水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	**左岸0.00～1.10km**	区間NO	1-1	評価対象断面	L1k000	安定計算結果図	様式-7

1）裏のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.328
照査基準	1.452
判定	×

2）表のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.504
照査基準	1.000
判定	○

※解析では，L2k000断面を使用。