水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	**右岸16.60～17.80km**	区間NO	③-3	評価対象断面	R17k000	安定計算結果図	様式-7

1）裏のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.09
照査基準	1.45
判定	×

2）表のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.13
照査基準	1.00
判定	○