水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	**左岸1.70～2.20km**	区間NO	1-3	評価対象断面	L2k000	安定計算結果図	様式-7

1）裏のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.66
照査基準	1.45
判定	○

2）表のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.52
照査基準	1.00
判定	○