水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	右岸15.00～15.16km	区間NO.	①-1	調査断面位置	R15k050	安全性の詳細評価条件図	様式-5

1)評価断面モデル

2)設定土質定数

土質区分		透水係数 (cm/s)	不飽和浸透特性	湿潤単位体積重量 (kN/m³)	飽和単位体積重量 (kN/m³)	粘着力 (kN/m²)	内部摩擦角 (°)
Bs		3.22×10^{-3}	礫・砂	17.6	19.5	1.0	34.8
As1		2.82×10^{-3}	礫・砂	18.5	19.8	0.0	37.8
Asc1		1.46×10^{-5}	粘性土	17.3	17.3	14.1	0.0
As2		4.00×10^{-2}	礫・砂	17.3	18.6	0.0	28.3
ｱｽﾌｧﾙﾄ		1.00×10^{-5}	粘性土	隣接する地層の土質定数を設定			

3)設定外力条件

斐伊川外力（右岸　R15K050）【適用：上島】

河川水位波形(HWL)		降雨波形(狩留家)	
経過時間 (hour)	河川水位 (m)	経過時間 (hour)	時間雨量 (mm/hour)
0.0	16.000	0.0	0.0
212.5	16.000	0.0	1.0
298.0	20.786	259.0	1.0
299.0	20.786	259.0	10.0
307.0	16.000	299.0	10.0
400.0	16.000	299.0	0.0
		400.0	0.0

- 波形面積（設定値）　228.5　m・hr
- 波形面積（基値）　387.6　m・hr

- 平水位　16.000　m
- 計画高水位　20.786　m
- 水位低下勾配　-0.60　m/hr
- 高水位継続時間　94.50　hr
- 計画高水位継続時間　1.00　hr
- 計画降雨総量　400.0　mm
- 事前降雨総量　259.0　mm