水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	左岸13.80～14.20km	区間NO	10-2	評価対象断面	L14k000	安定計算結果図	様式-7

1）裏のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.38
照査基準	1.32
判定	○

2）表のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.35
照査基準	1.00
判定	○

※解析にはL13k550の断面を使用