

デルタプログラムの進捗状況

デルタプログラム2013*によれば、同プログラムの洪水対策分野を構成する第2洪水防御プログラム、Room for the River、マース・プロジェクト等の進捗状況は下表のとおり。また、実施事例は次頁のとおり。

表 デルタプログラムを構成するプロジェクト等の進捗状況(単位 百万ユーロ)

	全体予算額	2012年時点残額
第2洪水防御プログラム	3,151	2,527
Room for the River	2,180	1,495
マースプロジェクト	543	295
河川地方の更なる対策	188	62
東・西スケルト川の石張り堤防 の改良・補修	904	345

※(Ministry of Infrastructure and the Environment ,and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation 2012) 18、21～24頁より作成

* Ministry of Infrastructure and the Environment ,and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, “Delta Programme 2013”, pp. 18, 21-24, 2012.

デルタプログラム実施事例 マース川Overdiep地点における川の拡張

2011年よりマース川のOverdiep地点（一面の農地）において引堤、盛土上への輪中内農家の移転、旧堤の切り下げによる旧堤内地の遊水地化工事が行われている（Brabantse Delta水組合が実施管理）。2015年予定の同工事完了後、遊水地は約25年に1度冠水し、同地点でマース川水位を約27cm低下させるとともに、同地点上流のマース川水位を低下させる。^{*1}



図 マース川Overdiep地点における川の拡張工事概念図（文献^{*1*2}より筆者作成）

^{*1} Programme Directorate 'Room for the River', "Depoldering of Overdiep Polder", <http://www.ruimtevoorderivier.nl/meta-navigatie/english/eu-funded-projects/depoldering-of-overdiep-polder/>, viewed on 1 Nov. 2012.

^{*2} ruimte voor de rivier, "Room for the River" (http://www.ruimtevoorderivier.nl/media/88721/rvdr_corp_brochure_eng_def_.pdf), pp.13, 19, 2012.