

平成15年度版～平成16年度版の改訂概要

1. 体系ツリーの削除・追加・構成変更

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	改訂概要	改訂理由
1. 築堤・護岸	(1)地盤改良工	「バイルネット工」(レベル3)の下に「殻運搬処理」(レベル4)を追加。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
2. 浚渫(河川)	(1)浚渫工(バツホリ浚渫船)	「浚渫工(バツホリ浚渫船)」(レベル2)を追加。 以下の構成は、「浚渫船運転工」(レベル3) - 「(浚渫船運転)」(レベル4)、「作業船運転工」(レベル3) - 「(土運船運転)」(レベル4)、「揚土工」(レベル3) - 「(浚渫土揚土)」(レベル4)。	・H16年度新規歩掛制定による。
3. 堤防・護岸	(1)地盤改良工	「バイルネット工」(レベル3)の下に「殻運搬処理」(レベル4)を追加。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
4. 突堤・人工岬	(1)突堤本体工	「詰杭工」(レベル3)の下に「殻運搬処理」(レベル4)を追加。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
5. 砂防堰堤	(1)鋼製堰堤工	「鋼製堰堤本体工」「鋼製側壁工」(レベル3)の下に「鋼製枠(格子・スリット)」(レベル4)を追加。	・H16年度新規歩掛制定による。
6. 斜面对策	(1)抑止杭工	「場所打杭工」「合成杭工」(レベル3)の下に「敷鉄板」(レベル4)を追加。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
7. コンクリート橋上部	(1)プレキャスト橋工	「プレキャスト製作工」(レベル3)を「プレキャスト製作工(現場)」(レベル3)に名称変更。別途「プレキャスト製作工」(レベル3)を追加し、その下は「プレキャスト製作」(レベル4)で構成。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
8. 道路維持	(1)舗装工	「薄層カー舗装工」(レベル3)の下の「舗装版取壊し」(レベル4)を「舗装版破碎」(レベル4)に変更。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
	(2)橋梁床版工	「床版取替工」(レベル3)の下の「殻運搬処理」(レベル4)を「舗装版運搬処理」(レベル4)に変更。 「旧橋撤去工」(レベル3)の下の「舗装版・床版破碎及び撤去」(レベル4)を「舗装版破碎」(レベル4)と「床版破碎及び撤去」(レベル4)に変更。また、「殻運搬処理」(レベル4)を、「床版運搬処理」(レベル4)と「舗装版運搬処理」(レベル4)に変更。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。 ・施工実態に合わせた体系見直しによる。
	(3)橋梁付属物工	「伸縮継手工」(レベル3)の下に「ゴム製伸縮装置補修」(レベル4)を追加。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
9. 道路修繕	(1)工場製作工	「RC橋脚巻立て鋼板製作工(イオキシ樹脂)」と「RC橋脚巻立て鋼板製作工(無収縮以外)」(レベル3)を「RC橋脚巻立て鋼板製作工」(レベル3)にまとめ、その下は「製作加工」「スタッドシール」(レベル4)で構成。	・H16年度歩掛改訂による。
	(2)舗装工	「薄層カー舗装工」(レベル3)の下の「舗装版取壊し」(レベル4)を「舗装版破碎」(レベル4)に変更。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
	(3)橋梁床版工	「床版取替工」(レベル3)の下の「殻運搬処理」(レベル4)を「舗装版運搬処理」(レベル4)に変更。 「旧橋撤去工」(レベル3)の下の「舗装版・床版破碎及び撤去」(レベル4)を「舗装版破碎」(レベル4)と「床版破碎及び撤去」(レベル4)に変更。また、「殻運搬処理」(レベル4)を、「床版運搬処理」(レベル4)と「舗装版運搬処理」(レベル4)に変更。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。 ・施工実態に合わせた体系見直しによる。
	(4)橋梁付属物工	「伸縮継手工」(レベル3)の下に「ゴム製伸縮装置補修」(レベル4)を追加。	・施工実態に合わせた体系見直しによる。
	(5)橋脚巻立て工	「RC橋脚鋼板巻立て工(イオキシ樹脂)」と「橋脚鋼板巻立て工(無収縮以外)」(レベル3)を、「RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)」と「RC橋脚鋼板巻立て工」(レベル3)に変更。「RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)」(レベル3)の下は、「鋼板巻立て」「現場溶接」「定着用アカー」「現場塗装」「鉄筋」「根巻きコンクリート」「型枠」(レベル4)で構成。「RC橋脚鋼板巻立て工」(レベル3)の下は、「鋼板取付」「現場溶接」「定着用アカー」「現場塗装」「鉄筋」「根巻きコンクリート」「型枠」「足場」(レベル4)で構成。	・H16年度歩掛改訂による。
10. 雪寒	(1)除雪工	「一般除雪工」(レベル3)の下の「トラックレダ装置」(レベル4)を「路面整正装置」(レベル4)に名称変更。	・H16年度歩掛改訂による。
		「運搬除雪工」(レベル3)の下の「スノーローダ」(レベル4)を「一車線積込除雪車」(レベル4)に名称変更。	・H16年度歩掛改訂による。
		「運搬除雪工」(レベル3)の下の「トラクタショベル」(レベル4)を削除。	・H16年度歩掛改訂による。
		「運搬除雪工」(レベル3)の下の「万能トラック」(レベル4)を「多目的作業車」(レベル4)に名称変更。	・H16年度歩掛改訂による。
11. 全工種共通	(1)仮設工	「工事用道路工」「土留・仮締切工」「仮水路工」「残土受入れ施設工」(レベル3)の下に「土のう積」(レベル4)を追加。	・H16年度歩掛改訂による。
		「路面覆工」(レベル3)の下に「覆工板・覆工板受桁」(レベル4)を追加。	・H16年度歩掛改訂による。
12. 共通仮設	(1)共通仮設	「イメージアップ(率計上)」(レベル3)を「イメージアップ経費(率計上)」(レベル3)に名称変更。その下の「イメージアップ(率計上)」(レベル4)を「イメージアップ経費(率計上)」(レベル4)に名称変更。	・名称見直しによる。
共通		「目地材」(レベル4)を「目地板」(レベル4)に名称変更。 (「共同溝」(レベル1) - 「現場打構築工」(レベル2) - 「現場打躯体工」(レベル3) - 「目地材」(レベル4)を除く全て)	・H16年度歩掛改訂による。

## 2. 名称の変更および単位の変更

該当レベル	平成15年度版			平成16年度版(太字:変更箇所)			該当箇所(レベル1またはレベル2)
	旧名称	積算用単位	総括表用単位	新名称	積算用単位	総括表用単位	
種別(レベル3)	RC橋脚巻立て鋼板製作工(エポキシ系樹脂)	式	式	<b>RC橋脚巻立て鋼板製作工</b>	式	式	道路修繕 歩掛の統合による変更
種別(レベル3)	RC橋脚巻立て鋼板製作工(無収縮モルタル)	式	式	<b>RC橋脚巻立て鋼板製作工</b>	式	式	同上
種別(レベル3)	橋脚鋼板巻立て工(無収縮モルタル)	式	式	<b>RC橋脚鋼板巻立て工</b>	式	式	道路修繕 配下レベル4と歩掛構成の見直しに伴う変更
種別(レベル3)	RC橋脚鋼板巻立て工(エポキシ系樹脂)	式	式	<b>RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)</b>	式	式	同上
種別(レベル3)	イメージアップ(率計上)	式	式	<b>イメージアップ経費(率計上)</b>	式	式	共通仮設
種別(レベル3)	プレビーム桁製作工	式	式	<b>プレビーム桁製作工(現場)</b>	式	式	コンクリート橋上部 新規に「プレビーム桁製作工」(レベル3)を追加している
細別(レベル4)	スノーローダ	時間	時間	<b>一車線積込除雪車</b>	時間	時間	雪寒
細別(レベル4)	イメージアップ(率計上)	式	式	<b>イメージアップ経費(率計上)</b>	式	式	共通仮設
細別(レベル4)	鋼板取付	m2	m2	<b>鋼板巻立て</b>	m2	m2	道路修繕(但し、「RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)」(レベル3)の配下のみ変更)
細別(レベル4)	敷鉄板	枚	式 or 枚	敷鉄板	<b>m2</b>	<b>式 or m2</b>	仮設工(レベル2)
細別(レベル4)	舗装版・床版破碎及び撤去	m3	m3	<b>床版破碎及び撤去</b>	m3	m3	道路維持、道路修繕
細別(レベル4)	万能トラック	時間	時間	<b>多目的作業車</b>	時間	時間	雪寒
細別(レベル4)	定着用アンカー	本	本	定着用アンカー	<b>箇所</b>	<b>箇所</b>	道路修繕
細別(レベル4)	土運搬船運転	日	式 or 日	<b>土運船運転</b>	日	式 or 日	浚渫(河川)、浚渫(海岸)
細別(レベル4)	土のう	m2	式 or m2	土のう	<b>袋</b>	<b>式 or 袋</b>	仮設工(レベル2)
細別(レベル4)	袋詰玉石	m3	m3	袋詰玉石	<b>袋</b>	<b>袋</b>	築堤・護岸、樋門・樋管、水門
細別(レベル4)	殻運搬処理	m3	m3	<b>舗装版運搬処理</b>	m3	m3	道路維持、道路修繕(但し、「床版取替工」「旧橋撤去工」(レベル3)の配下のみ変更)
細別(レベル4)	目地材	m2	m2	<b>目地板</b>	m2	m2	築堤・護岸、樋門・樋管、水門、排水機場、堰、床止め・床固め、堤防・護岸、突堤・人工岬、海域堤防、砂防堰堤、流路、斜面对策、道路改良、舗装、橋梁下部、コンクリートシェッド、鋼製シェッド、地下横断歩道、地下駐車場、共同溝(但し、「現場打構築工」(レベル2) - 「現場打躯体工」(レベル3)の下の「目地材」は対象外)、道路維持、道路修繕
細別(レベル4)	トラックグレーダ装置	時間	時間	<b>路面整正装置</b>	時間	時間	雪寒