

場所打ブロック

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

根固め等として用いるブロックを河床に直接打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
排水機場	沈砂池工	ブロック床版工	場所打ブロック

場所打基礎

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

流路の護岸や床止め・床固めの擁壁護岸ブロックの基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート
- ・養生費
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・型枠

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
床止め・床固め	山留擁壁工	山留擁壁基礎工	場所打基礎
流路	流路護岸工	基礎工	場所打基礎

岩盤清掃

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

岩盤の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・岩盤清掃費
- ・チップング費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	鋼製堰堤工	作業土工	岩盤清掃
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	作業土工	岩盤清掃

堤冠コンクリート

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

砂防堰堤本体天端部のコンクリート打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート製造費
- ・コンクリート運搬費
- ・コンクリート打設費
- ・岩盤清掃費
- ・堤冠部保護費
- ・養生費

【備考】

チップング作業を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	コンクリート堰堤本体工	堤冠コンクリート
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	コンクリート副堰堤工	堤冠コンクリート
流路	床固め工	床固め本体工	堤冠コンクリート
流路	床固め工	垂直壁工	堤冠コンクリート

水抜暗渠

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

砂防堰堤等で用いる水抜用暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ヒューム管設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	コンクリート堰堤本体工	水抜暗渠
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	コンクリート副堰堤工	水抜暗渠
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	コンクリート側壁工	水抜暗渠
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製堰堤本体工	水抜暗渠
砂防堰堤	鋼製堰堤工	コンクリート側壁工	水抜暗渠
流路	床固め工	垂直壁工	水抜暗渠
流路	床固め工	側壁工	水抜暗渠

鋼製枠


総括表用単位 t

積算用単位 t

【用語の定義】

鋼製堰堤の本体・側壁部に用いる鋼製枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・面型材設置費
- ・隔壁材設置費



鋼製枠の例 【出典：鋼製砂防構造物設計便覧】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製堰堤本体工	鋼製枠
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製側壁工	鋼製枠

鋼製枠(格子・スリット)

総括表用単位 t

積算用単位 t

【用語の定義】

鋼製砂防工の透過型のうち、格子形鋼製砂防ダム、鋼製スリットダムB型を施工する場合における鋼製枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・アンカー設置費
- ・鋼製部材組立・据付費
- ・本締費
- ・現場塗装費

【備 考】

組立・据付に伴う地組、仮締め、足場設置・撤去費を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製堰堤本体工	鋼製枠(格子・スリット)
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製側壁工	鋼製枠(格子・スリット)

隔壁コンクリート基礎

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

鋼製堰堤におけるコンクリート隔壁の打設作業で、以下の費用を含む。

- ・岩盤清掃費
- ・コンクリート製造費
- ・コンクリート運搬費
- ・コンクリート打設費
- ・養生費
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製堰堤本体工	隔壁コンクリート基礎
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製側壁工	隔壁コンクリート基礎

枠内中詰

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

鋼製堰堤の本体・側壁部に用いる鋼製枠への石材等の中詰作業で、以下の費用を含む。

- ・中詰費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製堰堤本体工	枠内中詰
砂防堰堤	鋼製堰堤工	鋼製側壁工	枠内中詰

山腹U型側溝


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

山腹部の表面水排除のために行うU型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・基礎材
- ・U型側溝設置費
- ・埋戻し



山腹集排水路の構造概念図 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	山腹水路工	山腹集水路・排水路工	山腹U型側溝

山腹コルゲートフリューム

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

山腹部の表面水排除のために行うコルゲートフリュームの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・基礎材
- ・コルゲートフリューム設置費
- ・埋戻し

【備 考】

「山腹コルゲートフリューム」の参考図については、「山腹U型側溝」を参照する。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	山腹水路工	山腹集水路・排水路工	山腹コルゲートフリューム

山腹U型側溝明暗渠


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

山腹部の表面水及び浅層地下水排除のために行うU型側溝明暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 基礎材
- ・ 吸出し防止材
- ・ フィルター材設置費
- ・ 遮水シート設置費
- ・ U型側溝・暗渠管設置費
- ・ 埋戻し



山腹明暗渠の構造概念図 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	山腹水路工	山腹明暗渠工	山腹U型側溝明暗渠

山腹コルゲートフリューム明暗渠

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

山腹部の表面水及び浅層地下水排除のために行うコルゲートフリューム明暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・基礎材
- ・吸出し防止材
- ・フィルター材設置費
- ・遮水シート設置費
- ・コルゲートフリューム及び暗渠管設置費
- ・埋戻し

【備考】

「山腹コルゲートフリューム明暗渠」の参考図については、「山腹U型側溝明暗渠」を参照する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
斜面对策	山腹水路工	山腹明暗渠工	山腹コルゲートフリューム明暗渠

山腹暗渠


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

山腹水路工における暗渠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・吸出し防止材
- ・遮水シート設置費
- ・暗渠管設置費
- ・フィルター材設置費
- ・埋戻し



山腹暗渠の例 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
斜面对策	山腹水路工	山腹暗渠工	山腹暗渠

ボーリング

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

地すべり防止として行う集排水ボーリングにおける削孔作業で、以下の費用を含む。

- ・削孔費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集排水ボーリング工	ボーリング

ボーリング洗浄

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ボーリング孔の洗浄作業で、以下の費用を含む。

- ・ボーリング孔洗浄費
- ・足場設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集排水ボーリング工	ボーリング洗浄

保孔管


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

地すべり防止として行う集排水ボーリングにおける保孔管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・保孔管設置費



保孔管の例 【出典：河川砂防技術基準（案）設計編Ⅱ】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集排水ボーリング工	保孔管

ボーリング仮設機材

総括表用単位 式 or 回

積算用単位 回

【用語の定義】

地すべり防止として行う集排水ボーリングに用いる仮設機材の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ボーリング機械据付・撤去費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集排水ボーリング工	ボーリング仮設機材

集水井掘削

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

地すべり防止として行う集水井の掘削作業で、以下の費用を含む。

- ・集水井掘削土留費
- ・昇降設備設置費
- ・掘削作業設備据付・撤去費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集水井工	集水井掘削

井戸中詰

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

地すべり防止として行う集水井工における井戸の中詰作業で、以下の費用を含む。

- ・仮置場等からの積込・運搬費
- ・埋戻し
- ・人力盛土費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	井戸中詰工	井戸中詰

プレキャスト井筒

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

集水井として用いるプレキャストの井筒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト井筒設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集水井工	プレキャスト井筒

固定基礎コンクリート

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

集水井の基礎コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集水井工	固定基礎コンクリート

底張コンクリート


総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

集水井における底張コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費



底張コンクリートの例 【出典:河川砂防技術基準(案)設計編Ⅱ】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集水井工	底張コンクリート

井戸蓋

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

地すべり防止として行う集水井上における井戸蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 蓋設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集水井工	井戸蓋

海岸コンクリートブロック製作

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸コンクリートブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。

- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
堤防・護岸	護岸基礎工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作
堤防・護岸	護岸工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作
突堤・人工岬	突堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作
海域堤防	海域堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作

海岸コンクリートブロック据付

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸工事におけるコンクリートブロックの据付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 海岸コンクリートブロック据付費
- ・ 海岸コンクリートブロック購入費

【 備 考 】

陸上からの作業は、横取－仮置－積込・運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
堤防・護岸	護岸基礎工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付
堤防・護岸	護岸工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付
突堤・人工岬	突堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付