（別　添）

平成２６年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

（４月１日以降入札を行う工事から適用）

国土交通省

Ⅱ．東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	Ⅰ	1	②	土工	
002	整地	002-1	Ⅰ	1	②	土工	
003	路体（築堤）盛土	003-1	Ⅰ	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	
005	積込（ルーズ）	005-1	Ⅰ	1	②	土工	
006	間知ブロック張	006-1～13	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
007	緑化ブロック積	007-1～4	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
008	胴込・裏込コンクリート	008-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
009	現場打基礎コンクリート	009-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
010	天端コンクリート	010-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
011	小型擁壁（A）	011-1	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
012	小型擁壁（B）	012-1～4	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
013	重力式擁壁	013-1～7	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
014	もたれ式擁壁	014-1～4	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
015	逆T型擁壁	015-1～15	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
016	L型擁壁	016-1～15	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
017	ヒューム管（B形管）	017-1～8	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
018	PC管	018-1～4	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
019	現場打ち水路（本体）	019-1～5	Ⅰ	2	⑩	排水構造物工（現場打ち水路）	
020	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	020-1～9	Ⅰ	2	⑪	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝）	
021	積込（コンクリート殻）	021-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	
022	函渠	022-1～41	Ⅰ	2	⑳	函渠工	
023	コンクリート	023-1～3	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
024	消波根固めブロック製作	024-1～17	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
025	河床等掘削	025-1	Ⅰ	5	②	機械土工（河床等掘削）	
026	プレキャスト基礎	026-1～6	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	
027	中詰コンクリート	027-1	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	
028	掘削（砂防）	028-1	Ⅰ	6	①	土工	
029	積込（ルーズ）（砂防）	029-1	Ⅰ	6	①	土工	
030	踏掛版	030-1～2	Ⅰ	7	⑤	踏掛版	
031	歩車道境界ブロック	031-1～3	Ⅰ	8	③	路側工（据付け）	
032	地先境界ブロック	032-1～3	Ⅰ	8	③	路側工（据付け）	

No.001【　掘削　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	261.11	52.88	52.88	-	-	24.21	24.21	-	-	-	22.91	22.91	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				-	30,000m3以上	-	-	-	169.46	59.24	59.24	-	-	16.80	16.80	-	-	-	23.96	23.96	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	無し	50,000m3未満	-	-	-	247.10	43.87	43.87	-	-	34.08	34.08	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					50,000m3以上	-	-	-	187.11	45.85	45.85	-	-	26.99	26.99	-	-	-	27.16	27.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				有り	50,000m3未満	-	-	-	389.90	43.87	43.87	-	-	34.08	34.08	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					50,000m3以上	-	-	-	292.63	45.85	45.85	-	-	26.99	26.99	-	-	-	27.16	27.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	926.03	11.63	11.63	-	-	82.37	72.45	9.92	-	-	6.00	6.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	341.76	58.04	58.04	-	-	22.75	22.75	-	-	-	19.21	19.21	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	3,956.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	上記以外（小規模）	-	-	-	1箇所100m3以下(標準)	-	-	-	923.62	29.38	29.38	-	-	57.53	57.53	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
					1箇所100m3以下(標準以外)	-	-	-	1,920.6	25.60	25.60	-	-	65.74	65.74	-	-	-	8.66	8.66	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	50,000m3未満	-	-	-	321.76	43.87	43.87	-	-	34.08	34.08	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					50,000m3以上	-	-	-	228.27	45.85	45.85	-	-	26.99	26.99	-	-	-	27.16	27.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				有り	50,000m3未満	-	-	-	529.16	43.87	43.87	-	-	34.08	34.08	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					50,000m3以上	-	-	-	359.99	45.85	45.85	-	-	26.99	26.99	-	-	-	27.16	27.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	493.56	58.04	58.04	-	-	22.75	22.75	-	-	-	19.21	19.21	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	6,880.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					500m3未満	-	無し	無し	1,282.9	51.12	30.70	16.64	-	27.03	25.03	-	-	-	21.85	20.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
						-		有り	1,437.2	51.31	27.41	14.86	5.67	26.72	24.94	-	-	-	21.97	20.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																								備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S																		
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し		-	有り（50,000m3未満）	無し	1,521.7	49.99	32.77	14.03	-	28.13	26.45	-	-	21.88	20.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
						-	有り（50,000m3以上）	無し	1,462.5	50.47	26.93	14.60	5.63	27.02	25.27	-	-	22.51	21.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
					500m3以上	-	-	-	280.28	61.59	57.57	-	-	20.04	18.73	-	-	18.37	17.17	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
				有り	500m3未満	-	無し	無し	2,431.8	51.12	31.88	17.28	-	27.02	25.99	-	-	21.86	21.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
								有り	2,586.2	51.22	29.98	16.25	3.15	26.86	25.89	-	-	21.92	21.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
							有り（50,000m3未満）	無し	2,670.6	50.47	32.95	15.74	-	27.66	26.72	-	-	21.87	21.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
							有り（50,000m3以上）	無し	2,611.5	50.76	29.68	16.10	3.15	27.02	26.06	-	-	22.22	21.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	2,711.8	24.53	14.86	8.07	-	68.32	38.79	12.93	12.14	-	7.15	6.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
								有り	2,866.1	26.04	14.06	7.63	2.84	65.96	36.71	12.79	12.24	-	8.00	7.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
							有り（50,000m3未満）	無し	2,950.6	26.10	17.21	7.42	-	65.54	35.64	13.91	11.89	-	8.36	7.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
							有り（50,000m3以上）	無し	2,891.4	25.85	13.94	7.57	2.84	65.76	36.38	13.06	12.13	-	8.39	7.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	8,039.3	2.58	2.12	0.44	-	95.40	66.65	27.81	-	-	2.02	2.00	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
		軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	10,369	2.93	2.47	0.44	-	94.72	65.60	28.19	-	-	2.35	2.33	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し		-	不可	無し	2,374.8	51.97	26.81	13.80	-	26.56	20.75	-	-	-	21.47	16.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
								有り	2,625.4	52.27	24.26	12.48	5.26	26.22	20.97	-	-	-	21.51	17.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
							有り（50,000m3未満）	無し	2,672.4	51.34	28.99	12.26	-	27.23	22.07	-	-	-	21.43	17.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
							有り（50,000m3以上）	無し	2,597.1	51.66	24.52	12.62	4.13	26.49	21.18	-	-	-	21.85	17.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																		
							可	-	-	1,365.8	43.15	14.30	9.53	7.06	48.54	10.88	10.25	8.57	5.13	8.31	6.65	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		
								無し	4,126.0	51.97	30.11	15.49	-	26.56	23.30	-	-	-	21.47	18.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-																		

No.001【　掘削　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	－	－	有り	－	不可	無し	有り	4,376.6	52.16	28.40	14.60	3.15	26.35	23.28	－	－	－	21.49	19.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3未満)	無し	4,423.7	51.58	31.18	14.45	－	26.97	23.93	－	－	－	21.45	18.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
							有り (50,000m3以上)	無し	4,348.4	51.78	28.57	14.70	2.46	26.52	23.43	－	－	－	21.70	19.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
							無し	無し	5,226.8	23.77	13.76	7.09	－	69.54	36.73	13.62	10.66	－	6.69	5.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	5,477.4	25.19	13.13	6.76	2.52	67.43	35.06	13.00	11.23	－	7.38	6.60	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3未満)	無し	5,524.5	24.98	15.51	6.71	－	67.56	34.76	12.88	11.85	－	7.46	6.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
							有り (50,000m3以上)	無し	5,449.2	24.76	13.20	6.80	1.96	67.77	35.25	13.06	11.28	－	7.47	6.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
						可	無し	無し	4,146.2	41.83	21.35	9.11	4.69	48.71	17.17	8.14	7.06	4.80	9.46	7.95	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	4,396.8	42.59	20.13	8.59	4.43	47.25	16.20	7.97	7.68	4.53	10.16	8.74	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3未満)	無し	4,443.8	42.13	19.92	11.60	4.38	47.63	16.01	8.77	7.60	4.48	10.24	8.83	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
							有り (50,000m3以上)	無し	4,368.5	42.15	20.26	8.65	4.45	47.55	16.30	8.01	7.73	4.56	10.30	8.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
	現場制約あり	中硬岩	－	－	－	－	－	－	14,446	2.87	2.36	0.46	－	94.86	65.63	27.38	－	－	2.27	2.23	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		硬岩(I)	－	－	－	－	－	－	23,406	2.85	2.37	0.46	－	94.90	66.05	27.92	－	－	2.25	2.23	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	100.53	51.77	51.77	-	-	31.34	31.34	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	147.10	33.00	33.00	-	-	51.76	29.24	22.52	-	-	15.24	15.24	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	標準以外	147.66	39.59	39.59	-	-	44.87	29.14	15.73	-	-	15.54	15.54	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	353.70	21.66	21.66	-	-	69.49	51.02	18.47	-	-	8.85	8.85	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合	188.49	39.72	39.72	-	-	44.47	22.83	21.64	-	-	15.81	15.81	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5m未満	－	－	－	－	4,373.5	0.91	0.91	－	－	98.88	90.47	8.41	－	－	0.21	0.21	－	－	－	－	振動ローラ［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t	* －	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	－	－	－	－	663.13	21.33	12.44	8.89	－	70.92	61.07	9.85	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	振動ローラ[搭乗式コンバインド型]3～4t	* －	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	敷均し+締固め	－	10,000m3未満	無し	186.93	31.72	28.66	3.06	－	52.73	29.73	23.00	－	－	15.55	15.55	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	タイヤローラ 質量8～20t	* －	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	338.50	35.23	31.22	4.01	－	47.33	34.63	12.70	－	－	17.44	17.44	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	タイヤローラ 質量8～20t	* －	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
			10,000m3以上	無し	188.52	37.54	34.51	3.03	－	46.62	23.82	22.80	－	－	15.84	15.84	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ 質量8～20t	* －	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	311.19	40.13	35.77	4.36	－	42.53	28.72	13.81	－	－	17.34	17.34	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ 質量8～20t	* －	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	236.24	38.22	38.22	－	－	44.29	26.09	18.20	－	－	17.49	17.49	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	459.89	42.37	42.37	－	－	38.25	28.90	9.35	－	－	19.38	19.38	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
			10,000m3以上	無し	236.32	44.77	44.77	－	－	35.96	18.19	17.77	－	－	19.27	19.27	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	－	－	普通作業員	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	507.71	50.09	50.09	－	－	28.35	19.89	8.46	－	－	21.56	21.56	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
		高含水比粘性土	－	無し	297.81	45.81	45.81	－	－	39.39	24.96	14.43	－	－	14.80	14.80	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	583.79	49.60	49.60	－	－	34.38	27.02	7.36	－	－	16.02	16.02	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5m未満	－	－	4,487.4	1.13	1.13	－	－	98.61	88.18	10.43	－	－	0.26	0.26	－	－	－	－	振動ローラ［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	－	－	720.46	21.27	11.45	9.82	－	71.11	62.04	9.07	－	－	7.62	7.62	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		振動ローラ［搭乗式コンバインド型］3～4t	＊	－		特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	278.72	29.25	24.53	4.72	－	55.86	32.41	23.45	－	－	14.89	14.89	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級		タイヤローラ 質量8～20t	＊	－		特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
		有り	589.73	30.44	22.38	8.06	－	53.14	42.06	11.08	－	－	16.42	16.42	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級		タイヤローラ 質量8～20t	＊	－		特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
	10,000m3以上	無し	279.51	34.16	29.46	4.70	－	50.72	27.34	23.38	－	－	15.12	15.12	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ 質量8～20t	＊	－		特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
		有り	559.61	33.75	25.25	8.50	－	49.92	38.25	11.67	－	－	16.33	16.33	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ 質量8～20t	＊	－		特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	238.80	43.87	43.87	-	-	34.08	34.08	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m3以上	179.62	45.85	45.85	-	-	26.99	26.99	-	-	-	27.16	27.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	317.12	32.96	32.96	-	-	49.76	49.76	-	-	-	17.28	17.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	1箇所100m3以下(標準)	797.20	29.38	29.38	-	-	57.53	57.53	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準以外)	1,336.7	25.60	25.60	-	-	65.74	65.74	-	-	-	8.66	8.66	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	土量50,000m3未満	285.02	43.87	43.87	-	-	34.08	34.08	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m3以上	212.55	45.85	45.85	-	-	26.99	26.99	-	-	-	27.16	27.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	390.61	32.96	32.96	-	-	49.76	49.76	-	-	-	17.28	17.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	297.66	46.25	46.25	-	-	32.64	32.64	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m3以上	222.37	48.25	48.25	-	-	25.79	25.79	-	-	-	25.96	25.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	403.89	35.17	35.17	-	-	48.12	48.12	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg未満 控え 350(m2) 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	有り	16,506	6.83	6.83	-	-	26.24	13.05	7.39	2.65	1.59	66.93	34.57	18.51	12.23	1.62	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	14,199	7.94	7.94	-	-	28.48	14.09	8.59	3.08	1.54	63.58	40.18	21.51	1.89	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				-	有り	11,722	9.62	9.62	-	-	22.21	10.12	5.27	3.73	2.24	68.17	48.66	17.22	2.29	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				-	無し	9,414.8	11.98	11.98	-	-	24.60	10.96	6.56	4.65	2.32	63.42	60.57	2.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	-	有り	15,677	7.19	7.19	-	-	24.05	11.55	6.47	2.79	1.67	68.76	36.39	19.49	12.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
				-	無し	13,369	8.43	8.43	-	-	26.05	12.39	7.59	3.27	1.63	65.52	42.67	22.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				-	有り	10,893	10.35	10.35	-	-	18.76	7.73	4.02	3.78	2.41	70.89	52.35	18.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				-	無し	8,585.0	13.13	13.13	-	-	20.45	8.01	5.10	4.79	2.55	66.42	66.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-
				0.1m3を超え 0.5m3以下	有り	11,752	9.59	9.59	-	-	20.57	9.02	4.64	3.72	2.23	69.84	48.55	17.18	3.54	0.57	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	9,444.8	11.94	11.94	-	-	22.55	9.59	5.77	4.63	2.31	65.51	60.39	4.41	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,622	8.93	8.93	-	-	21.66	9.80	5.19	3.47	2.08	69.41	45.18	16.00	7.70	0.53	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,315	10.93	10.93	-	-	23.71	10.49	6.35	4.24	2.12	65.36	55.29	9.42	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	13,492	8.36	8.36	-	-	22.57	10.47	5.66	3.24	1.94	69.07	42.30	14.96	11.32	0.49	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,184	10.08	10.08	-	-	24.66	11.25	6.83	3.91	1.95	65.26	51.01	13.65	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	14,362	7.85	7.85	-	-	23.38	11.06	6.08	3.04	1.82	68.77	39.75	14.50	14.06	0.46	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,054	9.35	9.35	-	-	25.50	11.90	7.25	3.63	1.81	65.15	47.32	17.28	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
			18-8-25(高炉)	1.7m3を超え	有り	15,232	7.40	7.40	-	-	24.13	11.59	6.46	2.87	1.72	68.47	37.46	17.32	13.25	0.44	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1m3以下	20-8(高炉)	2.1m3以下	無し	12,924	8.72	8.72	-	-	26.21	12.46	7.61	3.38	1.69	65.07	44.15	20.41	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,884	7.10	7.10	-	-	24.61	11.94	6.71	2.75	1.65	68.29	35.93	19.23	12.71	0.42	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,576	8.30	8.30	-	-	26.68	12.83	7.85	3.22	1.61	65.02	42.03	22.50	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,536	6.82	6.82	-	-	25.06	12.27	6.94	2.64	1.58	68.12	34.52	20.99	12.21	0.40	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,229	7.92	7.92	-	-	27.11	13.17	8.07	3.07	1.53	64.97	40.10	24.40	0.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,406	6.48	6.48	-	-	25.61	12.67	7.22	2.51	1.50	67.91	32.80	23.13	11.60	0.38	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,099	7.47	7.47	-	-	27.65	13.58	8.33	2.90	1.45	64.88	37.77	26.67	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,276	6.17	6.17	-	-	26.12	13.03	7.48	2.39	1.43	67.71	31.23	25.07	11.05	0.36	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,968	7.06	7.06	-	-	28.10	13.94	8.56	2.74	1.37	64.84	35.72	28.70	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	11,100	10.16	10.16	-	-	19.65	8.36	4.17	3.94	2.36	70.19	51.40	18.19	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	8,792.5	12.82	12.82	-	-	21.57	8.80	5.27	4.98	2.49	65.61	64.85	0.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	12,375	9.11	9.11	-	-	22.93	10.65	5.65	3.53	2.12	67.96	46.11	16.32	3.36	2.17	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,067	11.20	11.20	-	-	25.35	11.56	6.95	4.35	2.17	63.45	56.65	4.13	2.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,245	8.51	8.51	-	-	23.80	11.28	6.11	3.30	1.98	67.69	43.09	15.24	7.34	2.02	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,937	10.31	10.31	-	-	26.20	12.25	7.40	4.00	2.00	63.49	52.16	8.88	2.45	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,114	7.99	7.99	-	-	24.57	11.84	6.51	3.10	1.86	67.44	40.42	14.30	10.82	1.90	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,807	9.55	9.55	-	-	26.92	12.84	7.78	3.70	1.85	63.53	48.33	12.93	2.27	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再生砕石RC-40		1m3を超え3m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,984	7.52	7.52	－	－	25.23	12.32	6.86	2.92	1.75	67.25	38.09	13.90	13.47	1.79	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
					無し	12,677	8.89	8.89	－	－	27.56	13.35	8.11	3.45	1.72	63.55	45.00	16.43	2.12	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,854	7.11	7.11	－	－	25.83	12.76	7.18	2.76	1.65	67.06	36.00	16.64	12.73	1.69	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	13,546	8.32	8.32	－	－	28.11	13.79	8.40	3.23	1.61	63.57	42.12	19.47	1.98	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,506	6.83	6.83	－	－	26.24	13.05	7.39	2.65	1.59	66.93	34.57	18.51	12.23	1.62	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	14,199	7.94	7.94	－	－	28.48	14.09	8.59	3.08	1.54	63.58	40.18	21.51	1.89	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,159	6.57	6.57	－	－	26.62	13.33	7.59	2.55	1.53	66.81	33.25	20.23	11.77	1.56	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	14,851	7.59	7.59	－	－	28.81	14.36	8.77	2.94	1.47	63.60	38.43	23.37	1.80	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,029	6.25	6.25	－	－	27.06	13.66	7.83	2.42	1.45	66.69	31.67	22.33	11.20	1.49	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	15,721	7.17	7.17	－	－	29.21	14.68	8.98	2.78	1.39	63.62	36.31	25.61	1.70	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,898	5.96	5.96	－	－	27.48	13.96	8.05	2.31	1.39	66.56	30.21	24.25	10.68	1.42	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	16,591	6.79	6.79	－	－	29.58	14.97	9.17	2.64	1.32	63.63	34.39	27.62	1.62	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
			不要	－	有り	11,722	9.62	9.62	－	－	22.21	10.12	5.27	3.73	2.24	68.17	48.66	17.22	2.29	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	－
					無し	9,414.8	11.98	11.98	－	－	24.60	10.96	6.56	4.65	2.32	63.42	60.57	2.85	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	－	－
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	13,205	8.54	8.54	－	－	25.75	12.59	6.86	3.31	1.99	65.71	43.20	15.29	4.07	3.15	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	－	被災地補正対象
					無し	10,897	10.35	10.35	－	－	28.54	13.83	8.31	4.01	2.00	61.11	52.36	4.93	3.82	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	被災地補正対象
				0.5m3を超え	有り	14,074	8.01	8.01	－	－	26.38	13.06	7.21	3.11	1.86	65.61	40.56	14.34	6.90	3.81	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg未満各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3以下	無し	11,767	9.58	9.58	-	-	29.13	14.31	8.63	3.72	1.86	61.29	48.47	8.26	4.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,944	7.54	7.54	-	-	26.96	13.48	7.53	2.93	1.75	65.50	38.18	13.51	10.22	3.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	12,637	8.92	8.92	-	-	29.60	14.72	8.90	3.46	1.73	61.48	45.15	12.08	4.25	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,814	7.13	7.13	-	-	27.45	13.85	7.80	2.76	1.66	65.42	36.09	13.17	12.77	3.39	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	13,506	8.35	8.35	-	-	30.02	15.07	9.14	3.24	1.62	61.63	42.23	15.42	3.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,684	6.76	6.76	-	-	27.90	14.18	8.05	2.62	1.57	65.34	34.21	15.81	12.10	3.22	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	14,376	7.84	7.84	-	-	30.39	15.39	9.35	3.04	1.52	61.77	39.69	18.35	3.73	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,336	6.50	6.50	-	-	28.20	14.41	8.22	2.52	1.51	65.30	32.94	17.62	11.64	3.10	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	15,029	7.50	7.50	-	-	30.64	15.60	9.49	2.91	1.45	61.86	37.96	20.33	3.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,988	6.27	6.27	-	-	28.50	14.62	8.38	2.43	1.46	65.23	31.73	19.30	11.22	2.98	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	15,681	7.19	7.19	-	-	30.86	15.79	9.62	2.79	1.39	61.95	36.39	22.14	3.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,858	5.98	5.98	-	-	28.85	14.88	8.58	2.32	1.39	65.17	30.27	21.35	10.70	2.85	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	16,551	6.81	6.81	-	-	31.13	16.02	9.77	2.64	1.32	62.06	34.49	24.33	3.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,728	5.71	5.71	-	-	29.17	15.12	8.75	2.22	1.33	65.12	28.94	23.23	10.23	2.72	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	17,421	6.47	6.47	-	-	31.38	16.23	9.92	2.51	1.25	62.15	32.77	26.30	3.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
		不要	-		有り	12,552	8.98	8.98	-	-	25.20	12.19	6.56	3.48	2.09	65.82	45.46	16.08	4.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
					無し	10,245	11.01	11.01	-	-	28.08	13.43	8.04	4.27	2.13	60.91	55.67	5.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-	-

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						機労材構成比													代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	14,034	8.03	8.03	-	-	28.22	14.29	7.92	3.12	1.87	63.75	40.66	14.39	5.74	2.96	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	被災地補正対象
					無し	11,727	9.61	9.61	-	-	31.32	15.79	9.48	3.73	1.86	59.07	48.65	6.87	3.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,904	7.56	7.56	-	-	28.67	14.64	8.19	2.93	1.76	63.77	38.29	13.55	6.52	5.41	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,597	8.95	8.95	-	-	31.64	16.10	9.69	3.47	1.73	59.41	45.30	7.71	6.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,774	7.15	7.15	-	-	29.09	14.95	8.44	2.77	1.66	63.76	36.17	12.80	9.68	5.11	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,466	8.37	8.37	-	-	31.93	16.36	9.88	3.25	1.62	59.70	42.38	11.34	5.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,644	6.77	6.77	-	-	29.45	15.23	8.65	2.63	1.57	63.78	34.30	12.51	12.13	4.84	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,336	7.86	7.86	-	-	32.19	16.60	10.05	3.05	1.52	59.95	39.80	14.53	5.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,514	6.44	6.44	-	-	29.80	15.48	8.85	2.50	1.50	63.76	32.57	15.06	11.53	4.60	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,206	7.41	7.41	-	-	32.42	16.81	10.19	2.88	1.44	60.17	37.52	17.35	5.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
		5m3を超え7m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,166	6.20	6.20	-	-	30.01	15.65	8.98	2.41	1.44	63.79	31.44	16.81	11.11	4.43	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,858	7.11	7.11	-	-	32.57	16.95	10.29	2.76	1.38	60.32	35.98	19.26	5.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,818	5.99	5.99	-	-	30.22	15.81	9.11	2.32	1.39	63.79	30.33	18.45	10.73	4.28	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,511	6.83	6.83	-	-	32.71	17.08	10.38	2.65	1.32	60.46	34.56	21.02	4.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,688	5.72	5.72	-	-	30.48	16.00	9.26	2.22	1.33	63.80	29.01	20.45	10.25	4.09	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	17,381	6.49	6.49	-	-	32.89	17.24	10.49	2.52	1.26	60.62	32.82	23.17	4.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え	有り	20,558	5.48	5.48	-	-	30.72	16.18	9.40	2.13	1.27	63.80	27.77	22.29	9.82	3.92	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				3.5m3以下	無し	18,250	6.18	6.18	-	-	33.02	17.38	10.59	2.39	1.19	60.80	31.28	25.11	4.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				-	有り	13,382	8.42	8.42	-	-	27.83	14.00	7.69	3.27	1.96	63.75	42.64	15.09	6.02	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
			不要	-	無し	11,074	10.18	10.18	-	-	31.04	15.53	9.30	3.95	1.97	58.78	51.50	7.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,545	9.77	9.77	-	-	19.73	8.44	4.28	3.79	2.27	70.50	49.41	17.49	3.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	被災地補正対象
					無し	9,237.4	12.21	12.21	-	-	21.55	8.87	5.34	4.74	2.37	66.24	61.73	4.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,415	9.08	9.08	-	-	20.88	9.27	4.86	3.52	2.11	70.04	45.95	16.26	7.83	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	被災地補正対象
					無し	10,107	11.16	11.16	-	-	22.80	9.85	5.97	4.33	2.16	66.04	56.43	9.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,285	8.49	8.49	-	-	21.87	9.99	5.36	3.29	1.97	69.64	42.95	15.20	11.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	被災地補正対象
					無し	10,977	10.27	10.27	-	-	23.86	10.68	6.49	3.99	1.99	65.87	51.96	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,154	7.96	7.96	-	-	22.75	10.62	5.81	3.09	1.85	69.29	40.32	14.71	14.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	11,847	9.52	9.52	-	-	24.75	11.38	6.94	3.69	1.84	65.73	48.15	17.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,024	7.50	7.50	-	-	23.51	11.17	6.20	2.91	1.74	68.99	37.99	17.56	13.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	12,717	8.87	8.87	-	-	25.53	11.98	7.33	3.44	1.72	65.60	44.85	20.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,677	7.19	7.19	-	-	24.05	11.55	6.47	2.79	1.67	68.76	36.39	19.49	12.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	13,369	8.43	8.43	-	-	26.05	12.39	7.59	3.27	1.63	65.52	42.67	22.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,329	6.90	6.90	-	-	24.53	11.90	6.71	2.68	1.60	68.57	34.95	21.26	12.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	14,021	8.04	8.04	-	-	26.52	12.75	7.82	3.12	1.56	65.44	40.68	24.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,199	6.55	6.55	－	－	25.11	12.32	7.01	2.54	1.52	68.34	33.19	23.41	11.74	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	－	－	被災地補正対象
					無し	14,891	7.57	7.57	－	－	27.09	13.19	8.10	2.94	1.47	65.34	38.30	27.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,069	6.24	6.24	－	－	25.64	12.70	7.28	2.42	1.45	68.12	31.59	25.36	11.17	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	－	－	被災地補正対象
					無し	15,761	7.15	7.15	－	－	27.57	13.58	8.35	2.77	1.38	65.28	36.21	29.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	被災地補正対象
			不要	－	有り	10,893	10.35	10.35	－	－	18.76	7.73	4.02	3.78	2.41	70.89	52.35	18.54	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	－	－	－	－
					無し	8,585.0	13.13	13.13	－	－	20.45	8.01	5.10	4.79	2.55	66.42	66.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	－	－	－	－	－
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,217	6.70	6.70	－	－	20.14	7.92	5.85	3.02	2.34	73.16	50.86	18.00	3.71	0.59	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	被災地補正対象
					無し	8,909.8	8.44	8.44	－	－	22.13	8.23	7.37	3.81	2.45	69.43	64.01	4.67	0.75	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,087	6.22	6.22	－	－	21.29	8.81	5.43	3.71	2.17	72.49	47.20	16.70	8.04	0.55	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	被災地補正対象
					無し	9,779.6	7.68	7.68	－	－	23.36	9.30	6.71	4.59	2.23	68.96	58.34	9.94	0.68	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,957	5.80	5.80	－	－	22.28	9.57	5.07	4.31	2.02	71.92	44.04	15.58	11.79	0.51	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	被災地補正対象
					無し	10,649	7.06	7.06	－	－	24.41	10.20	6.16	5.24	2.05	68.53	53.56	14.34	0.63	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,827	5.43	5.43	－	－	23.17	10.25	4.83	4.75	1.90	71.40	41.26	15.06	14.60	0.48	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	被災地補正対象
					無し	11,519	6.52	6.52	－	－	25.30	10.95	5.80	5.70	1.90	68.18	49.52	18.08	0.58	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,697	5.11	5.11	－	－	23.93	10.84	5.29	4.47	1.78	70.96	38.82	17.95	13.74	0.45	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	被災地補正対象
			18-8-25(高炉)		無し	12,389	6.06	6.06	－	－	26.06	11.61	6.28	5.30	1.76	67.88	46.05	21.29	0.54	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－	被災地補正対象
		1m3以下		2.1m3を超え	有り	15,349	4.89	4.89	－	－	24.45	11.24	5.60	4.28	1.71	70.66	37.18	19.90	13.15	0.43	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.3m3以下	無し	13,041	5.76	5.76	-	-	26.55	12.04	6.59	5.03	1.67	67.69	43.76	23.42	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,001	4.69	4.69	-	-	24.91	11.60	5.88	4.10	1.64	70.40	35.68	21.69	12.62	0.41	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,694	5.49	5.49	-	-	27.01	12.43	6.88	4.79	1.59	67.50	41.66	25.35	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,871	4.45	4.45	-	-	25.49	12.05	6.23	3.89	1.55	70.06	33.83	23.87	11.97	0.39	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,564	5.16	5.16	-	-	27.57	12.90	7.22	4.51	1.50	67.27	39.16	27.65	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,741	4.23	4.23	-	-	26.01	12.45	6.54	3.70	1.48	69.76	32.18	25.83	11.38	0.37	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,433	4.87	4.87	-	-	28.03	13.31	7.52	4.25	1.41	67.10	36.98	29.69	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	10,565	7.11	7.11	-	-	19.15	7.16	6.21	2.48	2.43	73.74	54.00	19.11	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					無し	8,257.5	9.10	9.10	-	-	21.03	7.95	7.29	3.11	2.65	69.87	69.06	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,840	6.35	6.35	-	-	22.62	9.68	5.54	4.17	2.21	71.03	48.20	17.05	3.51	2.27	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	9,532.2	7.88	7.88	-	-	25.10	10.40	6.89	5.18	2.29	67.02	59.84	4.37	2.81	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,710	5.91	5.91	-	-	23.55	10.40	5.16	4.75	2.06	70.54	44.90	15.89	7.64	2.11	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,402	7.22	7.22	-	-	26.02	11.23	6.31	5.80	2.10	66.76	54.84	9.34	2.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,579	5.53	5.53	-	-	24.35	11.03	5.25	4.83	1.93	70.12	42.03	14.87	11.25	1.97	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,272	6.67	6.67	-	-	26.79	11.92	6.32	5.82	1.94	66.54	50.61	13.55	2.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,449	5.20	5.20	-	-	25.06	11.59	5.69	4.54	1.81	69.74	39.50	14.41	13.97	1.86	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,142	6.19	6.19	-	-	27.47	12.52	6.77	5.41	1.80	66.34	46.98	17.15	2.21	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再生砕石RC-40		1m3を超え3m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,319	4.90	4.90	－	－	25.69	12.08	6.08	4.28	1.71	69.41	37.26	17.22	13.18	1.75	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	13,011	5.77	5.77	－	－	28.03	13.03	7.16	5.04	1.68	66.20	43.86	20.28	2.06	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,971	4.70	4.70	－	－	26.12	12.41	6.35	4.11	1.64	69.18	35.73	19.13	12.64	1.68	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	13,664	5.50	5.50	－	－	28.43	13.38	7.42	4.80	1.60	66.07	41.75	22.36	1.96	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,624	4.52	4.52	－	－	26.51	12.72	6.59	3.95	1.58	68.97	34.34	20.88	12.14	1.61	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	14,316	5.25	5.25	－	－	28.77	13.69	7.66	4.58	1.52	65.98	39.86	24.25	1.87	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,494	4.29	4.29	－	－	26.99	13.10	6.89	3.75	1.50	68.72	32.63	23.02	11.54	1.53	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	15,186	4.95	4.95	－	－	29.20	14.07	7.94	4.32	1.44	65.85	37.56	26.52	1.77	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,363	4.09	4.09	－	－	27.42	13.43	7.16	3.57	1.43	68.49	31.09	24.95	10.99	1.46	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	16,056	4.68	4.68	－	－	29.57	14.40	8.19	4.09	1.36	65.75	35.54	28.54	1.67	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
			不要	－	有り	11,187	6.72	6.72	－	－	21.85	9.07	5.87	3.68	2.34	71.43	50.98	18.05	2.40	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	－
					無し	8,879.8	8.46	8.46	－	－	24.28	9.68	7.39	4.63	2.46	67.26	64.24	3.02	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	－	－
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	12,670	5.93	5.93	－	－	25.57	11.76	5.52	5.18	2.07	68.50	45.04	15.94	4.24	3.28	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	－	被災地補正対象
					無し	10,362	7.25	7.25	－	－	28.50	12.89	6.75	6.34	2.11	64.25	55.05	5.18	4.02	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,539	5.55	5.55	－	－	26.27	12.31	5.98	4.85	1.94	68.18	42.12	14.91	7.18	3.97	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象
					無し	11,232	6.69	6.69	－	－	29.08	13.46	7.20	5.84	1.94	64.23	50.80	8.65	4.78	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	－	被災地補正対象
				0.9m3を超え	有り	14,409	5.21	5.21	－	－	26.85	12.79	6.38	4.55	1.82	67.94	39.60	14.01	10.60	3.73	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	－	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg以上各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3以下	無し	12,102	6.21	6.21	-	-	29.59	13.95	7.59	5.42	1.80	64.20	47.14	12.62	4.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,279	4.92	4.92	-	-	27.39	13.21	6.73	4.30	1.72	67.69	37.34	13.63	13.21	3.51	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,971	5.79	5.79	-	-	30.03	14.37	7.93	5.06	1.68	64.18	43.99	16.05	4.14	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,149	4.65	4.65	-	-	27.85	13.59	7.05	4.06	1.62	67.50	35.34	16.34	12.50	3.32	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,841	5.43	5.43	-	-	30.41	14.74	8.22	4.74	1.58	64.16	41.22	19.06	3.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,801	4.47	4.47	-	-	28.17	13.85	7.26	3.91	1.56	67.36	33.97	18.18	12.02	3.19	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,494	5.18	5.18	-	-	30.68	14.99	8.42	4.53	1.51	64.14	39.36	21.08	3.70	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,453	4.30	4.30	-	-	28.47	14.09	7.46	3.76	1.50	67.23	32.69	19.89	11.57	3.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,146	4.96	4.96	-	-	30.90	15.21	8.60	4.33	1.44	64.14	37.68	22.92	3.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,323	4.10	4.10	-	-	28.82	14.38	7.70	3.58	1.43	67.08	31.15	21.98	11.02	2.93	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,016	4.69	4.69	-	-	31.19	15.49	8.81	4.10	1.36	64.12	35.63	25.14	3.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,193	3.91	3.91	-	-	29.16	14.65	7.93	3.42	1.36	66.93	29.74	23.87	10.52	2.80	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,886	4.45	4.45	-	-	31.44	15.73	9.01	3.89	1.29	64.11	33.79	27.14	3.18	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
		不要	-	-	有り	12,017	6.25	6.25	-	-	25.00	11.30	5.46	5.14	2.18	68.75	47.48	16.80	4.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	9,709.6	7.74	7.74	-	-	27.99	12.40	6.76	6.36	2.25	64.27	58.74	5.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	13,499	5.57	5.57	-	-	28.16	13.59	6.71	4.86	1.94	66.27	42.26	14.96	5.97	3.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	-	被災地補正対象
					無し	11,192	6.71	6.71	-	-	31.40	15.01	8.09	5.87	1.95	61.89	50.97	7.20	3.72	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,369	5.23	5.23	-	-	28.63	13.99	7.06	4.57	1.82	66.14	39.72	14.05	6.76	5.61	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	12,062	6.23	6.23	-	-	31.73	15.38	8.42	5.44	1.81	62.04	47.31	8.05	6.68	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,239	4.93	4.93	-	-	29.07	14.35	7.38	4.31	1.72	66.00	37.44	13.25	10.02	5.29	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	12,931	5.81	5.81	-	-	32.04	15.71	8.70	5.08	1.69	62.15	44.11	11.81	6.23	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,109	4.66	4.66	-	-	29.45	14.67	7.66	4.07	1.63	65.89	35.43	12.93	12.53	5.00	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
					無し	13,801	5.44	5.44	-	-	32.29	16.00	8.94	4.76	1.58	62.27	41.34	15.09	5.84	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,979	4.42	4.42	-	-	29.78	14.95	7.91	3.86	1.54	65.80	33.63	15.54	11.89	4.74	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,671	5.12	5.12	-	-	32.52	16.25	9.16	4.47	1.49	62.36	38.89	17.98	5.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
		5m3を超え7m3以下		2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,631	4.26	4.26	-	-	30.03	15.15	8.09	3.72	1.49	65.71	32.37	17.32	11.45	4.57	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,323	4.90	4.90	-	-	32.67	16.42	9.31	4.28	1.42	62.43	37.24	19.93	5.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,283	4.11	4.11	-	-	30.24	15.33	8.25	3.59	1.43	65.65	31.21	18.99	11.04	4.41	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,976	4.70	4.70	-	-	32.82	16.58	9.44	4.11	1.37	62.48	35.71	21.73	5.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,153	3.92	3.92	-	-	30.52	15.55	8.45	3.43	1.37	65.56	29.79	21.02	10.54	4.21	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,846	4.46	4.46	-	-	32.98	16.76	9.60	3.90	1.30	62.56	33.88	23.90	4.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,023	3.75	3.75	-	-	30.76	15.76	8.63	3.28	1.31	65.49	28.51	22.88	10.08	4.02	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	17,715	4.24	4.24	-	-	33.13	16.94	9.75	3.70	1.23	62.63	32.21	25.87	4.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
			不要		有り	12,847	5.85	5.85	-	-	27.76	13.25	6.41	5.11	2.04	66.39	44.40	15.72	6.27	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																		K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
					無し	10,539	7.13	7.13	-	-	31.10	14.68	7.81	6.23	2.07	61.77	54.12	7.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,010	6.83	6.83	-	-	19.24	7.29	5.96	2.61	2.38	73.93	51.81	18.34	3.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
					無し	8,702.4	8.64	8.64	-	-	21.04	7.54	7.44	3.31	2.51	70.32	65.54	4.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,880	6.33	6.33	-	-	20.49	8.24	5.53	3.34	2.21	73.18	48.00	17.00	8.18	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
					無し	9,572.2	7.85	7.85	-	-	22.42	8.61	6.86	4.15	2.28	69.73	59.58	10.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,750	5.89	5.89	-	-	21.55	9.06	5.15	3.97	2.06	72.56	44.74	15.84	11.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
					無し	10,442	7.20	7.20	-	-	23.56	9.58	6.29	4.85	2.09	69.24	54.61	14.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,619	5.52	5.52	-	-	22.48	9.77	4.82	4.53	1.92	72.00	41.89	15.29	14.82	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	11,312	6.64	6.64	-	-	24.52	10.40	5.80	5.45	1.93	68.84	50.43	18.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,489	5.19	5.19	-	-	23.30	10.40	5.01	4.53	1.81	71.51	39.37	18.21	13.93	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	12,182	6.17	6.17	-	-	25.35	11.10	5.96	5.39	1.79	68.48	46.82	21.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,142	4.96	4.96	-	-	23.84	10.82	5.34	4.33	1.73	71.20	37.70	20.17	13.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	12,834	5.85	5.85	-	-	25.89	11.56	6.30	5.11	1.70	68.26	44.46	23.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,794	4.76	4.76	-	-	24.35	11.21	5.64	4.15	1.66	70.89	36.13	21.98	12.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	13,486	5.57	5.57	-	-	26.39	11.98	6.60	4.87	1.62	68.04	42.30	25.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,664	4.51	4.51	-	-	24.96	11.68	6.00	3.94	1.57	70.53	34.26	24.16	12.11	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	14,356	5.23	5.23	-	-	26.97	12.48	6.96	4.57	1.52	67.80	39.75	28.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
	不要	-	18-8-25(高炉)																											

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,534	4.28	4.28	－	－	25.52	12.11	6.33	3.74	1.49	70.20	32.56	26.13	11.51	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	被災地補正対象
					無し	15,226	4.93	4.93	－	－	27.50	12.93	7.29	4.31	1.43	67.57	37.47	30.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	被災地補正対象
			不要	－	有り	10,358	7.26	7.26	－	－	18.18	6.47	6.34	2.53	1.98	74.56	55.07	19.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	－		－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
					無し	8,050.0	9.34	9.34	－	－	19.83	8.16	6.40	2.72	2.55	70.83	70.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	－		－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	－	－	－	－	－

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （ *印：貸料）				R				Z				S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,038.6	26.40	24.95	1.45	-	66.03	24.29	20.73	13.59	4.84	7.57	5.37	1.48	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	10,887	21.92	20.72	1.20	-	60.95	20.70	20.11	13.42	4.02	17.13	15.30	1.23	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	13,061	18.27	17.27	1.00	-	56.82	20.64	16.76	13.28	3.35	24.91	23.39	1.02	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.7m3以下	15,236	15.66	14.80	0.86	-	53.88	20.59	14.37	13.19	2.87	30.46	29.16	0.88	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	17,411	13.70	12.95	0.75	-	51.66	20.55	13.11	12.57	2.51	34.64	33.50	0.77	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	19,911	11.99	11.33	0.66	-	49.71	20.52	13.05	10.99	2.19	38.30	37.31	0.67	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	8,277.5	28.84	27.25	1.59	-	68.76	26.50	20.77	13.68	5.29	2.40	1.62	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,565	25.08	21.35	3.73	-	64.66	21.04	20.72	13.58	4.30	10.26	4.60	3.81	1.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,414	21.35	18.17	3.18	-	60.42	20.93	17.64	13.43	3.66	18.23	13.42	3.24	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	14,588	18.16	15.46	2.70	-	56.80	20.83	15.01	13.31	3.11	25.04	20.94	2.76	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.7m3以下	16,763	15.80	13.45	2.35	-	54.13	20.77	13.21	13.06	2.71	30.07	26.51	2.40	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	18,937	13.99	11.91	2.08	-	52.06	20.71	13.14	11.56	2.40	33.95	30.80	2.12	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	21,438	12.36	10.52	1.84	-	50.20	20.65	13.08	10.21	2.12	37.44	34.65	1.88	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	9,804.4	27.03	23.01	4.02	-	66.87	22.39	21.05	13.65	4.63	6.10	4.11	1.99	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高	0.7m3以下	12,092	24.09	18.65	5.44	-	63.65	21.24	18.11	13.56	6.26	12.26	5.55	4.01	2.70	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	13,941	20.90	16.18	4.72	-	59.99	21.10	15.70	13.44	5.43	19.11	11.95	4.82	2.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	16,115	18.07	13.99	4.08	-	56.80	21.03	13.58	13.32	4.70	25.13	18.95	4.16	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	18,290	15.93	12.33	3.60	-	54.33	20.91	13.24	11.97	4.14	29.74	24.29	3.67	1.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	20,464	14.23	11.02	3.21	-	52.40	20.84	13.17	10.70	3.70	33.37	28.50	3.28	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,965	12.68	9.82	2.86	-	50.63	20.79	13.11	9.53	3.29	36.69	32.35	2.92	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	11,331	25.71	19.90	5.81	-	65.48	21.29	19.32	13.63	6.68	8.81	5.93	2.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	8,275.1	27.26	27.26	-	-	66.87	26.49	20.56	13.60	5.29	5.87	5.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	10,123	22.28	22.28	-	-	61.26	21.65	20.51	13.42	4.32	16.46	16.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	12,298	18.34	18.34	-	-	56.82	20.49	17.80	13.27	3.56	24.84	24.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.7m3以下	14,473	15.58	15.58	-	-	53.72	20.47	15.13	13.17	3.02	30.70	30.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	16,647	13.55	13.55	-	-	51.42	20.44	13.15	13.09	2.63	35.03	35.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	19,148	11.78	11.78	-	-	49.42	20.42	13.03	11.43	2.28	38.80	38.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	7,514.1	30.02	30.02	-	-	69.98	29.17	20.60	13.70	5.82	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	6,897.8	29.15	27.25	1.90	-	57.91	22.30	13.16	12.43	6.34	12.94	10.06	1.94	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.0m3を超え2.0m3以下	9,072.3	22.17	20.72	1.45	-	52.67	16.94	14.86	12.47	4.82	25.16	22.96	1.48	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.0m3を超え3.0m3以下	11,247	17.88	16.71	1.17	-	49.48	15.94	13.63	12.50	3.89	32.64	30.87	1.19	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	13,421	14.98	14.00	0.98	-	47.33	16.66	12.51	11.42	3.26	37.69	36.21	1.00	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	15,596	12.89	12.05	0.84	-	45.77	17.17	12.52	9.82	2.80	41.34	40.07	0.86	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	17,770	11.31	10.57	0.74	-	44.60	17.55	12.53	8.62	2.46	44.09	42.98	0.75	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40		不要	-	5,810.5	34.61	32.35	2.26	-	61.96	26.43	12.40	11.84	7.53	3.43	2.31	1.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,424.7	26.99	22.31	4.68	-	57.67	18.26	14.86	12.62	5.39	15.34	8.24	4.78	2.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,599	21.45	17.73	3.72	-	53.26	16.02	14.46	12.62	4.28	25.29	19.65	3.80	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				2.0m3を超え3.0m3以下	12,774	17.80	14.71	3.09	-	50.34	16.75	12.61	12.00	3.55	31.86	27.18	3.15	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				3.0m3を超え4.0m3以下	14,948	15.21	12.57	2.64	-	48.28	17.26	12.61	10.25	3.04	36.51	32.51	2.69	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,123	13.27	10.97	2.30	-	46.75	17.66	12.61	8.95	2.65	39.98	36.49	2.35	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				5.0m3を超え6.0m3以下	19,297	11.78	9.74	2.04	-	45.55	17.95	12.61	7.94	2.35	42.67	39.58	2.08	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	7,337.4	31.00	25.62	5.38	-	60.84	20.93	14.06	12.63	6.19	8.16	5.49	2.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,951.6	25.50	18.89	6.61	-	57.50	16.08	15.40	12.76	7.61	17.00	6.97	6.75	3.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				1.0m3を超え2.0m3以下	12,126	20.93	15.50	5.43	-	53.67	16.83	12.73	12.64	6.24	25.40	17.17	5.54	2.69	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				2.0m3を超え3.0m3以下	14,301	17.74	13.14	4.60	-	51.02	17.38	12.71	10.71	5.29	31.24	24.27	4.69	2.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				3.0m3を超え4.0m3以下	16,475	15.40	11.41	3.99	-	49.05	17.76	12.69	9.30	4.59	35.55	29.50	4.07	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				4.0m3を超え5.0m3以下	18,650	13.61	10.08	3.53	-	47.53	18.04	12.68	8.21	4.06	38.86	33.51	3.60	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				5.0m3を超え6.0m3以下	20,824	12.18	9.02	3.16	-	46.36	18.29	12.67	7.36	3.63	41.46	36.68	3.22	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	8,864.3	28.62	21.20	7.42	-	60.12	17.33	15.52	12.78	8.54	11.26	7.58	3.68	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	
				1.0m3以下	6,134.4	30.64	30.64	-	-	58.05	25.02	12.30	12.00	7.14	11.31	11.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象	
				1.0m3を超え2.0m3以下	8,308.9	22.62	22.62	-	-	52.31	18.48	14.15	12.38	5.27	25.07	25.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	不要	－	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	10,483	17.93	17.93	－	－	48.96	15.46	14.62	12.42	4.17	33.11	33.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	12,658	14.85	14.85	－	－	46.75	16.27	12.45	12.11	3.46	38.40	38.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	14,832	12.67	12.67	－	－	45.20	16.87	12.47	10.33	2.95	42.13	42.13	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	17,007	11.05	11.05	－	－	44.01	17.27	12.49	9.01	2.57	44.94	44.94	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			不要	－	5,047.1	37.24	37.24	－	－	62.76	30.40	12.24	10.22	8.67	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－

No.008【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	21,745	0.00	－	－	－	36.11	20.24	12.59	－	－	63.89	63.89	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
不要	7,857.3	0.00	－	－	－	100.00	56.05	34.86	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	被災地補正対象

No.009【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：資料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生・特殊養生(練炭)	51,464	0.13	0.13	－	－	73.20	27.73	20.01	9.12	8.87	26.67	25.54	0.84	0.20	0.09	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青繊維質目地板　ｔ＝１０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
	養生工なし	49,888	0.13	0.13	－	－	72.36	25.96	20.65	9.41	9.15	27.51	26.34	0.87	0.21	0.09	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青繊維質目地板　ｔ＝１０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象

No.010【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	39,224	0.00	-	-	-	66.50	29.24	13.38	9.92	7.64	33.50	33.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(練炭)	41,576	0.00	-	-	-	68.39	31.55	12.63	9.36	7.21	31.61	31.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	37,648	0.00	-	-	-	65.09	26.93	13.95	10.34	7.96	34.91	34.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	40,580	5.18	5.18	-	-	62.43	24.86	12.94	10.71	7.98	32.39	32.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(練炭)	42,931	4.90	4.90	-	-	64.49	27.36	12.23	10.12	7.54	30.61	30.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	39,004	5.39	5.39	-	-	60.92	22.49	13.46	11.14	8.30	33.69	33.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.011【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	47,539	0.00	－	－	－	72.36	30.77	17.42	11.24	3.55	27.64	27.64	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,514	1.11	1.11	－	－	67.18	32.86	14.15	9.13	2.88	31.71	22.46	9.25	－	－	－	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
			養生工無	46,342	0.00	－	－	－	71.64	31.56	17.87	11.53	3.64	28.36	28.36	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	50,742	0.00	－	－	－	74.10	28.83	16.32	10.53	3.32	25.90	25.90	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,717	1.05	1.05	－	－	68.89	31.17	13.41	8.65	2.73	30.06	21.29	8.77	－	－	－	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
			養生工無	49,545	0.00	－	－	－	73.48	29.54	16.71	10.78	3.40	26.52	26.52	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	51,969	0.00	－	－	－	74.71	28.15	15.93	10.28	3.25	25.29	25.29	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,945	1.03	1.03	－	－	69.50	30.57	13.15	8.48	2.68	29.47	20.88	8.59	－	－	－	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
			養生工無	50,772	0.00	－	－	－	74.12	28.82	16.31	10.52	3.32	25.88	25.88	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	55,172	0.00	－	－	－	76.18	26.52	15.01	9.68	3.06	23.82	23.82	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,148	0.98	0.98	－	－	70.97	29.07	12.52	8.07	2.55	28.05	19.87	8.18	－	－	－	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
			養生工無	53,975	0.00	－	－	－	75.65	27.11	15.34	9.90	3.12	24.35	24.35	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象

No.012【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	51,168	4.53	4.02	－	－	69.79	31.41	16.18	9.75	4.54	25.68	25.68	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,992	4.66	3.32	1.05	－	65.41	33.33	13.35	8.05	3.75	29.93	21.20	8.73	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	49,819	4.49	4.13	－	－	69.13	32.23	16.62	10.02	4.67	26.38	26.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	54,235	4.62	3.79	－	－	71.15	29.61	15.27	9.20	4.29	24.23	24.23	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,060	4.72	3.16	1.00	－	66.76	31.77	12.72	7.67	3.57	28.52	20.20	8.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	52,887	4.58	3.89	－	－	70.57	30.37	15.65	9.44	4.40	24.85	24.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	55,449	4.65	3.71	－	－	71.65	28.98	14.93	9.00	4.19	23.70	23.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,273	4.74	3.10	0.98	－	67.27	31.19	12.49	7.53	3.51	27.99	19.83	8.16	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	54,100	4.61	3.80	－	－	71.10	29.71	15.30	9.22	4.30	24.29	24.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	58,516	4.72	3.51	－	－	72.82	27.46	14.15	8.53	3.97	22.46	22.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,341	4.79	2.96	0.93	－	68.46	29.82	11.94	7.20	3.35	26.75	18.95	7.80	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	57,168	4.70	3.60	－	－	72.31	28.09	14.48	8.73	4.07	22.99	22.99	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	51,252	4.69	4.16	－	－	69.67	31.34	16.15	9.74	4.54	25.64	25.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,073	4.77	3.43	1.04	－	65.34	33.29	13.34	8.04	3.75	29.89	21.17	8.72	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	49,900	4.64	4.27	－	－	69.02	32.19	16.59	10.00	4.66	26.34	26.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	54,326	4.77	3.92	－	－	71.04	29.58	15.24	9.19	4.28	24.19	24.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,147	4.85	3.27	1.00	－	66.68	31.72	12.71	7.66	3.57	28.47	20.17	8.30	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象

No.012【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	52,975	4.74	4.02	－	－	70.45	30.32	15.63	9.42	4.39	24.81	24.81	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生・特殊養生(練炭)	55,542	4.80	3.83	－	－	71.54	28.93	14.91	8.98	4.19	23.66	23.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,363	4.88	3.21	0.98	－	67.17	31.15	12.47	7.52	3.50	27.95	19.80	8.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	54,191	4.77	3.93	－	－	70.98	29.65	15.28	9.21	4.29	24.25	24.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	58,616	4.88	3.63	－	－	72.70	27.42	14.12	8.51	3.97	22.42	22.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,438	4.93	3.07	0.93	－	68.36	29.77	11.92	7.19	3.35	26.71	18.92	7.79	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	57,265	4.85	3.72	－	－	72.20	28.06	14.46	8.71	4.06	22.95	22.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生・特殊養生(練炭)	51,475	5.09	4.52	－	－	69.38	31.21	16.08	9.70	4.52	25.53	25.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,289	5.10	3.74	1.04	－	65.11	33.18	13.29	8.01	3.73	29.79	21.10	8.69	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	50,116	5.05	4.65	－	－	68.73	32.06	16.52	9.96	4.64	26.22	26.22	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生・特殊養生(練炭)	54,568	5.20	4.27	－	－	70.72	29.44	15.17	9.15	4.26	24.08	24.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,381	5.18	3.56	0.99	－	66.45	31.62	12.66	7.63	3.56	28.37	20.10	8.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	53,209	5.16	4.38	－	－	70.14	30.19	15.56	9.38	4.37	24.70	24.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			無し	一般養生・特殊養生(練炭)	55,791	5.23	4.17	－	－	71.22	28.81	14.84	8.94	4.17	23.55	23.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,605	5.22	3.50	0.97	－	66.93	31.03	12.43	7.49	3.49	27.85	19.73	8.12	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	54,432	5.20	4.28	－	－	70.66	29.51	15.21	9.17	4.27	24.14	24.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	58,884	5.31	3.95	－	－	72.37	27.30	14.06	8.47	3.95	22.32	22.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象

No.012【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	69,697	5.29	3.34	0.93	－	68.10	29.66	11.88	7.16	3.33	26.61	18.85	7.76	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	57,524	5.29	4.05	－	－	71.87	27.93	14.39	8.68	4.04	22.84	22.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		無し	無し	一般養生・特殊養生（練炭）	52,538	7.02	6.23	－	－	67.97	30.57	15.76	9.50	4.43	25.01	25.01	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	63,314	6.64	5.17	1.02	－	64.07	32.65	13.08	7.88	3.67	29.29	20.75	8.54	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	51,142	6.96	6.40	－	－	67.34	31.40	16.19	9.76	4.55	25.70	25.70	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生（練炭）	55,717	7.15	5.87	－	－	69.26	28.83	14.86	8.96	4.17	23.59	23.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	66,492	6.77	4.92	0.97	－	65.33	31.09	12.45	7.50	3.50	27.90	19.76	8.14	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	54,320	7.09	6.02	－	－	68.72	29.59	15.24	9.19	4.28	24.19	24.19	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
	打設高28m以下・水平打設距離20m以下		無し	一般養生・特殊養生（練炭）	56,974	7.20	5.74	－	－	69.73	28.20	14.53	8.76	4.08	23.07	23.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	67,750	6.82	4.83	0.96	－	65.79	30.49	12.22	7.37	3.43	27.39	19.40	7.99	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	55,577	7.15	5.89	－	－	69.20	28.90	14.90	8.98	4.18	23.65	23.65	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		有り	有り	一般養生・特殊養生（練炭）	60,152	7.32	5.44	－	－	70.83	26.71	13.76	8.30	3.86	21.85	21.85	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	70,928	6.93	4.61	0.91	－	66.91	29.14	11.67	7.03	3.28	26.16	18.53	7.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	58,755	7.27	5.57	－	－	70.36	27.34	14.09	8.49	3.96	22.37	22.37	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			無し	一般養生・特殊養生（練炭）	52,855	6.48	5.75	－	－	67.58	30.42	15.66	9.44	4.40	25.94	24.86	0.96	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	63,620	6.22	4.78	1.02	－	63.75	32.49	13.01	7.84	3.65	30.03	20.66	8.50	0.80	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	51,447	6.43	5.91	－	－	66.96	31.24	16.09	9.70	4.52	26.61	25.54	0.99	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		無し																														

No.012【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生（練炭）	56,059	6.61	5.43	－	－	68.85	28.67	14.77	8.90	4.15	24.54	23.44	0.91	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	66,823	6.33	4.55	0.97	－	65.02	30.94	12.39	7.47	3.48	28.65	19.66	8.10	0.76	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	54,651	6.56	5.57	－	－	68.30	29.41	15.15	9.13	4.25	25.14	24.05	0.93	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生・特殊養生（練炭）	57,326	6.66	5.31	－	－	69.32	28.04	14.44	8.71	4.06	24.02	22.92	0.88	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	68,091	6.38	4.47	0.95	－	65.47	30.36	12.16	7.33	3.41	28.15	19.30	7.95	0.74	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	55,918	6.61	5.44	－	－	68.79	28.74	14.81	8.92	4.16	24.60	23.50	0.91	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生（練炭）	60,530	6.76	5.02	－	－	70.40	26.55	13.68	8.24	3.84	22.84	21.71	0.84	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	71,294	6.47	4.26	0.91	－	66.59	29.01	11.61	7.00	3.26	26.94	18.43	7.59	0.71	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	59,122	6.71	5.14	－	－	69.94	27.19	14.00	8.44	3.93	23.35	22.23	0.86	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
							K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	36,473	2.12	1.71	－	－	62.13	25.53	16.06	6.36	1.46	35.75	35.35	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	37,014	2.21	1.69	－	－	62.56	26.49	15.82	6.27	1.44	35.23	34.84	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	38,093	2.39	1.64	－	－	63.38	28.34	15.37	6.09	1.40	34.23	33.85	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,231	2.56	1.59	－	－	64.20	30.17	14.93	5.91	1.36	33.24	32.87	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	37,820	1.98	1.65	－	－	63.55	29.07	15.48	6.13	1.41	34.47	34.09	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	38,359	2.07	1.63	－	－	63.95	29.94	15.27	6.05	1.39	33.98	33.61	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し		90m以上180m未満	39,435	2.24	1.59	－	－	64.70	31.63	14.85	5.88	1.35	33.06	32.70	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	40,570	2.39	1.54	－	－	65.49	33.34	14.43	5.72	1.32	32.12	31.78	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	35,713	2.10	1.75	－	－	61.40	26.06	16.40	6.50	1.49	36.50	36.11	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	36,252	2.19	1.73	－	－	61.85	27.04	16.15	6.40	1.47	35.96	35.57	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,328	2.36	1.68	－	－	62.72	28.91	15.69	6.21	1.43	34.92	34.54	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,463	2.53	1.63	－	－	63.58	30.76	15.23	6.03	1.39	33.89	33.52	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	39,287	2.20	1.59	－	－	64.57	23.71	14.91	5.90	1.36	33.23	32.82	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	39,833	2.30	1.57	－	－	64.92	24.62	14.70	5.82	1.34	32.78	32.37	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,923	2.49	1.53	－	－	65.60	26.37	14.31	5.67	1.30	31.91	31.51	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,072	2.68	1.49	－	－	66.28	28.12	13.92	5.51	1.27	31.04	30.65	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練	延長無し	40,634	2.07	1.54	－	－	65.81	27.06	14.41	5.71	1.31	32.12	31.73	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	41,178	2.16	1.52	－	－	66.14	27.91	14.22	5.63	1.30	31.70	31.31	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1m超2m未満				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	42,265	2.34	1.48	－	－	66.78	29.52	13.86	5.49	1.26	30.88	30.51	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,411	2.52	1.44	－	－	67.42	31.15	13.49	5.34	1.23	30.06	29.70	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	38,527	2.18	1.62	－	－	63.94	24.16	15.20	6.02	1.39	33.88	33.47	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	39,071	2.28	1.60	－	－	64.31	25.08	14.99	5.94	1.37	33.41	33.00	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,158	2.47	1.56	－	－	65.02	26.86	14.58	5.78	1.33	32.51	32.11	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,304	2.64	1.51	－	－	65.75	28.65	14.18	5.62	1.29	31.61	31.22	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生	延長無し	38,603	2.19	1.62	－	－	63.99	24.10	15.17	6.01	1.38	33.82	33.40	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	39,147	2.28	1.60	－	－	64.38	25.05	14.96	5.92	1.36	33.34	32.94	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,235	2.46	1.55	－	－	65.09	26.83	14.55	5.76	1.33	32.45	32.05	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,381	2.65	1.51	－	－	65.80	28.60	14.15	5.60	1.29	31.55	31.16	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	39,949	2.04	1.56	－	－	65.29	27.51	14.66	5.81	1.34	32.67	32.28	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	40,492	2.14	1.54	－	－	65.64	28.38	14.46	5.73	1.32	32.22	31.84	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,577	2.31	1.50	－	－	66.30	30.01	14.08	5.58	1.28	31.39	31.01	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,720	2.48	1.46	－	－	66.98	31.66	13.71	5.43	1.25	30.54	30.18	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	37,842	2.16	1.65	－	－	63.36	24.60	15.48	6.13	1.41	34.48	34.07	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	38,385	2.26	1.63	－	－	63.75	25.54	15.26	6.04	1.39	33.99	33.59	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	39,470	2.43	1.58	－	－	64.51	27.35	14.84	5.88	1.35	33.06	32.67	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	40,613	2.62	1.54	－	－	65.25	29.14	14.42	5.71	1.31	32.13	31.75	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	一般養生	延長無し	41,417	2.26	1.51	－	－	66.18	22.47	14.14	5.60	1.29	31.56	31.13	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	41,967	2.36	1.49	－	－	66.50	23.37	13.95	5.53	1.27	31.14	30.72	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,065	2.55	1.45	－	－	67.09	25.06	13.60	5.39	1.24	30.36	29.94	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,223	2.75	1.41	－	－	67.69	26.76	13.24	5.24	1.21	29.56	29.16	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	42,763	2.13	1.46	－	－	67.31	25.71	13.69	5.42	1.25	30.56	30.15	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	43,312	2.22	1.44	－	－	67.62	26.55	13.52	5.35	1.23	30.16	29.77	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,407	2.41	1.41	－	－	68.16	28.10	13.19	5.22	1.20	29.43	29.04	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,562	2.59	1.37	－	－	68.73	29.69	12.85	5.09	1.17	28.68	28.30	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	40,656	2.24	1.54	－	－	65.63	22.92	14.40	5.70	1.31	32.13	31.71	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	41,205	2.34	1.52	－	－	65.95	23.80	14.21	5.63	1.29	31.71	31.29	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,300	2.53	1.48	－	－	66.58	25.52	13.84	5.48	1.26	30.89	30.48	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,455	2.72	1.44	－	－	67.22	27.24	13.48	5.34	1.23	30.06	29.67	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	32,910	2.50	1.90	－	－	57.85	21.23	11.04	5.98	3.34	39.65	39.18	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	33,453	2.60	1.87	－	－	58.39	22.36	10.86	5.89	3.28	39.01	38.54	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	34,538	2.79	1.81	－	－	59.42	24.52	10.52	5.70	3.18	37.79	37.33	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	35,681	2.98	1.75	－	－	60.45	26.66	10.19	5.52	3.08	36.57	36.14	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練	延長無し	34,408	2.32	1.82	－	－	59.77	25.20	10.56	5.72	3.19	37.91	37.47	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	34,950	2.41	1.79	－	－	60.27	26.23	10.40	5.63	3.14	37.32	36.89	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
							K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)		無し		炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	36,031	2.60	1.74	－	－	61.19	28.17	10.09	5.47	3.05	36.21	35.79	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	37,172	2.78	1.68	－	－	62.13	30.13	9.78	5.30	2.95	35.09	34.69	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,614	3.33	2.11	0.40	0.34	48.79	19.48	12.27	5.25	1.80	47.88	43.54	3.14	1.11	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m未満	30,154	3.42	2.07	0.40	0.33	49.56	20.77	12.05	5.15	1.77	47.02	42.76	3.08	1.09	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	31,232	3.59	2.00	0.38	0.32	51.00	23.20	11.64	4.97	1.71	45.41	41.29	2.98	1.06	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	32,369	3.76	1.93	0.37	0.31	52.43	25.61	11.23	4.80	1.65	43.81	39.84	2.87	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	32,301	2.47	1.94	－	－	57.14	21.61	11.25	6.10	3.40	40.39	39.92	0.37	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	32,843	2.56	1.90	－	－	57.72	22.78	11.07	6.00	3.34	39.72	39.26	0.36	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	33,924	2.75	1.84	－	－	58.80	24.98	10.71	5.80	3.24	38.45	38.01	0.35	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m未満	35,065	2.94	1.78	－	－	59.86	27.15	10.36	5.62	3.13	37.20	36.77	0.34	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		無し		一般養生	延長無し	34,005	2.55	1.84	－	－	59.05	20.54	10.69	5.79	3.23	38.40	37.92	0.35	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	34,551	2.65	1.81	－	－	59.55	21.64	10.52	5.70	3.18	37.80	37.32	0.35	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	35,641	2.85	1.75	－	－	60.51	23.76	10.20	5.53	3.08	36.64	36.18	0.33	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	36,790	3.06	1.70	－	－	61.45	25.86	9.88	5.35	2.98	35.49	35.05	0.32	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	35,504	2.37	1.76	－	－	60.86	24.42	10.24	5.55	3.09	36.77	36.32	0.34	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	36,048	2.46	1.73	－	－	61.33	25.45	10.08	5.46	3.05	36.21	35.77	0.33	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,135	2.66	1.68	－	－	62.19	27.35	9.79	5.30	2.96	35.15	34.72	0.32	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,281	2.85	1.63	－	－	63.06	29.28	9.49	5.14	2.87	34.09	33.68	0.31	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2m以上5m以下			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	30,712	3.40	2.04	0.39	0.33	50.40	18.78	11.83	5.06	1.74	46.20	41.98	3.03	1.07	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m未満	31,255	3.49	2.00	0.38	0.32	51.11	20.03	11.63	4.97	1.71	45.40	41.25	2.97	1.06	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	32,340	3.67	1.93	0.37	0.31	52.46	22.43	11.24	4.80	1.65	43.87	39.87	2.87	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	33,484	3.85	1.87	0.36	0.30	53.76	24.76	10.85	4.64	1.59	42.39	38.51	2.78	0.99	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	33,397	2.52	1.87	－	－	58.39	20.91	10.88	5.90	3.29	39.09	38.61	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	33,941	2.62	1.84	－	－	58.92	22.04	10.71	5.80	3.24	38.46	37.99	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	35,028	2.83	1.79	－	－	59.91	24.18	10.38	5.62	3.14	37.26	36.81	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	36,174	3.02	1.73	－	－	60.90	26.29	10.05	5.44	3.04	36.08	35.64	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	34,112	2.55	1.83	－	－	59.17	20.49	10.65	5.77	3.22	38.28	37.80	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	34,658	2.65	1.80	－	－	59.68	21.60	10.49	5.68	3.17	37.67	37.20	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	35,749	2.86	1.75	－	－	60.61	23.70	10.17	5.51	3.07	36.53	36.07	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	36,898	3.06	1.69	－	－	61.55	25.77	9.85	5.34	2.98	35.39	34.95	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	35,610	2.38	1.76	－	－	60.95	24.34	10.21	5.53	3.08	36.67	36.21	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	36,155	2.48	1.73	－	－	61.42	25.35	10.05	5.45	3.04	36.10	35.66	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,242	2.67	1.68	－	－	62.28	27.27	9.76	5.29	2.95	35.05	34.62	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,389	2.86	1.63	－	－	63.13	29.16	9.47	5.13	2.86	34.01	33.59	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	30,812	3.41	2.03	0.39	0.33	50.53	18.70	11.80	5.04	1.73	46.06	41.85	3.02	1.07	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m未満	31,356	3.50	2.00	0.38	0.32	51.25	19.99	11.59	4.95	1.70	45.25	41.12	2.96	1.05	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	32,441	3.68	1.93	0.37	0.31	52.57	22.34	11.20	4.79	1.65	43.75	39.75	2.86	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	33,585	3.86	1.86	0.36	0.30	53.89	24.70	10.82	4.62	1.59	42.25	38.39	2.77	0.98	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	33,503	2.53	1.87	－	－	58.50	20.83	10.85	5.88	3.28	38.97	38.49	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	34,048	2.63	1.84	－	－	59.03	21.97	10.67	5.78	3.23	38.34	37.87	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	35,135	2.83	1.78	－	－	60.01	24.10	10.34	5.60	3.13	37.16	36.70	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	36,282	3.02	1.72	－	－	61.00	26.22	10.02	5.43	3.03	35.98	35.54	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		有り			延長無し	35,208	2.61	1.78	－	－	60.27	19.83	10.32	5.59	3.12	37.12	36.62	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	35,757	2.71	1.75	－	－	60.75	20.94	10.16	5.51	3.07	36.54	36.06	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	90m以上180m未満	36,852	2.92	1.70	－	－	61.62	22.99	9.86	5.34	2.98	35.46	34.99	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,007	3.13	1.65	－	－	62.49	25.03	9.56	5.18	2.89	34.38	33.93	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	36,706	2.42	1.70	－	－	61.99	23.64	9.90	5.36	2.99	35.59	35.13	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	37,253	2.53	1.68	－	－	62.41	24.61	9.76	5.29	2.95	35.06	34.61	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	38,346	2.73	1.63	－	－	63.20	26.48	9.48	5.14	2.86	34.07	33.63	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,498	2.92	1.58	－	－	64.01	28.36	9.20	4.99	2.78	33.07	32.64	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,910	3.45	1.96	0.37	0.31	52.05	18.08	11.39	4.87	1.67	44.50	40.41	2.91	1.03	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m未満	32,457	3.56	1.93	0.37	0.31	52.68	19.28	11.20	4.79	1.65	43.76	39.73	2.86	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	33,549	3.75	1.86	0.36	0.30	53.93	21.63	10.83	4.63	1.59	42.32	38.43	2.77	0.98	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	34,700	3.93	1.80	0.34	0.29	55.14	23.91	10.47	4.48	1.54	40.93	37.16	2.68	0.95	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.013【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工無	延長無し	34,599	2.58	1.81	－	－	59.66	20.20	10.50	5.69	3.17	37.76	37.27	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m未満	35,146	2.68	1.78	－	－	60.15	21.29	10.34	5.60	3.12	37.17	36.69	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					90m以上180m未満	36,239	2.89	1.73	－	－	61.06	23.37	10.03	5.43	3.03	36.05	35.58	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m以上280m以下	37,391	3.09	1.67	－	－	61.98	25.44	9.72	5.27	2.94	34.93	34.48	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.014【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					K　（＊印：賃料）			R				Z					
			一般養生	延長無し	29,653	2.74	2.11	－	－	53.26	20.31	9.53	5.53	2.96	44.00	43.48	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,196	2.84	2.07	－	－	53.95	21.59	9.36	5.43	2.91	43.21	42.70	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,279	3.05	2.00	－	－	55.24	23.99	9.04	5.25	2.81	41.71	41.22	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	32,421	3.25	1.93	－	－	56.50	26.36	8.72	5.06	2.71	40.25	39.77	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	31,244	2.51	2.00	－	－	55.74	24.66	9.05	5.25	2.81	41.75	41.27	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	31,785	2.62	1.97	－	－	56.34	25.81	8.89	5.16	2.76	41.04	40.57	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	32,866	2.81	1.90	－	－	57.51	27.99	8.60	4.99	2.67	39.68	39.23	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		無し		180m以上280m以下	34,005	3.00	1.84	－	－	58.64	30.09	8.31	4.83	2.58	38.36	37.92	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	27,324	3.63	2.29	0.44	0.37	44.40	17.87	10.34	4.88	1.96	51.97	47.26	3.40	1.21	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m未満	27,865	3.72	2.25	0.43	0.36	45.32	19.30	10.14	4.79	1.92	50.96	46.33	3.34	1.19	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	28,943	3.89	2.16	0.41	0.35	47.05	22.00	9.77	4.61	1.85	49.06	44.62	3.21	1.14	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	30,081	4.05	2.08	0.40	0.33	48.80	24.69	9.40	4.44	1.78	47.15	42.87	3.09	1.10	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	29,137	2.70	2.15	－	－	52.53	20.65	9.70	5.63	3.02	44.77	44.26	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	29,678	2.81	2.11	－	－	53.24	21.95	9.52	5.53	2.96	43.95	43.45	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	30,759	3.00	2.03	－	－	54.59	24.39	9.19	5.33	2.86	42.41	41.92	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	31,898	3.20	1.96	－	－	55.92	26.82	8.86	5.14	2.75	40.88	40.42	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		無し		延長無し	30,285	2.79	2.07	－	－	54.11	19.88	9.33	5.42	2.90	43.10	42.58	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.014【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)		有り	一般養生	90m未満	30,829	2.89	2.03	－	－	54.76	21.13	9.17	5.32	2.85	42.35	41.83	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,917	3.10	1.96	－	－	56.00	23.52	8.86	5.14	2.75	40.90	40.40	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	33,062	3.30	1.89	－	－	57.22	25.86	8.55	4.96	2.66	39.48	39.00	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	31,876	2.56	1.96	－	－	56.51	24.17	8.87	5.15	2.76	40.93	40.45	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	32,419	2.67	1.93	－	－	57.08	25.29	8.72	5.06	2.71	40.25	39.77	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,503	2.87	1.87	－	－	58.17	27.42	8.44	4.90	2.62	38.96	38.49	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	34,646	3.06	1.81	－	－	59.28	29.55	8.16	4.74	2.53	37.66	37.22	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	27,939	3.68	2.24	0.43	0.36	45.47	17.48	10.12	4.78	1.91	50.85	46.22	3.33	1.18	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m未満	28,481	3.77	2.20	0.42	0.35	46.36	18.89	9.92	4.69	1.88	49.87	45.33	3.26	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	29,564	3.95	2.12	0.40	0.34	47.99	21.54	9.56	4.51	1.81	48.06	43.69	3.14	1.12	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	30,706	4.13	2.04	0.39	0.33	49.66	24.19	9.20	4.35	1.74	46.21	41.99	3.03	1.08	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	29,769	2.74	2.10	－	－	53.42	20.23	9.49	5.51	2.95	43.84	43.32	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,312	2.85	2.06	－	－	54.10	21.51	9.32	5.41	2.90	43.05	42.54	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,396	3.06	1.99	－	－	55.38	23.90	9.00	5.23	2.80	41.56	41.07	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	32,539	3.26	1.92	－	－	56.63	26.26	8.69	5.04	2.70	40.11	39.63	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			一般養生	延長無し	30,220	2.78	2.07	－	－	54.02	19.91	9.35	5.43	2.91	43.20	42.67	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,765	2.88	2.03	－	－	54.69	21.18	9.19	5.33	2.86	42.43	41.91	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.014【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	90m以上180m未満	31,851	3.09	1.96	－	－	55.92	23.56	8.87	5.15	2.76	40.99	40.48	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	32,997	3.30	1.90	－	－	57.14	25.90	8.57	4.97	2.66	39.56	39.08	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	31,811	2.56	1.97	－	－	56.42	24.23	8.88	5.16	2.76	41.02	40.53	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	32,354	2.66	1.93	－	－	57.01	25.35	8.74	5.07	2.71	40.33	39.85	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,438	2.86	1.87	－	－	58.12	27.48	8.45	4.91	2.63	39.02	38.56	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	34,581	3.06	1.81	－	－	59.20	29.60	8.17	4.74	2.54	37.74	37.29	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	27,875	3.68	2.25	0.43	0.36	45.37	17.52	10.14	4.79	1.92	50.95	46.32	3.33	1.18	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m未満	28,418	3.76	2.20	0.42	0.35	46.25	18.93	9.95	4.70	1.88	49.99	45.44	3.27	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	29,500	3.95	2.12	0.41	0.34	47.90	21.59	9.58	4.52	1.81	48.15	43.77	3.15	1.12	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	30,641	4.12	2.04	0.39	0.33	49.58	24.27	9.22	4.35	1.74	46.30	42.08	3.03	1.08	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	29,704	2.74	2.11	－	－	53.33	20.26	9.52	5.52	2.96	43.93	43.41	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,247	2.85	2.07	－	－	54.00	21.53	9.34	5.43	2.90	43.15	42.63	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,331	3.06	2.00	－	－	55.29	23.95	9.02	5.24	2.80	41.65	41.16	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	32,474	3.26	1.93	－	－	56.55	26.33	8.70	5.05	2.70	40.19	39.71	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		有り	一般養生	延長無し	30,853	2.82	2.03	－	－	54.85	19.51	9.16	5.32	2.85	42.33	41.79	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	31,399	2.93	1.99	－	－	55.47	20.74	9.00	5.23	2.80	41.60	41.07	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	32,489	3.15	1.93	－	－	56.65	23.10	8.70	5.05	2.70	40.20	39.69	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.014【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				180m以上 280m以下	33,638	3.36	1.86	－	－	57.81	25.39	8.40	4.88	2.61	38.83	38.33	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	32,444	2.61	1.93	－	－	57.15	23.74	8.71	5.06	2.71	40.24	39.74	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	32,988	2.71	1.90	－	－	57.72	24.87	8.57	4.97	2.66	39.57	39.09	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	34,076	2.92	1.84	－	－	58.77	26.96	8.29	4.82	2.58	38.31	37.84	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	35,222	3.12	1.78	－	－	59.81	29.04	8.02	4.66	2.49	37.07	36.61	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	28,490	3.72	2.20	0.42	0.35	46.38	17.14	9.92	4.68	1.87	49.90	45.34	3.26	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m未満	29,034	3.82	2.16	0.41	0.35	47.24	18.53	9.74	4.60	1.84	48.94	44.46	3.20	1.14	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	30,121	4.01	2.08	0.40	0.33	48.86	21.20	9.38	4.43	1.77	47.13	42.81	3.09	1.10	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	31,266	4.18	2.00	0.38	0.32	50.42	23.77	9.04	4.27	1.71	45.40	41.24	2.97	1.06	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	30,337	2.78	2.06	－	－	54.19	19.85	9.32	5.41	2.90	43.03	42.50	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,881	2.90	2.03	－	－	54.82	21.09	9.15	5.31	2.84	42.28	41.76	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	31,969	3.11	1.96	－	－	56.06	23.48	8.84	5.13	2.75	40.83	40.33	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	33,115	3.31	1.89	－	－	57.27	25.82	8.53	4.96	2.65	39.42	38.94	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	延長無し	39,955	2.12	1.56	-	-	51.26	17.81	9.60	4.98	3.30	40.87	32.42	8.05	0.30	-	5.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,499	2.22	1.54	-	-	51.80	18.80	9.47	4.92	3.25	40.31	31.98	7.94	0.29	-	5.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,588	2.40	1.50	-	-	52.81	20.67	9.22	4.79	3.17	39.26	31.14	7.73	0.29	-	5.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,734	2.58	1.46	-	-	53.82	22.54	8.98	4.66	3.08	38.22	30.31	7.53	0.28	-	5.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	40,613	2.03	1.54	-	-	52.12	20.06	9.45	4.90	3.25	40.19	31.89	7.92	0.29	-	5.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,157	2.12	1.52	-	-	52.63	20.99	9.32	4.84	3.20	39.67	31.47	7.82	0.29	-	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,242	2.29	1.48	-	-	53.63	22.81	9.08	4.71	3.12	38.64	30.66	7.61	0.28	-	5.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,386	2.47	1.44	-	-	54.62	24.61	8.84	4.59	3.04	37.61	29.85	7.41	0.27	-	5.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,064	2.78	1.73	0.38	0.27	42.57	17.02	10.64	4.61	1.48	48.28	36.01	8.92	2.40	0.88	6.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	36,605	2.87	1.71	0.37	0.27	43.29	18.12	10.48	4.54	1.46	47.56	35.47	8.79	2.37	0.86	6.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,684	3.02	1.66	0.36	0.26	44.68	20.23	10.18	4.41	1.42	46.20	34.45	8.54	2.30	0.84	6.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,821	3.18	1.61	0.35	0.25	46.14	22.41	9.88	4.28	1.37	44.76	33.36	8.29	2.23	0.81	5.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し		一般養生	延長無し	41,186	2.18	1.52	-	-	52.57	17.28	9.31	4.83	3.20	39.67	31.45	7.81	0.29	-	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,733	2.28	1.50	-	-	53.06	18.23	9.19	4.77	3.16	39.15	31.03	7.71	0.29	-	5.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,827	2.46	1.46	-	-	54.02	20.06	8.96	4.65	3.08	38.15	30.24	7.51	0.28	-	5.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,980	2.65	1.42	-	-	54.98	21.93	8.72	4.53	3.00	37.15	29.45	7.31	0.27	-	5.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	41,844	2.08	1.49	-	-	53.40	19.48	9.17	4.76	3.15	39.03	30.95	7.69	0.28	-	5.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	42,391	2.18	1.47	-	-	53.87	20.38	9.05	4.70	3.11	38.53	30.55	7.59	0.28	-	5.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,481	2.36	1.44	-	-	54.79	22.14	8.82	4.58	3.03	37.57	29.79	7.40	0.27	-	5.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,631	2.54	1.40	-	-	55.71	23.92	8.59	4.46	2.95	36.60	29.02	7.21	0.27	-	5.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,291	2.86	1.68	0.37	0.26	44.28	16.46	10.29	4.46	1.43	46.70	34.79	8.63	2.33	0.85	6.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	37,835	2.94	1.65	0.36	0.26	44.94	17.53	10.14	4.39	1.41	46.05	34.33	8.50	2.29	0.83	6.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	38,920	3.11	1.61	0.35	0.25	46.30	19.65	9.86	4.27	1.37	44.69	33.28	8.27	2.23	0.81	5.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	40,065	3.27	1.56	0.34	0.24	47.59	21.71	9.57	4.15	1.33	43.40	32.33	8.03	2.16	0.79	5.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	41,075	2.17	1.52	-	-	52.47	17.33	9.34	4.85	3.21	39.77	31.53	7.83	0.29	-	5.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,623	2.27	1.50	-	-	52.95	18.27	9.22	4.78	3.17	39.26	31.12	7.73	0.29	-	5.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,716	2.46	1.46	-	-	53.91	20.12	8.98	4.66	3.09	38.25	30.32	7.53	0.28	-	5.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,868	2.64	1.42	-	-	54.89	22.00	8.74	4.54	3.00	37.23	29.52	7.33	0.27	-	5.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	41,734	2.08	1.50	-	-	53.27	19.51	9.19	4.77	3.16	39.14	31.03	7.71	0.29	-	5.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,280	2.18	1.48	-	-	53.76	20.43	9.07	4.71	3.12	38.63	30.63	7.61	0.28	-	5.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,370	2.35	1.44	-	-	54.70	22.22	8.84	4.59	3.04	37.65	29.86	7.42	0.27	-	5.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,519	2.53	1.40	-	-	55.63	23.99	8.62	4.47	2.96	36.68	29.09	7.22	0.27	-	5.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,186	2.84	1.68	0.37	0.26	44.14	16.51	10.32	4.47	1.44	46.84	34.91	8.65	2.33	0.85	6.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	37,729	2.93	1.66	0.36	0.26	44.81	17.58	10.17	4.41	1.41	46.17	34.40	8.53	2.30	0.84	6.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				ｼｰﾄ養生	90m以上180m未満	38,814	3.09	1.61	0.35	0.25	46.20	19.75	9.88	4.28	1.37	44.79	33.37	8.29	2.23	0.81	5.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	39,958	3.25	1.56	0.34	0.24	47.49	21.78	9.60	4.16	1.34	43.51	32.41	8.05	2.17	0.79	5.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
		有り		一般養生	延長無し	42,306	2.23	1.48	－	－	53.71	16.81	9.07	4.71	3.12	38.63	30.61	7.60	0.28	－	5.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	42,857	2.33	1.46	－	－	54.16	17.74	8.95	4.65	3.08	38.15	30.22	7.51	0.28	－	5.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	43,956	2.52	1.42	－	－	55.05	19.55	8.73	4.53	3.00	37.20	29.47	7.32	0.27	－	5.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	45,114	2.72	1.39	－	－	55.96	21.38	8.50	4.41	2.92	36.23	28.71	7.13	0.26	－	5.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,965	2.13	1.45	－	－	54.47	18.95	8.93	4.63	3.07	38.05	30.15	7.49	0.28	－	5.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	43,514	2.24	1.44	－	－	54.93	19.85	8.82	4.57	3.03	37.55	29.76	7.39	0.27	－	5.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	44,610	2.42	1.40	－	－	55.80	21.60	8.60	4.46	2.95	36.63	29.03	7.21	0.27	－	5.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	45,765	2.61	1.37	－	－	56.66	23.31	8.38	4.35	2.88	35.71	28.30	7.03	0.26	－	5.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,412	2.90	1.63	0.35	0.25	45.82	16.06	9.99	4.33	1.39	45.30	33.72	8.37	2.26	0.82	5.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	38,959	2.99	1.60	0.35	0.25	46.44	17.10	9.85	4.27	1.37	44.67	33.25	8.26	2.23	0.81	5.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	40,051	3.17	1.56	0.34	0.24	47.65	19.12	9.58	4.15	1.33	43.44	32.34	8.03	2.16	0.79	5.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	41,202	3.35	1.52	0.33	0.24	48.83	21.10	9.31	4.03	1.29	42.24	31.44	7.81	2.10	0.77	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				一般養生	延長無し	42,018	2.02	1.49	－	－	48.74	16.93	9.13	4.74	3.14	41.58	30.82	10.38	0.28	－	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	42,563	2.11	1.47	－	－	49.28	17.88	9.01	4.68	3.10	41.05	30.43	10.24	0.28	－	7.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	43,651	2.28	1.43	－	－	50.32	19.70	8.79	4.56	3.02	40.03	29.67	9.99	0.27	－	7.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	44,798	2.47	1.40	-	-	51.35	21.53	8.56	4.44	2.94	39.00	28.91	9.73	0.27	-	7.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,676	1.93	1.46	-	-	49.59	19.08	8.99	4.66	3.09	40.94	30.35	10.22	0.28	-	7.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,220	2.02	1.45	-	-	50.11	19.98	8.88	4.61	3.05	40.42	29.97	10.09	0.28	-	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,305	2.18	1.41	-	-	51.14	21.76	8.66	4.49	2.97	39.42	29.23	9.84	0.27	-	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,449	2.36	1.38	-	-	52.13	23.49	8.44	4.38	2.90	38.43	28.50	9.59	0.26	-	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	38,128	2.64	1.64	0.36	0.26	40.26	16.10	10.06	4.36	1.40	48.66	34.05	11.44	2.27	0.83	8.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	38,668	2.71	1.62	0.35	0.25	40.99	17.16	9.92	4.30	1.38	47.98	33.57	11.28	2.24	0.82	8.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	39,747	2.87	1.57	0.34	0.25	42.36	19.18	9.65	4.18	1.34	46.67	32.66	10.97	2.18	0.79	8.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	40,884	3.02	1.53	0.33	0.24	43.74	21.19	9.38	4.07	1.31	45.37	31.76	10.66	2.12	0.77	7.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	無し																													
				一般養生	延長無し	43,249	2.08	1.45	-	-	50.05	16.44	8.87	4.60	3.05	40.43	29.95	10.08	0.28	-	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,797	2.17	1.43	-	-	50.57	17.37	8.76	4.55	3.01	39.91	29.57	9.95	0.27	-	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,890	2.35	1.39	-	-	51.55	19.17	8.54	4.43	2.94	38.93	28.85	9.71	0.26	-	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,043	2.53	1.36	-	-	52.51	20.94	8.33	4.32	2.86	37.97	28.13	9.47	0.26	-	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り																													
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,908	1.98	1.42	-	-	50.88	18.56	8.74	4.53	3.00	39.81	29.50	9.93	0.27	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,454	2.08	1.41	-	-	51.36	19.43	8.63	4.48	2.96	39.32	29.14	9.81	0.27	-	7.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,545	2.25	1.37	-	-	52.32	21.17	8.42	4.37	2.89	38.37	28.44	9.57	0.26	-	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,695	2.43	1.34	-	-	53.25	22.86	8.21	4.26	2.82	37.43	27.74	9.34	0.25	-	6.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		39,354	2.71	1.59	0.35	0.25	41.95	15.60	9.75	4.22	1.36	47.16	32.98	11.08	2.20	0.80	8.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		39,898	2.78	1.57	0.34	0.24	42.62	16.63	9.61	4.17	1.34	46.53	32.55	10.93	2.17	0.79	8.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		40,984	2.95	1.53	0.33	0.24	43.91	18.60	9.36	4.06	1.30	45.29	31.67	10.64	2.12	0.77	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		42,128	3.10	1.48	0.32	0.23	45.27	20.64	9.11	3.95	1.27	43.99	30.74	10.35	2.06	0.75	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し		43,138	2.07	1.45	－	－	49.94	16.50	8.89	4.61	3.05	40.53	30.02	10.11	0.28	－	7.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		43,686	2.16	1.43	－	－	50.46	17.42	8.78	4.56	3.02	40.01	29.65	9.98	0.27	－	7.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		44,779	2.35	1.40	－	－	51.42	19.19	8.57	4.45	2.94	39.04	28.92	9.74	0.27	－	7.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		45,932	2.52	1.36	－	－	52.41	20.99	8.35	4.33	2.87	38.06	28.20	9.49	0.26	－	7.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		43,797	1.99	1.43	－	－	50.77	18.60	8.76	4.55	3.01	39.89	29.57	9.95	0.27	－	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		44,343	2.07	1.41	－	－	51.26	19.49	8.65	4.49	2.97	39.41	29.21	9.83	0.27	－	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		45,433	2.25	1.38	－	－	52.20	21.20	8.44	4.38	2.90	38.47	28.51	9.60	0.26	－	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		46,583	2.42	1.34	－	－	53.15	22.92	8.23	4.27	2.83	37.52	27.80	9.36	0.26	－	6.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		39,249	2.70	1.59	0.35	0.25	41.81	15.64	9.77	4.24	1.36	47.29	33.08	11.11	2.21	0.80	8.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		39,792	2.77	1.57	0.34	0.24	42.48	16.67	9.64	4.18	1.34	46.66	32.64	10.96	2.18	0.79	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		40,877	2.94	1.53	0.33	0.24	43.78	18.65	9.38	4.07	1.31	45.41	31.76	10.67	2.12	0.77	7.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		42,021	3.10	1.49	0.32	0.23	45.14	20.69	9.13	3.96	1.27	44.10	30.82	10.38	2.06	0.75	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し		44,370	2.13	1.41	－	－	51.20	16.02	8.65	4.49	2.97	39.42	29.19	9.83	0.27	－	7.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	一般養生	90m未満	44,920	2.22	1.39	-	-	51.69	16.95	8.54	4.43	2.93	38.93	28.83	9.71	0.26	-	7.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,019	2.41	1.36	-	-	52.60	18.68	8.34	4.33	2.86	38.00	28.14	9.47	0.26	-	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,177	2.59	1.32	-	-	53.52	20.45	8.13	4.22	2.79	37.07	27.45	9.24	0.25	-	6.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,028	2.04	1.39	-	-	51.99	18.10	8.52	4.42	2.93	38.82	28.76	9.68	0.26	-	7.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,577	2.13	1.37	-	-	52.44	18.95	8.42	4.37	2.89	38.37	28.42	9.57	0.26	-	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,673	2.31	1.34	-	-	53.34	20.65	8.22	4.26	2.82	37.46	27.75	9.34	0.25	-	6.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,828	2.49	1.31	-	-	54.22	22.33	8.02	4.16	2.75	36.56	27.08	9.12	0.25	-	6.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,475	2.75	1.54	0.34	0.24	43.41	15.17	9.48	4.11	1.32	45.89	32.08	10.77	2.14	0.78	7.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,022	2.84	1.52	0.33	0.24	44.03	16.17	9.35	4.05	1.30	45.29	31.66	10.63	2.11	0.77	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,114	3.01	1.48	0.32	0.23	45.33	18.18	9.11	3.95	1.27	44.02	30.75	10.35	2.06	0.75	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,265	3.17	1.44	0.31	0.22	46.53	20.12	8.87	3.84	1.23	42.86	29.94	10.08	2.00	0.73	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	44,184	1.92	1.41	-	-	46.36	16.11	8.68	4.51	2.98	42.36	29.31	12.69	0.27	-	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,729	2.01	1.40	-	-	46.89	17.01	8.58	4.45	2.95	41.85	28.96	12.53	0.27	-	9.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,817	2.17	1.36	-	-	47.94	18.78	8.37	4.34	2.88	40.86	28.27	12.24	0.26	-	9.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,964	2.35	1.33	-	-	48.98	20.52	8.17	4.24	2.81	39.86	27.58	11.94	0.25	-	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯ	延長無し	44,843	1.83	1.39	-	-	47.21	18.18	8.55	4.44	2.94	41.73	28.88	12.50	0.27	-	9.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,386	1.92	1.38	-	-	47.73	19.04	8.45	4.39	2.90	41.23	28.54	12.35	0.26	-	9.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	(練炭ﾄﾗｯｸ・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	46,471	2.08	1.34	－	－	48.75	20.73	8.25	4.28	2.84	40.27	27.87	12.06	0.26	－	8.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,615	2.24	1.31	－	－	49.77	22.42	8.06	4.18	2.77	39.30	27.20	11.77	0.25	－	8.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,294	2.49	1.55	0.34	0.24	38.10	15.23	9.52	4.13	1.32	49.14	32.23	13.91	2.15	0.78	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,834	2.57	1.53	0.33	0.24	38.81	16.25	9.39	4.07	1.31	48.49	31.81	13.73	2.12	0.77	10.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,913	2.71	1.49	0.32	0.23	40.17	18.19	9.15	3.97	1.27	47.25	30.99	13.38	2.07	0.75	9.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,050	2.87	1.45	0.32	0.23	41.53	20.13	8.91	3.86	1.24	45.99	30.17	13.02	2.01	0.73	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	45,415	1.98	1.38	－	－	47.68	15.68	8.45	4.38	2.90	41.23	28.52	12.34	0.26	－	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,963	2.07	1.36	－	－	48.18	16.54	8.35	4.33	2.87	40.75	28.18	12.20	0.26	－	9.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,057	2.24	1.33	－	－	49.18	18.30	8.15	4.23	2.80	39.79	27.52	11.91	0.25	－	8.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,210	2.42	1.30	－	－	50.14	19.98	7.96	4.13	2.73	38.86	26.87	11.63	0.25	－	8.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,074	1.90	1.36	－	－	48.48	17.67	8.33	4.32	2.86	40.64	28.11	12.17	0.26	－	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,620	1.98	1.34	－	－	48.99	18.54	8.23	4.27	2.83	40.15	27.78	12.02	0.25	－	8.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,711	2.15	1.31	－	－	49.93	20.18	8.04	4.17	2.76	39.25	27.15	11.75	0.25	－	8.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,861	2.32	1.28	－	－	50.90	21.86	7.85	4.07	2.70	38.31	26.51	11.47	0.24	－	8.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,521	2.56	1.51	0.33	0.23	39.75	14.78	9.24	4.00	1.28	47.72	31.28	13.50	2.09	0.76	9.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,064	2.64	1.49	0.32	0.23	40.43	15.77	9.12	3.95	1.27	47.09	30.86	13.33	2.06	0.75	9.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,150	2.80	1.45	0.31	0.23	41.70	17.67	8.89	3.85	1.24	45.91	30.09	12.99	2.01	0.73	9.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　D２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	44,294	2.96	1.41	0.31	0.22	42.97	19.56	8.66	3.75	1.20	44.73	29.32	12.66	1.96	0.71	9.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	45,305	1.97	1.38	－	－	47.57	15.72	8.47	4.39	2.91	41.33	28.59	12.37	0.26	－	9.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,852	2.06	1.36	－	－	48.07	16.60	8.37	4.34	2.87	40.85	28.25	12.23	0.26	－	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,946	2.24	1.33	－	－	49.06	18.32	8.17	4.24	2.81	39.89	27.59	11.94	0.25	－	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,098	2.41	1.30	－	－	50.05	20.05	7.97	4.14	2.74	38.94	26.93	11.66	0.25	－	8.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,963	1.89	1.36	－	－	48.37	17.71	8.35	4.33	2.87	40.74	28.18	12.20	0.26	－	9.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,509	1.97	1.34	－	－	48.87	18.58	8.25	4.28	2.83	40.26	27.85	12.05	0.26	－	8.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,600	2.14	1.31	－	－	49.84	20.24	8.06	4.18	2.77	39.33	27.21	11.78	0.25	－	8.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,749	2.31	1.28	－	－	50.80	21.92	7.87	4.08	2.70	38.40	26.57	11.50	0.24	－	8.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,415	2.56	1.51	0.33	0.24	39.62	14.82	9.26	4.01	1.29	47.83	31.35	13.54	2.09	0.76	9.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,959	2.63	1.49	0.32	0.23	40.28	15.81	9.14	3.96	1.27	47.23	30.96	13.36	2.07	0.75	9.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,044	2.80	1.45	0.32	0.23	41.57	17.71	8.91	3.86	1.24	46.02	30.17	13.02	2.01	0.73	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,187	2.94	1.41	0.31	0.22	42.85	19.61	8.68	3.76	1.21	44.85	29.41	12.69	1.96	0.71	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	46,536	2.02	1.34	－	－	48.82	15.29	8.24	4.28	2.83	40.27	27.83	12.05	0.26	－	8.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,086	2.12	1.33	－	－	49.29	16.15	8.15	4.23	2.80	39.80	27.51	11.91	0.25	－	8.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,185	2.30	1.30	－	－	50.23	17.85	7.96	4.13	2.73	38.88	26.88	11.63	0.25	－	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,344	2.48	1.27	－	－	51.16	19.54	7.77	4.03	2.67	37.97	26.25	11.36	0.24	－	8.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）									R				Z				S	
																						K1		K2		K3					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		47,195	1.94	1.32	-	-	49.60	17.26	8.13	4.22	2.79	39.69	27.44	11.88	0.25	-	8.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,743	2.03	1.31	-	-	50.07	18.10	8.03	4.17	2.76	39.23	27.13	11.74	0.25	-	8.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,839	2.21	1.28	-	-	50.97	19.73	7.85	4.08	2.70	38.35	26.52	11.48	0.24	-	8.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,995	2.38	1.25	-	-	51.87	21.34	7.67	3.98	2.64	37.47	25.91	11.21	0.24	-	8.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,642	2.62	1.47	0.32	0.23	41.19	14.39	9.00	3.90	1.25	46.49	30.46	13.15	2.03	0.74	9.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		43,189	2.70	1.45	0.31	0.23	41.82	15.36	8.88	3.85	1.24	45.90	30.07	12.98	2.01	0.73	9.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		44,280	2.87	1.41	0.31	0.22	43.01	17.21	8.66	3.75	1.20	44.78	29.34	12.66	1.96	0.71	9.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		45,431	3.03	1.38	0.30	0.21	44.30	19.16	8.44	3.66	1.17	43.56	28.51	12.34	1.91	0.69	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し		46,464	1.82	1.34	-	-	44.08	15.31	8.26	4.28	2.84	43.21	27.87	14.99	0.26	-	10.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,009	1.91	1.33	-	-	44.62	16.21	8.16	4.23	2.80	42.71	27.55	14.82	0.25	-	10.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,097	2.07	1.30	-	-	45.66	17.88	7.97	4.14	2.74	41.75	26.93	14.48	0.25	-	10.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,244	2.24	1.27	-	-	46.73	19.59	7.79	4.04	2.68	40.76	26.30	14.14	0.24	-	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		47,122	1.75	1.33	-	-	44.92	17.30	8.14	4.22	2.80	42.60	27.49	14.78	0.25	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,666	1.83	1.31	-	-	45.45	18.13	8.05	4.18	2.76	42.11	27.17	14.61	0.25	-	10.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,751	1.98	1.28	-	-	46.48	19.79	7.87	4.08	2.70	41.17	26.57	14.29	0.24	-	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,895	2.14	1.25	-	-	47.49	21.39	7.69	3.99	2.64	40.23	25.96	13.96	0.24	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し		42,574	2.36	1.47	0.32	0.23	36.05	14.42	9.01	3.90	1.25	49.71	30.51	16.36	2.04	0.74	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA					普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	43,114	2.44	1.45	0.32	0.23	36.77	15.39	8.90	3.86	1.24	49.06	30.10	16.16	2.01	0.73	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,193	2.57	1.41	0.31	0.22	38.10	17.25	8.68	3.76	1.21	47.89	29.40	15.76	1.96	0.71	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,330	2.72	1.38	0.30	0.21	39.43	19.11	8.46	3.67	1.18	46.69	28.65	15.37	1.91	0.70	11.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	47,695	1.88	1.31	－	－	45.40	14.93	8.04	4.17	2.76	42.12	27.16	14.60	0.25	－	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,243	1.97	1.30	－	－	45.90	15.76	7.95	4.13	2.73	41.65	26.85	14.44	0.25	－	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,336	2.14	1.27	－	－	46.90	17.45	7.77	4.03	2.67	40.71	26.25	14.12	0.24	－	10.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,489	2.31	1.24	－	－	47.89	19.09	7.60	3.94	2.61	39.78	25.65	13.80	0.23	－	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	48,354	1.80	1.29	－	－	46.20	16.85	7.93	4.12	2.72	41.54	26.79	14.41	0.25	－	10.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	48,900	1.89	1.28	－	－	46.71	17.70	7.84	4.07	2.69	41.06	26.49	14.24	0.24	－	10.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,991	2.05	1.25	－	－	47.66	19.27	7.67	3.98	2.64	40.17	25.91	13.93	0.24	－	10.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,140	2.21	1.22	－	－	48.63	20.88	7.50	3.89	2.58	39.27	25.33	13.62	0.23	－	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,800	2.42	1.43	0.31	0.22	37.68	14.01	8.76	3.79	1.22	48.35	29.66	15.90	1.98	0.72	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,344	2.51	1.41	0.31	0.22	38.35	14.96	8.65	3.75	1.20	47.73	29.28	15.71	1.95	0.71	11.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,430	2.66	1.38	0.30	0.21	39.60	16.78	8.44	3.66	1.17	46.61	28.60	15.33	1.91	0.69	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,574	2.81	1.34	0.29	0.21	40.87	18.60	8.24	3.57	1.14	45.46	27.88	14.96	1.86	0.68	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満				延長無し	47,584	1.87	1.31	－	－	45.29	14.96	8.06	4.18	2.77	42.21	27.22	14.64	0.25	－	10.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,132	1.97	1.30	－	－	45.79	15.80	7.97	4.14	2.74	41.73	26.91	14.47	0.25	－	10.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工	90m以上180m未満	49,225	2.13	1.27	-	-	46.80	17.49	7.79	4.04	2.68	40.80	26.31	14.15	0.24	-	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,377	2.30	1.24	-	-	47.78	19.13	7.61	3.95	2.62	39.88	25.71	13.83	0.24	-	10.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	48,243	1.80	1.30	-	-	46.09	16.88	7.95	4.13	2.73	41.63	26.85	14.44	0.25	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,789	1.88	1.28	-	-	46.59	17.73	7.86	4.08	2.70	41.16	26.55	14.28	0.24	-	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,879	2.04	1.25	-	-	47.56	19.32	7.69	3.99	2.64	40.26	25.97	13.96	0.24	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,029	2.20	1.22	-	-	48.54	20.94	7.52	3.90	2.58	39.35	25.38	13.65	0.23	-	9.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,695	2.41	1.43	0.31	0.22	37.56	14.05	8.78	3.80	1.22	48.45	29.73	15.94	1.98	0.72	11.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,238	2.50	1.41	0.31	0.22	38.22	15.00	8.67	3.76	1.21	47.85	29.35	15.75	1.96	0.71	11.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		有り			90m以上180m未満	45,323	2.65	1.38	0.30	0.21	39.48	16.82	8.46	3.67	1.18	46.71	28.65	15.37	1.91	0.70	11.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,467	2.80	1.34	0.29	0.21	40.75	18.65	8.25	3.58	1.15	45.57	27.96	14.99	1.86	0.68	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	48,816	1.93	1.28	-	-	46.55	14.59	7.86	4.08	2.70	41.16	26.53	14.27	0.24	-	10.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,366	2.02	1.27	-	-	47.02	15.41	7.77	4.03	2.67	40.71	26.24	14.11	0.24	-	10.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,465	2.20	1.24	-	-	47.96	17.04	7.60	3.94	2.61	39.82	25.66	13.80	0.24	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,623	2.37	1.21	-	-	48.91	18.69	7.43	3.86	2.55	38.92	25.09	13.49	0.23	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	49,474	1.85	1.26	-	-	47.32	16.48	7.75	4.02	2.66	40.61	26.18	14.08	0.24	-	10.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,023	1.94	1.25	-	-	47.79	17.28	7.67	3.98	2.63	40.16	25.89	13.92	0.24	-	10.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,119	2.11	1.22	-	-	48.69	18.85	7.50	3.89	2.58	39.31	25.34	13.63	0.23	-	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	52,274	2.27	1.19	-	-	49.63	20.43	7.34	3.81	2.52	38.43	24.78	13.32	0.23	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,921	2.48	1.39	0.30	0.22	39.10	13.66	8.54	3.70	1.19	47.16	28.91	15.51	1.93	0.70	11.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,468	2.56	1.37	0.30	0.21	39.73	14.59	8.44	3.66	1.17	46.59	28.56	15.32	1.91	0.69	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,560	2.72	1.34	0.29	0.21	40.92	16.37	8.24	3.57	1.15	45.50	27.90	14.96	1.86	0.68	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,711	2.88	1.31	0.28	0.20	42.11	18.16	8.04	3.48	1.12	44.41	27.23	14.60	1.82	0.66	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	48,651	1.74	1.28	-	-	42.02	14.56	7.88	4.09	2.71	43.95	26.71	16.92	0.24	-	12.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,196	1.83	1.27	-	-	42.58	15.41	7.80	4.05	2.68	43.44	26.39	16.73	0.24	-	12.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,284	1.98	1.24	-	-	43.68	17.10	7.63	3.96	2.62	42.45	25.76	16.37	0.24	-	11.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,431	2.14	1.21	-	-	44.74	18.75	7.46	3.87	2.56	41.50	25.18	16.01	0.23	-	11.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	49,309	1.67	1.27	-	-	42.87	16.46	7.78	4.04	2.67	43.34	26.33	16.70	0.24	-	12.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,853	1.75	1.25	-	-	43.46	17.36	7.69	3.99	2.64	42.80	25.98	16.51	0.24	-	11.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,938	1.90	1.23	-	-	44.48	18.91	7.53	3.91	2.59	41.89	25.43	16.16	0.23	-	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,082	2.05	1.20	-	-	45.49	20.50	7.36	3.82	2.53	40.98	24.87	15.81	0.23	-	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	44,761	2.24	1.40	0.30	0.22	34.29	13.71	8.57	3.71	1.19	50.12	29.03	18.39	1.94	0.70	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,301	2.31	1.38	0.30	0.21	34.98	14.64	8.47	3.67	1.18	49.51	28.67	18.17	1.91	0.70	13.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,380	2.45	1.35	0.29	0.21	36.29	16.43	8.27	3.58	1.15	48.37	28.01	17.75	1.87	0.68	12.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,517	2.59	1.31	0.29	0.20	37.62	18.23	8.07	3.50	1.12	47.21	27.35	17.33	1.82	0.66	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	49,882	1.80	1.25	-	-	43.42	14.28	7.69	3.99	2.64	42.80	25.96	16.50	0.24	-	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,430	1.88	1.24	-	-	43.93	15.10	7.61	3.95	2.61	42.34	25.68	16.32	0.24	-	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,523	2.04	1.21	-	-	44.91	16.71	7.44	3.86	2.56	41.45	25.14	15.98	0.23	-	11.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,676	2.22	1.19	-	-	45.89	18.30	7.28	3.78	2.50	40.54	24.59	15.63	0.22	-	11.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ）	延長無し	50,540	1.73	1.24	-	-	44.20	16.12	7.59	3.94	2.61	42.24	25.63	16.29	0.23	-	11.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,087	1.80	1.22	-	-	44.72	16.94	7.51	3.90	2.58	41.78	25.35	16.11	0.23	-	11.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,178	1.97	1.20	-	-	45.65	18.46	7.35	3.81	2.52	40.92	24.82	15.78	0.23	-	11.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,327	2.12	1.17	-	-	46.63	20.02	7.19	3.73	2.47	40.04	24.29	15.44	0.22	-	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,987	2.31	1.36	0.30	0.21	35.90	13.35	8.34	3.61	1.16	48.79	28.24	17.90	1.88	0.69	13.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,531	2.38	1.34	0.29	0.21	36.54	14.26	8.24	3.57	1.15	48.23	27.92	17.69	1.86	0.68	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,617	2.52	1.31	0.28	0.20	37.79	16.01	8.06	3.49	1.12	47.14	27.29	17.29	1.82	0.66	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,761	2.68	1.28	0.28	0.20	39.03	17.77	7.87	3.41	1.09	46.03	26.64	16.88	1.78	0.65	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	49,771	1.80	1.26	-	-	43.29	14.29	7.71	4.00	2.65	42.90	26.02	16.54	0.24	-	12.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,319	1.88	1.24	-	-	43.80	15.12	7.62	3.96	2.62	42.44	25.74	16.36	0.24	-	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,412	2.04	1.21	-	-	44.80	16.73	7.46	3.87	2.56	41.53	25.19	16.01	0.23	-	11.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,564	2.21	1.19	-	-	45.80	18.35	7.30	3.79	2.51	40.62	24.64	15.66	0.23	-	11.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	50,430	1.72	1.24	-	-	44.10	16.16	7.61	3.95	2.61	42.33	25.68	16.32	0.24	-	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	50,976	1.81	1.23	－	－	44.58	16.96	7.52	3.90	2.58	41.88	25.41	16.15	0.23	－	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,066	1.96	1.20	－	－	45.56	18.51	7.37	3.82	2.53	41.00	24.87	15.81	0.23	－	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,216	2.11	1.17	－	－	46.55	20.07	7.21	3.74	2.48	40.11	24.34	15.47	0.22	－	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,882	2.30	1.36	0.30	0.21	35.76	13.38	8.36	3.62	1.16	48.91	28.31	17.94	1.89	0.69	13.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,425	2.38	1.35	0.29	0.21	36.41	14.29	8.26	3.58	1.15	48.33	27.97	17.73	1.87	0.68	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,510	2.53	1.32	0.29	0.20	37.65	16.04	8.07	3.50	1.12	47.24	27.35	17.33	1.82	0.66	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,654	2.67	1.28	0.28	0.20	38.92	17.81	7.88	3.42	1.10	46.12	26.70	16.92	1.78	0.65	12.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	51,002	1.84	1.22	－	－	44.56	13.97	7.52	3.90	2.58	41.88	25.39	16.14	0.23	－	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,553	1.93	1.21	－	－	45.05	14.79	7.44	3.86	2.56	41.43	25.12	15.97	0.23	－	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,652	2.11	1.19	－	－	45.96	16.34	7.28	3.78	2.50	40.58	24.60	15.64	0.23	－	11.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,810	2.27	1.16	－	－	46.92	17.92	7.13	3.70	2.45	39.70	24.07	15.30	0.22	－	11.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	51,661	1.78	1.21	－	－	45.30	15.78	7.42	3.85	2.55	41.35	25.07	15.94	0.23	－	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,210	1.86	1.20	－	－	45.78	16.56	7.35	3.81	2.52	40.91	24.81	15.77	0.23	－	11.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,306	2.02	1.17	－	－	46.71	18.09	7.19	3.73	2.47	40.06	24.30	15.44	0.22	－	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,461	2.19	1.15	－	－	47.61	19.60	7.04	3.65	2.42	39.22	23.78	15.12	0.22	－	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,108	2.37	1.33	0.29	0.21	37.28	13.03	8.14	3.53	1.13	47.66	27.57	17.48	1.84	0.67	12.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,655	2.44	1.31	0.28	0.20	37.91	13.92	8.05	3.49	1.12	47.11	27.25	17.28	1.82	0.66	12.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.015【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				湿潤養生	90m以上 180m未満	48,747	2.60	1.28	0.28	0.20	39.08	15.64	7.87	3.41	1.09	46.06	26.64	16.89	1.78	0.65	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	49,898	2.75	1.25	0.27	0.19	40.26	17.36	7.69	3.33	1.07	45.01	26.04	16.50	1.74	0.63	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	延長無し	39,955	2.12	1.56	-	-	51.26	17.81	9.60	4.98	3.30	40.87	32.42	8.05	0.30	-	5.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,499	2.22	1.54	-	-	51.80	18.80	9.47	4.92	3.25	40.31	31.98	7.94	0.29	-	5.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,588	2.40	1.50	-	-	52.81	20.67	9.22	4.79	3.17	39.26	31.14	7.73	0.29	-	5.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,734	2.58	1.46	-	-	53.82	22.54	8.98	4.66	3.08	38.22	30.31	7.53	0.28	-	5.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ）	延長無し	40,613	2.03	1.54	-	-	52.12	20.06	9.45	4.90	3.25	40.19	31.89	7.92	0.29	-	5.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,157	2.12	1.52	-	-	52.63	20.99	9.32	4.84	3.20	39.67	31.47	7.82	0.29	-	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,242	2.29	1.48	-	-	53.63	22.81	9.08	4.71	3.12	38.64	30.66	7.61	0.28	-	5.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,386	2.47	1.44	-	-	54.62	24.61	8.84	4.59	3.04	37.61	29.85	7.41	0.27	-	5.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,064	2.78	1.73	0.38	0.27	42.57	17.02	10.64	4.61	1.48	48.28	36.01	8.92	2.40	0.88	6.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	36,605	2.87	1.71	0.37	0.27	43.29	18.12	10.48	4.54	1.46	47.56	35.47	8.79	2.37	0.86	6.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,684	3.02	1.66	0.36	0.26	44.68	20.23	10.18	4.41	1.42	46.20	34.45	8.54	2.30	0.84	6.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,821	3.18	1.61	0.35	0.25	46.14	22.41	9.88	4.28	1.37	44.76	33.36	8.29	2.23	0.81	5.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し		一般養生	延長無し	41,186	2.18	1.52	-	-	52.57	17.28	9.31	4.83	3.20	39.67	31.45	7.81	0.29	-	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,733	2.28	1.50	-	-	53.06	18.23	9.19	4.77	3.16	39.15	31.03	7.71	0.29	-	5.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,827	2.46	1.46	-	-	54.02	20.06	8.96	4.65	3.08	38.15	30.24	7.51	0.28	-	5.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,980	2.65	1.42	-	-	54.98	21.93	8.72	4.53	3.00	37.15	29.45	7.31	0.27	-	5.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	41,844	2.08	1.49	-	-	53.40	19.48	9.17	4.76	3.15	39.03	30.95	7.69	0.28	-	5.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）									R				Z				S	
																						K1		K2			K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満		42,391	2.18	1.47	-	-	53.87	20.38	9.05	4.70	3.11	38.53	30.55	7.59	0.28	-	5.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		43,481	2.36	1.44	-	-	54.79	22.14	8.82	4.58	3.03	37.57	29.79	7.40	0.27	-	5.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		44,631	2.54	1.40	-	-	55.71	23.92	8.59	4.46	2.95	36.60	29.02	7.21	0.27	-	5.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		37,291	2.86	1.68	0.37	0.26	44.28	16.46	10.29	4.46	1.43	46.70	34.79	8.63	2.33	0.85	6.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		37,835	2.94	1.65	0.36	0.26	44.94	17.53	10.14	4.39	1.41	46.05	34.33	8.50	2.29	0.83	6.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		38,920	3.11	1.61	0.35	0.25	46.30	19.65	9.86	4.27	1.37	44.69	33.28	8.27	2.23	0.81	5.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		40,065	3.27	1.56	0.34	0.24	47.59	21.71	9.57	4.15	1.33	43.40	32.33	8.03	2.16	0.79	5.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し		41,075	2.17	1.52	-	-	52.47	17.33	9.34	4.85	3.21	39.77	31.53	7.83	0.29	-	5.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		41,623	2.27	1.50	-	-	52.95	18.27	9.22	4.78	3.17	39.26	31.12	7.73	0.29	-	5.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		42,716	2.46	1.46	-	-	53.91	20.12	8.98	4.66	3.09	38.25	30.32	7.53	0.28	-	5.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		43,868	2.64	1.42	-	-	54.89	22.00	8.74	4.54	3.00	37.23	29.52	7.33	0.27	-	5.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		41,734	2.08	1.50	-	-	53.27	19.51	9.19	4.77	3.16	39.14	31.03	7.71	0.29	-	5.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		42,280	2.18	1.48	-	-	53.76	20.43	9.07	4.71	3.12	38.63	30.63	7.61	0.28	-	5.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		43,370	2.35	1.44	-	-	54.70	22.22	8.84	4.59	3.04	37.65	29.86	7.42	0.27	-	5.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		44,519	2.53	1.40	-	-	55.63	23.99	8.62	4.47	2.96	36.68	29.09	7.22	0.27	-	5.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		37,186	2.84	1.68	0.37	0.26	44.14	16.51	10.32	4.47	1.44	46.84	34.91	8.65	2.33	0.85	6.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		37,729	2.93	1.66	0.36	0.26	44.81	17.58	10.17	4.41	1.41	46.17	34.40	8.53	2.30	0.84	6.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り		ｼｰﾄ養生	90m以上180m未満	38,814	3.09	1.61	0.35	0.25	46.20	19.75	9.88	4.28	1.37	44.79	33.37	8.29	2.23	0.81	5.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,958	3.25	1.56	0.34	0.24	47.49	21.78	9.60	4.16	1.34	43.51	32.41	8.05	2.17	0.79	5.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	42,306	2.23	1.48	－	－	53.71	16.81	9.07	4.71	3.12	38.63	30.61	7.60	0.28	－	5.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,857	2.33	1.46	－	－	54.16	17.74	8.95	4.65	3.08	38.15	30.22	7.51	0.28	－	5.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,956	2.52	1.42	－	－	55.05	19.55	8.73	4.53	3.00	37.20	29.47	7.32	0.27	－	5.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,114	2.72	1.39	－	－	55.96	21.38	8.50	4.41	2.92	36.23	28.71	7.13	0.26	－	5.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,965	2.13	1.45	－	－	54.47	18.95	8.93	4.63	3.07	38.05	30.15	7.49	0.28	－	5.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,514	2.24	1.44	－	－	54.93	19.85	8.82	4.57	3.03	37.55	29.76	7.39	0.27	－	5.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り		90m以上180m未満	44,610	2.42	1.40	－	－	55.80	21.60	8.60	4.46	2.95	36.63	29.03	7.21	0.27	－	5.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,765	2.61	1.37	－	－	56.66	23.31	8.38	4.35	2.88	35.71	28.30	7.03	0.26	－	5.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,412	2.90	1.63	0.35	0.25	45.82	16.06	9.99	4.33	1.39	45.30	33.72	8.37	2.26	0.82	5.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	38,959	2.99	1.60	0.35	0.25	46.44	17.10	9.85	4.27	1.37	44.67	33.25	8.26	2.23	0.81	5.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,051	3.17	1.56	0.34	0.24	47.65	19.12	9.58	4.15	1.33	43.44	32.34	8.03	2.16	0.79	5.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,202	3.35	1.52	0.33	0.24	48.83	21.10	9.31	4.03	1.29	42.24	31.44	7.81	2.10	0.77	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	42,018	2.02	1.49	－	－	48.74	16.93	9.13	4.74	3.14	41.58	30.82	10.38	0.28	－	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,563	2.11	1.47	－	－	49.28	17.88	9.01	4.68	3.10	41.05	30.43	10.24	0.28	－	7.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,651	2.28	1.43	－	－	50.32	19.70	8.79	4.56	3.02	40.03	29.67	9.99	0.27	－	7.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上 280m以下	44,798	2.47	1.40	-	-	51.35	21.53	8.56	4.44	2.94	39.00	28.91	9.73	0.27	-	7.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,676	1.93	1.46	-	-	49.59	19.08	8.99	4.66	3.09	40.94	30.35	10.22	0.28	-	7.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,220	2.02	1.45	-	-	50.11	19.98	8.88	4.61	3.05	40.42	29.97	10.09	0.28	-	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	44,305	2.18	1.41	-	-	51.14	21.76	8.66	4.49	2.97	39.42	29.23	9.84	0.27	-	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	45,449	2.36	1.38	-	-	52.13	23.49	8.44	4.38	2.90	38.43	28.50	9.59	0.26	-	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,128	2.64	1.64	0.36	0.26	40.26	16.10	10.06	4.36	1.40	48.66	34.05	11.44	2.27	0.83	8.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	38,668	2.71	1.62	0.35	0.25	40.99	17.16	9.92	4.30	1.38	47.98	33.57	11.28	2.24	0.82	8.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	39,747	2.87	1.57	0.34	0.25	42.36	19.18	9.65	4.18	1.34	46.67	32.66	10.97	2.18	0.79	8.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	40,884	3.02	1.53	0.33	0.24	43.74	21.19	9.38	4.07	1.31	45.37	31.76	10.66	2.12	0.77	7.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	有り	一般養生	延長無し	43,249	2.08	1.45	-	-	50.05	16.44	8.87	4.60	3.05	40.43	29.95	10.08	0.28	-	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,797	2.17	1.43	-	-	50.57	17.37	8.76	4.55	3.01	39.91	29.57	9.95	0.27	-	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	44,890	2.35	1.39	-	-	51.55	19.17	8.54	4.43	2.94	38.93	28.85	9.71	0.26	-	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	46,043	2.53	1.36	-	-	52.51	20.94	8.33	4.32	2.86	37.97	28.13	9.47	0.26	-	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,908	1.98	1.42	-	-	50.88	18.56	8.74	4.53	3.00	39.81	29.50	9.93	0.27	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,454	2.08	1.41	-	-	51.36	19.43	8.63	4.48	2.96	39.32	29.14	9.81	0.27	-	7.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	45,545	2.25	1.37	-	-	52.32	21.17	8.42	4.37	2.89	38.37	28.44	9.57	0.26	-	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	46,695	2.43	1.34	-	-	53.25	22.86	8.21	4.26	2.82	37.43	27.74	9.34	0.25	-	6.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,354	2.71	1.59	0.35	0.25	41.95	15.60	9.75	4.22	1.36	47.16	32.98	11.08	2.20	0.80	8.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	39,898	2.78	1.57	0.34	0.24	42.62	16.63	9.61	4.17	1.34	46.53	32.55	10.93	2.17	0.79	8.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,984	2.95	1.53	0.33	0.24	43.91	18.60	9.36	4.06	1.30	45.29	31.67	10.64	2.12	0.77	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,128	3.10	1.48	0.32	0.23	45.27	20.64	9.11	3.95	1.27	43.99	30.74	10.35	2.06	0.75	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	43,138	2.07	1.45	－	－	49.94	16.50	8.89	4.61	3.05	40.53	30.02	10.11	0.28	－	7.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,686	2.16	1.43	－	－	50.46	17.42	8.78	4.56	3.02	40.01	29.65	9.98	0.27	－	7.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,779	2.35	1.40	－	－	51.42	19.19	8.57	4.45	2.94	39.04	28.92	9.74	0.27	－	7.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,932	2.52	1.36	－	－	52.41	20.99	8.35	4.33	2.87	38.06	28.20	9.49	0.26	－	7.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,797	1.99	1.43	－	－	50.77	18.60	8.76	4.55	3.01	39.89	29.57	9.95	0.27	－	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,343	2.07	1.41	－	－	51.26	19.49	8.65	4.49	2.97	39.41	29.21	9.83	0.27	－	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,433	2.25	1.38	－	－	52.20	21.20	8.44	4.38	2.90	38.47	28.51	9.60	0.26	－	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,583	2.42	1.34	－	－	53.15	22.92	8.23	4.27	2.83	37.52	27.80	9.36	0.26	－	6.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,249	2.70	1.59	0.35	0.25	41.81	15.64	9.77	4.24	1.36	47.29	33.08	11.11	2.21	0.80	8.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	39,792	2.77	1.57	0.34	0.24	42.48	16.67	9.64	4.18	1.34	46.66	32.64	10.96	2.18	0.79	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,877	2.94	1.53	0.33	0.24	43.78	18.65	9.38	4.07	1.31	45.41	31.76	10.67	2.12	0.77	7.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,021	3.10	1.49	0.32	0.23	45.14	20.69	9.13	3.96	1.27	44.10	30.82	10.38	2.06	0.75	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	＊	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		有り			延長無し	44,370	2.13	1.41	－	－	51.20	16.02	8.65	4.49	2.97	39.42	29.19	9.83	0.27	－	7.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	一般養生		44,920	2.22	1.39	-	-	51.69	16.95	8.54	4.43	2.93	38.93	28.83	9.71	0.26	-	7.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,019	2.41	1.36	-	-	52.60	18.68	8.34	4.33	2.86	38.00	28.14	9.47	0.26	-	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,177	2.59	1.32	-	-	53.52	20.45	8.13	4.22	2.79	37.07	27.45	9.24	0.25	-	6.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,028	2.04	1.39	-	-	51.99	18.10	8.52	4.42	2.93	38.82	28.76	9.68	0.26	-	7.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,577	2.13	1.37	-	-	52.44	18.95	8.42	4.37	2.89	38.37	28.42	9.57	0.26	-	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,673	2.31	1.34	-	-	53.34	20.65	8.22	4.26	2.82	37.46	27.75	9.34	0.25	-	6.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,828	2.49	1.31	-	-	54.22	22.33	8.02	4.16	2.75	36.56	27.08	9.12	0.25	-	6.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,475	2.75	1.54	0.34	0.24	43.41	15.17	9.48	4.11	1.32	45.89	32.08	10.77	2.14	0.78	7.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,022	2.84	1.52	0.33	0.24	44.03	16.17	9.35	4.05	1.30	45.29	31.66	10.63	2.11	0.77	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,114	3.01	1.48	0.32	0.23	45.33	18.18	9.11	3.95	1.27	44.02	30.75	10.35	2.06	0.75	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,265	3.17	1.44	0.31	0.22	46.53	20.12	8.87	3.84	1.23	42.86	29.94	10.08	2.00	0.73	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	44,184	1.92	1.41	-	-	46.36	16.11	8.68	4.51	2.98	42.36	29.31	12.69	0.27	-	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,729	2.01	1.40	-	-	46.89	17.01	8.58	4.45	2.95	41.85	28.96	12.53	0.27	-	9.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,817	2.17	1.36	-	-	47.94	18.78	8.37	4.34	2.88	40.86	28.27	12.24	0.26	-	9.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,964	2.35	1.33	-	-	48.98	20.52	8.17	4.24	2.81	39.86	27.58	11.94	0.25	-	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	44,843	1.83	1.39	-	-	47.21	18.18	8.55	4.44	2.94	41.73	28.88	12.50	0.27	-	9.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,386	1.92	1.38	-	-	47.73	19.04	8.45	4.39	2.90	41.23	28.54	12.35	0.26	-	9.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し		(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	46,471	2.08	1.34	-	-	48.75	20.73	8.25	4.28	2.84	40.27	27.87	12.06	0.26	-	8.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,615	2.24	1.31	-	-	49.77	22.42	8.06	4.18	2.77	39.30	27.20	11.77	0.25	-	8.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,294	2.49	1.55	0.34	0.24	38.10	15.23	9.52	4.13	1.32	49.14	32.23	13.91	2.15	0.78	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,834	2.57	1.53	0.33	0.24	38.81	16.25	9.39	4.07	1.31	48.49	31.81	13.73	2.12	0.77	10.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,913	2.71	1.49	0.32	0.23	40.17	18.19	9.15	3.97	1.27	47.25	30.99	13.38	2.07	0.75	9.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,050	2.87	1.45	0.32	0.23	41.53	20.13	8.91	3.86	1.24	45.99	30.17	13.02	2.01	0.73	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	45,415	1.98	1.38	-	-	47.68	15.68	8.45	4.38	2.90	41.23	28.52	12.34	0.26	-	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,963	2.07	1.36	-	-	48.18	16.54	8.35	4.33	2.87	40.75	28.18	12.20	0.26	-	9.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,057	2.24	1.33	-	-	49.18	18.30	8.15	4.23	2.80	39.79	27.52	11.91	0.25	-	8.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,210	2.42	1.30	-	-	50.14	19.98	7.96	4.13	2.73	38.86	26.87	11.63	0.25	-	8.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,074	1.90	1.36	-	-	48.48	17.67	8.33	4.32	2.86	40.64	28.11	12.17	0.26	-	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,620	1.98	1.34	-	-	48.99	18.54	8.23	4.27	2.83	40.15	27.78	12.02	0.25	-	8.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,711	2.15	1.31	-	-	49.93	20.18	8.04	4.17	2.76	39.25	27.15	11.75	0.25	-	8.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,861	2.32	1.28	-	-	50.90	21.86	7.85	4.07	2.70	38.31	26.51	11.47	0.24	-	8.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,521	2.56	1.51	0.33	0.23	39.75	14.78	9.24	4.00	1.28	47.72	31.28	13.50	2.09	0.76	9.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,064	2.64	1.49	0.32	0.23	40.43	15.77	9.12	3.95	1.27	47.09	30.86	13.33	2.06	0.75	9.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,150	2.80	1.45	0.31	0.23	41.70	17.67	8.89	3.85	1.24	45.91	30.09	12.99	2.01	0.73	9.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	44,294	2.96	1.41	0.31	0.22	42.97	19.56	8.66	3.75	1.20	44.73	29.32	12.66	1.96	0.71	9.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	45,305	1.97	1.38	－	－	47.57	15.72	8.47	4.39	2.91	41.33	28.59	12.37	0.26	－	9.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,852	2.06	1.36	－	－	48.07	16.60	8.37	4.34	2.87	40.85	28.25	12.23	0.26	－	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,946	2.24	1.33	－	－	49.06	18.32	8.17	4.24	2.81	39.89	27.59	11.94	0.25	－	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,098	2.41	1.30	－	－	50.05	20.05	7.97	4.14	2.74	38.94	26.93	11.66	0.25	－	8.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,963	1.89	1.36	－	－	48.37	17.71	8.35	4.33	2.87	40.74	28.18	12.20	0.26	－	9.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,509	1.97	1.34	－	－	48.87	18.58	8.25	4.28	2.83	40.26	27.85	12.05	0.26	－	8.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,600	2.14	1.31	－	－	49.84	20.24	8.06	4.18	2.77	39.33	27.21	11.78	0.25	－	8.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,749	2.31	1.28	－	－	50.80	21.92	7.87	4.08	2.70	38.40	26.57	11.50	0.24	－	8.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,415	2.56	1.51	0.33	0.24	39.62	14.82	9.26	4.01	1.29	47.83	31.35	13.54	2.09	0.76	9.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,959	2.63	1.49	0.32	0.23	40.28	15.81	9.14	3.96	1.27	47.23	30.96	13.36	2.07	0.75	9.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,044	2.80	1.45	0.32	0.23	41.57	17.71	8.91	3.86	1.24	46.02	30.17	13.02	2.01	0.73	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,187	2.94	1.41	0.31	0.22	42.85	19.61	8.68	3.76	1.21	44.85	29.41	12.69	1.96	0.71	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	46,536	2.02	1.34	－	－	48.82	15.29	8.24	4.28	2.83	40.27	27.83	12.05	0.26	－	8.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,086	2.12	1.33	－	－	49.29	16.15	8.15	4.23	2.80	39.80	27.51	11.91	0.25	－	8.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,185	2.30	1.30	－	－	50.23	17.85	7.96	4.13	2.73	38.88	26.88	11.63	0.25	－	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,344	2.48	1.27	－	－	51.16	19.54	7.77	4.03	2.67	37.97	26.25	11.36	0.24	－	8.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）									R				Z				S	
																						K1		K2			K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		47,195	1.94	1.32	-	-	49.60	17.26	8.13	4.22	2.79	39.69	27.44	11.88	0.25	-	8.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,743	2.03	1.31	-	-	50.07	18.10	8.03	4.17	2.76	39.23	27.13	11.74	0.25	-	8.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,839	2.21	1.28	-	-	50.97	19.73	7.85	4.08	2.70	38.35	26.52	11.48	0.24	-	8.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,995	2.38	1.25	-	-	51.87	21.34	7.67	3.98	2.64	37.47	25.91	11.21	0.24	-	8.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,642	2.62	1.47	0.32	0.23	41.19	14.39	9.00	3.90	1.25	46.49	30.46	13.15	2.03	0.74	9.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		43,189	2.70	1.45	0.31	0.23	41.82	15.36	8.88	3.85	1.24	45.90	30.07	12.98	2.01	0.73	9.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		44,280	2.87	1.41	0.31	0.22	43.01	17.21	8.66	3.75	1.20	44.78	29.34	12.66	1.96	0.71	9.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		45,431	3.03	1.38	0.30	0.21	44.30	19.16	8.44	3.66	1.17	43.56	28.51	12.34	1.91	0.69	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し		46,464	1.82	1.34	-	-	44.08	15.31	8.26	4.28	2.84	43.21	27.87	14.99	0.26	-	10.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,009	1.91	1.33	-	-	44.62	16.21	8.16	4.23	2.80	42.71	27.55	14.82	0.25	-	10.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,097	2.07	1.30	-	-	45.66	17.88	7.97	4.14	2.74	41.75	26.93	14.48	0.25	-	10.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,244	2.24	1.27	-	-	46.73	19.59	7.79	4.04	2.68	40.76	26.30	14.14	0.24	-	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		47,122	1.75	1.33	-	-	44.92	17.30	8.14	4.22	2.80	42.60	27.49	14.78	0.25	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,666	1.83	1.31	-	-	45.45	18.13	8.05	4.18	2.76	42.11	27.17	14.61	0.25	-	10.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,751	1.98	1.28	-	-	46.48	19.79	7.87	4.08	2.70	41.17	26.57	14.29	0.24	-	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,895	2.14	1.25	-	-	47.49	21.39	7.69	3.99	2.64	40.23	25.96	13.96	0.24	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-			-				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し		42,574	2.36	1.47	0.32	0.23	36.05	14.42	9.01	3.90	1.25	49.71	30.51	16.36	2.04	0.74	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	43,114	2.44	1.45	0.32	0.23	36.77	15.39	8.90	3.86	1.24	49.06	30.10	16.16	2.01	0.73	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,193	2.57	1.41	0.31	0.22	38.10	17.25	8.68	3.76	1.21	47.89	29.40	15.76	1.96	0.71	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,330	2.72	1.38	0.30	0.21	39.43	19.11	8.46	3.67	1.18	46.69	28.65	15.37	1.91	0.70	11.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	47,695	1.88	1.31	－	－	45.40	14.93	8.04	4.17	2.76	42.12	27.16	14.60	0.25	－	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,243	1.97	1.30	－	－	45.90	15.76	7.95	4.13	2.73	41.65	26.85	14.44	0.25	－	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,336	2.14	1.27	－	－	46.90	17.45	7.77	4.03	2.67	40.71	26.25	14.12	0.24	－	10.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,489	2.31	1.24	－	－	47.89	19.09	7.60	3.94	2.61	39.78	25.65	13.80	0.23	－	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	48,354	1.80	1.29	－	－	46.20	16.85	7.93	4.12	2.72	41.54	26.79	14.41	0.25	－	10.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪﾈﾄﾋｰﾀ)	90m未満	48,900	1.89	1.28	－	－	46.71	17.70	7.84	4.07	2.69	41.06	26.49	14.24	0.24	－	10.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,991	2.05	1.25	－	－	47.66	19.27	7.67	3.98	2.64	40.17	25.91	13.93	0.24	－	10.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,140	2.21	1.22	－	－	48.63	20.88	7.50	3.89	2.58	39.27	25.33	13.62	0.23	－	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,800	2.42	1.43	0.31	0.22	37.68	14.01	8.76	3.79	1.22	48.35	29.66	15.90	1.98	0.72	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,344	2.51	1.41	0.31	0.22	38.35	14.96	8.65	3.75	1.20	47.73	29.28	15.71	1.95	0.71	11.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,430	2.66	1.38	0.30	0.21	39.60	16.78	8.44	3.66	1.17	46.61	28.60	15.33	1.91	0.69	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,574	2.81	1.34	0.29	0.21	40.87	18.60	8.24	3.57	1.14	45.46	27.88	14.96	1.86	0.68	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満				延長無し	47,584	1.87	1.31	－	－	45.29	14.96	8.06	4.18	2.77	42.21	27.22	14.64	0.25	－	10.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,132	1.97	1.30	－	－	45.79	15.80	7.97	4.14	2.74	41.73	26.91	14.47	0.25	－	10.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				散水養生	90m以上180m未満	49,225	2.13	1.27	-	-	46.80	17.49	7.79	4.04	2.68	40.80	26.31	14.15	0.24	-	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,377	2.30	1.24	-	-	47.78	19.13	7.61	3.95	2.62	39.88	25.71	13.83	0.24	-	10.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	48,243	1.80	1.30	-	-	46.09	16.88	7.95	4.13	2.73	41.63	26.85	14.44	0.25	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,789	1.88	1.28	-	-	46.59	17.73	7.86	4.08	2.70	41.16	26.55	14.28	0.24	-	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	49,879	2.04	1.25	-	-	47.56	19.32	7.69	3.99	2.64	40.26	25.97	13.96	0.24	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,029	2.20	1.22	-	-	48.54	20.94	7.52	3.90	2.58	39.35	25.38	13.65	0.23	-	9.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,695	2.41	1.43	0.31	0.22	37.56	14.05	8.78	3.80	1.22	48.45	29.73	15.94	1.98	0.72	11.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,238	2.50	1.41	0.31	0.22	38.22	15.00	8.67	3.76	1.21	47.85	29.35	15.75	1.96	0.71	11.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,323	2.65	1.38	0.30	0.21	39.48	16.82	8.46	3.67	1.18	46.71	28.65	15.37	1.91	0.70	11.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,467	2.80	1.34	0.29	0.21	40.75	18.65	8.25	3.58	1.15	45.57	27.96	14.99	1.86	0.68	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生	延長無し	48,816	1.93	1.28	-	-	46.55	14.59	7.86	4.08	2.70	41.16	26.53	14.27	0.24	-	10.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,366	2.02	1.27	-	-	47.02	15.41	7.77	4.03	2.67	40.71	26.24	14.11	0.24	-	10.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,465	2.20	1.24	-	-	47.96	17.04	7.60	3.94	2.61	39.82	25.66	13.80	0.24	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,623	2.37	1.21	-	-	48.91	18.69	7.43	3.86	2.55	38.92	25.09	13.49	0.23	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	49,474	1.85	1.26	-	-	47.32	16.48	7.75	4.02	2.66	40.61	26.18	14.08	0.24	-	10.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,023	1.94	1.25	-	-	47.79	17.28	7.67	3.98	2.63	40.16	25.89	13.92	0.24	-	10.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,119	2.11	1.22	-	-	48.69	18.85	7.50	3.89	2.58	39.31	25.34	13.63	0.23	-	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	52,274	2.27	1.19	-	-	49.63	20.43	7.34	3.81	2.52	38.43	24.78	13.32	0.23	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,921	2.48	1.39	0.30	0.22	39.10	13.66	8.54	3.70	1.19	47.16	28.91	15.51	1.93	0.70	11.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,468	2.56	1.37	0.30	0.21	39.73	14.59	8.44	3.66	1.17	46.59	28.56	15.32	1.91	0.69	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,560	2.72	1.34	0.29	0.21	40.92	16.37	8.24	3.57	1.15	45.50	27.90	14.96	1.86	0.68	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,711	2.88	1.31	0.28	0.20	42.11	18.16	8.04	3.48	1.12	44.41	27.23	14.60	1.82	0.66	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	48,651	1.74	1.28	-	-	42.02	14.56	7.88	4.09	2.71	43.95	26.71	16.92	0.24	-	12.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,196	1.83	1.27	-	-	42.58	15.41	7.80	4.05	2.68	43.44	26.39	16.73	0.24	-	12.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,284	1.98	1.24	-	-	43.68	17.10	7.63	3.96	2.62	42.45	25.76	16.37	0.24	-	11.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,431	2.14	1.21	-	-	44.74	18.75	7.46	3.87	2.56	41.50	25.18	16.01	0.23	-	11.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,309	1.67	1.27	-	-	42.87	16.46	7.78	4.04	2.67	43.34	26.33	16.70	0.24	-	12.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,853	1.75	1.25	-	-	43.46	17.36	7.69	3.99	2.64	42.80	25.98	16.51	0.24	-	11.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,938	1.90	1.23	-	-	44.48	18.91	7.53	3.91	2.59	41.89	25.43	16.16	0.23	-	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,082	2.05	1.20	-	-	45.49	20.50	7.36	3.82	2.53	40.98	24.87	15.81	0.23	-	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,761	2.24	1.40	0.30	0.22	34.29	13.71	8.57	3.71	1.19	50.12	29.03	18.39	1.94	0.70	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,301	2.31	1.38	0.30	0.21	34.98	14.64	8.47	3.67	1.18	49.51	28.67	18.17	1.91	0.70	13.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,380	2.45	1.35	0.29	0.21	36.29	16.43	8.27	3.58	1.15	48.37	28.01	17.75	1.87	0.68	12.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,517	2.59	1.31	0.29	0.20	37.62	18.23	8.07	3.50	1.12	47.21	27.35	17.33	1.82	0.66	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無！																																			

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	49,882	1.80	1.25	－	－	43.42	14.28	7.69	3.99	2.64	42.80	25.96	16.50	0.24	－	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,430	1.88	1.24	－	－	43.93	15.10	7.61	3.95	2.61	42.34	25.68	16.32	0.24	－	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,523	2.04	1.21	－	－	44.91	16.71	7.44	3.86	2.56	41.45	25.14	15.98	0.23	－	11.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,676	2.22	1.19	－	－	45.89	18.30	7.28	3.78	2.50	40.54	24.59	15.63	0.22	－	11.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ）	延長無し	50,540	1.73	1.24	－	－	44.20	16.12	7.59	3.94	2.61	42.24	25.63	16.29	0.23	－	11.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,087	1.80	1.22	－	－	44.72	16.94	7.51	3.90	2.58	41.78	25.35	16.11	0.23	－	11.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,178	1.97	1.20	－	－	45.65	18.46	7.35	3.81	2.52	40.92	24.82	15.78	0.23	－	11.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,327	2.12	1.17	－	－	46.63	20.02	7.19	3.73	2.47	40.04	24.29	15.44	0.22	－	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,987	2.31	1.36	0.30	0.21	35.90	13.35	8.34	3.61	1.16	48.79	28.24	17.90	1.88	0.69	13.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,531	2.38	1.34	0.29	0.21	36.54	14.26	8.24	3.57	1.15	48.23	27.92	17.69	1.86	0.68	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,617	2.52	1.31	0.28	0.20	37.79	16.01	8.06	3.49	1.12	47.14	27.29	17.29	1.82	0.66	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,761	2.68	1.28	0.28	0.20	39.03	17.77	7.87	3.41	1.09	46.03	26.64	16.88	1.78	0.65	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	49,771	1.80	1.26	－	－	43.29	14.29	7.71	4.00	2.65	42.90	26.02	16.54	0.24	－	12.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,319	1.88	1.24	－	－	43.80	15.12	7.62	3.96	2.62	42.44	25.74	16.36	0.24	－	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,412	2.04	1.21	－	－	44.80	16.73	7.46	3.87	2.56	41.53	25.19	16.01	0.23	－	11.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,564	2.21	1.19	－	－	45.80	18.35	7.30	3.79	2.51	40.62	24.64	15.66	0.23	－	11.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	50,430	1.72	1.24	－	－	44.10	16.16	7.61	3.95	2.61	42.33	25.68	16.32	0.24	－	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	50,976	1.81	1.23	－	－	44.58	16.96	7.52	3.90	2.58	41.88	25.41	16.15	0.23	－	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,066	1.96	1.20	－	－	45.56	18.51	7.37	3.82	2.53	41.00	24.87	15.81	0.23	－	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,216	2.11	1.17	－	－	46.55	20.07	7.21	3.74	2.48	40.11	24.34	15.47	0.22	－	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,882	2.30	1.36	0.30	0.21	35.76	13.38	8.36	3.62	1.16	48.91	28.31	17.94	1.89	0.69	13.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,425	2.38	1.35	0.29	0.21	36.41	14.29	8.26	3.58	1.15	48.33	27.97	17.73	1.87	0.68	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,510	2.53	1.32	0.29	0.20	37.65	16.04	8.07	3.50	1.12	47.24	27.35	17.33	1.82	0.66	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,654	2.67	1.28	0.28	0.20	38.92	17.81	7.88	3.42	1.10	46.12	26.70	16.92	1.78	0.65	12.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		有り			延長無し	51,002	1.84	1.22	－	－	44.56	13.97	7.52	3.90	2.58	41.88	25.39	16.14	0.23	－	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m未満	51,553	1.93	1.21	－	－	45.05	14.79	7.44	3.86	2.56	41.43	25.12	15.97	0.23	－	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,652	2.11	1.19	－	－	45.96	16.34	7.28	3.78	2.50	40.58	24.60	15.64	0.23	－	11.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,810	2.27	1.16	－	－	46.92	17.92	7.13	3.70	2.45	39.70	24.07	15.30	0.22	－	11.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	51,661	1.78	1.21	－	－	45.30	15.78	7.42	3.85	2.55	41.35	25.07	15.94	0.23	－	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,210	1.86	1.20	－	－	45.78	16.56	7.35	3.81	2.52	40.91	24.81	15.77	0.23	－	11.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,306	2.02	1.17	－	－	46.71	18.09	7.19	3.73	2.47	40.06	24.30	15.44	0.22	－	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,461	2.19	1.15	－	－	47.61	19.60	7.04	3.65	2.42	39.22	23.78	15.12	0.22	－	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,108	2.37	1.33	0.29	0.21	37.28	13.03	8.14	3.53	1.13	47.66	27.57	17.48	1.84	0.67	12.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,655	2.44	1.31	0.28	0.20	37.91	13.92	8.05	3.49	1.12	47.11	27.25	17.28	1.82	0.66	12.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ　(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.016【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）								R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				湿潤養生	90m以上180m未満	48,747	2.60	1.28	0.28	0.20	39.08	15.64	7.87	3.41	1.09	46.06	26.64	16.89	1.78	0.65	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,898	2.75	1.25	0.27	0.19	40.26	17.36	7.69	3.33	1.07	45.01	26.04	16.50	1.74	0.63	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	10,300	8.35	6.38	–	–	54.26	14.53	7.53	7.17	6.68	37.39	26.84	6.49	3.10	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	型枠工	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			9,613.2	8.96	6.84	–	–	50.98	15.56	8.06	7.68	7.16	40.06	28.76	6.95	3.32	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	型枠工	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180°巻き	有り			12,509	6.87	5.25	–	–	58.35	16.76	9.61	7.70	6.20	34.78	22.10	9.34	2.55	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			11,709	7.35	5.61	–	–	55.51	17.91	10.27	8.23	6.62	37.14	23.61	9.97	2.72	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360°巻き	有り			17,999	4.78	3.65	–	–	57.28	17.99	12.09	7.71	4.30	34.10	15.36	11.75	4.67	1.77	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			17,214	5.00	3.82	–	–	55.33	18.78	12.65	8.07	4.50	35.65	16.06	12.28	4.89	1.85	4.02	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–		–	6,806.0	12.65	9.66	–	–	40.54	11.39	10.10	6.43	3.02	46.81	40.67	4.69	–	–		バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	–	–
	250mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	11,375	7.57	5.78	–	–	53.43	14.37	7.10	6.95	6.81	39.00	28.44	6.89	2.80	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			10,568	8.14	6.22	–	–	49.89	15.48	7.64	7.48	7.33	41.97	30.60	7.42	3.02	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180°巻き	有り			13,954	6.17	4.71	–	–	57.87	16.76	10.09	7.54	5.55	35.96	23.18	9.80	2.28	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			13,017	6.61	5.05	–	–	54.82	17.94	10.82	8.09	5.95	38.57	24.85	10.51	2.45	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360°巻き	有り			20,735	4.15	3.17	–	–	57.86	18.34	12.85	7.72	3.74	34.43	15.60	12.48	4.34	1.54	3.56	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			19,775	4.35	3.32	–	–	55.83	19.25	13.47	8.10	3.92	36.09	16.35	13.08	4.55	1.61	3.73	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–		–	7,276.0	11.83	9.03	–	–	37.92	10.66	9.45	6.01	2.83	50.25	44.50	4.39	–	–		バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	–	–
		90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	12,709	6.77	5.17	–	–	51.80	14.01	7.32	6.64	6.10	41.43	31.04	7.11	2.51	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			11,780	7.31	5.58	–	–	47.99	15.09	7.90	7.17	6.58	44.70	33.48	7.67	2.71	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180°巻き	有り		18-8-	15,498	5.55	4.24	–	–	56.38	16.41	10.22	7.29	5.00	38.07	25.45	9.93	2.06	–	3.84	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号バトロール給油	–	–	被災地補正対象

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	300㎜	360° 巻き	無し		25(20)(高炉)	14,444	5.96	4.55	–	–	53.19	17.59	10.97	7.82	5.37	40.85	27.31	10.65	2.21	–	3.44	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			22,409	3.83	2.93	–	–	56.67	18.03	12.79	7.54	3.46	36.06	17.60	12.42	4.18	1.42	3.44	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			21,376	4.02	3.07	–	–	54.58	18.93	13.40	7.90	3.62	37.80	18.45	13.02	4.38	1.49	3.60	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–		–	7,986.0	10.78	8.23	–	–	34.55	9.71	8.61	5.48	2.57	54.67	49.43	4.00	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300㎜×長さ2，000㎜	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	–	–
	350㎜	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	14,278	6.02	4.60	–	–	49.85	13.53	7.43	6.31	5.43	44.13	34.00	7.21	2.23	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			13,220	6.51	4.97	–	–	45.76	14.55	8.02	6.81	5.86	47.73	36.79	7.79	2.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			17,428	4.93	3.77	–	–	54.80	16.04	10.32	7.02	4.45	40.27	27.85	10.03	1.83	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			16,231	5.30	4.05	–	–	51.45	17.20	11.09	7.54	4.77	43.25	29.91	10.77	1.96	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			25,938	3.31	2.53	–	–	55.83	17.90	13.03	7.38	2.99	37.30	18.71	12.65	4.33	1.23	3.56	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			24,720	3.48	2.66	–	–	53.65	18.78	13.67	7.74	3.14	39.14	19.63	13.28	4.54	1.29	3.73	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–		–	8,896.0	9.68	7.39	–	–	31.01	8.71	7.73	4.92	2.31	59.31	54.61	3.59	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350㎜×長さ2，000㎜	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	–	–
	400㎜	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	17,717	6.27	4.79	–	–	50.53	14.66	7.79	5.73	5.65	43.20	32.39	7.77	2.32	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400㎜×長さ2，430㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			16,868	6.59	5.03	–	–	48.04	15.40	8.18	6.02	5.93	45.37	34.02	8.16	2.44	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400㎜×長さ2，430㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			21,613	5.14	3.93	–	–	54.64	16.84	8.25	8.15	4.63	40.22	26.55	11.18	1.90	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400㎜×長さ2，430㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			20,565	5.41	4.13	–	–	52.31	17.69	8.67	8.56	4.87	42.28	27.91	11.75	2.00	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400㎜×長さ2，430㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			36,162	3.06	2.34	–	–	56.71	19.26	11.66	8.21	3.88	37.04	15.87	15.80	3.88	1.14	3.19	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400㎜×長さ2，430㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			34,857	3.18	2.43	–	–	55.09	19.99	12.09	8.52	4.03	38.42	16.46	16.39	4.03	1.18	3.31	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400㎜×長さ2，430㎜	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
掘付	450mm	無し	–	外圧管1種	–	11,970	9.28	7.09	–	–	38.21	10.05	8.37	7.31	3.44	52.51	48.01	3.44	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
		90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	19,375	5.73	4.38	–	–	48.85	14.24	7.43	5.86	5.17	45.42	34.70	7.94	2.12	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
			無し			18,427	6.02	4.60	–	–	46.15	14.91	7.81	6.16	5.43	47.83	36.56	8.35	2.23	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
		180°巻き	有り			23,583	4.71	3.60	–	–	53.21	16.50	8.33	7.85	4.24	42.08	28.51	11.29	1.74	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
			無し			22,428	4.95	3.78	–	–	50.80	17.34	8.76	8.26	4.46	44.25	29.98	11.87	1.83	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
		360°巻き	有り			39,906	2.77	2.12	–	–	56.29	19.22	11.86	8.09	3.83	37.93	16.84	16.08	3.66	1.03	3.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象	
			無し			38,442	2.88	2.20	–	–	54.62	19.97	12.31	8.39	3.97	39.38	17.49	16.69	3.80	1.07	3.12	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象	
		無し	–		–	12,954	8.58	6.55	–	–	35.32	9.29	7.73	6.76	3.18	56.10	51.94	3.18	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
	500mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	21,384	5.20	3.97	–	–	46.68	13.63	7.02	5.88	4.68	48.12	37.64	7.97	1.92	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
			無し			20,333	5.46	4.17	–	–	43.92	14.34	7.38	6.18	4.92	50.62	39.59	8.39	2.02	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
		180°巻き	有り			25,875	4.29	3.28	–	–	51.34	16.00	8.29	7.50	3.87	44.37	31.05	11.24	1.59	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
			無し			24,614	4.51	3.45	–	–	48.85	16.81	8.72	7.89	4.07	46.64	32.64	11.82	1.67	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
		360°巻き	有り			44,630	2.48	1.90	–	–	54.75	18.79	11.77	7.81	3.70	39.30	18.00	15.96	4.14	0.92	3.47	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象	
			無し			43,004	2.58	1.97	–	–	53.04	19.50	12.22	8.11	3.84	40.78	18.68	16.56	4.30	0.95	3.60	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象	
		無し	–		–	14,266	7.79	5.95	–	–	32.06	8.43	7.02	6.14	2.88	60.15	56.37	2.89	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
	600mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	26,240	4.23	3.23	–	–	42.24	12.44	6.20	5.77	3.81	53.53	43.66	7.82	1.57	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	
			無し			24,974	4.45	3.40	–	–	39.32	13.07	6.52	6.06	4.01	56.23	45.85	8.22	1.65	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	被災地補正対象	

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	600㎜	180° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	31,176	3.56	2.72	–	–	47.13	14.76	8.01	6.79	3.21	49.31	36.72	10.86	1.32	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			29,709	3.73	2.85	–	–	44.50	15.49	8.40	7.12	3.37	51.77	38.57	11.39	1.38	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			53,156	2.08	1.59	–	–	51.01	17.60	11.22	7.22	3.42	42.77	21.51	15.21	5.04	0.77	4.14	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			51,311	2.16	1.65	–	–	49.24	18.23	11.62	7.48	3.54	44.31	22.29	15.75	5.23	0.80	4.29	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–		–	17,669	6.29	4.80	–	–	25.88	6.81	5.67	4.95	2.33	67.83	64.78	2.33	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–
	700㎜	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	33,733	4.03	3.08	–	–	39.89	12.26	6.51	4.69	3.64	56.08	45.40	8.73	1.49	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			32,437	4.19	3.20	–	–	37.49	12.75	6.77	4.88	3.78	58.32	47.21	9.08	1.55	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			40,037	3.40	2.60	–	–	44.32	14.46	6.99	6.66	3.18	52.28	38.25	12.38	1.26	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			38,583	3.52	2.69	–	–	42.23	15.00	7.26	6.91	3.30	54.25	39.69	12.85	1.31	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			70,134	1.94	1.48	–	–	48.87	17.35	9.73	7.29	3.73	45.42	21.80	18.09	4.59	0.72	3.77	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			68,041	2.00	1.53	–	–	47.30	17.89	10.03	7.52	3.84	46.81	22.47	18.64	4.73	0.74	3.89	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–		–	23,443	5.81	4.44	–	–	26.09	7.33	5.60	5.23	1.75	68.10	65.29	2.15	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–
	800㎜	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	39,621	3.43	2.62	–	–	36.81	11.38	5.89	4.61	3.09	59.76	49.52	8.58	1.27	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			38,126	3.57	2.73	–	–	34.34	11.82	6.12	4.79	3.22	62.09	51.45	8.91	1.32	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			47,939	2.84	2.17	–	–	42.27	13.91	6.77	6.51	3.04	54.89	40.93	12.59	1.05	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			46,169	2.94	2.25	–	–	40.07	14.45	7.03	6.76	3.16	56.99	42.50	13.07	1.09	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			82,490	1.65	1.26	–	–	46.73	16.64	9.54	6.91	3.58	47.39	23.81	17.74	5.04	0.61	4.23	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.017【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		90° 巻き	無し			80,077	1.70	1.30	–	–	45.13	17.14	9.83	7.12	3.69	48.82	24.53	18.27	5.20	0.63	4.35	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–	–	–	27,748	4.91	3.75	–	–	22.04	6.19	4.73	4.42	1.48	73.05	70.67	1.82	–	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	900mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	46,809	2.90	2.22	–	–	33.67	10.46	5.28	4.45	2.62	63.43	53.75	8.27	1.08	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			45,105	3.01	2.30	–	–	31.16	10.85	5.48	4.61	2.72	65.83	55.79	8.58	1.12	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			57,348	2.37	1.81	–	–	40.08	13.29	6.74	6.05	2.90	57.55	43.86	12.54	0.88	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			55,239	2.46	1.88	–	–	37.78	13.79	7.00	6.28	3.01	59.76	45.55	13.02	0.91	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			95,464	1.42	1.09	–	–	45.03	16.10	9.37	6.60	3.46	49.42	26.39	17.42	4.93	0.52	4.13	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			92,720	1.46	1.12	–	–	43.39	16.57	9.65	6.79	3.56	50.90	27.19	17.94	5.07	0.54	4.25	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		90° 巻き	有り			54,700	2.49	1.90	–	–	32.21	10.07	4.93	4.54	2.24	65.30	55.66	8.44	0.92	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			52,669	2.58	1.97	–	–	29.59	10.46	5.12	4.71	2.33	67.83	57.82	8.76	0.96	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
	1000mm	180° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	65,134	2.08	1.59	–	–	37.96	12.64	6.55	5.67	2.75	59.96	46.76	12.19	0.77	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
			無し			62,806	2.16	1.65	–	–	35.67	13.11	6.80	5.88	2.85	62.17	48.49	12.64	0.80	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			108,800	1.24	0.95	–	–	43.94	15.77	9.30	6.39	3.38	50.78	28.06	17.30	4.82	0.46	4.04	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			105,690	1.28	0.98	–	–	42.32	16.24	9.58	6.58	3.48	52.24	28.85	17.81	4.97	0.47	4.16	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	–	–	–	38,572	3.52	2.69	–	–	15.84	4.45	3.40	3.18	1.06	80.64	78.93	1.31	–	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		90° 巻き	有り			63,620	3.86	2.95	–	–	29.84	10.85	4.99	4.02	2.57	66.30	56.95	9.35	–	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	–	–	–	被災地補正対象

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1100mm	[illegible]	無し		18-8-25(20)(高炉)	61,481	3.99	3.05	–	–	27.39	11.22	5.17	4.16	2.65	68.62	58.94	9.68	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
		180°巻き	有り			76,235	3.22	2.46	–	–	35.78	13.34	5.80	5.74	3.11	61.00	47.52	13.48	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
			無し			73,717	3.34	2.55	–	–	33.58	13.79	6.00	5.93	3.22	63.08	49.14	13.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
		無し	–		–	44,638	5.51	4.21	–	–	13.36	5.39	3.43	1.38	–	81.13	81.13	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	–	–	–	–	–
	1200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	72,428	3.39	2.59	–	–	28.07	10.17	4.62	3.90	2.40	68.54	59.47	9.07	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
			無し			70,068	3.51	2.68	–	–	25.65	10.51	4.78	4.03	2.48	70.84	61.47	9.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
		180°巻き	有り			87,716	2.80	2.14	–	–	34.66	12.89	5.78	5.46	3.00	62.54	49.11	13.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
			無し			84,829	2.89	2.21	–	–	32.43	13.33	5.97	5.65	3.10	64.68	50.79	13.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
		無し	–		–	51,485	4.78	3.65	–	–	11.58	4.67	2.97	1.20	–	83.64	83.64	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	–	–	–	–	–
	1350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	86,579	2.84	2.17	–	–	26.57	9.57	4.26	3.87	2.25	70.59	61.59	9.00	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
			無し			83,779	2.93	2.24	–	–	24.11	9.89	4.40	4.00	2.32	72.96	63.66	9.30	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
		180°巻き	有り			102,260	2.39	1.83	–	–	32.54	12.08	5.54	5.06	2.80	65.07	52.18	12.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
			無し			99,031	2.47	1.89	–	–	30.35	12.48	5.72	5.23	2.89	67.18	53.87	13.31	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	–	–	–	被災地補正対象
		無し	–		–	61,735	3.98	3.04	–	–	9.66	3.90	2.48	1.00	–	86.36	86.36	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	–	–	–	–	–
	200mm					2,020.5	21.31	16.27	–	–	68.34	19.24	17.02	10.83	5.09	10.35	7.90	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
	250mm					2,020.5	21.31	16.27	–	–	68.34	19.24	17.02	10.83	5.09	10.35	7.90	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
	300mm					2,020.5	21.31	16.27	–	–	68.34	19.24	17.02	10.83	5.09	10.35	7.90	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
撤去	350mm	－	－	－	－	2,020.5	21.31	16.27	－	－	68.34	19.24	17.02	10.83	5.09	10.35	7.90	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	400mm					3,115.1	17.85	13.63	－	－	73.48	19.35	16.08	14.06	6.61	8.67	6.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	450mm					3,115.1	17.85	13.63	－	－	73.48	19.35	16.08	14.06	6.61	8.67	6.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	500mm					3,115.1	17.85	13.63	－	－	73.48	19.35	16.08	14.06	6.61	8.67	6.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	600mm					3,115.1	17.85	13.63	－	－	73.48	19.35	16.08	14.06	6.61	8.67	6.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	700mm					4,074.8	16.73	12.77	－	－	75.15	21.14	16.12	15.07	5.05	8.12	6.20	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	800mm					4,074.8	16.73	12.77	－	－	75.15	21.14	16.12	15.07	5.05	8.12	6.20	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	900mm					4,074.8	16.73	12.77	－	－	75.15	21.14	16.12	15.07	5.05	8.12	6.20	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1000mm					4,074.8	16.73	12.77	－	－	75.15	21.14	16.12	15.07	5.05	8.12	6.20	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1100mm					4,217.5	29.18	22.28	－	－	70.82	28.58	18.17	7.32	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	1200mm					4,217.5	29.18	22.28	－	－	70.82	28.58	18.17	7.32	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	1350mm					4,217.5	29.18	22.28	－	－	70.82	28.58	18.17	7.32	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	200mm					8,826.5	14.63	11.17	－	－	46.95	13.22	11.69	7.44	3.50	38.42	31.32	5.42	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	250mm					9,296.5	13.89	10.61	－	－	44.58	12.56	11.10	7.06	3.32	41.53	34.79	5.15	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	300mm					10,006	12.90	9.85	－	－	41.36	11.62	10.31	6.56	3.08	45.74	39.48	4.78	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	350mm					10,916	11.83	9.03	－	－	37.91	10.65	9.45	6.01	2.83	50.26	44.52	4.38	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	400mm					15,085	11.05	8.44	－	－	45.53	12.01	9.96	8.71	4.09	43.42	38.05	4.10	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.017【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	450㎜	－	－	外圧管1種	－	16,069	10.37	7.92	－	－	42.70	11.23	9.35	8.17	3.84	46.93	41.89	3.85	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０㎜×長さ２，４３０㎜	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	500㎜					17,381	9.60	7.33	－	－	39.47	10.39	8.64	7.55	3.55	50.93	46.27	3.56	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００㎜×長さ２，４３０㎜	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	600㎜					20,784	8.03	6.13	－	－	33.01	8.68	7.23	6.32	2.97	58.96	55.07	2.97	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００㎜×長さ２，４３０㎜	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	700㎜					27,518	7.42	5.67	－	－	33.35	9.37	7.16	6.69	2.24	59.23	55.63	2.75	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００㎜×長さ２，４３０㎜	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	800㎜					31,823	6.42	4.90	－	－	28.84	8.10	6.19	5.78	1.94	64.74	61.63	2.38	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００㎜×長さ２，４３０㎜	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	900㎜					37,358	5.47	4.18	－	－	24.56	6.90	5.27	4.93	1.65	69.97	67.32	2.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００㎜×長さ２，４３０㎜	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	1000㎜					42,647	4.79	3.66	－	－	21.50	6.04	4.62	4.31	1.44	73.71	71.39	1.77	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００㎜×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
	1100㎜					48,856	7.55	5.77	－	－	18.31	7.39	4.70	1.89	－	74.14	74.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００㎜×長さ２，４３０ｍｍ	－	－	－	－	－	
	1200㎜					55,703	6.62	5.06	－	－	16.06	6.48	4.12	1.66	－	77.32	77.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００㎜×長さ２，４３０ｍｍ	－	－	－	－	－	
	1350㎜					65,953	5.59	4.27	－	－	13.56	5.47	3.48	1.40	－	80.85	80.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０㎜×長さ２，４３０ｍｍ	－	－	－	－	－	

No.018【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	34,330	1.54	1.42	0.12	-	17.63	7.27	3.62	3.05	2.46	80.83	74.34	5.82	0.59	0.08	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		38,733	1.38	1.25	0.13	-	22.71	8.48	5.42	3.86	2.96	75.91	65.90	9.28	0.64	0.09	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	29,584	1.79	1.64	0.15	-	11.10	5.77	3.29	1.77	0.26	87.11	86.25	0.75	0.11	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	700mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	41,192	2.52	2.41	0.11	-	18.11	7.30	3.36	3.23	2.91	79.37	71.67	7.07	0.55	0.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		46,379	2.26	2.14	0.12	-	22.97	8.47	5.48	3.64	3.35	74.77	63.66	10.45	0.58	0.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	34,920	3.04	2.85	0.19	-	11.38	5.82	2.99	2.24	0.32	85.58	84.52	0.93	0.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	800mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	48,479	2.15	2.05	0.10	-	16.09	6.49	3.01	2.83	2.59	81.76	74.32	6.86	0.51	0.07	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		54,946	1.92	1.81	0.11	-	21.18	7.80	4.99	3.38	3.10	76.90	65.55	10.72	0.55	0.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	41,618	2.57	2.39	0.18	-	9.86	5.04	2.58	1.92	0.31	87.57	86.55	0.89	0.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	900mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	59,247	1.77	1.68	0.09	-	14.89	5.88	3.29	2.45	2.23	83.34	76.44	6.39	0.45	0.06	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		66,964	1.58	1.48	0.10	-	19.75	7.21	4.40	3.65	2.77	78.67	67.64	10.47	0.49	0.07	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	51,675	2.09	1.92	0.17	-	9.36	4.54	2.94	1.59	0.28	88.55	87.62	0.81	0.12	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1000mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	68,660	1.54	1.45	0.09	-	13.99	5.68	3.02	2.23	2.07	84.47	77.24	6.59	0.58	0.06	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		76,645	1.38	1.29	0.09	-	18.61	6.90	4.16	3.35	2.57	80.01	69.21	10.12	0.62	0.06	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	59,534	1.80	1.67	0.13	-	8.20	4.12	2.50	1.35	0.22	90.00	89.07	0.84	0.09	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		90° 巻き	18-8-	78,917	1.34	1.26	0.08	-	13.63	5.47	2.88	2.25	2.02	85.03	77.03	7.40	0.54	0.06	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，１００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象

No.018【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100㎜	180° 巻き	25(20)(高炉)	88,732	1.21	1.12	0.09	-	18.29	6.76	4.05	3.28	2.56	80.50	68.51	11.35	0.58	0.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	67,791	1.60	1.46	0.14	-	7.68	3.86	2.31	1.25	0.25	90.72	89.66	0.96	0.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1200㎜	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	94,295	1.12	1.05	0.07	-	12.70	5.33	2.73	1.97	1.78	86.18	78.82	6.83	0.48	0.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		105,780	1.02	0.94	0.08	-	17.22	6.61	3.62	3.16	2.34	81.76	70.25	10.93	0.53	0.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	82,247	1.34	1.21	0.13	-	7.37	3.90	2.19	1.05	0.22	91.29	90.33	0.87	0.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1350㎜	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	111,000	1.26	1.19	0.07	-	11.79	4.86	2.50	1.85	1.74	86.95	79.56	6.88	0.46	0.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		123,170	1.14	1.07	0.07	-	16.08	6.07	3.37	2.90	2.34	82.78	71.71	10.53	0.49	0.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	97,266	1.49	1.36	0.13	-	6.76	3.45	1.92	1.15	0.23	91.75	90.79	0.87	0.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1500㎜	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	135,840	1.07	1.01	0.06	-	10.89	4.72	2.31	1.61	1.51	88.04	81.22	6.37	0.41	0.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		150,190	0.97	0.91	0.06	-	15.02	5.89	3.01	2.73	2.11	84.01	73.46	10.07	0.44	0.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	120,600	1.26	1.14	0.12	-	6.41	3.46	1.77	0.96	0.21	92.33	91.45	0.80	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1650㎜	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	159,740	0.91	0.86	0.05	-	10.43	4.52	2.18	1.54	1.46	88.66	81.45	6.80	0.37	0.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		178,140	0.83	0.77	0.06	-	14.66	5.79	2.83	2.68	2.10	84.51	73.02	11.04	0.41	0.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	141,370	1.10	0.97	0.13	-	5.97	3.27	1.60	0.87	0.22	92.93	91.99	0.85	0.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1800㎜	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	189,580	1.04	0.99	0.05	-	9.93	4.15	2.29	1.52	1.29	89.03	82.09	6.57	0.34	0.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		180° 巻き		208,570	0.95	0.90	0.05	-	13.75	5.30	2.72	2.57	2.01	85.30	74.61	10.28	0.37	0.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象

No.018【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	－	169,010	1.23	1.11	0.12	－	5.81	2.95	1.75	0.89	0.21	92.96	92.05	0.82	0.09	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	2000mm	90°　巻き	18-8-25(20)（高炉）	230,620	1.18	1.14	0.04	－	9.07	3.84	2.17	1.34	1.12	89.75	83.31	6.10	0.31	0.03	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	被災地補正対象
		180°　巻き		254,490	1.08	1.03	0.05	－	12.91	5.04	2.65	2.30	1.86	86.01	75.51	10.14	0.33	0.03	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	被災地補正対象
		無し	－	207,820	1.38	1.27	0.11	－	5.35	2.74	1.67	0.74	0.19	93.27	92.44	0.75	0.08	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
撤去	600mm	－	－	1,563.0	15.61	15.61	－	－	84.39	44.03	26.35	14.01	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	700mm	－	－	2,012.5	24.74	24.74	－	－	75.26	38.47	20.47	16.32	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	800mm	－	－	2,012.5	24.74	24.74	－	－	75.26	38.47	20.47	16.32	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	900mm	－	－	2,304.5	21.60	21.60	－	－	78.40	37.34	26.81	14.25	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1000mm	－	－	2,390.5	20.83	20.83	－	－	79.17	39.58	25.85	13.74	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1100mm	－	－	2,390.5	20.83	20.83	－	－	79.17	39.58	25.85	13.74	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1200mm	－	－	2,751.5	18.09	18.09	－	－	81.91	43.78	26.20	11.93	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1350mm	－	－	3,027.0	21.93	21.93	－	－	78.07	39.80	23.81	14.46	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1500mm	－	－	3,498.0	19.66	19.66	－	－	80.34	44.27	23.55	12.52	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1650mm	－	－	3,584.0	19.19	19.19	－	－	80.81	45.60	22.99	12.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	1800mm	－	－	4,340.5	21.65	21.65	－	－	78.35	39.64	26.10	12.61	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	2000mm	－	－	5,184.5	25.46	25.46	－	－	74.54	38.16	25.82	10.56	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.018【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付・撤去	600mm	－	－	30,189	2.42	2.42	－	－	13.09	6.83	4.09	2.17	－	84.49	84.49	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４００ｍｍ	－	－	－	－	－
	700mm	－	－	35,538	4.20	4.20	－	－	12.77	6.53	3.47	2.77	－	83.03	83.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４００ｍｍ	－	－	－	－	－
	800mm	－	－	42,038	3.55	3.55	－	－	10.80	5.52	2.94	2.34	－	85.65	85.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４００ｍｍ	－	－	－	－	－
	900mm	－	－	52,164	2.86	2.86	－	－	10.37	4.94	3.55	1.88	－	86.77	86.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000mm	－	－	60,172	2.48	2.48	－	－	9.42	4.71	3.08	1.63	－	88.10	88.10	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1100mm	－	－	67,922	2.19	2.19	－	－	8.34	4.17	2.72	1.45	－	89.47	89.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，１００ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1200mm	－	－	82,505	1.81	1.81	－	－	8.18	4.37	2.62	1.19	－	90.01	90.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1350mm	－	－	97,331	2.04	2.04	－	－	7.28	3.71	2.22	1.35	－	90.68	90.68	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1500mm	－	－	120,740	1.70	1.70	－	－	6.96	3.84	2.04	1.08	－	91.34	91.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1650mm	－	－	140,750	1.46	1.46	－	－	6.16	3.48	1.75	0.93	－	92.38	92.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1800mm	－	－	168,520	1.67	1.67	－	－	6.04	3.06	2.01	0.97	－	92.29	92.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，８００ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	2000mm	－	－	207,550	1.90	1.90	－	－	5.57	2.85	1.93	0.79	－	92.53	92.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	－	－	－	－	－

No.019【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	27,963	0.16	0.16	-	-	83.99	30.17	29.50	11.27	3.11	15.85	14.80	0.78	0.16	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	31,301	0.79	0.65	0.14	-	79.61	29.72	26.90	10.07	2.77	19.60	13.22	5.44	0.70	0.14	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	27,467	0.16	0.16	-	-	83.70	30.71	28.51	11.48	3.16	16.14	15.07	0.80	0.16	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	29,336	0.16	0.16	-	-	83.33	29.62	29.44	11.23	3.22	16.51	15.45	0.78	0.17	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	32,992	0.82	0.68	0.14	-	78.84	29.65	26.29	9.99	2.86	20.34	13.74	5.66	0.69	0.15	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	28,792	0.16	0.16	-	-	83.02	30.18	28.41	11.44	3.28	16.82	15.74	0.80	0.17	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	30,707	0.16	0.16	-	-	82.73	29.43	29.09	11.19	3.32	17.11	16.05	0.78	0.17	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,681	0.84	0.70	0.14	-	78.16	29.60	25.75	9.91	2.94	21.00	14.21	5.85	0.69	0.15	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	30,116	0.16	0.16	-	-	82.40	29.73	28.31	11.41	3.38	17.44	16.36	0.79	0.18	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	32,080	0.16	0.16	-	-	82.18	29.38	28.64	11.16	3.41	17.66	16.59	0.78	0.18	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,371	0.86	0.72	0.14	-	77.55	29.57	25.26	9.84	3.01	21.59	14.63	6.02	0.68	0.16	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	31,442	0.16	0.16	-	-	81.83	29.28	28.22	11.39	3.48	18.01	16.93	0.79	0.18	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	33,452	0.16	0.16	-	-	81.69	29.33	28.23	11.13	3.50	18.15	17.09	0.77	0.18	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,062	0.88	0.74	0.14	-	76.98	29.54	24.81	9.78	3.07	22.14	15.02	6.18	0.68	0.16	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	32,767	0.16	0.16	-	-	81.31	28.88	28.14	11.36	3.57	18.53	17.44	0.79	0.19	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	34,824	0.16	0.16	-	-	81.22	29.29	27.85	11.10	3.57	18.62	17.55	0.77	0.19	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,751	0.90	0.76	0.14	-	76.46	29.50	24.40	9.72	3.13	22.64	15.37	6.33	0.67	0.17	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象

No.019【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			養生工無	34,091	0.16	0.16	－	－	80.83	28.52	28.06	11.34	3.65	19.01	17.92	0.79	0.19	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
		4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	36,425	0.16	0.16	－	－	80.73	29.24	27.45	11.07	3.66	19.11	18.04	0.77	0.19	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,723	0.92	0.78	0.14	－	75.91	29.46	23.96	9.66	3.19	23.17	15.75	6.48	0.67	0.17	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	－	被災地補正対象
			養生工無	35,637	0.16	0.16	－	－	80.30	28.11	27.98	11.31	3.74	19.54	18.44	0.79	0.20	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
		5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	38,254	0.16	0.16	－	－	80.21	29.21	27.03	11.03	3.74	19.63	18.55	0.77	0.20	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
	1.0m以下		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,976	0.93	0.80	0.13	－	75.37	29.44	23.51	9.60	3.26	23.70	16.13	6.64	0.67	0.17	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	－	被災地補正対象
			養生工無	37,403	0.16	0.16	－	－	79.77	27.95	27.65	11.29	3.83	20.07	18.97	0.78	0.21	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
		5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	40,084	0.15	0.15	－	－	79.76	29.18	26.65	11.00	3.82	20.09	19.01	0.76	0.21	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,230	0.94	0.81	0.13	－	74.85	29.40	23.11	9.54	3.31	24.21	16.49	6.79	0.66	0.18	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	－	被災地補正対象
			養生工無	39,170	0.16	0.16	－	－	79.28	27.89	27.27	11.26	3.91	20.56	19.46	0.78	0.21	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
		6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	41,913	0.15	0.15	－	－	79.33	29.12	26.30	10.98	3.90	20.52	19.44	0.76	0.21	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,483	0.96	0.83	0.13	－	74.39	29.37	22.74	9.49	3.37	24.65	16.80	6.92	0.66	0.18	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	－	被災地補正対象
			養生工無	40,936	0.16	0.16	－	－	78.83	27.81	26.93	11.24	3.99	21.01	19.90	0.78	0.22	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
		6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	43,971	0.15	0.15	－	－	78.89	29.09	25.94	10.95	3.97	20.96	19.87	0.76	0.22	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,018	0.97	0.84	0.13	－	73.93	29.35	22.36	9.44	3.42	25.10	17.13	7.05	0.65	0.18	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊ バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	－	被災地補正対象
			養生工無	42,923	0.16	0.16	－	－	78.37	27.73	26.58	11.22	4.07	21.47	20.36	0.78	0.22	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象
			一般養生・特殊養生(練炭)	46,259	0.15	0.15	－	－	78.45	29.05	25.58	10.92	4.05	21.40	20.31	0.76	0.22	0.11	－	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	＊ －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	被災地補正対象

No.019【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)		6.9m3/10m超 7.4m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,835	0.99	0.86	0.13	-	73.45	29.33	21.98	9.38	3.48	25.56	17.45	7.18	0.65	0.19	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	45,132	0.16	0.16	-	-	77.90	27.65	26.22	11.20	4.15	21.94	20.82	0.78	0.23	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		7.4m3/10m超 7.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	48,668	0.15	0.15	-	-	77.85	28.93	25.19	10.87	4.10	22.00	20.66	1.01	0.22	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,775	1.00	0.87	0.13	-	72.86	29.22	21.60	9.32	3.52	26.14	17.71	7.29	0.86	0.19	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	47,463	0.16	0.16	-	-	77.29	27.52	25.83	11.15	4.21	22.55	21.18	1.03	0.23	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		7.9m3/10m超 8.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	50,961	0.15	0.15	-	-	77.49	28.90	24.90	10.85	4.16	22.36	21.02	1.00	0.23	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,597	1.02	0.89	0.13	-	72.47	29.20	21.29	9.27	3.56	26.51	17.97	7.40	0.86	0.19	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	49,676	0.16	0.16	-	-	76.91	27.47	25.54	11.13	4.27	22.93	21.56	1.03	0.23	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		8.4m3/10m超 9.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	53,482	0.15	0.15	-	-	77.13	28.87	24.60	10.82	4.23	22.72	21.38	1.00	0.23	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,701	1.03	0.90	0.13	-	72.09	29.18	20.98	9.23	3.60	26.88	18.23	7.51	0.85	0.20	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	-	被災地補正対象
			養生工無	52,111	0.16	0.16	-	-	76.52	27.40	25.25	11.11	4.34	23.32	21.94	1.03	0.24	0.11	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		5.5m3/10m以上 5.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	53,116	0.15	0.15	-	-	73.66	27.00	24.43	10.14	3.71	23.48	18.46	3.79	0.98	0.15	2.71	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,022	0.92	0.79	0.13	-	69.68	27.54	21.26	8.82	3.22	27.05	16.07	6.61	3.30	0.85	2.35	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	再生クラッシャーラン R C－４０	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	51,940	0.15	0.15	-	-	73.07	25.71	24.98	10.37	3.79	24.01	18.88	3.87	1.00	0.15	2.77	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		5.8m3/10m超 6.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	55,689	0.15	0.15	-	-	73.55	27.01	24.33	10.13	3.72	23.58	18.54	3.81	0.98	0.15	2.72	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,014	0.92	0.79	0.13	-	69.56	27.51	21.17	8.81	3.24	27.15	16.13	6.64	3.31	0.85	2.37	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	再生クラッシャーラン R C－４０	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	54,451	0.15	0.15	-	-	72.95	25.70	24.89	10.36	3.81	24.12	18.96	3.90	1.00	0.15	2.78	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	再生クラッシャーラン R C－４０	瀝青質目地板 厚１０mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：貨料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m超	6.1m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	58,248	0.15	0.15	－	－	73.46	27.00	24.25	10.13	3.74	23.66	18.61	3.82	0.98	0.15	2.73	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,990	0.93	0.80	0.13	－	69.47	27.51	21.09	8.81	3.25	27.23	16.18	6.66	3.32	0.85	2.37	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	56,948	0.15	0.15	－	－	72.84	25.68	24.81	10.36	3.82	24.22	19.04	3.91	1.01	0.15	2.79	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		6.4m3/10m超 6.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	60,821	0.15	0.15	－	－	73.34	26.97	24.17	10.12	3.75	23.77	18.68	3.84	0.99	0.15	2.74	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,982	0.93	0.80	0.13	－	69.37	27.50	21.01	8.80	3.26	27.32	16.23	6.68	3.33	0.86	2.38	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	59,459	0.15	0.15	－	－	72.73	25.66	24.73	10.36	3.83	24.32	19.11	3.93	1.01	0.16	2.80	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		6.7m3/10m超 7.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	63,381	0.15	0.15	－	－	73.27	26.97	24.10	10.12	3.76	23.83	18.74	3.84	0.99	0.15	2.75	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,959	0.93	0.80	0.13	－	69.29	27.51	20.94	8.79	3.27	27.40	16.28	6.70	3.34	0.86	2.38	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	61,956	0.15	0.15	－	－	72.66	25.67	24.66	10.35	3.85	24.38	19.17	3.93	1.01	0.16	2.81	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		7.0m3/10m超 7.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	65,953	0.15	0.15	－	－	73.18	26.96	24.03	10.12	3.77	23.91	18.80	3.86	0.99	0.15	2.76	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,950	0.93	0.80	0.13	－	69.21	27.51	20.87	8.78	3.28	27.47	16.32	6.72	3.35	0.86	2.39	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	64,467	0.15	0.15	－	－	72.56	25.64	24.59	10.35	3.86	24.47	19.23	3.95	1.02	0.16	2.82	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		7.3m3/10m超 7.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	68,944	0.15	0.15	－	－	73.10	26.96	23.97	10.11	3.78	23.99	18.86	3.87	1.00	0.15	2.76	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,428	0.94	0.81	0.13	－	69.11	27.49	20.80	8.78	3.28	27.55	16.37	6.74	3.36	0.86	2.40	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	67,384	0.15	0.15	－	－	72.48	25.64	24.52	10.35	3.87	24.54	19.29	3.96	1.02	0.16	2.83	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		7.7m3/10m超 8.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	72,365	0.15	0.15	－	－	73.02	26.96	23.89	10.11	3.80	24.06	18.92	3.88	1.00	0.15	2.77	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板 厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,407	0.94	0.81	0.13	－	69.01	27.48	20.73	8.77	3.29	27.64	16.42	6.76	3.37	0.87	2.41	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			養生工無	70,723	0.15	0.15	－	－	72.39	25.63	24.45	10.34	3.89	24.62	19.36	3.97	1.02	0.16	2.84	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	遮青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30m3以上0.32m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	36,534	0.08	0.08	-	-	88.32	33.99	29.78	11.57	2.21	11.60	11.15	0.40	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,819	0.57	0.50	0.07	-	84.58	31.21	29.87	10.62	2.02	14.85	10.23	4.21	0.36	0.05	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	36,046	0.08	0.08	-	-	88.16	34.45	29.04	11.73	2.24	11.76	11.30	0.40	0.06	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.32m3超0.34m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	38,060	0.08	0.08	-	-	88.09	33.80	29.76	11.56	2.25	11.83	11.39	0.39	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,556	0.58	0.51	0.07	-	84.29	30.97	29.85	10.59	2.06	15.13	10.43	4.29	0.36	0.05	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	37,540	0.08	0.08	-	-	87.92	34.27	29.00	11.72	2.28	12.00	11.55	0.40	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.34m3超0.36m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	39,585	0.08	0.08	-	-	87.86	33.64	29.73	11.54	2.28	12.06	11.62	0.39	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,294	0.59	0.52	0.07	-	84.02	30.77	29.83	10.55	2.09	15.39	10.62	4.37	0.35	0.05	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	39,033	0.08	0.08	-	-	87.70	34.11	28.97	11.71	2.31	12.22	11.78	0.39	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.36m3超0.38m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	41,109	0.08	0.08	-	-	87.66	33.46	29.71	11.53	2.32	12.26	11.83	0.38	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,030	0.60	0.53	0.07	-	83.76	30.56	29.81	10.53	2.11	15.64	10.80	4.44	0.35	0.05	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	40,526	0.08	0.08	-	-	87.48	33.94	28.93	11.70	2.35	12.44	12.00	0.39	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.38m3超0.40m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	42,635	0.07	0.07	-	-	87.48	33.31	29.70	11.52	2.35	12.45	12.02	0.38	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,767	0.61	0.54	0.07	-	83.52	30.36	29.80	10.50	2.14	15.87	10.96	4.51	0.35	0.05	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	42,020	0.08	0.08	-	-	87.29	33.80	28.90	11.69	2.38	12.63	12.19	0.39	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭)	44,543	0.07	0.07	-	-	87.26	33.13	29.68	11.51	2.38	12.67	12.24	0.38	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.40m3超 0.43m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,940	0.62	0.55	0.07	-	83.26	30.16	29.78	10.47	2.17	16.12	11.14	4.59	0.34	0.05	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	43,889	0.08	0.08	-	-	87.07	33.63	28.87	11.68	2.42	12.85	12.42	0.38	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.43m3超 0.46m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	46,827	0.07	0.07	-	-	87.02	32.95	29.65	11.49	2.42	12.91	12.49	0.37	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,543	0.63	0.56	0.07	-	82.97	29.94	29.76	10.44	2.20	16.40	11.34	4.67	0.34	0.05	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	46,126	0.07	0.07	-	-	86.82	33.43	28.83	11.67	2.46	13.11	12.68	0.38	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.46m3超 0.49m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	49,118	0.07	0.07	-	-	86.80	32.76	29.63	11.48	2.46	13.13	12.71	0.37	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,151	0.64	0.57	0.07	-	82.72	29.80	29.68	10.41	2.23	16.64	11.52	4.74	0.33	0.05	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	48,369	0.07	0.07	-	-	86.61	33.28	28.79	11.66	2.50	13.32	12.90	0.37	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.49m3超 0.52m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	51,408	0.07	0.07	-	-	86.61	32.62	29.61	11.47	2.49	13.32	12.91	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,760	0.63	0.57	0.06	-	82.50	29.80	29.49	10.38	2.26	16.87	11.69	4.81	0.33	0.04	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	50,613	0.07	0.07	-	-	86.40	33.12	28.76	11.65	2.53	13.53	13.11	0.37	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.52m3超 0.55m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	53,693	0.07	0.07	-	-	86.43	32.47	29.60	11.45	2.52	13.50	13.09	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,362	0.64	0.58	0.06	-	82.28	29.78	29.32	10.36	2.28	17.08	11.84	4.87	0.33	0.04	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	52,850	0.07	0.07	-	-	86.21	32.97	28.73	11.64	2.56	13.72	13.30	0.37	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.55m3超 0.58m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	55,984	0.07	0.07	-	-	86.26	32.33	29.58	11.44	2.55	13.67	13.26	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,972	0.65	0.59	0.06	-	82.08	29.77	29.16	10.34	2.30	17.27	11.98	4.93	0.32	0.04	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.58m3超 0.61m3以下	養生工無	55,094	0.07	0.07	-	-	86.05	32.87	28.70	11.63	2.59	13.88	13.47	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭)	58,269	0.07	0.07	-	-	86.10	32.21	29.56	11.43	2.57	13.83	13.42	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,574	0.66	0.60	0.06	-	81.89	29.75	29.02	10.32	2.32	17.45	12.11	4.98	0.32	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	57,331	0.07	0.07	-	-	85.88	32.74	28.67	11.62	2.62	14.05	13.64	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.61m3超 0.65m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	60,942	0.07	0.07	-	-	85.95	32.08	29.55	11.42	2.60	13.98	13.58	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,618	0.66	0.60	0.06	-	81.70	29.74	28.86	10.30	2.34	17.64	12.24	5.04	0.32	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	59,949	0.07	0.07	-	-	85.71	32.61	28.65	11.61	2.64	14.22	13.81	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.65m3超 0.69m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	63,992	0.07	0.07	-	-	85.77	31.94	29.53	11.41	2.63	14.16	13.76	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,092	0.67	0.61	0.06	-	81.50	29.73	28.70	10.27	2.37	17.83	12.38	5.10	0.31	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	62,936	0.07	0.07	-	-	85.53	32.46	28.62	11.61	2.67	14.40	13.99	0.36	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.69m3超 0.73m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	67,043	0.07	0.07	-	-	85.62	31.82	29.52	11.40	2.65	14.31	13.91	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,566	0.68	0.62	0.06	-	81.31	29.70	28.56	10.25	2.39	18.01	12.51	5.15	0.31	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	65,924	0.07	0.07	-	-	85.38	32.36	28.59	11.60	2.70	14.55	14.15	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.73m3超 0.77m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	70,092	0.07	0.07	-	-	85.48	31.69	29.50	11.40	2.68	14.45	14.06	0.34	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,040	0.68	0.62	0.06	-	81.14	29.71	28.43	10.23	2.40	18.18	12.63	5.20	0.31	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	68,910	0.07	0.07	-	-	85.23	32.24	28.57	11.59	2.72	14.70	14.30	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.77m3超 0.82m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	73,526	0.07	0.07	-	-	85.33	31.57	29.49	11.39	2.70	14.60	14.21	0.34	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,950	0.69	0.63	0.06	-	80.96	29.68	28.29	10.22	2.42	18.35	12.75	5.25	0.31	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	72,273	0.07	0.07	-	-	85.08	32.13	28.54	11.58	2.75	14.85	14.45	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.82m3超 0.87m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	77,342	0.07	0.07	-	-	85.18	31.44	29.48	11.38	2.73	14.75	14.36	0.34	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,296	0.69	0.63	0.06	-	80.80	29.68	28.15	10.20	2.44	18.51	12.87	5.30	0.30	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	76,010	0.07	0.07	-	-	84.92	32.00	28.52	11.58	2.77	15.01	14.61	0.35	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.87m3超 0.92m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	81,244	0.07	0.07	-	-	84.96	31.32	29.43	11.36	2.75	14.97	14.47	0.45	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,728	0.70	0.64	0.06	-	80.57	29.64	28.00	10.17	2.46	18.73	12.96	5.33	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	79,833	0.07	0.07	-	-	84.69	31.86	28.47	11.56	2.79	15.24	14.73	0.46	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.92m3超 0.97m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	85,064	0.07	0.07	-	-	84.83	31.22	29.42	11.35	2.76	15.10	14.60	0.45	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,077	0.70	0.64	0.06	-	80.42	29.63	27.89	10.15	2.47	18.88	13.06	5.38	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	83,574	0.07	0.07	-	-	84.56	31.76	28.45	11.55	2.81	15.37	14.86	0.46	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	0.97m3超 1.03m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	89,260	0.06	0.06	-	-	84.74	31.15	29.41	11.34	2.78	15.20	14.72	0.44	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	99,857	0.71	0.65	0.06	-	80.27	29.60	27.78	10.14	2.49	19.02	13.16	5.42	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	87,684	0.07	0.07	-	-	84.44	31.66	28.43	11.55	2.84	15.49	14.99	0.45	0.05	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭)	95,223	0.06	0.06	-	-	85.11	35.57	23.04	9.26	2.24	14.83	14.35	0.44	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	1.03m3超 1.09m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	97,447	0.20	0.14	0.06	-	84.19	34.76	23.43	9.05	2.19	15.61	14.02	1.12	0.43	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	94,519	0.06	0.06	-	-	85.00	35.84	22.58	9.33	2.25	14.94	14.46	0.44	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.09m3超 1.15m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	99,807	0.06	0.06	-	-	85.00	35.49	23.02	9.26	2.25	14.94	14.47	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,160	0.20	0.14	0.06	-	84.08	34.68	23.42	9.05	2.20	15.72	14.13	1.13	0.42	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	99,063	0.06	0.06	-	-	84.88	35.74	22.56	9.33	2.27	15.06	14.58	0.44	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.15m3超 1.22m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	104,770	0.06	0.06	-	-	84.89	35.41	23.01	9.25	2.27	15.05	14.58	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,260	0.20	0.14	0.06	-	83.96	34.61	23.40	9.04	2.21	15.84	14.24	1.14	0.42	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	103,990	0.06	0.06	-	-	84.78	35.70	22.53	9.32	2.28	15.16	14.69	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.22m3超 1.29m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	110,120	0.06	0.06	-	-	84.78	35.34	22.99	9.25	2.28	15.16	14.69	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	112,750	0.20	0.14	0.06	-	83.84	34.52	23.39	9.03	2.23	15.96	14.35	1.15	0.42	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	109,290	0.06	0.06	-	-	84.67	35.62	22.51	9.32	2.30	15.27	14.80	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.29m3超 1.36m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	115,470	0.06	0.06	-	-	84.68	35.28	22.97	9.24	2.29	15.26	14.79	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	118,250	0.21	0.15	0.06	-	83.74	34.44	23.38	9.03	2.24	16.05	14.44	1.15	0.42	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	114,590	0.06	0.06	-	-	84.56	35.54	22.49	9.32	2.31	15.38	14.91	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.36m3超 1.44m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	121,210	0.06	0.06	-	-	84.59	35.20	22.96	9.24	2.31	15.35	14.89	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	124,150	0.21	0.15	0.06	-	83.64	34.39	23.37	9.02	2.25	16.15	14.54	1.16	0.41	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.44m3超 1.52m3以下	養生工無	120,280	0.06	0.06	-	-	84.46	35.47	22.48	9.31	2.32	15.48	15.01	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭)	127,320	0.06	0.06	-	-	84.49	35.14	22.94	9.24	2.32	15.45	14.99	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	130,430	0.21	0.15	0.06	-	83.54	34.32	23.35	9.02	2.26	16.25	14.63	1.17	0.41	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	126,340	0.06	0.06	-	-	84.37	35.40	22.46	9.31	2.34	15.57	15.10	0.43	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.52m3超 1.61m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	133,820	0.06	0.06	-	-	84.40	35.08	22.93	9.23	2.33	15.54	15.08	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	137,100	0.21	0.15	0.06	-	83.44	34.24	23.34	9.01	2.28	16.35	14.72	1.18	0.41	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	132,780	0.06	0.06	-	-	84.28	35.35	22.44	9.31	2.35	15.66	15.20	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.61m3超 1.70m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	140,700	0.06	0.06	-	-	84.32	35.02	22.92	9.23	2.34	15.62	15.16	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	144,170	0.21	0.15	0.06	-	83.36	34.18	23.33	9.01	2.29	16.43	14.80	1.18	0.41	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	139,600	0.06	0.06	-	-	84.20	35.31	22.42	9.30	2.36	15.74	15.28	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.70m3超 1.80m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	147,950	0.06	0.06	-	-	84.23	34.96	22.90	9.23	2.35	15.71	15.25	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	151,630	0.21	0.15	0.06	-	83.27	34.12	23.32	9.00	2.30	16.52	14.88	1.19	0.41	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	146,790	0.06	0.06	-	-	84.11	35.24	22.41	9.30	2.37	15.83	15.37	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.80m3超 1.90m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	155,600	0.06	0.06	-	-	84.15	34.91	22.89	9.22	2.36	15.79	15.33	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	159,480	0.21	0.15	0.06	-	83.20	34.07	23.31	9.00	2.31	16.59	14.95	1.19	0.41	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	154,370	0.06	0.06	-	-	84.03	35.18	22.39	9.30	2.38	15.91	15.45	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.90m3超 2.00m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	163,240	0.06	0.06	-	-	84.09	34.86	22.88	9.22	2.37	15.85	15.40	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	167,340	0.21	0.15	0.06	-	83.13	34.03	23.30	8.99	2.32	16.66	15.02	1.20	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	161,950	0.06	0.06	-	-	83.96	35.14	22.38	9.29	2.39	15.98	15.52	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.00m3超 2.11m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	171,270	0.06	0.06	-	-	84.02	34.82	22.87	9.22	2.38	15.92	15.47	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	175,580	0.21	0.15	0.06	-	83.05	33.98	23.29	8.99	2.32	16.74	15.09	1.21	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	169,900	0.06	0.06	-	-	83.89	35.09	22.37	9.29	2.40	16.05	15.59	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.11m3超 2.23m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	180,060	0.06	0.06	-	-	83.95	34.77	22.86	9.21	2.39	15.99	15.54	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	184,610	0.21	0.15	0.06	-	82.99	33.93	23.28	8.99	2.33	16.80	15.15	1.21	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	178,620	0.06	0.06	-	-	83.82	35.04	22.35	9.29	2.41	16.12	15.66	0.42	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.23m3超 2.35m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	189,230	0.06	0.06	-	-	83.89	34.73	22.85	9.21	2.40	16.05	15.60	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	194,030	0.21	0.15	0.06	-	82.92	33.88	23.28	8.98	2.34	16.87	15.21	1.22	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	187,710	0.06	0.06	-	-	83.76	35.01	22.34	9.29	2.42	16.18	15.73	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.35m3超 2.48m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	198,780	0.06	0.06	-	-	83.83	34.68	22.84	9.21	2.41	16.11	15.66	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	203,850	0.21	0.15	0.06	-	82.86	33.83	23.27	8.98	2.35	16.93	15.27	1.22	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	197,180	0.06	0.06	-	-	83.70	34.97	22.33	9.28	2.43	16.24	15.79	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		一般養生･特殊養生(練炭)	209,100	0.06	0.06	-	-	83.77	34.64	22.83	9.21	2.42	16.17	15.72	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.48m3超 2.62m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	214,450	0.21	0.15	0.06	-	82.80	33.79	23.26	8.98	2.36	16.99	15.33	1.22	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	207,410	0.06	0.06	-	-	83.64	34.93	22.32	9.28	2.44	16.30	15.85	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.62m3超 2.77m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	220,180	0.06	0.06	-	-	83.71	34.61	22.82	9.20	2.42	16.23	15.78	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	225,840	0.22	0.16	0.06	-	82.73	33.75	23.25	8.97	2.36	17.05	15.38	1.23	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	218,390	0.06	0.06	-	-	83.58	34.89	22.31	9.28	2.44	16.36	15.91	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.77m3超 2.92m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	231,650	0.06	0.06	-	-	83.66	34.57	22.81	9.20	2.43	16.28	15.83	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	237,620	0.22	0.16	0.06	-	82.67	33.70	23.25	8.97	2.37	17.11	15.44	1.23	0.40	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	229,760	0.06	0.06	-	-	83.53	34.85	22.30	9.28	2.45	16.41	15.96	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.92m3超 3.08m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	243,500	0.06	0.06	-	-	83.62	34.55	22.80	9.20	2.44	16.32	15.88	0.40	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	249,790	0.22	0.16	0.06	-	82.63	33.67	23.24	8.97	2.38	17.15	15.48	1.24	0.39	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	241,500	0.06	0.06	-	-	83.48	34.83	22.29	9.27	2.46	16.46	16.01	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.08m3超 3.25m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	256,110	0.06	0.06	-	-	83.57	34.51	22.80	9.20	2.44	16.37	15.93	0.40	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	262,750	0.22	0.16	0.06	-	82.58	33.65	23.23	8.96	2.38	17.20	15.53	1.24	0.39	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象
		養生工無	254,000	0.06	0.06	-	-	83.43	34.80	22.28	9.27	2.46	16.51	16.06	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.25m3超 3.42m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	269,100	0.06	0.06	-	-	83.52	34.48	22.79	9.19	2.45	16.42	15.98	0.40	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	276,100	0.22	0.16	0.06	-	82.54	33.61	23.23	8.96	2.39	17.24	15.57	1.24	0.39	0.04	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	被災地補正対象

No.020【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	266,880	0.06	0.06	-	-	83.38	34.76	22.27	9.27	2.47	16.56	16.11	0.41	0.04	-	-	バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.021【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	936.52	11.26	11.26	－	－	82.74	73.47	9.27	－	－	6.00	6.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	－	－	普通作業員	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	延長無し	47,644	1.53	1.03	-	-	70.98	22.10	15.45	5.56	3.23	27.49	27.18	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,169	1.62	1.02	-	-	71.18	21.85	16.26	5.50	3.19	27.20	26.89	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	49,220	1.80	1.00	-	-	71.58	21.39	17.83	5.38	3.12	26.62	26.31	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	50,318	1.98	0.98	-	-	71.98	20.91	19.41	5.26	3.06	26.04	25.74	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	47,154	1.52	1.04	-	-	70.69	22.32	15.61	5.61	3.26	27.79	27.47	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,679	1.62	1.03	-	-	70.91	22.09	16.43	5.55	3.22	27.47	27.16	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	48,728	1.79	1.01	-	-	71.33	21.62	18.01	5.43	3.16	26.88	26.58	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	49,824	1.97	0.99	-	-	71.75	21.15	19.60	5.31	3.09	26.28	25.99	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	44,915	1.50	1.10	-	-	69.35	23.44	16.39	5.89	3.42	29.15	28.84	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,436	1.58	1.08	-	-	69.61	23.18	17.24	5.83	3.38	28.81	28.51	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,478	1.76	1.06	-	-	70.07	22.64	18.89	5.70	3.31	28.17	27.87	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,567	1.92	1.03	-	-	70.56	22.14	20.53	5.57	3.23	27.52	27.23	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	44,425	1.49	1.11	-	-	69.05	23.69	16.57	5.96	3.46	29.46	29.15	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,945	1.57	1.09	-	-	69.30	23.42	17.43	5.89	3.42	29.13	28.82	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,986	1.75	1.07	-	-	69.80	22.90	19.09	5.76	3.34	28.45	28.16	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,074	1.92	1.05	-	-	70.28	22.36	20.75	5.62	3.27	27.80	27.51	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)			有り	延長無し	46,524	1.52	1.06	-	-	70.33	22.63	15.82	5.69	3.31	28.15	27.84	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,048	1.61	1.05	-	-	70.55	22.36	16.65	5.63	3.27	27.84	27.53	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	48,095	1.78	1.02	-	-	70.99	21.90	18.25	5.50	3.20	27.23	26.93	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		220m以上340m以下	49,189	1.96	1.00	-	-	71.41	21.39	19.86	5.38	3.13	26.63	26.33	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	46,035	1.51	1.07	-	-	70.05	22.88	15.99	5.75	3.34	28.44	28.13	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,557	1.61	1.06	-	-	70.26	22.61	16.82	5.69	3.30	28.13	27.82	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,603	1.77	1.03	-	-	70.72	22.12	18.44	5.56	3.23	27.51	27.21	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,696	1.95	1.01	-	-	71.16	21.61	20.06	5.44	3.16	26.89	26.60	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し																																		
				無し	有り	延長無し	43,795	1.48	1.12	-	-	68.65	24.05	16.80	6.05	3.51	29.87	29.57	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,314	1.57	1.11	-	-	68.90	23.76	17.67	5.97	3.47	29.53	29.23	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,353	1.73	1.08	-	-	69.42	23.23	19.36	5.84	3.39	28.85	28.56	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,439	1.91	1.06	-	-	69.91	22.67	21.03	5.70	3.31	28.18	27.89	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	43,305	1.48	1.14	-	-	68.31	24.32	16.99	6.11	3.55	30.21	29.91	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,824	1.56	1.12	-	-	68.59	24.03	17.87	6.04	3.51	29.85	29.55	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,861	1.73	1.10	-	-	69.11	23.46	19.57	5.90	3.43	29.16	28.87	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,945	1.89	1.07	-	-	69.64	22.92	21.26	5.76	3.35	28.47	28.19	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満																																				
				有り	有り	延長無し	45,443	2.03	1.08	0.30	0.21	66.81	23.19	15.36	5.83	1.45	31.16	28.50	1.91	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,965	2.13	1.07	0.30	0.21	67.06	22.90	16.22	5.76	1.43	30.81	28.18	1.89	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,010	2.30	1.05	0.29	0.21	67.59	22.40	17.87	5.63	1.40	30.11	27.55	1.84	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,103	2.44	1.02	0.28	0.20	68.14	21.92	19.52	5.50	1.37	29.42	26.92	1.80	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,935	2.03	1.09	0.30	0.22	66.47	23.46	15.54	5.89	1.46	31.50	28.82	1.93	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,457	2.12	1.08	0.30	0.21	66.74	23.18	16.40	5.82	1.45	31.14	28.49	1.91	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						110m以上220m未満	46,500	2.28	1.06	0.29	0.21	67.29	22.69	18.06	5.69	1.41	30.43	27.85	1.86	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,591	2.44	1.03	0.29	0.20	67.82	22.15	19.73	5.56	1.38	29.74	27.21	1.82	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り			延長無し	42,706	2.03	1.15	0.32	0.23	64.84	24.64	16.35	6.20	1.54	33.13	30.33	2.03	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	43,224	2.11	1.14	0.31	0.23	65.17	24.37	17.25	6.13	1.52	32.72	29.96	2.01	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し		110m以上220m未満	44,260	2.26	1.11	0.31	0.22	65.79	23.80	18.98	5.98	1.49	31.95	29.26	1.96	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,344	2.42	1.09	0.30	0.21	66.39	23.23	20.71	5.84	1.45	31.19	28.56	1.91	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	42,198	2.03	1.17	0.32	0.23	64.46	24.97	16.54	6.27	1.56	33.51	30.69	2.05	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	42,716	2.11	1.15	0.32	0.23	64.78	24.64	17.45	6.20	1.54	33.11	30.32	2.03	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,750	2.25	1.12	0.31	0.22	65.43	24.10	19.20	6.05	1.50	32.32	29.60	1.98	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,832	2.41	1.10	0.30	0.22	66.05	23.49	20.94	5.91	1.47	31.54	28.89	1.93	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	44,317	2.04	1.11	0.31	0.22	66.02	23.77	15.75	5.97	1.48	31.94	29.23	1.96	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	44,838	2.12	1.10	0.30	0.22	66.32	23.50	16.62	5.90	1.47	31.56	28.89	1.93	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,879	2.28	1.07	0.30	0.21	66.87	22.96	18.31	5.77	1.43	30.85	28.23	1.89	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,968	2.44	1.05	0.29	0.21	67.43	22.43	19.99	5.64	1.40	30.13	27.58	1.84	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	43,809	2.03	1.12	0.31	0.22	65.67	24.06	15.93	6.04	1.50	32.30	29.56	1.98	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	44,329	2.12	1.11	0.31	0.22	65.96	23.75	16.82	5.97	1.48	31.92	29.22	1.96	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,369	2.26	1.08	0.30	0.21	66.55	23.24	18.51	5.84	1.45	31.19	28.55	1.91	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,456	2.43	1.06	0.29	0.21	67.11	22.68	20.21	5.70	1.42	30.46	27.88	1.87	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	41,580	2.02	1.18	0.33	0.23	63.98	25.34	16.79	6.37	1.58	34.00	31.15	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4								
				無し	有り	110m未満	42,097	2.10	1.17	0.32	0.23	64.31	25.03	17.71	6.29	1.56	33.59	30.77	2.06	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,129	2.26	1.14	0.32	0.23	64.96	24.41	19.48	6.14	1.53	32.78	30.03	2.01	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,209	2.40	1.11	0.31	0.22	65.62	23.83	21.24	5.99	1.49	31.98	29.30	1.96	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,073	2.02	1.20	0.33	0.24	63.56	25.63	17.00	6.45	1.60	34.42	31.53	2.11	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,588	2.09	1.18	0.33	0.23	63.92	25.34	17.92	6.37	1.58	33.99	31.14	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,619	2.24	1.15	0.32	0.23	64.59	24.72	19.71	6.21	1.54	33.17	30.39	2.03	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,698	2.39	1.13	0.31	0.22	65.26	24.11	21.49	6.06	1.51	32.35	29.64	1.98	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	42,495	1.67	1.16	-	-	67.51	20.98	15.29	5.20	3.62	30.82	30.48	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,018	1.77	1.14	-	-	67.78	20.71	16.21	5.14	3.57	30.45	30.11	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,066	1.96	1.12	-	-	68.32	20.23	17.97	5.01	3.49	29.72	29.39	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,161	2.15	1.09	-	-	68.85	19.77	19.68	4.89	3.41	29.00	28.68	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	42,005	1.66	1.17	-	-	67.17	21.24	15.47	5.26	3.66	31.17	30.83	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,527	1.76	1.16	-	-	67.44	20.93	16.40	5.20	3.62	30.80	30.46	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,573	1.95	1.13	-	-	68.00	20.46	18.17	5.07	3.53	30.05	29.72	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,667	2.13	1.10	-	-	68.55	20.01	19.89	4.95	3.44	29.32	29.00	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	41,025	1.65	1.20	-	-	66.44	21.71	15.84	5.39	3.75	31.91	31.57	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,546	1.74	1.18	-	-	66.75	21.45	16.78	5.32	3.70	31.51	31.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,588	1.93	1.16	-	-	67.33	20.92	18.59	5.19	3.61	30.74	30.41	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,678	2.11	1.13	-	-	67.93	20.47	20.34	5.06	3.52	29.96	29.65	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	無し	延長無し	40,535	1.63	1.21	-	-	66.09	22.02	16.03	5.45	3.79	32.28	31.95	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,055	1.73	1.20	-	-	66.39	21.70	16.98	5.38	3.75	31.88	31.55	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,096	1.91	1.17	-	-	67.00	21.18	18.81	5.25	3.65	31.09	30.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,184	2.10	1.14	-	-	67.59	20.68	20.58	5.12	3.56	30.31	29.99	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	41,433	1.66	1.19	-	-	66.74	21.50	15.69	5.33	3.71	31.60	31.26	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,955	1.75	1.17	-	-	67.05	21.24	16.62	5.27	3.67	31.20	30.87	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,999	1.93	1.14	-	-	67.62	20.72	18.42	5.14	3.58	30.45	30.12	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,090	2.12	1.12	-	-	68.18	20.26	20.15	5.01	3.49	29.70	29.38	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,943	1.64	1.20	-	-	66.39	21.77	15.87	5.40	3.76	31.97	31.63	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,464	1.74	1.19	-	-	66.68	21.47	16.82	5.33	3.71	31.58	31.24	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,506	1.93	1.16	-	-	67.27	20.95	18.63	5.20	3.62	30.80	30.47	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,596	2.11	1.13	-	-	67.87	20.50	20.38	5.07	3.53	30.02	29.71	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	39,963	1.62	1.23	-	-	65.64	22.31	16.26	5.53	3.85	32.74	32.41	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,482	1.72	1.22	-	-	65.96	22.02	17.22	5.46	3.80	32.32	31.99	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,521	1.90	1.19	-	-	66.58	21.46	19.07	5.32	3.70	31.52	31.19	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,607	2.08	1.16	-	-	67.21	20.95	20.86	5.19	3.61	30.71	30.40	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	39,473	1.62	1.25	-	-	65.24	22.56	16.47	5.60	3.90	33.14	32.81	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,992	1.71	1.23	-	-	65.58	22.27	17.44	5.53	3.85	32.71	32.39	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,029	1.89	1.20	-	-	66.22	21.70	19.30	5.39	3.75	31.89	31.57	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満					220m以上340m以下	42,113	2.07	1.17	-	-	66.86	21.21	21.10	5.25	3.65	31.07	30.76	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	40,342	2.25	1.22	0.34	0.24	62.66	22.09	14.75	5.48	1.63	35.09	32.11	2.15	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	40,863	2.34	1.20	0.33	0.24	63.02	21.82	15.72	5.41	1.61	34.64	31.70	2.12	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,905	2.50	1.17	0.32	0.23	63.72	21.29	17.58	5.27	1.57	33.78	30.91	2.07	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,995	2.69	1.14	0.32	0.23	64.39	20.73	19.44	5.14	1.53	32.92	30.12	2.02	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	39,848	2.25	1.24	0.34	0.24	62.23	22.37	14.93	5.55	1.65	35.52	32.50	2.18	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,368	2.34	1.22	0.34	0.24	62.61	22.08	15.91	5.47	1.63	35.05	32.08	2.15	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,409	2.51	1.19	0.33	0.24	63.32	21.53	17.79	5.34	1.59	34.17	31.28	2.09	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,497	2.68	1.16	0.32	0.23	64.02	20.97	19.67	5.20	1.55	33.30	30.48	2.04	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,880	2.24	1.27	0.35	0.25	61.38	22.94	15.30	5.68	1.69	36.38	33.31	2.23	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,398	2.33	1.25	0.35	0.25	61.77	22.62	16.30	5.61	1.67	35.90	32.87	2.20	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,435	2.50	1.22	0.34	0.24	62.52	22.04	18.22	5.47	1.63	34.98	32.03	2.14	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,519	2.66	1.19	0.33	0.23	63.27	21.47	20.13	5.32	1.58	34.07	31.19	2.09	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	38,386	2.22	1.28	0.35	0.25	60.93	23.23	15.50	5.76	1.71	36.85	33.74	2.26	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,904	2.32	1.27	0.35	0.25	61.32	22.91	16.51	5.68	1.69	36.36	33.29	2.23	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,939	2.48	1.23	0.34	0.24	62.10	22.32	18.45	5.53	1.65	35.42	32.43	2.17	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,021	2.64	1.20	0.33	0.24	62.89	21.75	20.37	5.39	1.60	34.47	31.57	2.11	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	39,298	2.25	1.25	0.35	0.25	61.74	22.68	15.14	5.62	1.67	36.01	32.96	2.21	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,817	2.33	1.24	0.34	0.24	62.13	22.39	16.13	5.55	1.65	35.54	32.53	2.18	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		110m以上220m未満	40,855	2.49	1.20	0.33	0.24	62.88	21.84	18.03	5.41	1.61	34.63	31.70	2.12	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,941	2.65	1.17	0.32	0.23	63.62	21.27	19.93	5.27	1.57	33.73	30.88	2.07	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,804	2.24	1.27	0.35	0.25	61.31	22.97	15.33	5.70	1.70	36.45	33.38	2.23	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,322	2.33	1.25	0.35	0.25	61.70	22.67	16.33	5.62	1.67	35.97	32.94	2.20	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,359	2.49	1.22	0.34	0.24	62.46	22.08	18.26	5.48	1.63	35.05	32.09	2.15	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,443	2.65	1.19	0.33	0.23	63.22	21.52	20.17	5.33	1.59	34.13	31.25	2.09	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			延長無し	37,836	2.23	1.30	0.36	0.26	60.40	23.57	15.72	5.84	1.74	37.37	34.23	2.29	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,352	2.30	1.28	0.35	0.25	60.83	23.25	16.75	5.76	1.72	36.87	33.77	2.26	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,385	2.48	1.25	0.35	0.25	61.61	22.62	18.71	5.61	1.67	35.91	32.89	2.20	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,465	2.64	1.22	0.34	0.24	62.41	22.03	20.65	5.46	1.63	34.95	32.01	2.14	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,342	2.22	1.32	0.36	0.26	59.91	23.87	15.93	5.92	1.76	37.87	34.69	2.32	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,858	2.31	1.30	0.36	0.26	60.35	23.55	16.96	5.84	1.74	37.34	34.21	2.29	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,889	2.47	1.27	0.35	0.25	61.17	22.91	18.95	5.68	1.69	36.36	33.31	2.23	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,967	2.62	1.23	0.34	0.24	62.00	22.30	20.91	5.53	1.65	35.38	32.41	2.17	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	47,055	1.51	1.05	-	-	70.66	21.95	15.64	5.63	4.20	27.83	27.52	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,579	1.60	1.03	-	-	70.88	21.72	16.46	5.56	4.16	27.52	27.22	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	48,627	1.77	1.01	-	-	71.30	21.25	18.05	5.44	4.07	26.93	26.63	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	49,722	1.95	0.99	-	-	71.71	20.78	19.64	5.32	3.98	26.34	26.05	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	46,561	1.51	1.06	-	-	70.36	22.16	15.81	5.69	4.25	28.13	27.82	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						110m未満	47,084	1.59	1.04	-	-	70.59	21.93	16.63	5.62	4.20	27.82	27.51	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	48,130	1.76	1.02	-	-	71.03	21.45	18.24	5.50	4.11	27.21	26.91	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	49,223	1.94	1.00	-	-	71.46	20.98	19.84	5.38	4.02	26.60	26.31	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	45,901	1.49	1.07	-	-	69.98	22.50	16.03	5.77	4.31	28.53	28.22	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,423	1.58	1.06	-	-	70.22	22.26	16.87	5.70	4.26	28.20	27.90	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,467	1.76	1.04	-	-	70.66	21.76	18.49	5.58	4.17	27.58	27.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,558	1.92	1.01	-	-	71.12	21.29	20.11	5.45	4.07	26.96	26.67	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	45,406	1.49	1.08	-	-	69.69	22.75	16.21	5.83	4.36	28.82	28.52	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,927	1.58	1.07	-	-	69.92	22.49	17.05	5.76	4.31	28.50	28.20	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,970	1.75	1.05	-	-	70.38	21.98	18.69	5.64	4.21	27.87	27.57	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,060	1.91	1.02	-	-	70.85	21.50	20.32	5.51	4.11	27.24	26.95	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	46,207	1.49	1.06	-	-	70.17	22.34	15.93	5.73	4.28	28.34	28.03	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,730	1.59	1.05	-	-	70.38	22.09	16.76	5.67	4.23	28.03	27.72	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,774	1.76	1.03	-	-	70.84	21.64	18.37	5.54	4.14	27.40	27.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,867	1.94	1.01	-	-	71.27	21.13	19.99	5.42	4.05	26.79	26.50	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	45,712	1.50	1.08	-	-	69.87	22.59	16.10	5.79	4.33	28.63	28.33	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,234	1.58	1.06	-	-	70.11	22.33	16.94	5.73	4.28	28.31	28.01	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,277	1.75	1.04	-	-	70.56	21.86	18.57	5.60	4.18	27.69	27.40	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,368	1.93	1.02	-	-	71.00	21.35	20.19	5.47	4.09	27.07	26.78	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		無し	無し	有り	延長無し	45,052	1.48	1.09	－	－	69.46	22.91	16.34	5.88	4.39	29.06	28.75	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m未満	45,573	1.57	1.08	－	－	69.71	22.66	17.19	5.81	4.34	28.72	28.42	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,615	1.75	1.06	－	－	70.17	22.15	18.83	5.68	4.24	28.08	27.78	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,703	1.91	1.03	－	－	70.66	21.65	20.47	5.55	4.15	27.43	27.15	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,557	1.47	1.10	－	－	69.16	23.19	16.52	5.94	4.44	29.37	29.07	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m未満	45,077	1.56	1.09	－	－	69.41	22.91	17.38	5.87	4.39	29.03	28.73	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,117	1.74	1.07	－	－	69.89	22.39	19.03	5.74	4.29	28.37	28.08	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,205	1.90	1.04	－	－	70.38	21.87	20.69	5.61	4.19	27.72	27.44	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	42,844	2.08	1.15	0.32	0.23	64.89	24.10	15.89	5.67	1.54	33.03	30.23	2.02	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	43,363	2.14	1.13	0.31	0.22	65.23	23.84	16.79	5.60	1.52	32.63	29.87	2.00	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,403	2.32	1.11	0.31	0.22	65.82	23.26	18.53	5.47	1.48	31.86	29.17	1.95	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,489	2.47	1.08	0.30	0.21	66.42	22.71	20.26	5.34	1.45	31.11	28.47	1.91	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					無し	延長無し	42,350	2.06	1.16	0.32	0.23	64.54	24.40	16.08	5.74	1.55	33.40	30.58	2.05	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	42,868	2.16	1.15	0.32	0.23	64.84	24.09	16.99	5.67	1.53	33.00	30.21	2.02	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,906	2.31	1.12	0.31	0.22	65.47	23.53	18.74	5.53	1.50	32.22	29.50	1.97	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,991	2.46	1.09	0.30	0.22	66.09	22.96	20.49	5.40	1.46	31.45	28.79	1.93	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					有り	延長無し	41,684	2.06	1.18	0.33	0.23	64.01	24.78	16.34	5.83	1.58	33.93	31.07	2.08	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	42,202	2.15	1.17	0.32	0.23	64.34	24.47	17.26	5.76	1.56	33.51	30.69	2.05	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,237	2.29	1.14	0.31	0.22	65.00	23.91	19.03	5.62	1.52	32.71	29.96	2.00	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し		220m以上340m以下	44,320	2.46	1.11	0.31	0.22	65.63	23.31	20.80	5.48	1.48	31.91	29.22	1.96	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,190	2.07	1.20	0.33	0.24	63.61	25.08	16.53	5.90	1.60	34.32	31.44	2.10	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,707	2.14	1.18	0.33	0.23	63.95	24.77	17.46	5.82	1.58	33.91	31.05	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,741	2.30	1.15	0.32	0.23	64.61	24.17	19.25	5.68	1.54	33.09	30.30	2.03	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,822	2.44	1.12	0.31	0.22	65.28	23.58	21.03	5.54	1.50	32.28	29.56	1.98	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	42,006	2.06	1.17	0.32	0.23	64.27	24.61	16.21	5.78	1.57	33.67	30.83	2.06	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,524	2.15	1.16	0.32	0.23	64.58	24.29	17.12	5.71	1.55	33.27	30.46	2.04	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,561	2.30	1.13	0.31	0.22	65.24	23.72	18.89	5.58	1.51	32.46	29.73	1.99	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,645	2.45	1.10	0.30	0.22	65.87	23.16	20.65	5.44	1.47	31.68	29.01	1.94	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,512	2.07	1.19	0.33	0.23	63.86	24.88	16.40	5.85	1.58	34.07	31.20	2.09	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,029	2.14	1.17	0.32	0.23	64.21	24.58	17.33	5.78	1.57	33.65	30.82	2.06	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,064	2.30	1.14	0.32	0.23	64.86	23.98	19.11	5.64	1.53	32.84	30.08	2.01	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,146	2.45	1.11	0.31	0.22	65.51	23.40	20.88	5.50	1.49	32.04	29.34	1.96	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	40,846	2.06	1.21	0.33	0.24	63.32	25.29	16.67	5.95	1.61	34.62	31.71	2.12	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,363	2.14	1.19	0.33	0.24	63.68	24.98	17.61	5.87	1.59	34.18	31.31	2.10	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,395	2.29	1.16	0.32	0.23	64.37	24.38	19.41	5.73	1.55	33.34	30.55	2.04	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,475	2.43	1.13	0.31	0.22	65.05	23.77	21.20	5.59	1.51	32.52	29.79	1.99	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,352	2.06	1.22	0.34	0.24	62.90	25.59	16.87	6.02	1.63	35.04	32.10	2.15	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,868	2.13	1.20	0.33	0.24	63.28	25.29	17.82	5.94	1.61	34.59	31.69	2.12	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	41,899	2.27	1.17	0.32	0.23	63.99	24.66	19.64	5.80	1.57	33.74	30.91	2.07	0.07	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,977	2.45	1.15	0.32	0.23	64.65	24.02	21.45	5.65	1.53	32.90	30.14	2.02	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	41,573	1.75	1.18	-	-	66.74	19.49	14.39	5.32	4.23	31.51	31.15	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,098	1.85	1.17	-	-	67.03	19.25	15.34	5.25	4.18	31.12	30.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,148	2.05	1.14	-	-	67.58	18.77	17.16	5.12	4.07	30.37	30.02	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,245	2.24	1.11	-	-	68.15	19.03	18.26	4.99	3.97	29.61	29.27	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,071	1.74	1.20	-	-	66.36	19.72	14.57	5.38	4.28	31.90	31.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,595	1.84	1.18	-	-	66.67	19.49	15.52	5.31	4.23	31.49	31.14	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,643	2.03	1.15	-	-	67.25	19.00	17.36	5.18	4.12	30.72	30.37	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,739	2.23	1.13	-	-	67.83	19.26	18.47	5.05	4.02	29.94	29.61	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	40,202	1.72	1.22	-	-	65.71	20.16	14.88	5.50	4.37	32.57	32.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,724	1.83	1.21	-	-	66.02	19.89	15.85	5.43	4.32	32.15	31.80	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,769	2.02	1.18	-	-	66.63	19.39	17.72	5.29	4.21	31.35	31.01	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,862	2.21	1.15	-	-	67.24	19.63	18.85	5.16	4.10	30.55	30.22	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	39,700	1.71	1.24	-	-	65.31	20.41	15.07	5.57	4.43	32.98	32.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,221	1.81	1.22	-	-	65.65	20.16	16.05	5.49	4.37	32.54	32.20	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,264	2.00	1.19	-	-	66.27	19.64	17.94	5.36	4.26	31.73	31.39	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,355	2.19	1.16	-	-	66.90	19.87	19.07	5.22	4.15	30.91	30.58	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り			延長無し	40,588	1.73	1.21	-	-	66.00	19.97	14.74	5.44	4.33	32.27	31.91	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m未満	41,111	1.84	1.20	-	-	66.31	19.69	15.71	5.38	4.28	31.85	31.50	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,158	2.03	1.17	-	-	66.91	19.22	17.56	5.24	4.17	31.06	30.72	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,251	2.22	1.14	-	-	67.49	19.45	18.68	5.11	4.06	30.29	29.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,086	1.72	1.23	-	-	65.62	20.21	14.93	5.51	4.39	32.66	32.31	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,608	1.82	1.21	-	-	65.94	19.96	15.90	5.44	4.33	32.24	31.89	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,653	2.01	1.18	-	-	66.56	19.46	17.77	5.31	4.22	31.43	31.09	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,745	2.20	1.15	-	-	67.17	19.69	18.90	5.17	4.11	30.63	30.30	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し		有り	延長無し	39,217	1.71	1.26	-	-	64.91	20.65	15.26	5.64	4.48	33.38	33.03	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,738	1.80	1.24	-	-	65.26	20.39	16.25	5.56	4.42	32.94	32.59	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,779	1.99	1.21	-	-	65.91	19.87	18.15	5.42	4.31	32.10	31.76	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,868	2.18	1.18	-	-	66.56	20.09	19.29	5.28	4.20	31.26	30.94	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,715	1.69	1.27	-	-	64.51	20.92	15.46	5.71	4.54	33.80	33.46	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,235	1.78	1.25	-	-	64.87	20.66	16.46	5.63	4.48	33.35	33.01	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,274	1.97	1.22	-	-	65.54	20.12	18.38	5.49	4.37	32.49	32.16	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,361	2.16	1.19	-	-	66.20	20.35	19.53	5.34	4.25	31.64	31.31	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下																																
				有り	有り	延長無し	38,493	2.36	1.28	0.35	0.25	60.86	21.06	14.56	5.17	1.71	36.78	33.65	2.25	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,014	2.46	1.26	0.35	0.25	61.26	20.78	15.58	5.10	1.69	36.28	33.20	2.22	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,057	2.63	1.23	0.34	0.24	62.05	20.25	17.54	4.97	1.64	35.32	32.33	2.16	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,147	2.81	1.20	0.33	0.24	62.79	19.70	19.47	4.84	1.60	34.40	31.48	2.11	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り																													

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		無し	延長無し	38,000	2.37	1.30	0.36	0.26	60.39	21.32	14.75	5.24	1.73	37.24	34.08	2.28	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m未満	38,520	2.44	1.28	0.35	0.25	60.83	21.06	15.78	5.17	1.71	36.73	33.62	2.25	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m以上220m未満	39,561	2.62	1.24	0.34	0.25	61.61	20.50	17.76	5.03	1.66	35.77	32.74	2.19	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							220m以上340m以下	40,649	2.79	1.21	0.33	0.24	62.41	19.97	19.71	4.90	1.62	34.80	31.86	2.13	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					有り		延長無し	37,119	2.35	1.33	0.37	0.26	59.54	21.84	15.10	5.36	1.77	38.11	34.89	2.34	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m未満	37,638	2.44	1.31	0.36	0.26	59.98	21.53	16.15	5.29	1.75	37.58	34.41	2.30	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m以上220m未満	38,675	2.60	1.27	0.35	0.25	60.83	20.97	18.16	5.15	1.70	36.57	33.49	2.24	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							220m以上340m以下	39,759	2.78	1.24	0.34	0.25	61.64	20.39	20.15	5.01	1.66	35.58	32.58	2.18	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
						無し	延長無し	36,626	2.34	1.34	0.37	0.27	59.05	22.14	15.30	5.44	1.80	38.61	35.36	2.37	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m未満	37,144	2.43	1.33	0.37	0.26	59.50	21.84	16.36	5.36	1.77	38.07	34.87	2.33	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m以上220m未満	38,179	2.60	1.29	0.36	0.26	60.36	21.24	18.40	5.21	1.72	37.04	33.92	2.27	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							220m以上340m以下	39,261	2.76	1.25	0.35	0.25	61.21	20.64	20.41	5.07	1.68	36.03	32.99	2.21	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)																																			
					有り		延長無し	37,524	2.35	1.31	0.36	0.26	59.94	21.60	14.94	5.31	1.75	37.71	34.52	2.31	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m未満	38,044	2.44	1.29	0.36	0.26	60.37	21.31	15.98	5.23	1.73	37.19	34.05	2.28	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m以上220m未満	39,082	2.62	1.26	0.35	0.25	61.18	20.76	17.97	5.09	1.68	36.20	33.14	2.22	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							220m以上340m以下	40,168	2.79	1.23	0.34	0.24	61.99	20.18	19.95	4.96	1.64	35.22	32.24	2.16	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
						無し	延長無し	37,031	2.35	1.33	0.37	0.26	59.44	21.86	15.14	5.38	1.78	38.21	34.98	2.34	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m未満	37,550	2.43	1.31	0.36	0.26	59.90	21.60	16.19	5.30	1.75	37.67	34.49	2.31	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
							110m以上220m未満	38,586	2.60	1.28	0.35	0.25	60.74	21.01	18.20	5.16	1.71	36.66	33.57	2.25	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し			220m以上340m以下	39,670	2.77	1.24	0.34	0.25	61.57	20.43	20.20	5.02	1.66	35.66	32.65	2.19	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	36,151	2.34	1.36	0.38	0.27	58.54	22.41	15.51	5.51	1.82	39.12	35.83	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,667	2.42	1.34	0.37	0.27	59.03	22.13	16.58	5.43	1.79	38.55	35.32	2.36	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,700	2.59	1.31	0.36	0.26	59.90	21.50	18.63	5.28	1.75	37.51	34.36	2.30	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,780	2.75	1.27	0.35	0.25	60.78	20.90	20.66	5.13	1.70	36.47	33.40	2.24	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,657	2.32	1.38	0.38	0.27	58.03	22.74	15.72	5.58	1.85	39.65	36.32	2.43	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,173	2.42	1.36	0.38	0.27	58.48	22.39	16.80	5.50	1.82	39.10	35.81	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,204	2.57	1.32	0.37	0.26	59.44	21.81	18.88	5.35	1.77	37.99	34.81	2.33	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,282	2.74	1.29	0.36	0.25	60.34	21.18	20.93	5.20	1.72	36.92	33.83	2.26	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	37,682	1.90	1.31	-	-	63.34	18.30	14.05	5.28	4.08	34.76	34.37	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,206	2.01	1.29	-	-	63.70	18.02	15.10	5.21	4.03	34.29	33.90	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,254	2.21	1.25	-	-	64.41	17.54	17.11	5.07	3.92	33.38	33.00	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,350	2.42	1.22	-	-	65.12	19.15	17.02	4.93	3.81	32.46	32.10	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,190	1.88	1.32	-	-	62.91	18.54	14.24	5.35	4.14	35.21	34.83	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,713	2.00	1.31	-	-	63.28	18.26	15.30	5.28	4.08	34.72	34.34	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,759	2.20	1.27	-	-	64.01	17.77	17.32	5.14	3.97	33.79	33.42	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,853	2.41	1.24	-	-	64.72	19.37	17.23	5.00	3.86	32.87	32.50	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	36,511	1.87	1.35	-	-	62.27	18.87	14.50	5.45	4.21	35.86	35.47	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,033	1.97	1.33	-	-	62.68	18.60	15.58	5.38	4.15	35.35	34.97	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	38,076	2.17	1.29	-	-	63.44	18.09	17.63	5.23	4.04	34.39	34.02	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,167	2.38	1.26	-	-	64.19	19.72	17.53	5.08	3.93	33.43	33.07	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	36,019	1.86	1.37	-	-	61.80	19.13	14.70	5.53	4.27	36.34	35.96	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	36,540	1.96	1.35	-	-	62.21	18.84	15.79	5.45	4.21	35.83	35.45	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,581	2.16	1.31	-	-	63.02	18.33	17.87	5.30	4.09	34.82	34.46	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,670	2.35	1.27	-	-	63.81	19.98	17.76	5.15	3.98	33.84	33.49	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	36,817	1.88	1.34	-	-	62.55	18.70	14.38	5.41	4.18	35.57	35.18	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,339	1.98	1.32	-	-	62.95	18.45	15.45	5.33	4.12	35.07	34.69	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	38,384	2.18	1.28	-	-	63.71	17.96	17.49	5.19	4.01	34.11	33.74	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,476	2.39	1.25	-	-	64.44	19.57	17.39	5.04	3.90	33.17	32.81	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	36,324	1.87	1.36	-	-	62.09	18.96	14.58	5.48	4.23	36.04	35.66	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	36,846	1.97	1.34	-	-	62.50	18.70	15.66	5.40	4.17	35.53	35.15	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,888	2.17	1.30	-	-	63.28	18.19	17.72	5.25	4.06	34.55	34.18	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し			220m以上340m以下	38,978	2.36	1.26	-	-	64.05	19.81	17.62	5.11	3.95	33.59	33.23	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	35,646	1.84	1.38	-	-	61.44	19.30	14.86	5.59	4.32	36.72	36.34	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,165	1.95	1.36	-	-	61.87	19.05	15.95	5.51	4.25	36.18	35.81	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	37,205	2.14	1.32	-	-	62.69	18.53	18.05	5.35	4.13	35.17	34.81	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,292	2.34	1.29	-	-	63.48	20.16	17.93	5.20	4.02	34.18	33.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	35,153	1.83	1.40	-	-	60.95	19.60	15.06	5.66	4.38	37.22	36.84	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満				無し	110m未満	35,672	1.93	1.38	-	-	61.39	19.31	16.17	5.58	4.31	36.68	36.31	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,710	2.12	1.34	-	-	62.24	18.78	18.29	5.42	4.19	35.64	35.28	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,795	2.32	1.30	-	-	63.06	20.44	18.17	5.27	4.07	34.62	34.27	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	35,896	2.53	1.37	0.38	0.27	58.04	19.21	13.70	4.94	2.45	39.43	36.08	2.42	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,417	2.63	1.35	0.37	0.27	58.50	18.93	14.80	4.87	2.41	38.87	35.57	2.38	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,460	2.81	1.31	0.36	0.26	59.40	18.41	16.92	4.73	2.34	37.79	34.58	2.31	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,550	3.00	1.28	0.35	0.25	60.28	19.07	17.81	4.60	2.28	36.72	33.60	2.25	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,393	2.54	1.39	0.39	0.28	57.47	19.46	13.89	5.01	2.48	39.99	36.60	2.45	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,913	2.62	1.37	0.38	0.27	57.98	19.20	15.01	4.93	2.45	39.40	36.07	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,953	2.80	1.33	0.37	0.26	58.90	18.64	17.15	4.80	2.38	38.30	35.05	2.35	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,041	2.98	1.29	0.36	0.26	59.82	19.33	18.05	4.66	2.31	37.20	34.05	2.28	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	有り	延長無し	34,717	2.51	1.42	0.39	0.28	56.73	19.86	14.16	5.10	2.53	40.76	37.31	2.50	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,236	2.62	1.40	0.39	0.28	57.23	19.55	15.30	5.03	2.49	40.15	36.76	2.46	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,273	2.79	1.36	0.38	0.27	58.21	19.00	17.47	4.89	2.42	39.00	35.71	2.39	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,358	2.96	1.32	0.36	0.26	59.17	19.68	18.38	4.74	2.35	37.87	34.67	2.32	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,214	2.52	1.44	0.40	0.29	56.14	20.14	14.37	5.18	2.57	41.34	37.86	2.53	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,732	2.60	1.42	0.39	0.28	56.67	19.84	15.52	5.10	2.53	40.73	37.29	2.50	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,767	2.77	1.38	0.38	0.27	57.70	19.28	17.72	4.95	2.46	39.53	36.21	2.42	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲				220m以上340m以下	36,849	2.94	1.34	0.37	0.26	58.68	19.97	18.63	4.81	2.38	38.38	35.15	2.35	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		いｲﾝｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	35,032	2.53	1.41	0.39	0.28	57.08	19.66	14.04	5.06	2.51	40.39	36.97	2.48	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	35,551	2.61	1.39	0.38	0.27	57.59	19.40	15.16	4.98	2.47	39.80	36.43	2.44	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,590	2.80	1.35	0.37	0.27	58.52	18.83	17.32	4.84	2.40	38.68	35.40	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,676	2.97	1.31	0.36	0.26	59.48	19.54	18.22	4.70	2.33	37.55	34.38	2.30	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	34,529	2.51	1.43	0.39	0.28	56.53	19.98	14.24	5.13	2.54	40.96	37.51	2.51	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	35,047	2.61	1.41	0.39	0.28	57.03	19.66	15.38	5.06	2.51	40.36	36.96	2.47	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,083	2.78	1.36	0.38	0.27	58.01	19.11	17.56	4.91	2.43	39.21	35.90	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,167	2.95	1.32	0.37	0.26	58.99	19.80	18.47	4.77	2.36	38.06	34.85	2.33	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			延長無し	33,853	2.51	1.46	0.40	0.29	55.72	20.36	14.53	5.24	2.59	41.77	38.26	2.56	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	34,370	2.59	1.43	0.40	0.28	56.26	20.05	15.68	5.16	2.56	41.15	37.69	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,403	2.76	1.39	0.38	0.28	57.30	19.47	17.90	5.01	2.48	39.94	36.58	2.45	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,484	2.93	1.35	0.37	0.27	58.30	20.14	18.82	4.86	2.41	38.77	35.50	2.38	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,350	2.49	1.48	0.41	0.29	55.11	20.67	14.75	5.31	2.63	42.40	38.84	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,866	2.57	1.45	0.40	0.29	55.68	20.37	15.92	5.23	2.59	41.75	38.25	2.56	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,897	2.75	1.41	0.39	0.28	56.73	19.74	18.16	5.08	2.52	40.52	37.12	2.48	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,975	2.91	1.37	0.38	0.27	57.79	20.44	19.09	4.93	2.44	39.30	36.00	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	37,462	1.96	1.31	-	-	63.07	16.78	13.68	5.28	4.73	34.97	34.57	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	37,987	2.07	1.30	-	-	63.43	16.54	14.73	5.21	4.66	34.50	34.10	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,038	2.28	1.26	-	-	64.15	16.81	16.04	5.07	4.54	33.57	33.18	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		220m以上340m以下	40,136	2.50	1.23	-	-	64.86	18.83	15.60	4.93	4.41	32.64	32.27	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,953	1.94	1.33	-	-	62.61	17.00	13.87	5.35	4.80	35.45	35.05	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,477	2.05	1.31	-	-	63.00	16.78	14.93	5.28	4.73	34.95	34.56	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,526	2.27	1.28	-	-	63.73	17.05	16.25	5.13	4.60	34.00	33.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,622	2.47	1.24	-	-	64.46	19.06	15.80	4.99	4.47	33.07	32.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	36,329	1.93	1.36	-	-	62.02	17.28	14.10	5.45	4.88	36.05	35.65	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	36,852	2.04	1.34	-	-	62.42	17.04	15.19	5.37	4.81	35.54	35.15	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,898	2.24	1.30	-	-	63.20	17.32	16.52	5.22	4.68	34.56	34.18	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,991	2.44	1.26	-	-	63.97	19.39	16.06	5.07	4.54	33.59	33.22	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	35,820	1.91	1.37	-	-	61.54	17.54	14.30	5.52	4.95	36.55	36.16	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,342	2.02	1.36	-	-	61.95	17.28	15.40	5.44	4.88	36.03	35.64	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m以上220m未満	37,386	2.23	1.32	-	-	62.76	17.57	16.74	5.29	4.74	35.01	34.64	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,477	2.43	1.28	-	-	63.55	19.64	16.27	5.14	4.61	34.02	33.66	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	36,542	1.94	1.35	-	-	62.22	17.19	14.02	5.41	4.85	35.84	35.44	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,066	2.04	1.33	-	-	62.62	16.95	15.10	5.34	4.78	35.34	34.94	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	38,113	2.25	1.29	-	-	63.39	17.23	16.43	5.19	4.65	34.36	33.98	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,207	2.46	1.26	-	-	64.13	19.26	15.97	5.05	4.52	33.41	33.04	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	36,033	1.92	1.37	-	-	61.75	17.44	14.22	5.49	4.92	36.33	35.94	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,556	2.03	1.35	-	-	62.15	17.19	15.31	5.41	4.85	35.82	35.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	37,600	2.23	1.31	-	-	62.94	17.46	16.65	5.26	4.71	34.83	34.45	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,692	2.43	1.27	-	-	63.74	19.54	16.18	5.11	4.58	33.83	33.47	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し			延長無し	35,410	1.90	1.39	-	-	61.13	17.75	14.47	5.59	5.00	36.97	36.58	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,931	2.00	1.37	-	-	61.57	17.49	15.58	5.51	4.93	36.43	36.05	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	36,973	2.21	1.33	-	-	62.38	17.75	16.93	5.35	4.79	35.41	35.03	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,062	2.40	1.29	-	-	63.20	19.83	16.45	5.20	4.66	34.40	34.03	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	34,901	1.88	1.41	-	-	60.62	18.00	14.68	5.67	5.08	37.50	37.11	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,421	1.99	1.39	-	-	61.06	17.75	15.80	5.58	5.00	36.95	36.57	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m以上220m未満	36,460	2.19	1.35	-	-	61.92	18.01	17.17	5.43	4.86	35.89	35.52	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,547	2.38	1.31	-	-	62.76	20.12	16.67	5.27	4.72	34.86	34.50	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満					延長無し	34,446	2.66	1.43	0.40	0.28	56.24	18.24	13.28	4.51	2.55	41.10	37.60	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,968	2.76	1.41	0.39	0.28	56.76	17.99	14.43	4.44	2.51	40.48	37.04	2.48	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	36,011	2.95	1.37	0.38	0.27	57.73	17.46	16.64	4.31	2.44	39.32	35.97	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		220m以上340m以下	37,102	3.14	1.33	0.37	0.26	58.71	18.89	16.87	4.19	2.37	38.15	34.91	2.34	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	33,966	2.65	1.45	0.40	0.29	55.69	18.52	13.46	4.57	2.59	41.66	38.13	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,487	2.75	1.43	0.40	0.28	56.21	18.23	14.63	4.50	2.55	41.04	37.56	2.51	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	110m以上220m未満	35,528	2.93	1.39	0.38	0.27	57.23	17.70	16.87	4.37	2.47	39.84	36.46	2.44	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,616	3.11	1.34	0.37	0.27	58.23	19.14	17.10	4.24	2.40	38.66	35.37	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	33,341	2.64	1.48	0.41	0.29	54.92	18.85	13.72	4.66	2.63	42.44	38.85	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		無し	有り	110m未満	33,860	2.73	1.45	0.40	0.29	55.49	18.58	14.90	4.59	2.59	41.78	38.25	2.56	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,898	2.91	1.41	0.39	0.28	56.55	18.03	17.17	4.45	2.52	40.54	37.11	2.48	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,983	3.09	1.37	0.38	0.27	57.58	19.47	17.40	4.32	2.44	39.33	36.00	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,861	2.63	1.50	0.42	0.30	54.32	19.12	13.92	4.73	2.67	43.05	39.42	2.64	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,379	2.72	1.48	0.41	0.29	54.91	18.85	15.12	4.65	2.63	42.37	38.80	2.60	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,414	2.90	1.43	0.40	0.28	55.99	18.27	17.41	4.51	2.55	41.11	37.64	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,497	3.08	1.39	0.38	0.28	57.07	19.73	17.64	4.38	2.47	39.85	36.49	2.44	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	33,559	2.65	1.47	0.41	0.29	55.18	18.70	13.63	4.63	2.62	42.17	38.60	2.58	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,078	2.75	1.45	0.40	0.29	55.73	18.43	14.81	4.56	2.58	41.52	38.01	2.54	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,117	2.92	1.40	0.39	0.28	56.79	17.91	17.06	4.42	2.50	40.29	36.88	2.47	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,204	3.11	1.36	0.38	0.27	57.80	19.34	17.29	4.29	2.43	39.09	35.78	2.40	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,079	2.63	1.49	0.41	0.30	54.60	18.98	13.83	4.70	2.66	42.77	39.16	2.62	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,597	2.73	1.47	0.41	0.29	55.16	18.71	15.02	4.62	2.61	42.11	38.55	2.58	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,634	2.90	1.42	0.39	0.28	56.26	18.17	17.30	4.48	2.54	40.84	37.40	2.50	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,718	3.08	1.38	0.38	0.27	57.31	19.61	17.53	4.35	2.46	39.61	36.26	2.43	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	32,453	2.62	1.52	0.42	0.30	53.80	19.36	14.09	4.79	2.71	43.58	39.91	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,970	2.70	1.49	0.41	0.30	54.41	19.08	15.31	4.71	2.66	42.89	39.28	2.63	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,004	2.89	1.45	0.40	0.29	55.52	18.48	17.62	4.57	2.58	41.59	38.09	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,085	3.06	1.40	0.39	0.28	56.63	19.97	17.84	4.43	2.50	40.31	36.92	2.47	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)				無し	無し	延長無し	31,973	2.61	1.54	0.43	0.31	53.17	19.66	14.30	4.86	2.75	44.22	40.51	2.71	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,489	2.70	1.52	0.42	0.30	53.78	19.35	15.53	4.78	2.70	43.52	39.87	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,521	2.87	1.47	0.41	0.29	54.95	18.74	17.88	4.63	2.62	42.18	38.64	2.59	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,599	3.02	1.42	0.39	0.28	56.11	20.27	18.09	4.49	2.54	40.87	37.44	2.51	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	39,847	1.87	1.24	-	-	65.24	16.77	13.72	6.07	5.00	32.89	32.50	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,373	1.97	1.22	-	-	65.57	16.56	14.71	5.99	4.93	32.46	32.08	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,425	2.18	1.19	-	-	66.18	16.66	16.09	5.84	4.81	31.64	31.27	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,525	2.38	1.16	-	-	66.80	18.57	15.67	5.69	4.68	30.82	30.46	0.24	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	39,348	1.85	1.25	-	-	64.85	16.98	13.90	6.15	5.06	33.30	32.92	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,873	1.95	1.23	-	-	65.19	16.79	14.90	6.06	4.99	32.86	32.48	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,923	2.16	1.20	-	-	65.82	16.89	16.28	5.91	4.86	32.02	31.65	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,021	2.36	1.17	-	-	66.47	18.82	15.86	5.75	4.74	31.17	30.82	0.24	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	38,885	1.84	1.27	-	-	64.47	17.19	14.06	6.22	5.12	33.69	33.31	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,409	1.95	1.25	-	-	64.81	16.97	15.07	6.14	5.05	33.24	32.87	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,457	2.15	1.22	-	-	65.48	17.08	16.47	5.98	4.92	32.37	32.01	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,553	2.34	1.18	-	-	66.14	19.01	16.04	5.82	4.79	31.52	31.17	0.24	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	38,386	1.82	1.28	-	-	64.06	17.43	14.24	6.30	5.19	34.12	33.74	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,909	1.94	1.27	-	-	64.40	17.17	15.27	6.21	5.12	33.66	33.29	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,955	2.13	1.23	-	-	65.09	17.30	16.68	6.05	4.98	32.78	32.42	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				220m以上340m以下	41,049	2.33	1.20	-	-	65.77	19.25	16.23	5.89	4.85	31.90	31.55	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	39,099	1.85	1.26	-	-	64.64	17.11	13.98	6.18	5.09	33.51	33.13	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,623	1.95	1.24	-	-	64.98	16.87	14.99	6.10	5.02	33.07	32.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,672	2.15	1.21	-	-	65.65	17.01	16.38	5.95	4.89	32.20	31.84	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,769	2.35	1.18	-	-	66.29	18.92	15.95	5.79	4.77	31.36	31.01	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,600	1.84	1.28	-	-	64.24	17.34	14.16	6.26	5.16	33.92	33.55	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,123	1.94	1.26	-	-	64.58	17.10	15.18	6.18	5.09	33.48	33.11	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,170	2.14	1.23	-	-	65.26	17.20	16.59	6.02	4.96	32.60	32.24	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,265	2.33	1.19	-	-	65.92	19.15	16.15	5.86	4.82	31.75	31.39	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し		有り	延長無し	38,136	1.82	1.29	-	-	63.84	17.53	14.34	6.34	5.22	34.34	33.96	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,659	1.92	1.27	-	-	64.21	17.30	15.37	6.25	5.15	33.87	33.50	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,704	2.12	1.24	-	-	64.90	17.42	16.78	6.09	5.01	32.98	32.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,797	2.32	1.21	-	-	65.58	19.36	16.33	5.93	4.88	32.10	31.75	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,637	1.81	1.31	-	-	63.41	17.77	14.53	6.42	5.29	34.78	34.41	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,159	1.91	1.29	-	-	63.78	17.52	15.57	6.34	5.22	34.31	33.94	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,202	2.11	1.26	-	-	64.49	17.62	17.00	6.17	5.08	33.40	33.04	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,293	2.30	1.22	-	-	65.22	19.62	16.54	6.00	4.94	32.48	32.14	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満					延長無し	36,587	2.53	1.35	0.37	0.27	58.77	18.29	13.91	4.84	3.00	38.70	35.40	2.37	0.82	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,109	2.63	1.33	0.37	0.26	59.22	18.02	14.99	4.78	2.96	38.15	34.90	2.34	0.80	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m以上220m未満	38,154	2.82	1.29	0.36	0.26	60.08	17.54	17.06	4.64	2.88	37.10	33.95	2.27	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,246	2.99	1.25	0.35	0.25	60.94	19.18	16.98	4.52	2.80	36.07	33.00	2.21	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,094	2.52	1.36	0.38	0.27	58.27	18.55	14.10	4.91	3.04	39.21	35.88	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,615	2.61	1.34	0.37	0.27	58.73	18.28	15.19	4.84	3.00	38.66	35.37	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,657	2.80	1.31	0.36	0.26	59.62	17.76	17.28	4.71	2.92	37.58	34.39	2.30	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,747	2.97	1.27	0.35	0.25	60.50	19.44	17.20	4.57	2.83	36.53	33.43	2.24	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り		有り	延長無し	35,617	2.50	1.38	0.38	0.27	57.77	18.79	14.29	4.98	3.08	39.73	36.37	2.43	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,137	2.60	1.36	0.38	0.27	58.24	18.53	15.39	4.90	3.04	39.16	35.84	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,177	2.78	1.32	0.37	0.26	59.16	18.01	17.51	4.77	2.95	38.06	34.84	2.33	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上340m以下	38,264	2.96	1.29	0.36	0.25	60.05	19.65	17.42	4.63	2.87	36.99	33.85	2.27	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,124	2.50	1.40	0.39	0.28	57.21	19.03	14.49	5.05	3.13	40.29	36.88	2.47	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,643	2.59	1.38	0.38	0.27	57.71	18.77	15.61	4.97	3.08	39.70	36.34	2.43	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,681	2.77	1.34	0.37	0.27	58.67	18.27	17.74	4.83	2.99	38.56	35.31	2.36	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,766	2.94	1.30	0.36	0.26	59.59	19.92	17.65	4.69	2.91	37.47	34.30	2.30	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			有り	延長無し	35,839	2.51	1.37	0.38	0.27	58.00	18.69	14.20	4.94	3.06	39.49	36.14	2.42	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,360	2.60	1.35	0.37	0.27	58.48	18.42	15.30	4.87	3.02	38.92	35.62	2.38	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,401	2.79	1.32	0.36	0.26	59.37	17.88	17.40	4.74	2.94	37.84	34.63	2.32	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,490	2.96	1.28	0.35	0.25	60.27	19.58	17.31	4.60	2.85	36.77	33.65	2.25	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	35,346	2.51	1.39	0.39	0.28	57.47	18.94	14.40	5.01	3.11	40.02	36.64	2.45	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	無し	110m未満	35,866	2.59	1.37	0.38	0.27	57.96	18.67	15.51	4.94	3.06	39.45	36.11	2.42	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,905	2.77	1.33	0.37	0.26	58.88	18.12	17.64	4.80	2.98	38.35	35.10	2.35	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,991	2.96	1.30	0.36	0.26	59.80	19.81	17.54	4.66	2.89	37.24	34.09	2.28	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	34,869	2.49	1.41	0.39	0.28	56.93	19.19	14.60	5.08	3.15	40.58	37.15	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,388	2.60	1.39	0.39	0.28	57.43	18.90	15.72	5.01	3.10	39.97	36.60	2.45	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,425	2.76	1.35	0.37	0.27	58.40	18.37	17.87	4.87	3.01	38.84	35.56	2.38	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,509	2.93	1.31	0.36	0.26	59.35	20.07	17.77	4.72	2.93	37.72	34.53	2.31	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,376	2.49	1.43	0.40	0.28	56.36	19.46	14.81	5.16	3.19	41.15	37.68	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,894	2.58	1.41	0.39	0.28	56.88	19.17	15.94	5.08	3.15	40.54	37.12	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,928	2.75	1.37	0.38	0.27	57.89	18.63	18.12	4.93	3.06	39.36	36.05	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,010	2.92	1.33	0.37	0.26	58.86	20.32	18.01	4.79	2.97	38.22	35.00	2.34	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	35,617	2.10	1.38	-	-	61.09	14.79	12.94	6.17	4.36	36.81	36.37	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,143	2.22	1.36	-	-	61.52	14.58	14.06	6.08	4.30	36.26	35.84	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,196	2.44	1.32	-	-	62.33	16.28	14.11	5.91	4.18	35.23	34.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,296	2.67	1.29	-	-	63.10	18.35	13.71	5.74	4.06	34.23	33.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,125	2.08	1.40	-	-	60.62	15.01	13.12	6.26	4.42	37.30	36.87	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,650	2.20	1.38	-	-	61.04	14.77	14.25	6.17	4.36	36.76	36.33	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,701	2.42	1.34	-	-	61.88	16.48	14.31	5.99	4.23	35.70	35.29	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,799	2.64	1.30	-	-	62.69	18.62	13.89	5.82	4.11	34.67	34.27	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	34,768	2.08	1.42	-	-	60.25	15.17	13.25	6.32	4.47	37.67	37.25	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,292	2.19	1.40	-	-	60.69	14.93	14.40	6.23	4.40	37.12	36.70	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	36,341	2.41	1.36	-	-	61.54	16.64	14.45	6.05	4.27	36.05	35.64	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,437	2.63	1.32	-	-	62.38	18.79	14.02	5.87	4.15	34.99	34.60	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	34,276	2.06	1.44	-	-	59.72	15.37	13.44	6.41	4.53	38.22	37.79	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,800	2.17	1.42	-	-	60.20	15.15	14.60	6.32	4.46	37.63	37.22	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m以上220m未満	35,846	2.38	1.37	-	-	61.09	16.89	14.65	6.13	4.33	36.53	36.13	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,940	2.59	1.33	-	-	61.95	19.06	14.21	5.95	4.20	35.46	35.06	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	34,947	2.08	1.41	-	-	60.43	15.09	13.19	6.29	4.44	37.49	37.06	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,471	2.20	1.39	-	-	60.87	14.87	14.32	6.20	4.38	36.93	36.51	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	36,521	2.42	1.35	-	-	61.70	16.55	14.38	6.02	4.25	35.88	35.47	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,618	2.63	1.31	-	-	62.54	18.70	13.96	5.84	4.13	34.83	34.43	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	34,455	2.06	1.43	-	-	59.92	15.30	13.37	6.38	4.51	38.02	37.59	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,979	2.18	1.41	-	-	60.37	15.06	14.53	6.28	4.44	37.45	37.03	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m以上220m未満	36,026	2.40	1.37	-	-	61.25	16.80	14.57	6.10	4.31	36.35	35.95	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,121	2.61	1.33	-	-	62.11	18.97	14.14	5.92	4.18	35.28	34.89	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し			延長無し	34,098	2.04	1.44	-	-	59.55	15.46	13.51	6.45	4.56	38.41	37.99	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,621	2.16	1.42	-	-	60.02	15.23	14.68	6.35	4.49	37.82	37.41	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	35,666	2.38	1.38	-	-	60.89	16.95	14.72	6.16	4.35	36.73	36.32	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満			無し		220m以上340m以下	36,759	2.59	1.34	-	-	61.78	19.15	14.28	5.98	4.22	35.63	35.24	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,606	2.03	1.47	-	-	59.02	15.70	13.71	6.54	4.62	38.95	38.54	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,128	2.14	1.44	-	-	59.50	15.45	14.89	6.44	4.55	38.36	37.95	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,171	2.35	1.40	-	-	60.42	17.19	14.93	6.25	4.42	37.23	36.83	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,262	2.57	1.36	-	-	61.32	19.40	14.48	6.06	4.28	36.11	35.72	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	33,002	2.83	1.49	0.41	0.30	54.25	15.96	12.82	4.71	2.66	42.92	39.25	2.63	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,525	2.93	1.47	0.41	0.29	54.83	15.73	14.03	4.63	2.62	42.24	38.63	2.59	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,571	3.12	1.42	0.39	0.28	55.92	16.42	15.19	4.49	2.54	40.96	37.47	2.51	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,664	3.32	1.38	0.38	0.27	56.97	18.69	14.72	4.35	2.46	39.71	36.32	2.43	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,501	2.82	1.52	0.42	0.30	53.62	16.22	13.01	4.78	2.70	43.56	39.85	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,022	2.92	1.49	0.41	0.30	54.21	15.97	14.24	4.70	2.66	42.87	39.22	2.63	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,065	3.12	1.45	0.40	0.29	55.32	16.64	15.41	4.56	2.58	41.56	38.02	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,156	3.31	1.40	0.39	0.28	56.42	18.95	14.93	4.42	2.50	40.27	36.84	2.47	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	32,158	2.79	1.53	0.42	0.30	53.19	16.41	13.15	4.83	2.73	44.02	40.28	2.70	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,678	2.91	1.51	0.42	0.30	53.78	16.15	14.39	4.75	2.69	43.31	39.64	2.65	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,720	3.09	1.46	0.40	0.29	54.94	16.84	15.57	4.61	2.60	41.97	38.41	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,808	3.29	1.42	0.39	0.28	56.05	19.15	15.08	4.46	2.52	40.66	37.21	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	31,657	2.79	1.56	0.43	0.31	52.51	16.65	13.36	4.91	2.77	44.70	40.92	2.74	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,176	2.88	1.53	0.42	0.30	53.13	16.38	14.62	4.83	2.73	43.99	40.26	2.70	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	33,214	3.07	1.48	0.41	0.29	54.33	17.09	15.81	4.68	2.64	42.60	39.00	2.61	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,300	3.26	1.44	0.40	0.28	55.49	19.42	15.31	4.53	2.56	41.25	37.76	2.53	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	32,329	2.80	1.52	0.42	0.30	53.43	16.34	13.08	4.80	2.72	43.77	40.06	2.68	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,850	2.92	1.50	0.42	0.30	53.99	16.05	14.32	4.73	2.67	43.09	39.43	2.64	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,892	3.10	1.45	0.40	0.29	55.13	16.75	15.49	4.58	2.59	41.77	38.22	2.56	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,982	3.30	1.41	0.39	0.28	56.24	19.04	15.01	4.44	2.51	40.46	37.03	2.48	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	31,828	2.80	1.55	0.43	0.31	52.75	16.58	13.29	4.88	2.76	44.45	40.69	2.72	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,348	2.89	1.52	0.42	0.30	53.37	16.31	14.54	4.80	2.72	43.74	40.04	2.68	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,387	3.09	1.48	0.41	0.29	54.53	16.99	15.73	4.65	2.63	42.38	38.79	2.60	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,474	3.27	1.43	0.40	0.28	55.68	19.32	15.23	4.51	2.55	41.05	37.57	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	31,485	2.78	1.56	0.43	0.31	52.28	16.77	13.43	4.93	2.79	44.94	41.14	2.75	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,004	2.89	1.54	0.43	0.31	52.91	16.49	14.69	4.85	2.74	44.20	40.47	2.71	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,041	3.07	1.49	0.41	0.30	54.12	17.17	15.89	4.70	2.66	42.81	39.20	2.62	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,126	3.25	1.44	0.40	0.29	55.29	19.53	15.38	4.55	2.57	41.46	37.95	2.54	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,984	2.77	1.59	0.44	0.32	51.59	17.03	13.65	5.01	2.84	45.64	41.80	2.80	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,501	2.86	1.56	0.43	0.31	52.24	16.75	14.93	4.93	2.79	44.90	41.12	2.75	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,536	3.04	1.51	0.42	0.30	53.48	17.43	16.14	4.77	2.70	43.48	39.81	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,618	3.23	1.47	0.41	0.29	54.69	19.81	15.62	4.62	2.61	42.08	38.53	2.58	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	無し	無し	延長無し	35,468	2.10	1.39	-	-	60.95	14.86	12.99	6.20	4.38	36.95	36.52	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m未満	35,994	2.22	1.37	-	-	61.38	14.66	14.12	6.11	4.31	36.40	35.98	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,046	2.44	1.33	-	-	62.18	16.33	14.17	5.93	4.19	35.38	34.96	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,146	2.66	1.29	-	-	62.99	18.46	13.76	5.76	4.07	34.35	33.95	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,976	2.08	1.41	-	-	60.46	15.08	13.17	6.28	4.44	37.46	37.03	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,501	2.20	1.39	-	-	60.89	14.85	14.31	6.19	4.37	36.91	36.48	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,551	2.42	1.35	-	-	61.73	16.56	14.36	6.01	4.25	35.85	35.44	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,648	2.64	1.31	-	-	62.56	18.67	13.95	5.84	4.13	34.80	34.40	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	34,664	2.07	1.42	-	-	60.14	15.21	13.29	6.34	4.48	37.79	37.37	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,188	2.18	1.40	-	-	60.59	14.98	14.44	6.25	4.41	37.23	36.81	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,236	2.40	1.36	-	-	61.45	16.68	14.49	6.07	4.29	36.15	35.74	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,332	2.62	1.32	-	-	62.30	18.86	14.06	5.89	4.16	35.08	34.69	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,172	2.05	1.44	-	-	59.63	15.43	13.48	6.43	4.55	38.32	37.90	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,695	2.16	1.42	-	-	60.10	15.20	14.64	6.34	4.48	37.74	37.33	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,741	2.38	1.38	-	-	60.97	16.91	14.69	6.15	4.35	36.65	36.24	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,835	2.60	1.34	-	-	61.85	19.09	14.25	5.97	4.22	35.55	35.16	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り		有り	延長無し	34,827	2.07	1.41	-	-	60.32	15.15	13.23	6.31	4.46	37.61	37.19	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,352	2.19	1.39	-	-	60.75	14.91	14.37	6.22	4.39	37.06	36.64	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,401	2.41	1.35	-	-	61.60	16.61	14.42	6.04	4.27	35.99	35.58	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,498	2.62	1.31	-	-	62.45	18.79	14.00	5.86	4.14	34.93	34.54	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下		無し	無し	無し	延長無し	34,336	2.05	1.43	-	-	59.80	15.37	13.42	6.40	4.52	38.15	37.72	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,859	2.17	1.41	-	-	60.26	15.11	14.58	6.31	4.46	37.57	37.16	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,906	2.39	1.37	-	-	61.14	16.85	14.62	6.12	4.33	36.47	36.07	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,000	2.60	1.33	-	-	61.99	19.00	14.19	5.94	4.20	35.41	35.01	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	34,023	2.05	1.45	-	-	59.46	15.48	13.54	6.46	4.57	38.49	38.07	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,546	2.16	1.43	-	-	59.93	15.25	14.71	6.36	4.50	37.91	37.49	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,591	2.37	1.38	-	-	60.83	16.99	14.75	6.18	4.36	36.80	36.39	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,684	2.58	1.34	-	-	61.72	19.20	14.31	5.99	4.23	35.70	35.31	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,532	2.03	1.47	-	-	58.93	15.71	13.74	6.56	4.63	39.04	38.63	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,053	2.14	1.45	-	-	59.41	15.46	14.92	6.46	4.56	38.45	38.04	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,096	2.35	1.40	-	-	60.35	17.23	14.96	6.26	4.43	37.30	36.90	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,187	2.56	1.36	-	-	61.27	19.46	14.51	6.07	4.29	36.17	35.79	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	33,275	2.80	1.48	0.41	0.29	54.63	15.84	12.71	4.67	3.30	42.57	38.93	2.61	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,797	2.90	1.46	0.40	0.29	55.21	15.62	13.91	4.60	3.25	41.89	38.32	2.57	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,843	3.10	1.41	0.39	0.28	56.26	16.28	15.07	4.46	3.15	40.64	37.17	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,936	3.29	1.37	0.38	0.27	57.31	18.55	14.61	4.32	3.06	39.40	36.04	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,778	2.79	1.50	0.42	0.30	54.01	16.08	12.90	4.74	3.35	43.20	39.52	2.65	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,300	2.89	1.48	0.41	0.29	54.60	15.84	14.12	4.66	3.30	42.51	38.90	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,343	3.08	1.43	0.40	0.28	55.70	16.53	15.29	4.52	3.20	41.22	37.71	2.53	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4								
			有り			220m以上340m以下	35,433	3.27	1.39	0.38	0.28	56.78	18.82	14.82	4.38	3.10	39.95	36.55	2.45	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	32,470	2.78	1.52	0.42	0.30	53.63	16.25	13.03	4.78	3.38	43.59	39.89	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,990	2.88	1.49	0.41	0.30	54.21	15.98	14.25	4.71	3.33	42.91	39.26	2.63	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,032	3.07	1.45	0.40	0.29	55.34	16.67	15.43	4.56	3.23	41.59	38.06	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,120	3.26	1.40	0.39	0.28	56.44	18.96	14.95	4.42	3.13	40.30	36.88	2.47	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	31,974	2.77	1.54	0.43	0.31	52.98	16.49	13.23	4.86	3.44	44.25	40.51	2.71	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,493	2.87	1.52	0.42	0.30	53.58	16.23	14.47	4.78	3.38	43.55	39.86	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,532	3.05	1.47	0.41	0.29	54.75	16.91	15.66	4.63	3.28	42.20	38.63	2.59	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,617	3.22	1.42	0.39	0.28	55.91	19.26	15.17	4.49	3.17	40.87	37.42	2.50	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)																																			
			無し	有り	有り	延長無し	32,631	2.79	1.51	0.42	0.30	53.83	16.16	12.96	4.76	3.37	43.38	39.69	2.66	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,152	2.88	1.49	0.41	0.29	54.42	15.91	14.18	4.69	3.31	42.70	39.07	2.62	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,194	3.08	1.44	0.40	0.29	55.52	16.60	15.35	4.54	3.21	41.40	37.88	2.54	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,283	3.28	1.40	0.39	0.28	56.60	18.88	14.88	4.40	3.11	40.12	36.71	2.46	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,135	2.76	1.53	0.42	0.30	53.20	16.42	13.16	4.83	3.42	44.04	40.31	2.70	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,654	2.87	1.51	0.42	0.30	53.79	16.15	14.40	4.76	3.36	43.34	39.67	2.66	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,694	3.05	1.46	0.40	0.29	54.95	16.85	15.58	4.61	3.26	42.00	38.44	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,780	3.24	1.42	0.39	0.28	56.08	19.16	15.10	4.47	3.16	40.68	37.24	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	31,826	2.77	1.55	0.43	0.31	52.76	16.55	13.29	4.88	3.45	44.47	40.70	2.73	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,345	2.85	1.52	0.42	0.30	53.42	16.32	14.54	4.80	3.40	43.73	40.04	2.68	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
						110m以上220m未満	33,383	3.05	1.48	0.41	0.29	54.57	17.00	15.73	4.65	3.29	42.38	38.80	2.60	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,468	3.23	1.43	0.40	0.28	55.71	19.31	15.23	4.51	3.19	41.06	37.58	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	31,330	2.75	1.57	0.44	0.31	52.10	16.83	13.50	4.96	3.51	45.15	41.34	2.77	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	31,847	2.85	1.55	0.43	0.31	52.74	16.55	14.77	4.88	3.45	44.41	40.67	2.72	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,883	3.02	1.50	0.41	0.30	53.96	17.26	15.97	4.72	3.34	43.02	39.39	2.64	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,965	3.20	1.45	0.40	0.29	55.16	19.63	15.46	4.57	3.23	41.64	38.13	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	31,808	2.37	1.55	-	-	56.42	12.76	12.32	5.53	4.19	41.21	40.72	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,335	2.49	1.52	-	-	56.97	13.64	12.49	5.44	4.13	40.54	40.06	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m以上220m未満	33,388	2.74	1.48	-	-	58.00	16.04	12.10	5.27	4.00	39.26	38.79	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,489	2.97	1.43	-	-	59.03	18.41	11.71	5.10	3.87	38.00	37.55	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	31,315	2.34	1.57	-	-	55.81	12.95	12.52	5.62	4.26	41.85	41.36	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	31,840	2.47	1.55	-	-	56.38	13.87	12.68	5.52	4.19	41.15	40.68	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,890	2.71	1.50	-	-	57.45	16.28	12.28	5.35	4.06	39.84	39.38	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,989	2.94	1.45	-	-	58.51	18.67	11.88	5.17	3.93	38.55	38.11	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り			延長無し	31,179	2.33	1.58	-	-	55.65	13.02	12.57	5.64	4.28	42.02	41.54	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,704	2.45	1.55	-	-	56.23	13.93	12.74	5.55	4.21	41.32	40.85	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,754	2.69	1.50	-	-	57.31	16.37	12.33	5.37	4.07	40.00	39.54	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	220m以上340m以下	33,851	2.93	1.46	-	-	58.37	18.77	11.93	5.19	3.94	38.70	38.26	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	30,686	2.31	1.61	-	-	55.01	13.23	12.77	5.73	4.35	42.68	42.21	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	無し	110m未満	31,209	2.43	1.58	-	-	55.60	14.13	12.94	5.63	4.28	41.97	41.50	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,256	2.67	1.53	-	-	56.72	16.60	12.52	5.45	4.14	40.61	40.15	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,351	2.89	1.48	-	-	57.83	19.04	12.11	5.27	4.00	39.28	38.84	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	31,167	2.33	1.58	-	-	55.63	13.02	12.58	5.64	4.28	42.04	41.56	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,692	2.45	1.55	-	-	56.21	13.93	12.74	5.55	4.21	41.34	40.87	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,741	2.69	1.50	-	-	57.29	16.37	12.33	5.37	4.08	40.02	39.56	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,839	2.93	1.46	-	-	58.35	18.77	11.93	5.20	3.94	38.72	38.28	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,674	2.31	1.61	-	-	54.99	13.23	12.78	5.73	4.35	42.70	42.23	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,197	2.43	1.58	-	-	55.58	14.13	12.94	5.64	4.28	41.99	41.52	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,244	2.66	1.53	-	-	56.71	16.62	12.52	5.45	4.14	40.63	40.17	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,338	2.89	1.48	-	-	57.82	19.06	12.11	5.27	4.00	39.29	38.85	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	30,538	2.29	1.61	-	-	54.83	13.30	12.84	5.76	4.37	42.88	42.41	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,061	2.42	1.59	-	-	55.41	14.20	13.00	5.66	4.30	42.17	41.70	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,107	2.65	1.53	-	-	56.56	16.68	12.58	5.48	4.16	40.79	40.34	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,201	2.88	1.48	-	-	57.67	19.12	12.16	5.30	4.02	39.45	39.01	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,045	2.27	1.64	-	-	54.15	13.51	13.05	5.85	4.44	43.58	43.11	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,566	2.39	1.61	-	-	54.78	14.44	13.21	5.75	4.37	42.83	42.37	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,610	2.62	1.56	-	-	55.96	16.95	12.78	5.56	4.22	41.42	40.98	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,700	2.84	1.51	-	-	57.12	19.42	12.35	5.38	4.08	40.04	39.61	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	幅:8.5以上10.0以下かつ高																																		

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	さ:4.0以上5.5以下					延長無し	30,091	3.12	1.64	0.45	0.33	49.83	13.52	11.77	4.43	2.92	47.05	43.04	2.88	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	30,614	3.23	1.61	0.45	0.32	50.51	13.26	13.11	4.36	2.87	46.26	42.31	2.83	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,660	3.44	1.56	0.43	0.31	51.83	15.74	12.76	4.21	2.77	44.73	40.91	2.74	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		220m以上340m以下	32,754	3.64	1.50	0.42	0.30	53.13	18.25	12.33	4.07	2.68	43.23	39.54	2.65	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	29,592	3.10	1.67	0.46	0.33	49.06	13.71	11.97	4.51	2.97	47.84	43.77	2.93	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,114	3.21	1.64	0.45	0.33	49.78	13.48	13.33	4.43	2.92	47.01	43.01	2.88	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	110m以上220m未満	31,157	3.40	1.58	0.44	0.31	51.17	16.01	12.96	4.28	2.82	45.43	41.57	2.78	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,248	3.60	1.53	0.42	0.30	52.49	18.53	12.52	4.14	2.72	43.91	40.17	2.69	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	29,448	3.08	1.67	0.46	0.33	48.85	13.80	12.03	4.53	2.98	48.07	43.98	2.95	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	29,970	3.20	1.64	0.46	0.33	49.57	13.54	13.40	4.45	2.93	47.23	43.22	2.89	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,012	3.40	1.59	0.44	0.32	50.95	16.07	13.02	4.30	2.83	45.65	41.77	2.80	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,101	3.59	1.53	0.43	0.30	52.31	18.60	12.58	4.16	2.74	44.10	40.35	2.70	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	28,950	3.06	1.70	0.47	0.34	47.97	13.95	12.23	4.61	3.03	48.97	44.83	3.00	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	29,470	3.16	1.67	0.46	0.33	48.83	13.80	13.62	4.53	2.98	48.01	43.95	2.94	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	30,509	3.37	1.62	0.45	0.32	50.25	16.34	13.24	4.37	2.88	46.38	42.45	2.84	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	31,595	3.56	1.56	0.43	0.31	51.64	18.89	12.78	4.22	2.78	44.80	41.00	2.75	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	29,448	3.08	1.67	0.46	0.33	48.85	13.80	12.03	4.53	2.98	48.07	43.98	2.95	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	29,970	3.20	1.64	0.46	0.33	49.57	13.54	13.40	4.45	2.93	47.23	43.22	2.89	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,012	3.40	1.59	0.44	0.32	50.95	16.07	13.02	4.30	2.83	45.65	41.77	2.80	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4								
				有り		220m以上340m以下	32,101	3.59	1.53	0.43	0.30	52.31	18.60	12.58	4.16	2.74	44.10	40.35	2.70	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	28,950	3.06	1.70	0.47	0.34	47.97	13.95	12.23	4.61	3.03	48.97	44.83	3.00	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	29,470	3.16	1.67	0.46	0.33	48.83	13.80	13.62	4.53	2.98	48.01	43.95	2.94	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	30,509	3.37	1.62	0.45	0.32	50.25	16.34	13.24	4.37	2.88	46.38	42.45	2.84	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	31,595	3.56	1.56	0.43	0.31	51.64	18.89	12.78	4.22	2.78	44.80	41.00	2.75	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	28,806	3.05	1.71	0.47	0.34	47.75	14.02	12.30	4.63	3.05	49.20	45.04	3.01	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	29,325	3.16	1.68	0.47	0.33	48.58	13.84	13.69	4.55	3.00	48.26	44.17	2.96	1.02	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	30,363	3.35	1.62	0.45	0.32	50.05	16.42	13.30	4.39	2.89	46.60	42.66	2.86	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	31,449	3.54	1.57	0.43	0.31	51.46	19.00	12.84	4.24	2.79	45.00	41.19	2.76	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	28,308	3.03	1.74	0.48	0.35	46.92	14.27	12.51	4.71	3.10	50.05	45.84	3.06	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	28,825	3.13	1.71	0.47	0.34	47.73	14.01	13.93	4.63	3.05	49.14	45.00	3.01	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	29,860	3.33	1.65	0.46	0.33	49.30	16.69	13.52	4.47	2.94	47.37	43.38	2.90	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	30,942	3.51	1.59	0.44	0.32	50.77	19.30	13.05	4.31	2.84	45.72	41.86	2.80	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	38,415	1.93	1.28	-	-	63.95	15.83	13.34	6.87	4.61	34.12	33.72	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,941	2.04	1.26	-	-	64.31	15.62	14.37	6.77	4.55	33.65	33.26	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,993	2.25	1.23	-	-	64.98	16.41	15.15	6.60	4.43	32.77	32.39	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,093	2.46	1.20	-	-	65.65	18.39	14.74	6.42	4.31	31.89	31.52	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,909	1.92	1.30	-	-	63.51	16.03	13.52	6.96	4.67	34.57	34.17	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,434	2.03	1.28	-	-	63.88	15.83	14.56	6.86	4.61	34.09	33.70	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	39,484	2.24	1.25	-	-	64.58	16.63	15.34	6.68	4.49	33.18	32.80	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,581	2.44	1.21	-	-	65.27	18.61	14.93	6.50	4.37	32.29	31.92	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り			延長無し	37,707	1.92	1.31	-	-	63.34	16.12	13.59	7.00	4.70	34.74	34.35	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,231	2.02	1.29	-	-	63.71	15.90	14.64	6.90	4.63	34.27	33.88	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,280	2.23	1.25	-	-	64.42	16.72	15.42	6.72	4.51	33.35	32.97	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,377	2.44	1.22	-	-	65.11	18.70	15.00	6.53	4.39	32.45	32.08	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	37,201	1.90	1.32	-	-	62.89	16.36	13.77	7.09	4.76	35.21	34.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,724	2.01	1.31	-	-	63.27	16.11	14.84	6.99	4.70	34.72	34.33	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,771	2.21	1.27	-	-	64.01	16.94	15.63	6.80	4.57	33.78	33.41	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,865	2.41	1.23	-	-	64.73	18.95	15.20	6.62	4.44	32.86	32.49	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練戻,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	37,875	1.92	1.30	-	-	63.48	16.04	13.53	6.97	4.68	34.60	34.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	38,400	2.02	1.28	-	-	63.86	15.85	14.57	6.87	4.61	34.12	33.73	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,450	2.24	1.25	-	-	64.55	16.64	15.36	6.69	4.49	33.21	32.83	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,547	2.44	1.21	-	-	65.25	18.64	14.94	6.51	4.37	32.31	31.94	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	37,369	1.91	1.32	-	-	63.04	16.27	13.71	7.06	4.74	35.05	34.66	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	110m未満	37,893	2.01	1.30	-	-	63.42	16.05	14.77	6.96	4.68	34.57	34.18	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,940	2.21	1.26	-	-	64.16	16.87	15.56	6.77	4.55	33.63	33.26	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,036	2.42	1.23	-	-	64.87	18.87	15.13	6.59	4.43	32.71	32.35	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し			延長無し	37,167	1.89	1.32	-	-	62.87	16.37	13.79	7.10	4.77	35.24	34.85	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m未満	37,690	2.01	1.31	－	－	63.25	16.14	14.85	7.00	4.70	34.74	34.36	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,737	2.21	1.27	－	－	63.98	16.96	15.64	6.81	4.57	33.81	33.44	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					有り	220m以上340m以下	39,831	2.42	1.24	－	－	64.69	18.96	15.21	6.62	4.45	32.89	32.52	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						延長無し	36,661	1.88	1.34	－	－	62.40	16.59	13.98	7.20	4.83	35.72	35.33	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m未満	37,183	1.99	1.32	－	－	62.80	16.36	15.05	7.10	4.77	35.21	34.83	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,227	2.20	1.29	－	－	63.55	17.16	15.85	6.90	4.64	34.25	33.88	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,319	2.39	1.25	－	－	64.31	19.21	15.41	6.71	4.51	33.30	32.94	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し		延長無し	34,412	2.66	1.43	0.40	0.28	56.20	17.68	13.29	5.15	2.55	41.14	37.64	2.52	0.87	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	34,933	2.76	1.41	0.39	0.28	56.72	17.42	14.45	5.07	2.51	40.52	37.08	2.48	0.85	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,976	2.95	1.37	0.38	0.27	57.70	16.91	16.66	4.93	2.44	39.35	36.00	2.41	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					有り	220m以上340m以下	37,067	3.13	1.33	0.37	0.26	58.68	18.92	16.34	4.78	2.37	38.19	34.94	2.34	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						延長無し	33,916	2.65	1.45	0.40	0.29	55.62	17.93	13.48	5.23	2.59	41.73	38.19	2.56	0.88	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	34,437	2.74	1.43	0.40	0.28	56.16	17.67	14.65	5.15	2.55	41.10	37.61	2.52	0.87	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
			有り		無し	110m以上220m未満	35,477	2.93	1.39	0.38	0.28	57.18	17.15	16.89	5.00	2.48	39.89	36.51	2.44	0.84	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,565	3.12	1.35	0.37	0.27	58.18	19.17	16.57	4.85	2.40	38.70	35.42	2.37	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						延長無し	33,713	2.64	1.46	0.40	0.29	55.38	18.04	13.57	5.26	2.61	41.98	38.42	2.57	0.89	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	34,232	2.75	1.44	0.40	0.29	55.91	17.76	14.74	5.18	2.57	41.34	37.84	2.53	0.87	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,272	2.93	1.40	0.39	0.28	56.95	17.25	16.99	5.02	2.49	40.12	36.72	2.46	0.85	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					有り	220m以上340m以下	36,359	3.10	1.35	0.37	0.27	57.99	19.29	16.66	4.87	2.42	38.91	35.62	2.38	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	33,217	2.62	1.48	0.41	0.29	54.79	18.33	13.77	5.34	2.64	42.59	38.99	2.61	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,736	2.72	1.46	0.40	0.29	55.34	18.04	14.96	5.25	2.60	41.94	38.39	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,773	2.91	1.42	0.39	0.28	56.40	17.49	17.23	5.10	2.53	40.69	37.25	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,858	3.08	1.37	0.38	0.27	57.47	19.55	16.90	4.94	2.45	39.45	36.12	2.42	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	33,887	2.64	1.45	0.40	0.29	55.60	17.96	13.50	5.23	2.59	41.76	38.22	2.56	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,408	2.74	1.43	0.40	0.28	56.13	17.69	14.67	5.15	2.55	41.13	37.64	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,448	2.93	1.39	0.38	0.28	57.14	17.17	16.90	5.00	2.48	39.93	36.54	2.45	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,536	3.11	1.35	0.37	0.27	58.16	19.19	16.58	4.85	2.40	38.73	35.45	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,392	2.64	1.48	0.41	0.29	54.99	18.21	13.70	5.31	2.63	42.37	38.79	2.60	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,911	2.73	1.45	0.40	0.29	55.55	17.94	14.88	5.23	2.59	41.72	38.19	2.56	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,949	2.91	1.41	0.39	0.28	56.61	17.42	17.15	5.07	2.51	40.48	37.06	2.48	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,035	3.10	1.37	0.38	0.27	57.63	19.44	16.81	4.92	2.44	39.27	35.94	2.41	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	33,188	2.62	1.48	0.41	0.29	54.75	18.34	13.78	5.34	2.65	42.63	39.03	2.61	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,707	2.72	1.46	0.40	0.29	55.30	18.05	14.97	5.26	2.61	41.98	38.43	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,744	2.91	1.42	0.39	0.28	56.37	17.51	17.25	5.10	2.53	40.72	37.28	2.50	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,828	3.08	1.37	0.38	0.27	57.44	19.56	16.91	4.95	2.45	39.48	36.15	2.42	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,693	2.63	1.51	0.42	0.30	54.11	18.60	13.99	5.42	2.69	43.26	39.62	2.65	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,211	2.70	1.48	0.41	0.29	54.71	18.33	15.20	5.34	2.64	42.59	39.00	2.61	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,245	2.90	1.44	0.40	0.29	55.80	17.77	17.50	5.17	2.56	41.30	37.82	2.53	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						220m以上340m以下	35,327	3.07	1.39	0.39	0.28	56.90	19.83	17.15	5.02	2.49	40.03	36.66	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	34,111	2.22	1.44	-	-	59.35	13.09	12.50	6.44	4.55	38.43	37.97	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	34,638	2.34	1.42	-	-	59.82	13.74	12.83	6.35	4.48	37.84	37.39	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,692	2.58	1.38	-	-	60.69	15.97	12.45	6.16	4.35	36.73	36.29	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,793	2.81	1.34	-	-	61.56	18.19	12.07	5.97	4.22	35.63	35.20	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	33,616	2.21	1.47	-	-	58.81	13.27	12.68	6.54	4.62	38.98	38.53	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,142	2.32	1.44	-	-	59.29	13.93	13.01	6.44	4.55	38.39	37.94	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,193	2.55	1.40	-	-	60.22	16.22	12.62	6.25	4.41	37.23	36.80	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,292	2.78	1.36	-	-	61.11	18.44	12.24	6.06	4.28	36.11	35.69	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	33,314	2.19	1.48	-	-	58.47	13.38	12.80	6.60	4.66	39.34	38.88	0.31	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,839	2.31	1.46	-	-	58.97	14.06	13.13	6.50	4.59	38.72	38.28	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,889	2.53	1.41	-	-	59.92	16.37	12.73	6.30	4.45	37.55	37.12	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,986	2.76	1.37	-	-	60.84	18.62	12.34	6.11	4.32	36.40	35.99	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	32,819	2.17	1.50	-	-	57.91	13.59	12.99	6.70	4.73	39.92	39.47	0.31	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,343	2.29	1.48	-	-	58.42	14.27	13.32	6.59	4.66	39.29	38.85	0.31	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,390	2.51	1.43	-	-	59.40	16.58	12.92	6.39	4.52	38.09	37.66	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,485	2.73	1.39	-	-	60.35	18.86	12.52	6.19	4.38	36.92	36.50	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り			延長無し	33,575	2.20	1.47	-	-	58.77	13.29	12.70	6.55	4.63	39.03	38.58	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,100	2.32	1.44	-	-	59.25	13.95	13.03	6.45	4.55	38.43	37.98	0.30	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	35,152	2.55	1.40	－	－	60.17	16.23	12.64	6.25	4.42	37.28	36.85	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,251	2.78	1.36	－	－	61.07	18.47	12.25	6.06	4.28	36.15	35.73	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	無し	延長無し	33,080	2.18	1.49	－	－	58.22	13.47	12.89	6.65	4.70	39.60	39.15	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m未満	33,605	2.30	1.47	－	－	58.72	14.16	13.22	6.54	4.62	38.98	38.54	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,653	2.52	1.42	－	－	59.68	16.47	12.82	6.34	4.48	37.80	37.38	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,750	2.75	1.38	－	－	60.60	18.71	12.43	6.15	4.34	36.65	36.23	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					有り	延長無し	32,778	2.16	1.50	－	－	57.87	13.61	13.01	6.71	4.74	39.97	39.52	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m未満	33,302	2.28	1.48	－	－	58.39	14.30	13.34	6.60	4.66	39.33	38.89	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,349	2.50	1.43	－	－	59.36	16.62	12.93	6.40	4.52	38.14	37.71	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,443	2.73	1.39	－	－	60.32	18.90	12.53	6.20	4.38	36.95	36.54	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,283	2.15	1.53	－	－	57.28	13.81	13.21	6.81	4.81	40.57	40.12	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m未満	32,806	2.26	1.50	－	－	57.83	14.51	13.54	6.70	4.73	39.91	39.48	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,850	2.49	1.46	－	－	58.83	16.86	13.12	6.49	4.59	38.68	38.26	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,943	2.70	1.41	－	－	59.82	19.16	12.71	6.29	4.44	37.48	37.07	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下					延長無し	31,475	2.98	1.57	0.43	0.31	52.02	14.18	12.35	4.24	3.49	45.00	41.15	2.76	0.95	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m未満	31,998	3.10	1.54	0.43	0.31	52.65	13.96	13.62	4.17	3.43	44.25	40.48	2.71	0.93	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,044	3.29	1.49	0.41	0.30	53.86	16.14	13.44	4.04	3.32	42.85	39.20	2.62	0.90	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,138	3.50	1.44	0.40	0.29	55.02	18.50	13.01	3.91	3.22	41.48	37.94	2.54	0.87	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象
						延長無し	30,981	2.97	1.59	0.44	0.32	51.33	14.40	12.54	4.31	3.55	45.70	41.81	2.80	0.96	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			有り		無し	110m未満	31,503	3.06	1.56	0.43	0.31	52.01	14.19	13.84	4.24	3.49	44.93	41.11	2.75	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,546	3.26	1.51	0.42	0.30	53.24	16.38	13.65	4.10	3.37	43.50	39.80	2.66	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,637	3.46	1.46	0.41	0.29	54.44	18.76	13.21	3.97	3.27	42.10	38.51	2.58	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	30,680	2.95	1.61	0.44	0.32	50.91	14.55	12.67	4.35	3.58	46.14	42.22	2.83	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,201	3.05	1.58	0.44	0.31	51.58	14.31	13.97	4.28	3.52	45.37	41.51	2.78	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,243	3.25	1.53	0.42	0.30	52.85	16.53	13.78	4.14	3.41	43.90	40.17	2.69	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,332	3.45	1.48	0.41	0.29	54.08	18.95	13.33	4.00	3.30	42.47	38.86	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,187	2.92	1.63	0.45	0.32	50.20	14.80	12.87	4.42	3.64	46.88	42.91	2.87	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,706	3.03	1.60	0.44	0.32	50.90	14.56	14.19	4.35	3.58	46.07	42.18	2.82	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,745	3.23	1.55	0.43	0.31	52.20	16.80	13.99	4.20	3.46	44.57	40.80	2.73	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,831	3.42	1.50	0.42	0.30	53.48	19.24	13.53	4.06	3.35	43.10	39.45	2.64	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生（仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）			有り	延長無し	30,945	2.96	1.59	0.44	0.32	51.29	14.43	12.56	4.31	3.55	45.75	41.86	2.80	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,467	3.07	1.57	0.43	0.31	51.94	14.19	13.85	4.24	3.49	44.99	41.16	2.76	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,510	3.27	1.52	0.42	0.30	53.18	16.39	13.66	4.10	3.38	43.55	39.84	2.67	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,601	3.47	1.47	0.41	0.29	54.40	18.80	13.22	3.97	3.27	42.13	38.55	2.58	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,451	2.95	1.62	0.45	0.32	50.58	14.67	12.76	4.38	3.61	46.47	42.53	2.85	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,972	3.05	1.59	0.44	0.32	51.26	14.42	14.07	4.31	3.55	45.69	41.82	2.80	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,012	3.25	1.54	0.43	0.31	52.54	16.63	13.88	4.17	3.43	44.21	40.46	2.71	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,100	3.44	1.49	0.41	0.30	53.81	19.09	13.42	4.03	3.32	42.75	39.13	2.62	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	無し	有り	延長無し	30,150	2.92	1.63	0.45	0.32	50.14	14.81	12.89	4.43	3.64	46.94	42.96	2.88	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,670	3.04	1.61	0.45	0.32	50.83	14.57	14.21	4.35	3.58	46.13	42.23	2.83	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,708	3.22	1.55	0.43	0.31	52.15	16.81	14.01	4.21	3.46	44.63	40.85	2.74	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,794	3.42	1.50	0.42	0.30	53.43	19.25	13.55	4.07	3.35	43.15	39.50	2.64	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	29,657	2.91	1.66	0.46	0.33	49.40	15.08	13.10	4.50	3.70	47.69	43.67	2.92	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,175	3.00	1.63	0.45	0.32	50.12	14.82	14.44	4.42	3.64	46.88	42.93	2.87	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,210	3.20	1.58	0.44	0.31	51.47	17.06	14.23	4.28	3.52	45.33	41.50	2.78	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,293	3.38	1.53	0.42	0.30	52.82	19.57	13.76	4.13	3.40	43.80	40.11	2.69	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.023【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
									K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)（高炉）	10m3以上300m3未満	養生無し	延長無し	－	－	16,977	5.34	5.29	－	－	15.50	6.07	5.33	2.06	1.89	79.16	77.85	1.30	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					60m以下	－	－	17,371	5.61	5.17	－	－	17.03	7.81	5.21	2.01	1.85	77.36	76.08	1.27	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					60m超120m以下	－	－	18,159	6.14	4.95	－	－	19.87	11.05	4.99	1.92	1.77	73.99	72.77	1.21	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					120m超180m以下	－	－	18,947	6.61	4.74	－	－	22.47	14.02	4.78	1.84	1.70	70.92	69.75	1.16	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m超240m以下	－	－	19,736	7.04	4.55	－	－	24.87	16.75	4.59	1.77	1.63	68.09	66.97	1.11	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	－	－	17,641	5.14	5.09	－	－	18.68	9.06	5.13	1.98	1.82	76.18	74.92	1.25	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					60m以下	－	－	18,035	5.41	4.98	－	－	20.08	10.67	5.02	1.94	1.78	74.51	73.28	1.22	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					60m超120m以下	－	－	18,823	5.91	4.77	－	－	22.70	13.67	4.81	1.86	1.71	71.39	70.21	1.17	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					120m超180m以下	－	－	19,612	6.38	4.58	－	－	25.10	16.44	4.62	1.78	1.64	68.52	67.39	1.12	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					180m超240m以下	－	－	20,400	6.81	4.40	－	－	27.32	18.99	4.44	1.71	1.58	65.87	64.78	1.08	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	－	－	19,739	5.27	4.55	0.68	－	21.42	12.37	4.59	1.77	1.63	73.31	66.96	5.23	1.11	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					60m以下	－	－	20,133	5.50	4.46	0.66	－	22.62	13.74	4.50	1.74	1.60	71.88	65.65	5.13	1.09	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					60m超120m以下	－	－	20,922	5.96	4.29	0.64	－	24.87	16.33	4.33	1.67	1.54	69.17	63.17	4.94	1.05	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					120m超180m以下	－	－	21,710	6.38	4.14	0.61	－	26.95	18.73	4.17	1.61	1.48	66.67	60.89	4.76	1.01	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	被災地補正対象
					180m超240m以下	－	－	22,498	6.76	3.99	0.59	－	28.90	20.97	4.02	1.55	1.43	64.34	58.77	4.59	0.98	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	被災地補正対象
			300m3以上600m3未満	養生無し	延長無し	－	－	14,555	1.63	1.62	－	－	7.19	3.11	2.83	0.60	0.58	91.18	90.79	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					240m以下	－	－	14,890	2.08	1.58	－	－	8.77	4.53	3.04	0.58	0.56	89.15	88.76	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	－	－	15,219	1.56	1.55	－	－	11.23	6.44	2.97	0.57	0.55	87.21	86.83	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					240m以下	－	－	15,555	2.00	1.52	－	－	12.68	7.99	2.91	0.56	0.54	85.32	84.95	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.023【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
									K				R					Z					S		K （*印：貸料）				R				Z					S		
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	–	–	17,317	2.14	1.36	0.77	–	15.22	10.52	2.61	0.50	0.48	82.64	76.34	5.97	0.33	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％		灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー		軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
					240m以下	–	–	17,653	2.52	1.34	0.76	–	16.43	11.81	2.56	0.49	0.48	81.05	74.88	5.85	0.32	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％		灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー		軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	被災地補正対象
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)（高炉）	–	養生無し	–	有り	–	21,575	0.00	–	–	–	38.76	21.44	8.40	6.39	–	61.24	61.24	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	無し	–	19,182	0.00	–	–	–	31.13	12.46	9.45	7.19	–	68.87	68.87	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
				一般養生	–	有り	–	22,239	0.00	–	–	–	40.59	23.35	8.15	6.20	–	59.41	59.41	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	無し	–	19,846	0.00	–	–	–	33.43	14.90	9.13	6.95	–	66.57	66.57	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	–	有り	–	24,337	0.55	0.55	–	–	40.90	24.80	7.44	5.66	–	58.55	54.31	4.24	–	–	–	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％		灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー		–	–	–	被災地補正対象
					–	無し	–	21,945	0.61	0.61	–	–	34.47	17.32	8.26	6.28	–	64.92	60.21	4.71	–	–	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％		灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー		–	–	–	被災地補正対象
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20)（高炉）	–	養生無し	–	–	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	26,759	7.99	7.69	–	–	41.67	23.20	8.69	8.18	–	50.34	50.34	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	26,836	8.25	7.94	–	–	41.55	23.13	8.67	8.16	–	50.20	50.20	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	27,043	8.96	8.62	–	–	41.23	22.96	8.60	8.09	–	49.81	49.81	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	28,023	12.14	11.68	–	–	39.79	22.15	8.30	7.81	–	48.07	48.07	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	水平距離約30m以下	28,361	11.15	10.73	–	–	39.32	21.89	8.20	7.72	–	49.53	47.51	1.95	–	–	–	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型]50ｔ吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油		–	–	–	–	被災地補正対象
				一般養生	–	–	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	28,335	7.55	7.26	–	–	44.91	26.58	8.21	7.72	–	47.54	47.54	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	28,412	7.80	7.50	–	–	44.79	26.51	8.19	7.70	–	47.41	47.41	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	28,619	8.46	8.14	–	–	44.47	26.32	8.13	7.65	–	47.07	47.07	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	29,599	11.49	11.05	–	–	42.99	25.45	7.86	7.39	–	45.52	45.52	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	水平距離約30m以下	29,937	10.56	10.16	–	–	42.51	25.16	7.77	7.31	–	46.93	45.01	1.85	–	–	–	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型]50ｔ吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油		–	–	–	–	被災地補正対象
					–	–	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	30,687	6.96	6.70	–	–	49.18	29.97	7.58	7.13	–	43.86	43.86	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–	–	被災地補正対象

No.023【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物				特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	30,764	7.20	6.93	－	－	49.05	29.90	7.56	7.11	－	43.75	43.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	30,970	7.82	7.52	－	－	48.72	29.69	7.51	7.07	－	43.46	43.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	31,950	10.64	10.24	－	－	47.23	28.78	7.28	6.85	－	42.13	42.13	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	水平距離約30m以下	32,289	9.79	9.42	－	－	46.75	28.50	7.20	6.78	－	43.46	41.69	1.71	－	－	－	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型]50ｔ吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	38,931	7.16	5.28	1.67	－	44.32	27.74	5.97	5.62	－	48.52	34.62	13.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	39,009	7.34	5.46	1.67	－	44.24	27.69	5.96	5.61	－	48.42	34.55	13.87	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	39,215	7.83	5.94	1.66	－	44.00	27.54	5.93	5.58	－	48.17	34.37	13.80	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	40,195	10.08	8.14	1.62	－	42.93	26.87	5.79	5.44	－	46.99	33.53	13.46	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	被災地補正対象
					－	－	水平距離約30m以下	40,534	9.41	7.51	1.60	－	42.57	26.64	5.74	5.40	－	48.02	33.26	13.35	1.36	－	－	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型]50ｔ吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	有り	－	25,725	0.00	－	－	－	47.64	28.34	8.88	8.59	－	52.36	52.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
					－	無し	－	23,400	0.00	－	－	－	42.46	21.61	9.77	9.45	－	57.54	57.54	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
				一般養生	－	有り	－	27,301	0.00	－	－	－	50.70	31.59	8.37	8.10	－	49.30	49.30	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
					－	無し	－	24,976	0.00	－	－	－	46.07	25.54	9.15	8.85	－	53.93	53.93	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(練炭)	－	有り	－	29,653	0.00	－	－	－	54.61	34.65	7.71	7.45	－	45.39	45.39	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
					－	無し	－	27,327	0.00	－	－	－	50.74	29.41	8.36	8.09	－	49.26	49.26	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	－	－	－	－	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	37,898	1.71	1.71	－	－	48.46	31.36	6.03	5.83	－	49.83	35.55	14.28	－	－	－	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	被災地補正対象
					－	無し	－	35,572	1.83	1.83	－	－	45.08	27.12	6.42	6.21	－	53.09	37.88	15.21	－	－	－	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；貸料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	6,889.5	8.51	8.51	-	-	25.12	14.20	5.14	5.05	-	66.37	37.27	29.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	6,825.7	8.59	8.59	-	-	24.43	13.43	5.19	5.10	-	66.98	37.60	29.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.20m2超え2.40m2以下	一般	7,244.3	8.61	8.61	-	-	25.64	14.55	5.26	5.09	-	65.75	35.43	30.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	7,180.6	8.69	8.69	-	-	24.97	13.82	5.30	5.13	-	66.34	35.76	30.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.40m2超え2.60m2以下	一般	7,599.2	8.70	8.70	-	-	26.11	14.87	5.36	5.12	-	65.19	33.78	31.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	7,535.4	8.78	8.78	-	-	25.47	14.17	5.40	5.16	-	65.75	34.07	31.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.60m2超え2.80m2以下	一般	7,954.0	8.79	8.79	-	-	26.52	15.15	5.45	5.15	-	64.69	32.44	32.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	7,890.2	8.86	8.86	-	-	25.92	14.49	5.49	5.19	-	65.22	32.71	32.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	被災地補正対象
				2.80m2超え3.00m2以下	一般	8,308.9	8.86	8.86	-	-	26.91	15.42	5.53	5.18	-	64.23	33.36	30.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	8,245.1	8.93	8.93	-	-	26.34	14.79	5.57	5.22	-	64.73	33.62	31.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	被災地補正対象
			0.23m3超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,055.6	8.40	8.40	-	-	24.39	13.70	5.01	4.97	-	67.21	39.83	27.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	7,975.9	8.48	8.48	-	-	23.63	12.87	5.06	5.02	-	67.89	40.24	27.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.43m2超え2.66m2以下	一般	8,462.3	8.48	8.48	-	-	24.93	14.06	5.09	5.06	-	66.59	37.93	28.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	8,384.3	8.56	8.56	-	-	24.24	13.29	5.14	5.11	-	67.20	38.27	28.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.66m2超え2.89m2以下	一般	8,872.3	8.60	8.60	-	-	25.42	14.40	5.20	5.08	-	65.98	36.17	29.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	8,792.6	8.68	8.68	-	-	24.75	13.65	5.25	5.13	-	66.57	36.49	30.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.89m2超え3.12m2以下	一般	9,280.7	8.67	8.67	-	-	25.88	14.71	5.30	5.12	-	65.45	34.58	30.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	9,201.0	8.74	8.74	-	-	25.25	14.00	5.35	5.17	-	66.01	34.88	31.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.12m2超え3.35m2以下	一般	9,686.7	8.77	8.77	-	-	26.26	14.98	5.38	5.14	-	64.97	33.13	31.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；貸料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.28m3超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	9,088.0	8.35	8.35	-	-	23.02	12.43	5.03	4.89	-	68.63	42.36	26.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.64m2超え2.91m2以下	一般	9,664.6	8.40	8.40	-	-	24.39	13.70	5.00	4.98	-	67.21	39.84	27.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	9,569.0	8.48	8.48	-	-	23.62	12.86	5.05	5.03	-	67.90	40.26	27.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.91m2超え3.18m2以下	一般	10,142	8.49	8.49	-	-	24.91	14.05	5.09	5.05	-	66.60	37.98	28.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,048	8.56	8.56	-	-	24.22	13.28	5.14	5.10	-	67.22	38.33	28.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.18m2超え3.45m2以下	一般	10,620	8.60	8.60	-	-	25.38	14.38	5.19	5.08	-	66.02	36.26	29.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,526	8.67	8.67	-	-	24.72	13.64	5.24	5.12	-	66.61	36.59	30.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.45m2超え3.72m2以下	一般	11,099	8.67	8.67	-	-	25.84	14.69	5.28	5.12	-	65.49	34.69	30.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,004	8.74	8.74	-	-	25.19	13.97	5.33	5.16	-	66.07	35.00	31.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			0.33m3超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	10,555	8.15	8.15	-	-	23.28	12.95	4.93	4.73	-	68.57	43.78	24.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,442	8.24	8.24	-	-	22.46	12.04	4.99	4.78	-	69.30	44.24	25.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.90m2超え3.21m2以下	一般	11,106	8.29	8.29	-	-	23.89	13.36	4.97	4.87	-	67.82	41.60	26.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,993	8.37	8.37	-	-	23.11	12.50	5.02	4.92	-	68.52	42.03	26.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.21m2超え3.52m2以下	一般	11,656	8.38	8.38	-	-	24.44	13.73	5.01	4.99	-	67.18	39.66	27.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,543	8.46	8.46	-	-	23.70	12.91	5.06	5.04	-	67.84	40.05	27.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.52m2超え3.83m2以下	一般	12,207	8.50	8.50	-	-	24.94	14.09	5.09	5.04	-	66.56	37.85	28.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,094	8.58	8.58	-	-	24.24	13.31	5.14	5.09	-	67.18	38.20	28.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			0.39m3超え0.45m3以下	3.83m2超え4.14m2以下	一般	12,757	8.57	8.57	-	-	25.41	14.39	5.20	5.08	-	66.02	36.23	29.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,643	8.65	8.65	-	-	24.74	13.65	5.24	5.13	-	66.61	36.55	30.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				2.81m2以上3.16m2以下	一般	11,934	8.09	8.09	-	-	22.90	12.68	4.90	4.66	-	69.01	45.17	23.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,801	8.18	8.18	-	-	22.03	11.73	4.95	4.71	-	69.79	45.68	24.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.16m2超え3.51m2以下	一般	12,558	8.23	8.23	-	-	23.52	13.10	4.95	4.79	-	68.25	42.93	25.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,425	8.32	8.32	-	-	22.70	12.20	5.00	4.84	-	68.98	43.39	25.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.51m2超え3.86m2以下	一般	13,176	8.33	8.33	-	-	24.08	13.49	4.98	4.91	-	67.59	40.92	26.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,043	8.41	8.41	-	-	23.30	12.64	5.03	4.96	-	68.29	41.35	26.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.86m2超え4.21m2以下	一般	13,800	8.44	8.44	-	-	24.61	13.84	5.03	5.03	-	66.95	39.07	27.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,667	8.52	8.52	-	-	23.86	13.03	5.07	5.07	-	67.62	39.46	28.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.21m2超え4.56m2以下	一般	14,418	8.52	8.52	-	-	25.08	14.17	5.13	5.05	-	66.40	37.39	29.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	14,285	8.60	8.60	-	-	24.39	13.40	5.18	5.10	-	67.01	37.73	29.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			0.45m3超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	13,326	8.04	8.04	-	-	22.59	12.48	4.88	4.58	-	69.37	46.23	23.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,174	8.13	8.13	-	-	21.70	11.50	4.94	4.63	-	70.17	46.76	23.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.43m2超え3.82m2以下	一般	14,019	8.15	8.15	-	-	23.24	12.91	4.93	4.73	-	68.61	43.95	24.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,867	8.24	8.24	-	-	22.41	11.99	4.99	4.78	-	69.35	44.42	24.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.82m2超え4.21m2以下	一般	14,711	8.28	8.28	-	-	23.82	13.31	4.97	4.85	-	67.90	41.87	26.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	14,559	8.36	8.36	-	-	23.03	12.44	5.02	4.90	-	68.61	42.31	26.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.21m2超え4.60m2以下	一般	15,400	8.37	8.37	-	-	24.34	13.67	5.01	4.96	-	67.29	40.01	27.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z				S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3超え0.57m3以下	4.12m2超え4.55m2以下	給熱	16,056	8.31	8.31	-	-	22.77	12.26	5.00	4.85	-	68.92	43.17	25.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.55m2超え4.98m2以下	一般	16,989	8.32	8.32	-	-	24.13	13.52	4.99	4.92	-	67.55	40.80	26.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	16,817	8.40	8.40	-	-	23.36	12.67	5.04	4.97	-	68.24	41.21	27.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.98m2超え5.41m2以下	一般	17,752	8.42	8.42	-	-	24.61	13.85	5.03	5.02	-	66.97	39.05	27.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	17,582	8.51	8.51	-	-	23.89	13.05	5.08	5.07	-	67.60	39.41	28.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			0.57m3超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	16,115	7.95	7.95	-	-	22.15	12.17	4.85	4.49	-	69.90	47.80	22.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	15,925	8.05	8.05	-	-	21.23	11.16	4.91	4.55	-	70.72	48.36	22.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.96m2超え4.42m2以下	一般	16,929	8.08	8.08	-	-	22.80	12.61	4.90	4.63	-	69.12	45.49	23.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	16,740	8.17	8.17	-	-	21.92	11.66	4.95	4.68	-	69.91	46.01	23.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.42m2超え4.88m2以下	一般	17,746	8.19	8.19	-	-	23.39	13.01	4.94	4.76	-	68.42	43.40	25.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	17,558	8.28	8.28	-	-	22.56	12.11	4.99	4.81	-	69.16	43.87	25.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.64m3超え0.71m3以下	4.88m2超え5.34m2以下	一般	18,562	8.30	8.30	-	-	23.92	13.38	4.98	4.87	-	67.78	41.49	26.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	18,373	8.39	8.39	-	-	23.14	12.52	5.03	4.92	-	68.47	41.91	26.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.34m2超え5.80m2以下	一般	19,379	8.40	8.40	-	-	24.42	13.72	5.01	4.98	-	67.18	39.74	27.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,189	8.48	8.48	-	-	23.66	12.89	5.06	5.03	-	67.86	40.14	27.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				3.75m2以上4.27m2以下	一般	17,718	7.91	7.91	-	-	21.93	12.03	4.83	4.44	-	70.16	48.55	21.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	17,507	8.01	8.01	-	-	21.01	11.01	4.89	4.50	-	70.98	49.11	21.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.27m2超え4.78m2以下	一般	18,620	8.03	8.03	-	-	22.60	12.48	4.89	4.58	-	69.37	46.19	23.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	18,409	8.12	8.12	-	-	21.72	11.52	4.94	4.63	-	70.16	46.72	23.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.78m2超え5.29m2以下	一般	19,526	8.16	8.16	-	-	23.20	12.89	4.92	4.72	-	68.64	44.04	24.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,315	8.25	8.25	-	-	22.37	11.97	4.98	4.77	-	69.38	44.52	24.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.29m2超え5.8m2以下	一般	20,432	8.26	8.26	-	-	23.77	13.27	4.97	4.84	-	67.97	42.08	25.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,220	8.34	8.34	-	-	22.96	12.39	5.02	4.89	-	68.70	42.54	26.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.8m2超え6.31m2以下	一般	21,336	8.37	8.37	-	-	24.25	13.61	5.00	4.94	-	67.38	40.31	27.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	21,126	8.45	8.45	-	-	23.50	12.78	5.05	4.99	-	68.05	40.71	27.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			0.71m3超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	19,566	7.85	7.85	-	-	21.78	11.91	4.83	4.41	-	70.37	49.19	21.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,330	7.95	7.95	-	-	20.82	10.87	4.89	4.46	-	71.23	49.79	21.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.62m2超え5.18m2以下	一般	20,562	7.99	7.99	-	-	22.44	12.37	4.87	4.55	-	69.57	46.82	22.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,324	8.08	8.08	-	-	21.54	11.38	4.93	4.61	-	70.38	47.36	23.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.18m2超え5.74m2以下	一般	21,554	8.11	8.11	-	-	23.05	12.78	4.92	4.68	-	68.84	44.65	24.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z				S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.79m3超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	21,316	8.20	8.20	-	-	22.18	11.84	4.97	4.73	-	69.62	45.16	24.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.90m2超え5.52m2以下	一般	22,548	8.22	8.22	-	-	23.59	13.15	4.96	4.80	-	68.19	42.70	25.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	22,310	8.30	8.30	-	-	22.78	12.26	5.01	4.85	-	68.92	43.16	25.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.52m2超え6.14m2以下	一般	23,540	8.32	8.32	-	-	24.10	13.50	4.99	4.91	-	67.58	40.89	26.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,304	8.40	8.40	-	-	23.33	12.65	5.04	4.96	-	68.27	41.31	26.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.14m2超え6.76m2以下	一般	24,420	8.20	8.20	-	-	23.48	13.07	4.95	4.78	-	68.32	43.10	25.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	24,161	8.29	8.29	-	-	22.67	12.18	5.00	4.83	-	69.04	43.55	25.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.76m2超え7.38m2以下	一般	25,518	8.31	8.31	-	-	23.99	13.43	4.98	4.89	-	67.70	41.25	26.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	25,260	8.39	8.39	-	-	23.21	12.57	5.03	4.94	-	68.40	41.68	26.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.28m2以上4.90m2以下	一般	21,119	7.83	7.83	-	-	21.58	11.79	4.81	4.36	-	70.59	49.84	20.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,860	7.93	7.93	-	-	20.61	10.73	4.87	4.41	-	71.46	50.45	21.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.90m2超え5.52m2以下	一般	22,220	7.97	7.97	-	-	22.28	12.26	4.86	4.52	-	69.75	47.36	22.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	21,962	8.06	8.06	-	-	21.37	11.26	4.92	4.57	-	70.57	47.92	22.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.52m2超え6.14m2以下	一般	23,319	8.09	8.09	-	-	22.90	12.68	4.91	4.65	-	69.01	45.14	23.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,062	8.18	8.18	-	-	22.05	11.74	4.96	4.71	-	69.77	45.63	24.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.14m2超え6.76m2以下	一般	24,420	8.20	8.20	-	-	23.48	13.07	4.95	4.78	-	68.32	43.10	25.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	24,161	8.29	8.29	-	-	22.67	12.18	5.00	4.83	-	69.04	43.55	25.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.76m2超え7.38m2以下	一般	25,518	8.31	8.31	-	-	23.99	13.43	4.98	4.89	-	67.70	41.25	26.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	25,260	8.39	8.39	-	-	23.21	12.57	5.03	4.94	-	68.40	41.68	26.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.58m2以上5.26m2以下	一般	22,965	7.79	7.79	-	-	21.45	11.70	4.80	4.33	-	70.76	50.31	20.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	22,682	7.89	7.89	-	-	20.47	10.63	4.86	4.39	-	71.64	50.93	20.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.26m2超え5.93m2以下	一般	24,156	7.93	7.93	-	-	22.15	12.17	4.85	4.49	-	69.92	47.83	22.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,872	8.03	8.03	-	-	21.23	11.16	4.91	4.55	-	70.74	48.38	22.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K				R					Z				S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.86m3超え0.94m3以下	5.93m2超え6.60m2以下	一般	25,344	8.05	8.05	-	-	22.79	12.60	4.90	4.63	-	69.16	45.58	23.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	25,061	8.14	8.14	-	-	21.91	11.65	4.95	4.68	-	69.95	46.10	23.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.60m2超え7.27m2以下	一般	26,533	8.17	8.17	-	-	23.35	12.99	4.93	4.75	-	68.48	43.54	24.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	26,249	8.26	8.26	-	-	22.52	12.08	4.99	4.80	-	69.22	44.01	25.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.27m2超え7.94m2以下	一般	27,721	8.27	8.27	-	-	23.87	13.35	4.97	4.86	-	67.86	41.68	26.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	27,436	8.35	8.35	-	-	23.09	12.48	5.03	4.91	-	68.56	42.11	26.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				4.92m2以上5.66m2以下	一般	25,047	7.77	7.77	-	-	21.33	11.61	4.79	4.31	-	70.90	50.74	20.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	24,735	7.87	7.87	-	-	20.35	10.54	4.85	4.37	-	71.78	51.36	20.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.66m2超え6.39m2以下	一般	26,340	7.90	7.90	-	-	22.03	12.09	4.84	4.46	-	70.07	48.25	21.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	26,029	8.00	8.00	-	-	21.10	11.08	4.90	4.51	-	70.90	48.82	22.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			0.94m3超え1.04m3以下	6.39m2超え7.12m2以下	一般	27,638	8.04	8.04	-	-	22.67	12.53	4.88	4.60	-	69.29	45.97	23.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	27,324	8.13	8.13	-	-	21.78	11.56	4.94	4.65	-	70.09	46.50	23.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.12m2超え7.85m2以下	一般	28,931	8.14	8.14	-	-	23.25	12.92	4.93	4.73	-	68.61	43.92	24.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	28,620	8.23	8.23	-	-	22.41	12.00	4.98	4.78	-	69.36	44.41	24.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.85m2超え8.58m2以下	一般	30,228	8.25	8.25	-	-	23.77	13.28	4.96	4.84	-	67.98	42.05	25.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	29,917	8.34	8.34	-	-	22.97	12.41	5.01	4.89	-	68.69	42.49	26.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.25m2以上6.05m2以下	一般	27,110	7.75	7.75	-	-	21.21	11.54	4.78	4.28	-	71.04	51.14	19.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	26,768	7.85	7.85	-	-	20.21	10.45	4.84	4.34	-	71.94	51.79	20.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.05m2超え6.84m2以下	一般	28,512	7.88	7.88	-	-	21.93	12.02	4.84	4.44	-	70.19	48.62	21.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；貸料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.04m3超え1.13m3以下	6.84m2超え7.63m2以下	給熱	29,572	8.11	8.11	-	-	21.67	11.48	4.93	4.63	-	70.22	46.88	23.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.63m2超え8.42m2以下	一般	31,312	8.12	8.12	-	-	23.14	12.85	4.92	4.70	-	68.74	44.28	24.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	30,972	8.21	8.21	-	-	22.31	11.93	4.98	4.75	-	69.48	44.76	24.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.42m2超え9.21m2以下	一般	32,717	8.24	8.24	-	-	23.69	13.22	4.96	4.82	-	68.07	42.36	25.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	32,376	8.32	8.32	-	-	22.88	12.34	5.01	4.87	-	68.80	42.82	25.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2超え6.73m2以下	一般	28,405	7.10	7.10	-	-	21.91	11.98	4.86	4.44	-	70.99	49.71	21.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	28,058	7.19	7.19	-	-	20.95	10.93	4.92	4.49	-	71.86	50.32	21.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.73m2超え7.52m2以下	一般	29,803	7.26	7.26	-	-	22.55	12.43	4.90	4.57	-	70.19	47.38	22.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	29,456	7.35	7.35	-	-	21.65	11.43	4.96	4.63	-	71.00	47.92	23.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.52m2超え8.31m2以下	一般	31,207	7.42	7.42	-	-	23.15	12.83	4.95	4.70	-	69.43	45.23	24.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	30,860	7.50	7.50	-	-	22.27	11.88	5.00	4.75	-	70.23	45.76	24.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.31m2超え9.10m2以下	一般	32,605	7.55	7.55	-	-	23.68	13.19	4.98	4.82	-	68.77	43.29	25.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	32,260	7.63	7.63	-	-	22.85	12.29	5.03	4.87	-	69.52	43.77	25.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.35m2以上6.21m2以下	一般	28,984	6.86	6.86	-	-	20.97	11.34	4.79	4.23	-	72.17	53.13	19.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	28,607	6.95	6.95	-	-	19.93	10.21	4.86	4.28	-	73.12	53.83	19.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.15m3超え1.25m3以下	6.21m2超え7.06m2以下	一般	30,495	7.05	7.05	-	-	21.69	11.83	4.85	4.38	-	71.26	50.50	20.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	30,118	7.14	7.14	-	-	20.72	10.77	4.91	4.44	-	72.14	51.12	21.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.06m2超え7.91m2以下	一般	32,000	7.21	7.21	-	-	22.35	12.28	4.89	4.53	-	70.44	48.12	22.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	31,623	7.30	7.30	-	-	21.42	11.27	4.95	4.58	-	71.28	48.70	22.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.91m2超え8.76m2以下	一般	33,511	7.37	7.37	-	-	22.93	12.69	4.93	4.65	-	69.70	45.97	23.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	33,134	7.45	7.45	-	-	22.07	11.73	4.99	4.71	-	70.48	46.48	24.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.76m2超え9.61m2以下	一般	35,016	7.50	7.50	-	-	23.48	13.06	4.97	4.77	-	69.02	43.99	25.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	34,639	7.58	7.58	-	-	22.66	12.15	5.02	4.83	-	69.76	44.46	25.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.58m2以上6.50m2以下	一般	31,166	6.80	6.80	-	-	20.75	11.19	4.78	4.18	-	72.45	53.95	18.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	30,753	6.89	6.89	-	-	19.68	10.03	4.84	4.24	-	73.43	54.68	18.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				6.50m2超え7.41m2以下	一般	32,781	6.99	6.99	-	-	21.48	11.69	4.83	4.34	-	71.53	51.29	20.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	32,366	7.08	7.08	-	-	20.47	10.60	4.89	4.39	-	72.45	51.95	20.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			1.25m3超え1.37m3以下	7.41m2超え8.32m2以下	一般	34,395	7.16	7.16	-	-	22.14	12.14	4.88	4.48	-	70.70	48.88	21.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	33,982	7.24	7.24	-	-	21.20	11.11	4.94	4.54	-	71.56	49.48	22.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.32m2超え9.23m2以下	一般	36,009	7.31	7.31	-	-	22.73	12.55	4.91	4.61	-	69.96	46.71	23.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	35,596	7.40	7.40	-	-	21.83	11.57	4.97	4.66	-	70.77	47.25	23.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				9.23m2超え10.14m2以下	一般	37,623	7.45	7.45	-	-	23.29	12.93	4.96	4.73	-	69.26	44.69	24.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	37,210	7.53	7.53	-	-	22.44	11.99	5.01	4.79	-	70.03	45.19	24.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				5.87m2以上6.83m2以下	一般	33,592	6.76	6.76	-	-	20.56	11.06	4.77	4.14	-	72.68	54.63	18.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
							K				R				Z				S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.37m3超え1.48m3以下	6.83m2超え7.80m2以下	給熱	33,140	6.85	6.85	-	-	19.48	9.89	4.83	4.20	-	73.67	55.38	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					一般	35,309	6.94	6.94	-	-	21.29	11.56	4.81	4.30	-	71.77	51.98	19.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.80m2超え8.77m2以下	給熱	34,857	7.03	7.03	-	-	20.28	10.45	4.88	4.36	-	72.69	52.64	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					一般	37,031	7.11	7.11	-	-	21.94	12.01	4.86	4.44	-	70.95	49.58	21.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	36,581	7.20	7.20	-	-	20.99	10.96	4.92	4.50	-	71.81	50.17	21.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.77m2超え9.74m2以下	一般	38,750	7.26	7.26	-	-	22.55	12.43	4.90	4.57	-	70.19	47.37	22.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	38,298	7.35	7.35	-	-	21.65	11.43	4.96	4.63	-	71.00	47.91	23.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				9.74m2超え10.71m2以下	一般	40,473	7.41	7.41	-	-	23.10	12.80	4.94	4.69	-	69.49	45.36	24.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	40,023	7.49	7.49	-	-	22.24	11.86	5.00	4.74	-	70.27	45.86	24.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			1.48m3超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	35,835	6.69	6.69	-	-	20.33	10.90	4.75	4.09	-	72.98	55.50	17.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	35,346	6.78	6.78	-	-	19.22	9.70	4.81	4.15	-	74.00	56.28	17.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.08m2超え8.12m2以下	一般	37,679	6.88	6.88	-	-	21.07	11.41	4.80	4.25	-	72.05	52.79	19.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	37,191	6.97	6.97	-	-	20.03	10.28	4.86	4.31	-	73.00	53.49	19.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.12m2超え9.16m2以下	一般	39,524	7.05	7.05	-	-	21.74	11.87	4.85	4.39	-	71.21	50.34	20.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	39,035	7.14	7.14	-	-	20.76	10.80	4.91	4.45	-	72.10	50.97	21.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				9.16m2超え10.2m2以下	一般	41,369	7.21	7.21	-	-	22.36	12.29	4.89	4.53	-	70.43	48.09	22.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	40,880	7.30	7.30	-	-	21.44	11.28	4.95	4.59	-	71.26	48.65	22.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				10.2m2超え11.24m2以下	一般	43,214	7.36	7.36	-	-	22.92	12.68	4.93	4.65	-	69.72	46.03	23.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	42,725	7.44	7.44	-	-	22.05	11.71	4.99	4.71	-	70.51	46.55	23.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	38,311	6.66	6.66	-	-	20.19	10.81	4.74	4.06	-	73.15	55.95	17.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	37,784	6.75	6.75	-	-	19.09	9.61	4.81	4.12	-	74.16	56.73	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.46m2超え8.58m2以下	一般	40,296	6.85	6.85	-	-	20.96	11.33	4.80	4.22	-	72.19	53.19	19.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	39,770	6.94	6.94	-	-	19.92	10.20	4.86	4.28	-	73.14	53.89	19.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.58m2超え9.70m2以下	一般	42,286	7.03	7.03	-	-	21.65	11.80	4.84	4.38	-	71.32	50.68	20.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	41,758	7.12	7.12	-	-	20.65	10.72	4.90	4.43	-	72.23	51.33	20.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				9.70m2超え10.82m2以下	一般	44,272	7.19	7.19	-	-	22.27	12.23	4.89	4.51	-	70.54	48.41	22.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	43,746	7.27	7.27	-	-	21.34	11.21	4.94	4.57	-	71.39	49.00	22.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				10.82m2超え11.94m2以下	一般	46,258	7.33	7.33	-	-	22.83	12.62	4.92	4.63	-	69.84	46.35	23.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	45,732	7.42	7.42	-	-	21.95	11.65	4.98	4.69	-	70.63	46.87	23.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			1.73m3超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	40,890	6.62	6.62	-	-	20.05	10.71	4.73	4.03	-	73.33	56.50	16.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	40,323	6.72	6.72	-	-	18.92	9.49	4.80	4.08	-	74.36	57.29	17.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.81m2超え9.00m2以下	一般	43,000	6.82	6.82	-	-	20.81	11.23	4.79	4.19	-	72.37	53.72	18.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	42,433	6.91	6.91	-	-	19.75	10.08	4.85	4.25	-	73.34	54.44	18.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				9.00m2超え10.19m2以下	一般	45,114	7.00	7.00	-	-	21.49	11.70	4.83	4.34	-	71.51	51.21	20.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	44,547	7.09	7.09	-	-	20.50	10.62	4.89	4.40	-	72.41	51.86	20.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				10.19m2超え11.38m2以下	一般	47,224	7.15	7.15	-	-	22.13	12.13	4.88	4.48	-	70.72	48.92	21.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	46,655	7.24	7.24	-	-	21.18	11.10	4.94	4.53	-	71.58	49.52	22.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				11.38m2超え12.57m2以下	一般	49,338	7.30	7.30	-	-	22.71	12.53	4.91	4.61	-	69.99	46.83	23.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.87m3超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	48,769	7.39	7.39	–	–	21.80	11.54	4.97	4.66	–	70.81	47.38	23.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				8.19m2超え9.46m2以下	一般	43,679	6.59	6.59	–	–	19.92	10.62	4.72	4.00	–	73.49	56.99	16.50	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	43,068	6.68	6.68	–	–	18.77	9.39	4.79	4.05	–	74.55	57.81	16.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				9.46m2超え10.73m2以下	一般	45,932	6.78	6.78	–	–	20.69	11.14	4.78	4.17	–	72.53	54.20	18.33	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	45,321	6.87	6.87	–	–	19.61	9.98	4.84	4.22	–	73.52	54.94	18.58	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				10.73m2超え12.00m2以下	一般	48,187	6.96	6.96	–	–	21.38	11.62	4.82	4.32	–	71.66	51.67	19.99	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	47,574	7.05	7.05	–	–	20.36	10.52	4.88	4.37	–	72.59	52.34	20.25	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				12.00m2超え13.27m2以下	一般	50,438	7.12	7.12	–	–	22.01	12.05	4.87	4.45	–	70.87	49.37	21.50	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	49,827	7.21	7.21	–	–	21.06	11.01	4.93	4.51	–	71.73	49.96	21.77	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				13.27m2超え14.58m2以下	一般	52,693	7.27	7.27	–	–	22.59	12.45	4.91	4.58	–	70.14	47.25	22.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	52,080	7.36	7.36	–	–	21.67	11.45	4.96	4.63	–	70.97	47.82	23.15	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
			2.01m3超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	46,675	6.55	6.55	–	–	19.78	10.53	4.71	3.97	–	73.67	57.47	16.20	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	46,016	6.65	6.65	–	–	18.64	9.29	4.78	4.03	–	74.71	58.28	16.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				8.60m2超え9.95m2以下	一般	49,071	6.75	6.75	–	–	20.54	11.05	4.76	4.14	–	72.71	54.67	18.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	48,412	6.85	6.85	–	–	19.46	9.88	4.83	4.19	–	73.69	55.41	18.28	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				9.95m2超え11.3m2以下	一般	51,465	6.93	6.93	–	–	21.24	11.53	4.81	4.29	–	71.83	52.13	19.70	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	50,806	7.02	7.02	–	–	20.22	10.42	4.88	4.34	–	72.76	52.80	19.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
				11.3m2超え12.65m2以下	一般	53,861	7.09	7.09	–	–	21.89	11.97	4.86	4.43	–	71.02	49.80	21.22	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象
					給熱	53,202	7.18	7.18	–	–	20.91	10.91	4.92	4.48	–	71.91	50.43	21.48	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	–		–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.17m3超え2.33m3以下	12.65m2超え14.00m2以下	一般	56,255	7.24	7.24	-	-	22.47	12.37	4.90	4.55	-	70.29	47.68	22.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	55,596	7.33	7.33	-	-	21.55	11.36	4.96	4.61	-	71.12	48.24	22.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				7.53m2以上8.99m2以下	一般	49,778	6.51	6.51	-	-	19.64	10.43	4.70	3.94	-	73.85	58.01	15.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	49,068	6.61	6.61	-	-	18.46	9.17	4.77	3.99	-	74.93	58.86	16.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				8.99m2超え10.45m2以下	一般	52,369	6.72	6.72	-	-	20.42	10.96	4.76	4.11	-	72.86	55.14	17.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	51,659	6.81	6.81	-	-	19.33	9.78	4.82	4.17	-	73.86	55.90	17.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				10.45m2超え11.91m2以下	一般	54,958	6.90	6.90	-	-	21.13	11.45	4.81	4.26	-	71.97	52.55	19.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	54,249	6.99	6.99	-	-	20.10	10.33	4.87	4.32	-	72.91	53.23	19.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				11.91m2超え13.37m2以下	一般	57,548	7.06	7.06	-	-	21.79	11.90	4.85	4.41	-	71.15	50.18	20.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	56,840	7.15	7.15	-	-	20.80	10.83	4.91	4.46	-	72.05	50.82	21.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				13.37m2超え14.83m2以下	一般	60,141	7.22	7.22	-	-	22.38	12.30	4.89	4.54	-	70.40	48.02	22.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	59,431	7.30	7.30	-	-	21.45	11.29	4.95	4.59	-	71.25	48.60	22.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			2.33m3超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	53,247	6.49	6.49	-	-	19.55	10.37	4.70	3.92	-	73.96	58.33	15.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	52,483	6.59	6.59	-	-	18.38	9.11	4.76	3.98	-	75.03	59.17	15.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				9.49m2超え11.02m2以下	一般	55,964	6.69	6.69	-	-	20.33	10.90	4.75	4.09	-	72.98	55.49	17.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	55,202	6.79	6.79	-	-	19.23	9.71	4.82	4.14	-	73.98	56.25	17.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				11.02m2超え12.55m2以下	一般	58,676	6.87	6.87	-	-	21.03	11.38	4.80	4.24	-	72.10	52.93	19.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	57,913	6.96	6.96	-	-	19.99	10.25	4.86	4.30	-	73.05	53.63	19.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				12.55m2超え14.08m2以下	一般	61,391	7.04	7.04	-	-	21.67	11.82	4.84	4.38	-	71.29	50.59	20.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K　（ *印；賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				12.08m2超え14.08m2以下	給熱	60,629	7.13	7.13	-	-	20.68	10.75	4.90	4.43	-	72.19	51.23	20.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				14.08m2超え15.61m2以下	一般	64,104	7.19	7.19	-	-	22.25	12.22	4.88	4.51	-	70.56	48.46	22.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	63,340	7.27	7.27	-	-	21.32	11.20	4.94	4.56	-	71.41	49.04	22.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	53,822	6.81	6.81	-	-	19.19	9.88	4.90	3.86	-	74.00	54.84	19.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	53,236	6.88	6.88	-	-	18.30	8.92	4.95	3.90	-	74.82	55.45	19.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				11.59m2超え13.15m2以下	一般	56,464	7.01	7.01	-	-	19.78	10.28	4.95	3.98	-	73.21	52.29	20.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	55,875	7.09	7.09	-	-	18.95	9.37	5.01	4.02	-	73.96	52.82	21.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				13.15m2超え14.73m2以下	一般	59,099	7.20	7.20	-	-	20.33	10.64	5.01	4.09	-	72.47	49.95	22.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	58,513	7.27	7.27	-	-	19.53	9.78	5.06	4.13	-	73.20	50.45	22.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			2.40m3超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	57,651	6.75	6.75	-	-	19.00	9.75	4.88	3.82	-	74.25	55.65	18.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	57,013	6.82	6.82	-	-	18.09	8.78	4.93	3.86	-	75.09	56.28	18.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				12.08m2超え13.76m2以下	一般	60,488	6.95	6.95	-	-	19.61	10.16	4.94	3.94	-	73.44	53.05	20.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	59,851	7.02	7.02	-	-	18.76	9.24	4.99	3.99	-	74.22	53.61	20.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				13.76m2超え15.46m2以下	一般	63,333	7.14	7.14	-	-	20.16	10.53	4.99	4.06	-	72.70	50.67	22.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	62,695	7.22	7.22	-	-	19.35	9.65	5.04	4.10	-	73.43	51.18	22.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			2.60m3超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	61,454	6.68	6.68	-	-	18.82	9.64	4.86	3.78	-	74.50	56.40	18.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	60,765	6.76	6.76	-	-	17.92	8.65	4.92	3.83	-	75.32	57.02	18.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				12.56m2超え14.36m2以下	一般	64,494	6.89	6.89	-	-	19.45	10.06	4.92	3.91	-	73.66	53.73	19.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	63,805	6.97	6.97	-	-	18.59	9.12	4.97	3.96	-	74.44	54.30	20.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				14.36m2超え16.18m2以下	一般	67,539	7.09	7.09	-	-	20.02	10.43	4.98	4.03	-	72.89	51.30	21.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	66,850	7.16	7.16	-	-	19.19	9.54	5.03	4.07	-	73.65	51.84	21.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			2.80m3超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	65,276	6.63	6.63	-	-	18.68	9.54	4.85	3.75	-	74.69	57.02	17.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	64,537	6.71	6.71	-	-	17.75	8.54	4.90	3.80	-	75.54	57.67	17.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				13.04m2超え14.96m2以下	一般	68,504	6.84	6.84	-	-	19.31	9.96	4.91	3.88	-	73.85	54.34	19.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	67,763	6.92	6.92	-	-	18.42	9.01	4.96	3.92	-	74.66	54.93	19.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				14.96m2超え16.88m2以下	一般	71,732	7.04	7.04	-	-	19.87	10.34	4.96	4.00	-	73.09	51.90	21.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	70,991	7.11	7.11	-	-	19.05	9.44	5.02	4.04	-	73.84	52.43	21.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			3.00m3超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	69,120	6.59	6.59	-	-	18.57	9.46	4.84	3.73	-	74.84	57.55	17.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	68,328	6.66	6.66	-	-	17.62	8.45	4.89	3.77	-	75.72	58.23	17.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				13.53m2超え15.55m2以下	一般	72,514	6.80	6.80	-	-	19.19	9.88	4.90	3.86	-	74.01	54.87	19.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	71,724	6.88	6.88	-	-	18.30	8.92	4.95	3.90	-	74.82	55.46	19.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				15.55m2超え17.57m2以下	一般	75,910	7.00	7.00	-	-	19.76	10.26	4.95	3.98	-	73.24	52.41	20.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	75,118	7.07	7.07	-	-	18.92	9.35	5.00	4.02	-	74.01	52.96	21.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠・FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	73,525	6.54	6.54	-	-	18.42	9.37	4.82	3.70	-	75.04	58.13	16.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	72,675	6.62	6.62	-	-	17.47	8.35	4.88	3.74	-	75.91	58.81	17.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				14.10m2超え16.24m2以下	一般	77,141	6.76	6.76	-	-	19.06	9.80	4.88	3.83	-	74.18	55.40	18.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	76,290	6.84	6.84	-	-	18.15	8.82	4.94	3.87	-	75.01	56.03	18.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				16.24m2超え18.40m2以下	一般	80,752	6.96	6.96	-	-	19.64	10.18	4.94	3.95	-	73.40	52.92	20.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印；貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.45m3超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	79,902	7.03	7.03	-	-	18.78	9.26	4.99	3.99	-	74.19	53.49	20.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					一般	77,840	6.49	6.49	-	-	18.26	9.26	4.81	3.66	-	75.25	58.85	16.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	76,929	6.56	6.56	-	-	17.29	8.22	4.86	3.71	-	76.15	59.56	16.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				14.51m2超え16.79m2以下	一般	81,671	6.71	6.71	-	-	18.91	9.69	4.87	3.80	-	74.38	56.09	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	80,760	6.78	6.78	-	-	17.98	8.70	4.92	3.84	-	75.24	56.74	18.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				16.79m2超え19.07m2以下	一般	85,502	6.91	6.91	-	-	19.48	10.08	4.92	3.92	-	73.61	53.59	20.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	84,592	6.98	6.98	-	-	18.62	9.14	4.98	3.96	-	74.40	54.16	20.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			3.70m3超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	82,892	6.46	6.46	-	-	18.19	9.21	4.80	3.65	-	75.35	59.14	16.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	81,918	6.54	6.54	-	-	17.22	8.17	4.86	3.69	-	76.24	59.84	16.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				15.28m2超え17.70m2以下	一般	86,959	6.68	6.68	-	-	18.82	9.64	4.86	3.78	-	74.50	56.40	18.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	85,984	6.76	6.76	-	-	17.92	8.65	4.92	3.83	-	75.32	57.01	18.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				17.70m2超え20.12m2以下	一般	91,027	6.88	6.88	-	-	19.42	10.04	4.92	3.90	-	73.70	53.87	19.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	90,052	6.96	6.96	-	-	18.55	9.09	4.97	3.95	-	74.49	54.44	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			3.96m3超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	88,019	6.42	6.42	-	-	18.08	9.14	4.79	3.63	-	75.50	59.63	15.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	86,976	6.50	6.50	-	-	17.09	8.08	4.85	3.67	-	76.41	60.35	16.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				15.93m2超え18.51m2以下	一般	92,372	6.65	6.65	-	-	18.73	9.58	4.85	3.76	-	74.62	56.82	17.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	91,328	6.72	6.72	-	-	17.81	8.58	4.91	3.81	-	75.47	57.47	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				18.51m2超え21.11m2以下	一般	96,727	6.85	6.85	-	-	19.33	9.97	4.91	3.89	-	73.82	54.27	19.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	95,683	6.93	6.93	-	-	18.44	9.02	4.96	3.93	-	74.63	54.86	19.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K				R					Z				S	K （ *印；貸料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			4.23m3超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	93,385	6.39	6.39	-	-	17.98	9.07	4.78	3.61	-	75.63	60.05	15.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	92,271	6.47	6.47	-	-	16.99	8.01	4.84	3.65	-	76.54	60.77	15.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				16.61m2超え19.35m2以下	一般	97,990	6.61	6.61	-	-	18.63	9.51	4.84	3.74	-	74.76	57.24	17.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	96,876	6.69	6.69	-	-	17.70	8.50	4.90	3.79	-	75.61	57.89	17.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				19.35m2超え22.09m2以下	一般	102,600	6.82	6.82	-	-	19.24	9.91	4.90	3.87	-	73.94	54.66	19.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	101,480	6.89	6.89	-	-	18.34	8.95	4.95	3.91	-	74.77	55.28	19.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
			4.53m3超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	99,323	6.36	6.36	-	-	17.89	9.01	4.77	3.59	-	75.75	60.46	15.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	98,129	6.44	6.44	-	-	16.89	7.94	4.83	3.63	-	76.67	61.19	15.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				17.37m2超え20.27m2以下	一般	104,210	6.58	6.58	-	-	18.54	9.45	4.83	3.72	-	74.88	57.64	17.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	103,020	6.66	6.66	-	-	17.60	8.43	4.89	3.77	-	75.74	58.30	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
				20.27m2超え23.19m2以下	一般	109,100	6.79	6.79	-	-	19.14	9.85	4.89	3.85	-	74.07	55.05	19.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	107,910	6.87	6.87	-	-	18.25	8.88	4.95	3.89	-	74.88	55.65	19.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	被災地補正対象

No.025【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	515.48	46.55	46.55	－	－	33.30	33.30	－	－	－	20.15	20.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.4m3	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.026【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		500mm以上600mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	5,015.7	31.40	30.73	0.67	-	58.41	18.93	18.73	18.61	1.12	10.19	6.50	3.22	0.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		5,796.9	27.17	26.59	0.58	-	50.53	16.38	16.20	16.10	0.97	22.30	19.10	2.79	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		6,708.3	23.48	22.98	0.50	-	43.67	14.16	14.00	13.91	0.84	32.85	30.09	2.41	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,619.7	20.67	20.23	0.44	-	38.41	12.42	12.33	12.25	0.74	40.92	38.49	2.12	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		8,531.1	18.46	18.07	0.39	-	34.30	11.09	11.01	10.94	0.66	47.24	45.07	1.89	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		9,442.5	16.67	16.32	0.35	-	30.99	10.02	9.95	9.88	0.60	52.34	50.38	1.71	0.25	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		600mm以上700mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	5,423.7	29.12	28.42	0.70	-	60.99	21.58	17.88	17.86	1.18	9.89	6.01	3.38	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		6,204.9	25.45	24.84	0.61	-	53.33	18.88	15.63	15.61	1.03	21.22	17.84	2.95	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		7,116.3	22.19	21.66	0.53	-	46.50	16.47	13.62	13.61	0.90	31.31	28.36	2.57	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		8,027.7	19.67	19.20	0.47	-	41.22	14.60	12.08	12.06	0.80	39.11	36.50	2.28	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		8,939.1	17.66	17.24	0.42	-	36.96	13.06	10.85	10.83	0.71	45.38	43.03	2.05	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		9,850.5	16.02	15.64	0.38	-	33.54	11.85	9.84	9.83	0.65	50.44	48.31	1.86	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2000mm	700mm以上900mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,122.3	33.87	33.25	0.62	-	58.09	22.45	17.09	13.79	1.06	8.04	4.57	3.03	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		7,903.5	30.53	29.97	0.56	-	52.33	20.22	15.40	12.43	0.95	17.14	14.01	2.73	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		8,814.9	27.37	26.87	0.50	-	46.92	18.13	13.81	11.14	0.85	25.71	22.90	2.45	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		9,726.3	24.81	24.35	0.46	-	42.53	16.44	12.51	10.10	0.77	32.66	30.12	2.22	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		10,638	22.68	22.26	0.42	-	38.88	15.03	11.44	9.23	0.71	38.44	36.11	2.03	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.026【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ ※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		11,549	20.89	20.51	0.38	-	35.77	13.80	10.54	8.50	0.65	43.34	41.20	1.87	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		900mm以上 1100mm未満	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	8,776.5	32.31	31.70	0.61	-	60.60	23.46	16.78	14.13	1.03	7.09	3.71	2.95	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		9,557.7	29.67	29.11	0.56	-	55.64	21.55	15.41	12.97	0.94	14.69	11.58	2.71	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		10,469	27.08	26.57	0.51	-	50.81	19.68	14.07	11.84	0.86	22.11	19.28	2.47	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		11,380	24.91	24.44	0.47	-	46.75	18.11	12.94	10.90	0.79	28.34	25.74	2.27	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		12,292	23.06	22.63	0.43	-	43.28	16.77	11.98	10.09	0.73	33.66	31.25	2.10	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		13,203	21.47	21.07	0.40	-	40.29	15.62	11.15	9.39	0.68	38.24	35.99	1.96	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		1100mm	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	10,459	32.90	32.35	0.55	-	60.92	23.63	16.39	14.24	0.93	6.18	3.11	2.68	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		11,240	30.61	30.10	0.51	-	56.68	21.98	15.25	13.25	0.87	12.71	9.85	2.49	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		12,152	28.31	27.84	0.47	-	52.43	20.34	14.10	12.26	0.80	19.26	16.61	2.31	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		13,063	26.34	25.90	0.44	-	48.78	18.92	13.12	11.40	0.75	24.88	22.43	2.14	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		13,975	24.62	24.21	0.41	-	45.61	17.70	12.26	10.66	0.70	29.77	27.48	2.00	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		14,886	23.12	22.73	0.39	-	42.81	16.63	11.51	10.00	0.65	34.07	31.92	1.88	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		500mm以上 600mm未満	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	4,048.8	29.61	28.78	0.83	-	57.75	19.18	17.97	17.79	1.39	12.64	8.05	4.00	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		4,830.0	24.82	24.13	0.69	-	48.42	16.09	15.06	14.91	1.17	26.76	22.92	3.35	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		5,741.4	20.88	20.30	0.58	-	40.73	13.53	12.67	12.55	0.98	38.39	35.16	2.82	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		6,652.8	18.02	17.52	0.50	-	35.11	11.64	10.93	10.83	0.85	46.87	44.08	2.43	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.026【　プレキャスト基礎　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ ※印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート	3300mm	600mm以上700mm未満	2.60以上3.30未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,564.2	15.84	15.40	0.44	-	30.87	10.23	9.62	9.52	0.74	53.29	50.84	2.14	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		8,475.6	14.14	13.75	0.39	-	27.54	9.13	8.58	8.50	0.66	58.32	56.13	1.91	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50未満m3/10m		5,035.6	31.36	30.61	0.75	-	57.99	19.82	19.24	14.91	1.27	10.65	6.47	3.64	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		5,816.8	27.15	26.50	0.65	-	50.21	17.18	16.65	12.90	1.10	22.64	19.03	3.15	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		6,728.2	23.47	22.91	0.56	-	43.41	14.85	14.40	11.16	0.95	33.12	30.00	2.72	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,639.6	20.66	20.17	0.49	-	38.18	13.03	12.68	9.82	0.84	41.16	38.41	2.40	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		8,551.0	18.46	18.02	0.44	-	34.11	11.64	11.33	8.78	0.75	47.43	44.98	2.14	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		9,462.4	16.69	16.29	0.40	-	30.81	10.52	10.23	7.93	0.67	52.50	50.28	1.94	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		700mm以上900mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	6,366.7	32.00	31.30	0.70	-	58.99	22.39	15.88	15.43	1.18	9.01	5.12	3.39	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		7,147.9	28.49	27.87	0.62	-	52.56	19.96	14.15	13.74	1.05	18.95	15.49	3.02	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		8,059.3	25.27	24.72	0.55	-	46.62	17.70	12.55	12.19	0.93	28.11	25.04	2.68	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		8,970.7	22.70	22.21	0.49	-	41.89	15.91	11.27	10.95	0.84	35.41	32.66	2.40	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		9,882.1	20.61	20.16	0.45	-	37.97	14.39	10.23	9.94	0.76	41.42	38.92	2.18	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		10,794	18.87	18.46	0.41	-	34.77	13.18	9.37	9.10	0.70	46.36	44.07	2.00	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		900mm以上	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,965.5	30.88	30.21	0.67	-	61.30	25.84	15.90	12.82	1.13	7.82	4.09	3.25	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		8,746.7	28.12	27.51	0.61	-	55.84	23.56	14.48	11.67	1.03	16.04	12.65	2.96	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		9,658.1	25.46	24.91	0.55	-	50.57	21.33	13.12	10.57	0.93	23.97	20.90	2.68	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.026【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ ※印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm未満	1.90以上 2.60未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	10,570	23.26	22.76	0.50	-	46.21	19.49	11.99	9.66	0.85	30.53	27.72	2.45	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		11,481	21.41	20.95	0.46	-	42.55	17.96	11.03	8.89	0.78	36.04	33.46	2.25	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		12,392	19.84	19.41	0.43	-	39.36	16.57	10.22	8.24	0.73	40.80	38.41	2.09	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		1100mm	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	9,313.6	30.89	30.27	0.62	-	62.16	24.68	16.19	13.64	1.05	6.95	3.50	3.01	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		10,095	28.50	27.93	0.57	-	57.35	22.77	14.94	12.58	0.97	14.15	10.96	2.78	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		11,006	26.14	25.62	0.52	-	52.60	20.88	13.70	11.54	0.89	21.26	18.34	2.55	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		11,918	24.14	23.66	0.48	-	48.59	19.30	12.65	10.66	0.82	27.27	24.58	2.35	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		12,829	22.43	21.98	0.45	-	45.13	17.93	11.75	9.90	0.76	32.44	29.94	2.18	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		13,740	20.94	20.52	0.42	-	42.13	16.74	10.97	9.24	0.71	36.93	34.59	2.04	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		500mm以上 600mm未満	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	3,248.9	25.33	24.30	1.03	-	58.93	23.91	16.05	15.43	1.74	15.74	10.03	4.98	0.73	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		4,030.1	20.42	19.59	0.83	-	47.51	19.28	12.94	12.44	1.40	32.07	27.47	4.01	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		4,941.5	16.65	15.97	0.68	-	38.69	15.67	10.55	10.15	1.14	44.66	40.91	3.27	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		5,852.9	14.06	13.49	0.57	-	32.66	13.23	8.91	8.56	0.96	53.28	50.11	2.76	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		6,764.3	12.16	11.67	0.49	-	28.26	11.45	7.71	7.41	0.83	59.58	56.84	2.39	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		7,675.7	10.71	10.28	0.43	-	24.90	10.09	6.79	6.53	0.73	64.39	61.97	2.11	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50未満 m3/10m		4,461.7	26.97	26.12	0.85	-	61.02	22.39	17.09	16.83	1.43	12.01	7.30	4.11	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		5,242.9	22.95	22.23	0.72	-	51.92	19.04	14.55	14.32	1.22	25.13	21.12	3.50	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.026【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ ※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	5000mm	600mm以上700mm未満	1.20以上1.90未満m3/10m	18-8-25(高炉)	6,154.3	19.54	18.93	0.61	-	44.24	16.23	12.39	12.20	1.04	36.22	32.80	2.98	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,065.7	17.02	16.49	0.53	-	38.47	14.09	10.79	10.62	0.90	44.51	41.54	2.59	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		7,977.1	15.08	14.61	0.47	-	34.08	12.48	9.56	9.41	0.80	50.84	48.20	2.30	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		8,888.5	13.53	13.11	0.42	-	30.58	11.20	8.58	8.44	0.72	55.89	53.53	2.06	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		700mm以上900mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	5,778.5	28.74	27.97	0.77	-	61.34	24.68	17.50	13.21	1.30	9.92	5.64	3.73	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		6,559.7	25.32	24.64	0.68	-	54.03	21.74	15.41	11.64	1.15	20.65	16.88	3.29	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		7,471.1	22.24	21.64	0.60	-	47.43	19.08	13.53	10.22	1.01	30.33	27.02	2.89	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		8,382.5	19.81	19.28	0.53	-	42.29	17.02	12.06	9.11	0.90	37.90	34.95	2.57	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		9,293.9	17.87	17.39	0.48	-	38.09	15.30	10.88	8.21	0.81	44.04	41.38	2.32	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		10,205	16.27	15.84	0.43	-	34.69	13.93	9.91	7.48	0.74	49.04	46.62	2.11	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		900mm以上1100mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,808.0	31.49	30.81	0.68	-	60.54	24.17	16.23	13.08	1.16	7.97	4.17	3.31	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50以上1.20未満m3/10m		8,589.2	28.63	28.01	0.62	-	55.03	21.97	14.75	11.89	1.05	16.34	12.89	3.01	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		9,500.6	25.88	25.32	0.56	-	49.76	19.88	13.33	10.75	0.95	24.36	21.24	2.72	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		10,412	23.62	23.11	0.51	-	45.40	18.12	12.17	9.81	0.87	30.98	28.14	2.48	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		11,323	21.72	21.25	0.47	-	41.75	16.67	11.19	9.02	0.80	36.53	33.92	2.28	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		12,235	20.09	19.66	0.43	-	38.58	15.38	10.35	8.34	0.74	41.33	38.91	2.11	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			0.50未満m3/10m		8,491.8	29.46	28.78	0.68	-	62.92	25.03	17.76	12.38	1.15	7.62	3.84	3.30	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.026【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm	0.50以上1.20未満m3/10m	18-8-25(高炉)	9,273.0	26.97	26.35	0.62	-	57.63	22.94	16.26	11.34	1.05	15.40	11.94	3.02	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.20以上1.90未満m3/10m		10,184	24.56	23.99	0.57	-	52.47	20.88	14.81	10.32	0.96	22.97	19.82	2.75	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			1.90以上2.60未満m3/10m		11,096	22.54	22.02	0.52	-	48.16	19.17	13.59	9.47	0.88	29.30	26.40	2.53	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			2.60以上3.30未満m3/10m		12,007	20.83	20.35	0.48	-	44.51	17.72	12.56	8.76	0.81	34.66	31.99	2.33	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			3.30以上4.00未満m3/10m		12,919	19.36	18.91	0.45	-	41.36	16.46	11.67	8.14	0.76	39.28	36.79	2.17	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
その他または無し	2000mm	-	-	-	3,077.9	38.17	38.17	-	-	61.83	22.25	20.91	17.46	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	3300mm	-	-	-	2,592.4	38.17	38.17	-	-	61.83	22.25	20.91	17.46	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	4000mm	-	-	-	2,345.1	38.17	38.17	-	-	61.83	22.25	20.91	17.46	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	5000mm	-	-	-	2,064.1	37.94	37.94	-	-	62.06	22.13	20.78	17.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.027【　中詰コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	19,589	12.28	12.28	－	－	21.23	9.13	5.25	3.46	－	66.49	66.49	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　60%	－	－	－	－	被災地補正対象

No.028【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	－	－	－	322.07	55.73	55.73	－	－	27.28	27.28	－	－	－	16.99	16.99	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	無し	無し	－	－	357.81	47.20	47.20	－	－	32.06	32.06	－	－	－	20.74	20.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	無し	有り	－	－	491.98	47.20	47.20	－	－	32.06	32.06	－	－	－	20.74	20.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	有り	－	－	－	389.45	55.73	55.73	－	－	27.28	27.28	－	－	－	16.99	16.99	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	無し	無し	－	－	437.18	47.20	47.20	－	－	32.06	32.06	－	－	－	20.74	20.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	無し	有り	－	－	656.40	47.20	47.20	－	－	32.06	32.06	－	－	－	20.74	20.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	1,487.7	54.08	31.88	17.29	－	29.27	26.61	－	－	－	16.65	15.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
軟岩	－	－	機械走行面より5m超	可	4,786.7	0.00	－	－	－	100.00	31.43	23.30	21.38	8.64	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
軟岩	－	－	機械走行面より5m超	不可	13,086	0.00	－	－	－	100.00	48.99	27.74	16.73	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
硬岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	3,128.9	54.94	28.13	14.47	－	28.72	22.27	－	－	－	16.34	12.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	－	－	機械走行面より5m超	可	6,890.3	0.00	－	－	－	100.00	25.64	23.99	22.59	9.09	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
硬岩	－	－	機械走行面より5m超	不可	17,739	0.00	－	－	－	100.00	48.12	27.70	17.64	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
転石	－	－	機械走行面より5m以内	－	2,566.1	54.94	32.11	16.52	－	28.72	25.42	－	－	－	16.34	14.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
転石	－	－	機械走行面より5m超	可	7,914.3	0.00	－	－	－	100.00	42.68	20.25	9.21	7.23	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
転石	－	－	機械走行面より5m超	不可	10,347	0.00	－	－	－	100.00	48.13	27.70	17.63	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.029【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	328.20	47.20	47.20	－	－	32.06	32.06	－	－	－	20.74	20.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊･玉石	393.71	47.20	47.20	－	－	32.06	32.06	－	－	－	20.74	20.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
破砕岩	515.46	49.60	49.60	－	－	30.60	30.60	－	－	－	19.80	19.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.030【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3										
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	33,310	2.72	2.70	－	－	19.38	7.17	4.28	2.72	2.14	65.48	38.96	17.39	3.33	2.40	12.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	32,200	2.81	2.79	－	－	20.06	7.42	4.43	2.81	2.22	64.28	40.29	17.99	2.48	0.68	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	35,517	2.55	2.53	－	－	18.17	6.72	4.01	2.55	2.01	65.04	36.55	19.93	3.12	2.25	14.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	34,407	2.63	2.61	－	－	18.76	6.94	4.14	2.63	2.08	63.91	37.71	20.58	2.32	0.64	14.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	37,725	2.40	2.38	－	－	17.11	6.33	3.78	2.40	1.89	64.64	34.40	22.18	2.94	2.12	15.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	36,615	2.47	2.45	－	－	17.63	6.52	3.89	2.47	1.95	63.57	35.45	22.85	2.18	0.60	16.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.14t/m3以上0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	39,932	2.27	2.25	－	－	16.16	5.98	3.57	2.26	1.79	64.30	32.51	24.18	2.77	2.00	17.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	38,822	2.33	2.31	－	－	16.63	6.15	3.67	2.33	1.84	63.27	33.43	24.87	2.06	0.56	17.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.16t/m3以上0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	42,140	2.15	2.13	－	－	15.32	5.67	3.38	2.15	1.69	63.98	30.79	25.97	2.63	1.90	18.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	41,030	2.21	2.19	－	－	15.72	5.82	3.47	2.20	1.74	63.02	31.64	26.67	1.95	0.53	19.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.18t/m3以上0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	44,347	2.04	2.02	－	－	14.54	5.38	3.21	2.04	1.61	63.72	29.29	27.58	2.50	1.80	19.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	43,237	2.10	2.08	－	－	14.93	5.52	3.30	2.09	1.65	62.76	30.01	28.28	1.85	0.51	20.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.20t/m3以上0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	46,555	1.94	1.93	－	－	13.86	5.13	3.06	1.94	1.53	63.46	29.11	27.82	2.38	1.72	20.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	45,445	1.98	1.97	－	－	14.20	5.25	3.14	1.99	1.57	62.57	29.82	28.50	1.76	0.48	21.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.22t/m3以上0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	48,762	1.85	1.84	－	－	13.23	4.90	2.92	1.85	1.46	63.23	30.44	26.56	2.27	1.64	21.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm	遮青質目地板厚１０mm	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	47,652	1.89	1.88	－	－	13.54	5.01	2.99	1.90	1.50	62.37	31.13	27.18	1.68	0.46	22.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	遮青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.030【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	50,970	1.77	1.76	－	－	12.65	4.68	2.79	1.77	1.40	63.02	31.65	25.41	2.17	1.57	22.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	遮青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	49,860	1.81	1.80	－	－	12.94	4.79	2.86	1.81	1.43	62.19	32.34	25.98	1.60	0.44	23.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	遮青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	53,177	1.70	1.69	－	－	12.13	4.49	2.68	1.70	1.34	62.82	32.75	24.36	2.08	1.50	23.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	遮青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	52,067	1.73	1.72	－	－	12.40	4.59	2.74	1.74	1.37	62.02	33.45	24.87	1.53	0.42	23.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	遮青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.031【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	B種(180/205×250×600)	無し	-	-	3,721.4	0.05	0.05	-	-	49.60	19.61	15.79	9.91	0.17	50.35	50.15	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		有り	養生なし	無し	5,801.7	0.03	0.03	-	-	57.49	16.24	12.58	12.22	8.77	42.48	32.13	10.22	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	5,911.7	0.03	0.03	-	-	58.29	17.69	12.34	11.99	8.61	41.68	31.53	10.03	0.10	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
			一般養生	無し	5,832.2	0.03	0.03	-	-	57.71	16.60	12.51	12.15	8.73	42.26	31.96	10.17	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	5,942.3	0.03	0.03	-	-	58.50	18.03	12.28	11.93	8.56	41.47	31.37	9.98	0.10	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
			特殊養生(練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	無し	5,898.6	0.03	0.03	-	-	58.20	17.30	12.37	12.02	8.63	41.77	31.60	10.05	0.10	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	6,008.7	0.03	0.03	-	-	58.95	18.69	12.14	11.79	8.47	41.02	31.03	9.87	0.10	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
	各種(600㎜以下､50kg未満)	無し	-	-	3,461.7	0.05	0.05	-	-	45.83	18.07	14.61	9.15	0.19	54.12	53.90	0.18	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		有り	養生なし	無し	5,542.0	0.03	0.03	-	-	55.50	15.53	12.79	11.28	8.24	44.47	33.64	10.70	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	5,652.1	0.03	0.03	-	-	56.37	17.05	12.54	11.06	8.08	43.60	32.98	10.49	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
			一般養生	無し	5,572.6	0.03	0.03	-	-	55.75	15.91	12.72	11.22	8.20	44.22	33.45	10.64	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	5,682.6	0.03	0.03	-	-	56.60	17.41	12.47	11.01	8.04	43.37	32.81	10.43	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
			特殊養生(練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	無し	5,638.9	0.03	0.03	-	-	56.26	16.63	12.57	11.09	8.10	43.71	33.06	10.52	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	5,749.0	0.03	0.03	-	-	57.10	18.10	12.33	10.88	7.95	42.87	32.43	10.31	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
	B種(180/205×250×600)	無し	-	-	3,721.4	0.05	0.05	-	-	49.60	19.61	15.79	9.91	0.17	50.35	50.15	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		有り	養生なし	無し	5,801.7	0.03	0.03	-	-	57.49	16.24	12.58	12.22	8.77	42.48	32.13	10.22	0.11	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	5,911.7	0.03	0.03	-	-	58.29	17.69	12.34	11.99	8.61	41.68	31.53	10.03	0.10	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象	

No.031【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種(2000㎜以下､50kg以上550kg未満)	有り	一般養生	無し	5,832.2	0.03	0.03	－	－	57.71	16.60	12.51	12.15	8.73	42.26	31.96	10.17	0.11	0.02	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	被災地補正対象
				有り	5,942.3	0.03	0.03	－	－	58.50	18.03	12.28	11.93	8.56	41.47	31.37	9.98	0.10	0.02	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	無し	5,898.6	0.03	0.03	－	－	58.20	17.30	12.37	12.02	8.63	41.77	31.60	10.05	0.10	0.02	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	被災地補正対象
				有り	6,008.7	0.03	0.03	－	－	58.95	18.69	12.14	11.79	8.47	41.02	31.03	9.87	0.10	0.02	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（B）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	被災地補正対象
再利用設置		無し	－	－	1,856.9	0.10	0.10	－	－	99.49	39.36	31.65	19.86	0.35	0.41	0.34	0.07	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			養生なし	無し	3,937.2	0.05	0.05	－	－	84.70	23.91	18.53	18.00	12.93	15.25	15.06	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,047.2	0.04	0.04	－	－	85.12	25.80	18.03	17.51	12.58	14.84	14.65	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	B種(180/205×250×600)	有り	一般養生	無し	3,967.7	0.05	0.05	－	－	84.81	24.38	18.39	17.86	12.83	15.14	14.95	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	85.24	26.26	17.90	17.38	12.48	14.72	14.54	0.15	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	無し	4,034.1	0.05	0.05	－	－	85.06	25.24	18.09	17.57	12.62	14.89	14.70	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,144.2	0.04	0.04	－	－	85.47	27.07	17.61	17.10	12.28	14.49	14.31	0.15	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
		無し	－	－	1,597.2	0.12	0.12	－	－	99.39	39.20	31.67	19.83	0.41	0.49	0.40	0.09	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			養生なし	無し	3,677.5	0.05	0.05	－	－	83.62	23.37	19.27	17.01	12.42	16.33	16.13	0.17	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	3,787.6	0.05	0.05	－	－	84.09	25.41	18.71	16.51	12.06	15.86	15.66	0.17	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	各種(600㎜以下､50kg未満)	有り	一般養生	無し	3,708.1	0.05	0.05	－	－	83.76	23.88	19.12	16.87	12.32	16.19	15.99	0.17	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	3,818.1	0.05	0.05	－	－	84.23	25.90	18.56	16.38	11.97	15.72	15.53	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯ	無し	3,774.4	0.05	0.05	－	－	84.04	24.81	18.78	16.57	12.11	15.91	15.71	0.17	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.031【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	有り	3,884.5	0.05	0.05	－	－	84.49	26.77	18.25	16.10	11.76	15.46	15.27	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	各種（2000mm以下,50kg以上550kg未満）	無し	－	－	1,856.9	0.10	0.10	－	－	99.49	39.36	31.65	19.86	0.35	0.41	0.34	0.07	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	3,937.2	0.05	0.05	－	－	84.70	23.91	18.53	18.00	12.93	15.25	15.06	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,047.2	0.04	0.04	－	－	85.12	25.80	18.03	17.51	12.58	14.84	14.65	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			一般養生	無し	3,967.7	0.05	0.05	－	－	84.81	24.38	18.39	17.86	12.83	15.14	14.95	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	85.24	26.26	17.90	17.38	12.48	14.72	14.54	0.15	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,034.1	0.05	0.05	－	－	85.06	25.24	18.09	17.57	12.62	14.89	14.70	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,144.2	0.04	0.04	－	－	85.47	27.07	17.61	17.10	12.28	14.49	14.31	0.15	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.032【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	無し	-	-	2,248.9	0.08	0.08	-	-	70.60	27.86	22.49	14.08	0.29	29.32	28.98	0.28	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,329.3	0.04	0.04	-	-	71.04	19.87	16.37	14.45	10.55	28.92	15.05	13.70	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,439.3	0.04	0.04	-	-	71.75	21.68	15.97	14.09	10.29	28.21	14.68	13.36	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	4,359.8	0.04	0.04	-	-	71.25	20.32	16.26	14.35	10.48	28.71	14.94	13.60	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,469.9	0.04	0.04	-	-	71.94	22.11	15.86	13.99	10.22	28.02	14.58	13.27	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ）	無し	4,426.2	0.04	0.04	-	-	71.67	21.18	16.01	14.13	10.32	28.29	14.72	13.40	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,536.2	0.04	0.04	-	-	72.36	22.92	15.63	13.79	10.07	27.60	14.36	13.07	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
	各種(600㎜以下､50kg未満)	無し	-	-	2,248.9	0.08	0.08	-	-	70.60	27.86	22.49	14.08	0.29	29.32	28.98	0.28	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,329.3	0.04	0.04	-	-	71.04	19.87	16.37	14.45	10.55	28.92	15.05	13.70	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,439.3	0.04	0.04	-	-	71.75	21.68	15.97	14.09	10.29	28.21	14.68	13.36	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	4,359.8	0.04	0.04	-	-	71.25	20.32	16.26	14.35	10.48	28.71	14.94	13.60	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,469.9	0.04	0.04	-	-	71.94	22.11	15.86	13.99	10.22	28.02	14.58	13.27	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ）	無し	4,426.2	0.04	0.04	-	-	71.67	21.18	16.01	14.13	10.32	28.29	14.72	13.40	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,536.2	0.04	0.04	-	-	72.36	22.92	15.63	13.79	10.07	27.60	14.36	13.07	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
		無し	-	-	2,508.6	0.08	0.08	-	-	73.64	29.14	23.42	14.70	0.26	26.28	25.98	0.25	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,588.9	0.04	0.04	-	-	72.67	20.51	15.90	15.45	11.09	27.29	14.20	12.92	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,699.0	0.04	0.04	-	-	73.32	22.23	15.53	15.08	10.83	26.64	13.86	12.62	0.13	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	被災地補正対象

No.032【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	有り	一般養生	無し	4,619.5	0.04	0.04	-	-	72.85	20.94	15.80	15.34	11.02	27.11	14.10	12.84	0.14	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,729.5	0.04	0.04	-	-	73.48	22.62	15.43	14.99	10.76	26.48	13.78	12.54	0.13	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	無し	4,685.9	0.04	0.04	-	-	73.25	21.75	15.57	15.13	10.86	26.71	13.90	12.65	0.13	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象
				有り	4,795.9	0.04	0.04	-	-	73.86	23.41	15.21	14.78	10.61	26.10	13.58	12.36	0.13	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	被災地補正対象
再利用設置		無し	-	-	1,597.2	0.12	0.12	-	-	99.39	39.20	31.67	19.83	0.41	0.49	0.40	0.09	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	A種(120×120×600)	有り	養生なし	無し	3,677.5	0.05	0.05	-	-	83.62	23.37	19.27	17.01	12.42	16.33	16.13	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	3,787.6	0.05	0.05	-	-	84.09	25.41	18.71	16.51	12.06	15.86	15.66	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	3,708.1	0.05	0.05	-	-	83.76	23.88	19.12	16.87	12.32	16.19	15.99	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	3,818.1	0.05	0.05	-	-	84.23	25.90	18.56	16.38	11.97	15.72	15.53	0.16	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	無し	3,774.4	0.05	0.05	-	-	84.04	24.81	18.78	16.57	12.11	15.91	15.71	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	3,884.5	0.05	0.05	-	-	84.49	26.77	18.25	16.10	11.76	15.46	15.27	0.16	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	-	1,597.2	0.12	0.12	-	-	99.39	39.20	31.67	19.83	0.41	0.49	0.40	0.09	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	3,677.5	0.05	0.05	-	-	83.62	23.37	19.27	17.01	12.42	16.33	16.13	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	3,787.6	0.05	0.05	-	-	84.09	25.41	18.71	16.51	12.06	15.86	15.66	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	各種(600mm以下､50kg未満)		一般養生	無し	3,708.1	0.05	0.05	-	-	83.76	23.88	19.12	16.87	12.32	16.19	15.99	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	3,818.1	0.05	0.05	-	-	84.23	25.90	18.56	16.38	11.97	15.72	15.53	0.16	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾄ	無し	3,774.4	0.05	0.05	-	-	84.04	24.81	18.78	16.57	12.11	15.91	15.71	0.17	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.032【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			(練炭・ｿﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)																													
				有り	3,884.5	0.05	0.05	－	－	84.49	26.77	18.25	16.10	11.76	15.46	15.27	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	各種（2000mm以下,50kg以上550kg未満）	無し	－	－	1,856.9	0.10	0.10	－	－	99.49	39.36	31.65	19.86	0.35	0.41	0.34	0.07	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	3,937.2	0.05	0.05	－	－	84.70	23.91	18.53	18.00	12.93	15.25	15.06	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,047.2	0.04	0.04	－	－	85.12	25.80	18.03	17.51	12.58	14.84	14.65	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			一般養生	無し	3,967.7	0.05	0.05	－	－	84.81	24.38	18.39	17.86	12.83	15.14	14.95	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	85.24	26.26	17.90	17.38	12.48	14.72	14.54	0.15	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｿﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,034.1	0.05	0.05	－	－	85.06	25.24	18.09	17.57	12.62	14.89	14.70	0.16	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	4,144.2	0.04	0.04	－	－	85.47	27.07	17.61	17.10	12.28	14.49	14.31	0.15	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象