（別　添）

平成27年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（4月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用）

国土交通省

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－２

①地域および時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・Ⅲ－２

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例 ・・・Ⅲ－３

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅲ－４

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅲ－５

⑤支給品がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－６

⑥無償貸付機械がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－７

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅳ－１

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「標準単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。標準単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区(東京 17 区）における基準年月（平成 27 年度版の基準年月は平成 26 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。なお、代表機労材規格に示している機労材は、各施工パッケージに含まれる全ての機労材ではありません。その他施工に必要な機労材は標準単価に含まれており、積算単価に反映される仕組みとなっております。

【 留意事項 】

・標準単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

・国土交通省技術調査課 HP 掲載の「施工パッケージ型積算基準」に記載されている代表機労材規格一覧は代表的な組み合わせのみを記載しております。よって各条件区分に応じた代表機労材規格及び機労材構成比は本資料にてご確認下さい。

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体（築堤）盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土（ルーズ）	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込（ルーズ）	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
012	床掘り	012-1～3	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
013	掘削補助機械搬入搬出作業	013-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
014	基面整正	014-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
015	舗装版破砕積込（小規模土工）	015-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
016	埋戻し	016-1	Ⅰ	1	④	作業土工（埋戻工）	
017	タンパ締固め	017-1	Ⅰ	1	④	作業土工（埋戻工）	
018	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石	018-1～2	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
019	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等	019-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
020	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類	020-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
021	人肩運搬（運搬～取卸し）	021-1～3	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
022	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石	022-1～2	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
023	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等	023-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
024	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類	024-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
025	小車運搬（運搬～取卸し）	025-1～3	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
026	ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）	026-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力土工（ベルトコンベヤ併用）	
027	ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込	027-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力土工（ベルトコンベヤ併用）	
028	安定処理	028-1	Ⅰ	1	⑦	安定処理工	
029	法面整形	029-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
030	市松芝	030-1	Ⅰ	2	②	芝付工	
031	吹付法面取壊し	031-1	Ⅰ	2	③	吹付法面とりこわし工	
032	人工張芝	032-1	Ⅰ	2	④	人工張芝工	
033	基礎砕石	033-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
034	裏込砕石	034-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
035	基礎栗石	035-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
036	裏込栗石	036-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
037	採取小割	037-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
038	コンクリートブロック積	038-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
039	間知ブロック張	039-1～13	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
040	平ブロック張	040-1～8	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
041	連節ブロック張	041-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
042	緑化ブロック積	042-1～4	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
043	緑化ブロック（材料費）	043-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※2
044	天端ブロック（材料費）	044-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※2
045	胴込・裏込コンクリート	045-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
046	胴込・裏込材（砕石）	046-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
047	遮水シート張	047-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
048	吸出し防止材（全面）設置	048-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
049	植樹	049-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
050	現場打基礎コンクリート	050-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
051	天端コンクリート	051-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
052	小型擁壁（A）	052-1～3	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
053	小型擁壁（B）	053-1～10	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
054	重力式擁壁	054-1～7	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
055	もたれ式擁壁	055-1～4	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
056	逆T型擁壁	056-1～15	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
057	L型擁壁	057-1～15	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
058	ペーラインコンクリート（材料費）	058-1	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※2
059	プレキャスト擁壁設置	059-1	Ⅰ	2	⑧	プレキャスト擁壁工	
060	ヒューム管（B形管）	060-1～8	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	※1
061	ボックスカルバート	061-1～11	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
062	暗渠排水管	062-1～2	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
063	フィルター材	063-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
064	管（函）渠型側溝（製品長　2m／個）	064-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
065	プレキャスト集水桝	065-1～2	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
066	プレキャスト集水桝（材料費）	066-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	※2
067	鉄筋コンクリート台付管	067-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
068	プレキャストL形側溝（製品長　0．6m／個）	068-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
069	プレキャストマンホール	069-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
070	PC管	070-1～4	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	※1
071	コルゲートパイプ	071-1～4	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
072	コルゲートフリューム	072-1～2	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
073	現場打ち水路（本体）	073-1～5	Ⅰ	2	⑩	排水構造物工（現場打ち水路）	※1
074	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	074-1～9	Ⅰ	2	⑪	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝）	※1
075	サンドマット	075-1	Ⅰ	2	⑫	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
076	安定シート・ネット	076-1	Ⅰ	2	⑫	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
077	粉体噴射撹拌	077-1～3	Ⅰ	2	⑬	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
078	粉体噴射撹拌（移設）	078-1	Ⅰ	2	⑬	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
079	粉体噴射撹拌（軸間変更）	079-1	Ⅰ	2	⑬	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
080	削孔（アンカー）	080-1～4	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
081	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	081-1～4	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
082	グラウト注入（アンカー）	082-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
083	ボーリングマシン移設（アンカー）	083-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
084	足場（アンカー）	084-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
085	アンカー（材料費）	085-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	※2
086	石積取壊し（人力）	086-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	
087	コンクリートはつり	087-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	
088	積込（コンクリート殻）	088-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	※1
089	吸出し防止材設置	089-1	Ⅰ	2	⑯	吸出し防止材設置工	
090	目地板	090-1	Ⅰ	2	⑰	目地・止水板設置工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
091	止水板	091-1	Ⅰ	2	⑰	目地・止水板設置工	
092	じゃかご	092-1	Ⅰ	2	⑱	かご工	
093	ふとんかご	093-1	Ⅰ	2	⑱	かご工	
094	止杭打込	094-1	Ⅰ	2	⑱	かご工	
095	現場取卸(鋼桁)	095-1	Ⅰ	2	⑲	現場取卸費	
096	現場取卸(PC桁)	096-1	Ⅰ	2	⑲	現場取卸費	
097	現場取卸(鋼管杭)	097-1	Ⅰ	2	⑲	現場取卸費	
098	函渠	098-1～41	Ⅰ	2	⑳	函渠工	※1
099	殻運搬	099-1～11	Ⅰ	2	21	殻運搬	
100	コンクリート	100-1～3	Ⅰ	3	①	コンクリート工	※1
101	モルタル練	101-1	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
102	型枠	102-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
103	化粧型枠	103-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
104	化粧型枠(材料費)	104-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※2
105	撤去しない埋設型枠(材料費)	105-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※2
106	消波根固めブロック製作	106-1～17	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	※1
107	消波根固めブロック据付	107-1～16	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
108	消波根固めブロック運搬	108-1～70	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
109	消波根固めブロック仮置	109-1～2	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
110	根固めブロック撤去	110-1～23	Ⅰ	4	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
111	散在塵芥収集	111-1～8	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
112	堆積塵芥収集(機械処理)	112-1～19	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
113	堆積塵芥収集(人力処理)	113-1～19	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
114	河床等掘削	114-1	Ⅰ	5	②	機械土工(河床等掘削)	※1
115	軟弱土等運搬	115-1～2	Ⅰ	5	②	機械土工(河床等掘削)	
116	巨石張(練)	116-1～11	Ⅰ	5	③	巨石積(張)工	
117	巨石張(空)	117-1	Ⅰ	5	③	巨石積(張)工	
118	巨石積(練)	118-1～11	Ⅰ	5	③	巨石積(張)工	
119	巨石採取	119-1	Ⅰ	5	③	巨石積(張)工	
120	巨石(材料費)	120-1	Ⅰ	5	③	巨石積(張)工	※2
121	プレキャスト基礎	121-1～3	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※1
122	プレキャスト基礎(材料費)	122-1	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※2
123	中詰コンクリート(材料費)	123-1	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※2
124	中詰コンクリート打設	124-1	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※1
125	かごマット設置	125-1	Ⅰ	5	⑤	かごマット工	
126	野芝種子吹付	126-1	Ⅰ	5	⑥	野芝種子吹付工	
127	被覆シート張	127-1	Ⅰ	5	⑥	野芝種子吹付工	
128	養生(散水養生)	128-1	Ⅰ	5	⑥	野芝種子吹付工	
129	袋詰玉石	129-1	Ⅰ	5	⑦	袋詰玉石工	
130	笠コンクリートブロック	130-1～2	Ⅰ	5	⑧	笠コンクリートブロック据付工	
131	笠コンクリートブロック(材料費)	131-1	Ⅰ	5	⑧	笠コンクリートブロック据付工	※2
132	掘削(光ケーブル配管)	132-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
133	埋戻し・締固め	133-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
134	敷砂，保護砂(材料費)	134-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
135	配管設置(埋設部)	135-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
136	配管設置(露出部)	136-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
137	配管支持金具(材料費)	137-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
138	プルボックス(材料費)	138-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
139	可とう電線管(材料費)	139-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
140	伸縮継手(材料費)	140-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
141	ノーマルベンド(材料費)	141-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
142	多孔保護管(材料費)	142-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
143	ハンドホール	143-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
144	掘削(砂防)	144-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
145	土砂等運搬(砂防)	145-1～2	Ⅰ	6	①	土工	
146	押土(ルーズ)(砂防)	146-1	Ⅰ	6	①	土工	
147	積込(ルーズ)(砂防)	147-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
148	不陸整正	148-1～2	Ⅰ	7	①	路盤工	
149	下層路盤(車道・路肩部)	149-1～2	Ⅰ	7	①	路盤工	
150	下層路盤(歩道部)	150-1	Ⅰ	7	①	路盤工	
151	上層路盤(車道・路肩部)	151-1～3	Ⅰ	7	①	路盤工	
152	上層路盤(歩道部)	152-1	Ⅰ	7	①	路盤工	
153	基層(車道・路肩部)	153-1～16	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
154	中間層(車道・路肩部)	154-1～16	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
155	表層(車道・路肩部)	155-1～16	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
156	基層(歩道部)	156-1～13	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
157	中間層(歩道部)	157-1～13	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
158	表層(歩道部)	158-1～13	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
159	アスカーブ	159-1	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
160	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	160-1～5	Ⅰ	7	③	排水性アスファルト舗装工	
161	フィルター層	161-1	Ⅰ	7	④	透水性アスファルト舗装工	
162	透水性アスファルト舗装	162-1～2	Ⅰ	7	④	透水性アスファルト舗装工	
163	踏掛版	163-1～2	Ⅰ	7	⑤	踏掛版	※1
164	基礎ブロック(立入防止柵)	164-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	
165	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	165-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	
166	支柱	166-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	
167	支柱(材料費)	167-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	※2
168	車止めポスト	168-1	Ⅰ	8	②	車止めポスト設置工	
169	歩車道境界ブロック	169-1～4	Ⅰ	8	③	路側工(据付け)	※1
170	地先境界ブロック	170-1～3	Ⅰ	8	③	路側工(据付け)	※1
171	歩車道境界ブロック撤去	171-1	Ⅰ	8	④	路側工(取外し)	
172	地先境界ブロック撤去	172-1	Ⅰ	8	④	路側工(取外し)	
173	特殊ブロック舗装	173-1	Ⅰ	8	⑤	特殊ブロック設置工	
174	排水桝	174-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
175	橋名板取付	175-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
176	橋梁用高欄	176-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
177	橋梁用高欄一体式(材料費)	177-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	※2
178	飾り高欄	178-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
179	飾り高欄(材料費)	179-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	※2
180	距離標	180-1	Ⅰ	8	⑦	道路付属物設置工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
181	路面切削	181-1	Ⅰ	9	①	路面切削工	
182	殻運搬(路面切削)	182-1～4	Ⅰ	9	①	路面切削工	
183	舗装版破砕	183-1～2	Ⅰ	9	②	舗装版破砕工	
184	舗装版切断	184-1	Ⅰ	9	③	舗装版切断工	
185	素地調整	185-1	Ⅰ	9	④	道路付属構造物塗替工	
186	付属構造物塗替	186-1～6	Ⅰ	9	④	道路付属構造物塗替工	
187	路面清掃(路肩部・人力)	187-1	Ⅰ	9	⑤	路面清掃工(人力清掃工)	
188	路面清掃(歩道等・人力)	188-1	Ⅰ	9	⑤	路面清掃工(人力清掃工)	
189	側溝清掃(人力清掃工)	189-1	Ⅰ	9	⑥	側溝清掃工(人力清掃工)	
190	ガードレール復旧	190-1	Ⅰ	9	⑦	防護柵復旧工	
191	ガードパイプ復旧	191-1	Ⅰ	9	⑦	防護柵復旧工	
192	舗装版破砕積込	192-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
193	床掘り	193-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
194	埋戻し・締固め	194-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
195	運搬(電線共同溝)	195-1～2	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
196	軽量鋼矢板設置・撤去	196-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
197	覆工板設置・撤去	197-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
198	管路材設置	198-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
199	受金具(材料費)	199-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
200	支持金具(材料費)	200-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
201	管路受台(スペーサ)(材料費)	201-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
202	プレキャストボックスブロック設置	202-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
203	蓋設置	203-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
204	蓋(材料費)	204-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
205	コンクリートアンカーボルト設置	205-1	Ⅰ	11	②	橋梁排水管設置工	
206	排水管	206-1	Ⅰ	11	②	橋梁排水管設置工	
207	排水管(材料費)	207-1	Ⅰ	11	②	橋梁排水管設置工	※2
208	現場発生品・支給品運搬	208-1～10	Ⅰ	12	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージについて、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)では東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価を使用する。
※2 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	266.22	51.86	51.86		－	24.92	24.92	－	－	－	23.22	23.22	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				－	30,000m3以上	－	－	－	172.21	58.30	58.30		－	17.35	17.35	－	－	－	24.35	24.35	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			無し	無し	50,000m3未満	－	－	－	203.55	43.24	43.24		－	34.68	34.68	－	－	－	22.08	22.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
					50,000m3以上	－	－	－	154.09	45.24	45.24		－	27.51	27.51	－	－	－	27.25	27.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	50,000m3未満	－	－	－	321.52	43.24	43.24		－	34.68	34.68	－	－	－	22.08	22.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
					50,000m3以上	－	－	－	241.15	45.24	45.24		－	27.51	27.51	－	－	－	27.25	27.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	片切掘削	－	－	－	－	－	－	－	1,000.5	10.94	10.94		－	83.32	73.68	9.64	－	－	5.74	5.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	350.22	57.33	57.33		－	23.30	23.30	－	－	－	19.37	19.37	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	4,914.0	0.00	－		－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	上記以外（小規模）	－	－	－	標準	－	－	－	1,055.8	31.39	31.39		－	54.23	54.23	－	－	－	14.38	14.38	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.20m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
					標準以外	－	－	－	2,179.7	24.80	24.80		－	64.88	64.88	－	－	－	10.32	10.32	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	－	無し	50,000m3未満	－	－	－	265.90	43.24	43.24		－	34.68	34.68	－	－	－	22.08	22.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
					50,000m3以上	－	－	－	187.99	45.24	45.24		－	27.51	27.51	－	－	－	27.25	27.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	50,000m3未満	－	－	－	436.44	43.24	43.24		－	34.68	34.68	－	－	－	22.08	22.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
					50,000m3以上	－	－	－	296.63	45.24	45.24		－	27.51	27.51	－	－	－	27.25	27.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	505.77	57.33	57.33		－	23.30	23.30	－	－	－	19.37	19.37	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	7,560.0	0.00	－		－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				－	500m3未満	－	無し	無し	1,320.7	50.51	30.12	16.65	－	27.56	25.52	－	－	－	21.93	20.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				－				有り	1,478.1	50.66	26.93	14.87	5.52	27.27	25.45	－	－	－	22.07	20.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	500m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,518.2	49.57	31.84	14.48	-	28.48	26.71	-	-	-	21.95	20.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
						-	有り（50,000m3以上）	無し	1,468.6	49.98	27.10	14.97	4.55	27.55	25.72	-	-	-	22.47	21.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
					500m3以上	-	-	-	289.67	61.29	57.29	-	-	20.35	19.02	-	-	-	18.36	17.16	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				有り	500m3未満	-	無し	無し	2,503.6	50.51	31.28	17.29	-	27.56	26.50	-	-	-	21.93	21.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
								有り	2,661.0	50.59	29.44	16.27	3.06	27.40	26.41	-	-	-	22.01	21.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
							有り（50,000m3未満）	無し	2,701.0	49.98	32.16	16.02	-	28.08	27.10	-	-	-	21.94	21.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
							有り（50,000m3以上）	無し	2,651.5	50.21	29.54	16.32	2.52	27.56	26.56	-	-	-	22.23	21.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	2,838.9	23.85	14.35	7.94	-	69.09	38.83	13.58	12.17	-	7.06	6.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
								有り	2,996.3	25.31	13.60	7.52	2.72	66.79	36.81	12.86	12.84	-	7.90	7.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
							有り（50,000m3未満）	無し	3,036.4	25.10	16.23	7.42	-	66.87	36.33	13.63	12.69	-	8.03	7.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
							有り（50,000m3以上）	無し	2,986.8	24.89	13.64	7.54	2.23	67.06	36.94	12.93	12.90	-	8.05	7.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	8,541.3	2.56	2.04	0.50	-	95.49	65.79	28.76	-	-	1.95	1.94	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	11,017	2.89	2.37	0.50	-	94.83	64.74	29.16	-	-	2.28	2.26	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,447.8	51.44	26.42	13.78	-	27.04	21.13	-	-	-	21.52	16.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
								有り	2,703.1	51.70	23.93	12.48	5.11	26.72	21.37	-	-	-	21.58	17.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
							有り（50,000m3未満）	無し	2,693.2	50.91	28.16	12.53	-	27.60	22.23	-	-	-	21.49	17.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
							有り（50,000m3以上）	無し	2,630.5	51.17	24.58	12.83	3.30	26.99	21.49	-	-	-	21.84	17.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
						可	-	-	1,420.1	42.09	13.75	9.43	6.89	49.65	11.31	10.34	8.65	5.18	8.26	6.61	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
								無し	4,252.9	51.44	29.65	15.48	-	27.04	23.72	-	-	-	21.52	18.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩				有り	－	不可	無し	有り	4,508.2	51.59	27.98	14.60	3.06	26.85	23.72	－	－	－	21.56	19.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り (50,000m3未満)	無し	4,498.3	51.12	30.52	14.63	－	27.38	24.24	－	－	－	21.50	19.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り (50,000m3以上)	無し	4,435.6	51.28	28.43	14.84	1.96	27.01	23.83	－	－	－	21.71	19.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	無し	5,481.3	23.12	13.32	6.96	－	70.28	36.72	14.27	10.67	－	6.60	5.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
								有り	5,736.6	24.49	12.73	6.65	2.40	68.23	35.11	13.63	11.25	－	7.28	6.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り (50,000m3未満)	無し	5,726.8	24.07	14.70	6.66	－	68.72	35.17	13.66	11.64	－	7.21	6.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り (50,000m3以上)	無し	5,664.1	23.90	12.89	6.74	1.53	68.88	35.55	13.81	11.17	－	7.22	6.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
						可	無し	無し	4,310.1	40.56	20.54	8.90	4.65	50.04	17.88	8.21	7.13	4.85	9.40	7.90	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
								有り	4,565.3	41.31	19.39	8.40	3.02	48.58	16.90	8.06	7.75	4.58	10.11	8.70	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り (50,000m3未満)	無し	4,555.5	40.83	19.43	10.87	4.40	49.13	16.92	8.53	7.77	4.59	10.04	8.62	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り (50,000m3以上)	無し	4,492.8	40.84	19.70	8.54	1.93	49.08	17.16	7.91	7.88	4.65	10.08	8.64	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	現場制約あり	中硬岩	－	－	－	－	－	－	15,346	2.84	2.27	0.52	－	94.96	64.78	28.32	－	－	2.20	2.16	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		硬岩(I)	－	－	－	－	－	－	24,867	2.81	2.27	0.52	－	95.00	65.18	28.88	－	－	2.19	2.17	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	0.3km以下	327.22	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	377.56	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	427.90	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	478.24	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	553.75	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	654.44	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	755.12	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	327.22	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	0.5km以下	377.56	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	427.90	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	478.24	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	553.75	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	654.44	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	755.12	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	399.21	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	460.62	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1.0km以下	522.04	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	583.46	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	675.58	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	798.41	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	921.25	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩		0.3km以下	399.21	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	460.62	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	522.04	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.5km以下	583.46	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	675.58	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	798.41	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	921.25	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	466.22	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	537.90	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	609.59	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	681.28	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	788.54	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	931.91	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,075.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.3km以下	466.22	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	537.90	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	609.59	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	681.28	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	788.54	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	931.91	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,075.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	251.71	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	302.05	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	352.39	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	402.73	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	453.07	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	503.41	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	604.10	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	654.44	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	755.12	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	251.71	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	302.05	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	352.39	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	402.73	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	453.07	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	2.5km以下	503.41	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	604.10	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	654.44	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	755.12	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	307.08	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	368.50	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	429.91	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	491.33	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.0km以下	552.75	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	614.16	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	737.00	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	798.41	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	921.25	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	6.0km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩		0.3km以下	307.08	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	368.50	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	429.91	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	491.33	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	552.75	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	614.16	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	737.00	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	798.41	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	921.25	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	358.43	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	430.11	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準			無し	1.0km以下	501.80	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	573.49	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	645.17	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	716.86	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	860.23	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	931.91	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,075.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.3km以下	358.43	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	0.5km以下	430.11	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	501.80	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	573.49	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	645.17	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	716.86	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	860.23	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	931.91	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,075.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	0.5km以下	553.75	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	604.10	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	704.78	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	805.46	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.5km以下	553.75	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	604.10	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	704.78	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	805.46	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	675.58	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	737.00	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	859.83	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	982.66	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩		10.0km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	675.58	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	737.00	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	859.83	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	982.66	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	5.5km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	788.54	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	860.23	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,003.6	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,147.0	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	6.0km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.5km以下	788.54	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	860.23	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,003.6	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	2.0km以下	1,147.0	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	755.12	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	755.12	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	906.14	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,057.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,208.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,359.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,560.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,913.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,366.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,171.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,732.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	921.25	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ｶﾗﾑｼｪﾙ	軟岩	無し	5.5km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	921.25	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,105.5	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,289.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,474.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,658.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,903.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,333.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,886.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,869.2	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,773.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,075.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	2.0km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩	有り	0.5km以下	1,075.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,290.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,505.4	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,720.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,935.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	2,222.3	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,724.1	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	3,369.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				24.5km以下	4,516.2	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,738.5	48.22	48.22	-	-	33.63	33.63	-	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.2km以下	607.35	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	759.19	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	911.03	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,062.9	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,214.7	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,366.5	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	5.0km以下	1,518.4	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,670.2	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,822.1	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,429.4	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.0km以下	2,733.1	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.0km以下	3,340.4	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				35.0km以下	4,555.1	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,984.6	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)			0.2km以下	607.35	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	759.19	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	911.03	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,062.9	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,214.7	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,366.5	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,518.4	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,670.2	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,822.1	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,429.4	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,733.1	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	3,340.4	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.0km以下	4,555.1	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,984.6	25.57	25.57	-	-	57.97	57.97	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,170.4	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,300.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,560.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,820.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	3.0km以下	2,080.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,340.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,601.0	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	2,861.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	3,381.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	3,901.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	4,681.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	5,982.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	7,802.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,704	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)			0.3km以下	1,170.4	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,300.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,560.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,820.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,080.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,340.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,601.0	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				5.0km以下	2,861.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,381.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,901.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	4,681.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	5,982.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.0km以下	7,802.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,704	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,300.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,430.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,560.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,820.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,080.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,340.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	2,601.0	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	5.0km以下	2,861.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,381.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	3,901.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	4,681.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	5,982.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	7,802.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,704	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,300.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,430.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,560.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,820.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,080.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,340.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,601.0	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,861.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	3,381.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,901.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	4,681.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	5,982.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	7,802.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	11,704	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.3km以下	1,586.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,745.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,903.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,221.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,538.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,855.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,173.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,490.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,125.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	4,759.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	5,711.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	7,298.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	9,519.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,279	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩		0.3km以下	1,586.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,745.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.0km以下	1,903.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,221.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,538.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,855.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,173.2	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,490.5	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	4,125.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	4,759.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	5,711.7	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	7,298.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	9,519.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,279	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,812.1	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,994.7	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,174.5	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,537.0	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,899.4	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	3.0km以下	3,261.8	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,624.2	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,986.7	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,711.5	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	5,436.4	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	6,523.6	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	8,335.7	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	10,873	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		60.0km以下	16,309	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,812.1	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,994.7	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	2,174.5	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,537.0	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,899.4	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	3,261.8	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,624.2	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,986.7	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				6.0km以下	4,711.5	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	5,436.4	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	6,523.6	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	8,335.7	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	10,873	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,309	21.18	21.18	-	-	66.54	66.54	-	-	-	12.28	12.28	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	102.65	50.70	50.70	-	-	32.21	32.21	-	-	-	17.09	17.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	123.51	31.64	31.64	-	-	53.27	30.62	22.65	-	-	15.09	15.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	標準以外	123.05	38.01	38.01	-	-	46.57	30.72	15.85	-	-	15.42	15.42	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	295.21	20.75	20.75	-	-	70.49	51.29	19.20	-	-	8.76	8.76	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合	156.16	38.21	38.21	-	-	46.07	24.22	21.85	-	-	15.72	15.72	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	-	-	5,023.9	0.89	0.89	-	-	98.90	90.31	8.59	-	-	0.21	0.21	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	646.37	20.39	10.20	10.19	-	72.15	63.38	8.77	-	-	7.46	7.46	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	敷均し+締固め	-	10,000m3未満	無し	165.91	29.76	25.87	3.89	-	54.87	32.09	22.78	-	-	15.37	15.37	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	312.58	32.49	27.08	5.41	-	50.37	38.28	12.09	-	-	17.14	17.14	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	166.28	35.06	31.18	3.88	-	49.27	26.54	22.73	-	-	15.67	15.67	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	289.04	36.64	30.78	5.86	-	46.31	33.24	13.07	-	-	17.05	17.05	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	223.14	37.94	37.94	-	-	44.12	27.19	16.93	-	-	17.94	17.94	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	442.83	41.80	41.80	-	-	38.45	29.92	8.53	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	230.92	44.94	44.94	-	-	35.08	18.72	16.36	-	-	19.98	19.98	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	488.41	49.56	49.56	-	-	28.39	20.66	7.73	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高含水比粘性土	-	無し	281.50	45.44	45.44	-	-	39.40	25.98	13.42	-	-	15.16	15.16	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	581.01	49.08	49.08	-	-	34.55	28.05	6.50	-	-	16.37	16.37	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	5,103.5	1.02	1.02	－	－	98.73	88.89	9.84	－	－	0.25	0.25	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上4.0m未満	－	－	680.42	20.36	10.67	9.69	－	72.25	63.92	8.33	－	－	7.39	7.39	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t ＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	249.56	27.48	21.94	5.54	－	57.73	35.01	22.72	－	－	14.79	14.79	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	555.42	28.15	19.02	9.13	－	55.65	45.45	10.20	－	－	16.20	16.20	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	10,000m3以上	無し	249.90	31.97	26.44	5.53	－	52.99	30.31	22.68	－	－	15.04	15.04	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	529.33	30.90	21.32	9.58	－	52.98	42.27	10.71	－	－	16.12	16.12	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	157.35	51.86	51.86	-	-	24.92	24.92	-	-	-	23.22	23.22	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊･玉石	243.25	51.86	51.86	-	-	24.92	24.92	-	-	-	23.22	23.22	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
破砕岩	255.29	54.13	54.13	-	-	23.75	23.75	-	-	-	22.12	22.12	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
土質	作業内容			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	197.44	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	147.93	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	262.77	32.33	32.33	-	-	50.43	50.43	-	-	-	17.24	17.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準)	930.64	31.39	31.39	-	-	54.23	54.23	-	-	-	14.38	14.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準以外)	1,486.9	24.80	24.80	-	-	64.88	64.88	-	-	-	10.32	10.32	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	235.34	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	174.89	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	323.31	32.33	32.33	-	-	50.43	50.43	-	-	-	17.24	17.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	245.45	45.58	45.58	-	-	33.25	33.25	-	-	-	21.17	21.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	182.74	47.59	47.59	-	-	26.33	26.33	-	-	-	26.08	26.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	333.39	34.37	34.37	-	-	48.91	48.91	-	-	-	16.72	16.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	2,646.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩塊・玉石	3,591.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
軟岩	3,402.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
中硬岩	3,780.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
硬岩	4,158.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	3,402.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	3,780.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
火薬使用の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2,966.8	55.89	35.08	20.81	－	22.86	22.86	－	－	－	21.25	15.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式　1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	7,290.4	0.00	－	－	－	100.00	41.93	17.77	9.46	7.77	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	標準	無し	障害無し	280.91	43.40	43.40	-	-	34.33	34.33	-	-	-	22.27	22.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	343.26	43.40	43.40	-	-	34.33	34.33	-	-	-	22.27	22.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		自立式	障害無し	337.61	36.10	36.10	-	-	45.37	28.58	16.79	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	399.96	37.23	37.23	-	-	43.66	29.49	14.17	-	-	19.11	19.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	413.21	29.49	29.49	-	-	55.37	32.03	23.34	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	475.56	31.31	31.31	-	-	52.62	27.84	24.78	-	-	16.07	16.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	513.36	29.01	29.01	-	-	56.10	33.14	22.96	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	279.59	32.42	32.42	-	-	50.59	50.59	-	-	-	16.99	16.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	419.18	32.42	32.42	-	-	50.59	50.59	-	-	-	16.99	16.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		自立式	障害無し	336.29	26.96	26.96	-	-	58.91	42.05	16.86	-	-	14.13	14.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	475.88	28.56	28.56	-	-	56.47	44.56	11.91	-	-	14.97	14.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	411.89	22.01	22.01	-	-	66.46	34.35	32.11	-	-	11.53	11.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	551.48	24.64	24.64	-	-	62.45	38.47	23.98	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	589.28	23.06	23.06	-	-	64.85	35.99	28.86	-	-	12.09	12.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	574.69	43.86	43.86	-	-	41.46	23.02	18.44	-	-	14.68	14.68	-	-	-	-	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	1,061.1	42.09	36.52	5.57	-	43.51	15.69	15.36	12.46	-	14.40	14.40	-	-	-	-	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		切梁腹起式	障害有り	1,098.9	40.65	35.27	5.38	-	45.45	15.51	15.11	14.83	-	13.90	13.90	-	-	-	-	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,159.1	43.02	37.49	5.53	-	42.16	15.52	15.23	11.41	-	14.82	14.82	-	-	-	-	クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	-	1,196.9	41.63	36.28	5.35	-	44.02	15.06	14.75	14.21	-	14.35	14.35	-	-	-	-	クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	上記以外(小規模)	-	-	1,839.1	23.51	23.51	-	-	66.92	36.09	30.83	-	-	9.57	9.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	-	-	7,938.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	無し	障害無し	385.86	43.40	43.40	-	-	34.33	34.33	-	-	-	22.27	22.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	474.77	43.40	43.40	-	-	34.33	34.33	-	-	-	22.27	22.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		自立式	障害無し	442.56	37.83	37.83	-	-	42.76	29.95	12.81	-	-	19.41	19.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	531.47	38.76	38.76	-	-	41.35	30.69	10.66	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	518.16	32.31	32.31	-	-	51.11	25.58	25.53	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	607.07	33.93	33.93	-	-	48.66	26.87	21.79	-	-	17.41	17.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	644.87	31.94	31.94	-	-	51.67	26.39	25.28	-	-	16.39	16.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	381.03	32.42	32.42	-	-	50.59	50.59	-	-	-	16.99	16.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	599.01	32.42	32.42	-	-	50.59	50.59	-	-	-	16.99	16.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		自立式	障害無し	437.73	28.22	28.22	-	-	56.99	44.04	12.95	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	655.71	29.62	29.62	-	-	54.86	46.22	8.64	-	-	15.52	15.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	513.33	24.07	24.07	－	－	63.32	37.55	25.77	－	－	12.61	12.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			障害有り	731.31	26.56	26.56	－	－	59.52	41.43	18.09	－	－	13.92	13.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		切梁腹起式	障害有り	769.11	25.25	25.25	－	－	61.52	39.41	22.11	－	－	13.23	13.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	764.03	47.11	47.11	－	－	37.12	19.81	17.31	－	－	15.77	15.77	－	－	－	－	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積0.4m3	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			障害有り	1,474.1	43.82	38.02	5.80	－	41.21	16.27	15.97	8.97	－	14.97	14.97	－	－	－	－	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		切梁腹起式	障害有り	1,511.9	42.68	37.03	5.65	－	42.72	15.90	15.57	11.25	－	14.60	14.60	－	－	－	－	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	－	1,501.8	44.30	38.61	5.69	－	40.45	15.97	15.68	8.80	－	15.25	15.25	－	－	－	－	クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		切梁腹起式	－	1,539.6	43.21	37.66	5.55	－	41.91	15.58	15.29	11.04	－	14.88	14.88	－	－	－	－	クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	現場制約あり	－	－	11,340	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.013【　掘削補助機械搬入搬出作業　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	35,880	27.75	27.75	－	－	72.25	72.25	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.014【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	378.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.015【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,421.6	24.80	24.80	－	－	64.88	64.88	－	－	－	10.32	10.32	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.016【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工方法	土質区分	締固めの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
最小埋戻幅4m以上	－	－	470.44	48.43	28.37	20.06	－	32.44	32.44	－	－	－	19.13	19.13	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
最大埋戻幅4m以上	－	－	868.07	17.68	15.22	2.38	0.08	74.29	37.48	25.87	10.94	－	8.03	7.94	0.09	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t ＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m以上4m未満	－	－	1,626.6	13.57	11.60	1.86	0.11	80.24	49.99	21.91	8.34	－	6.19	6.07	0.12	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t ＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m未満	－	－	2,450.3	7.08	6.29	0.79	－	88.77	54.03	26.44	8.30	－	4.15	3.36	0.79	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
上記以外(小規模)	土砂	－	3,170.4	11.57	10.89	0.68	－	83.37	47.72	18.94	16.71	－	5.06	4.43	0.63	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
現場制約あり	土砂	有り	5,790.1	0.33	0.33	－	－	99.34	88.15	11.19	－	－	0.33	0.33	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		無し	4,536.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	岩塊・玉石	有り	6,168.1	0.31	0.31	－	－	99.38	88.88	10.50	－	－	0.31	0.31	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		無し	4,914.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,254.1	1.55	1.55	－	－	96.89	51.68	45.21	－	－	1.56	1.56	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	＊	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.018【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	3,969.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,914.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	6,048.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	6,993.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	8,127.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	9,261.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	10,206	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	11,340	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	12,285	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	13,419	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	5,859.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	7,182.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	8,316.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	9,828.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	11,151	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.018【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	12,474	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	13,608	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	15,120	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	16,443	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	17,577	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	4,914.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	6,237.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	7,182.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	8,505.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	9,450.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	10,773	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	11,907	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	13,041	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	14,175	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	15,309	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.019【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	2,079.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40m以下	2,646.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60m以下	3,213.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80m以下	3,969.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100m以下	4,536.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120m以下	5,103.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140m以下	5,859.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160m以下	6,426.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180m以下	6,993.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200m以下	7,749.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.020【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,323.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40m以下	1,701.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60m以下	2,079.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80m以下	2,457.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100m以下	2,835.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120m以下	3,402.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140m以下	3,591.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160m以下	3,969.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180m以下	4,347.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200m以下	4,725.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z						S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	無し	20m以下	1,512.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		40m以下	2,457.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		60m以下	3,591.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		80m以下	4,536.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		100m以下	5,670.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		120m以下	6,804.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		140m以下	7,749.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		160m以下	8,883.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		180m以下	9,828.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		200m以下	10,962	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	有り	20m以下	8,883.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		40m以下	9,828.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		60m以下	10,962	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		80m以下	11,907	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		100m以下	13,041	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		120m以下	14,175	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z						S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		140m以下	15,120	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	16,254	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	17,199	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	18,333	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	2,268.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	3,591.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	4,725.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	6,237.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	7,560.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	8,883.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	10,017	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	11,529	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	12,852	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	13,986	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	13,608	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	14,931	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	16,065	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	17,577	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	18,900	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	20,223	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	21,357	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	22,869	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	24,192	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	25,326	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	2,646.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	3,024.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	3,780.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	4,725.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	5,670.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	6,615.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	7,749.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	8,694.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	9,828.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	10,962	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	4,158.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,725.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	5,859.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	6,804.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	7,938.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	9,261.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	140m以下	10,584	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	160m以下	11,907	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	180m以下	13,230	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200m以下	14,742	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	3,591.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40m以下	3,969.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60m以下	4,725.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80m以下	5,859.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100m以下	6,804.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	120m以下	8,127.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	140m以下	9,072.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	160m以下	10,206	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	180m以下	11,529	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200m以下	12,663	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.023【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,701.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40m以下	1,890.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60m以下	2,268.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80m以下	2,835.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100m以下	3,402.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120m以下	3,969.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140m以下	4,536.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160m以下	4,914.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180m以下	5,670.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200m以下	6,237.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.024【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	945.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
40m以下	945.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
60m以下	1,323.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
80m以下	1,701.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
100m以下	1,890.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
120m以下	2,457.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
140m以下	2,835.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
160m以下	3,024.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
180m以下	3,402.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
200m以下	3,591.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	189.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	567.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	1,323.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	2,268.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	3,213.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	4,158.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	5,292.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	6,237.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	7,371.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	8,505.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	20m以下	7,560.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	7,938.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	8,694.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	9,639.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	10,584	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	11,529	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	12,663	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	13,608	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	14,742	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	15,876	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	567.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	1,134.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	2,268.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	3,213.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	4,347.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	5,670.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	6,993.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	8,316.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	9,639.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	11,151	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	11,907	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	12,474	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	13,608	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	14,553	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	15,687	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	17,010	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	18,333	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	19,656	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	20,979	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	22,491	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.026【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	水平据付	1～2台	10,003	1.55	1.55	－	－	96.65	79.38	17.27	－	－	1.80	1.80	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		3～4台	10,340	3.01	3.01	－	－	93.49	76.78	16.71	－	－	3.50	3.50	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		5～6台	10,677	4.38	4.38	－	－	90.54	74.36	16.18	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		7～8台	11,014	5.66	5.66	－	－	87.77	72.09	15.68	－	－	6.57	6.57	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		9～10台	11,351	6.87	6.87	－	－	85.16	69.94	15.22	－	－	7.97	7.97	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
	傾斜据付	1～2台	11,552	2.36	2.36	－	－	94.90	68.73	26.17	－	－	2.74	2.74	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		3～4台	12,141	4.49	4.49	－	－	90.30	65.40	24.90	－	－	5.21	5.21	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		5～6台	12,731	6.43	6.43	－	－	86.11	62.36	23.75	－	－	7.46	7.46	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		7～8台	13,321	8.19	8.19	－	－	82.31	59.61	22.70	－	－	9.50	9.50	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		9～10台	13,910	9.81	9.81	－	－	78.81	57.08	21.73	－	－	11.38	11.38	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	水平据付	1～2台	14,437	1.62	1.62	－	－	96.50	78.55	17.95	－	－	1.88	1.88	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		3～4台	14,943	3.13	3.13	－	－	93.24	75.90	17.34	－	－	3.63	3.63	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		5～6台	15,448	4.54	4.54	－	－	90.19	73.42	16.77	－	－	5.27	5.27	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		7～8台	15,954	5.86	5.86	－	－	87.34	71.10	16.24	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		9～10台	16,459	7.10	7.10	－	－	84.66	68.92	15.74	－	－	8.24	8.24	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		1～2台	16,502	2.36	2.36	－	－	94.90	68.73	26.17	－	－	2.74	2.74	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.026【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	傾斜据付	3～4台	17,345	4.49	4.49	－	－	90.30	65.40	24.90	－	－	5.21	5.21	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		5～6台	18,187	6.43	6.43	－	－	86.11	62.36	23.75	－	－	7.46	7.46	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		7～8台	19,030	8.19	8.19	－	－	82.31	59.61	22.70	－	－	9.50	9.50	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		9～10台	19,872	9.81	9.81	－	－	78.81	57.08	21.73	－	－	11.38	11.38	－	－	－	－	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.027【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	水平据付	1～2台	3,420.4	1.71	1.71	-	-	96.31	77.37	18.94	-	-	1.98	1.98	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	3,546.7	3.29	3.29	-	-	92.89	74.62	18.27	-	-	3.82	3.82	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	3,673.1	4.77	4.77	-	-	89.69	72.05	17.64	-	-	5.54	5.54	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	3,799.4	6.15	6.15	-	-	86.71	69.66	17.05	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	3,925.8	7.45	7.45	-	-	83.91	67.41	16.50	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	1～2台	3,936.6	2.47	2.47	-	-	94.66	67.23	27.43	-	-	2.87	2.87	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	4,147.2	4.70	4.70	-	-	89.85	63.81	26.04	-	-	5.45	5.45	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	4,357.8	6.71	6.71	-	-	85.51	60.73	24.78	-	-	7.78	7.78	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	4,568.4	8.53	8.53	-	-	81.57	57.93	23.64	-	-	9.90	9.90	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	4,779.0	10.20	10.20	-	-	77.97	55.38	22.59	-	-	11.83	11.83	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
岩塊・玉	水平据付	1～2台	4,623.5	1.68	1.68	-	-	96.37	77.69	18.68	-	-	1.95	1.95	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	4,792.0	3.25	3.25	-	-	92.98	74.95	18.03	-	-	3.77	3.77	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	4,960.4	4.71	4.71	-	-	89.82	72.41	17.41	-	-	5.47	5.47	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	5,128.9	6.08	6.08	-	-	86.87	70.03	16.84	-	-	7.05	7.05	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	5,297.4	7.36	7.36	-	-	84.10	67.80	16.30	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.027【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
石	傾斜据付	1～2台	5,139.7	2.27	2.27	–	–	95.09	69.88	25.21	–	–	2.64	2.64	–	–	–	–	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		3～4台	5,392.4	4.33	4.33	–	–	90.64	66.61	24.03	–	–	5.03	5.03	–	–	–	–	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		5～6台	5,645.2	6.21	6.21	–	–	86.58	63.63	22.95	–	–	7.21	7.21	–	–	–	–	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		7～8台	5,897.9	7.93	7.93	–	–	82.87	60.90	21.97	–	–	9.20	9.20	–	–	–	–	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		9～10台	6,150.6	9.51	9.51	–	–	79.46	58.39	21.07	–	–	11.03	11.03	–	–	–	–	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–

No.028【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量(実数入力)	混合回数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6m以下	実数入力	1回	1,268.2	31.23	25.40	2.85	1.98	16.24	8.28	5.66	2.30	－	52.53	49.71	2.82	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深0.6m		モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,358.8	33.29	27.07	3.04	2.11	17.32	8.82	6.05	2.45	－	49.39	46.38	3.01	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深0.6m		モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,432.5	38.81	33.66	2.52	1.75	14.37	7.33	5.01	2.03	－	46.82	44.02	2.80	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深1.2m		モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,546.4	41.06	35.60	2.67	1.85	15.21	7.75	5.31	2.15	－	43.73	40.77	2.96	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深1.2m		モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	－	1,598.9	7.98	3.63	2.83	1.52	49.84	22.15	19.70	7.99	－	42.18	39.40	2.78	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	構造物基礎	1m以下	実数入力	－	1,487.1	7.53	6.50	1.03	－	44.81	12.17	11.43	11.21	10.00	47.66	42.39	5.27	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	＊	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t	＊	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
		1mを越え2m以下	実数入力	－	2,101.4	9.15	7.90	1.25	－	54.48	14.83	13.88	13.62	12.15	36.37	29.97	6.40	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	＊	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t	＊	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.029【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,180.0	0.45	0.45	-	-	99.11	68.88	15.59	14.64	-	0.44	0.44	-	-	-	-	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	685.06	27.55	27.55	-	-	59.32	24.86	21.04	13.42	-	13.13	13.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	434.32	28.25	28.25	-	-	58.29	26.13	21.57	10.59	-	13.46	13.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,276.1	0.00	-	-	-	100.00	87.39	12.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,016.1	0.00	-	-	-	100.00	40.75	36.52	14.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	825.56	22.86	22.86	-	-	66.24	32.07	17.46	16.71	-	10.90	10.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
			軟岩I	1,090.7	21.63	21.63	-	-	68.06	34.68	16.86	16.52	-	10.31	10.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.030【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
芝の規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
野芝	810.40	0.00	－	－	－	73.64	62.99	8.51	－	－	26.36	25.60	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	野芝	－	－	－	－	－

No.031【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,426.9	3.32	3.32	-	-	95.04	54.48	15.57	11.37	3.79	1.64	1.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	700.74	28.56	28.56	-	-	57.32	34.00	13.48	9.84	-	14.12	14.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,073.7	0.00	-	-	-	100.00	63.74	13.67	11.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	機械施工	347.52	34.39	34.39	-	-	48.60	41.99	6.61	-	-	17.01	17.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.032【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	624.20	0.00	－	－	－	54.35	48.46	5.89	－	－	45.65	45.65	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	芝　一重ネット	－	－	－	－	－

No.033【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	830.47	5.42	5.39	-	-	81.92	42.65	18.46	10.71	9.54	12.66	8.66	3.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
7.5cm超 12.5cm以下		902.47	4.99	4.96	-	-	75.38	39.23	16.99	9.86	8.78	19.63	15.95	3.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
12.5cm超 17.5cm以下		974.47	4.63	4.60	-	-	69.80	36.33	15.73	9.13	8.13	25.57	22.16	3.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
17.5cm超 20.0cm以下		1,046.5	4.30	4.28	-	-	65.01	33.84	14.65	8.50	7.57	30.69	27.52	3.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
20.0cm超 22.5cm以下		1,390.4	4.64	4.61	-	-	69.89	36.37	15.75	9.14	8.15	25.47	22.06	3.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
22.5cm超 27.5cm以下		1,443.7	4.46	4.43	-	-	67.32	35.03	15.17	8.81	7.85	28.22	24.93	3.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
27.5cm超 30.0cm以下		1,515.7	4.24	4.22	-	-	64.13	33.38	14.45	8.39	7.47	31.63	28.50	3.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.034【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	5,215.6	4.46	4.43	-	-	63.83	31.50	14.16	9.62	8.11	31.71	27.60	4.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.035【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
栗石の厚さ	栗石の種類	作業区分	敷並べ間隙充填材料		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17.5cm以下	割栗石(50～150mm)	敷均し	-	1,831.1	2.99	2.98	-	-	43.46	21.79	8.78	7.18	5.46	53.55	50.49	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,268.0	3.07	3.06	-	-	52.16	25.89	11.42	9.12	5.42	44.77	40.71	2.25	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
			不要	2,227.0	3.13	3.12	-	-	53.10	26.35	11.63	9.29	5.52	43.77	41.46	2.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cm超22.5cm以下		敷均し	-	2,138.9	2.56	2.55	-	-	37.22	18.66	7.52	6.15	4.67	60.22	57.60	2.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,589.5	2.69	2.68	-	-	45.62	22.62	10.00	7.99	4.74	51.69	47.60	2.11	1.97	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,534.8	2.75	2.74	-	-	46.61	23.11	10.22	8.16	4.85	50.64	48.61	2.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.5cm超27.5cm以下		敷均し	-	2,446.7	2.24	2.23	-	-	32.53	16.31	6.57	5.38	4.08	65.23	62.94	2.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,911.0	2.39	2.38	-	-	40.59	20.12	8.90	7.11	4.22	57.02	52.91	2.34	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,842.6	2.45	2.44	-	-	41.56	20.61	9.11	7.28	4.32	55.99	54.18	1.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
27.5cm超30.0cm以下		敷均し	-	2,754.5	1.99	1.98	-	-	28.90	14.49	5.84	4.77	3.63	69.11	67.08	2.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,232.5	2.16	2.15	-	-	36.54	18.12	8.01	6.40	3.80	61.30	57.19	2.53	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	3,150.4	2.21	2.20	-	-	37.50	18.59	8.22	6.57	3.90	60.29	58.67	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.036【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	栗石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かき込み	割栗石(50～150mm)	10,784	2.64	2.63	-	-	37.79	18.66	8.39	5.71	4.81	59.57	57.13	2.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
築立て		18,908	0.00	-	-	-	67.45	66.99	-	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	割栗石　５０－１５０ｍｍ	-	-	-	-	-	

No.037【　採取小割　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
採取小割区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩　採取	5,670.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
軟岩　小割	1,890.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
軟岩　採取+小割	7,560.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
硬岩　採取	5,670.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
硬岩　小割	5,670.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
硬岩　採取+小割	11,340	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.038【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	11,647	12.91	12.91	－	－	34.97	15.79	7.41	6.49	3.94	52.12	48.98	3.14	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	－		－		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	－	－	－	－	
	0.1tを超え0.2t以下	12,374	12.15	12.15	－	－	32.92	14.87	6.98	6.10	3.71	54.93	46.10	8.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	－		－		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	－	－	－	－	
不要	－	11,281	13.33	13.33	－	－	36.11	16.31	7.65	6.70	4.07	50.56	50.56	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	－		－		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面	－	－	－	－	－	

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg未満控え350(m2)滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	有り	16,710	6.75	6.75	-	-	26.77	13.52	7.29	2.75	1.65	66.48	34.15	18.65	12.08	1.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,377	7.84	7.84	-	-	28.92	14.53	8.47	3.19	1.59	63.24	39.70	21.68	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	11,914	9.46	9.46	-	-	23.45	10.94	5.43	3.86	2.31	67.09	47.89	16.95	2.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	9,580.7	11.77	11.77	-	-	25.91	11.83	6.76	4.80	2.40	62.32	59.52	2.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	-	有り	15,835	7.12	7.12	-	-	24.41	11.88	6.32	2.90	1.74	68.47	36.04	19.68	12.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
				-	無し	13,502	8.35	8.35	-	-	26.33	12.68	7.42	3.40	1.70	65.32	42.24	23.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
			不要	-	有り	11,039	10.21	10.21	-	-	19.83	8.38	4.16	3.91	2.50	69.96	51.67	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
				-	無し	8,706.0	12.95	12.95	-	-	21.56	8.68	5.28	4.96	2.64	65.49	65.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-
			18-8-	0.1m3以上0.5m3以下	有り	11,912	9.46	9.46	-	-	21.57	9.66	4.73	3.86	2.31	68.97	47.90	16.95	3.56	0.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	9,578.7	11.77	11.77	-	-	23.56	10.24	5.88	4.80	2.40	64.67	59.54	4.43	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,784	8.82	8.82	-	-	22.48	10.36	5.22	3.59	2.15	68.70	44.64	15.79	7.75	0.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	10,451	10.79	10.79	-	-	24.51	11.04	6.38	4.40	2.20	64.70	54.58	9.48	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,656	8.26	8.26	-	-	23.28	10.97	5.64	3.36	2.02	68.46	41.78	14.78	11.41	0.49	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	11,323	9.96	9.96	-	-	25.33	11.73	6.81	4.06	2.03	64.71	50.36	13.76	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,528	7.76	7.76	-	-	23.98	11.51	6.02	3.16	1.89	68.26	39.28	14.62	13.90	0.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	12,195	9.24	9.24	-	-	26.01	12.32	7.17	3.77	1.88	64.75	46.78	17.42	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			18-8-	1.7m3を超え	有り	15,400	7.32	7.32	-	-	24.61	11.99	6.35	2.98	1.79	68.07	37.05	17.48	13.11	0.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-

No.039【　間知ブロック張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			25(高炉)	2.1m3以下	無し	13,067	8.63	8.63	-	-	26.61	12.82	7.48	3.52	1.76	64.76	43.65	20.60	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
		1m3以下		2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,054	7.02	7.02	-	-	25.02	12.31	6.57	2.86	1.71	67.96	35.56	19.41	12.58	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	13,721	8.22	8.22	-	-	27.00	13.16	7.69	3.35	1.67	64.78	41.59	22.71	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,708	6.75	6.75	-	-	25.42	12.61	6.78	2.75	1.65	67.83	34.16	21.19	12.08	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	14,375	7.84	7.84	-	-	27.37	13.47	7.88	3.20	1.60	64.79	39.69	24.64	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,580	6.41	6.41	-	-	25.89	12.97	7.04	2.61	1.56	67.70	32.47	23.37	11.48	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	15,247	7.39	7.39	-	-	27.79	13.84	8.11	3.01	1.50	64.82	37.44	26.94	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,452	6.11	6.11	-	-	26.32	13.30	7.26	2.49	1.49	67.57	30.94	25.33	10.94	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	16,119	6.99	6.99	-	-	28.19	14.17	8.32	2.85	1.42	64.82	35.41	29.00	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
			不要	-	有り	11,258	10.01	10.01	-	-	20.79	9.06	4.31	4.08	2.45	69.20	50.68	17.93	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
					無し	8,924.7	12.63	12.63	-	-	22.71	9.52	5.44	5.15	2.57	64.66	63.91	0.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-	
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,568	8.97	8.97	-	-	24.06	11.41	5.77	3.66	2.19	66.97	45.40	16.06	3.38	2.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	10,235	11.02	11.02	-	-	26.48	12.35	7.09	4.49	2.24	62.50	55.73	4.15	2.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,440	8.39	8.39	-	-	24.77	11.96	6.17	3.42	2.05	66.84	42.45	15.02	7.37	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	11,107	10.15	10.15	-	-	27.15	12.94	7.46	4.14	2.07	62.70	51.36	8.92	2.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,312	7.88	7.88	-	-	25.38	12.45	6.51	3.21	1.92	66.74	39.88	14.11	10.88	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	11,979	9.41	9.41	-	-	27.72	13.45	7.78	3.84	1.92	62.87	47.62	13.01	2.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																			K　（ ＊印：賃料）							R				Z				S	
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,184	7.42	7.42	-	-	25.93	12.88	6.82	3.02	1.81	66.65	37.59	13.99	13.30	1.77	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	12,851	8.77	8.77	-	-	28.20	13.89	8.06	3.57	1.78	63.03	44.41	16.53	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,056	7.02	7.02	-	-	26.43	13.26	7.10	2.86	1.71	66.55	35.55	16.76	12.57	1.67	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	13,723	8.21	8.21	-	-	28.65	14.28	8.31	3.35	1.67	63.14	41.58	19.61	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,710	6.75	6.75	-	-	26.77	13.52	7.29	2.75	1.65	66.48	34.15	18.65	12.08	1.60	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	14,377	7.84	7.84	-	-	28.92	14.53	8.47	3.19	1.59	63.24	39.70	21.68	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,364	6.49	6.49	-	-	27.06	13.76	7.46	2.64	1.58	66.45	32.89	20.39	11.63	1.54	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	15,031	7.50	7.50	-	-	29.21	14.77	8.62	3.06	1.53	63.29	37.95	23.56	1.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,236	6.18	6.18	-	-	27.46	14.06	7.67	2.52	1.51	66.36	31.29	22.53	11.07	1.47	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	15,903	7.09	7.09	-	-	29.52	15.05	8.80	2.89	1.44	63.39	35.87	25.83	1.69	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,108	5.90	5.90	-	-	27.79	14.33	7.86	2.40	1.44	66.31	29.89	24.46	10.56	1.40	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	16,775	6.72	6.72	-	-	29.81	15.31	8.96	2.74	1.37	63.47	34.00	27.87	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
			18-8-25(高炉)																															
		1m3を超え3m3以下																																
				-	有り	11,914	9.46	9.46	-	-	23.45	10.94	5.43	3.86	2.31	67.09	47.89	16.95	2.25	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
			不要		無し	9,580.7	11.77	11.77	-	-	25.91	11.83	6.76	4.80	2.40	62.32	59.52	2.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
	再生砕石RC-40			0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,442	8.39	8.39	-	-	27.00	13.48	7.00	3.42	2.05	64.61	42.44	15.02	3.99	3.16	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-
					無し	11,109	10.15	10.15	-	-	29.86	14.78	8.47	4.14	2.07	59.99	51.34	4.83	3.82	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-
				0.5m3を超え	有り	14,314	7.88	7.88	-	-	27.48	13.87	7.30	3.21	1.92	64.64	39.87	14.10	6.92	3.75	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg未満各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3以下	無し	11,981	9.41	9.41	-	-	30.21	15.15	8.72	3.83	1.91	60.38	47.63	8.27	4.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,186	7.42	7.42	-	-	27.90	14.22	7.56	3.02	1.81	64.68	37.59	13.29	10.26	3.54	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	12,853	8.77	8.77	-	-	30.54	15.48	8.94	3.57	1.78	60.69	44.39	12.12	4.18	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,058	7.02	7.02	-	-	28.30	14.53	7.80	2.86	1.71	64.68	35.54	13.23	12.57	3.34	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	13,725	8.21	8.21	-	-	30.83	15.76	9.12	3.35	1.67	60.96	41.57	15.48	3.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,930	6.66	6.66	-	-	28.65	14.81	8.01	2.71	1.63	64.69	33.71	15.89	11.92	3.17	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	14,598	7.72	7.72	-	-	31.08	16.01	9.29	3.15	1.57	61.20	39.08	18.44	3.68	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,585	6.41	6.41	-	-	28.87	15.00	8.15	2.61	1.56	64.72	32.47	17.72	11.48	3.05	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	15,252	7.39	7.39	-	-	31.24	16.18	9.40	3.01	1.50	61.37	37.42	20.43	3.52	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,239	6.18	6.18	-	-	29.11	15.18	8.29	2.52	1.51	64.71	31.28	19.42	11.07	2.94	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	15,906	7.09	7.09	-	-	31.40	16.33	9.50	2.89	1.44	61.51	35.88	22.26	3.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,111	5.90	5.90	-	-	29.36	15.39	8.45	2.40	1.44	64.74	29.88	21.49	10.56	2.81	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	16,778	6.72	6.72	-	-	31.59	16.52	9.62	2.74	1.37	61.69	34.01	24.48	3.20	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,983	5.64	5.64	-	-	29.62	15.59	8.60	2.30	1.38	64.74	28.56	23.39	10.10	2.69	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	17,650	6.39	6.39	-	-	31.76	16.69	9.74	2.60	1.30	61.85	32.32	26.49	3.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
		不要	-		有り	12,788	8.82	8.82	-	-	26.58	13.15	6.75	3.59	2.15	64.60	44.61	15.79	4.20	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					無し	10,455	10.78	10.78	-	-	29.52	14.46	8.26	4.39	2.19	59.70	54.56	5.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.5m3以下	無し	18,524	6.08	6.08	-	-	33.52	17.94	10.44	2.48	1.24	60.40	30.82	25.23	4.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				-	有り	13,663	8.25	8.25	-	-	29.32	15.07	7.90	3.36	2.02	62.43	41.75	14.78	5.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要		無し	11,330	9.95	9.95	-	-	32.61	16.68	9.53	4.06	2.03	57.44	50.33	7.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	11,693	9.64	9.64	-	-	20.67	9.03	4.35	3.93	2.36	69.69	48.79	17.27	3.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	9,360.0	12.05	12.05	-	-	22.49	9.47	5.44	4.91	2.45	65.46	60.92	4.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,565	8.97	8.97	-	-	21.68	9.79	4.88	3.66	2.19	69.35	45.39	16.07	7.89	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	10,232	11.02	11.02	-	-	23.55	10.36	5.99	4.49	2.24	65.43	55.74	9.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,437	8.39	8.39	-	-	22.54	10.45	5.33	3.42	2.05	69.07	42.45	15.03	11.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	11,104	10.15	10.15	-	-	24.45	11.11	6.45	4.14	2.07	65.40	51.37	14.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,309	7.88	7.88	-	-	23.28	11.02	5.73	3.21	1.92	68.84	39.88	14.85	14.11	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	11,976	9.41	9.41	-	-	25.22	11.75	6.85	3.84	1.92	65.37	47.63	17.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,181	7.43	7.43	-	-	23.96	11.54	6.08	3.03	1.81	68.61	37.58	17.73	13.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,848	8.77	8.77	-	-	25.89	12.31	7.19	3.58	1.79	65.34	44.39	20.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,835	7.12	7.12	-	-	24.41	11.88	6.32	2.90	1.74	68.47	36.04	19.68	12.75	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	13,502	8.35	8.35	-	-	26.33	12.68	7.42	3.40	1.70	65.32	42.24	23.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,489	6.84	6.84	-	-	24.83	12.20	6.54	2.78	1.67	68.33	34.61	21.48	12.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	14,156	7.96	7.96	-	-	26.71	13.01	7.62	3.24	1.62	65.33	40.31	25.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,361	6.49	6.49	-	-	25.33	12.59	6.81	2.64	1.58	68.18	32.89	23.66	11.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	15,028	7.50	7.50	-	-	27.20	13.41	7.87	3.06	1.53	65.30	37.97	27.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,233	6.18	6.18	-	-	25.81	12.94	7.06	2.52	1.51	68.01	31.30	25.64	11.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	15,900	7.09	7.09	-	-	27.63	13.77	8.09	2.89	1.44	65.28	35.88	29.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
			不要	-	有り	11,039	10.21	10.21	-	-	19.83	8.38	4.16	3.91	2.50	69.96	51.67	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	8,706.0	12.95	12.95	-	-	21.56	8.68	5.28	4.96	2.64	65.49	65.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	11,361	6.61	6.61	-	-	21.07	8.46	6.07	3.06	2.42	72.32	50.22	17.77	3.74	0.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	9,027.7	8.32	8.32	-	-	23.06	8.77	7.64	3.85	2.54	68.62	63.18	4.70	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,233	6.14	6.14	-	-	22.07	9.28	5.64	3.69	2.25	71.79	46.65	16.50	8.10	0.54	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	9,899.7	7.59	7.59	-	-	24.11	9.75	6.96	4.56	2.32	68.30	57.62	10.01	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,105	5.73	5.73	-	-	22.92	9.99	5.26	4.23	2.10	71.35	43.54	15.41	11.89	0.51	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	10,772	6.98	6.98	-	-	24.99	10.58	6.40	5.15	2.13	68.03	52.95	14.46	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,977	5.38	5.38	-	-	23.68	10.61	4.93	4.71	1.97	70.94	40.82	15.20	14.44	0.48	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	11,644	6.45	6.45	-	-	25.73	11.28	5.92	5.65	1.97	67.82	49.00	18.25	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,849	5.06	5.06	-	-	24.34	11.16	5.13	4.64	1.85	70.60	38.43	18.12	13.60	0.45	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
		1m3以下			無し	12,516	6.00	6.00	-	-	26.38	11.88	6.09	5.51	1.83	67.62	45.59	21.50	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.1m3を超え	有り	15,503	4.85	4.85	-	-	24.80	11.53	5.41	4.45	1.78	70.35	36.80	20.10	13.02	0.43	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-

No.039【　間知ブロック張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.3m3以下	無し	13,170	5.71	5.71	-	-	26.81	12.28	6.38	5.23	1.74	67.48	43.31	23.66	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,157	4.65	4.65	-	-	25.21	11.87	5.68	4.27	1.70	70.14	35.32	21.92	12.49	0.41	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	13,824	5.43	5.43	-	-	27.20	12.64	6.64	4.99	1.66	67.37	41.27	25.62	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,029	4.41	4.41	-	-	25.71	12.28	5.99	4.05	1.62	69.88	33.52	24.12	11.85	0.39	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	14,696	5.11	5.11	-	-	27.65	13.07	6.95	4.69	1.56	67.24	38.84	27.95	0.45	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,901	4.20	4.20	-	-	26.15	12.65	6.28	3.85	1.54	69.65	31.89	26.11	11.28	0.37	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	15,568	4.83	4.83	-	-	28.06	13.46	7.22	4.43	1.47	67.11	36.65	30.03	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
			不要	-	有り	10,707	7.02	7.02	-	-	20.22	7.76	6.44	2.57	2.52	72.76	53.28	18.86	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
					無し	8,373.7	8.98	8.98	-	-	22.12	8.24	7.89	3.22	2.74	68.90	68.10	0.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-	
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,017	6.25	6.25	-	-	23.71	10.36	5.74	4.24	2.29	70.04	47.48	16.80	3.53	2.23	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	9,683.7	7.76	7.76	-	-	26.18	11.10	7.12	5.26	2.37	66.06	58.91	4.38	2.77	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,889	5.83	5.83	-	-	24.47	11.01	5.35	4.75	2.14	69.70	44.27	15.66	7.69	2.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	10,556	7.12	7.12	-	-	26.91	11.83	6.53	5.81	2.17	65.97	54.04	9.39	2.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,761	5.46	5.46	-	-	25.13	11.57	5.21	5.01	2.00	69.41	41.47	14.67	11.32	1.95	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	11,428	6.58	6.58	-	-	27.53	12.45	6.27	6.03	2.01	65.89	49.91	13.63	2.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,633	5.13	5.13	-	-	25.71	12.07	5.60	4.71	1.88	69.16	39.01	14.52	13.80	1.83	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	
					無し	12,300	6.11	6.11	-	-	28.05	12.98	6.67	5.60	1.86	65.84	46.39	17.27	2.18	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	

No.039【　間知ブロック張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				1.7m3を超え 2.1m3以下	有り	15,505	4.85	4.85	-	-	26.25	12.51	5.96	4.45	1.78	68.90	36.79	17.36	13.02	1.73	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	13,172	5.70	5.70	-	-	28.51	13.44	7.01	5.23	1.74	65.79	43.32	20.43	2.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
		1m3を超え 3m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え 2.3m3以下	有り	16,159	4.65	4.65	-	-	26.60	12.81	6.20	4.27	1.70	68.75	35.32	19.28	12.49	1.66	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	13,826	5.43	5.43	-	-	28.83	13.75	7.24	4.99	1.66	65.74	41.26	22.54	1.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え 2.7m3以下	有り	16,813	4.47	4.47	-	-	26.93	13.09	6.42	4.10	1.64	68.60	33.94	21.06	12.01	1.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	14,480	5.19	5.19	-	-	29.10	14.03	7.45	4.76	1.58	65.71	39.40	24.46	1.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え 3.1m3以下	有り	17,685	4.25	4.25	-	-	27.33	13.43	6.69	3.90	1.56	68.42	32.27	23.23	11.41	1.51	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	15,352	4.89	4.89	-	-	29.43	14.36	7.71	4.49	1.49	65.68	37.17	26.76	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え 3.5m3以下	有り	18,557	4.05	4.05	-	-	27.67	13.73	6.93	3.71	1.48	68.28	30.77	25.19	10.88	1.44	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	16,224	4.63	4.63	-	-	29.73	14.66	7.93	4.25	1.41	65.64	35.18	28.81	1.65	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
			不要	-	有り	11,363	6.61	6.61	-	-	23.06	9.81	6.07	3.80	2.42	70.33	50.20	17.77	2.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					無し	9,029.7	8.32	8.32	-	-	25.55	10.46	7.64	4.78	2.54	66.13	63.16	2.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
	再生砕石 RC-40			0.1m3以上 0.5m3以下	有り	12,891	5.83	5.83	-	-	26.80	12.59	5.62	5.35	2.14	67.37	44.25	15.66	4.17	3.29	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-
					無し	10,558	7.12	7.12	-	-	29.75	13.76	6.87	6.53	2.17	63.13	54.02	5.09	4.02	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	13,763	5.46	5.46	-	-	27.31	13.05	6.02	5.01	2.00	67.23	41.46	14.67	7.20	3.90	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	11,430	6.57	6.57	-	-	30.15	14.23	7.25	6.03	2.01	63.28	49.91	8.67	4.70	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				0.9m3を超え	有り	14,635	5.13	5.13	-	-	27.76	13.46	6.37	4.71	1.88	67.11	39.01	13.79	10.64	3.67	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg以上各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3以下	無し	12,302	6.11	6.11	-	-	30.49	14.64	7.58	5.60	1.86	63.40	46.38	12.66	4.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,507	4.84	4.84	-	-	28.17	13.83	6.68	4.44	1.77	66.99	36.81	13.70	13.02	3.46	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	13,174	5.70	5.70	-	-	30.79	14.99	7.86	5.23	1.74	63.51	43.30	16.13	4.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,379	4.59	4.59	-	-	28.54	14.15	6.96	4.21	1.68	66.87	34.83	16.43	12.33	3.28	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	14,047	5.35	5.35	-	-	31.04	15.29	8.11	4.91	1.63	63.61	40.63	19.16	3.82	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,034	4.41	4.41	-	-	28.80	14.38	7.15	4.05	1.62	66.79	33.50	18.29	11.85	3.15	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	14,701	5.11	5.11	-	-	31.23	15.50	8.28	4.69	1.56	63.66	38.81	21.20	3.65	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,688	4.25	4.25	-	-	29.02	14.58	7.32	3.90	1.56	66.73	32.27	20.02	11.41	3.03	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	15,355	4.89	4.89	-	-	31.39	15.69	8.44	4.49	1.49	63.72	37.16	23.06	3.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,560	4.05	4.05	-	-	29.29	14.83	7.54	3.71	1.48	66.66	30.76	22.13	10.88	2.89	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	16,227	4.63	4.63	-	-	31.58	15.92	8.62	4.25	1.41	63.79	35.16	25.32	3.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,432	3.86	3.86	-	-	29.56	15.06	7.73	3.55	1.42	66.58	29.37	24.06	10.39	2.76	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-
					無し	17,099	4.39	4.39	-	-	31.75	16.12	8.79	4.03	1.34	63.86	33.38	27.34	3.14	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
		不要	-	-	有り	12,237	6.14	6.14	-	-	26.35	12.20	5.63	5.29	2.25	67.51	46.62	16.50	4.39	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					無し	9,904.4	7.59	7.59	-	-	29.40	13.35	6.96	6.54	2.32	63.01	57.59	5.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,766	5.46	5.46	-	-	29.49	14.53	6.84	5.01	2.00	65.05	41.45	14.67	5.85	3.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-
					無し	11,433	6.57	6.57	-	-	32.77	16.01	8.23	6.03	2.01	60.66	49.90	7.05	3.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																			K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,638	5.13	5.13	-	-	29.82	14.86	7.14	4.71	1.88	65.05	38.99	13.79	6.77	5.50	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	12,305	6.11	6.11	-	-	32.92	16.29	8.49	5.60	1.86	60.97	46.37	8.05	6.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,510	4.84	4.84	-	-	30.09	15.14	7.40	4.44	1.77	65.07	36.82	13.02	10.04	5.19	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	13,177	5.70	5.70	-	-	33.06	16.53	8.72	5.23	1.74	61.24	43.31	11.82	6.11	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,382	4.59	4.59	-	-	30.37	15.40	7.64	4.21	1.68	65.04	34.83	12.97	12.32	4.92	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	14,049	5.35	5.35	-	-	33.18	16.74	8.91	4.91	1.63	61.47	40.62	15.12	5.73	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,254	4.35	4.35	-	-	30.60	15.63	7.86	3.99	1.59	65.05	33.08	15.60	11.70	4.67	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
			18-8-25(高炉)		無し	14,921	5.03	5.03	-	-	33.30	16.93	9.09	4.62	1.54	61.67	38.23	18.04	5.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
		5m3を超え7m3以下		2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,908	4.19	4.19	-	-	30.76	15.78	8.00	3.85	1.54	65.05	31.88	17.40	11.27	4.50	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	15,575	4.82	4.82	-	-	33.36	17.06	9.20	4.43	1.47	61.82	36.64	20.01	5.17	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,562	4.05	4.05	-	-	30.91	15.93	8.14	3.71	1.48	65.04	30.74	19.08	10.88	4.34	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	16,229	4.63	4.63	-	-	33.42	17.17	9.31	4.25	1.41	61.95	35.17	21.82	4.96	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,434	3.86	3.86	-	-	31.10	16.11	8.31	3.55	1.42	65.04	29.37	21.14	10.39	4.14	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	17,101	4.39	4.39	-	-	33.50	17.31	9.44	4.03	1.34	62.11	33.38	24.02	4.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,306	3.70	3.70	-	-	31.25	16.27	8.46	3.39	1.35	65.05	28.12	23.02	9.94	3.97	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	
					無し	17,973	4.18	4.18	-	-	33.57	17.44	9.56	3.83	1.27	62.25	31.76	26.01	4.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
					有り	13,112	5.73	5.73	-	-	29.22	14.27	6.58	5.26	2.10	65.05	43.50	15.40	6.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	
			不要																													

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
不要	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	無し	10,779	6.97	6.97	-	-	32.65	15.78	8.01	6.40	2.13	60.38	52.90	7.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	-
					有り	11,142	6.74	6.74	-	-	20.12	7.78	6.19	2.63	2.47	73.14	51.21	18.12	3.81	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	8,809.0	8.53	8.53	-	-	21.91	7.91	7.83	3.33	2.61	69.56	64.74	4.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,014	6.25	6.25	-	-	21.20	8.66	5.74	3.30	2.29	72.55	47.49	16.81	8.25	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	9,681.1	7.76	7.76	-	-	23.08	8.99	7.12	4.10	2.37	69.16	58.92	10.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	12,886	5.83	5.83	-	-	22.14	9.43	5.35	3.88	2.14	72.03	44.27	15.67	12.09	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	10,553	7.12	7.12	-	-	24.06	9.90	6.53	4.74	2.17	68.82	54.06	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	13,758	5.46	5.46	-	-	22.95	10.09	5.01	4.39	2.00	71.59	41.48	15.44	14.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	11,425	6.58	6.58	-	-	24.90	10.66	6.03	5.29	2.01	68.52	49.92	18.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.7m3を超え 2.1m3以下	有り	14,630	5.14	5.14	-	-	23.67	10.68	4.84	4.71	1.88	71.19	39.00	18.39	13.80	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,297	6.11	6.11	-	-	25.63	11.32	5.76	5.61	1.87	68.26	46.37	21.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.1m3を超え 2.3m3以下	有り	15,284	4.92	4.92	-	-	24.15	11.07	5.14	4.51	1.80	70.93	37.33	20.39	13.21	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,951	5.80	5.80	-	-	26.09	11.76	6.07	5.32	1.77	68.11	44.05	24.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.3m3を超え 2.7m3以下	有り	15,938	4.71	4.71	-	-	24.60	11.44	5.42	4.32	1.73	70.69	35.80	22.22	12.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	13,605	5.52	5.52	-	-	26.53	12.15	6.35	5.07	1.69	67.95	41.92	26.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.7m3を超え 3.1m3以下	有り	16,810	4.47	4.47	-	-	25.14	11.88	5.75	4.10	1.64	70.39	33.94	24.44	12.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	14,477	5.19	5.19	-	-	27.02	12.62	6.68	4.76	1.58	67.79	39.41	28.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,682	4.25	4.25	-	-	25.63	12.28	6.05	3.90	1.56	70.12	32.26	26.44	11.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	15,349	4.89	4.89	-	-	27.47	13.03	6.97	4.49	1.49	67.64	37.18	30.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
			不要	-	有り	10,488	7.17	7.17	-	-	19.19	7.02	6.57	2.63	2.05	73.64	54.39	19.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					無し	8,155.0	9.22	9.22	-	-	20.87	8.46	6.95	2.82	2.64	69.91	69.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比										代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	9,522.7	7.89	7.89	–	–	23.50	11.90	4.83	2.89	2.83	68.61	39.12	21.20	5.99	0.70	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,980.2	7.53	7.53	–	–	22.42	11.36	4.60	2.76	2.70	70.05	37.32	20.23	5.72	0.67	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,438	7.20	7.20	–	–	21.44	10.86	4.40	2.64	2.58	71.36	35.69	19.34	5.47	0.64	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–
						無し	–	9,370.2	8.02	8.02	–	–	23.88	12.10	4.90	2.94	2.88	68.10	39.75	21.55	6.09	0.71	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–
					無し	有り	5.0個以下	8,838.1	8.50	8.50	–	–	24.04	11.54	5.20	3.12	3.05	67.46	42.13	22.85	0.76	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,295.6	8.08	8.08	–	–	22.84	10.97	4.94	2.96	2.90	69.08	40.08	21.72	0.72	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	9,753.1	7.71	7.71	–	–	21.77	10.46	4.71	2.82	2.76	70.52	38.20	20.70	0.68	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
							–	8,685.6	8.65	8.65	–	–	24.46	11.75	5.29	3.17	3.10	66.89	42.87	23.25	0.77	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
						有り	5.0個以下	7,189.8	10.45	10.45	–	–	26.77	13.40	6.39	3.75	3.19	62.78	51.79	7.94	0.93	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	7,647.3	9.83	9.83	–	–	25.17	12.60	6.01	3.53	3.00	65.00	48.70	7.46	0.87	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,104.8	9.27	9.27	–	–	23.75	11.89	5.67	3.33	2.83	66.98	45.95	7.04	0.82	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
							–	7,037.3	10.68	10.68	–	–	27.35	13.69	6.53	3.83	3.26	61.97	52.91	8.11	0.95	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–
						無し	5.0個以下	6,505.2	11.56	11.56	–	–	27.86	13.07	7.07	4.15	3.53	60.58	57.21	1.03	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	6,962.7	10.80	10.80	–	–	26.02	12.21	6.60	3.87	3.30	63.18	53.46	0.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,420.2	10.13	10.13	–	–	24.41	11.46	6.19	3.63	3.09	65.46	50.18	0.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
							–	6,352.7	11.83	11.83	–	–	28.53	13.38	7.24	4.25	3.62	59.64	58.59	1.05	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
					有り	有り	5.0個以下	10,179	7.38	7.38	–	–	26.45	13.92	4.51	4.24	2.71	66.17	36.59	19.84	5.61	2.64	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,636	7.07	7.07	–	–	25.31	13.32	4.32	4.06	2.59	67.62	35.02	18.98	5.37	2.52	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–
						無し	5.0個以下	6,505.2	11.56	11.56	–	–	27.86	13.07	7.07	4.15	3.53	60.58	57.21	1.03	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	6,962.7	10.80	10.80	–	–	26.02	12.21	6.60	3.87	3.30	63.18	53.46	0.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,420.2	10.13	10.13	–	–	24.41	11.46	6.19	3.63	3.09	65.46	50.18	0.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–
							–	6,352.7	11.83	11.83	–	–	28.53	13.38	7.24	4.25	3.62	59.64	58.59	1.05	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	–	–	–	–

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ控120(m2)	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	無し		15.0個を超え20.0個以下	11,094	6.77	6.77	–	–	24.26	12.77	4.14	3.89	2.48	68.97	33.59	18.20	5.14	2.42	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–
						無し	–	10,026	7.50	7.50	–	–	26.84	14.13	4.58	4.30	2.75	65.66	37.15	20.14	5.69	2.68	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–
					無し	有り	5.0個以下	9,494.1	7.92	7.92	–	–	27.16	13.73	4.84	4.55	2.90	64.92	39.22	21.27	2.83	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,951.6	7.55	7.55	–	–	25.92	13.10	4.62	4.34	2.77	66.53	37.42	20.29	2.70	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,409	7.22	7.22	–	–	24.77	12.52	4.41	4.15	2.65	68.01	35.78	19.40	2.58	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
							–	9,341.6	8.04	8.04	–	–	27.61	13.96	4.92	4.62	2.95	64.35	39.87	21.61	2.87	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
					有り	有り	5.0個以下	7,845.8	9.58	9.58	–	–	30.33	15.89	5.86	5.50	2.93	60.09	47.45	7.28	3.42	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	8,303.3	9.05	9.05	–	–	28.65	15.02	5.53	5.20	2.76	62.30	44.86	6.87	3.23	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,760.8	8.58	8.58	–	–	27.16	14.23	5.25	4.93	2.62	64.26	42.51	6.51	3.06	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
							–	7,693.3	9.77	9.77	–	–	30.92	16.21	5.97	5.61	2.98	59.31	48.40	7.42	3.49	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–
						無し	5.0個以下	7,161.2	10.50	10.50	–	–	31.65	15.83	6.42	6.03	3.21	57.85	51.98	3.75	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	7,618.7	9.87	9.87	–	–	29.74	14.88	6.03	5.67	3.01	60.39	48.87	3.52	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,076.2	9.31	9.31	–	–	28.05	14.04	5.69	5.34	2.84	62.64	46.11	3.32	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–	–
							–	7,008.7	10.72	10.72	–	–	32.33	16.17	6.56	6.16	3.28	56.95	53.12	3.83	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–	–	–
				有り	有り	有り	5.0個以下	11,053	6.80	6.80	–	–	29.84	16.24	5.86	4.16	2.49	63.36	33.70	18.27	5.16	4.86	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	11,511	6.53	6.53	–	–	28.64	15.59	5.62	3.99	2.39	64.83	32.37	17.54	4.96	4.67	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	11,968	6.28	6.28	–	–	27.56	15.00	5.41	3.84	2.30	66.16	31.12	16.87	4.77	4.49	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–
							–	10,901	6.89	6.89	–	–	30.26	16.47	5.94	4.21	2.53	62.85	34.17	18.52	5.23	4.93	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	–	–

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
							5.0個以下	10,369	7.25	7.25	-	-	30.71	16.22	6.24	4.43	2.66	62.04	35.92	19.47	5.18	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	10,826	6.94	6.94	-	-	29.40	15.53	5.98	4.24	2.54	63.66	34.42	18.65	4.96	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,284	6.66	6.66	-	-	28.22	14.90	5.74	4.07	2.44	65.12	33.01	17.89	4.76	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
					無し	無し	-	10,216	7.36	7.36	-	-	31.18	16.46	6.34	4.50	2.70	61.46	36.44	19.76	5.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個以下	8,720.5	8.62	8.62	-	-	34.23	18.63	7.43	5.27	2.63	57.15	42.70	6.55	6.16	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	9,178.0	8.19	8.19	-	-	32.52	17.70	7.06	5.01	2.50	59.29	40.58	6.22	5.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,635.5	7.80	7.80	-	-	30.97	16.86	6.72	4.77	2.38	61.23	38.67	5.92	5.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
			3.0m3を超え5.0m3以下				無し	8,568.0	8.77	8.77	-	-	34.84	18.97	7.56	5.36	2.68	56.39	43.46	6.66	6.27	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個以下	8,035.9	9.35	9.35	-	-	35.74	18.81	8.06	5.72	2.86	54.91	46.33	6.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	5.0個を超え15.0個以下	8,493.4	8.85	8.85	-	-	33.80	17.80	7.62	5.41	2.70	57.35	43.85	6.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,950.9	8.40	8.40	-	-	32.07	16.89	7.23	5.13	2.56	59.53	41.61	6.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							無し	7,883.4	9.53	9.53	-	-	36.42	19.17	8.21	5.83	2.91	54.05	47.24	6.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個以下	9,304.0	8.08	8.08	-	-	22.43	11.17	4.94	2.96	2.32	69.49	40.03	21.70	6.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	9,761.5	7.70	7.70	-	-	21.37	10.64	4.71	2.82	2.21	70.93	38.16	20.68	5.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,219	7.35	7.35	-	-	20.43	10.17	4.50	2.70	2.11	72.22	36.44	19.76	5.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
				有り			無し	9,151.5	8.21	8.21	-	-	22.80	11.35	5.02	3.01	2.36	68.99	40.69	22.06	6.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
							5.0個以下	8,619.4	8.72	8.72	-	-	22.89	10.74	5.33	3.20	2.50	68.39	43.20	23.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
						無し	5.0個を超え15.0個以下	9,076.9	8.28	8.28	-	-	21.74	10.20	5.06	3.04	2.37	69.98	41.02	22.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		不要	-				15.0個を超え20.0個以下	9,534.4	7.88	7.88	-	-	20.69	9.71	4.82	2.89	2.26	71.43	39.06	21.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
						無し	-	8,466.9	8.88	8.88	-	-	23.30	10.93	5.43	3.25	2.55	67.82	43.97	23.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	6,971.1	10.78	10.78	-	-	25.44	12.47	6.59	3.29	3.09	63.78	53.41	8.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,428.6	10.12	10.12	-	-	23.88	11.70	6.19	3.09	2.90	66.00	50.11	7.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,886.1	9.53	9.53	-	-	22.49	11.02	5.83	2.91	2.73	67.98	47.21	7.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	-	-	-	-
						無し	-	6,818.6	11.02	11.02	-	-	26.02	12.75	6.74	3.37	3.16	62.96	54.59	8.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,286.5	11.96	11.96	-	-	26.41	12.02	7.31	3.65	3.43	61.63	59.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	-	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,744.0	11.15	11.15	-	-	24.63	11.20	6.82	3.41	3.20	64.22	55.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	-	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,201.5	10.44	10.44	-	-	23.05	10.49	6.38	3.19	2.99	66.51	51.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	-	-	-	-	-
							無し	-	6,134.0	12.25	12.25	-	-	27.07	12.32	7.49	3.74	3.52	60.68	60.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	-	-	-	-	-
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	8,768.7	4.28	4.28	-	-	21.21	8.62	5.24	3.14	3.07	74.51	42.48	23.03	6.51	0.76	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,226.2	4.07	4.07	-	-	20.16	8.19	4.98	2.99	2.92	75.77	40.37	21.88	6.19	0.72	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,683.7	3.88	3.88	-	-	19.21	7.80	4.75	2.85	2.78	76.91	38.46	20.85	5.89	0.69	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
							無し	-	8,616.2	4.36	4.36	-	-	21.59	8.77	5.33	3.20	3.13	74.05	43.23	23.43	6.62	0.77	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,084.1	4.65	4.65	-	-	21.60	7.94	5.69	3.41	3.33	73.75	46.06	24.98	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,541.6	4.40	4.40	-	-	20.46	7.52	5.38	3.23	3.16	75.14	43.58	23.64	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,999.1	4.17	4.17	-	-	19.42	7.14	5.11	3.06	3.00	76.41	41.37	22.44	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							無し	7,931.6	4.74	4.74	-	-	22.02	8.10	5.79	3.47	3.40	73.24	46.94	25.46	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0m3以下	無し	有り	有り	5.0個以下	6,435.8	5.84	5.84	-	-	24.04	9.10	7.14	4.19	3.57	70.12	57.85	8.87	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,893.3	5.45	5.45	-	-	22.44	8.49	6.67	3.91	3.33	72.11	54.02	8.28	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,350.8	5.11	5.11	-	-	21.05	7.97	6.25	3.67	3.12	73.84	50.64	7.77	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,283.3	5.98	5.98	-	-	24.63	9.32	7.32	4.29	3.66	69.39	59.24	9.09	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	5,751.2	6.53	6.53	-	-	24.93	8.21	7.99	4.69	3.99	68.54	64.73	1.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,208.7	6.05	6.05	-	-	23.09	7.61	7.40	4.34	3.70	70.86	59.96	1.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,666.2	5.64	5.64	-	-	21.52	7.08	6.90	4.05	3.45	72.84	55.83	1.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-	-
							無し	-	5,598.7	6.71	6.71	-	-	25.61	8.43	8.21	4.82	4.10	67.68	66.48	1.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-	-
			1.0m3を超え3.0m3以下		有り	有り	5.0個以下	9,424.7	3.98	3.98	-	-	24.55	11.02	4.88	4.58	2.92	71.47	39.53	21.42	6.06	2.85	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,882.2	3.80	3.80	-	-	23.42	10.51	4.65	4.37	2.79	72.78	37.68	20.43	5.78	2.72	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,340	3.63	3.63	-	-	22.37	10.05	4.44	4.17	2.66	74.00	36.04	19.53	5.52	2.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
							無し	-	9,272.2	4.05	4.05	-	-	24.96	11.21	4.96	4.65	2.97	70.99	40.16	21.78	6.16	2.89	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
						無し	有り	5.0個以下	8,740.1	4.30	4.30	-	-	25.18	10.59	5.26	4.94	3.15	70.52	42.61	23.10	3.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,197.6	4.08	4.08	-	-	23.93	10.06	5.00	4.69	3.00	71.99	40.49	21.95	2.92	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,655.1	3.89	3.89	-	-	22.80	9.59	4.76	4.47	2.85	73.31	38.57	20.91	2.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
							無し	-	8,587.6	4.37	4.37	-	-	25.64	10.78	5.35	5.03	3.21	69.99	43.35	23.51	3.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
						有り	5.0個以下	7,091.8	5.30	5.30	-	-	28.22	12.25	6.48	6.09	3.24	66.48	52.49	8.05	3.79	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,549.3	4.98	4.98	-	-	26.51	11.51	6.09	5.72	3.04	68.51	49.31	7.56	3.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)			無し	無し		15.0個を超え20.0個以下	8,006.8	4.69	4.69	-	-	24.99	10.85	5.74	5.39	2.87	70.32	46.51	7.13	3.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
						無し	-	6,939.3	5.41	5.41	-	-	28.84	12.52	6.62	6.22	3.31	65.75	53.65	8.23	3.87	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,407.2	5.86	5.86	-	-	29.46	11.79	7.17	6.74	3.58	64.68	58.11	4.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,864.7	5.47	5.47	-	-	27.52	11.01	6.70	6.29	3.35	67.01	54.22	3.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,322.2	5.13	5.13	-	-	25.79	10.32	6.28	5.89	3.14	69.08	50.84	3.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,254.7	6.01	6.01	-	-	30.18	12.08	7.35	6.90	3.67	63.81	59.52	4.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-	-
			3.0m3を超え5.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	10,299	3.65	3.65	-	-	28.35	13.76	6.29	4.46	2.67	68.00	36.17	19.60	5.54	5.21	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,757	3.49	3.49	-	-	27.14	13.17	6.02	4.27	2.56	69.37	34.63	18.77	5.31	4.99	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,214	3.35	3.35	-	-	26.03	12.63	5.77	4.10	2.46	70.62	33.23	18.00	5.09	4.79	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
							無し	-	10,147	3.70	3.70	-	-	28.78	13.96	6.38	4.53	2.72	67.52	36.71	19.90	5.62	5.29	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	9,614.8	3.91	3.91	-	-	29.19	13.56	6.73	4.78	2.87	66.90	38.73	21.00	5.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,072	3.73	3.73	-	-	27.87	12.94	6.43	4.56	2.74	68.40	36.97	20.05	5.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,530	3.57	3.57	-	-	26.65	12.38	6.15	4.36	2.62	69.78	35.38	19.17	5.10	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							無し	-	9,462.3	3.97	3.97	-	-	29.66	13.78	6.84	4.86	2.91	66.37	39.35	21.34	5.68	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
					有り	有り	5.0個以下	7,966.5	4.71	4.71	-	-	32.72	15.65	8.13	5.77	2.88	62.57	46.75	7.17	6.74	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,424.0	4.46	4.46	-	-	30.96	14.80	7.69	5.46	2.73	64.58	44.18	6.78	6.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,881.5	4.23	4.23	-	-	29.34	14.04	7.29	5.17	2.58	66.43	41.94	6.43	6.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-
							無し	-	7,814.0	4.81	4.81	-	-	33.37	15.96	8.29	5.88	2.94	61.82	47.65	7.30	6.87	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					無し	有り	5.0個以下	7,281.9	5.16	5.16	–	–	34.24	15.57	8.89	6.31	3.15	60.60	51.13	7.38	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	7,739.4	4.85	4.85	–	–	32.23	14.65	8.37	5.94	2.97	62.92	48.10	6.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,196.9	4.58	4.58	–	–	30.42	13.83	7.90	5.61	2.80	65.00	45.43	6.55	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	–	–	–	–
						無し	–	7,129.4	5.27	5.27	–	–	34.98	15.90	9.08	6.45	3.22	59.75	52.21	7.54	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	–	–	–	–
				有り	有り	有り	5.0個以下	8,550.0	4.39	4.39	–	–	19.98	7.73	5.38	3.22	2.52	75.63	43.55	23.62	6.68	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,007.5	4.17	4.17	–	–	18.96	7.34	5.10	3.06	2.39	76.87	41.34	22.42	6.34	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	9,465.0	3.97	3.97	–	–	18.04	6.98	4.85	2.91	2.28	77.99	39.36	21.33	6.03	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–
							無し	–	8,397.5	4.47	4.47	–	–	20.34	7.87	5.47	3.28	2.57	75.19	44.35	24.04	6.80	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–
					無し	有り	5.0個以下	7,865.4	4.78	4.78	–	–	20.27	6.96	5.84	3.50	2.74	74.95	47.35	25.67	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	8,322.9	4.51	4.51	–	–	19.16	6.58	5.52	3.31	2.59	76.33	44.75	24.26	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,780.4	4.28	4.28	–	–	18.17	6.24	5.23	3.14	2.46	77.55	42.40	23.00	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
							無し	–	7,712.9	4.87	4.87	–	–	20.69	7.10	5.96	3.57	2.80	74.44	48.26	26.18	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					有り	有り	5.0個以下	6,217.1	6.04	6.04	–	–	22.45	7.90	7.39	3.69	3.47	71.51	59.88	9.18	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	6,674.6	5.63	5.63	–	–	20.92	7.36	6.89	3.44	3.23	73.45	55.77	8.55	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,132.1	5.27	5.27	–	–	19.56	6.88	6.44	3.22	3.02	75.17	52.21	8.00	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–	–
							無し	–	6,064.6	6.19	6.19	–	–	23.03	8.10	7.58	3.79	3.56	70.78	61.37	9.41	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	–	–	–	–
					無し	有り	5.0個以下	5,532.5	6.79	6.79	–	–	23.19	8.31	6.83	4.15	3.90	70.02	67.27	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	–	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	5,990.0	6.27	6.27	–	–	21.41	7.67	6.31	3.83	3.60	72.32	62.14	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０ｍｍ	–	–	–	–	–

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							15.0個を超え20.0個以下	6,447.5	5.83	5.83	-	-	19.90	7.13	5.86	3.56	3.35	74.27	57.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０ｍｍ	-	-	-	-	-
						無し	-	5,380.0	6.98	6.98	-	-	23.85	8.55	7.02	4.27	4.01	69.17	69.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.041【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シートの設置	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	150kg/個未満	SR235 径13mm	有り	有り	10,501	7.16	7.16	－	－	23.66	13.49	4.38	2.62	2.05	69.18	43.75	19.23	5.43	0.77	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－
				無し	9,816.3	7.66	7.66	－	－	24.16	13.28	4.68	2.81	2.20	68.18	46.79	20.57	0.82	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－	－
			無し	有り	8,168.0	9.20	9.20	－	－	26.59	15.27	5.63	2.81	2.64	64.21	56.23	6.99	0.99	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－	－
				無し	7,483.4	10.04	10.04	－	－	27.51	15.15	6.14	3.07	2.88	62.45	61.37	1.08	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－	－	－
	150kg/個以上		有り	有り	10,356	7.26	7.26	－	－	22.60	10.03	4.44	4.17	2.66	70.14	44.35	19.50	5.51	0.78	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－
				無し	9,671.5	7.77	7.77	－	－	23.02	9.57	4.75	4.46	2.85	69.21	47.50	20.88	0.83	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－	－
			無し	有り	8,023.2	9.37	9.37	－	－	25.26	10.83	5.73	5.38	2.86	65.37	57.26	7.11	1.00	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－	－
				無し	7,338.6	10.24	10.24	－	－	26.08	10.30	6.26	5.88	3.13	63.68	62.58	1.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	－	－	－	－
撤去	150kg/個未満	－	－	－	1,406.2	26.73	26.73	－	－	73.27	40.35	16.35	8.17	7.68	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－
	150kg/個以上	－	－	－	1,333.8	28.19	28.19	－	－	71.81	28.36	17.24	16.19	8.62	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,413.1	25.38	23.96	1.42	-	67.23	24.50	21.69	13.58	4.88	7.39	5.26	1.42	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	11,266	21.20	20.02	1.18	-	61.93	21.45	20.41	13.30	4.08	16.87	15.09	1.19	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	13,446	17.76	16.77	0.99	-	57.57	21.21	17.10	13.07	3.42	24.67	23.18	0.99	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	15,626	15.28	14.43	0.85	-	54.42	21.04	14.71	12.91	2.94	30.30	29.01	0.86	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	17,806	13.41	12.66	0.75	-	52.06	20.92	12.91	12.78	2.58	34.53	33.41	0.75	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	20,314	11.75	11.10	0.65	-	49.95	20.80	12.67	11.32	2.26	38.30	37.31	0.66	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	8,650.1	27.62	26.08	1.54	-	70.05	26.64	21.84	13.73	5.31	2.33	1.55	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,008	24.13	20.49	3.64	-	65.88	22.04	20.89	13.57	4.33	9.99	4.50	3.66	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,861	20.66	17.54	3.12	-	61.43	21.74	17.88	13.33	3.70	17.91	13.21	3.13	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	15,042	17.65	14.99	2.66	-	57.61	21.48	15.29	13.12	3.17	24.74	20.72	2.68	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	17,222	15.42	13.09	2.33	-	54.75	21.30	13.35	12.96	2.76	29.83	26.32	2.34	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	19,402	13.68	11.62	2.06	-	52.54	21.16	12.84	11.85	2.45	33.78	30.67	2.07	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	21,909	12.12	10.29	1.83	-	50.53	21.03	12.73	10.49	2.17	37.35	34.59	1.84	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	10,245	25.92	22.01	3.91	-	68.18	22.51	22.13	13.70	4.65	5.90	3.93	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-	0.7m3以下	12,604	23.19	17.89	5.30	-	64.88	22.27	18.24	13.57	6.30	11.93	5.33	3.93	2.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	14,457	20.22	15.60	4.62	-	61.05	21.97	15.90	13.35	5.49	18.73	11.76	4.64	2.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	16,637	17.58	13.56	4.02	-	57.64	21.71	13.82	13.16	4.77	24.78	18.73	4.03	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3を超え6.0m3以下	25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	18,817	15.53	11.98	3.55	-	55.02	21.50	13.01	12.22	4.22	29.45	24.09	3.57	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	20,997	13.92	10.74	3.18	-	52.94	21.33	12.90	10.95	3.78	33.14	28.34	3.20	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	23,504	12.43	9.59	2.84	-	51.05	21.21	12.79	9.78	3.38	36.52	32.24	2.85	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			不要	-	11,841	24.70	19.05	5.65	-	66.78	22.38	19.42	13.68	6.71	8.52	5.67	2.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	8,615.4	26.18	26.18	-	-	68.07	26.74	21.50	13.58	5.33	5.75	5.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	10,469	21.55	21.55	-	-	62.21	21.99	21.23	13.28	4.39	16.24	16.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	12,649	17.83	17.83	-	-	57.53	21.04	18.18	13.04	3.63	24.64	24.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	14,829	15.21	15.21	-	-	54.22	20.87	15.51	12.87	3.10	30.57	30.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	17,009	13.26	13.26	-	-	51.76	20.76	13.52	12.75	2.70	34.98	34.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	19,516	11.55	11.55	-	-	49.62	20.68	12.63	11.78	2.35	38.83	38.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			不要	-	7,852.4	28.73	28.73	-	-	71.27	29.31	21.66	13.75	5.85	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* -	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	7,118.4	28.28	26.41	1.87	-	58.95	22.66	13.67	12.44	6.46	12.77	9.95	1.88	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	9,298.5	21.64	20.21	1.43	-	53.35	17.38	15.14	12.31	4.94	25.01	22.85	1.44	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	11,479	17.53	16.37	1.16	-	49.87	16.11	14.02	12.23	4.00	32.60	30.85	1.17	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	13,659	14.73	13.76	0.97	-	47.50	16.73	12.17	11.78	3.36	37.77	36.30	0.98	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	15,839	12.70	11.86	0.84	-	45.79	17.18	12.13	10.16	2.90	41.51	40.25	0.84	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	18,019	11.17	10.43	0.74	-	44.48	17.51	12.10	8.93	2.55	44.35	43.24	0.74	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,713.7	26.17	21.57	4.60	-	58.77	18.54	15.50	12.64	5.47	15.06	8.12	4.62	2.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,894	20.93	17.25	3.68	-	54.02	16.45	14.77	12.49	4.37	25.05	19.50	3.70	1.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	13,074	17.44	14.37	3.07	-	50.85	17.04	12.39	12.31	3.64	31.71	27.09	3.08	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,254	14.95	12.32	2.63	-	48.59	17.47	12.31	10.55	3.12	36.46	32.50	2.64	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,434	13.08	10.78	2.30	-	46.89	17.77	12.26	9.23	2.73	40.03	36.56	2.31	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	19,614	11.62	9.58	2.04	-	45.58	18.02	12.22	8.20	2.43	42.80	39.72	2.05	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	7,623.6	29.92	24.66	5.26	-	62.15	21.17	14.87	12.74	6.25	7.93	5.28	2.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,309	24.71	18.23	6.48	-	58.64	16.82	15.61	12.78	7.71	16.65	6.87	6.51	3.27	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	12,489	20.40	15.05	5.35	-	54.51	17.37	12.89	12.62	6.36	25.09	17.01	5.38	2.70	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	14,669	17.37	12.81	4.56	-	51.61	17.76	12.51	10.97	5.41	31.02	24.14	4.58	2.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	16,849	15.12	11.15	3.97	-	49.47	18.05	12.43	9.55	4.71	35.41	29.43	3.98	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	19,029	13.38	9.87	3.51	-	47.82	18.27	12.37	8.46	4.17	38.80	33.50	3.53	1.77	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	21,209	12.01	8.86	3.15	-	46.50	18.45	12.32	7.59	3.74	41.49	36.74	3.16	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	9,218.9	27.64	20.39	7.25	-	61.42	17.51	16.40	12.88	8.62	10.94	7.28	3.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3以下	6,320.7	29.74	29.74	-	-	59.06	25.51	12.40	12.30	7.27	11.20	11.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	8,500.8	22.11	22.11	-	-	52.90	18.97	14.34	12.19	5.41	24.99	24.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 ＊	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	不要	－	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	10,681	17.60	17.60	－	－	49.24	15.51	15.07	12.13	4.30	33.16	33.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	＊ －	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				3.0m3を超え4.0m3以下	12,861	14.61	14.61	－	－	46.84	16.28	12.51	12.09	3.57	38.55	38.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	＊ －	－	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				4.0m3を超え5.0m3以下	15,041	12.49	12.49	－	－	45.13	16.81	12.06	10.70	3.05	42.38	42.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				5.0m3を超え6.0m3以下	17,221	10.91	10.91	－	－	43.81	17.17	12.04	9.34	2.67	45.28	45.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			不要	－	5,230.7	35.94	35.94	－	－	64.06	30.81	12.38	10.83	8.79	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊	＊ －	－	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－

No.043【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.044【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.045【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	21,801	0.00	－	－	－	34.99	19.93	11.88	－	－	65.01	65.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	－	－	－	－	－
不要	7,632.9	0.00	－	－	－	100.00	56.96	33.95	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.046【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石RC-40	4,373.4	0.00	－	－	－	69.27	43.23	24.69	－	－	30.73	30.73	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	特殊作業員	－	－	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－	－
	不要	3,029.4	0.00	－	－	－	100.00	62.39	35.65	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石RC-40	7,976.4	16.77	16.77	－	－	57.93	23.73	19.93	13.53	－	25.30	16.84	8.46	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	不要	6,632.4	20.17	20.17	－	－	69.66	28.52	23.97	16.28	－	10.17	10.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.047【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,332.9	0.00	－	－	－	13.42	7.29	1.97	－	－	86.58	86.58	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.048【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	684.60	0.00	－	－	－	16.56	16.56	－	－	－	83.44	83.44	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.049【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	964.71	0.00	－	－	－	37.49	18.48	11.81	7.20	－	62.51	62.51	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.050【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	一般養生・特殊養生(練炭)	53,769	0.12	0.12	－	－	73.85	27.83	21.62	8.82	8.06	26.03	24.93	0.09	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	養生工なし	52,217	0.13	0.13	－	－	73.07	26.15	22.26	9.09	8.30	26.80	25.67	0.09	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.051【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	40,452	0.00	－	－	－	66.86	29.41	14.65	9.07	7.39	33.14	33.14	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		特殊養生(練炭)	42,792	0.00	－	－	－	68.67	31.64	13.85	8.58	6.98	31.33	31.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		養生工なし	38,900	0.00	－	－	－	65.53	27.24	15.23	9.43	7.68	34.47	34.47	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	41,397	4.54	4.54	－	－	63.07	25.09	14.31	9.91	7.77	32.39	32.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		特殊養生(練炭)	43,737	4.29	4.29	－	－	65.06	27.51	13.55	9.38	7.36	30.65	30.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		養生工なし	39,845	4.71	4.71	－	－	61.64	22.80	14.87	10.29	8.08	33.65	33.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.052【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	80,475	0.00	-	-	-	83.34	31.48	28.88	11.14	1.87	16.66	16.66	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,565	0.65	0.65	-	-	78.99	31.06	28.25	10.01	1.68	20.36	14.97	5.39	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	78,114	0.00	-	-	-	82.84	32.42	29.76	11.48	1.93	17.16	17.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	87,205	0.00	-	-	-	84.63	29.05	26.65	10.28	1.73	15.37	15.37	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	96,296	0.60	0.60	-	-	80.47	28.89	26.28	9.31	1.57	18.93	13.92	5.01	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	84,844	0.00	-	-	-	84.20	29.85	27.39	10.57	1.78	15.80	15.80	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	84,785	0.00	-	-	-	84.19	29.88	27.41	10.57	1.78	15.81	15.81	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,875	0.62	0.62	-	-	79.96	29.63	26.95	9.55	1.61	19.42	14.28	5.14	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	82,423	0.00	-	-	-	83.74	30.73	28.20	10.88	1.83	16.26	16.26	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	91,515	0.00	-	-	-	85.35	27.67	25.40	9.80	1.65	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	100,610	0.58	0.58	-	-	81.30	27.65	25.15	8.91	1.50	18.12	13.32	4.80	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	89,153	0.00	-	-	-	84.96	28.40	26.07	10.06	1.69	15.04	15.04	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,827	0.00	-	-	-	80.24	28.93	28.42	11.19	2.22	19.76	19.76	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,360	0.75	0.75	-	-	75.68	30.82	25.34	9.81	1.95	23.57	17.33	6.24	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	65,908	0.00	-	-	-	79.66	29.78	29.24	11.51	2.29	20.34	20.34	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,546	0.00	-	-	-	82.02	26.33	25.86	10.18	2.02	17.98	17.98	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,078	0.69	0.69	-	-	77.63	28.37	23.32	9.02	1.79	21.68	15.94	5.74	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.052【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)			養生工無	72,626	0.00	-	-	-	81.54	27.01	26.54	10.45	2.08	18.46	18.46	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	72,146	0.00	-	-	-	81.42	27.20	26.72	10.52	2.09	18.58	18.58	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,679	0.71	0.71	-	-	76.97	29.19	24.00	9.29	1.85	22.32	16.41	5.91	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	70,227	0.00	-	-	-	80.91	27.94	27.45	10.80	2.15	19.09	19.09	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,865	0.00	-	-	-	83.00	24.89	24.44	9.62	1.91	17.00	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,397	0.66	0.66	-	-	78.72	26.97	22.18	8.58	1.71	20.62	15.16	5.46	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	76,945	0.00	-	-	-	82.58	25.51	25.05	9.86	1.96	17.42	17.42	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	62,013	0.00	-	-	-	78.38	28.37	27.20	11.12	2.43	21.62	21.62	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,751	0.81	0.81	-	-	73.78	30.86	23.51	9.61	2.10	25.41	18.68	6.73	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	60,299	0.00	-	-	-	77.77	29.17	27.98	11.44	2.50	22.23	22.23	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	68,700	0.00	-	-	-	80.49	25.61	24.55	10.04	2.20	19.51	19.51	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,437	0.74	0.74	-	-	76.01	28.23	21.51	8.79	1.92	23.25	17.09	6.16	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	66,985	0.00	-	-	-	79.99	26.27	25.18	10.30	2.25	20.01	20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	66,299	0.00	-	-	-	79.78	26.54	25.44	10.40	2.28	20.22	20.22	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,037	0.77	0.77	-	-	75.25	29.12	22.18	9.07	1.98	23.98	17.63	6.35	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	64,585	0.00	-	-	-	79.24	27.23	26.12	10.68	2.34	20.76	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	72,986	0.00	-	-	-	81.63	24.10	23.11	9.45	2.07	18.37	18.37	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-

No.052【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,723	0.70	0.70	-	-	77.26	26.77	20.39	8.34	1.82	22.04	16.20	5.84	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
				養生工無	71,271	0.00	-	-	-	81.19	24.68	23.67	9.68	2.12	18.81	18.81	-	-	-	-		-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-	

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	84,126	2.49	2.21	－	－	81.58	30.13	29.20	10.38	2.56	15.93	15.93	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,073	2.79	1.99	0.63	－	77.62	31.30	27.19	9.39	2.32	19.59	14.40	5.19	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	81,621	2.47	2.27	－	－	81.11	31.05	30.10	10.70	2.64	16.42	16.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	90,766	2.52	2.04	－	－	82.71	27.93	27.06	9.62	2.37	14.77	14.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	99,712	2.80	1.86	0.58	－	78.92	29.24	25.38	8.76	2.16	18.28	13.44	4.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	88,260	2.51	2.10	－	－	82.30	28.71	27.83	9.90	2.44	15.19	15.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,386	2.51	2.10	－	－	82.32	28.67	27.79	9.88	2.44	15.17	15.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	97,332	2.80	1.91	0.60	－	78.47	29.95	26.00	8.97	2.21	18.73	13.77	4.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	85,880	2.49	2.16	－	－	81.90	29.51	28.60	10.17	2.51	15.61	15.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,025	2.54	1.95	－	－	83.35	26.67	25.85	9.19	2.27	14.11	14.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	103,970	2.81	1.78	0.56	－	79.66	28.04	24.34	8.40	2.07	17.53	12.89	4.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	92,520	2.52	2.00	－	－	82.99	27.40	26.55	9.44	2.33	14.49	14.49	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
		打設高25m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	84,202	2.57	2.28	－	－	81.51	30.10	29.17	10.37	2.56	15.92	15.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,146	2.86	2.06	0.62	－	77.57	31.30	27.17	9.38	2.31	19.57	14.39	5.18	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	81,694	2.55	2.35	－	－	81.04	31.02	30.07	10.69	2.64	16.41	16.41	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	90,849	2.61	2.12	－	－	82.64	27.89	27.04	9.62	2.37	14.75	14.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	99,792	2.88	1.93	0.58	－	78.85	29.21	25.36	8.75	2.16	18.27	13.43	4.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	88,341	2.60	2.18	－	－	82.23	28.68	27.81	9.89	2.44	15.17	15.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18~8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,466	2.59	2.17	－	－	82.26	28.65	27.77	9.87	2.44	15.15	15.15	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	97,410	2.88	1.97	0.60	－	78.40	29.91	25.98	8.97	2.21	18.72	13.76	4.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	85,958	2.59	2.24	－	－	81.82	29.47	28.58	10.16	2.51	15.59	15.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,113	2.63	2.02	－	－	83.28	26.64	25.83	9.18	2.27	14.09	14.09	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	104,060	2.89	1.85	0.56	－	79.59	28.01	24.32	8.39	2.07	17.52	12.88	4.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	92,605	2.62	2.08	－	－	82.91	27.36	26.53	9.43	2.33	14.47	14.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
		打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	84,405	2.81	2.49	－	－	81.31	30.03	29.10	10.35	2.55	15.88	15.88	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,341	3.07	2.25	0.62	－	77.40	31.23	27.11	9.36	2.31	19.53	14.36	5.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	81,889	2.79	2.57	－	－	80.84	30.94	30.00	10.67	2.63	16.37	16.37	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	91,070	2.85	2.31	－	－	82.43	27.82	26.97	9.59	2.37	14.72	14.72	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	100,010	3.09	2.10	0.58	－	78.68	29.16	25.30	8.73	2.15	18.23	13.40	4.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	88,555	2.83	2.37	－	－	82.03	28.62	27.74	9.86	2.43	15.14	15.14	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,681	2.83	2.37	－	－	82.05	28.57	27.70	9.85	2.43	15.12	15.12	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	97,617	3.08	2.15	0.60	－	78.24	29.86	25.92	8.95	2.21	18.68	13.73	4.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	86,165	2.82	2.44	－	－	81.62	29.40	28.51	10.14	2.50	15.56	15.56	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,346	2.86	2.20	－	－	83.08	26.59	25.76	9.16	2.26	14.06	14.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	104,280	3.10	2.01	0.56	－	79.42	27.95	24.26	8.38	2.07	17.48	12.85	4.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	92,831	2.85	2.26	－	－	82.71	27.31	26.46	9.41	2.32	14.44	14.44	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	85,366	3.90	3.46	－	－	80.40	29.68	28.78	10.23	2.53	15.70	15.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	94,268	4.02	3.13	0.62	－	76.64	30.92	26.84	9.27	2.29	19.34	14.22	5.12	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	82,816	3.88	3.57	－	－	79.93	30.59	29.66	10.55	2.60	16.19	16.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	92,121	3.95	3.20	－	－	81.50	27.51	26.67	9.48	2.34	14.55	14.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	101,020	4.07	2.92	0.58	－	77.88	28.84	25.05	8.65	2.13	18.05	13.27	4.78	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	89,572	3.94	3.30	－	－	81.09	28.27	27.43	9.75	2.41	14.97	14.97	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,700	3.93	3.29	－	－	81.13	28.26	27.39	9.74	2.40	14.94	14.94	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	98,602	4.05	2.99	0.59	－	77.46	29.56	25.66	8.86	2.19	18.49	13.59	4.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	87,150	3.92	3.39	－	－	80.70	29.08	28.19	10.02	2.47	15.38	15.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	96,455	3.98	3.06	－	－	82.12	26.27	25.47	9.06	2.23	13.90	13.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	105,360	4.08	2.80	0.55	－	78.62	27.67	24.02	8.29	2.05	17.30	12.72	4.58	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	93,906	3.96	3.14	－	－	81.77	26.99	26.16	9.30	2.30	14.27	14.27	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
		水平打設距離	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	85,669	3.61	3.20	－	－	80.12	29.57	28.68	10.20	2.52	16.27	15.65	0.55	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	94,561	3.77	2.90	0.62	－	76.40	30.82	26.76	9.24	2.28	19.83	14.18	5.11	0.50	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	83,109	3.59	3.30	－	－	79.66	30.50	29.56	10.51	2.59	16.75	16.13	0.57	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	92,453	3.66	2.97	－	－	81.21	27.42	26.57	9.45	2.33	15.13	14.50	0.51	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	101,350	3.80	2.71	0.57	－	77.66	28.77	24.97	8.62	2.13	18.54	13.23	4.76	0.46	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	89,893	3.64	3.05	－	－	80.83	28.20	27.33	9.72	2.40	15.53	14.91	0.52	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		30m以下																																		
					一般養生･特殊養生(練炭)	90,021	3.65	3.05	-	-	80.84	28.16	27.29	9.70	2.39	15.51	14.89	0.52	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,913	3.79	2.77	0.59	-	77.23	29.48	25.58	8.83	2.18	18.98	13.55	4.88	0.48	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					養生工無	87,461	3.63	3.14	-	-	80.42	28.97	28.09	9.99	2.46	15.95	15.33	0.54	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り		一般養生･特殊養生(練炭)	96,806	3.70	2.84	-	-	81.82	26.17	25.38	9.02	2.23	14.48	13.85	0.49	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,700	3.83	2.60	0.55	-	78.36	27.59	23.94	8.26	2.04	17.81	12.68	4.57	0.45	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					養生工無	94,246	3.67	2.91	-	-	81.48	26.89	26.07	9.27	2.29	14.85	14.22	0.50	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					一般養生･特殊養生(練炭)	71,554	2.92	2.59	-	-	78.35	29.10	27.40	9.96	3.01	18.73	18.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,944	3.21	2.29	0.72	-	74.26	31.33	24.22	8.80	2.66	22.53	16.56	5.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	69,492	2.90	2.67	-	-	77.81	29.95	28.21	10.26	3.10	19.29	19.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					一般養生･特殊養生(練炭)	78,152	2.97	2.37	-	-	79.88	26.65	25.08	9.12	2.76	17.15	17.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,542	3.23	2.12	0.66	-	75.94	28.99	22.39	8.14	2.46	20.83	15.31	5.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	76,090	2.96	2.44	-	-	79.42	27.36	25.76	9.37	2.83	17.62	17.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
		打設高17m以下･水平打設距離17m以下			一般養生･特殊養生(練炭)	75,781	2.96	2.45	-	-	79.35	27.47	25.87	9.40	2.85	17.69	17.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,171	3.23	2.18	0.68	-	75.36	29.77	23.02	8.37	2.53	21.41	15.74	5.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	73,719	2.94	2.52	-	-	78.88	28.24	26.59	9.67	2.93	18.18	18.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り		一般養生･特殊養生(練炭)	82,379	3.01	2.25	-	-	80.72	25.27	23.80	8.65	2.62	16.27	16.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,769	3.25	2.02	0.63	-	76.88	27.65	21.36	7.76	2.35	19.87	14.61	5.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	80,317	2.99	2.31	-	-	80.32	25.93	24.41	8.87	2.68	16.69	16.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上	18-8-25(高	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,630	3.02	2.68	－	－	78.27	29.07	27.37	9.95	3.01	18.71	18.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	81,017	3.29	2.37	0.72	－	74.20	31.30	24.20	8.80	2.66	22.51	16.55	5.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	69,565	3.00	2.76	－	－	77.73	29.93	28.18	10.24	3.10	19.27	19.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,237	3.09	2.46	－	－	79.78	26.60	25.06	9.11	2.76	17.13	17.13	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	87,624	3.32	2.19	0.66	－	75.87	28.96	22.37	8.13	2.46	20.81	15.30	5.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	76,172	3.06	2.52	－	－	79.34	27.33	25.74	9.36	2.83	17.60	17.60	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,862	3.06	2.53	－	－	79.27	27.45	25.84	9.39	2.84	17.67	17.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	85,250	3.31	2.25	0.68	－	75.31	29.76	23.00	8.36	2.53	21.38	15.72	5.66	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	73,798	3.05	2.61	－	－	78.79	28.21	26.56	9.66	2.92	18.16	18.16	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,469	3.11	2.33	－	－	80.64	25.26	23.77	8.64	2.61	16.25	16.25	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	91,856	3.34	2.09	0.63	－	76.81	27.62	21.34	7.76	2.35	19.85	14.59	5.26	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	80,404	3.10	2.39	－	－	80.23	25.90	24.38	8.86	2.68	16.67	16.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
		打設高25m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,832	3.30	2.93	－	－	78.04	28.98	27.29	9.92	3.00	18.66	18.66	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	81,212	3.53	2.59	0.72	－	74.01	31.23	24.14	8.77	2.65	22.46	16.51	5.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	69,760	3.27	3.01	－	－	77.51	29.84	28.10	10.22	3.09	19.22	19.22	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,462	3.36	2.68	－	－	79.56	26.53	24.99	9.08	2.75	17.08	17.08	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	87,842	3.56	2.39	0.66	－	75.68	28.88	22.32	8.11	2.45	20.76	15.26	5.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	76,390	3.34	2.75	－	－	79.11	27.26	25.66	9.33	2.82	17.55	17.55	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－	

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m未満	炉)	下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,079	3.34	2.76	-	-	79.04	27.36	25.77	9.37	2.83	17.62	17.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,459	3.55	2.46	0.68	-	75.11	29.68	22.94	8.34	2.52	21.34	15.69	5.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	74,008	3.32	2.84	-	-	78.57	28.13	26.49	9.63	2.91	18.11	18.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,709	3.40	2.54	-	-	80.39	25.16	23.70	8.62	2.61	16.21	16.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,089	3.59	2.28	0.63	-	76.61	27.54	21.29	7.74	2.34	19.80	14.56	5.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	80,637	3.38	2.61	-	-	80.00	25.82	24.31	8.84	2.67	16.62	16.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	72,792	4.57	4.06	-	-	77.01	28.60	26.93	9.79	2.96	18.42	18.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,138	4.61	3.59	0.71	-	73.19	30.88	23.87	8.68	2.62	22.20	16.32	5.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	70,687	4.54	4.18	-	-	76.50	29.46	27.73	10.08	3.05	18.96	18.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	79,531	4.66	3.71	-	-	78.48	26.17	24.65	8.96	2.71	16.86	16.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,877	4.68	3.32	0.65	-	74.81	28.54	22.06	8.02	2.43	20.51	15.08	5.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	77,425	4.63	3.81	-	-	78.06	26.90	25.32	9.20	2.78	17.31	17.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,109	4.63	3.83	-	-	77.99	27.00	25.42	9.24	2.80	17.38	17.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,455	4.67	3.42	0.67	-	74.25	29.35	22.67	8.24	2.49	21.08	15.50	5.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	75,003	4.61	3.94	-	-	77.52	27.75	26.14	9.50	2.87	17.87	17.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,848	4.71	3.52	-	-	79.30	24.83	23.38	8.50	2.57	15.99	15.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,194	4.73	3.17	0.62	-	75.71	27.22	21.04	7.65	2.31	19.56	14.38	5.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	81,742	4.68	3.61	-	-	78.92	25.47	23.98	8.72	2.64	16.40	16.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,096	4.24	3.76	－	－	76.69	28.47	26.82	9.75	2.95	19.07	18.34	0.65	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,431	4.33	3.33	0.71	－	72.93	30.77	23.78	8.64	2.62	22.74	16.26	5.86	0.57	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	70,979	4.21	3.87	－	－	76.18	29.32	27.62	10.04	3.04	19.61	18.89	0.67	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	79,868	4.32	3.44	－	－	78.16	26.07	24.55	8.92	2.70	17.52	16.78	0.59	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,204	4.39	3.08	0.65	－	74.53	28.44	21.98	7.99	2.42	21.08	15.03	5.41	0.53	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	77,752	4.29	3.53	－	－	77.73	26.78	25.21	9.17	2.77	17.98	17.24	0.61	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,434	4.29	3.55	－	－	77.67	26.90	25.32	9.20	2.78	18.04	17.31	0.61	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	86,770	4.36	3.16	0.67	－	74.00	29.26	22.59	8.21	2.48	21.64	15.45	5.56	0.54	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	75,318	4.27	3.65	－	－	77.20	27.64	26.03	9.46	2.86	18.53	17.80	0.63	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,207	4.36	3.26	－	－	78.97	24.73	23.28	8.46	2.56	16.67	15.92	0.56	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,543	4.42	2.93	0.62	－	75.44	27.14	20.96	7.62	2.30	20.14	14.33	5.16	0.50	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	82,091	4.33	3.34	－	－	78.60	25.38	23.88	8.68	2.63	17.07	16.33	0.57	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
		打設高17m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	65,632	3.18	2.83	－	－	76.39	29.11	25.70	9.81	3.29	20.43	20.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	75,227	3.45	2.47	0.77	－	72.31	31.44	22.42	8.56	2.87	24.24	17.82	6.42	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	63,775	3.15	2.91	－	－	75.83	29.98	26.45	10.09	3.38	21.02	21.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	72,223	3.25	2.57	－	－	78.19	26.46	23.36	8.91	2.99	18.56	18.56	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	81,818	3.49	2.27	0.71	－	74.23	28.92	20.62	7.87	2.63	22.28	16.38	5.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	70,367	3.23	2.64	－	－	77.72	27.17	23.97	9.15	3.06	19.05	19.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
打設高25m以下・水平打設距離17m以下			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,856	3.23	2.66	－	－	77.58	27.36	24.15	9.21	3.09	19.19	19.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	79,451	3.48	2.34	0.73	－	73.57	29.78	21.23	8.10	2.71	22.95	16.87	6.08	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	67,999	3.21	2.73	－	－	77.08	28.10	24.81	9.47	3.17	19.71	19.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,448	3.30	2.43	－	－	79.16	24.99	22.07	8.42	2.82	17.54	17.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	86,043	3.52	2.16	0.68	－	75.29	27.50	19.60	7.48	2.51	21.19	15.58	5.61	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	74,591	3.28	2.49	－	－	78.75	25.63	22.61	8.63	2.89	17.97	17.97	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	65,707	3.29	2.93	－	－	76.31	29.09	25.67	9.80	3.28	20.40	20.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	75,300	3.53	2.55	0.77	－	72.26	31.44	22.40	8.55	2.86	24.21	17.80	6.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	63,848	3.26	3.01	－	－	75.74	29.93	26.42	10.08	3.38	21.00	21.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	72,309	3.37	2.66	－	－	78.09	26.43	23.33	8.90	2.98	18.54	18.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	81,901	3.59	2.35	0.71	－	74.14	28.88	20.60	7.86	2.63	22.27	16.37	5.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	70,449	3.35	2.73	－	－	77.62	27.13	23.94	9.14	3.06	19.03	19.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,938	3.34	2.75	－	－	77.49	27.33	24.12	9.20	3.08	19.17	19.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	79,530	3.57	2.42	0.73	－	73.50	29.75	21.21	8.09	2.71	22.93	16.86	6.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	68,078	3.31	2.82	－	－	77.00	28.08	24.78	9.45	3.17	19.69	19.69	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,539	3.41	2.51	－	－	79.08	24.97	22.04	8.41	2.82	17.51	17.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	86,131	3.62	2.23	0.68	－	75.21	27.47	19.58	7.47	2.50	21.17	15.56	5.61	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	74,679	3.39	2.57	－	－	78.66	25.59	22.59	8.62	2.89	17.95	17.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	65,909	3.58	3.19	-	-	76.08	29.00	25.59	9.77	3.27	20.34	20.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,494	3.78	2.78	0.77	-	72.06	31.34	22.34	8.53	2.86	24.16	17.76	6.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	64,042	3.55	3.28	-	-	75.52	29.85	26.34	10.05	3.37	20.93	20.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	72,536	3.67	2.90	-	-	77.85	26.35	23.26	8.87	2.97	18.48	18.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,121	3.85	2.56	0.71	-	73.95	28.80	20.54	7.84	2.63	22.20	16.32	5.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	70,669	3.64	2.97	-	-	77.39	27.05	23.87	9.11	3.05	18.97	18.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,156	3.64	3.00	-	-	77.25	27.26	24.04	9.17	3.07	19.11	19.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,741	3.83	2.64	0.73	-	73.30	29.67	21.15	8.07	2.70	22.87	16.81	6.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	68,289	3.62	3.08	-	-	76.75	27.98	24.70	9.43	3.16	19.63	19.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,782	3.72	2.74	-	-	78.82	24.89	21.97	8.38	2.81	17.46	17.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,367	3.87	2.43	0.67	-	75.02	27.40	19.53	7.45	2.50	21.11	15.52	5.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	74,916	3.70	2.81	-	-	78.41	25.51	22.52	8.59	2.88	17.89	17.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
		打設高28m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	66,867	4.97	4.42	-	-	74.98	28.56	25.23	9.63	3.23	20.05	20.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,418	4.94	3.86	0.76	-	71.20	30.98	22.07	8.42	2.82	23.86	17.54	6.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	64,966	4.93	4.55	-	-	74.43	29.40	25.97	9.91	3.32	20.64	20.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	73,614	5.08	4.01	-	-	76.71	25.97	22.91	8.74	2.93	18.21	18.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,165	5.05	3.55	0.70	-	73.02	28.45	20.28	7.74	2.59	21.93	16.12	5.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	71,713	5.05	4.12	-	-	76.26	26.65	23.52	8.98	3.01	18.69	18.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S		K　（*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,191	5.04	4.15	－	－	76.13	26.85	23.69	9.04	3.03	18.83	18.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	80,742	5.02	3.66	0.72	－	72.40	29.31	20.89	7.97	2.67	22.58	16.60	5.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	69,290	5.01	4.26	－	－	75.64	27.59	24.34	9.29	3.11	19.35	19.35	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,938	5.14	3.79	－	－	77.66	24.53	21.64	8.26	2.77	17.20	17.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	87,489	5.11	3.37	0.67	－	74.05	27.05	19.28	7.36	2.46	20.84	15.32	5.52	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	76,037	5.11	3.88	－	－	77.26	25.15	22.18	8.46	2.84	17.63	17.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,169	4.60	4.09	－	－	74.66	28.47	25.11	9.58	3.21	20.74	19.96	0.70	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	76,709	4.64	3.58	0.76	－	70.92	30.85	21.99	8.39	2.81	24.44	17.48	6.29	0.62	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	65,257	4.56	4.21	－	－	74.12	29.31	25.85	9.86	3.30	21.32	20.54	0.72	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	73,955	4.70	3.71	－	－	76.36	25.85	22.81	8.70	2.92	18.94	18.13	0.64	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,495	4.73	3.29	0.70	－	72.75	28.36	20.20	7.71	2.58	22.52	16.05	5.78	0.57	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	72,043	4.67	3.81	－	－	75.92	26.55	23.41	8.93	2.99	19.41	18.61	0.66	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,518	4.67	3.84	－	－	75.79	26.73	23.59	9.00	3.02	19.54	18.74	0.66	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	81,058	4.70	3.39	0.72	－	72.12	29.19	20.81	7.94	2.66	23.18	16.54	5.96	0.58	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	69,606	4.64	3.95	－	－	75.30	27.46	24.23	9.25	3.10	20.06	19.26	0.68	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,303	4.76	3.51	－	－	77.31	24.43	21.54	8.22	2.75	17.93	17.12	0.60	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	87,843	4.78	3.13	0.66	－	73.75	26.94	19.20	7.33	2.45	21.47	15.26	5.50	0.54	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	76,392	4.73	3.59	－	－	76.91	25.04	22.08	8.43	2.82	18.36	17.55	0.62	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	一般養生	延長無し	38,393	1.99	1.61	－	－	63.38	26.13	17.22	5.99	1.12	34.63	34.26	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	38,918	2.06	1.59	－	－	63.78	27.05	16.98	5.90	1.11	34.16	33.80	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	39,964	2.18	1.55	－	－	64.57	28.80	16.54	5.75	1.08	33.25	32.91	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	41,072	2.30	1.51	－	－	65.33	30.53	16.09	5.59	1.05	32.37	32.03	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	39,658	1.87	1.56	－	－	64.62	29.50	16.67	5.79	1.08	33.51	33.17	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	40,181	1.93	1.54	－	－	65.00	30.34	16.45	5.72	1.07	33.07	32.74	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	41,226	2.04	1.50	－	－	65.72	31.95	16.03	5.57	1.04	32.24	31.91	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	42,331	2.16	1.46	－	－	66.45	33.55	15.61	5.43	1.02	31.39	31.07	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				養生工無	延長無し	37,579	1.98	1.65	－	－	62.66	26.71	17.59	6.12	1.14	35.36	35.00	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	38,102	2.04	1.63	－	－	63.08	27.62	17.35	6.03	1.13	34.88	34.52	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	39,147	2.15	1.58	－	－	63.91	29.39	16.89	5.87	1.10	33.94	33.60	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	40,252	2.27	1.54	－	－	64.72	31.15	16.42	5.71	1.07	33.01	32.68	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		無し		一般養生	延長無し	41,406	2.08	1.50	－	－	65.78	24.24	15.96	5.55	1.04	32.14	31.77	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	41,934	2.14	1.48	－	－	66.12	25.11	15.76	5.48	1.03	31.74	31.37	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	42,989	2.27	1.44	－	－	66.77	26.75	15.38	5.35	1.00	30.96	30.60	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	44,105	2.39	1.40	－	－	67.43	28.44	14.99	5.21	0.97	30.18	29.82	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					延長無し	42,670	1.95	1.45	－	－	66.86	27.41	15.49	5.39	1.01	31.19	30.83	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1m超2m未満			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	43,198	2.01	1.43	-	-	67.19	28.23	15.30	5.32	1.00	30.80	30.45	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	44,251	2.14	1.40	-	-	67.78	29.75	14.94	5.19	0.97	30.08	29.73	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	45,364	2.27	1.37	-	-	68.40	31.29	14.57	5.07	0.95	29.33	29.00	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				養生工無	延長無し	40,591	2.06	1.53	-	-	65.16	24.73	16.28	5.66	1.06	32.78	32.41	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	41,119	2.12	1.51	-	-	65.52	25.59	16.08	5.59	1.05	32.36	31.99	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	42,172	2.25	1.47	-	-	66.20	27.28	15.67	5.45	1.02	31.55	31.19	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	43,285	2.37	1.43	-	-	66.89	28.97	15.27	5.31	0.99	30.74	30.39	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				一般養生	延長無し	40,673	2.05	1.52	-	-	65.24	24.69	16.25	5.65	1.06	32.71	32.34	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	41,200	2.12	1.50	-	-	65.58	25.56	16.04	5.58	1.04	32.30	31.93	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	42,253	2.25	1.47	-	-	66.26	27.22	15.64	5.44	1.02	31.49	31.13	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	43,367	2.38	1.43	-	-	66.94	28.91	15.24	5.30	0.99	30.68	30.33	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
			無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	41,938	1.94	1.48	-	-	66.34	27.89	15.76	5.48	1.03	31.72	31.37	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	42,464	2.00	1.46	-	-	66.67	28.70	15.57	5.41	1.01	31.33	30.98	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	43,515	2.11	1.42	-	-	67.32	30.27	15.19	5.28	0.99	30.57	30.23	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	44,627	2.24	1.39	-	-	67.95	31.82	14.81	5.15	0.96	29.81	29.48	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				養生工無	延長無し	39,859	2.03	1.55	-	-	64.60	25.19	16.58	5.77	1.08	33.37	33.00	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	40,385	2.10	1.53	-	-	64.97	26.08	16.37	5.69	1.06	32.93	32.57	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り			90m以上180m未満	41,436	2.23	1.50	-	-	65.67	27.76	15.95	5.55	1.04	32.10	31.75	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	42,548	2.35	1.46	-	-	66.38	29.46	15.54	5.40	1.01	31.27	30.92	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				一般養生	延長無し	43,685	2.13	1.42	-	-	67.37	22.97	15.13	5.26	0.98	30.50	30.11	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	44,217	2.19	1.40	-	-	67.67	23.80	14.95	5.20	0.97	30.14	29.75	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	45,278	2.33	1.37	-	-	68.25	25.41	14.60	5.07	0.95	29.42	29.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	46,401	2.47	1.34	-	-	68.82	27.03	14.24	4.95	0.93	28.71	28.35	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	44,950	2.01	1.38	-	-	68.37	26.05	14.70	5.11	0.96	29.62	29.26	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	45,480	2.07	1.36	-	-	68.65	26.83	14.53	5.05	0.94	29.28	28.92	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	46,540	2.20	1.33	-	-	69.19	28.31	14.20	4.94	0.92	28.61	28.26	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	47,660	2.33	1.30	-	-	69.72	29.80	13.87	4.82	0.90	27.95	27.60	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				養生工無	延長無し	42,871	2.11	1.45	-	-	66.83	23.42	15.42	5.36	1.00	31.06	30.68	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	43,401	2.18	1.43	-	-	67.13	24.26	15.23	5.29	0.99	30.69	30.31	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	44,461	2.31	1.39	-	-	67.74	25.87	14.87	5.17	0.97	29.95	29.59	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	45,581	2.44	1.36	-	-	68.34	27.52	14.50	5.04	0.94	29.22	28.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				一般養生	延長無し	34,653	2.35	1.79	-	-	59.26	21.87	11.84	5.97	3.43	38.39	37.96	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	35,180	2.42	1.76	-	-	59.77	22.94	11.66	5.88	3.38	37.81	37.39	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	36,231	2.55	1.71	-	-	60.73	24.96	11.32	5.71	3.28	36.72	36.31	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	37,342	2.69	1.66	－	－	61.69	26.99	10.99	5.54	3.18	35.62	35.23	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	36,078	2.19	1.72	－	－	60.95	25.62	11.37	5.73	3.29	36.86	36.46	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	36,604	2.25	1.69	－	－	61.42	26.58	11.21	5.65	3.25	36.33	35.94	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	37,652	2.38	1.65	－	－	62.30	28.45	10.89	5.49	3.16	35.32	34.94	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	38,762	2.51	1.60	－	－	63.18	30.29	10.58	5.34	3.07	34.31	33.94	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
	18-8-25(高炉)		無し		延長無し	30,980	3.20	2.00	0.39	0.35	50.21	20.19	13.24	5.19	1.39	46.59	42.46	2.98	1.07	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					90m未満	31,504	3.26	1.97	0.38	0.35	50.93	21.41	13.02	5.11	1.37	45.81	41.75	2.93	1.05	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	32,551	3.37	1.91	0.37	0.34	52.29	23.73	12.60	4.94	1.32	44.34	40.41	2.83	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					180m以上280m以下	33,657	3.46	1.84	0.35	0.33	53.67	26.04	12.19	4.78	1.28	42.87	39.08	2.74	0.98	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		無し		養生工無	延長無し	33,999	2.32	1.82	－	－	58.57	22.29	12.07	6.08	3.50	39.11	38.69	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	34,525	2.39	1.80	－	－	59.09	23.37	11.88	5.99	3.44	38.52	38.10	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	35,573	2.52	1.74	－	－	60.10	25.44	11.53	5.81	3.34	37.38	36.98	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	36,683	2.65	1.69	－	－	61.10	27.48	11.18	5.64	3.24	36.25	35.86	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	延長無し	35,830	2.40	1.73	－	－	60.45	21.14	11.45	5.77	3.32	37.15	36.71	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	36,359	2.47	1.71	－	－	60.92	22.20	11.28	5.69	3.27	36.61	36.18	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	37,414	2.61	1.66	－	－	61.82	24.19	10.96	5.53	3.18	35.57	35.16	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	38,530	2.75	1.61	－	－	62.71	26.16	10.65	5.37	3.08	34.54	34.14	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2m以上5m以下			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	37,255	2.23	1.66	-	-	62.05	24.82	11.01	5.55	3.19	35.72	35.31	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	37,783	2.31	1.64	-	-	62.47	25.76	10.86	5.47	3.14	35.22	34.82	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	38,835	2.44	1.60	-	-	63.30	27.58	10.56	5.33	3.06	34.26	33.87	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	39,949	2.57	1.55	-	-	64.12	29.39	10.27	5.18	2.97	33.31	32.93	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,157	3.25	1.93	0.37	0.34	51.83	19.45	12.76	5.00	1.34	44.92	40.91	2.87	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					90m未満	32,684	3.32	1.90	0.37	0.34	52.49	20.64	12.55	4.92	1.32	44.19	40.25	2.82	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					90m以上180m未満	33,735	3.43	1.84	0.35	0.33	53.77	22.90	12.16	4.77	1.28	42.80	38.99	2.73	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					180m以上280m以下	34,847	3.54	1.78	0.34	0.31	55.02	25.14	11.77	4.62	1.23	41.44	37.75	2.64	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
				養生工無	延長無し	35,176	2.37	1.76	-	-	59.80	21.55	11.66	5.88	3.38	37.83	37.40	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	35,704	2.45	1.74	-	-	60.28	22.59	11.49	5.79	3.33	37.27	36.84	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	36,756	2.58	1.69	-	-	61.22	24.61	11.16	5.63	3.23	36.20	35.79	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	37,870	2.72	1.64	-	-	62.15	26.61	10.83	5.46	3.14	35.13	34.73	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				一般養生	延長無し	35,945	2.40	1.72	-	-	60.56	21.08	11.41	5.75	3.31	37.04	36.60	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					90m未満	36,473	2.47	1.70	-	-	61.03	22.12	11.25	5.67	3.26	36.50	36.07	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					90m以上180m未満	37,529	2.61	1.65	-	-	61.92	24.11	10.93	5.51	3.17	35.47	35.05	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					180m以上280m以下	38,645	2.75	1.60	-	-	62.81	26.11	10.61	5.35	3.07	34.44	34.04	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
					延長無し	37,370	2.24	1.66	-	-	62.16	24.74	10.98	5.53	3.18	35.60	35.20	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	37,897	2.32	1.64	-	-	62.57	25.68	10.82	5.46	3.14	35.11	34.71	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,951	2.44	1.59	-	-	63.40	27.51	10.53	5.31	3.05	34.16	33.77	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	40,065	2.58	1.55	-	-	64.21	29.31	10.24	5.16	2.97	33.21	32.83	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,264	3.25	1.92	0.37	0.34	51.98	19.41	12.71	4.99	1.33	44.77	40.77	2.86	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 兼務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					90m未満	32,791	3.31	1.89	0.36	0.33	52.64	20.59	12.51	4.90	1.31	44.05	40.12	2.81	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 兼務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	33,843	3.42	1.83	0.35	0.32	53.90	22.84	12.12	4.75	1.27	42.68	38.87	2.72	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 兼務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	34,955	3.54	1.77	0.34	0.31	55.14	25.07	11.74	4.60	1.23	41.32	37.63	2.64	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 兼務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	35,291	2.38	1.76	-	-	59.92	21.48	11.62	5.86	3.37	37.70	37.27	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	35,818	2.45	1.73	-	-	60.40	22.53	11.45	5.77	3.32	37.15	36.72	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	36,872	2.58	1.68	-	-	61.32	24.53	11.13	5.61	3.22	36.10	35.68	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	37,986	2.72	1.63	-	-	62.25	26.55	10.80	5.44	3.13	35.03	34.63	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		有り		一般養生	延長無し	37,122	2.45	1.67	-	-	61.66	20.41	11.05	5.57	3.20	35.89	35.44	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	37,652	2.52	1.65	-	-	62.10	21.43	10.89	5.49	3.16	35.38	34.94	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,712	2.66	1.60	-	-	62.94	23.38	10.60	5.34	3.07	34.40	33.98	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	39,833	2.81	1.56	-	-	63.76	25.32	10.30	5.19	2.98	33.43	33.02	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練	延長無し	38,547	2.29	1.61	-	-	63.18	23.99	10.64	5.37	3.08	34.53	34.12	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	39,076	2.37	1.59	-	-	63.56	24.90	10.50	5.29	3.04	34.07	33.66	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	40,134	2.49	1.54	-	-	64.33	26.70	10.22	5.15	2.96	33.18	32.78	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	41,252	2.63	1.50	-	-	65.10	28.50	9.94	5.01	2.88	32.27	31.89	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,441	3.30	1.85	0.36	0.33	53.47	18.70	12.27	4.81	1.29	43.23	39.34	2.76	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					90m未満	33,970	3.37	1.83	0.35	0.32	54.08	19.86	12.08	4.73	1.27	42.55	38.72	2.71	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	35,027	3.49	1.77	0.34	0.31	55.25	22.07	11.71	4.59	1.23	41.26	37.55	2.63	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	36,145	3.62	1.72	0.33	0.30	56.39	24.23	11.35	4.45	1.19	39.99	36.39	2.55	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	36,468	2.42	1.70	-	-	61.07	20.79	11.25	5.67	3.26	36.51	36.07	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	36,997	2.50	1.68	-	-	61.51	21.81	11.09	5.59	3.21	35.99	35.55	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,055	2.64	1.63	-	-	62.37	23.78	10.78	5.43	3.12	34.99	34.57	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	39,173	2.77	1.58	-	-	63.24	25.75	10.47	5.28	3.03	33.99	33.58	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	一般養生	延長無し	30,827	2.61	2.01	-	-	54.24	20.90	10.35	5.22	3.08	43.15	42.67	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	31,353	2.68	1.98	-	-	54.89	22.10	10.18	5.13	3.03	42.43	41.96	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	32,403	2.82	1.91	-	-	56.13	24.41	9.85	4.96	2.93	41.05	40.60	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	33,514	2.96	1.85	-	-	57.35	26.69	9.52	4.80	2.84	39.69	39.25	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	32,362	2.41	1.92	-	-	56.50	25.04	9.86	4.97	2.94	41.09	40.65	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	32,887	2.48	1.89	-	-	57.08	26.13	9.70	4.89	2.89	40.44	40.00	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,935	2.61	1.83	-	-	58.21	28.22	9.40	4.74	2.80	39.18	38.76	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	35,043	2.74	1.77	-	-	59.32	30.28	9.10	4.59	2.71	37.94	37.54	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	28,447	3.49	2.18	0.42	0.39	45.71	18.60	11.22	4.85	1.51	50.80	46.30	3.24	1.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m未満	28,971	3.54	2.14	0.41	0.38	46.56	19.95	11.01	4.76	1.49	49.90	45.49	3.18	1.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	30,018	3.66	2.07	0.40	0.37	48.27	22.60	10.63	4.59	1.43	48.07	43.82	3.07	1.10	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	31,125	3.75	1.99	0.38	0.35	49.89	25.13	10.25	4.43	1.38	46.36	42.26	2.96	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	30,283	2.58	2.05	-	-	53.51	21.26	10.54	5.31	3.14	43.91	43.44	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	30,808	2.64	2.01	-	-	54.20	22.50	10.36	5.22	3.09	43.16	42.70	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	31,856	2.78	1.95	-	-	55.48	24.83	10.02	5.05	2.98	41.74	41.29	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	32,964	2.91	1.88	-	-	56.75	27.13	9.68	4.88	2.88	40.34	39.90	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し																																

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	延長無し	31,494	2.65	1.97	－	－	55.10	20.46	10.13	5.11	3.02	42.25	41.77	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				90m未満	32,021	2.73	1.94	－	－	55.71	21.65	9.96	5.02	2.97	41.56	41.08	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				90m以上180m未満	33,074	2.87	1.88	－	－	56.90	23.93	9.65	4.86	2.87	40.23	39.77	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				180m以上280m以下	34,188	3.00	1.81	－	－	58.08	26.18	9.33	4.70	2.78	38.92	38.48	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	33,029	2.45	1.88	－	－	57.28	24.55	9.66	4.87	2.88	40.27	39.83	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				90m未満	33,555	2.53	1.85	－	－	57.83	25.63	9.51	4.79	2.83	39.64	39.20	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				90m以上180m未満	34,605	2.66	1.79	－	－	58.90	27.66	9.22	4.65	2.75	38.44	38.01	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				180m以上280m以下	35,717	2.80	1.74	－	－	59.96	29.71	8.93	4.50	2.66	37.24	36.83	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,102	3.54	2.13	0.41	0.38	46.77	18.18	10.96	4.74	1.48	49.69	45.27	3.17	1.14	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				90m未満	29,628	3.59	2.09	0.40	0.37	47.59	19.51	10.77	4.65	1.45	48.82	44.48	3.11	1.12	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				90m以上180m未満	30,677	3.71	2.02	0.39	0.36	49.22	22.11	10.40	4.49	1.40	47.07	42.88	3.01	1.08	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				180m以上280m以下	31,788	3.83	1.95	0.38	0.35	50.75	24.57	10.04	4.34	1.35	45.42	41.38	2.90	1.04	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	延長無し	30,950	2.61	2.00	－	－	54.41	20.82	10.31	5.20	3.07	42.98	42.50	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				90m未満	31,476	2.69	1.97	－	－	55.05	22.02	10.14	5.11	3.02	42.26	41.79	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				90m以上180m未満	32,526	2.83	1.91	－	－	56.28	24.33	9.81	4.94	2.92	40.89	40.44	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				180m以上280m以下	33,638	2.96	1.84	－	－	57.49	26.59	9.48	4.78	2.83	39.55	39.11	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25(高炉)			一般養生	延長無し	31,426	2.64	1.97	－	－	55.02	20.52	10.15	5.12	3.02	42.34	41.86	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	31,953	2.72	1.94	－	－	55.63	21.70	9.98	5.03	2.97	41.65	41.17	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,006	2.86	1.88	－	－	56.83	23.97	9.67	4.87	2.88	40.31	39.85	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,119	3.01	1.82	－	－	58.00	26.22	9.35	4.71	2.79	38.99	38.55	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	32,961	2.45	1.88	－	－	57.19	24.59	9.68	4.88	2.88	40.36	39.91	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	33,487	2.52	1.85	－	－	57.76	25.67	9.53	4.80	2.84	39.72	39.28	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	34,537	2.66	1.80	－	－	58.82	27.70	9.24	4.66	2.75	38.52	38.09	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	35,648	2.79	1.74	－	－	59.90	29.75	8.95	4.51	2.67	37.31	36.90	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,034	3.54	2.14	0.41	0.38	46.66	18.22	10.99	4.75	1.48	49.80	45.37	3.18	1.14	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				90m未満	29,560	3.59	2.10	0.40	0.37	47.49	19.55	10.79	4.66	1.46	48.92	44.57	3.12	1.12	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	30,609	3.71	2.03	0.39	0.36	49.12	22.14	10.42	4.50	1.41	47.17	42.98	3.01	1.08	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	31,719	3.83	1.96	0.38	0.35	50.65	24.61	10.06	4.35	1.36	45.52	41.47	2.91	1.04	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	30,882	2.62	2.01	－	－	54.30	20.85	10.33	5.21	3.08	43.08	42.60	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	31,408	2.68	1.97	－	－	54.97	22.08	10.16	5.12	3.03	42.35	41.88	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	32,458	2.82	1.91	－	－	56.20	24.36	9.83	4.96	2.93	40.98	40.53	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	33,569	2.96	1.85	－	－	57.41	26.65	9.50	4.79	2.83	39.63	39.19	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		有り																																

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	延長無し	32,092	2.68	1.93	－	－	55.84	20.09	9.94	5.01	2.96	41.48	40.99	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,621	2.76	1.90	－	－	56.44	21.27	9.78	4.93	2.91	40.80	40.32	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,676	2.91	1.84	－	－	57.56	23.49	9.47	4.78	2.82	39.53	39.06	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,793	3.05	1.78	－	－	58.68	25.70	9.17	4.62	2.73	38.27	37.81	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ）	延長無し	33,627	2.49	1.84	－	－	57.93	24.10	9.49	4.78	2.83	39.58	39.12	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	34,155	2.57	1.82	－	－	58.48	25.18	9.34	4.71	2.78	38.95	38.51	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,208	2.70	1.76	－	－	59.51	27.20	9.06	4.57	2.70	37.79	37.36	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	36,322	2.84	1.71	－	－	60.52	29.20	8.78	4.43	2.62	36.64	36.22	0.31	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,689	3.57	2.09	0.40	0.37	47.69	17.82	10.75	4.64	1.45	48.74	44.38	3.11	1.12	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				90m未満	30,216	3.64	2.05	0.40	0.36	48.55	19.20	10.56	4.56	1.42	47.81	43.53	3.05	1.10	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	31,269	3.75	1.98	0.38	0.35	50.05	21.68	10.20	4.41	1.38	46.20	42.07	2.95	1.06	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	32,382	3.88	1.92	0.37	0.34	51.51	24.12	9.85	4.26	1.33	44.61	40.62	2.85	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	31,548	2.66	1.97	－	－	55.16	20.43	10.11	5.10	3.01	42.18	41.70	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,076	2.73	1.93	－	－	55.78	21.62	9.95	5.01	2.96	41.49	41.01	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,129	2.87	1.87	－	－	56.96	23.88	9.63	4.85	2.87	40.17	39.71	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,243	3.01	1.81	－	－	58.14	26.12	9.32	4.70	2.78	38.85	38.41	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	延長無し	42,602	1.97	1.45	－	－	51.40	17.82	10.16	4.85	3.35	40.24	31.12	8.76	0.27	－	6.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	43,130	2.04	1.44	－	－	51.91	18.74	10.04	4.79	3.31	39.74	30.74	8.65	0.26	－	6.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	44,184	2.16	1.40	－	－	52.87	20.49	9.80	4.68	3.23	38.81	30.01	8.45	0.26	－	6.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	45,298	2.29	1.37	－	－	53.85	22.26	9.56	4.56	3.15	37.85	29.27	8.24	0.25	－	6.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,205	1.89	1.43	－	－	52.14	19.93	10.02	4.79	3.30	39.67	30.69	8.64	0.26	－	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	43,732	1.96	1.42	－	－	52.62	20.79	9.90	4.73	3.26	39.19	30.32	8.53	0.26	－	6.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	44,783	2.07	1.38	－	－	53.59	22.51	9.67	4.62	3.18	38.26	29.60	8.33	0.25	－	6.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	45,896	2.19	1.35	－	－	54.53	24.19	9.43	4.51	3.11	37.35	28.89	8.13	0.25	－	5.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,296	2.64	1.62	0.36	0.28	42.68	17.27	11.31	4.20	1.12	47.57	34.68	9.74	2.25	0.83	7.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	38,821	2.68	1.60	0.35	0.27	43.36	18.30	11.15	4.14	1.11	46.95	34.24	9.61	2.22	0.82	7.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	39,867	2.78	1.55	0.34	0.27	44.67	20.27	10.86	4.03	1.08	45.72	33.35	9.36	2.16	0.79	6.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	40,974	2.88	1.51	0.33	0.26	46.07	22.32	10.57	3.92	1.05	44.40	32.36	9.11	2.10	0.77	6.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		無し		一般養生	延長無し	43,914	2.03	1.41	－	－	52.71	17.27	9.86	4.71	3.25	39.06	30.19	8.50	0.26	－	6.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	44,444	2.09	1.39	－	－	53.19	18.18	9.74	4.65	3.21	38.59	29.83	8.40	0.25	－	6.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	45,502	2.22	1.36	－	－	54.10	19.91	9.52	4.54	3.13	37.70	29.14	8.20	0.25	－	5.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	46,621	2.35	1.33	－	－	55.03	21.65	9.29	4.44	3.06	36.78	28.44	8.00	0.24	－	5.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					延長無し	44,517	1.94	1.39	－	－	53.43	19.34	9.73	4.64	3.20	38.51	29.78	8.38	0.25	－	6.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	45,046	2.01	1.38	-	-	53.89	20.21	9.61	4.59	3.17	38.06	29.43	8.28	0.25	-	6.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,101	2.13	1.34	-	-	54.77	21.86	9.39	4.49	3.09	37.19	28.76	8.09	0.25	-	5.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,218	2.26	1.31	-	-	55.66	23.53	9.17	4.38	3.02	36.31	28.08	7.90	0.24	-	5.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,597	2.69	1.57	0.34	0.27	44.40	16.70	10.94	4.06	1.09	46.03	33.55	9.42	2.17	0.80	6.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,123	2.75	1.54	0.34	0.27	45.02	17.70	10.79	4.01	1.07	45.44	33.12	9.30	2.14	0.79	6.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,175	2.86	1.51	0.33	0.26	46.32	19.70	10.52	3.91	1.04	44.21	32.20	9.06	2.09	0.77	6.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,288	2.97	1.47	0.32	0.25	47.56	21.63	10.24	3.80	1.02	43.03	31.35	8.82	2.03	0.75	6.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	43,796	2.02	1.41	-	-	52.60	17.32	9.89	4.72	3.26	39.16	30.27	8.52	0.26	-	6.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,326	2.09	1.40	-	-	53.07	18.22	9.77	4.66	3.22	38.70	29.91	8.42	0.26	-	6.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,383	2.22	1.37	-	-	54.00	19.95	9.54	4.56	3.14	37.78	29.21	8.22	0.25	-	6.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,502	2.34	1.33	-	-	54.94	21.72	9.31	4.45	3.07	36.87	28.51	8.02	0.24	-	5.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	44,399	1.94	1.40	-	-	53.31	19.39	9.75	4.66	3.21	38.62	29.86	8.40	0.26	-	6.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,928	2.00	1.38	-	-	53.77	20.25	9.64	4.60	3.17	38.17	29.51	8.31	0.25	-	6.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,983	2.13	1.35	-	-	54.67	21.92	9.42	4.50	3.10	37.28	28.83	8.11	0.25	-	5.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,099	2.26	1.32	-	-	55.56	23.58	9.19	4.39	3.03	36.40	28.15	7.92	0.24	-	5.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,485	2.68	1.57	0.34	0.27	44.25	16.75	10.97	4.07	1.09	46.17	33.65	9.45	2.18	0.80	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,011	2.74	1.55	0.34	0.27	44.88	17.75	10.82	4.02	1.07	45.57	33.21	9.33	2.15	0.79	6.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比													代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		ｺﾝｸﾘｰﾄ養生	90m以上180m未満	41,063	2.85	1.51	0.33	0.26	46.19	19.75	10.54	3.92	1.05	44.33	32.29	9.09	2.09	0.77	6.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,175	2.96	1.47	0.32	0.25	47.42	21.68	10.27	3.81	1.02	43.16	31.44	8.85	2.04	0.75	6.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	45,107	2.07	1.37	-	-	53.85	16.83	9.60	4.58	3.16	38.04	29.39	8.27	0.25	-	6.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,639	2.14	1.36	-	-	54.29	17.70	9.49	4.53	3.12	37.60	29.05	8.18	0.25	-	5.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,701	2.28	1.33	-	-	55.15	19.39	9.27	4.43	3.05	36.74	28.39	7.99	0.24	-	5.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,825	2.41	1.30	-	-	56.02	21.10	9.05	4.32	2.98	35.88	27.72	7.80	0.24	-	5.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,711	1.99	1.36	-	-	54.53	18.85	9.47	4.52	3.12	37.52	29.00	8.16	0.25	-	5.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,241	2.06	1.34	-	-	54.96	19.68	9.36	4.47	3.08	37.09	28.67	8.07	0.24	-	5.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,301	2.18	1.31	-	-	55.79	21.31	9.15	4.37	3.01	36.27	28.03	7.89	0.24	-	5.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,422	2.31	1.28	-	-	56.64	22.95	8.94	4.27	2.94	35.43	27.38	7.71	0.23	-	5.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,785	2.73	1.52	0.33	0.26	45.93	16.29	10.62	3.94	1.05	44.66	32.51	9.15	2.11	0.78	6.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,314	2.80	1.50	0.33	0.26	46.53	17.28	10.48	3.89	1.04	44.08	32.09	9.03	2.08	0.77	6.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,371	2.91	1.46	0.32	0.25	47.67	19.15	10.22	3.79	1.01	42.99	31.29	8.81	2.03	0.75	6.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,488	3.02	1.42	0.31	0.24	48.84	21.04	9.96	3.70	0.99	41.88	30.49	8.58	1.98	0.73	6.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	45,041	1.87	1.38	-	-	48.62	16.86	9.61	4.59	3.17	41.05	29.43	11.28	0.25	-	8.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,569	1.93	1.36	-	-	49.12	17.73	9.50	4.54	3.13	40.58	29.09	11.15	0.25	-	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,623	2.05	1.33	-	-	50.11	19.43	9.29	4.43	3.06	39.66	28.44	10.90	0.24	-	8.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し		180m以上280m以下	47,737	2.17	1.30	-	-	51.11	21.14	9.07	4.33	2.99	38.73	27.77	10.64	0.24	-	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,645	1.79	1.36	-	-	49.35	18.86	9.49	4.53	3.12	40.51	29.05	11.13	0.25	-	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,171	1.85	1.34	-	-	49.85	19.70	9.38	4.48	3.09	40.04	28.71	11.00	0.25	-	8.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,223	1.96	1.31	-	-	50.83	21.36	9.17	4.38	3.02	39.14	28.07	10.76	0.24	-	8.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,335	2.08	1.28	-	-	51.79	22.99	8.96	4.28	2.95	38.24	27.43	10.51	0.23	-	7.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,736	2.46	1.52	0.33	0.26	40.12	16.23	10.63	3.95	1.06	48.06	32.64	12.47	2.11	0.78	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,260	2.52	1.50	0.33	0.26	40.79	17.21	10.49	3.90	1.04	47.45	32.23	12.31	2.08	0.77	9.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,306	2.62	1.46	0.32	0.25	42.10	19.10	10.23	3.80	1.02	46.27	31.42	12.01	2.03	0.75	9.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,414	2.73	1.43	0.31	0.25	43.39	20.99	9.97	3.70	0.99	45.10	30.63	11.70	1.98	0.73	8.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	46,353	1.92	1.34	-	-	49.95	16.38	9.34	4.46	3.08	39.90	28.60	10.96	0.24	-	8.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,883	1.98	1.32	-	-	50.43	17.23	9.24	4.41	3.04	39.46	28.28	10.84	0.24	-	8.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,941	2.11	1.29	-	-	51.35	18.89	9.03	4.31	2.97	38.59	27.65	10.60	0.24	-	7.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,060	2.23	1.26	-	-	52.29	20.58	8.82	4.21	2.91	37.71	27.02	10.36	0.23	-	7.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,956	1.84	1.32	-	-	50.66	18.34	9.22	4.40	3.04	39.38	28.23	10.82	0.24	-	8.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,485	1.90	1.30	-	-	51.12	19.18	9.12	4.35	3.00	38.95	27.92	10.70	0.24	-	8.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,541	2.03	1.28	-	-	52.02	20.76	8.92	4.26	2.94	38.10	27.31	10.47	0.23	-	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,657	2.15	1.25	-	-	52.92	22.37	8.72	4.16	2.87	37.25	26.70	10.23	0.23	-	7.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比													代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,036	2.52	1.47	0.32	0.25	41.81	15.73	10.30	3.83	1.02	46.60	31.62	12.09	2.05	0.75	9.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	42,563	2.59	1.46	0.32	0.25	42.44	16.69	10.17	3.78	1.01	46.01	31.23	11.94	2.02	0.74	8.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,615	2.69	1.42	0.31	0.24	43.66	18.52	9.93	3.69	0.99	44.91	30.48	11.65	1.97	0.73	8.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,727	2.81	1.39	0.30	0.24	44.96	20.46	9.68	3.59	0.96	43.71	29.64	11.36	1.92	0.71	8.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生	延長無し	46,235	1.92	1.34	-	-	49.83	16.42	9.36	4.47	3.08	40.00	28.67	10.99	0.24	-	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	46,765	1.98	1.32	-	-	50.32	17.28	9.26	4.42	3.05	39.55	28.35	10.86	0.24	-	8.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,823	2.11	1.30	-	-	51.24	18.94	9.05	4.32	2.98	38.68	27.72	10.62	0.24	-	7.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,941	2.23	1.27	-	-	52.18	20.62	8.85	4.22	2.91	37.80	27.09	10.38	0.23	-	7.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,838	1.84	1.32	-	-	50.53	18.39	9.24	4.41	3.04	39.49	28.31	10.85	0.24	-	8.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	47,367	1.90	1.31	-	-	51.00	19.20	9.14	4.37	3.01	39.05	27.99	10.73	0.24	-	8.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,422	2.02	1.28	-	-	51.92	20.82	8.94	4.27	2.94	38.19	27.38	10.49	0.23	-	7.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,539	2.14	1.25	-	-	52.82	22.42	8.74	4.17	2.88	37.34	26.76	10.26	0.23	-	7.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,924	2.52	1.48	0.32	0.25	41.67	15.77	10.33	3.84	1.03	46.72	31.72	12.12	2.05	0.75	9.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	42,451	2.58	1.46	0.32	0.25	42.30	16.73	10.20	3.79	1.01	46.14	31.31	11.97	2.03	0.75	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,502	2.68	1.42	0.31	0.24	43.53	18.57	9.95	3.70	0.99	45.03	30.56	11.68	1.98	0.73	8.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,614	2.80	1.39	0.30	0.24	44.82	20.50	9.70	3.60	0.96	43.83	29.72	11.39	1.93	0.71	8.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					延長無し	47,547	1.96	1.30	-	-	51.09	15.96	9.11	4.35	3.00	38.93	27.88	10.69	0.24	-	8.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		-		-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	一般養生	90m未満	48,079	2.03	1.29	-	-	51.54	16.80	9.01	4.30	2.97	38.50	27.57	10.57	0.24	-	7.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,141	2.16	1.26	-	-	52.42	18.44	8.81	4.21	2.90	37.66	26.98	10.34	0.23	-	7.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,264	2.29	1.23	-	-	53.31	20.09	8.61	4.11	2.84	36.82	26.38	10.11	0.22	-	7.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,150	1.89	1.29	-	-	51.77	17.90	8.99	4.29	2.96	38.42	27.53	10.55	0.23	-	7.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,681	1.95	1.27	-	-	52.21	18.70	8.89	4.25	2.93	38.01	27.23	10.44	0.23	-	7.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,740	2.08	1.25	-	-	53.07	20.27	8.70	4.16	2.87	37.19	26.65	10.21	0.23	-	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,861	2.20	1.22	-	-	53.92	21.86	8.51	4.06	2.80	36.38	26.07	9.99	0.22	-	7.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,224	2.58	1.43	0.31	0.25	43.26	15.30	10.02	3.72	0.99	45.34	30.76	11.75	1.99	0.73	8.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,754	2.64	1.42	0.31	0.24	43.86	16.23	9.90	3.67	0.98	44.79	30.40	11.61	1.96	0.72	8.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,810	2.75	1.38	0.30	0.24	45.08	18.11	9.66	3.59	0.96	43.66	29.59	11.34	1.92	0.71	8.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,928	2.88	1.35	0.30	0.23	46.23	19.91	9.43	3.50	0.94	42.59	28.87	11.06	1.87	0.69	8.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	47,584	1.77	1.30	-	-	46.02	15.95	9.10	4.35	3.00	41.91	27.86	13.73	0.24	-	10.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,112	1.83	1.29	-	-	46.52	16.79	9.00	4.30	2.96	41.46	27.56	13.58	0.24	-	10.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,165	1.94	1.26	-	-	47.52	18.42	8.81	4.21	2.90	40.57	26.97	13.29	0.23	-	9.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,280	2.06	1.23	-	-	48.53	20.08	8.61	4.11	2.84	39.66	26.37	12.99	0.22	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰ	延長無し	48,187	1.70	1.29	-	-	46.76	17.89	8.98	4.29	2.96	41.37	27.51	13.56	0.23	-	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,714	1.75	1.27	-	-	47.26	18.69	8.89	4.24	2.93	40.93	27.22	13.41	0.23	-	10.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ｼｰﾄ養生)																												
					90m以上180m未満	49,765	1.86	1.24	-	-	48.22	20.26	8.70	4.15	2.86	40.07	26.64	13.13	0.23	-	9.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,877	1.98	1.22	-	-	49.19	21.84	8.51	4.06	2.80	39.19	26.06	12.84	0.22	-	9.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,278	2.32	1.43	0.31	0.25	37.76	15.28	10.00	3.72	0.99	48.59	30.71	15.10	1.99	0.73	11.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,802	2.37	1.41	0.31	0.24	38.42	16.21	9.88	3.67	0.98	48.02	30.36	14.92	1.96	0.72	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,849	2.47	1.38	0.30	0.24	39.69	18.01	9.65	3.58	0.96	46.91	29.65	14.57	1.92	0.71	10.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,956	2.58	1.35	0.30	0.23	41.01	19.83	9.42	3.50	0.94	45.74	28.91	14.22	1.87	0.69	10.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し			延長無し	48,895	1.82	1.27	-	-	47.35	15.52	8.85	4.23	2.92	40.80	27.11	13.36	0.23	-	10.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,425	1.88	1.25	-	-	47.83	16.36	8.76	4.18	2.88	40.37	26.82	13.22	0.23	-	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	50,483	2.01	1.23	-	-	48.76	17.94	8.58	4.10	2.82	39.52	26.26	12.94	0.22	-	9.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,602	2.12	1.20	-	-	49.72	19.57	8.39	4.01	2.76	38.66	25.69	12.66	0.22	-	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,498	1.75	1.25	-	-	48.05	17.39	8.75	4.18	2.88	40.30	26.78	13.20	0.23	-	9.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,027	1.81	1.24	-	-	48.51	18.19	8.65	4.13	2.85	39.88	26.50	13.06	0.23	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,083	1.92	1.21	-	-	49.43	19.73	8.48	4.05	2.79	39.05	25.95	12.79	0.22	-	9.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,200	2.05	1.19	-	-	50.35	21.30	8.29	3.96	2.73	38.21	25.40	12.51	0.22	-	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り			延長無し	44,578	2.38	1.39	0.30	0.24	39.42	14.83	9.71	3.61	0.96	47.20	29.82	14.66	1.93	0.71	11.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,105	2.44	1.37	0.30	0.24	40.05	15.75	9.60	3.56	0.95	46.64	29.47	14.48	1.91	0.70	10.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	46,157	2.54	1.34	0.29	0.23	41.25	17.50	9.38	3.48	0.93	45.59	28.81	14.15	1.86	0.69	10.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満				180m以上280m以下	47,269	2.65	1.31	0.29	0.22	42.46	19.28	9.16	3.40	0.91	44.52	28.13	13.82	1.82	0.67	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
				一般養生	延長無し	48,778	1.82	1.27	-	-	47.23	15.56	8.88	4.24	2.92	40.90	27.18	13.39	0.23	-	10.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m未満	49,307	1.88	1.26	-	-	47.71	16.39	8.78	4.19	2.89	40.47	26.89	13.25	0.23	-	9.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m以上180m未満	50,365	2.00	1.23	-	-	48.67	18.00	8.60	4.11	2.83	39.60	26.32	12.97	0.22	-	9.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					180m以上280m以下	51,484	2.12	1.20	-	-	49.61	19.61	8.41	4.02	2.77	38.75	25.75	12.69	0.22	-	9.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,381	1.74	1.25	-	-	47.93	17.43	8.77	4.19	2.89	40.40	26.85	13.23	0.23	-	9.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m未満	49,909	1.80	1.24	-	-	48.41	18.25	8.67	4.14	2.86	39.97	26.56	13.09	0.23	-	9.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m以上180m未満	50,965	1.92	1.22	-	-	49.33	19.79	8.49	4.06	2.80	39.13	26.01	12.82	0.22	-	9.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					180m以上280m以下	52,081	2.04	1.19	-	-	50.25	21.34	8.31	3.97	2.74	38.30	25.46	12.54	0.22	-	9.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,466	2.38	1.39	0.31	0.24	39.30	14.87	9.74	3.62	0.97	47.29	29.88	14.69	1.93	0.71	11.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m未満	44,993	2.44	1.38	0.30	0.24	39.91	15.79	9.62	3.57	0.96	46.75	29.54	14.52	1.91	0.70	10.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m以上180m未満	46,044	2.54	1.35	0.29	0.23	41.12	17.55	9.40	3.49	0.93	45.69	28.86	14.19	1.87	0.69	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					180m以上280m以下	47,156	2.65	1.31	0.29	0.23	42.34	19.33	9.18	3.41	0.91	44.61	28.20	13.85	1.82	0.67	10.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
		有り		一般養生	延長無し	50,089	1.87	1.24	-	-	48.49	15.15	8.64	4.13	2.85	39.85	26.47	13.04	0.23	-	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m未満	50,621	1.93	1.22	-	-	48.96	15.97	8.55	4.08	2.82	39.43	26.19	12.91	0.22	-	9.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					90m以上180m未満	51,683	2.05	1.20	-	-	49.84	17.52	8.38	4.00	2.76	38.62	25.65	12.64	0.22	-	9.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-
					180m以上280m以下	52,806	2.18	1.17	-	-	50.74	19.12	8.20	3.91	2.70	37.80	25.11	12.37	0.21	-	9.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S		K （*印：賃料）				R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,692	1.79	1.22	－	－	49.18	17.00	8.54	4.08	2.81	39.36	26.15	12.89	0.22	－	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,223	1.86	1.21	－	－	49.62	17.78	8.45	4.04	2.78	38.95	25.88	12.75	0.22	－	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,283	1.97	1.18	－	－	50.47	19.27	8.28	3.95	2.73	38.18	25.36	12.50	0.22	－	9.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,404	2.10	1.16	－	－	51.36	20.82	8.11	3.87	2.67	37.36	24.82	12.23	0.21	－	9.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,767	2.44	1.35	0.30	0.23	40.86	14.45	9.46	3.51	0.94	45.99	29.05	14.27	1.88	0.69	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,296	2.50	1.34	0.29	0.23	41.44	15.34	9.35	3.47	0.93	45.47	28.72	14.11	1.86	0.68	10.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,352	2.61	1.31	0.29	0.22	42.59	17.06	9.14	3.40	0.91	44.45	28.06	13.80	1.82	0.67	10.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	48,470	2.72	1.28	0.28	0.22	43.83	18.89	8.93	3.32	0.89	43.34	27.35	13.48	1.77	0.65	10.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	一般養生	延長無し	50,239	1.67	1.23	－	－	43.59	15.11	8.62	4.12	2.84	42.81	26.39	16.12	0.22	－	11.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,767	1.73	1.22	－	－	44.11	15.92	8.53	4.07	2.81	42.36	26.11	15.95	0.22	－	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,821	1.84	1.19	－	－	45.09	17.49	8.35	3.99	2.75	41.51	25.58	15.63	0.22	－	11.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,935	1.96	1.17	－	－	46.10	19.07	8.18	3.91	2.69	40.62	25.04	15.30	0.21	－	11.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,843	1.61	1.22	－	－	44.30	16.92	8.52	4.07	2.80	42.30	26.08	15.93	0.22	－	11.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,369	1.67	1.21	－	－	44.79	17.70	8.43	4.02	2.77	41.87	25.81	15.77	0.22	－	11.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,421	1.77	1.18	－	－	45.77	19.22	8.26	3.94	2.72	41.03	25.29	15.45	0.22	－	11.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,533	1.88	1.16	－	－	46.77	20.78	8.09	3.86	2.66	40.16	24.76	15.13	0.21	－	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	45,934	2.19	1.35	0.30	0.23	35.59	14.40	9.43	3.50	0.94	49.17	28.93	17.63	1.87	0.69	13.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	46,458	2.23	1.33	0.29	0.23	36.22	15.29	9.32	3.46	0.92	48.65	28.64	17.43	1.85	0.68	12.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,504	2.33	1.30	0.29	0.22	37.48	17.01	9.11	3.38	0.90	47.58	28.00	17.05	1.81	0.67	12.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,611	2.43	1.27	0.28	0.22	38.77	18.75	8.91	3.31	0.88	46.47	27.34	16.66	1.77	0.65	12.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生	延長無し	51,551	1.72	1.20	-	-	44.92	14.73	8.40	4.01	2.77	41.74	25.72	15.71	0.22	-	11.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	52,081	1.79	1.19	-	-	45.38	15.51	8.31	3.97	2.74	41.32	25.46	15.55	0.22	-	11.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	53,139	1.91	1.17	-	-	46.32	17.04	8.15	3.89	2.68	40.49	24.95	15.24	0.21	-	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	54,258	2.02	1.14	-	-	47.28	18.61	7.98	3.81	2.63	39.66	24.43	14.93	0.21	-	11.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					延長無し	52,154	1.66	1.19	-	-	45.60	16.53	8.30	3.96	2.73	41.25	25.42	15.53	0.22	-	11.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	52,683	1.72	1.18	-	-	46.09	17.29	8.22	3.92	2.71	40.82	25.16	15.37	0.21	-	11.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	53,739	1.83	1.15	-	-	46.99	18.75	8.06	3.85	2.65	40.03	24.67	15.07	0.21	-	11.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	54,855	1.94	1.13	-	-	47.92	20.27	7.89	3.77	2.60	39.22	24.17	14.76	0.21	-	10.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,234	2.26	1.31	0.29	0.23	37.20	14.00	9.17	3.40	0.91	47.85	28.13	17.15	1.82	0.67	12.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	47,761	2.30	1.30	0.28	0.22	37.83	14.87	9.07	3.37	0.90	47.32	27.83	16.96	1.80	0.66	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	48,812	2.41	1.27	0.28	0.22	39.00	16.55	8.87	3.29	0.88	46.31	27.24	16.59	1.76	0.65	12.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,925	2.51	1.24	0.27	0.21	40.20	18.25	8.67	3.22	0.86	45.29	26.65	16.22	1.72	0.63	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満				延長無し	51,433	1.72	1.20	-	-	44.79	14.76	8.42	4.02	2.77	41.84	25.78	15.75	0.22	-	11.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	51,963	1.78	1.19	-	-	45.29	15.57	8.33	3.98	2.74	41.40	25.51	15.58	0.22	-	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				散水養生	90m以上180m未満	53,020	1.90	1.17	－	－	46.23	17.10	8.17	3.90	2.69	40.57	25.00	15.27	0.21	－	11.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,139	2.01	1.14	－	－	47.17	18.65	8.00	3.82	2.63	39.75	24.49	14.96	0.21	－	11.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,036	1.65	1.19	－	－	45.49	16.55	8.32	3.97	2.74	41.34	25.48	15.56	0.22	－	11.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,565	1.71	1.18	－	－	45.97	17.32	8.24	3.93	2.71	40.92	25.22	15.41	0.21	－	11.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し		90m以上180m未満	53,620	1.82	1.15	－	－	46.89	18.81	8.07	3.86	2.66	40.11	24.72	15.10	0.21	－	11.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,737	1.94	1.13	－	－	47.81	20.31	7.91	3.78	2.60	39.30	24.22	14.79	0.21	－	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	47,122	2.25	1.31	0.29	0.23	37.06	14.03	9.19	3.41	0.91	47.97	28.22	17.19	1.82	0.67	12.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,649	2.29	1.30	0.28	0.22	37.69	14.91	9.09	3.37	0.90	47.44	27.91	17.00	1.80	0.66	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	48,700	2.40	1.27	0.28	0.22	38.88	16.59	8.89	3.30	0.88	46.41	27.30	16.63	1.76	0.65	12.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,812	2.49	1.24	0.27	0.21	40.08	18.29	8.69	3.23	0.86	45.40	26.71	16.26	1.73	0.63	12.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		有り		一般養生	延長無し	52,745	1.77	1.17	－	－	46.06	14.40	8.21	3.92	2.70	40.81	25.14	15.35	0.21	－	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,277	1.83	1.16	－	－	46.52	15.17	8.13	3.88	2.68	40.40	24.88	15.20	0.21	－	11.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,339	1.95	1.14	－	－	47.41	16.69	7.97	3.80	2.62	39.61	24.40	14.90	0.21	－	11.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,462	2.08	1.12	－	－	48.32	18.21	7.81	3.73	2.57	38.80	23.90	14.60	0.20	－	10.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,348	1.70	1.16	－	－	46.73	16.15	8.12	3.88	2.67	40.34	24.85	15.18	0.21	－	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,879	1.76	1.15	－	－	47.17	16.88	8.04	3.84	2.65	39.95	24.61	15.03	0.21	－	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,938	1.88	1.13	－	－	48.04	18.36	7.88	3.76	2.59	39.17	24.13	14.74	0.21	－	10.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	56,059	1.99	1.10	－	－	48.93	19.83	7.72	3.69	2.54	38.39	23.65	14.45	0.20	－	10.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,422	2.31	1.28	0.28	0.22	38.62	13.66	8.94	3.32	0.89	46.69	27.46	16.72	1.77	0.65	12.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,951	2.37	1.27	0.28	0.22	39.19	14.51	8.84	3.28	0.88	46.20	27.16	16.54	1.76	0.65	12.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,008	2.47	1.24	0.27	0.21	40.32	16.16	8.66	3.21	0.86	45.23	26.60	16.19	1.72	0.63	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,126	2.58	1.21	0.27	0.21	41.45	17.82	8.47	3.14	0.84	44.25	26.02	15.84	1.68	0.62	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	52,802	1.59	1.17	－	－	41.41	14.31	8.20	3.92	2.70	43.59	25.18	18.13	0.21	－	13.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,330	1.65	1.16	－	－	41.92	15.09	8.12	3.88	2.67	43.15	24.92	17.95	0.21	－	13.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,384	1.76	1.14	－	－	42.96	16.66	7.96	3.80	2.62	42.26	24.38	17.60	0.21	－	13.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,498	1.87	1.12	－	－	43.96	18.20	7.80	3.72	2.57	41.41	23.89	17.25	0.20	－	12.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,405	1.53	1.16	－	－	42.12	16.06	8.11	3.87	2.67	43.09	24.90	17.92	0.21	－	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,932	1.58	1.15	－	－	42.69	16.88	8.03	3.83	2.64	42.60	24.58	17.75	0.21	－	13.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,983	1.69	1.13	－	－	43.64	18.34	7.87	3.76	2.59	41.79	24.11	17.41	0.21	－	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,096	1.79	1.10	－	－	44.63	19.81	7.72	3.69	2.54	40.95	23.63	17.06	0.20	－	12.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,497	2.08	1.28	0.28	0.22	33.70	13.64	8.93	3.31	0.89	49.62	27.41	19.74	1.77	0.65	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,021	2.12	1.26	0.28	0.22	34.33	14.49	8.83	3.28	0.88	49.10	27.13	19.53	1.75	0.64	14.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,067	2.21	1.24	0.27	0.21	35.57	16.14	8.65	3.21	0.86	48.07	26.55	19.12	1.72	0.63	14.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,174	2.31	1.21	0.26	0.21	36.82	17.81	8.46	3.14	0.84	47.03	25.98	18.70	1.68	0.62	13.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	無し																																

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し																																
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満		有り	一般養生	延長無し	54,114	1.64	1.14	-	-	42.78	14.03	8.00	3.82	2.63	42.49	24.50	17.69	0.21	-	13.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,644	1.70	1.13	-	-	43.26	14.79	7.92	3.78	2.61	42.08	24.26	17.52	0.21	-	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,702	1.81	1.11	-	-	44.21	16.28	7.77	3.71	2.56	41.27	23.80	17.18	0.20	-	12.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,821	1.93	1.09	-	-	45.16	17.77	7.62	3.64	2.51	40.45	23.33	16.84	0.20	-	12.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,717	1.58	1.13	-	-	43.47	15.76	7.91	3.78	2.60	42.01	24.23	17.49	0.21	-	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,246	1.64	1.12	-	-	43.94	16.47	7.84	3.74	2.58	41.60	24.00	17.32	0.20	-	12.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,301	1.75	1.10	-	-	44.84	17.90	7.69	3.67	2.53	40.83	23.55	17.00	0.20	-	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,418	1.86	1.08	-	-	45.77	19.35	7.54	3.60	2.48	40.04	23.09	16.67	0.20	-	12.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,797	2.12	1.24	0.27	0.21	35.29	13.28	8.69	3.23	0.86	48.37	26.72	19.22	1.73	0.63	14.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,324	2.18	1.23	0.27	0.21	35.88	14.11	8.60	3.19	0.85	47.87	26.44	19.02	1.71	0.63	14.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,375	2.29	1.21	0.26	0.21	37.07	15.73	8.43	3.13	0.84	46.85	25.87	18.63	1.67	0.61	13.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,488	2.39	1.18	0.26	0.20	38.24	17.36	8.25	3.06	0.82	45.88	25.33	18.24	1.64	0.60	13.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	53,996	1.64	1.15	-	-	42.66	14.04	8.02	3.83	2.64	42.58	24.55	17.73	0.21	-	13.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,526	1.70	1.14	-	-	43.15	14.83	7.94	3.79	2.61	42.16	24.31	17.55	0.21	-	12.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,583	1.81	1.11	-	-	44.10	16.32	7.79	3.72	2.56	41.35	23.85	17.22	0.20	-	12.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,702	1.92	1.09	-	-	45.05	17.82	7.63	3.65	2.51	40.54	23.38	16.88	0.20	-	12.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	54,599	1.57	1.13	-	-	43.36	15.78	7.93	3.79	2.61	42.10	24.28	17.53	0.21	-	12.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,128	1.63	1.12	－	－	43.83	16.51	7.85	3.75	2.59	41.69	24.05	17.36	0.20	－	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,183	1.74	1.10	－	－	44.73	17.92	7.71	3.68	2.54	40.92	23.60	17.04	0.20	－	12.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,300	1.85	1.08	－	－	45.68	19.39	7.56	3.61	2.49	40.11	23.14	16.70	0.20	－	12.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,685	2.13	1.25	0.27	0.21	35.15	13.31	8.71	3.24	0.86	48.47	26.77	19.26	1.73	0.64	14.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,212	2.18	1.23	0.27	0.21	35.76	14.14	8.62	3.20	0.86	47.95	26.48	19.06	1.71	0.63	14.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,263	2.28	1.21	0.26	0.21	36.94	15.76	8.45	3.14	0.84	46.96	25.92	18.67	1.68	0.62	13.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,375	2.38	1.18	0.26	0.20	38.13	17.40	8.27	3.07	0.82	45.97	25.39	18.27	1.64	0.60	13.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		有り			延長無し	55,308	1.69	1.12	－	－	43.92	13.72	7.83	3.74	2.58	41.58	23.97	17.31	0.20	－	12.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	90m未満	55,839	1.75	1.11	－	－	44.39	14.49	7.75	3.70	2.55	41.18	23.74	17.14	0.20	－	12.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,901	1.87	1.09	－	－	45.26	15.93	7.61	3.63	2.50	40.42	23.30	16.82	0.20	－	12.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,025	1.99	1.07	－	－	46.17	17.39	7.46	3.56	2.46	39.63	22.85	16.49	0.19	－	12.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,911	1.63	1.11	－	－	44.58	15.40	7.74	3.70	2.55	41.12	23.71	17.12	0.20	－	12.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,442	1.69	1.10	－	－	45.02	16.12	7.67	3.66	2.53	40.74	23.49	16.96	0.20	－	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,501	1.80	1.08	－	－	45.89	17.52	7.53	3.59	2.48	39.99	23.06	16.64	0.20	－	12.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,622	1.91	1.06	－	－	46.79	18.97	7.38	3.53	2.43	39.22	22.61	16.33	0.19	－	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,985	2.19	1.21	0.27	0.21	36.66	12.97	8.49	3.15	0.84	47.26	26.09	18.77	1.69	0.62	13.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,514	2.24	1.20	0.26	0.21	37.24	13.79	8.40	3.12	0.83	46.77	25.82	18.58	1.67	0.61	13.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／Ｃ　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生	90m以上180m未満	52,571	2.35	1.18	0.26	0.20	38.37	15.37	8.24	3.06	0.82	45.81	25.28	18.21	1.63	0.60	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,688	2.45	1.15	0.25	0.20	39.47	16.97	8.06	2.99	0.80	44.89	24.79	17.83	1.60	0.59	13.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	延長無し	42,602	1.97	1.45	－	－	51.40	17.82	10.16	4.85	3.35	40.24	31.12	8.76	0.27	－	6.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	43,130	2.04	1.44	－	－	51.91	18.74	10.04	4.79	3.31	39.74	30.74	8.65	0.26	－	6.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	44,184	2.16	1.40	－	－	52.87	20.49	9.80	4.68	3.23	38.81	30.01	8.45	0.26	－	6.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	45,298	2.29	1.37	－	－	53.85	22.26	9.56	4.56	3.15	37.85	29.27	8.24	0.25	－	6.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,205	1.89	1.43	－	－	52.14	19.93	10.02	4.79	3.30	39.67	30.69	8.64	0.26	－	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	43,732	1.96	1.42	－	－	52.62	20.79	9.90	4.73	3.26	39.19	30.32	8.53	0.26	－	6.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	44,783	2.07	1.38	－	－	53.59	22.51	9.67	4.62	3.18	38.26	29.60	8.33	0.25	－	6.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	45,896	2.19	1.35	－	－	54.53	24.19	9.43	4.51	3.11	37.35	28.89	8.13	0.25	－	5.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,296	2.64	1.62	0.36	0.28	42.68	17.27	11.31	4.20	1.12	47.57	34.68	9.74	2.25	0.83	7.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	38,821	2.68	1.60	0.35	0.27	43.36	18.30	11.15	4.14	1.11	46.95	34.24	9.61	2.22	0.82	7.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	39,867	2.78	1.55	0.34	0.27	44.67	20.27	10.86	4.03	1.08	45.72	33.35	9.36	2.16	0.79	6.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	40,974	2.88	1.51	0.33	0.26	46.07	22.32	10.57	3.92	1.05	44.40	32.36	9.11	2.10	0.77	6.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し		一般養生	延長無し	43,914	2.03	1.41	－	－	52.71	17.27	9.86	4.71	3.25	39.06	30.19	8.50	0.26	－	6.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	44,444	2.09	1.39	－	－	53.19	18.18	9.74	4.65	3.21	38.59	29.83	8.40	0.25	－	6.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	45,502	2.22	1.36	－	－	54.10	19.91	9.52	4.54	3.13	37.70	29.14	8.20	0.25	－	5.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	46,621	2.35	1.33	－	－	55.03	21.65	9.29	4.44	3.06	36.78	28.44	8.00	0.24	－	5.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	44,517	1.94	1.39	－	－	53.43	19.34	9.73	4.64	3.20	38.51	29.78	8.38	0.25	－	6.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	45,046	2.01	1.38	－	－	53.89	20.21	9.61	4.59	3.17	38.06	29.43	8.28	0.25	－	6.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	46,101	2.13	1.34	－	－	54.77	21.86	9.39	4.49	3.09	37.19	28.76	8.09	0.25	－	5.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	47,218	2.26	1.31	－	－	55.66	23.53	9.17	4.38	3.02	36.31	28.08	7.90	0.24	－	5.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,597	2.69	1.57	0.34	0.27	44.40	16.70	10.94	4.06	1.09	46.03	33.55	9.42	2.17	0.80	6.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	40,123	2.75	1.54	0.34	0.27	45.02	17.70	10.79	4.01	1.07	45.44	33.12	9.30	2.14	0.79	6.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	41,175	2.86	1.51	0.33	0.26	46.32	19.70	10.52	3.91	1.04	44.21	32.20	9.06	2.09	0.77	6.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	42,288	2.97	1.47	0.32	0.25	47.56	21.63	10.24	3.80	1.02	43.03	31.35	8.82	2.03	0.75	6.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し		一般養生	延長無し	43,796	2.02	1.41	－	－	52.60	17.32	9.89	4.72	3.26	39.16	30.27	8.52	0.26	－	6.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	44,326	2.09	1.40	－	－	53.07	18.22	9.77	4.66	3.22	38.70	29.91	8.42	0.26	－	6.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	45,383	2.22	1.37	－	－	54.00	19.95	9.54	4.56	3.14	37.78	29.21	8.22	0.25	－	6.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	46,502	2.34	1.33	－	－	54.94	21.72	9.31	4.45	3.07	36.87	28.51	8.02	0.24	－	5.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	44,399	1.94	1.40	－	－	53.31	19.39	9.75	4.66	3.21	38.62	29.86	8.40	0.26	－	6.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	44,928	2.00	1.38	－	－	53.77	20.25	9.64	4.60	3.17	38.17	29.51	8.31	0.25	－	6.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	45,983	2.13	1.35	－	－	54.67	21.92	9.42	4.50	3.10	37.28	28.83	8.11	0.25	－	5.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	47,099	2.26	1.32	－	－	55.56	23.58	9.19	4.39	3.03	36.40	28.15	7.92	0.24	－	5.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,485	2.68	1.57	0.34	0.27	44.25	16.75	10.97	4.07	1.09	46.17	33.65	9.45	2.18	0.80	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	40,011	2.74	1.55	0.34	0.27	44.88	17.75	10.82	4.02	1.07	45.57	33.21	9.33	2.15	0.79	6.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.057【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		生ｼｰﾄ養生	90m以上180m未満	41,063	2.85	1.51	0.33	0.26	46.19	19.75	10.54	3.92	1.05	44.33	32.29	9.09	2.09	0.77	6.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,175	2.96	1.47	0.32	0.25	47.42	21.68	10.27	3.81	1.02	43.16	31.44	8.85	2.04	0.75	6.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生	延長無し	45,107	2.07	1.37	-	-	53.85	16.83	9.60	4.58	3.16	38.04	29.39	8.27	0.25	-	6.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	45,639	2.14	1.36	-	-	54.29	17.70	9.49	4.53	3.12	37.60	29.05	8.18	0.25	-	5.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,701	2.28	1.33	-	-	55.15	19.39	9.27	4.43	3.05	36.74	28.39	7.99	0.24	-	5.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,825	2.41	1.30	-	-	56.02	21.10	9.05	4.32	2.98	35.88	27.72	7.80	0.24	-	5.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,711	1.99	1.36	-	-	54.53	18.85	9.47	4.52	3.12	37.52	29.00	8.16	0.25	-	5.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			有り		90m未満	46,241	2.06	1.34	-	-	54.96	19.68	9.36	4.47	3.08	37.09	28.67	8.07	0.24	-	5.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,301	2.18	1.31	-	-	55.79	21.31	9.15	4.37	3.01	36.27	28.03	7.89	0.24	-	5.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,422	2.31	1.28	-	-	56.64	22.95	8.94	4.27	2.94	35.43	27.38	7.71	0.23	-	5.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,785	2.73	1.52	0.33	0.26	45.93	16.29	10.62	3.94	1.05	44.66	32.51	9.15	2.11	0.78	6.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	41,314	2.80	1.50	0.33	0.26	46.53	17.28	10.48	3.89	1.04	44.08	32.09	9.03	2.08	0.77	6.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,371	2.91	1.46	0.32	0.25	47.67	19.15	10.22	3.79	1.01	42.99	31.29	8.81	2.03	0.75	6.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,488	3.02	1.42	0.31	0.24	48.84	21.04	9.96	3.70	0.99	41.88	30.49	8.58	1.98	0.73	6.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生	延長無し	45,041	1.87	1.38	-	-	48.62	16.86	9.61	4.59	3.17	41.05	29.43	11.28	0.25	-	8.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	45,569	1.93	1.36	-	-	49.12	17.73	9.50	4.54	3.13	40.58	29.09	11.15	0.25	-	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,623	2.05	1.33	-	-	50.11	19.43	9.29	4.43	3.06	39.66	28.44	10.90	0.24	-	8.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	47,737	2.17	1.30	-	-	51.11	21.14	9.07	4.33	2.99	38.73	27.77	10.64	0.24	-	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,645	1.79	1.36	-	-	49.35	18.86	9.49	4.53	3.12	40.51	29.05	11.13	0.25	-	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,171	1.85	1.34	-	-	49.85	19.70	9.38	4.48	3.09	40.04	28.71	11.00	0.25	-	8.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,223	1.96	1.31	-	-	50.83	21.36	9.17	4.38	3.02	39.14	28.07	10.76	0.24	-	8.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,335	2.08	1.28	-	-	51.79	22.99	8.96	4.28	2.95	38.24	27.43	10.51	0.23	-	7.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,736	2.46	1.52	0.33	0.26	40.12	16.23	10.63	3.95	1.06	48.06	32.64	12.47	2.11	0.78	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,260	2.52	1.50	0.33	0.26	40.79	17.21	10.49	3.90	1.04	47.45	32.23	12.31	2.08	0.77	9.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,306	2.62	1.46	0.32	0.25	42.10	19.10	10.23	3.80	1.02	46.27	31.42	12.01	2.03	0.75	9.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,414	2.73	1.43	0.31	0.25	43.39	20.99	9.97	3.70	0.99	45.10	30.63	11.70	1.98	0.73	8.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	46,353	1.92	1.34	-	-	49.95	16.38	9.34	4.46	3.08	39.90	28.60	10.96	0.24	-	8.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,883	1.98	1.32	-	-	50.43	17.23	9.24	4.41	3.04	39.46	28.28	10.84	0.24	-	8.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,941	2.11	1.29	-	-	51.35	18.89	9.03	4.31	2.97	38.59	27.65	10.60	0.24	-	7.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,060	2.23	1.26	-	-	52.29	20.58	8.82	4.21	2.91	37.71	27.02	10.36	0.23	-	7.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,956	1.84	1.32	-	-	50.66	18.34	9.22	4.40	3.04	39.38	28.23	10.82	0.24	-	8.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,485	1.90	1.30	-	-	51.12	19.18	9.12	4.35	3.00	38.95	27.92	10.70	0.24	-	8.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,541	2.03	1.28	-	-	52.02	20.76	8.92	4.26	2.94	38.10	27.31	10.47	0.23	-	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,657	2.15	1.25	-	-	52.92	22.37	8.72	4.16	2.87	37.25	26.70	10.23	0.23	-	7.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,036	2.52	1.47	0.32	0.25	41.81	15.73	10.30	3.83	1.02	46.60	31.62	12.09	2.05	0.75	9.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	42,563	2.59	1.46	0.32	0.25	42.44	16.69	10.17	3.78	1.01	46.01	31.23	11.94	2.02	0.74	8.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,615	2.69	1.42	0.31	0.24	43.66	18.52	9.93	3.69	0.99	44.91	30.48	11.65	1.97	0.73	8.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,727	2.81	1.39	0.30	0.24	44.96	20.46	9.68	3.59	0.96	43.71	29.64	11.36	1.92	0.71	8.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	無し	一般養生	延長無し	46,235	1.92	1.34	-	-	49.83	16.42	9.36	4.47	3.08	40.00	28.67	10.99	0.24	-	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	46,765	1.98	1.32	-	-	50.32	17.28	9.26	4.42	3.05	39.55	28.35	10.86	0.24	-	8.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,823	2.11	1.30	-	-	51.24	18.94	9.05	4.32	2.98	38.68	27.72	10.62	0.24	-	7.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,941	2.23	1.27	-	-	52.18	20.62	8.85	4.22	2.91	37.80	27.09	10.38	0.23	-	7.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	46,838	1.84	1.32	-	-	50.53	18.39	9.24	4.41	3.04	39.49	28.31	10.85	0.24	-	8.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	47,367	1.90	1.31	-	-	51.00	19.20	9.14	4.37	3.01	39.05	27.99	10.73	0.24	-	8.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,422	2.02	1.28	-	-	51.92	20.82	8.94	4.27	2.94	38.19	27.38	10.49	0.23	-	7.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,539	2.14	1.25	-	-	52.82	22.42	8.74	4.17	2.88	37.34	26.76	10.26	0.23	-	7.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,924	2.52	1.48	0.32	0.25	41.67	15.77	10.33	3.84	1.03	46.72	31.72	12.12	2.05	0.75	9.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	42,451	2.58	1.46	0.32	0.25	42.30	16.73	10.20	3.79	1.01	46.14	31.31	11.97	2.03	0.75	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,502	2.68	1.42	0.31	0.24	43.53	18.57	9.95	3.70	0.99	45.03	30.56	11.68	1.98	0.73	8.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,614	2.80	1.39	0.30	0.24	44.82	20.50	9.70	3.60	0.96	43.83	29.72	11.39	1.93	0.71	8.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		有り			延長無し	47,547	1.96	1.30	-	-	51.09	15.96	9.11	4.35	3.00	38.93	27.88	10.69	0.24	-	8.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	一般養生	90m未満	48,079	2.03	1.29	-	-	51.54	16.80	9.01	4.30	2.97	38.50	27.57	10.57	0.24	-	7.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,141	2.16	1.26	-	-	52.42	18.44	8.81	4.21	2.90	37.66	26.98	10.34	0.23	-	7.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,264	2.29	1.23	-	-	53.31	20.09	8.61	4.11	2.84	36.82	26.38	10.11	0.22	-	7.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,150	1.89	1.29	-	-	51.77	17.90	8.99	4.29	2.96	38.42	27.53	10.55	0.23	-	7.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,681	1.95	1.27	-	-	52.21	18.70	8.89	4.25	2.93	38.01	27.23	10.44	0.23	-	7.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,740	2.08	1.25	-	-	53.07	20.27	8.70	4.16	2.87	37.19	26.65	10.21	0.23	-	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,861	2.20	1.22	-	-	53.92	21.86	8.51	4.06	2.80	36.38	26.07	9.99	0.22	-	7.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,224	2.58	1.43	0.31	0.25	43.26	15.30	10.02	3.72	0.99	45.34	30.76	11.75	1.99	0.73	8.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,754	2.64	1.42	0.31	0.24	43.86	16.23	9.90	3.67	0.98	44.79	30.40	11.61	1.96	0.72	8.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,810	2.75	1.38	0.30	0.24	45.08	18.11	9.66	3.59	0.96	43.66	29.59	11.34	1.92	0.71	8.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,928	2.88	1.35	0.30	0.23	46.23	19.91	9.43	3.50	0.94	42.59	28.87	11.06	1.87	0.69	8.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	47,584	1.77	1.30	-	-	46.02	15.95	9.10	4.35	3.00	41.91	27.86	13.73	0.24	-	10.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,112	1.83	1.29	-	-	46.52	16.79	9.00	4.30	2.96	41.46	27.56	13.58	0.24	-	10.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,165	1.94	1.26	-	-	47.52	18.42	8.81	4.21	2.90	40.57	26.97	13.29	0.23	-	9.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,280	2.06	1.23	-	-	48.53	20.08	8.61	4.11	2.84	39.66	26.37	12.99	0.22	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰ	延長無し	48,187	1.70	1.29	-	-	46.76	17.89	8.98	4.29	2.96	41.37	27.51	13.56	0.23	-	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,714	1.75	1.27	-	-	47.26	18.69	8.89	4.24	2.93	40.93	27.22	13.41	0.23	-	10.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	49,765	1.86	1.24	-	-	48.22	20.26	8.70	4.15	2.86	40.07	26.64	13.13	0.23	-	9.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,877	1.98	1.22	-	-	49.19	21.84	8.51	4.06	2.80	39.19	26.06	12.84	0.22	-	9.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,278	2.32	1.43	0.31	0.25	37.76	15.28	10.00	3.72	0.99	48.59	30.71	15.10	1.99	0.73	11.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,802	2.37	1.41	0.31	0.24	38.42	16.21	9.88	3.67	0.98	48.02	30.36	14.92	1.96	0.72	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,849	2.47	1.38	0.30	0.24	39.69	18.01	9.65	3.58	0.96	46.91	29.65	14.57	1.92	0.71	10.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,956	2.58	1.35	0.30	0.23	41.01	19.83	9.42	3.50	0.94	45.74	28.91	14.22	1.87	0.69	10.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	48,895	1.82	1.27	-	-	47.35	15.52	8.85	4.23	2.92	40.80	27.11	13.36	0.23	-	10.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,425	1.88	1.25	-	-	47.83	16.36	8.76	4.18	2.88	40.37	26.82	13.22	0.23	-	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,483	2.01	1.23	-	-	48.76	17.94	8.58	4.10	2.82	39.52	26.26	12.94	0.22	-	9.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,602	2.12	1.20	-	-	49.72	19.57	8.39	4.01	2.76	38.66	25.69	12.66	0.22	-	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,498	1.75	1.25	-	-	48.05	17.39	8.75	4.18	2.88	40.30	26.78	13.20	0.23	-	9.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,027	1.81	1.24	-	-	48.51	18.19	8.65	4.13	2.85	39.88	26.50	13.06	0.23	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,083	1.92	1.21	-	-	49.43	19.73	8.48	4.05	2.79	39.05	25.95	12.79	0.22	-	9.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,200	2.05	1.19	-	-	50.35	21.30	8.29	3.96	2.73	38.21	25.40	12.51	0.22	-	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,578	2.38	1.39	0.30	0.24	39.42	14.83	9.71	3.61	0.96	47.20	29.82	14.66	1.93	0.71	11.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,105	2.44	1.37	0.30	0.24	40.05	15.75	9.60	3.56	0.95	46.64	29.47	14.48	1.91	0.70	10.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,157	2.54	1.34	0.29	0.23	41.25	17.50	9.38	3.48	0.93	45.59	28.81	14.15	1.86	0.69	10.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																													
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満				180m以上280m以下	47,269	2.65	1.31	0.29	0.22	42.46	19.28	9.16	3.40	0.91	44.52	28.13	13.82	1.82	0.67	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					延長無し	48,778	1.82	1.27	-	-	47.23	15.56	8.88	4.24	2.92	40.90	27.18	13.39	0.23	-	10.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
				一般養生	90m未満	49,307	1.88	1.26	-	-	47.71	16.39	8.78	4.19	2.89	40.47	26.89	13.25	0.23	-	9.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	50,365	2.00	1.23	-	-	48.67	18.00	8.60	4.11	2.83	39.60	26.32	12.97	0.22	-	9.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	51,484	2.12	1.20	-	-	49.61	19.61	8.41	4.02	2.77	38.75	25.75	12.69	0.22	-	9.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					延長無し	49,381	1.74	1.25	-	-	47.93	17.43	8.77	4.19	2.89	40.40	26.85	13.23	0.23	-	9.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	49,909	1.80	1.24	-	-	48.41	18.25	8.67	4.14	2.86	39.97	26.56	13.09	0.23	-	9.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	50,965	1.92	1.22	-	-	49.33	19.79	8.49	4.06	2.80	39.13	26.01	12.82	0.22	-	9.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	52,081	2.04	1.19	-	-	50.25	21.34	8.31	3.97	2.74	38.30	25.46	12.54	0.22	-	9.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,466	2.38	1.39	0.31	0.24	39.30	14.87	9.74	3.62	0.97	47.29	29.88	14.69	1.93	0.71	11.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	44,993	2.44	1.38	0.30	0.24	39.91	15.79	9.62	3.57	0.96	46.75	29.54	14.52	1.91	0.70	10.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	46,044	2.54	1.35	0.29	0.23	41.12	17.55	9.40	3.49	0.93	45.69	28.86	14.19	1.87	0.69	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	47,156	2.65	1.31	0.29	0.23	42.34	19.33	9.18	3.41	0.91	44.61	28.20	13.85	1.82	0.67	10.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
			有り		延長無し	50,089	1.87	1.24	-	-	48.49	15.15	8.64	4.13	2.85	39.85	26.47	13.04	0.23	-	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	50,621	1.93	1.22	-	-	48.96	15.97	8.55	4.08	2.82	39.43	26.19	12.91	0.22	-	9.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
				一般養生	90m以上180m未満	51,683	2.05	1.20	-	-	49.84	17.52	8.38	4.00	2.76	38.62	25.65	12.64	0.22	-	9.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	52,806	2.18	1.17	-	-	50.74	19.12	8.20	3.91	2.70	37.80	25.11	12.37	0.21	-	9.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	50,692	1.79	1.22	－	－	49.18	17.00	8.54	4.08	2.81	39.36	26.15	12.89	0.22	－	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,223	1.86	1.21	－	－	49.62	17.78	8.45	4.04	2.78	38.95	25.88	12.75	0.22	－	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上 180m未満	52,283	1.97	1.18	－	－	50.47	19.27	8.28	3.95	2.73	38.18	25.36	12.50	0.22	－	9.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上 280m以下	53,404	2.10	1.16	－	－	51.36	20.82	8.11	3.87	2.67	37.36	24.82	12.23	0.21	－	9.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,767	2.44	1.35	0.30	0.23	40.86	14.45	9.46	3.51	0.94	45.99	29.05	14.27	1.88	0.69	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,296	2.50	1.34	0.29	0.23	41.44	15.34	9.35	3.47	0.93	45.47	28.72	14.11	1.86	0.68	10.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上 180m未満	47,352	2.61	1.31	0.29	0.22	42.59	17.06	9.14	3.40	0.91	44.45	28.06	13.80	1.82	0.67	10.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上 280m以下	48,470	2.72	1.28	0.28	0.22	43.83	18.89	8.93	3.32	0.89	43.34	27.35	13.48	1.77	0.65	10.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	一般養生	延長無し	50,239	1.67	1.23	－	－	43.59	15.11	8.62	4.12	2.84	42.81	26.39	16.12	0.22	－	11.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,767	1.73	1.22	－	－	44.11	15.92	8.53	4.07	2.81	42.36	26.11	15.95	0.22	－	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上 180m未満	51,821	1.84	1.19	－	－	45.09	17.49	8.35	3.99	2.75	41.51	25.58	15.63	0.22	－	11.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上 280m以下	52,935	1.96	1.17	－	－	46.10	19.07	8.18	3.91	2.69	40.62	25.04	15.30	0.21	－	11.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	50,843	1.61	1.22	－	－	44.30	16.92	8.52	4.07	2.80	42.30	26.08	15.93	0.22	－	11.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,369	1.67	1.21	－	－	44.79	17.70	8.43	4.02	2.77	41.87	25.81	15.77	0.22	－	11.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上 180m未満	52,421	1.77	1.18	－	－	45.77	19.22	8.26	3.94	2.72	41.03	25.29	15.45	0.22	－	11.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上 280m以下	53,533	1.88	1.16	－	－	46.77	20.78	8.09	3.86	2.66	40.16	24.76	15.13	0.21	－	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	45,934	2.19	1.35	0.30	0.23	35.59	14.40	9.43	3.50	0.94	49.17	28.93	17.63	1.87	0.69	13.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K				R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	46,458	2.23	1.33	0.29	0.23	36.22	15.29	9.32	3.46	0.92	48.65	28.64	17.43	1.85	0.68	12.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	47,504	2.33	1.30	0.29	0.22	37.48	17.01	9.11	3.38	0.90	47.58	28.00	17.05	1.81	0.67	12.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	48,611	2.43	1.27	0.28	0.22	38.77	18.75	8.91	3.31	0.88	46.47	27.34	16.66	1.77	0.65	12.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
		無し		一般養生	延長無し	51,551	1.72	1.20	-	-	44.92	14.73	8.40	4.01	2.77	41.74	25.72	15.71	0.22	-	11.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	52,081	1.79	1.19	-	-	45.38	15.51	8.31	3.97	2.74	41.32	25.46	15.55	0.22	-	11.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	53,139	1.91	1.17	-	-	46.32	17.04	8.15	3.89	2.68	40.49	24.95	15.24	0.21	-	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	54,258	2.02	1.14	-	-	47.28	18.61	7.98	3.81	2.63	39.66	24.43	14.93	0.21	-	11.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					延長無し	52,154	1.66	1.19	-	-	45.60	16.53	8.30	3.96	2.73	41.25	25.42	15.53	0.22	-	11.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	52,683	1.72	1.18	-	-	46.09	17.29	8.22	3.92	2.71	40.82	25.16	15.37	0.21	-	11.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	53,739	1.83	1.15	-	-	46.99	18.75	8.06	3.85	2.65	40.03	24.67	15.07	0.21	-	11.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	54,855	1.94	1.13	-	-	47.92	20.27	7.89	3.77	2.60	39.22	24.17	14.76	0.21	-	10.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					延長無し	47,234	2.26	1.31	0.29	0.23	37.20	14.00	9.17	3.40	0.91	47.85	28.13	17.15	1.82	0.67	12.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	47,761	2.30	1.30	0.28	0.22	37.83	14.87	9.07	3.37	0.90	47.32	27.83	16.96	1.80	0.66	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	48,812	2.41	1.27	0.28	0.22	39.00	16.55	8.87	3.29	0.88	46.31	27.24	16.59	1.76	0.65	12.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	49,925	2.51	1.24	0.27	0.21	40.20	18.25	8.67	3.22	0.86	45.29	26.65	16.22	1.72	0.63	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満				延長無し	51,433	1.72	1.20	-	-	44.79	14.76	8.42	4.02	2.77	41.84	25.78	15.75	0.22	-	11.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	51,963	1.78	1.19	-	-	45.29	15.57	8.33	3.98	2.74	41.40	25.51	15.58	0.22	-	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	

No.057【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				散水養生																													
					90m以上180m未満	53,020	1.90	1.17	–	–	46.23	17.10	8.17	3.90	2.69	40.57	25.00	15.27	0.21	–	11.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	54,139	2.01	1.14	–	–	47.17	18.65	8.00	3.82	2.63	39.75	24.49	14.96	0.21	–	11.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,036	1.65	1.19	–	–	45.49	16.55	8.32	3.97	2.74	41.34	25.48	15.56	0.22	–	11.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	52,565	1.71	1.18	–	–	45.97	17.32	8.24	3.93	2.71	40.92	25.22	15.41	0.21	–	11.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	53,620	1.82	1.15	–	–	46.89	18.81	8.07	3.86	2.66	40.11	24.72	15.10	0.21	–	11.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	54,737	1.94	1.13	–	–	47.81	20.31	7.91	3.78	2.60	39.30	24.22	14.79	0.21	–	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,122	2.25	1.31	0.29	0.23	37.06	14.03	9.19	3.41	0.91	47.97	28.22	17.19	1.82	0.67	12.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	47,649	2.29	1.30	0.28	0.22	37.69	14.91	9.09	3.37	0.90	47.44	27.91	17.00	1.80	0.66	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	48,700	2.40	1.27	0.28	0.22	38.88	16.59	8.89	3.30	0.88	46.41	27.30	16.63	1.76	0.65	12.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	49,812	2.49	1.24	0.27	0.21	40.08	18.29	8.69	3.23	0.86	45.40	26.71	16.26	1.73	0.63	12.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		有り	無し	一般養生	延長無し	52,745	1.77	1.17	–	–	46.06	14.40	8.21	3.92	2.70	40.81	25.14	15.35	0.21	–	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	53,277	1.83	1.16	–	–	46.52	15.17	8.13	3.88	2.68	40.40	24.88	15.20	0.21	–	11.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	54,339	1.95	1.14	–	–	47.41	16.69	7.97	3.80	2.62	39.61	24.40	14.90	0.21	–	11.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	55,462	2.08	1.12	–	–	48.32	18.21	7.81	3.73	2.57	38.80	23.90	14.60	0.20	–	10.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	53,348	1.70	1.16	–	–	46.73	16.15	8.12	3.88	2.67	40.34	24.85	15.18	0.21	–	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	53,879	1.76	1.15	–	–	47.17	16.88	8.04	3.84	2.65	39.95	24.61	15.03	0.21	–	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	54,938	1.88	1.13	–	–	48.04	18.36	7.88	3.76	2.59	39.17	24.13	14.74	0.21	–	10.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	56,059	1.99	1.10	–	–	48.93	19.83	7.72	3.69	2.54	38.39	23.65	14.45	0.20	–	10.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,422	2.31	1.28	0.28	0.22	38.62	13.66	8.94	3.32	0.89	46.69	27.46	16.72	1.77	0.65	12.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	48,951	2.37	1.27	0.28	0.22	39.19	14.51	8.84	3.28	0.88	46.20	27.16	16.54	1.76	0.65	12.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	50,008	2.47	1.24	0.27	0.21	40.32	16.16	8.66	3.21	0.86	45.23	26.60	16.19	1.72	0.63	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	51,126	2.58	1.21	0.27	0.21	41.45	17.82	8.47	3.14	0.84	44.25	26.02	15.84	1.68	0.62	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				一般養生	延長無し	52,802	1.59	1.17	–	–	41.41	14.31	8.20	3.92	2.70	43.59	25.18	18.13	0.21	–	13.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	53,330	1.65	1.16	–	–	41.92	15.09	8.12	3.88	2.67	43.15	24.92	17.95	0.21	–	13.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	54,384	1.76	1.14	–	–	42.96	16.66	7.96	3.80	2.62	42.26	24.38	17.60	0.21	–	13.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	55,498	1.87	1.12	–	–	43.96	18.20	7.80	3.72	2.57	41.41	23.89	17.25	0.20	–	12.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	53,405	1.53	1.16	–	–	42.12	16.06	8.11	3.87	2.67	43.09	24.90	17.92	0.21	–	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	53,932	1.58	1.15	–	–	42.69	16.88	8.03	3.83	2.64	42.60	24.58	17.75	0.21	–	13.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	54,983	1.69	1.13	–	–	43.64	18.34	7.87	3.76	2.59	41.79	24.11	17.41	0.21	–	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	56,096	1.79	1.10	–	–	44.63	19.81	7.72	3.69	2.54	40.95	23.63	17.06	0.20	–	12.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,497	2.08	1.28	0.28	0.22	33.70	13.64	8.93	3.31	0.89	49.62	27.41	19.74	1.77	0.65	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	49,021	2.12	1.26	0.28	0.22	34.33	14.49	8.83	3.28	0.88	49.10	27.13	19.53	1.75	0.64	14.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	50,067	2.21	1.24	0.27	0.21	35.57	16.14	8.65	3.21	0.86	48.07	26.55	19.12	1.72	0.63	14.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	51,174	2.31	1.21	0.26	0.21	36.82	17.81	8.46	3.14	0.84	47.03	25.98	18.70	1.68	0.62	13.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し																																		

No.057【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	54,114	1.64	1.14	-	-	42.78	14.03	8.00	3.82	2.63	42.49	24.50	17.69	0.21	-	13.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,644	1.70	1.13	-	-	43.26	14.79	7.92	3.78	2.61	42.08	24.26	17.52	0.21	-	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,702	1.81	1.11	-	-	44.21	16.28	7.77	3.71	2.56	41.27	23.80	17.18	0.20	-	12.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,821	1.93	1.09	-	-	45.16	17.77	7.62	3.64	2.51	40.45	23.33	16.84	0.20	-	12.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,717	1.58	1.13	-	-	43.47	15.76	7.91	3.78	2.60	42.01	24.23	17.49	0.21	-	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,246	1.64	1.12	-	-	43.94	16.47	7.84	3.74	2.58	41.60	24.00	17.32	0.20	-	12.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,301	1.75	1.10	-	-	44.84	17.90	7.69	3.67	2.53	40.83	23.55	17.00	0.20	-	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,418	1.86	1.08	-	-	45.77	19.35	7.54	3.60	2.48	40.04	23.09	16.67	0.20	-	12.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,797	2.12	1.24	0.27	0.21	35.29	13.28	8.69	3.23	0.86	48.37	26.72	19.22	1.73	0.63	14.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,324	2.18	1.23	0.27	0.21	35.88	14.11	8.60	3.19	0.85	47.87	26.44	19.02	1.71	0.63	14.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,375	2.29	1.21	0.26	0.21	37.07	15.73	8.43	3.13	0.84	46.85	25.87	18.63	1.67	0.61	13.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,488	2.39	1.18	0.26	0.20	38.24	17.36	8.25	3.06	0.82	45.88	25.33	18.24	1.64	0.60	13.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満			一般養生	延長無し	53,996	1.64	1.15	-	-	42.66	14.04	8.02	3.83	2.64	42.58	24.55	17.73	0.21	-	13.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,526	1.70	1.14	-	-	43.15	14.83	7.94	3.79	2.61	42.16	24.31	17.55	0.21	-	12.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,583	1.81	1.11	-	-	44.10	16.32	7.79	3.72	2.56	41.35	23.85	17.22	0.20	-	12.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,702	1.92	1.09	-	-	45.05	17.82	7.63	3.65	2.51	40.54	23.38	16.88	0.20	-	12.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	54,599	1.57	1.13	-	-	43.36	15.78	7.93	3.79	2.61	42.10	24.28	17.53	0.21	-	12.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	55,128	1.63	1.12	－	－	43.83	16.51	7.85	3.75	2.59	41.69	24.05	17.36	0.20	－	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,183	1.74	1.10	－	－	44.73	17.92	7.71	3.68	2.54	40.92	23.60	17.04	0.20	－	12.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,300	1.85	1.08	－	－	45.68	19.39	7.56	3.61	2.49	40.11	23.14	16.70	0.20	－	12.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,685	2.13	1.25	0.27	0.21	35.15	13.31	8.71	3.24	0.86	48.47	26.77	19.26	1.73	0.64	14.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,212	2.18	1.23	0.27	0.21	35.76	14.14	8.62	3.20	0.86	47.95	26.48	19.06	1.71	0.63	14.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,263	2.28	1.21	0.26	0.21	36.94	15.76	8.45	3.14	0.84	46.96	25.92	18.67	1.68	0.62	13.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,375	2.38	1.18	0.26	0.20	38.13	17.40	8.27	3.07	0.82	45.97	25.39	18.27	1.64	0.60	13.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り		延長無し	55,308	1.69	1.12	－	－	43.92	13.72	7.83	3.74	2.58	41.58	23.97	17.31	0.20	－	12.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	90m未満	55,839	1.75	1.11	－	－	44.39	14.49	7.75	3.70	2.55	41.18	23.74	17.14	0.20	－	12.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,901	1.87	1.09	－	－	45.26	15.93	7.61	3.63	2.50	40.42	23.30	16.82	0.20	－	12.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,025	1.99	1.07	－	－	46.17	17.39	7.46	3.56	2.46	39.63	22.85	16.49	0.19	－	12.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	55,911	1.63	1.11	－	－	44.58	15.40	7.74	3.70	2.55	41.12	23.71	17.12	0.20	－	12.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,442	1.69	1.10	－	－	45.02	16.12	7.67	3.66	2.53	40.74	23.49	16.96	0.20	－	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,501	1.80	1.08	－	－	45.89	17.52	7.53	3.59	2.48	39.99	23.06	16.64	0.20	－	12.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,622	1.91	1.06	－	－	46.79	18.97	7.38	3.53	2.43	39.22	22.61	16.33	0.19	－	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養	延長無し	50,985	2.19	1.21	0.27	0.21	36.66	12.97	8.49	3.15	0.84	47.26	26.09	18.77	1.69	0.62	13.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,514	2.24	1.20	0.26	0.21	37.24	13.79	8.40	3.12	0.83	46.77	25.82	18.58	1.67	0.61	13.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				湿潤養生	90m以上180m未満	52,571	2.35	1.18	0.26	0.20	38.37	15.37	8.24	3.06	0.82	45.81	25.28	18.21	1.63	0.60	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,688	2.45	1.15	0.25	0.20	39.47	16.97	8.06	2.99	0.80	44.89	24.79	17.83	1.60	0.59	13.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.058【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.059【　プレキャスト擁壁設置　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	25,408	2.92	1.24	-	-	25.43	4.96	2.00	2.00	1.85	71.65	69.70	0.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	22,981	2.21	1.37	-	-	19.26	5.48	2.22	2.22	2.04	78.53	77.07	0.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	23,932	2.51	1.32	-	-	21.83	5.26	2.13	2.13	1.96	75.66	73.99	0.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	21,505	1.70	1.47	-	-	14.82	5.86	2.37	2.37	2.18	83.48	82.35	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	42,670	5.97	2.31	-	-	16.31	3.49	1.41	1.41	-	77.72	77.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	39,460	4.27	2.50	-	-	11.68	3.77	1.53	1.53	-	84.05	84.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	40,714	4.97	2.42	-	-	13.58	3.66	1.48	1.48	-	81.45	81.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	37,504	3.10	2.63	-	-	8.48	3.97	1.61	1.61	-	88.42	88.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	73,993	4.70	1.69	-	-	12.84	2.55	1.03	1.03	-	82.46	82.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	69,413	3.24	1.80	-	-	8.86	2.72	1.10	1.10	-	87.90	87.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	71,189	3.82	1.75	-	-	10.46	2.65	1.07	1.07	-	85.72	85.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	66,609	2.24	1.87	-	-	6.13	2.83	1.14	1.14	-	91.63	91.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	180,250	2.55	0.86	-	-	7.00	1.31	0.53	0.53	-	90.45	90.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	173,940	1.68	0.90	-	-	4.59	1.35	0.55	0.55	-	93.73	93.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	176,390	2.02	0.88	-	-	5.54	1.33	0.54	0.54	-	92.44	92.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	170,080	1.11	0.92	-	-	3.02	1.38	0.56	0.56	-	95.87	95.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	200mm	90°巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	11,288	7.74	5.91	-	-	52.82	14.25	7.21	6.88	6.77	39.44	29.58	6.04	2.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			10,554	8.27	6.32	-	-	49.55	15.25	7.71	7.36	7.24	42.18	31.64	6.46	3.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			13,623	6.40	4.89	-	-	57.17	16.47	9.96	7.27	5.97	36.43	24.51	8.75	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			12,768	6.83	5.22	-	-	54.31	17.57	10.63	7.76	6.37	38.86	26.15	9.33	2.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			19,598	4.45	3.40	-	-	56.15	17.57	12.54	7.25	4.15	35.22	17.04	11.00	4.98	1.68	4.18	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			18,760	4.65	3.55	-	-	54.19	18.35	13.10	7.58	4.33	36.79	17.80	11.50	5.20	1.75	4.37	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	7,588.7	11.51	8.79	-	-	38.75	10.72	9.96	6.06	2.84	49.74	44.06	4.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm	90°巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	12,523	6.97	5.32	-	-	51.78	14.01	7.28	6.52	6.50	41.25	31.42	6.39	2.63	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			11,662	7.49	5.72	-	-	48.22	15.04	7.82	7.00	6.98	44.29	33.74	6.86	2.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			15,249	5.72	4.37	-	-	56.50	16.37	10.42	7.09	5.33	37.78	25.80	9.15	2.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			14,249	6.13	4.68	-	-	53.45	17.51	11.16	7.59	5.71	40.42	27.61	9.79	2.31	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			22,601	3.86	2.95	-	-	56.66	17.89	13.30	7.24	3.60	35.61	17.41	11.68	4.61	1.46	3.87	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			21,576	4.04	3.09	-	-	54.62	18.75	13.94	7.58	3.77	37.28	18.23	12.23	4.83	1.52	4.06	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	8,183.7	10.67	8.15	-	-	35.92	9.94	9.23	5.62	2.63	53.41	48.13	4.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り		18-8-	13,964	6.25	4.77	-	-	50.30	13.66	7.52	6.24	5.82	43.45	33.76	6.60	2.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			12,972	6.73	5.14	-	-	46.44	14.64	8.10	6.71	6.27	46.83	36.40	7.11	2.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り		18-8-	16,912	5.16	3.94	-	-	55.14	16.04	10.57	6.86	4.81	39.70	27.87	9.28	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	300mm	360°巻き	無し		25(20)(高炉)	15,786	5.53	4.22	–	–	51.94	17.18	11.33	7.34	5.15	42.53	29.86	9.94	2.09	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			24,409	3.57	2.73	–	–	55.54	17.60	13.25	7.07	3.33	37.15	19.31	11.63	4.45	1.35	3.74	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			23,306	3.74	2.86	–	–	53.42	18.42	13.88	7.40	3.49	38.92	20.23	12.18	4.67	1.41	3.92	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	8,963.7	9.74	7.44	–	–	32.80	9.08	8.43	5.13	2.40	57.46	52.64	3.68	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	15,497	5.63	4.30	–	–	49.00	13.35	7.72	5.99	5.25	45.37	35.81	6.78	2.12	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
			無し			14,366	6.07	4.64	–	–	44.92	14.33	8.33	6.46	5.66	49.01	38.70	7.31	2.29	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			18,826	4.63	3.54	–	–	54.13	15.81	10.79	6.66	4.32	41.24	29.48	9.47	1.75	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
			無し			17,548	4.97	3.80	–	–	50.79	16.97	11.57	7.15	4.63	44.24	31.62	10.16	1.88	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			28,052	3.10	2.37	–	–	55.11	17.57	13.60	6.96	2.90	37.89	19.78	11.94	4.64	1.17	3.90	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			26,751	3.26	2.49	–	–	52.91	18.40	14.26	7.30	3.04	39.74	20.74	12.52	4.87	1.23	4.09	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	9,798.7	8.91	6.80	–	–	30.00	8.30	7.71	4.69	2.20	61.09	56.69	3.36	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	400mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	18,665	6.04	4.61	–	–	50.95	14.89	7.64	6.14	5.63	43.01	32.51	7.52	2.28	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
			無し			17,767	6.35	4.85	–	–	48.47	15.65	8.02	6.45	5.91	45.18	34.15	7.90	2.39	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			22,747	4.95	3.78	–	–	55.09	17.02	8.84	7.94	4.62	39.96	26.67	10.84	1.87	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
			無し			21,639	5.21	3.98	–	–	52.79	17.89	9.30	8.35	4.85	42.00	28.04	11.39	1.96	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			38,304	2.93	2.24	–	–	56.74	19.18	12.42	7.88	3.58	36.76	15.84	15.22	4.25	1.11	3.57	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			36,924	3.05	2.33	–	–	55.12	19.89	12.89	8.18	3.71	38.13	16.43	15.79	4.41	1.15	3.70	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	450mm	無し	–	外圧管1種	–	12,637	8.92	6.81	–	–	38.61	10.46	8.32	7.28	3.41	52.47	48.06	3.37	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	20,561	5.48	4.19	–	–	48.89	14.34	7.22	6.23	5.11	45.63	35.29	7.63	2.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			19,558	5.76	4.40	–	–	46.21	15.02	7.59	6.55	5.37	48.03	37.17	8.02	2.17	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			24,970	4.51	3.45	–	–	53.33	16.55	8.88	7.60	4.21	42.16	29.06	10.88	1.70	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			23,748	4.74	3.62	–	–	50.93	17.41	9.34	7.99	4.42	44.33	30.55	11.44	1.79	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			42,399	2.66	2.03	–	–	56.12	19.05	12.60	7.73	3.50	37.86	17.11	15.44	4.00	1.00	3.36	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			40,850	2.75	2.10	–	–	54.48	19.81	13.08	8.02	3.63	39.29	17.76	16.02	4.15	1.04	3.48	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	13,826	8.16	6.23	–	–	35.28	9.56	7.60	6.65	3.12	56.56	52.53	3.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
	500mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	22,850	4.93	3.77	–	–	46.39	13.62	6.77	6.21	4.60	48.68	38.64	7.61	1.86	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			21,738	5.18	3.96	–	–	43.64	14.32	7.11	6.53	4.83	51.18	40.62	8.00	1.96	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			27,556	4.08	3.12	–	–	51.16	15.96	8.79	7.21	3.81	44.76	31.98	10.77	1.54	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			26,221	4.29	3.28	–	–	48.66	16.74	9.24	7.58	4.01	47.05	33.61	11.32	1.62	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			47,628	2.36	1.80	–	–	54.36	18.56	12.45	7.42	3.36	39.43	18.50	15.26	4.51	0.89	3.85	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			45,908	2.45	1.87	–	–	52.65	19.24	12.92	7.70	3.49	40.91	19.20	15.83	4.68	0.92	3.99	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	15,384	7.33	5.60	–	–	31.70	8.59	6.83	5.98	2.80	60.97	57.35	2.77	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
	600mm	90°巻き	有り			28,064	4.02	3.07	–	–	41.92	12.39	6.09	5.96	3.74	54.06	44.62	7.46	1.51	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			26,725	4.21	3.22	–	–	39.01	13.01	6.40	6.26	3.93	56.78	46.86	7.84	1.59	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	180° 巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	33,236	3.39	2.59	-	-	46.88	14.67	8.48	6.51	3.16	49.73	37.67	10.39	1.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			31,683	3.56	2.72	-	-	44.27	15.39	8.89	6.83	3.31	52.17	39.52	10.90	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			56,865	1.97	1.51	-	-	50.51	17.33	11.83	6.84	3.09	42.93	21.99	14.50	5.47	0.74	4.59	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			54,913	2.04	1.56	-	-	48.75	17.94	12.26	7.08	3.20	44.46	22.77	15.02	5.66	0.77	4.75	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	19,074	5.91	4.51	-	-	25.57	6.93	5.51	4.82	2.26	68.52	65.60	2.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90° 巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	36,066	3.82	2.92	-	-	39.41	12.17	6.25	4.96	3.57	56.77	46.56	8.33	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			34,710	3.98	3.04	-	-	37.04	12.64	6.50	5.15	3.71	58.98	48.36	8.66	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き	有り			42,610	3.23	2.47	-	-	43.89	14.31	7.06	6.70	3.02	52.88	39.41	11.87	1.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			41,088	3.36	2.57	-	-	41.81	14.84	7.32	6.95	3.13	54.83	40.86	12.31	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			74,633	1.84	1.41	-	-	48.25	17.03	10.32	6.90	3.37	45.71	22.46	17.34	5.00	0.70	4.20	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			72,443	1.90	1.45	-	-	46.60	17.46	10.63	7.11	3.47	47.17	23.22	17.86	5.15	0.72	4.33	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	25,376	5.45	4.16	-	-	25.73	7.44	5.43	5.07	1.70	68.82	66.14	2.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90° 巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	42,467	3.25	2.48	-	-	36.25	11.24	5.63	4.86	3.03	60.50	50.73	8.16	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			40,902	3.38	2.58	-	-	33.81	11.67	5.84	5.04	3.15	62.81	52.67	8.48	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き	有り			51,101	2.70	2.06	-	-	41.75	13.71	7.17	6.21	2.78	55.55	42.18	12.04	1.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			49,250	2.80	2.14	-	-	39.57	14.23	7.44	6.44	2.89	57.63	43.75	12.50	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			88,000	1.57	1.20	-	-	45.98	16.25	10.09	6.51	3.22	47.75	24.52	16.96	5.50	0.59	4.70	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		90°巻き	無し			85,475	1.61	1.23	–	–	44.37	16.73	10.39	6.70	3.31	49.19	25.27	17.46	5.67	0.61	4.83	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	30,132	4.58	3.50	–	–	21.67	6.27	4.57	4.27	1.43	73.75	71.49	1.73	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	900mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	50,211	2.75	2.10	–	–	33.10	10.30	5.04	4.68	2.56	64.15	54.92	7.87	1.04	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
			無し			48,428	2.85	2.18	–	–	30.64	10.68	5.22	4.85	2.66	66.51	56.96	8.15	1.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			61,152	2.25	1.72	–	–	39.53	13.07	7.14	5.75	2.63	58.22	45.11	12.00	0.85	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
			無し			58,945	2.34	1.79	–	–	37.27	13.56	7.40	5.97	2.73	60.39	46.79	12.45	0.88	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			101,890	1.35	1.03	–	–	44.27	15.70	9.91	6.21	3.10	49.79	27.11	16.65	5.37	0.51	4.59	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			99,015	1.39	1.06	–	–	42.66	16.16	10.20	6.39	3.19	51.23	27.88	17.14	5.53	0.52	4.72	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	36,159	3.82	2.92	–	–	18.05	5.22	3.81	3.56	1.19	78.13	76.25	1.44	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	1000mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	58,736	2.34	1.79	–	–	31.60	9.88	4.77	4.68	2.19	66.06	56.89	8.02	0.88	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
			無し			56,611	2.43	1.86	–	–	29.05	10.26	4.95	4.86	2.27	68.52	59.00	8.32	0.92	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			69,568	1.98	1.51	–	–	37.37	12.39	6.92	5.37	2.49	60.65	48.03	11.64	0.75	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
			無し			67,132	2.05	1.57	–	–	35.11	12.84	7.18	5.57	2.58	62.84	49.77	12.06	0.77	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			116,190	1.18	0.90	–	–	43.18	15.37	9.83	6.00	3.03	51.15	28.81	16.52	5.25	0.44	4.49	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			112,950	1.21	0.93	–	–	41.56	15.81	10.11	6.18	3.12	52.62	29.62	17.00	5.40	0.46	4.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	41,981	3.29	2.51	–	–	15.55	4.50	3.28	3.07	1.02	81.16	79.54	1.24	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
		90°巻き	有り			68,617	3.57	2.73	–	–	29.52	10.84	4.77	4.21	2.37	66.91	58.06	8.85	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	–	–	–	–

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1100mm	180°巻き	無し		18-8- 25(20)(高炉)	66,344	3.70	2.83	-	-	27.10	11.21	4.93	4.35	2.45	69.20	60.05	9.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			有り			81,840	3.00	2.29	-	-	35.51	13.34	6.10	5.48	2.85	61.49	48.68	12.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			79,164	3.10	2.37	-	-	33.32	13.79	6.30	5.66	2.95	63.58	50.34	13.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		無し	-		-	48,698	5.05	3.86	-	-	13.18	5.43	3.30	1.33	-	81.77	81.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
	1200mm	90°巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	78,014	3.14	2.40	-	-	27.79	10.17	4.42	4.08	2.21	69.07	60.48	8.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			75,506	3.25	2.48	-	-	25.39	10.51	4.56	4.22	2.28	71.36	62.49	8.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		180°巻き	有り			94,039	2.60	1.99	-	-	34.42	12.90	6.08	5.22	2.74	62.98	50.20	12.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			90,971	2.70	2.06	-	-	32.22	13.34	6.29	5.39	2.84	65.08	51.87	13.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		無し	-		-	56,037	4.39	3.35	-	-	11.45	4.72	2.87	1.15	-	84.16	84.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
	1350mm	90°巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	93,588	2.62	2.00	-	-	26.21	9.53	4.05	4.04	2.06	71.17	62.68	8.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			90,613	2.71	2.07	-	-	23.77	9.84	4.18	4.17	2.12	73.52	64.75	8.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		180°巻き	有り			110,020	2.22	1.70	-	-	32.22	12.05	5.82	4.81	2.55	65.56	53.34	12.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			106,590	2.30	1.76	-	-	30.05	12.44	6.00	4.97	2.64	67.65	55.04	12.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		無し	-		-	67,517	3.64	2.78	-	-	9.49	3.91	2.38	0.95	-	86.87	86.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
	200mm					2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	250mm					2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	300mm					2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	－	－	－	－	2,124.3	20.56	15.70	－	－	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	400mm					3,284.5	17.17	13.11	－	－	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	450mm					3,284.5	17.17	13.11	－	－	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	500mm					3,284.5	17.17	13.11	－	－	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	600mm					3,284.5	17.17	13.11	－	－	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	700mm					4,303.3	16.07	12.27	－	－	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	800mm					4,303.3	16.07	12.27	－	－	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	900mm					4,303.3	16.07	12.27	－	－	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1000mm					4,303.3	16.07	12.27	－	－	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1100mm					4,443.5	27.70	21.15	－	－	72.30	29.80	18.11	7.29	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	1200mm					4,443.5	27.70	21.15	－	－	72.30	29.80	18.11	7.29	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	1350mm					4,443.5	27.70	21.15	－	－	72.30	29.80	18.11	7.29	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	200mm					9,713.0	13.49	10.30	－	－	45.47	12.62	11.67	7.10	3.33	41.04	34.38	5.09	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	250mm					10,308	12.70	9.70	－	－	42.80	11.84	11.00	6.69	3.14	44.50	38.22	4.80	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	300mm					11,088	11.81	9.02	－	－	39.78	11.01	10.22	6.22	2.92	48.41	42.57	4.46	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	350mm					11,923	10.99	8.39	－	－	36.99	10.24	9.51	5.78	2.71	52.02	46.59	4.15	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	400mm					15,922	10.62	8.11	－	－	46.02	12.52	9.90	8.66	4.06	43.36	38.11	4.01	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.060【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･搬去	450㎜	－	－	外圧管1種	－	17,111	9.89	7.55	－	－	42.76	11.59	9.21	8.06	3.78	47.35	42.47	3.73	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	500㎜					18,669	9.06	6.92	－	－	39.21	10.63	8.44	7.39	3.47	51.73	47.25	3.42	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	600㎜					22,359	7.57	5.78	－	－	32.73	8.87	7.05	6.17	2.89	59.70	55.97	2.85	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	700㎜					29,679	6.98	5.33	－	－	33.02	9.55	6.97	6.51	2.18	60.00	56.55	2.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	800㎜					34,435	6.02	4.60	－	－	28.46	8.23	6.01	5.61	1.88	65.52	62.55	2.27	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	900㎜					40,462	5.12	3.91	－	－	24.21	7.00	5.11	4.77	1.60	70.67	68.14	1.93	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	1000㎜					46,284	4.48	3.42	－	－	21.17	6.12	4.47	4.17	1.40	74.35	72.14	1.69	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	1100㎜					53,142	6.94	5.30	－	－	18.11	7.46	4.54	1.82	－	74.95	74.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	－	－	－	－	－
	1200㎜					60,481	6.10	4.66	－	－	15.92	6.56	3.99	1.60	－	77.98	77.98	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	－	－	－	－	－
	1350㎜					71,961	5.12	3.91	－	－	13.37	5.51	3.35	1.35	－	81.51	81.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	－	－	－	－	－

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					K　（ *印：賃料）			R				Z					
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	175,180	2.62	1.50	-	-	12.87	3.77	2.23	1.35	-	84.51	84.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	167,570	1.97	1.57	-	-	9.68	3.94	2.33	1.41	-	88.35	88.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	172,080	2.36	1.52	-	-	11.61	3.84	2.27	1.38	-	86.03	86.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			無し	-	164,460	1.69	1.60	-	-	8.30	4.02	2.37	1.44	-	90.01	90.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	317,070	2.96	1.77	-	-	12.81	3.99	2.32	1.36	-	84.23	84.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	303,880	2.27	1.85	-	-	9.84	4.16	2.42	1.42	-	87.89	87.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	311,970	2.70	1.80	-	-	11.68	4.05	2.35	1.38	-	85.62	85.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			無し	-	298,780	1.99	1.88	-	-	8.61	4.23	2.46	1.44	-	89.40	89.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0.5＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	102,000	3.64	1.84	-	-	17.87	4.63	2.70	1.69	-	78.49	78.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	110,560	2.72	1.70	-	-	24.87	8.03	4.78	2.73	-	72.41	72.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	94,905	2.65	1.98	-	-	12.99	4.97	2.90	1.82	-	84.36	84.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	103,310	2.21	1.81	-	-	20.29	8.59	5.12	2.92	-	77.50	77.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	99,009	3.23	1.89	-	-	15.89	4.77	2.78	1.74	-	80.88	80.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	107,510	2.50	1.74	-	-	23.02	8.26	4.92	2.81	-	74.48	74.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	91,910	2.18	2.04	-	-	10.72	5.14	3.00	1.88	-	87.10	87.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	100,260	1.98	1.87	-	-	18.15	8.85	5.27	3.01	-	79.87	79.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	118,800	3.44	1.89	-	-	18.48	5.25	3.09	1.81	-	78.08	78.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	128,000	2.71	1.76	-	-	24.83	8.41	4.85	2.86	-	72.46	72.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	111,200	2.60	2.02	-	-	13.98	5.60	3.30	1.94	-	83.42	83.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	120,210	2.24	1.87	-	-	20.60	8.96	5.16	3.05	-	77.16	77.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	115,650	3.12	1.95	-	-	16.69	5.39	3.18	1.86	-	80.19	80.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	124,790	2.52	1.80	-	-	23.16	8.63	4.97	2.94	-	74.32	74.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
			無し	無し	108,050	2.22	2.08	-	-	11.94	5.77	3.40	1.99	-	85.84	85.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	117,000	2.03	1.92	-	-	18.68	9.20	5.30	3.13	-	79.29	79.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	308,060	2.07	1.09	-	-	11.73	3.19	1.86	1.12	-	86.20	86.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	319,360	1.71	1.05	-	-	15.13	4.79	2.80	1.69	-	83.16	83.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	294,610	1.48	1.14	-	-	8.38	3.33	1.95	1.17	-	90.14	90.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	305,800	1.34	1.10	-	-	11.82	5.00	2.93	1.76	-	86.84	86.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	302,900	1.85	1.11	-	-	10.48	3.24	1.89	1.14	-	87.67	87.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	314,070	1.57	1.07	-	-	13.87	4.87	2.85	1.71	-	84.56	84.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
			無し	無し	289,450	1.24	1.16	-	-	7.02	3.39	1.98	1.19	-	91.74	91.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-
				有り	300,510	1.18	1.12	-	-	10.45	5.09	2.98	1.79	-	88.37	88.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付		2.5<B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	365,870	3.58	2.25	－	－	12.16	3.97	2.32	1.35	－	84.26	84.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	379,490	3.15	2.17	－	－	15.62	5.57	3.27	1.93	－	81.23	81.23	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	352,080	2.83	2.34	－	－	9.62	4.13	2.41	1.41	－	87.55	87.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	365,720	2.64	2.26	－	－	13.07	5.78	3.39	2.00	－	84.29	84.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	360,790	3.32	2.29	－	－	11.24	4.03	2.35	1.37	－	85.44	85.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	374,080	2.96	2.21	－	－	14.65	5.65	3.32	1.96	－	82.39	82.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
			無し	無し	346,990	2.54	2.38	－	－	8.63	4.19	2.45	1.43	－	88.83	88.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	360,310	2.42	2.29	－	－	12.02	5.87	3.44	2.03	－	85.56	85.56	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	－	－	－	－	－
		0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	47,333	4.54	2.38	－	－	18.95	5.19	2.91	1.82	－	76.51	76.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	49,197	4.10	2.29	－	－	22.30	6.53	3.74	2.19	－	73.60	73.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	44,302	3.53	2.54	－	－	14.73	5.54	3.11	1.95	－	81.74	81.74	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	46,075	3.32	2.44	－	－	18.09	6.97	3.99	2.34	－	78.59	78.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	45,701	4.01	2.46	－	－	16.75	5.37	3.01	1.89	－	79.24	79.24	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	47,527	3.69	2.37	－	－	20.12	6.76	3.87	2.27	－	76.19	76.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
			無し	無し	42,670	2.93	2.64	－	－	12.21	5.75	3.23	2.02	－	84.86	84.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	44,405	2.87	2.54	－	－	15.59	7.23	4.14	2.43	－	81.54	81.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	－	－	－	－	－

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					K　（*印：賃料）			R				Z					
		1.25＜B≦2.50＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	100,010	3.54	1.50	-	-	15.43	3.40	2.06	1.07	-	81.03	81.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	104,370	2.92	1.44	-	-	19.45	5.07	2.86	1.65	-	77.63	77.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	92,923	2.38	1.61	-	-	10.42	3.66	2.22	1.16	-	87.20	87.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	97,120	2.15	1.54	-	-	14.40	5.44	3.07	1.77	-	83.45	83.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	97,031	3.08	1.55	-	-	13.42	3.50	2.13	1.11	-	83.50	83.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	101,260	2.60	1.48	-	-	17.38	5.22	2.95	1.70	-	80.02	80.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	89,942	1.85	1.67	-	-	8.08	3.78	2.30	1.20	-	90.07	90.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	94,011	1.79	1.59	-	-	12.01	5.62	3.18	1.83	-	86.20	86.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
	2.0m/個	0＜B≦1.251.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	84,629	3.44	1.77	-	-	14.99	4.01	2.44	1.27	-	81.57	81.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	88,804	2.90	1.69	-	-	19.36	5.95	3.36	1.94	-	77.74	77.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	80,117	2.58	1.87	-	-	11.26	4.24	2.58	1.34	-	86.16	86.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	84,198	2.35	1.78	-	-	15.68	6.28	3.55	2.05	-	81.97	81.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	82,454	3.04	1.82	-	-	13.25	4.12	2.51	1.30	-	83.71	83.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	86,616	2.65	1.73	-	-	17.66	6.10	3.45	1.99	-	79.69	79.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	77,942	2.13	1.92	-	-	9.31	4.36	2.65	1.38	-	88.56	88.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	82,011	2.06	1.83	-	-	13.77	6.45	3.64	2.10	-	84.17	84.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１００００×１５００×２０００	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					K　（ *印：賃料）						R				Z					
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	116,140	4.05	1.94	－	－	15.42	3.90	2.17	1.30	－	80.53	80.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	123,190	3.27	1.83	－	－	20.81	5.98	3.54	2.10	－	75.92	75.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	108,670	2.90	2.07	－	－	11.03	4.17	2.32	1.39	－	86.07	86.07	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	115,400	2.57	1.95	－	－	16.37	6.38	3.78	2.24	－	81.06	81.06	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	113,000	3.58	1.99	－	－	13.64	4.01	2.23	1.33	－	82.78	82.78	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	120,040	2.99	1.87	－	－	19.09	6.14	3.64	2.15	－	77.92	77.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			無し	無し	105,530	2.36	2.13	－	－	9.00	4.29	2.39	1.43	－	88.64	88.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	112,250	2.26	2.00	－	－	14.41	6.56	3.89	2.30	－	83.33	83.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	－	－	8,232.5	16.93	15.98	－	－	83.07	40.20	23.74	14.43	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5			15,891	18.80	17.74	－	－	81.20	39.87	23.15	13.59	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	－	無し	5,934.8	16.93	15.83	－	－	83.07	39.84	23.25	14.55	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				有り	10,111	9.84	9.29	－	－	90.16	43.95	26.16	14.95	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	－	無し	7,668.2	15.73	14.71	－	－	84.27	40.69	23.99	14.08	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				有り	12,143	9.83	9.28	－	－	90.17	44.38	25.57	15.12	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	－	無し	11,994	15.08	14.10	－	－	84.92	41.00	23.97	14.40	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				有り	17,523	10.22	9.65	－	－	89.78	43.71	25.59	15.40	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	2.0m/個	2.5＜B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	19,420	22.77	21.28	-	-	77.23	37.48	21.91	12.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	26,076	16.80	15.85	-	-	83.20	40.61	23.81	14.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	3,235.1	19.34	17.43	-	-	80.66	38.00	21.32	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	4,102.5	15.52	13.74	-	-	84.48	39.19	22.42	13.16	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	4,471.1	18.66	16.81	-	-	81.34	38.08	23.14	12.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,505.4	13.05	11.55	-	-	86.95	40.69	22.98	13.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,471.1	18.66	16.81	-	-	81.34	38.08	23.14	12.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,505.4	13.05	11.55	-	-	86.95	40.69	22.98	13.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,012.9	20.81	18.75	-	-	79.19	37.75	21.03	12.57	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	9,372.8	13.59	12.03	-	-	86.41	39.35	23.31	13.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	183,420	3.26	2.15	-	-	16.01	5.40	3.19	1.94	-	80.73	80.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	175,800	2.67	2.24	-	-	13.11	5.64	3.33	2.02	-	84.22	84.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	180,310	3.02	2.18	-	-	14.86	5.50	3.25	1.97	-	82.12	82.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-	-
			無し	-	172,700	2.41	2.28	-	-	11.86	5.74	3.39	2.06	-	85.73	85.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	332,960	3.72	2.54	-	-	16.06	5.70	3.31	1.94	-	80.22	80.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１０００	-	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	319,770	3.09	2.64	-	-	13.38	5.94	3.45	2.02	-	83.53	83.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１０００	-	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	327,870	3.49	2.58	－	－	15.05	5.79	3.36	1.97	－	81.46	81.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　３００×２０００×１０００	－	－	－	－	－
			無し	－	314,670	2.84	2.68	－	－	12.27	6.03	3.50	2.05	－	84.89	84.89	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　３００×２０００×１０００	－	－	－	－	－
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	107,940	4.37	2.61	－	－	21.45	6.56	3.83	2.40	－	74.18	74.18	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	120,670	3.31	2.33	－	－	30.33	11.04	6.57	3.75	－	66.36	66.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	100,840	3.48	2.79	－	－	17.11	7.02	4.10	2.57	－	79.41	79.41	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	113,420	2.89	2.48	－	－	26.51	11.74	6.99	3.99	－	70.60	70.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	104,940	4.01	2.68	－	－	19.69	6.75	3.94	2.46	－	76.30	76.30	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	117,620	3.14	2.39	－	－	28.78	11.32	6.74	3.85	－	68.08	68.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
			無し	無し	97,844	3.08	2.88	－	－	15.09	7.24	4.23	2.64	－	81.83	81.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	110,370	2.70	2.55	－	－	24.75	12.07	7.18	4.10	－	72.55	72.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	－	－	－	－	－
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	126,470	4.19	2.67	－	－	22.47	7.39	4.36	2.56	－	73.34	73.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	140,140	3.32	2.41	－	－	30.50	11.53	6.64	3.93	－	66.18	66.18	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１５００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	118,870	3.45	2.84	－	－	18.53	7.87	4.64	2.72	－	78.02	78.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	132,350	2.94	2.55	－	－	26.97	12.20	7.03	4.16	－	70.09	70.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１５００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	123,310	3.90	2.74	－	－	20.88	7.58	4.47	2.62	－	75.22	75.22	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１５００	－	－	－	－	－
				有り	136,930	3.17	2.47	－	－	29.10	11.80	6.80	4.02	－	67.73	67.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１５００	－	－	－	－	－

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	115,720	3.12	2.92	-	-	16.73	8.08	4.77	2.79	-	80.15	80.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	129,140	2.77	2.62	-	-	25.41	12.51	7.21	4.26	-	71.82	71.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	320,050	2.56	1.58	-	-	14.46	4.60	2.69	1.61	-	82.98	82.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	336,880	2.16	1.50	-	-	19.01	6.81	3.99	2.40	-	78.83	78.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	306,600	2.01	1.65	-	-	11.37	4.80	2.81	1.69	-	86.62	86.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	323,330	1.82	1.56	-	-	16.05	7.10	4.16	2.50	-	82.13	82.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	314,900	2.36	1.61	-	-	13.31	4.68	2.73	1.64	-	84.33	84.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	331,590	2.04	1.53	-	-	17.88	6.92	4.05	2.44	-	80.08	80.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	301,450	1.79	1.68	-	-	10.12	4.89	2.86	1.71	-	88.09	88.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	318,040	1.68	1.59	-	-	14.82	7.22	4.23	2.54	-	83.50	83.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	385,290	4.55	3.21	-	-	15.44	5.66	3.31	1.93	-	80.01	80.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	405,570	4.02	3.05	-	-	19.96	7.82	4.59	2.71	-	76.02	76.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	371,500	3.87	3.33	-	-	13.14	5.87	3.43	2.00	-	82.99	82.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	391,790	3.58	3.16	-	-	17.74	8.10	4.75	2.81	-	78.68	78.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	380,210	4.31	3.26	-	-	14.61	5.74	3.35	1.95	-	81.08	81.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	400,160	3.85	3.09	-	-	19.11	7.93	4.65	2.75	-	77.04	77.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	366,410	3.61	3.38	-	-	12.26	5.95	3.48	2.03	-	84.13	84.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	386,380	3.39	3.20	-	-	16.83	8.21	4.82	2.85	-	79.78	79.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　３００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
		0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	50,568	5.49	3.34	-	-	22.90	7.28	4.09	2.56	-	71.61	71.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	53,300	4.97	3.17	-	-	27.07	9.04	5.17	3.03	-	67.96	67.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	47,537	4.60	3.55	-	-	19.22	7.75	4.35	2.72	-	76.18	76.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	50,177	4.32	3.37	-	-	23.51	9.60	5.50	3.22	-	72.17	72.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	48,936	5.02	3.45	-	-	20.97	7.53	4.22	2.64	-	74.01	74.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	51,630	4.63	3.27	-	-	25.22	9.33	5.34	3.13	-	70.15	70.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	45,905	4.08	3.68	-	-	17.02	8.02	4.50	2.82	-	78.90	78.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	48,507	3.93	3.48	-	-	21.40	9.93	5.68	3.33	-	74.67	74.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
		1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	104,480	4.18	2.15	-	-	18.27	4.88	2.97	1.55	-	77.55	77.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	110,880	3.51	2.03	-	-	23.40	7.15	4.04	2.33	-	73.09	73.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	97,394	3.13	2.31	-	-	13.66	5.23	3.18	1.66	-	83.21	83.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	103,630	2.84	2.17	-	-	18.97	7.66	4.32	2.50	-	78.19	78.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	101,500	3.76	2.22	-	-	16.40	5.02	3.05	1.59	-	79.84	79.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	107,770	3.24	2.09	-	-	21.58	7.36	4.16	2.40	-	75.18	75.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	94,413	2.64	2.38	－	－	11.53	5.40	3.28	1.71	－	85.83	85.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	100,520	2.53	2.24	－	－	16.86	7.89	4.46	2.57	－	80.61	80.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１０００×２０００	－	－	－	－	－
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	89,100	4.20	2.53	－	－	18.32	5.72	3.48	1.81	－	77.48	77.48	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	95,309	3.59	2.36	－	－	23.97	8.32	4.70	2.71	－	72.44	72.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	84,588	3.43	2.66	－	－	14.97	6.03	3.67	1.91	－	81.60	81.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	90,704	3.11	2.48	－	－	20.78	8.75	4.94	2.85	－	76.11	76.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	86,925	3.84	2.59	－	－	16.76	5.87	3.57	1.86	－	79.40	79.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	93,122	3.38	2.42	－	－	22.50	8.52	4.81	2.78	－	74.12	74.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			無し	無し	82,413	3.03	2.73	－	－	13.22	6.19	3.76	1.96	－	83.75	83.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	88,516	2.87	2.54	－	－	19.14	8.96	5.06	2.92	－	77.99	77.99	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	122,160	4.88	2.77	－	－	18.55	5.56	3.10	1.85	－	76.57	76.57	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	132,570	4.00	2.55	－	－	25.45	8.34	4.94	2.93	－	70.55	70.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	114,680	3.84	2.95	－	－	14.60	5.93	3.30	1.97	－	81.56	81.56	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	124,770	3.40	2.71	－	－	21.64	8.86	5.25	3.11	－	74.96	74.96	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１５００×２０００	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	119,010	4.46	2.84	－	－	16.95	5.71	3.18	1.90	－	78.59	78.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	129,420	3.76	2.61	－	－	23.96	8.54	5.06	3.00	－	72.28	72.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　１５０×１５００×２０００	－	－	－	－	－

No.061【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	111,540	3.36	3.03	－	－	12.79	6.10	3.40	2.03	－	83.85	83.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－
				有り	121,620	3.14	2.78	－	－	19.95	9.09	5.38	3.19	－	76.91	76.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００	－	－	－	－	－

No.062【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	直管	50～150mm	-	491.60	0.00	-	-	-	48.63	34.60	14.03	-	-	51.37	51.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	3,174.9	0.00	-	-	-	15.05	10.71	4.34	-	-	84.95	84.95	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	要	557.73	0.00	-	-	-	25.18	16.94	8.24	-	-	74.82	74.82	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	549.55	0.00	-	-	-	25.56	17.19	8.37	-	-	74.44	74.44	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		200～400mm	要	3,240.5	0.00	-	-	-	6.78	4.66	2.12	-	-	93.22	93.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	2,916.9	0.00	-	-	-	7.54	5.18	2.36	-	-	92.46	92.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		450～600mm	要	8,950.4	0.00	-	-	-	4.44	3.16	1.28	-	-	95.56	95.56	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	8,034.1	0.00	-	-	-	4.95	3.52	1.43	-	-	95.05	95.05	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	119.55	0.00	-	-	-	100.00	71.15	28.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	239.10	0.00	-	-	-	100.00	71.15	28.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	-	70.250	0.00	-	-	-	100.00	67.26	32.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	110.10	0.00	-	-	-	100.00	68.67	31.33	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		450～600mm	-	199.25	0.00	-	-	-	100.00	71.15	28.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	直管	50～150mm	-	611.15	0.00	-	-	-	58.69	41.76	16.93	-	-	41.31	41.31	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	3,414.0	0.00	-	-	-	21.00	14.94	6.06	-	-	79.00	79.00	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	要	627.98	0.00	-	-	-	33.55	22.57	10.98	-	-	66.45	66.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.062【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付・撤去	波状管及び網状管	80～150mm	不要	619.80	0.00	－	－	－	34.00	22.87	11.13	－	－	66.00	66.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		200～400mm	要	3,350.6	0.00	－	－	－	9.84	6.76	3.08	－	－	90.16	90.16	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	3,027.0	0.00	－	－	－	10.90	7.49	3.41	－	－	89.10	89.10	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		450～600mm	要	9,149.6	0.00	－	－	－	6.52	4.64	1.88	－	－	93.48	93.48	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	8,233.4	0.00	－	－	－	7.25	5.16	2.09	－	－	92.75	92.75	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－

No.063【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,911.0	8.53	8.37	–	–	57.60	26.99	14.05	11.05	4.39	33.87	29.32	4.47	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	

No.064【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm以上400mm以下	有り	19,779	1.72	1.25	－	－	20.15	5.73	3.48	3.21	2.18	78.13	77.14	0.72	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		無し	19,090	1.51	1.29	－	－	17.71	5.94	3.61	3.33	2.26	80.78	79.92	0.74	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	400mmを超え600mm以下	有り	36,280	0.96	0.75	－	－	18.29	6.25	3.80	2.38	1.75	80.75	79.98	0.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		無し	35,490	0.88	0.77	－	－	16.66	6.39	3.88	2.43	1.79	82.46	81.75	0.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
撤去	200mm以上400mm以下	－	1,920.0	7.53	6.44	－	－	88.13	29.56	17.96	16.56	11.25	4.34	3.71	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	400mmを超え600mm以下	－	3,244.8	4.85	4.22	－	－	91.24	34.98	21.26	13.31	9.80	3.91	3.40	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
据付・撤去	200mm以上400mm以下	有り	21,699	2.24	1.71	－	－	26.15	7.83	4.76	4.39	2.98	71.61	70.33	0.98	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		無し	21,010	2.06	1.76	－	－	24.14	8.09	4.92	4.54	3.08	73.80	72.62	1.01	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	400mmを超え600mm以下	有り	39,525	1.28	1.03	－	－	24.26	8.60	5.23	3.27	2.41	74.46	73.43	0.83	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		無し	38,734	1.21	1.06	－	－	22.91	8.78	5.34	3.34	2.46	75.88	74.91	0.85	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.065【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	1,442.0	0.00	-	-	-	100.00	26.23	15.95	14.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		無し	840.48	0.00	-	-	-	100.00	44.99	27.36	25.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	有り	3,392.7	25.56	21.30	-	-	61.81	26.04	13.55	6.36	5.57	12.63	10.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	2,883.8	25.56	25.06	-	-	61.81	30.61	15.95	7.49	6.55	12.63	12.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	400kgを超え800kg以下	有り	5,984.3	20.06	16.72	-	-	70.02	20.45	18.94	15.37	3.60	9.92	8.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	5,086.7	20.06	19.67	-	-	70.02	24.04	22.29	18.08	4.24	9.92	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	800kgを超え1200kg以下	有り	8,200.4	17.89	14.91	-	-	73.27	20.79	18.20	16.82	5.26	8.84	7.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	6,970.4	17.89	17.54	-	-	73.27	24.45	21.41	19.79	6.19	8.84	8.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,648	16.32	13.60	-	-	75.62	21.13	19.74	16.59	5.56	8.06	6.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	9,900.9	16.32	16.00	-	-	75.62	24.85	23.23	19.52	6.54	8.06	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,548	15.36	12.80	-	-	77.05	22.12	20.55	15.62	5.93	7.59	6.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	12,366	15.36	15.06	-	-	77.06	26.03	24.17	18.37	6.98	7.58	7.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	420.24	0.00	-	-	-	100.00	44.99	27.36	25.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	-	1,441.9	25.56	25.06	-	-	61.81	30.61	15.95	7.49	6.55	12.63	12.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	400kgを超え800kg以下	-	2,543.3	20.06	19.67	-	-	70.02	24.04	22.29	18.08	4.24	9.92	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	800kgを超え1200kg以下	-	3,485.2	17.89	17.54	-	-	73.27	24.45	21.41	19.79	6.19	8.84	8.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.065【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1200kgを超え1600kg以下	-	4,950.5	16.32	16.00	-	-	75.62	24.85	23.23	19.52	6.54	8.06	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1600kgを超え2200kg以下	-	6,183.0	15.36	15.06	-	-	77.06	26.03	24.17	18.37	6.98	7.58	7.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	1,862.2	0.00	-	-	-	100.00	30.47	18.52	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	1,260.7	0.00	-	-	-	100.00	44.99	27.36	25.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	80kgを超え400kg以下	有り	4,834.5	25.55	22.42	-	-	61.81	27.40	14.27	6.70	5.86	12.64	11.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	4,325.6	25.56	25.06	-	-	61.81	30.61	15.95	7.49	6.55	12.63	12.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	400kgを超え800kg以下	有り	8,527.6	20.06	17.60	-	-	70.03	21.53	19.94	16.18	3.79	9.91	8.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	7,630.0	20.06	19.67	-	-	70.02	24.04	22.29	18.08	4.24	9.92	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	800kgを超え1200kg以下	有り	11,686	17.89	15.70	-	-	73.27	21.88	19.15	17.71	5.54	8.84	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	10,456	17.89	17.54	-	-	73.27	24.45	21.41	19.79	6.19	8.84	8.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,599	16.31	14.31	-	-	75.62	22.24	20.78	17.47	5.85	8.07	7.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	14,851	16.32	16.00	-	-	75.62	24.85	23.23	19.52	6.54	8.06	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,731	15.35	13.47	-	-	77.06	23.28	21.63	16.44	6.25	7.59	6.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	18,549	15.36	15.06	-	-	77.06	26.03	24.17	18.37	6.98	7.58	7.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.066【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.067【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300mm	11,211	6.39	5.20	-	-	23.50	6.74	6.35	4.10	1.92	70.11	66.95	2.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	450mm	15,561	5.92	4.82	-	-	25.04	7.28	5.88	4.43	2.77	69.04	66.12	2.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	600mm	24,390	4.89	3.98	-	-	22.45	6.97	4.86	3.77	2.65	72.66	70.24	1.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	46,582	4.95	4.03	-	-	11.89	4.86	2.96	1.85	-	83.16	83.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 1,000mm×長さ 2,500mm	-	-	-	-	-
撤去	300mm	1,614.0	19.34	18.08	-	-	71.10	23.46	22.06	14.25	6.69	9.56	8.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	450mm	2,297.1	17.47	16.33	-	-	73.89	24.72	19.93	15.01	9.40	8.64	8.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm	3,162.1	16.45	15.38	-	-	75.42	26.94	18.77	14.54	10.24	8.13	7.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000mm	3,419.7	29.40	27.48	-	-	70.60	33.19	20.17	12.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
掘付・撤去	300mm	12,825	8.02	6.82	-	-	29.50	8.84	8.33	5.38	2.52	62.48	58.52	3.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	450mm	17,858	7.41	6.30	-	-	31.32	9.52	7.69	5.79	3.62	61.27	57.61	3.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	600mm	27,552	6.22	5.29	-	-	28.52	9.26	6.46	5.00	3.52	65.26	62.18	2.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積 0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	50,002	6.62	5.63	-	-	15.91	6.80	4.13	2.59	-	77.47	77.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 1,000mm×長さ 2,500mm	-	-	-	-	-

No.068【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,703.4	6.66	4.97	-	-	60.27	25.41	10.29	6.07	3.22	33.07	29.78	2.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	無し		5,930.7	6.29	5.62	-	-	56.94	28.72	11.63	6.86	3.64	36.77	33.66	2.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
撤去	-	-	1,967.1	9.48	8.47	-	-	85.83	43.28	17.53	10.34	5.49	4.69	4.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,670.5	7.30	5.77	-	-	66.07	29.47	11.93	7.04	3.73	26.63	23.02	2.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	無し		7,897.7	7.09	6.33	-	-	64.14	32.35	13.10	7.73	4.10	28.77	25.27	3.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.069【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	139,400	3.44	2.97	－	－	13.76	5.15	3.62	2.63	0.46	82.80	81.11	1.46	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
		無しまたは円形断面以外	135,980	3.07	3.04	－	－	12.28	5.28	3.71	2.70	0.47	84.65	83.14	1.50	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	232,530	3.09	2.84	－	－	16.64	7.31	3.75	3.47	0.74	80.27	78.75	1.40	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２
		無しまたは円形断面以外	228,890	2.91	2.89	－	－	15.66	7.43	3.81	3.52	0.75	81.43	80.00	1.42	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２
撤去	2000Kg/基以下	－	11,491	18.20	18.02	－	－	72.81	31.28	21.99	16.01	2.81	8.99	8.91	－	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	－	22,947	14.55	14.41	－	－	78.25	37.09	19.04	17.59	3.76	7.20	7.13	－	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	150,890	4.56	4.11	－	－	18.25	7.13	5.02	3.65	0.64	77.19	74.94	2.03	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
		無しまたは円形断面以外	147,470	4.25	4.21	－	－	16.99	7.30	5.14	3.74	0.65	78.76	76.66	2.08	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	255,480	4.12	3.88	－	－	22.17	9.98	5.13	4.73	1.01	73.71	71.67	1.92	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２
		無しまたは円形断面以外	251,840	3.97	3.94	－	－	21.36	10.13	5.20	4.80	1.02	74.67	72.72	1.94	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.070【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	34,788	1.52	1.40	0.12	-	18.60	7.74	3.66	3.40	2.49	79.88	73.34	5.86	0.09	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス（第１次基準値）]4.9t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き		39,414	1.36	1.23	0.13	-	23.86	8.93	6.01	3.84	2.96	74.78	64.75	9.31	0.09	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス（第１次基準値）]4.9t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	29,832	1.78	1.63	0.15	-	11.84	6.29	3.42	1.85	0.27	86.38	85.53	0.11	-	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス（第１次基準値）]4.9t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	41,742	2.49	2.38	0.11	-	19.04	7.74	3.60	3.37	2.95	78.47	70.73	7.12	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き		47,186	2.22	2.11	0.11	-	24.07	8.89	6.08	3.59	3.35	73.71	62.58	10.48	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	35,219	3.01	2.82	0.19	-	12.12	6.34	3.10	2.33	0.33	84.87	83.81	0.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	49,043	2.13	2.03	0.10	-	16.92	6.88	3.16	3.01	2.62	80.95	73.46	6.92	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き		55,803	1.89	1.78	0.11	-	22.16	8.17	5.55	3.33	3.09	75.95	64.56	10.77	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	41,927	2.55	2.37	0.18	-	10.52	5.50	2.68	2.01	0.32	86.93	85.92	0.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	59,870	1.75	1.66	0.09	-	15.65	6.24	3.32	2.74	2.25	82.60	75.63	6.46	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き		67,908	1.56	1.46	0.10	-	20.67	7.56	4.90	3.62	2.76	77.77	66.68	10.53	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	52,033	2.07	1.91	0.16	-	9.98	4.96	3.06	1.66	0.29	87.95	87.02	0.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	69,326	1.52	1.43	0.09	-	14.69	6.02	3.04	2.49	2.09	83.79	76.49	6.66	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き		77,661	1.37	1.28	0.09	-	19.46	7.23	4.63	3.31	2.56	79.17	68.30	10.19	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	59,899	1.79	1.66	0.13	-	8.76	4.50	2.61	1.41	0.23	89.45	88.52	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90° 巻き	18-8-	79,640	1.33	1.25	0.08	-	14.25	5.77	2.88	2.51	2.03	84.42	76.34	7.48	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	* バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００ｍｍ×４００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.070【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100㎜	180°巻き	25(20)(高炉)	89,843	1.18	1.10	0.08	－	19.07	7.06	4.51	3.23	2.54	79.75	67.69	11.43	0.06	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， １００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		無し	－	68,180	1.60	1.46	0.14	－	8.20	4.22	2.41	1.30	0.26	90.20	89.15	0.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， １００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1200㎜	90°巻き	18-8- 25(20)(高炉)	95,102	1.11	1.04	0.07	－	13.31	5.64	2.74	2.20	1.78	85.58	78.14	6.91	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ２００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		107,020	1.01	0.93	0.08	－	17.96	6.91	4.04	3.12	2.31	81.03	69.43	11.02	0.06	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ２００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		無し	－	82,709	1.33	1.20	0.13	－	7.89	4.26	2.29	1.10	0.23	90.78	89.82	0.09	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ２００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1350㎜	90°巻き	18-8- 25(20)(高炉)	111,850	1.25	1.18	0.07	－	12.31	5.13	2.50	1.95	1.85	86.44	78.96	6.97	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ３５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		124,490	1.13	1.06	0.07	－	16.77	6.34	3.77	2.85	2.32	82.10	70.94	10.63	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ３５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		無し	－	97,761	1.48	1.35	0.13	－	7.24	3.77	2.01	1.21	0.24	91.28	90.31	0.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ３５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1500㎜	90°巻き	18-8- 25(20)(高炉)	136,800	1.06	1.00	0.06	－	11.38	4.99	2.31	1.69	1.61	87.56	80.65	6.46	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ５００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		151,680	0.96	0.90	0.06	－	15.66	6.16	3.36	2.69	2.09	83.38	72.73	10.17	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ５００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		無し	－	121,190	1.25	1.13	0.12	－	6.85	3.78	1.85	1.00	0.21	91.90	91.02	0.09	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ５００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1650㎜	90°巻き	18-8- 25(20)(高炉)	160,790	0.90	0.85	0.05	－	10.88	4.77	2.16	1.64	1.54	88.22	80.92	6.89	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ６５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		179,770	0.82	0.76	0.06	－	15.21	6.03	3.17	2.62	2.06	83.97	72.37	11.16	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ６５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		無し	－	142,020	1.09	0.96	0.13	－	6.39	3.57	1.67	0.91	0.23	92.52	91.58	0.09	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ６５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1800㎜	90°巻き	18-8- 25(20)(高炉)	190,720	1.03	0.98	0.05	－	10.34	4.37	2.29	1.52	1.45	88.63	81.59	6.67	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ８００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		210,340	0.94	0.89	0.05	－	14.27	5.52	2.88	2.67	1.98	84.79	73.99	10.40	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ８００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－

No.070【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	–	169,750	1.22	1.10	0.12	–	6.22	3.23	1.83	0.93	0.22	92.56	91.65	0.09	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ８００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	2000㎜	90°巻き	18-8- 25(20)(高炉)	231,870	1.17	1.13	0.04	–	9.44	4.05	2.18	1.33	1.25	89.39	82.86	6.19	0.03	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
		180°巻き		256,450	1.07	1.02	0.05	–	13.37	5.25	2.60	2.57	1.83	85.56	74.93	10.27	0.03	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
		無し	–	208,660	1.37	1.26	0.11	–	5.73	3.00	1.74	0.78	0.20	92.90	92.07	0.08	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
撤去	600㎜	–	–	1,662.0	14.68	14.68	–	–	85.32	45.50	25.99	13.83	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス（第１次基準値）］4.9t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	700㎜	–	–	2,125.5	23.42	23.42	–	–	76.58	40.03	20.32	16.23	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	800㎜	–	–	2,125.5	23.42	23.42	–	–	76.58	40.03	20.32	16.23	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	900㎜	–	–	2,436.0	20.44	20.44	–	–	79.56	38.80	26.60	14.16	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1000㎜	–	–	2,530.5	19.67	19.67	–	–	80.33	41.10	25.60	13.63	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1100㎜	–	–	2,530.5	19.67	19.67	–	–	80.33	41.10	25.60	13.63	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1200㎜	–	–	2,922.0	17.04	17.04	–	–	82.96	45.29	25.87	11.80	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1350㎜	–	–	3,203.0	20.73	20.73	–	–	79.27	41.31	23.60	14.36	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1500㎜	–	–	3,713.0	18.52	18.52	–	–	81.48	45.84	23.26	12.38	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1650㎜	–	–	3,807.5	18.06	18.06	–	–	81.94	47.17	22.69	12.08	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	1800㎜	–	–	4,593.0	20.46	20.46	–	–	79.54	41.17	25.86	12.51	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	2000㎜	–	–	5,472.5	24.12	24.12	–	–	75.88	39.73	25.65	10.50	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	＊	–		–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No.070【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
揚付・撒去	600mm	－	－	30,486	2.40	2.40	－	－	13.94	7.43	4.25	2.26	－	83.66	83.66	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス（第１次基準値）]4.9t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	－	－	－	－	－
	700mm	－	－	35,877	4.16	4.16	－	－	13.60	7.11	3.61	2.88	－	82.24	82.24	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	－	－	－	－	－
	800mm	－	－	42,377	3.52	3.52	－	－	11.51	6.02	3.05	2.44	－	84.97	84.97	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	－	－	－	－	－
	900mm	－	－	52,558	2.84	2.84	－	－	11.04	5.39	3.69	1.96	－	86.12	86.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000mm	－	－	60,592	2.46	2.46	－	－	10.04	5.14	3.20	1.70	－	87.50	87.50	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1100mm	－	－	68,342	2.18	2.18	－	－	8.91	4.56	2.84	1.51	－	88.91	88.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， １００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1200mm	－	－	83,016	1.79	1.79	－	－	8.75	4.78	2.73	1.24	－	89.46	89.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ２００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1350mm	－	－	97,859	2.03	2.03	－	－	7.77	4.05	2.31	1.41	－	90.20	90.20	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ３５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1500mm	－	－	121,390	1.70	1.70	－	－	7.46	4.20	2.13	1.13	－	90.84	90.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]20t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ５００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1650mm	－	－	141,420	1.45	1.45	－	－	6.60	3.80	1.83	0.97	－	91.95	91.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]20t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ６５０ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	1800mm	－	－	169,280	1.66	1.66	－	－	6.45	3.34	2.10	1.01	－	91.89	91.89	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ８００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－
	2000mm	－	－	208,420	1.90	1.90	－	－	5.96	3.12	2.02	0.82	－	92.14	92.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	－	－	－	－	－

No.071【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	14,024	0.00	－	－	－	35.03	35.03	－	－	－	64.97	64.97	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形４００ｍｍ　板厚２．０ｍｍ	－	－	－	－	－
		750～900mm		27,449	0.00	－	－	－	28.23	28.23	－	－	－	71.77	71.77	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形８００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	－	－	－	－	－
		1000～1200mm		37,494	0.00	－	－	－	23.18	23.18	－	－	－	76.82	76.82	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，２００ｍｍ板厚２．７ｍｍ	－	－	－	－	－
		1300mm		47,973	0.00	－	－	－	22.45	22.45	－	－	－	77.55	77.55	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０ｍｍ板厚３．２ｍｍ	－	－	－	－	－
		1500～1600mm		52,718	0.00	－	－	－	22.22	22.22	－	－	－	77.78	77.78	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，５００ｍｍ板厚３．２ｍｍ	－	－	－	－	－
		1800～2200mm		66,077	0.00	－	－	－	26.60	26.60	－	－	－	73.40	73.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，８００ｍｍ板厚３．２ｍｍ	－	－	－	－	－
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	144,220	0.00	－	－	－	18.87	18.87	－	－	－	81.13	81.13	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形２，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	74,754	0.00	－	－	－	21.74	21.74	－	－	－	78.26	78.26	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
		2500mm	円形	172,240	0.00	－	－	－	17.55	17.55	－	－	－	82.45	82.45	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	89,344	0.00	－	－	－	20.30	20.30	－	－	－	79.70	79.70	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
		3000mm	円形	204,930	0.00	－	－	－	18.99	18.99	－	－	－	81.01	81.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	111,540	0.00	－	－	－	21.01	21.01	－	－	－	78.99	78.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
		3500mm	円形	248,760	0.00	－	－	－	19.60	19.60	－	－	－	80.40	80.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形３，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	129,300	0.00	－	－	－	22.65	22.65	－	－	－	77.35	77.35	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形３，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
		4000mm	円形	280,570	0.00	－	－	－	19.80	19.80	－	－	－	80.20	80.20	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形４，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	145,260	0.00	－	－	－	22.89	22.89	－	－	－	77.11	77.11	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形４，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－

No.071【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4500mm	円形	327,870	0.00	-	-	-	23.74	23.74	-	-	-	76.26	76.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	171,680	0.00	-	-	-	27.19	27.19	-	-	-	72.81	72.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	2,457.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750～900mm		3,874.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		4,347.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1300mm		5,386.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		5,859.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		8,788.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	13,608	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	8,127.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	15,120	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	9,072.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	19,467	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	11,718	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3500mm	円形	24,381	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	14,648	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.071【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4000mm	円形	27,783	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	16,632	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	38,934	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	23,342	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	16,481	0.00	-	-	-	44.72	44.72	-	-	-	55.28	55.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
		750～900mm		31,324	0.00	-	-	-	37.10	37.10	-	-	-	62.90	62.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		41,841	0.00	-	-	-	31.16	31.16	-	-	-	68.84	68.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1300mm		53,360	0.00	-	-	-	30.28	30.28	-	-	-	69.72	69.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm　板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		58,577	0.00	-	-	-	30.00	30.00	-	-	-	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm　板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		74,866	0.00	-	-	-	35.21	35.21	-	-	-	64.79	64.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm　板厚３．２mm	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ形	2000mm	円形	157,820	0.00	-	-	-	25.86	25.86	-	-	-	74.14	74.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	82,881	0.00	-	-	-	29.41	29.41	-	-	-	70.59	70.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	187,360	0.00	-	-	-	24.21	24.21	-	-	-	75.79	75.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	98,416	0.00	-	-	-	27.65	27.65	-	-	-	72.35	72.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	224,400	0.00	-	-	-	26.02	26.02	-	-	-	73.98	73.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	123,250	0.00	-	-	-	28.52	28.52	-	-	-	71.48	71.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.071【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	3500mm	円形	273,140	0.00	-	-	-	26.77	26.77	-	-	-	73.23	73.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	143,940	0.00	-	-	-	30.52	30.52	-	-	-	69.48	69.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
		4000mm	円形	308,350	0.00	-	-	-	27.03	27.03	-	-	-	72.97	72.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	161,900	0.00	-	-	-	30.81	30.81	-	-	-	69.19	69.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	366,800	0.00	-	-	-	31.84	31.84	-	-	-	68.16	68.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	195,020	0.00	-	-	-	35.90	35.90	-	-	-	64.10	64.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-

No.072【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350mm	7,551.0	0.00	－	－	－	25.56	22.52	3.04	－	－	74.44	74.44	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＡ形　３５０×３５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	400×400mm	8,690.0	0.00	－	－	－	24.38	21.74	2.64	－	－	75.62	75.62	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＡ形　４００×４００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	500×500mm	10,219	0.00	－	－	－	22.59	20.34	2.25	－	－	77.41	77.41	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＡ形　５００×５００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	600×600mm	12,206	0.00	－	－	－	23.55	21.67	1.88	－	－	76.45	76.45	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＡ形　６００×６００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	700×700mm	14,473	0.00	－	－	－	25.36	22.19	3.17	－	－	74.64	74.64	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＡ形　７００×７００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	800×750mm	14,762	0.00	－	－	－	26.15	23.04	3.11	－	－	73.85	73.85	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＢ形　８００×７５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	900×800mm	16,340	0.00	－	－	－	25.94	23.13	2.81	－	－	74.06	74.06	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＢ形　９００×８００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000×850mm	17,818	0.00	－	－	－	25.91	23.33	2.58	－	－	74.09	74.09	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートフリュームＢ形１，０００×８５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	－	－	－	－	－
撤去	350×350mm	965.50	0.00	－	－	－	100.00	88.09	11.91	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	400×400mm	1,060.0	0.00	－	－	－	100.00	89.16	10.84	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	500×500mm	1,154.5	0.00	－	－	－	100.00	90.04	9.96	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	600×600mm	1,438.0	0.00	－	－	－	100.00	92.01	7.99	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	700×700mm	1,836.5	0.00	－	－	－	100.00	87.48	12.52	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	800×750mm	1,931.0	0.00	－	－	－	100.00	88.09	11.91	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	900×800mm	2,120.0	0.00	－	－	－	100.00	89.16	10.84	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.072【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1000×850mm	2,309.0	0.00	-	-	-	100.00	90.04	9.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	350×350mm	8,516.5	0.00	-	-	-	34.00	29.95	4.05	-	-	66.00	66.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム A形　350×350mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	400×400mm	9,750.0	0.00	-	-	-	32.60	29.07	3.53	-	-	67.40	67.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム A形　400×400mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	500×500mm	11,374	0.00	-	-	-	30.44	27.41	3.03	-	-	69.56	69.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム A形　500×500mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	600×600mm	13,644	0.00	-	-	-	31.60	29.08	2.52	-	-	68.40	68.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム A形　600×600mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	700×700mm	16,310	0.00	-	-	-	33.78	29.55	4.23	-	-	66.22	66.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム A形　700×700mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	800×750mm	16,693	0.00	-	-	-	34.69	30.56	4.13	-	-	65.31	65.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム B形　800×750mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	900×800mm	18,460	0.00	-	-	-	34.44	30.71	3.73	-	-	65.56	65.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム B形　900×800mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	
	1000×850mm	20,127	0.00	-	-	-	34.40	30.98	3.42	-	-	65.60	65.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリューム B形　1，000×850mm，板厚1．6mm	-	-	-	-	-	

No.073【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
					K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	30,056	0.15	0.15	－	－	84.78	31.67	29.42	10.77	2.78	15.07	14.05	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	33,174	0.68	0.55	0.13	－	81.09	29.80	28.64	9.76	2.52	18.23	12.73	4.58	0.10	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－
			養生工無	29,567	0.15	0.15	－	－	84.53	32.18	28.52	10.95	2.83	15.32	14.28	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	31,492	0.15	0.15	－	－	84.14	31.14	29.37	10.74	2.88	15.71	14.68	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,907	0.70	0.57	0.13	－	80.35	29.75	28.05	9.68	2.60	18.95	13.25	4.77	0.10	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－
			養生工無	30,956	0.15	0.15	－	－	83.87	31.68	28.42	10.92	2.93	15.98	14.94	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	32,927	0.15	0.15	－	－	83.55	30.67	29.31	10.70	2.97	16.30	15.27	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,640	0.73	0.60	0.13	－	79.68	29.70	27.51	9.62	2.67	19.59	13.72	4.94	0.10	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－
			養生工無	32,345	0.15	0.15	－	－	83.26	31.21	28.33	10.89	3.03	16.59	15.54	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	34,363	0.15	0.15	－	－	83.01	30.22	29.26	10.67	3.06	16.84	15.80	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,373	0.74	0.61	0.13	－	79.09	29.69	27.02	9.55	2.74	20.17	14.15	5.10	0.09	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－
			養生工無	33,735	0.15	0.15	－	－	82.70	30.78	28.24	10.87	3.12	17.15	16.09	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	35,799	0.15	0.15	－	－	82.52	29.82	29.22	10.64	3.14	17.33	16.29	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,106	0.76	0.63	0.13	－	78.54	29.65	26.58	9.50	2.80	20.70	14.54	5.24	0.09	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－
			養生工無	35,124	0.15	0.15	－	－	82.19	30.39	28.17	10.84	3.20	17.66	16.60	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		4.5m3/10m超	一般養生・特殊養生(練炭)	37,235	0.15	0.15	－	－	82.06	29.45	29.18	10.61	3.21	17.79	16.74	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－

No.073【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m以下	4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,838	0.78	0.65	0.13	－	78.03	29.62	26.17	9.45	2.85	21.19	14.90	5.37	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	36,513	0.15	0.15	－	－	81.71	30.03	28.10	10.82	3.27	18.14	17.07	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	38,910	0.15	0.15	－	－	81.57	29.18	29.01	10.58	3.28	18.28	17.23	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,860	0.79	0.66	0.13	－	77.51	29.61	25.73	9.39	2.91	21.70	15.28	5.50	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	38,134	0.15	0.15	－	－	81.20	29.64	28.02	10.80	3.35	18.65	17.58	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	40,824	0.14	0.14	－	－	81.07	29.15	28.59	10.55	3.36	18.79	17.73	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,170	0.81	0.68	0.13	－	76.93	29.56	25.28	9.33	2.97	22.26	15.68	5.65	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	39,986	0.15	0.15	－	－	80.67	29.22	27.94	10.78	3.44	19.18	18.10	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	42,739	0.14	0.14	－	－	80.61	29.10	28.21	10.53	3.44	19.25	18.19	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,481	0.83	0.70	0.13	－	76.42	29.52	24.87	9.28	3.03	22.75	16.04	5.78	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	41,839	0.15	0.15	－	－	80.19	28.87	27.86	10.75	3.51	19.66	18.58	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	44,653	0.14	0.14	－	－	80.19	29.08	27.86	10.50	3.50	19.67	18.61	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,791	0.84	0.71	0.13	－	75.98	29.51	24.50	9.23	3.08	23.18	16.36	5.89	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	43,691	0.15	0.15	－	－	79.74	28.53	27.80	10.73	3.58	20.11	19.02	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	46,807	0.14	0.14	－	－	79.75	29.02	27.51	10.48	3.57	20.11	19.05	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,390	0.86	0.73	0.13	－	75.50	29.47	24.12	9.18	3.13	23.64	16.70	6.01	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	

No.073【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)			養生工無	45,775	0.15	0.15	－	－	79.28	28.18	27.73	10.71	3.65	20.57	19.48	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		6.9m3/10m超 7.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	49,201	0.14	0.14	－	－	79.32	29.00	27.15	10.45	3.64	20.54	19.48	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,279	0.87	0.74	0.13	－	75.04	29.46	23.74	9.14	3.18	24.09	17.03	6.13	0.09	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	48,091	0.15	0.15	－	－	78.82	27.82	27.66	10.69	3.73	21.03	19.93	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		7.4m3/10m超 7.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	51,717	0.14	0.14	－	－	78.73	28.88	26.76	10.40	3.70	21.13	19.83	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,290	0.87	0.75	0.12	－	74.46	29.39	23.34	9.07	3.22	24.67	17.30	6.23	0.09	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	50,529	0.15	0.15	－	－	78.21	27.57	27.39	10.65	3.78	21.64	20.30	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		7.9m3/10m超 8.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	54,115	0.14	0.14	－	－	78.36	28.84	26.47	10.38	3.75	21.50	20.19	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,183	0.88	0.76	0.12	－	74.08	29.36	23.03	9.03	3.27	25.04	17.57	6.33	0.09	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	52,850	0.15	0.15	－	－	77.84	27.53	27.10	10.63	3.84	22.01	20.67	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		8.4m3/10m超 9.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	56,753	0.14	0.14	－	－	78.00	28.81	26.17	10.36	3.81	21.86	20.55	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,366	0.90	0.78	0.12	－	73.69	29.33	22.72	8.99	3.31	25.41	17.84	6.43	0.09	－	－	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	55,403	0.15	0.15	－	－	77.45	27.46	26.81	10.61	3.90	22.40	21.05	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		5.5m3/10m以上 5.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	56,908	0.14	0.14	－	－	74.01	26.77	25.74	9.64	3.31	22.86	17.58	4.10	0.10	－	2.99	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,294	0.80	0.68	0.12	－	70.71	27.46	22.78	8.53	2.93	25.84	15.56	5.60	3.63	0.09	2.65	ジェットヒータ　126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
			養生工無	55,750	0.14	0.14	－	－	73.47	26.33	25.53	9.84	3.38	23.34	17.94	4.19	0.10	－	3.05	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	

No.073【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m超	5.8m3/10m超 6.1m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	59,656	0.14	0.14	－	－	73.88	26.76	25.64	9.63	3.33	22.97	17.65	4.13	0.10	－	3.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,434	0.80	0.68	0.12	－	70.60	27.47	22.68	8.52	2.94	25.94	15.62	5.62	3.65	0.09	2.66	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	58,437	0.14	0.14	－	－	73.35	26.25	25.51	9.83	3.40	23.44	18.02	4.21	0.10	－	3.07	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		6.1m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	62,389	0.14	0.14	－	－	73.78	26.75	25.56	9.63	3.34	23.06	17.73	4.14	0.10	－	3.02	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,556	0.80	0.68	0.12	－	70.50	27.45	22.60	8.51	2.96	26.03	15.67	5.65	3.66	0.09	2.67	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	61,108	0.14	0.14	－	－	73.25	26.17	25.50	9.83	3.41	23.53	18.10	4.22	0.10	－	3.08	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		6.4m3/10m超 6.7m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	65,137	0.14	0.14	－	－	73.68	26.75	25.48	9.62	3.35	23.15	17.79	4.16	0.10	－	3.03	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,696	0.80	0.68	0.12	－	70.41	27.47	22.52	8.50	2.96	26.11	15.72	5.66	3.67	0.09	2.68	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	63,796	0.14	0.14	－	－	73.13	26.07	25.48	9.82	3.43	23.63	18.17	4.24	0.10	－	3.10	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		6.7m3/10m超 7.0m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	67,870	0.14	0.14	－	－	73.61	26.74	25.41	9.62	3.37	23.21	17.85	4.16	0.10	－	3.04	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,819	0.80	0.68	0.12	－	70.33	27.46	22.45	8.50	2.97	26.19	15.77	5.68	3.68	0.09	2.68	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	66,467	0.14	0.14	－	－	73.06	26.02	25.47	9.82	3.44	23.70	18.23	4.25	0.10	－	3.10	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		7.0m3/10m超 7.3m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	70,618	0.14	0.14	－	－	73.52	26.74	25.34	9.61	3.38	23.29	17.91	4.18	0.10	－	3.05	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,957	0.81	0.69	0.12	－	70.23	27.44	22.38	8.49	2.98	26.27	15.82	5.70	3.69	0.09	2.69	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	69,154	0.14	0.14	－	－	72.95	25.92	25.46	9.82	3.45	23.79	18.29	4.27	0.10	－	3.12	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			一般養生･特殊養生(練炭)	73,811	0.14	0.14	－	－	73.43	26.73	25.27	9.61	3.39	23.37	17.97	4.19	0.10	－	3.06	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.073【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7.3m3/10m超 7.7m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,606	0.81	0.69	0.12	－	70.15	27.45	22.31	8.48	2.99	26.34	15.86	5.71	3.70	0.09	2.70	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	72,276	0.14	0.14	－	－	72.88	25.87	25.45	9.82	3.46	23.86	18.35	4.28	0.10	－	3.12	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		7.7m3/10m超 8.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	77,465	0.14	0.14	－	－	73.34	26.72	25.19	9.61	3.40	23.45	18.03	4.21	0.10	－	3.07	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,781	0.81	0.69	0.12	－	70.06	27.44	22.23	8.48	3.00	26.42	15.91	5.73	3.71	0.09	2.71	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	＊	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	75,848	0.14	0.14	－	－	72.77	25.79	25.44	9.81	3.47	23.95	18.42	4.30	0.10	－	3.14	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30m3以上0.32m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	39,572	0.07	0.07	-	-	89.02	35.44	29.66	11.04	1.95	10.91	10.50	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,641	0.49	0.42	0.07	-	85.87	32.88	29.88	10.25	1.81	13.64	9.74	3.51	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	39,091	0.07	0.07	-	-	88.88	35.87	28.99	11.18	1.97	11.05	10.63	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.32m3超0.34m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	41,205	0.07	0.07	-	-	88.79	35.25	29.64	11.03	1.98	11.14	10.73	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,472	0.50	0.43	0.07	-	85.60	32.67	29.86	10.22	1.84	13.90	9.94	3.58	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	40,693	0.07	0.07	-	-	88.64	35.68	28.96	11.17	2.01	11.29	10.87	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.34m3超0.36m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	42,839	0.07	0.07	-	-	88.57	35.06	29.62	11.02	2.02	11.36	10.95	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,304	0.50	0.44	0.06	-	85.34	32.45	29.85	10.19	1.87	14.16	10.13	3.65	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	42,295	0.07	0.07	-	-	88.43	35.53	28.92	11.16	2.04	11.50	11.09	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.36m3超0.38m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	44,471	0.07	0.07	-	-	88.38	34.92	29.60	11.00	2.05	11.55	11.15	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,134	0.51	0.45	0.06	-	85.10	32.26	29.83	10.17	1.89	14.39	10.30	3.71	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	43,897	0.07	0.07	-	-	88.22	35.37	28.89	11.15	2.07	11.71	11.30	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.38m3超0.40m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	46,104	0.07	0.07	-	-	88.19	34.77	29.58	10.99	2.07	11.74	11.34	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,965	0.51	0.45	0.06	-	84.89	32.10	29.82	10.14	1.91	14.60	10.46	3.77	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	45,499	0.07	0.07	-	-	88.03	35.22	28.86	11.14	2.10	11.90	11.49	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭)	48,148	0.07	0.07	-	-	87.98	34.60	29.56	10.98	2.11	11.95	11.55	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.40m3超 0.43m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,256	0.52	0.46	0.06	-	84.65	31.91	29.81	10.12	1.94	14.83	10.64	3.83	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	47,504	0.07	0.07	-	-	87.82	35.06	28.83	11.13	2.14	12.11	11.71	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.43m3超 0.46m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	50,594	0.07	0.07	-	-	87.75	34.42	29.54	10.97	2.14	12.18	11.79	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,999	0.53	0.47	0.06	-	84.37	31.68	29.79	10.09	1.97	15.10	10.84	3.90	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	49,903	0.07	0.07	-	-	87.58	34.89	28.79	11.12	2.17	12.35	11.95	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.46m3超 0.49m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	53,047	0.07	0.07	-	-	87.54	34.25	29.52	10.96	2.17	12.39	12.00	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,750	0.54	0.48	0.06	-	84.12	31.48	29.78	10.06	2.00	15.34	11.02	3.97	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	52,310	0.07	0.07	-	-	87.36	34.73	28.75	11.11	2.20	12.57	12.17	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.49m3超 0.52m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	55,500	0.07	0.07	-	-	87.34	34.09	29.50	10.94	2.20	12.59	12.20	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,500	0.54	0.48	0.06	-	83.89	31.30	29.76	10.04	2.02	15.57	11.19	4.03	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	54,716	0.07	0.07	-	-	87.17	34.59	28.72	11.10	2.23	12.76	12.37	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.52m3超 0.55m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	57,946	0.07	0.07	-	-	87.17	33.94	29.49	10.93	2.23	12.76	12.38	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,243	0.55	0.49	0.06	-	83.68	31.12	29.75	10.02	2.04	15.77	11.34	4.08	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	57,116	0.07	0.07	-	-	86.98	34.44	28.69	11.09	2.26	12.95	12.56	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.55m3超 0.58m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	60,401	0.06	0.06	-	-	87.02	33.82	29.47	10.93	2.25	12.92	12.54	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,994	0.56	0.50	0.06	-	83.50	30.98	29.74	10.00	2.06	15.94	11.47	4.13	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	59,524	0.07	0.07	-	-	86.82	34.31	28.67	11.09	2.29	13.11	12.72	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.58m3超 0.61m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	62,847	0.06	0.06	-	-	86.87	33.69	29.46	10.92	2.28	13.07	12.69	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,737	0.56	0.50	0.06	-	83.32	30.83	29.73	9.98	2.08	16.12	11.60	4.18	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	61,923	0.07	0.07	-	-	86.67	34.21	28.64	11.08	2.31	13.26	12.88	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.61m3超 0.65m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	65,710	0.06	0.06	-	-	86.71	33.57	29.44	10.91	2.30	13.23	12.85	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,947	0.57	0.51	0.06	-	83.12	30.67	29.72	9.96	2.10	16.31	11.74	4.23	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	64,732	0.06	0.06	-	-	86.51	34.08	28.62	11.07	2.34	13.43	13.05	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.65m3超 0.69m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	68,976	0.06	0.06	-	-	86.55	33.43	29.43	10.90	2.33	13.39	13.02	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,609	0.57	0.51	0.06	-	82.93	30.51	29.71	9.94	2.12	16.50	11.88	4.28	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	67,936	0.06	0.06	-	-	86.34	33.96	28.59	11.06	2.36	13.60	13.22	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.69m3超 0.73m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	72,242	0.06	0.06	-	-	86.41	33.34	29.41	10.89	2.35	13.53	13.17	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,271	0.58	0.52	0.06	-	82.77	30.40	29.70	9.92	2.14	16.65	12.00	4.32	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	71,141	0.06	0.06	-	-	86.18	33.82	28.57	11.06	2.39	13.76	13.38	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.73m3超 0.77m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	75,508	0.06	0.06	-	-	86.27	33.23	29.40	10.88	2.37	13.67	13.31	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,933	0.59	0.53	0.06	-	82.59	30.24	29.69	9.91	2.16	16.82	12.12	4.37	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	74,344	0.06	0.06	-	-	86.05	33.73	28.55	11.05	2.41	13.89	13.52	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.77m3超 0.82m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	79,185	0.06	0.06	-	-	86.12	33.10	29.39	10.87	2.39	13.82	13.46	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,055	0.59	0.53	0.06	-	82.43	30.11	29.68	9.89	2.18	16.98	12.24	4.41	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	77,951	0.06	0.06	-	-	85.90	33.61	28.52	11.05	2.43	14.04	13.67	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	0.82m3超 0.87m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	83,272	0.06	0.06	-	-	85.99	33.01	29.37	10.86	2.41	13.95	13.60	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,637	0.60	0.54	0.06	-	82.26	29.98	29.67	9.87	2.19	17.14	12.36	4.45	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	81,960	0.06	0.06	-	-	85.76	33.52	28.50	11.04	2.45	14.18	13.82	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	0.87m3超 0.92m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	87,444	0.06	0.06	-	-	85.76	32.85	29.33	10.85	2.43	14.18	13.72	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,304	0.59	0.54	0.05	-	82.04	29.82	29.64	9.85	2.21	17.37	12.46	4.49	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	86,055	0.06	0.06	-	-	85.53	33.38	28.45	11.02	2.47	14.41	13.94	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	0.92m3超 0.97m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	91,534	0.06	0.06	-	-	85.64	32.75	29.32	10.84	2.45	14.30	13.84	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,890	0.59	0.54	0.05	-	81.92	29.74	29.63	9.83	2.22	17.49	12.55	4.52	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	90,068	0.06	0.06	-	-	85.42	33.29	28.43	11.02	2.49	14.52	14.06	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	0.97m3超 1.03m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	96,028	0.06	0.06	-	-	85.53	32.66	29.31	10.83	2.47	14.41	13.96	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,930	0.60	0.55	0.05	-	81.78	29.68	29.56	9.82	2.24	17.62	12.65	4.56	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	94,476	0.06	0.06	-	-	85.29	33.19	28.41	11.01	2.51	14.65	14.19	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		一般養生・特殊養生(練炭)	103,370	0.06	0.06	-	-	86.01	36.97	22.99	8.82	1.96	13.93	13.49	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	1.03m3超 1.09m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,450	0.18	0.12	0.06	-	85.25	36.26	23.38	8.65	1.92	14.57	13.22	0.92	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	102,670	0.06	0.06	-	-	85.92	37.23	22.57	8.88	1.97	14.02	13.58	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.09m3超 1.15m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	108,330	0.06	0.06	-	-	85.90	36.89	22.98	8.82	1.97	14.04	13.60	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110,520	0.18	0.12	0.06	-	85.13	36.18	23.36	8.64	1.93	14.69	13.33	0.93	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	107,580	0.06	0.06	-	-	85.81	37.14	22.55	8.88	1.99	14.13	13.69	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.15m3超 1.22m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	113,700	0.06	0.06	-	-	85.79	36.81	22.96	8.81	1.99	14.15	13.71	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,020	0.18	0.12	0.06	-	85.02	36.09	23.35	8.64	1.95	14.80	13.43	0.94	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	112,910	0.06	0.06	-	-	85.70	37.08	22.53	8.87	2.00	14.24	13.80	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.22m3超 1.29m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	119,480	0.06	0.06	-	-	85.70	36.77	22.94	8.81	2.00	14.24	13.81	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	121,940	0.18	0.12	0.06	-	84.91	36.02	23.34	8.63	1.96	14.91	13.53	0.95	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	118,650	0.06	0.06	-	-	85.59	37.00	22.51	8.87	2.01	14.35	13.91	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.29m3超 1.36m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	125,270	0.06	0.06	-	-	85.60	36.70	22.93	8.80	2.01	14.34	13.91	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	127,870	0.18	0.12	0.06	-	84.82	35.96	23.33	8.62	1.97	15.00	13.63	0.95	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
		養生工無	124,390	0.06	0.06	-	-	85.49	36.93	22.49	8.87	2.03	14.45	14.01	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.36m3超 1.44m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	131,470	0.06	0.06	-	-	85.51	36.63	22.92	8.80	2.02	14.43	14.00	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	134,220	0.18	0.12	0.06	-	84.72	35.89	23.31	8.62	1.98	15.10	13.72	0.96	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	130,540	0.06	0.06	-	-	85.41	36.90	22.47	8.86	2.04	14.53	14.10	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.44m3超 1.52m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	138,080	0.06	0.06	-	-	85.41	36.56	22.90	8.80	2.03	14.53	14.10	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	140,990	0.18	0.12	0.06	-	84.63	35.82	23.30	8.62	1.99	15.19	13.81	0.96	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	137,100	0.06	0.06	-	-	85.31	36.83	22.45	8.86	2.05	14.63	14.20	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.52m3超 1.61m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	145,110	0.06	0.06	-	-	85.33	36.51	22.89	8.79	2.04	14.61	14.18	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	148,180	0.17	0.12	0.05	-	84.55	35.77	23.29	8.61	2.00	15.28	13.89	0.97	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	144,070	0.06	0.06	-	-	85.22	36.76	22.44	8.86	2.06	14.72	14.29	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.61m3超 1.70m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	152,550	0.06	0.06	-	-	85.24	36.44	22.88	8.79	2.05	14.70	14.27	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	155,800	0.17	0.12	0.05	-	84.46	35.70	23.28	8.61	2.01	15.37	13.97	0.98	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	151,450	0.06	0.06	-	-	85.14	36.72	22.42	8.85	2.07	14.80	14.37	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.70m3超 1.80m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	160,400	0.06	0.06	-	-	85.17	36.40	22.86	8.79	2.06	14.77	14.35	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	163,830	0.17	0.12	0.05	-	84.38	35.65	23.27	8.60	2.02	15.45	14.05	0.98	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	159,240	0.06	0.06	-	-	85.06	36.66	22.41	8.85	2.08	14.88	14.45	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.80m3超 1.90m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	168,670	0.06	0.06	-	-	85.10	36.36	22.85	8.78	2.07	14.84	14.42	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	172,300	0.17	0.12	0.05	-	84.30	35.59	23.26	8.60	2.03	15.53	14.12	0.99	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	167,440	0.06	0.06	-	-	84.98	36.61	22.39	8.85	2.09	14.96	14.53	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.90m3超 2.00m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	176,940	0.06	0.06	-	-	85.03	36.31	22.84	8.78	2.08	14.91	14.49	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180,760	0.18	0.13	0.05	-	84.23	35.55	23.25	8.59	2.04	15.59	14.19	0.99	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
		養生工無	175,640	0.06	0.06	-	-	84.91	36.55	22.38	8.85	2.10	15.03	14.60	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	2.00m3超 2.11m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	185,610	0.06	0.06	-	-	84.96	36.25	22.83	8.78	2.09	14.98	14.56	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	189,650	0.18	0.13	0.05	-	84.16	35.49	23.25	8.59	2.05	15.66	14.25	1.00	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
		養生工無	184,250	0.06	0.06	-	-	84.85	36.52	22.37	8.84	2.11	15.09	14.67	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	2.11m3超 2.23m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	195,120	0.05	0.05	-	-	84.90	36.21	22.82	8.78	2.10	15.05	14.63	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	199,380	0.18	0.13	0.05	-	84.10	35.45	23.24	8.59	2.05	15.72	14.31	1.00	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
		養生工無	193,680	0.06	0.06	-	-	84.79	36.49	22.35	8.84	2.11	15.15	14.73	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	2.23m3超 2.35m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	205,040	0.05	0.05	-	-	84.84	36.18	22.81	8.77	2.10	15.11	14.69	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	209,530	0.18	0.13	0.05	-	84.04	35.42	23.23	8.58	2.06	15.78	14.37	1.00	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
		養生工無	203,520	0.06	0.06	-	-	84.72	36.44	22.34	8.84	2.12	15.22	14.80	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	2.35m3超 2.48m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	215,370	0.05	0.05	-	-	84.78	36.13	22.80	8.77	2.11	15.17	14.75	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	220,110	0.18	0.13	0.05	-	83.97	35.36	23.22	8.58	2.07	15.85	14.43	1.01	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
		養生工無	213,770	0.05	0.05	-	-	84.67	36.40	22.33	8.84	2.13	15.28	14.86	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭)	226,530	0.05	0.05	-	-	84.73	36.10	22.79	8.77	2.12	15.22	14.80	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	2.48m3超 2.62m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	231,540	0.18	0.13	0.05	－	83.92	35.32	23.22	8.58	2.07	15.90	14.48	1.01	0.04	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	224,840	0.05	0.05	－	－	84.61	36.37	22.32	8.83	2.13	15.34	14.92	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	2.62m3超 2.77m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	238,520	0.05	0.05	－	－	84.67	36.05	22.78	8.77	2.13	15.28	14.86	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	243,800	0.18	0.13	0.05	－	83.85	35.27	23.21	8.58	2.08	15.97	14.54	1.02	0.04	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	236,730	0.05	0.05	－	－	84.56	36.34	22.31	8.83	2.14	15.39	14.97	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	2.77m3超 2.92m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	250,920	0.05	0.05	－	－	84.63	36.03	22.78	8.76	2.13	15.32	14.91	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	256,500	0.18	0.13	0.05	－	83.80	35.24	23.20	8.57	2.09	16.02	14.59	1.02	0.04	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	249,030	0.05	0.05	－	－	84.51	36.30	22.30	8.83	2.15	15.44	15.02	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	2.92m3超 3.08m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	263,730	0.05	0.05	－	－	84.58	35.99	22.77	8.76	2.14	15.37	14.96	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	269,620	0.18	0.13	0.05	－	83.76	35.21	23.20	8.57	2.09	16.06	14.63	1.02	0.04	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	261,740	0.05	0.05	－	－	84.46	36.27	22.29	8.83	2.15	15.49	15.07	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	3.08m3超 3.25m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	277,370	0.05	0.05	－	－	84.53	35.96	22.76	8.76	2.14	15.42	15.01	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	283,580	0.18	0.13	0.05	－	83.71	35.17	23.19	8.57	2.10	16.11	14.68	1.03	0.04	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	275,270	0.05	0.05	－	－	84.41	36.23	22.28	8.83	2.16	15.54	15.12	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	3.25m3超 3.42m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	291,420	0.05	0.05	－	－	84.49	35.92	22.76	8.76	2.15	15.46	15.05	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	297,960	0.18	0.13	0.05	－	83.67	35.14	23.19	8.57	2.10	16.15	14.72	1.03	0.04	－	－	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.074【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	289,210	0.05	0.05	-	-	84.36	36.19	22.28	8.83	2.16	15.59	15.17	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.075【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砂材料費の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,893.0	3.50	3.50	-	-	3.99	2.00	1.99	-	-	92.51	90.99	1.52	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
無し	170.96	38.80	38.80	-	-	44.32	22.21	22.11	-	-	16.88	16.88	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.076【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
シート種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｼｰﾄ	440.70	0.00	－	－	－	4.28	4.28	－	－	－	95.72	95.72	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－	
ﾈｯﾄ	469.05	0.00	－	－	－	10.07	10.07	－	－	－	89.93	89.93	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－	

No.077【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	28,435	61.73	47.39	-	-	34.58	10.86	5.74	5.29	4.71	3.69	3.69	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	30,059	58.59	44.83	-	-	32.71	10.27	5.43	5.00	4.46	8.70	8.70	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	31,139	56.69	43.28	-	-	31.57	9.91	5.24	4.83	4.30	11.74	11.74	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	32,228	54.89	41.81	-	-	30.51	9.58	5.06	4.67	4.16	14.60	14.60	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	33,308	53.24	40.47	-	-	29.51	9.27	4.90	4.51	4.02	17.25	17.25	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	43,358	57.31	43.78	-	-	31.84	9.96	5.30	4.88	4.35	10.85	10.85	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	44,438	55.99	42.71	-	-	31.08	9.72	5.17	4.77	4.25	12.93	12.93	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	45,527	54.74	41.69	-	-	30.33	9.48	5.05	4.65	4.15	14.93	14.93	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	46,607	53.57	40.74	-	-	29.62	9.26	4.93	4.54	4.05	16.81	16.81	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	47,696	52.42	39.80	-	-	28.95	9.05	4.82	4.44	3.96	18.63	18.63	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	48,776	51.35	38.93	-	-	28.30	8.85	4.71	4.34	3.87	20.35	20.35	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	64,241	55.45	42.27	-	-	30.72	9.61	5.11	4.71	4.20	13.83	13.83	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	65,320	54.58	41.56	-	-	30.23	9.45	5.03	4.64	4.13	15.19	15.19	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	66,955	53.33	40.54	-	-	29.49	9.22	4.91	4.52	4.03	17.18	17.18	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	69,124	51.79	39.29	-	-	28.55	8.93	4.75	4.38	3.90	19.66	19.66	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	78,330	53.25	40.47	-	-	29.40	9.18	4.90	4.51	4.02	17.35	17.35	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	79,954	52.24	39.65	-	-	28.80	8.99	4.80	4.42	3.94	18.96	18.96	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ形式 油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m

No.077【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し		15m以上17m未満	実数入力	81,578	51.28	38.87	－	－	28.22	8.81	4.70	4.33	3.86	20.50	20.50	－	－	－	－	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ形式　油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	－	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	94,303	52.99	40.26	－	－	29.28	9.16	4.87	4.49	4.00	17.73	17.73	－	－	－	－	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ形式　油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	－	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	97,017	51.60	39.13	－	－	28.47	8.90	4.74	4.37	3.89	19.93	19.93	－	－	－	－	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ形式　油圧　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	－	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	21,184	70.61	55.04	－	－	22.96	7.23	3.90	3.60	3.21	6.43	4.95	1.16	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	22,809	65.82	51.10	－	－	21.34	6.72	3.63	3.34	2.98	12.84	11.46	1.08	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	23,888	63.02	48.80	－	－	20.36	6.41	3.46	3.19	2.84	16.62	15.30	1.03	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	24,978	60.43	46.67	－	－	19.47	6.13	3.31	3.05	2.72	20.10	18.84	0.99	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	26,058	58.09	44.75	－	－	18.66	5.88	3.17	2.92	2.61	23.25	22.05	0.94	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	30,064	62.62	48.48	－	－	20.43	6.53	3.44	3.17	2.82	16.95	15.65	1.02	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,144	60.55	46.77	－	－	19.74	6.31	3.32	3.06	2.73	19.71	18.45	0.99	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	32,233	58.66	45.23	－	－	19.05	6.09	3.21	2.95	2.63	22.29	21.08	0.95	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	33,313	56.86	43.75	－	－	18.44	5.90	3.10	2.86	2.55	24.70	23.52	0.92	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	34,402	55.17	42.36	－	－	17.86	5.71	3.00	2.77	2.47	26.97	25.83	0.89	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	35,482	53.61	41.08	－	－	17.30	5.53	2.91	2.68	2.39	29.09	27.98	0.87	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	44,408	59.54	45.94	－	－	19.21	6.07	3.26	3.00	2.68	21.25	20.01	0.97	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	45,488	58.22	44.86	－	－	18.75	5.93	3.18	2.93	2.61	23.03	21.82	0.95	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	47,122	56.33	43.31	－	－	18.10	5.72	3.07	2.83	2.52	25.57	24.41	0.91	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m

No.077【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S		K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		12m以上14m未満	実数入力	49,291	54.01	41.40	－	－	17.30	5.47	2.93	2.70	2.41	28.69	27.58	0.87	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	50,916	52.39	40.07	－	－	16.76	5.30	2.84	2.62	2.33	30.85	29.77	0.85	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	60,526	57.66	44.40	－	－	18.68	5.95	3.15	2.90	2.59	23.66	22.46	0.94	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	62,150	56.25	43.24	－	－	18.20	5.80	3.07	2.83	2.52	25.55	24.39	0.91	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	63,775	54.92	42.15	－	－	17.72	5.65	2.99	2.75	2.45	27.36	26.22	0.89	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	66,489	52.83	40.44	－	－	17.00	5.42	2.87	2.64	2.35	30.17	29.08	0.85	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	82,595	59.31	46.76	－	－	16.06	5.23	2.78	2.56	2.28	24.63	23.41	0.98	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		20m超え23m未満	実数入力	85,843	57.21	45.00	－	－	15.45	5.03	2.67	2.46	2.20	27.34	26.17	0.94	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	89,647	54.94	43.09	－	－	14.79	4.81	2.56	2.36	2.10	30.27	29.15	0.90	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	105,280	58.23	45.85	－	－	15.75	5.12	2.73	2.51	2.24	26.02	24.82	0.96	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	110,150	55.80	43.81	－	－	15.06	4.90	2.61	2.40	2.14	29.14	27.99	0.92	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	113,410	54.32	42.57	－	－	14.62	4.76	2.53	2.33	2.08	31.06	29.95	0.89	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ形式　電動　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］セメント　高炉Ｂ　0.09t/m

No.078【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	56,600	39.85	39.85	–	–	60.15	30.55	16.25	13.35	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
二軸施工	73,190	35.96	35.96	–	–	64.04	35.42	15.71	12.91	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.079【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	203,040	28.16	24.07	－	－	71.84	34.06	14.89	12.46	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.080【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	粘性土及び砂質土	5,289.3	33.67	28.30	-	-	38.98	15.07	9.13	8.57	-	27.35	12.38	7.54	3.64	2.53	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	-	-
			ﾚｷ質土	8,349.6	31.49	26.47	-	-	36.44	14.09	8.53	8.01	-	32.07	12.07	11.35	3.85	3.20	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	12,577	31.02	26.07	-	-	35.90	13.87	8.41	7.90	-	33.08	13.48	11.22	3.06	2.66	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	7,195.3	35.36	29.72	-	-	40.92	15.82	9.58	9.00	-	23.72	12.10	5.88	2.68	2.04	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	10,242	32.29	27.14	-	-	37.39	14.46	8.75	8.22	-	30.32	13.08	9.81	3.13	2.87	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	15,040	31.58	26.54	-	-	36.54	14.12	8.56	8.04	-	31.88	12.47	11.95	2.56	2.45	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	9,037.9	36.60	30.76	-	-	42.35	16.36	9.92	9.32	-	21.05	10.60	5.74	2.13	1.77	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１３５mm用	打込アダプタφ１３５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	11,911	32.76	27.53	-	-	37.91	14.65	8.88	8.34	-	29.33	12.37	10.35	2.69	2.69	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタφ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,315	31.84	26.76	-	-	36.85	14.25	8.63	8.10	-	31.31	12.74	11.91	2.32	2.22	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	打込アダプタφ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	-	-
		90mm	粘性土及び砂質土	6,273.2	29.75	25.00	-	-	34.37	13.25	8.06	7.57	-	35.88	10.50	5.56	5.55	4.17	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
			ﾚｷ質土	10,321	27.12	22.79	-	-	31.33	12.08	7.35	6.90	-	41.55	9.83	9.66	8.24	4.51	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	15,823	25.19	21.17	-	-	29.11	11.22	6.83	6.41	-	45.70	12.29	11.98	8.91	3.31	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
			軟岩	12,740	25.96	21.82	-	-	30.01	11.57	7.04	6.61	-	44.03	11.42	10.32	9.49	3.65	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
			硬岩	16,786	25.26	21.23	-	-	29.19	11.25	6.85	6.43	-	45.55	14.04	10.37	8.40	3.46	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	9,242.5	33.04	27.77	-	-	38.24	14.79	8.95	8.41	-	28.72	9.42	4.00	3.90	3.83	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	12,840	28.40	23.87	-	-	32.82	12.65	7.70	7.23	-	38.78	10.50	8.23	6.87	4.90	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-

No.080【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	二重管方式	115mm	玉石混じり土	19,369	26.71	22.45	-	-	30.87	11.90	7.24	6.80	-	42.42	10.42	10.35	9.68	3.66	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
			軟岩	15,574	27.23	22.89	-	-	31.46	12.13	7.38	6.93	-	41.31	10.39	9.85	8.75	4.04	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			硬岩	20,198	26.45	22.23	-	-	30.57	11.79	7.17	6.73	-	42.98	12.38	9.28	8.93	3.90	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	11,348	34.39	28.90	-	-	39.79	15.38	9.32	8.75	-	25.82	8.44	4.00	3.91	3.18	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	15,596	29.91	25.14	-	-	34.57	13.33	8.11	7.61	-	35.52	9.52	8.32	5.65	5.06	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	22,429	27.60	23.20	-	-	31.90	12.30	7.48	7.03	-	40.50	11.06	9.20	8.93	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			軟岩	19,016	29.00	24.37	-	-	33.51	12.92	7.86	7.38	-	37.49	9.94	9.30	7.16	4.15	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			硬岩	24,301	27.92	23.47	-	-	32.27	12.44	7.57	7.11	-	39.81	12.60	8.49	7.42	4.06	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
		146mm	粘性土及び砂質土	13,421	33.49	28.15	-	-	38.79	15.00	9.08	8.53	-	27.72	9.68	4.18	4.04	3.09	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	インナービット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	18,450	28.96	24.34	-	-	33.46	12.90	7.85	7.37	-	37.58	10.90	8.41	5.50	5.41	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			玉石混じり土	26,053	26.37	22.16	-	-	30.47	11.75	7.15	6.71	-	43.16	11.38	10.74	8.86	4.31	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			軟岩	22,411	28.01	23.54	-	-	32.36	12.48	7.59	7.13	-	39.63	10.77	10.04	7.00	4.45	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			硬岩	30,825	28.34	23.82	-	-	32.75	12.63	7.68	7.21	-	38.91	11.90	9.08	6.74	4.04	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　スキッド型　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
		90mm	粘性土及び砂質土	5,183.1	35.11	31.93	-	-	33.21	13.85	8.43	7.91	-	31.68	12.64	7.70	3.72	2.58	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			レキ質土	8,183.6	32.73	29.76	-	-	30.99	12.93	7.86	7.39	-	36.28	12.38	11.58	3.92	3.27	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	12,223	32.09	29.18	-	-	30.38	12.67	7.71	7.24	-	37.53	13.93	11.54	3.15	2.74	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-

No.080【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	115mm	粘性土及び砂質土	7,015.6	36.87	33.53	-	-	34.87	14.54	8.85	8.31	-	28.26	12.41	6.03	2.74	2.10	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	-	-
			レキ質土	9,988.8	33.52	30.48	-	-	31.73	13.24	8.05	7.56	-	34.75	13.47	10.06	3.21	2.95	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	14,626	32.71	29.74	-	-	30.97	12.92	7.86	7.38	-	36.32	12.88	12.29	2.63	2.51	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	8,784.7	38.16	34.70	-	-	36.10	15.06	9.16	8.60	-	25.74	10.90	5.91	2.19	1.83	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１３５mm用	打込アダプタφ１３５mm用	-	-
			レキ質土	11,557	33.99	30.91	-	-	32.14	13.41	8.15	7.66	-	33.87	12.75	10.66	2.78	2.78	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタφ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,024	33.16	30.15	-	-	31.40	13.10	7.97	7.48	-	35.44	13.00	12.12	2.36	2.26	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	打込アダプタφ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	-	-
	二重管方	90mm	粘性土及び砂質土	6,180.7	30.96	28.15	-	-	29.31	12.23	7.44	6.98	-	39.73	10.65	5.65	5.63	4.23	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
			レキ質土	10,182	28.19	25.63	-	-	26.68	11.13	6.77	6.36	-	45.13	9.95	9.80	8.36	4.57	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	15,482	25.96	23.60	-	-	24.56	10.25	6.23	5.85	-	49.48	12.56	12.24	9.11	3.38	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
			軟岩	12,487	26.81	24.38	-	-	25.38	10.59	6.44	6.05	-	47.81	11.68	10.53	9.68	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
			硬岩	16,486	26.11	23.74	-	-	24.71	10.31	6.27	5.89	-	49.18	14.30	10.56	8.55	3.53	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	8,948.2	34.29	31.18	-	-	32.39	13.51	8.22	7.72	-	33.32	9.73	4.13	4.03	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			レキ質土	12,641	29.52	26.84	-	-	27.95	11.66	7.09	6.66	-	42.53	10.66	8.36	6.97	4.98	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	19,023	27.66	25.15	-	-	26.18	10.92	6.64	6.24	-	46.16	10.65	10.53	9.86	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
			軟岩	15,275	28.19	25.63	-	-	26.68	11.13	6.77	6.36	-	45.13	10.59	10.04	8.92	4.12	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			硬岩	19,880	27.43	24.94	-	-	25.97	10.83	6.59	6.19	-	46.60	12.56	9.43	9.07	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-

No.080【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	式	135mm	粘性土及び砂質土	10,993	35.75	32.51	-	-	33.78	14.09	8.57	8.05	-	30.47	8.71	4.13	4.04	3.28	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	15,365	31.14	28.31	-	-	29.48	12.30	7.48	7.02	-	39.38	9.64	8.44	5.74	5.14	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	22,051	28.63	26.03	-	-	27.11	11.31	6.88	6.46	-	44.26	11.25	9.35	9.09	4.03	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			軟岩	18,725	30.15	27.41	-	-	28.54	11.91	7.24	6.80	-	41.31	10.10	9.44	7.28	4.22	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			硬岩	23,822	28.91	26.29	-	-	27.38	11.42	6.95	6.52	-	43.71	12.87	8.66	7.57	4.14	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			粘性土及び砂質土	13,162	34.97	31.80	-	-	33.03	13.78	8.38	7.87	-	32.00	9.87	4.26	4.12	3.15	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	インナービット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	18,132	30.07	27.34	-	-	28.49	11.88	7.23	6.79	-	41.44	11.09	8.55	5.60	5.50	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
		146mm	玉石混じり土	25,588	27.30	24.82	-	-	25.85	10.78	6.56	6.16	-	46.85	11.57	10.94	9.02	4.38	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			軟岩	22,047	29.07	26.43	-	-	27.52	11.48	6.98	6.56	-	43.41	10.97	10.20	7.12	4.52	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			硬岩	30,267	29.40	26.73	-	-	27.83	11.61	7.06	6.63	-	42.77	12.12	9.25	6.86	4.12	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］　クローラ型　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-

No.081【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	30,241	0.00	-	-	-	100.00	42.52	25.85	24.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	27,349	0.00	-	-	-	100.00	42.86	26.07	24.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	33,018	0.00	-	-	-	100.00	42.37	25.77	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	30,125	0.00	-	-	-	100.00	42.68	25.95	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	42,312	0.00	-	-	-	100.00	42.00	25.54	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	39,420	0.00	-	-	-	100.00	42.21	25.67	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	31,344	0.00	-	-	-	100.00	42.58	25.90	24.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	28,452	0.00	-	-	-	100.00	42.92	26.11	24.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	34,121	0.00	-	-	-	100.00	42.45	25.81	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,229	0.00	-	-	-	100.00	42.75	25.99	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	43,416	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.58	24.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,523	0.00	-	-	-	100.00	42.27	25.71	24.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	14,041	0.00	-	-	-	100.00	40.39	24.57	23.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	11,149	0.00	-	-	-	100.00	40.71	24.75	23.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	15,969	0.00	-	-	-	100.00	40.25	24.48	22.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	13,077	0.00	-	-	-	100.00	40.48	24.62	23.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	22,718	0.00	-	-	-	100.00	39.96	24.29	22.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.081【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食			1300≦f＜2000kN	無し	19,825	0.00	-	-	-	100.00	40.06	24.36	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	18,359	0.00	-	-	-	100.00	41.19	25.05	23.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,466	0.00	-	-	-	100.00	41.56	25.28	23.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	21,136	0.00	-	-	-	100.00	41.15	25.02	23.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,243	0.00	-	-	-	100.00	41.46	25.21	23.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	28,733	0.00	-	-	-	100.00	40.80	24.81	23.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	25,841	0.00	-	-	-	100.00	40.97	24.92	23.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10m を超える	f＜400kN	有り	19,462	0.00	-	-	-	100.00	41.39	25.17	23.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,570	0.00	-	-	-	100.00	41.76	25.40	23.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	22,239	0.00	-	-	-	100.00	41.31	25.13	23.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,347	0.00	-	-	-	100.00	41.62	25.32	23.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	29,836	0.00	-	-	-	100.00	40.94	24.89	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	26,944	0.00	-	-	-	100.00	41.12	25.01	23.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	23,451	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.49	23.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,559	0.00	-	-	-	100.00	42.30	25.73	24.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	25,379	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.37	23.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	22,487	0.00	-	-	-	100.00	42.03	25.57	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.081【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼棒	10m を超える	f＜400kN	有り	24,554	0.00	-	-	-	100.00	42.04	25.57	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	21,662	0.00	-	-	-	100.00	42.41	25.80	24.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	26,483	0.00	-	-	-	100.00	41.84	25.44	23.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	23,590	0.00	-	-	-	100.00	42.15	25.64	24.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10m以内	f＜400kN	有り	20,905	0.00	-	-	-	100.00	41.60	25.30	23.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,013	0.00	-	-	-	100.00	41.99	25.53	23.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	27,925	0.00	-	-	-	100.00	41.98	25.53	23.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	25,033	0.00	-	-	-	100.00	42.30	25.72	24.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	42,312	0.00	-	-	-	100.00	42.00	25.54	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	39,420	0.00	-	-	-	100.00	42.21	25.67	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10m を超える	f＜400kN	有り	22,008	0.00	-	-	-	100.00	41.76	25.39	23.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,116	0.00	-	-	-	100.00	42.14	25.62	24.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	29,029	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.59	24.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	26,136	0.00	-	-	-	100.00	42.39	25.78	24.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	43,416	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.58	24.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,523	0.00	-	-	-	100.00	42.27	25.71	24.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			f＜400kN	有り	13,217	0.00	-	-	-	100.00	40.06	24.36	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.081【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	無し	10,325	0.00	-	-	-	100.00	40.28	24.50	23.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	15,145	0.00	-	-	-	100.00	39.96	24.29	22.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	12,253	0.00	-	-	-	100.00	40.12	24.40	22.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	21,894	0.00	-	-	-	100.00	39.72	24.16	22.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,001	0.00	-	-	-	100.00	39.81	24.20	22.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	19,207	0.00	-	-	-	100.00	41.35	25.14	23.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,315	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.37	23.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	21,984	0.00	-	-	-	100.00	41.28	25.10	23.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,092	0.00	-	-	-	100.00	41.60	25.29	23.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	20,311	0.00	-	-	-	100.00	41.52	25.25	23.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	17,419	0.00	-	-	-	100.00	41.90	25.48	23.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	23,088	0.00	-	-	-	100.00	41.44	25.20	23.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,195	0.00	-	-	-	100.00	41.75	25.39	23.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.082【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	47,598	0.00	－	－	－	55.05	20.39	12.38	11.63	－	44.95	44.95	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント	－	－	－	－	－

No.083【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	41,378	31.33	31.33	－	－	68.67	31.52	19.16	17.99	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.084【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,355.7	7.17	7.17	－	－	92.83	63.13	8.22	7.32	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	＊	－	－	－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.085【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.086【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
形状		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積　控え35cm以上45cm未満	12,960	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積　控え45cm未満	4,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積　控え45cm以上60cm未満	4,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積　控え60cm以上90cm未満	6,480.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.087【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	4,072.4	1.88	1.83	-	-	93.52	37.69	31.09	22.02	-	4.60	4.47	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	6,859.1	1.81	1.76	-	-	93.78	40.96	30.31	19.78	-	4.41	4.29	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.088【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	982.73	9.65	9.65	－	－	85.13	76.94	8.19	－	－	5.22	5.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.089【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	659.10	0.00	－	－	－	17.20	17.20	－	－	－	82.80	82.80	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	－	－	－	－	－
点在	623.40	0.00	－	－	－	18.19	18.19	－	－	－	81.81	81.81	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.090【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
目地板の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青繊維質目地板t=10	1,755.1	0.00	－	－	－	37.77	31.22	6.55	－	－	62.23	62.23	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	瀝青繊維質目地板厚１０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.091【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,147.9	0.00	－	－	－	53.52	39.60	13.92	－	－	46.48	46.48	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ	－	－	－	－	－

No.092【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	4,509.4	9.89	9.89	-	-	39.85	16.76	11.49	7.52	4.08	50.26	21.87	17.96	5.45	4.98	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径45cm	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	径60cm	7,141.0	11.24	11.24	-	-	44.27	18.52	12.70	8.55	4.50	44.49	20.45	13.79	5.67	4.58	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径60cm	軽油　１．２号 パトロール給油	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	-	-
撤去	径45cm	1,234.3	18.06	18.06	-	-	72.83	30.65	20.99	13.74	7.45	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	径60cm	2,185.3	18.36	18.36	-	-	72.38	30.31	20.75	13.96	7.36	9.26	9.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.093【　ふとんかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	9,905.3	5.40	5.40	-	-	30.07	15.64	5.23	5.10	4.10	64.53	30.13	25.07	6.61	2.72	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	11,597	6.15	6.15	-	-	31.72	16.29	5.40	5.35	4.68	62.13	26.85	26.54	5.64	3.10	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	13,276	6.38	6.38	-	-	33.16	17.08	5.69	5.54	4.85	60.46	27.68	24.63	4.93	3.22	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	10,356	6.02	6.02	-	-	31.30	17.52	5.21	4.58	3.99	62.68	28.81	23.98	6.85	3.04	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	12,236	6.56	6.56	-	-	33.29	18.53	5.64	4.99	4.13	60.15	25.45	25.15	6.24	3.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	14,071	6.97	6.97	-	-	34.34	18.80	5.83	5.30	4.41	58.69	26.14	23.23	5.81	3.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０－２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
撤去		高さ40cm×幅120cm	1,893.2	14.13	14.13	-	-	78.74	40.95	13.69	13.36	10.74	7.13	7.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	2,376.9	15.01	15.01	-	-	77.42	39.78	13.17	13.06	11.41	7.57	7.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,839.7	14.92	14.92	-	-	77.56	39.96	13.31	12.95	11.34	7.52	7.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,091.3	14.92	14.92	-	-	77.55	43.40	12.91	11.35	9.89	7.53	7.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	2,641.8	15.19	15.19	-	-	77.15	42.95	13.08	11.55	9.57	7.66	7.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	3,155.1	15.54	15.54	-	-	76.62	41.96	13.00	11.82	9.84	7.84	7.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.094【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,474.0	0.00	－	－	－	76.94	76.94	－	－	－	23.06	23.06	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	松丸太末口9cm, 長さ1.5m　皮付	－	－	－	－	－

No.095【　現場取卸（鋼桁）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	553.10	21.60	21.60	－	－	78.40	47.85	30.55	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	557.42	22.21	22.21	－	－	77.79	47.48	30.31	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	568.94	23.79	23.79	－	－	76.21	46.51	29.70	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	623.66	30.47	30.47	－	－	69.53	42.44	27.09	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	662.54	34.55	34.55	－	－	65.45	39.95	25.50	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 45t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	678.38	36.08	36.08	－	－	63.92	39.02	24.90	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 50t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	944.78	54.12	54.12	－	－	45.88	28.00	17.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]100t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	1,013.2	57.22	57.22	－	－	42.78	26.11	16.67	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]120t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	1,218.4	64.43	64.43	－	－	35.57	21.71	13.86	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]160t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	1,553.2	72.10	72.10	－	－	27.90	17.03	10.87	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]200t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.096【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	6,767.9	21.09	21.09	－	－	78.91	48.32	30.59	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	6,819.5	21.69	21.69	－	－	78.31	47.95	30.36	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	6,957.1	23.23	23.23	－	－	76.77	47.01	29.76	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	7,610.7	29.83	29.83	－	－	70.17	42.97	27.20	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	8,075.1	33.86	33.86	－	－	66.14	40.50	25.64	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 45t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	8,264.3	35.38	35.38	－	－	64.62	39.57	25.05	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 50t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	11,446	53.36	53.36	－	－	46.64	28.56	18.08	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]100t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	12,263	56.46	56.46	－	－	43.54	26.66	16.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]120t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	14,714	63.71	63.71	－	－	36.29	22.22	14.07	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]160t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	18,713	71.47	71.47	－	－	28.53	17.47	11.06	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]200t吊	＊ －	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.097【　現場取卸（鋼管杭）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	384.24	36.70	36.70	－	－	63.30	39.36	23.94	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕20t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	51,095	1.39	0.94	－	－	72.38	23.25	15.53	5.40	3.26	26.23	25.95	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	51,604	1.46	0.93	－	－	72.58	23.03	16.29	5.34	3.22	25.96	25.69	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	52,620	1.58	0.91	－	－	72.96	22.58	17.75	5.24	3.16	25.46	25.19	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,684	1.70	0.89	－	－	73.34	22.13	19.23	5.14	3.10	24.96	24.70	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
				有り		延長無し	50,561	1.39	0.95	－	－	72.12	23.52	15.69	5.45	3.29	26.49	26.22	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	51,069	1.45	0.94	－	－	72.32	23.27	16.46	5.40	3.26	26.23	25.96	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	52,084	1.57	0.92	－	－	72.72	22.84	17.94	5.29	3.19	25.71	25.45	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,147	1.69	0.90	－	－	73.11	22.37	19.42	5.19	3.13	25.20	24.94	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	48,118	1.37	1.00	－	－	70.81	24.69	16.49	5.73	3.46	27.82	27.55	0.20	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	48,624	1.43	0.99	－	－	71.03	24.43	17.28	5.67	3.42	27.54	27.27	0.20	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	49,634	1.55	0.97	－	－	71.48	23.93	18.82	5.56	3.35	26.97	26.71	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	50,691	1.66	0.95	－	－	71.93	23.45	20.36	5.44	3.28	26.41	26.15	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	47,584	1.36	1.01	－	－	70.51	24.96	16.68	5.80	3.50	28.13	27.86	0.20	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	48,089	1.42	1.00	－	－	70.74	24.70	17.48	5.73	3.46	27.84	27.57	0.20	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	49,098	1.54	0.98	－	－	71.21	24.20	19.03	5.62	3.39	27.25	27.00	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	50,154	1.66	0.96	－	－	71.66	23.68	20.58	5.50	3.32	26.68	26.43	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	49,874	1.38	0.96	－	－	71.77	23.83	15.91	5.53	3.34	26.85	26.58	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	50,381	1.44	0.95	－	－	71.98	23.60	16.68	5.47	3.30	26.58	26.31	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	51,395	1.56	0.93	－	－	72.38	23.11	18.18	5.37	3.24	26.06	25.80	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		220m以上340m以下	52,456	1.69	0.92	–	–	72.78	22.65	19.68	5.26	3.17	25.53	25.27	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	49,340	1.37	0.97	–	–	71.49	24.10	16.08	5.59	3.37	27.14	26.87	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	49,846	1.44	0.96	–	–	71.69	23.83	16.86	5.53	3.34	26.87	26.60	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	50,859	1.55	0.94	–	–	72.11	23.37	18.37	5.42	3.27	26.34	26.07	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	51,919	1.67	0.92	–	–	72.55	22.92	19.88	5.31	3.20	25.78	25.53	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
			無し																															
				無し	有り	延長無し	46,897	1.35	1.02	–	–	70.12	25.33	16.92	5.88	3.55	28.53	28.27	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	47,401	1.41	1.01	–	–	70.36	25.06	17.73	5.82	3.51	28.23	27.97	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	48,409	1.52	0.99	–	–	70.83	24.54	19.30	5.70	3.44	27.65	27.39	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	49,464	1.64	0.97	–	–	71.31	24.04	20.87	5.57	3.36	27.05	26.80	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
				無し		延長無し	46,363	1.35	1.04	–	–	69.78	25.60	17.12	5.95	3.59	28.87	28.60	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	46,866	1.40	1.02	–	–	70.05	25.36	17.93	5.88	3.55	28.55	28.29	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	47,873	1.52	1.00	–	–	70.53	24.81	19.51	5.76	3.48	27.95	27.69	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	48,926	1.63	0.98	–	–	71.03	24.29	21.10	5.64	3.40	27.34	27.10	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満																																
				有り	有り	延長無し	48,645	1.89	0.99	0.28	0.22	68.40	24.44	15.54	5.67	1.46	29.71	27.25	1.77	0.61	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m未満	49,151	1.96	0.98	0.28	0.22	68.63	24.17	16.33	5.61	1.45	29.41	26.97	1.75	0.61	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	50,164	2.06	0.96	0.27	0.21	69.13	23.69	17.87	5.50	1.42	28.81	26.43	1.71	0.59	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	51,224	2.17	0.94	0.26	0.21	69.62	23.22	19.41	5.38	1.39	28.21	25.88	1.68	0.58	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
					無し	延長無し	48,090	1.89	1.00	0.28	0.22	68.06	24.72	15.72	5.73	1.48	30.05	27.57	1.79	0.62	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m未満	48,596	1.95	0.99	0.28	0.22	68.32	24.48	16.52	5.67	1.46	29.73	27.28	1.77	0.61	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	49,607	2.05	0.97	0.27	0.21	68.83	23.98	18.07	5.56	1.43	29.12	26.72	1.73	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	50,666	2.17	0.95	0.27	0.21	69.30	23.46	19.63	5.44	1.40	28.53	26.17	1.70	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り			延長無し	45,655	1.88	1.05	0.30	0.23	66.49	26.05	16.55	6.04	1.56	31.63	29.04	1.88	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	110m未満	46,158	1.93	1.04	0.29	0.23	66.78	25.77	17.39	5.97	1.54	31.29	28.72	1.86	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	47,164	2.05	1.02	0.29	0.23	67.34	25.20	19.01	5.85	1.51	30.61	28.11	1.82	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	48,217	2.15	1.00	0.28	0.22	67.90	24.66	20.62	5.72	1.48	29.95	27.50	1.78	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	45,100	1.89	1.07	0.30	0.24	66.09	26.34	16.76	6.11	1.58	32.02	29.40	1.91	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	45,602	1.93	1.05	0.30	0.23	66.42	26.09	17.60	6.05	1.56	31.65	29.07	1.88	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	46,607	2.04	1.03	0.29	0.23	66.98	25.50	19.23	5.92	1.53	30.98	28.45	1.84	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	47,659	2.13	1.01	0.28	0.22	67.57	24.95	20.87	5.79	1.49	30.30	27.82	1.80	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	47,415	1.88	1.01	0.29	0.22	67.65	25.08	15.94	5.82	1.50	30.47	27.96	1.81	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	47,920	1.94	1.00	0.28	0.22	67.91	24.82	16.75	5.75	1.48	30.15	27.67	1.79	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	48,930	2.05	0.98	0.28	0.22	68.42	24.29	18.32	5.64	1.45	29.53	27.09	1.76	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	49,987	2.15	0.96	0.27	0.21	68.94	23.79	19.89	5.52	1.42	28.91	26.52	1.72	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	46,860	1.88	1.02	0.29	0.23	67.29	25.37	16.13	5.88	1.52	30.83	28.29	1.83	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	110m未満	47,365	1.94	1.01	0.29	0.22	67.57	25.11	16.95	5.82	1.50	30.49	27.99	1.81	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	48,374	2.04	0.99	0.28	0.22	68.09	24.58	18.53	5.70	1.47	29.87	27.41	1.78	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	49,429	2.14	0.97	0.27	0.21	68.64	24.07	20.12	5.58	1.44	29.22	26.82	1.74	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	44,425	1.88	1.08	0.31	0.24	65.63	26.77	17.01	6.21	1.60	32.49	29.84	1.93	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	有り	110m未満	44,927	1.93	1.07	0.30	0.24	65.94	26.46	17.87	6.14	1.58	32.13	29.51	1.91	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	45,930	2.04	1.05	0.30	0.23	66.52	25.86	19.52	6.00	1.55	31.44	28.87	1.87	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	46,980	2.14	1.02	0.29	0.23	67.14	25.31	21.17	5.87	1.51	30.72	28.22	1.83	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	43,870	1.88	1.10	0.31	0.24	65.22	27.09	17.23	6.29	1.62	32.90	30.22	1.96	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	44,371	1.93	1.08	0.31	0.24	65.54	26.79	18.09	6.22	1.60	32.53	29.88	1.94	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	45,373	2.03	1.06	0.30	0.23	66.16	26.19	19.76	6.08	1.57	31.81	29.22	1.89	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	46,422	2.12	1.03	0.29	0.23	66.79	25.63	21.42	5.94	1.53	31.09	28.56	1.85	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	45,405	1.53	1.06	－	－	68.97	22.15	15.40	5.06	3.66	29.50	29.20	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	45,913	1.60	1.05	－	－	69.22	21.89	16.25	5.00	3.62	29.18	28.88	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	46,927	1.72	1.02	－	－	69.74	21.43	17.89	4.90	3.55	28.54	28.25	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	47,989	1.85	1.00	－	－	70.23	20.94	19.54	4.79	3.47	27.92	27.63	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						延長無し	44,872	1.52	1.07	－	－	68.63	22.40	15.58	5.12	3.71	29.85	29.55	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	45,379	1.59	1.06	－	－	68.89	22.15	16.44	5.06	3.67	29.52	29.22	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	46,392	1.72	1.04	－	－	69.41	21.67	18.10	4.95	3.59	28.87	28.58	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	47,452	1.84	1.01	－	－	69.94	21.20	19.76	4.84	3.51	28.22	27.94	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						延長無し	43,806	1.51	1.10	－	－	67.93	22.94	15.96	5.25	3.80	30.56	30.26	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	44,311	1.57	1.08	－	－	68.21	22.70	16.83	5.19	3.75	30.22	29.92	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	45,322	1.70	1.06	－	－	68.76	22.18	18.53	5.07	3.67	29.54	29.25	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	46,379	1.83	1.04	－	－	69.30	21.67	20.22	4.95	3.59	28.87	28.59	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)		無し	無し	延長無し	43,273	1.50	1.11	－	－	67.57	23.24	16.16	5.31	3.85	30.93	30.64	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	43,777	1.56	1.10	－	－	67.87	22.98	17.04	5.25	3.80	30.57	30.28	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,787	1.68	1.07	－	－	68.44	22.47	18.75	5.13	3.71	29.88	29.60	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,843	1.81	1.05	－	－	68.99	21.93	20.46	5.01	3.63	29.20	28.92	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
					有り	延長無し	44,250	1.52	1.09	－	－	68.22	22.72	15.80	5.19	3.76	30.26	29.96	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	44,756	1.57	1.07	－	－	68.52	22.48	16.67	5.13	3.72	29.91	29.62	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	45,768	1.71	1.05	－	－	69.03	21.95	18.35	5.02	3.64	29.26	28.97	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	46,826	1.84	1.03	－	－	69.57	21.46	20.03	4.91	3.55	28.59	28.31	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
					無し	延長無し	43,717	1.50	1.10	－	－	67.87	22.99	15.99	5.26	3.81	30.63	30.33	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	44,222	1.57	1.09	－	－	68.15	22.73	16.87	5.20	3.76	30.28	29.98	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	45,233	1.69	1.06	－	－	68.72	22.25	18.56	5.08	3.68	29.59	29.31	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	46,290	1.82	1.04	－	－	69.26	21.74	20.26	4.96	3.59	28.92	28.64	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
			無し	有り	有り	延長無し	42,651	1.49	1.13	－	－	67.14	23.58	16.39	5.39	3.90	31.37	31.08	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	43,155	1.55	1.11	－	－	67.44	23.29	17.29	5.32	3.86	31.01	30.72	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,163	1.68	1.09	－	－	68.01	22.76	19.01	5.20	3.77	30.31	30.02	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,217	1.80	1.06	－	－	68.61	22.25	20.74	5.08	3.68	29.59	29.32	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
					無し	延長無し	42,117	1.48	1.14	－	－	66.75	23.87	16.60	5.46	3.95	31.77	31.48	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	42,621	1.54	1.13	－	－	67.07	23.61	17.50	5.39	3.90	31.39	31.11	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,627	1.66	1.10	－	－	67.67	23.05	19.25	5.27	3.81	30.67	30.39	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満					220m以上340m以下	44,681	1.79	1.08	–	–	68.27	22.52	20.99	5.14	3.72	29.94	29.67	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
					有り	延長無し	43,008	2.10	1.12	0.32	0.25	64.30	23.38	14.94	5.34	1.66	33.60	30.83	2.00	0.69	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	43,513	2.14	1.10	0.31	0.24	64.64	23.13	15.84	5.28	1.64	33.22	30.47	1.98	0.69	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	44,524	2.28	1.08	0.31	0.24	65.26	22.58	17.59	5.16	1.60	32.46	29.78	1.93	0.67	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	45,581	2.38	1.05	0.30	0.23	65.92	22.09	19.33	5.04	1.56	31.70	29.09	1.89	0.65	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				有り		延長無し	42,470	2.09	1.13	0.32	0.25	63.90	23.70	15.13	5.41	1.68	34.01	31.22	2.02	0.70	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	42,975	2.16	1.12	0.32	0.25	64.23	23.41	16.04	5.35	1.66	33.61	30.85	2.00	0.69	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	43,984	2.26	1.09	0.31	0.24	64.90	22.89	17.80	5.22	1.62	32.84	30.14	1.95	0.68	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	45,040	2.38	1.07	0.30	0.24	65.54	22.34	19.56	5.10	1.58	32.08	29.44	1.91	0.66	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	41,414	2.09	1.16	0.33	0.26	63.04	24.29	15.51	5.55	1.72	34.87	32.01	2.08	0.72	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	41,918	2.14	1.15	0.32	0.25	63.41	24.01	16.44	5.48	1.70	34.45	31.63	2.05	0.71	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	42,924	2.26	1.12	0.32	0.25	64.09	23.44	18.24	5.35	1.66	33.65	30.89	2.00	0.70	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,977	2.36	1.09	0.31	0.24	64.80	22.89	20.03	5.22	1.62	32.84	30.15	1.95	0.68	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	40,876	2.08	1.18	0.33	0.26	62.60	24.63	15.72	5.62	1.74	35.32	32.43	2.10	0.73	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	41,379	2.14	1.16	0.33	0.26	62.96	24.31	16.66	5.55	1.72	34.90	32.04	2.08	0.72	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	42,384	2.24	1.13	0.32	0.25	63.69	23.75	18.47	5.42	1.68	34.07	31.28	2.03	0.70	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,436	2.36	1.11	0.31	0.25	64.39	23.16	20.28	5.29	1.64	33.25	30.52	1.98	0.69	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			有り	延長無し	41,870	2.08	1.15	0.32	0.25	63.43	24.05	15.34	5.49	1.70	34.49	31.66	2.05	0.71	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	42,374	2.14	1.13	0.32	0.25	63.77	23.75	16.27	5.42	1.68	34.09	31.29	2.03	0.70	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					有り																													

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	43,381	2.26	1.11	0.31	0.25	64.44	23.19	18.05	5.30	1.64	33.30	30.56	1.98	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	44,436	2.37	1.08	0.31	0.24	65.13	22.65	19.83	5.17	1.60	32.50	29.84	1.93	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	無し	延長無し	41,332	2.09	1.16	0.33	0.26	62.97	24.34	15.54	5.56	1.72	34.94	32.08	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	41,835	2.14	1.15	0.32	0.25	63.34	24.06	16.48	5.49	1.70	34.52	31.69	2.06	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	42,841	2.26	1.12	0.32	0.25	64.02	23.48	18.28	5.36	1.66	33.72	30.95	2.01	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	43,894	2.36	1.09	0.31	0.24	64.74	22.94	20.07	5.23	1.62	32.90	30.20	1.96	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し			延長無し	40,276	2.07	1.19	0.34	0.26	62.09	24.99	15.95	5.71	1.77	35.84	32.92	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	40,778	2.13	1.18	0.33	0.26	62.47	24.69	16.90	5.64	1.75	35.40	32.51	2.11	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	41,782	2.25	1.15	0.33	0.26	63.20	24.08	18.74	5.50	1.70	34.55	31.73	2.06	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	42,832	2.35	1.12	0.32	0.25	63.94	23.50	20.57	5.36	1.66	33.71	30.95	2.01	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	39,738	2.08	1.21	0.34	0.27	61.60	25.32	16.17	5.78	1.79	36.32	33.36	2.16	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	40,239	2.13	1.19	0.34	0.27	61.99	25.00	17.13	5.71	1.77	35.88	32.95	2.14	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	41,241	2.24	1.17	0.33	0.26	62.76	24.39	18.99	5.57	1.73	35.00	32.15	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	42,290	2.34	1.14	0.32	0.25	63.53	23.80	20.83	5.43	1.68	34.13	31.35	2.03	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	50,436	1.37	0.95	-	-	72.07	23.11	15.73	5.47	4.24	26.56	26.29	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	50,944	1.43	0.94	-	-	72.28	22.89	16.50	5.41	4.20	26.29	26.02	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	51,958	1.55	0.92	-	-	72.67	22.43	17.98	5.31	4.12	25.78	25.52	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	53,020	1.68	0.91	-	-	73.06	21.99	19.47	5.20	4.03	25.26	25.00	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	49,897	1.37	0.96	-	-	71.79	23.36	15.90	5.53	4.29	26.84	26.57	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	無し	無し	110m未満	50,404	1.43	0.95	－	－	72.00	23.13	16.67	5.47	4.24	26.57	26.30	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	51,417	1.55	0.93	－	－	72.41	22.67	18.17	5.36	4.16	26.04	25.78	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	52,477	1.67	0.91	－	－	72.82	22.22	19.67	5.25	4.08	25.51	25.26	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
				無し	有り	延長無し	49,178	1.37	0.98	－	－	71.41	23.69	16.14	5.61	4.35	27.22	26.96	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m未満	49,684	1.43	0.97	－	－	71.63	23.46	16.92	5.55	4.31	26.94	26.68	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	50,695	1.54	0.95	－	－	72.05	22.99	18.43	5.44	4.22	26.41	26.15	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	51,754	1.66	0.93	－	－	72.47	22.52	19.95	5.33	4.13	25.87	25.62	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
					無し	延長無し	48,638	1.36	0.99	－	－	71.11	23.95	16.32	5.67	4.40	27.53	27.26	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m未満	49,143	1.42	0.98	－	－	71.34	23.72	17.10	5.61	4.35	27.24	26.98	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	50,154	1.54	0.96	－	－	71.77	23.22	18.63	5.50	4.27	26.69	26.43	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	51,212	1.66	0.94	－	－	72.19	22.74	20.16	5.38	4.18	26.15	25.89	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)		有り	有り	延長無し	49,512	1.37	0.97	－	－	71.58	23.53	16.03	5.57	4.32	27.05	26.78	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m未満	50,018	1.43	0.96	－	－	71.79	23.29	16.80	5.51	4.28	26.78	26.51	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	51,031	1.54	0.94	－	－	72.22	22.85	18.31	5.40	4.19	26.24	25.98	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	52,090	1.66	0.92	－	－	72.64	22.39	19.82	5.29	4.11	25.70	25.45	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						延長無し	48,972	1.36	0.98	－	－	71.31	23.81	16.20	5.63	4.37	27.33	27.07	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m未満	49,478	1.42	0.97	－	－	71.53	23.57	16.99	5.57	4.32	27.05	26.79	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	50,489	1.54	0.95	－	－	71.94	23.09	18.50	5.46	4.24	26.52	26.26	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	51,548	1.66	0.93	－	－	72.37	22.61	20.03	5.35	4.15	25.97	25.72	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	
			無し																																		

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下			無し	有り	延長無し	48,253	1.36	1.00	–	–	70.89	24.15	16.45	5.71	4.43	27.75	27.48	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	48,758	1.41	0.98	–	–	71.14	23.90	17.24	5.66	4.39	27.45	27.19	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	49,768	1.52	0.96	–	–	71.58	23.43	18.77	5.54	4.30	26.90	26.64	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	50,824	1.64	0.94	–	–	72.03	22.95	20.31	5.43	4.21	26.33	26.08	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	47,713	1.35	1.01	–	–	70.60	24.43	16.63	5.78	4.48	28.05	27.79	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	48,218	1.41	1.00	–	–	70.83	24.17	17.43	5.72	4.44	27.76	27.50	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	49,226	1.53	0.98	–	–	71.29	23.67	18.98	5.60	4.35	27.18	26.93	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	50,282	1.63	0.95	–	–	71.75	23.19	20.53	5.48	4.25	26.62	26.37	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					有り	延長無し	45,806	1.92	1.05	0.30	0.23	66.54	25.45	16.09	5.52	1.55	31.54	28.94	1.88	0.65	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	46,310	1.98	1.04	0.29	0.23	66.83	25.18	16.92	5.46	1.54	31.19	28.63	1.86	0.64	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	47,319	2.08	1.01	0.29	0.22	67.39	24.66	18.54	5.34	1.50	30.53	28.02	1.82	0.63	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	48,374	2.19	0.99	0.28	0.22	67.94	24.09	20.17	5.23	1.47	29.87	27.41	1.78	0.62	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						延長無し	45,267	1.92	1.06	0.30	0.24	66.17	25.76	16.28	5.58	1.57	31.91	29.29	1.90	0.66	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	45,770	1.98	1.05	0.30	0.23	66.46	25.47	17.12	5.52	1.55	31.56	28.97	1.88	0.65	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	46,777	2.09	1.03	0.29	0.23	67.03	24.92	18.76	5.40	1.52	30.88	28.34	1.84	0.64	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	47,831	2.18	1.00	0.28	0.22	67.62	24.38	20.40	5.28	1.49	30.20	27.72	1.80	0.62	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
					有り	延長無し	44,539	1.92	1.08	0.30	0.24	65.65	26.17	16.54	5.68	1.60	32.43	29.77	1.93	0.67	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	45,042	1.98	1.07	0.30	0.24	65.97	25.89	17.40	5.61	1.58	32.05	29.43	1.91	0.66	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	46,047	2.07	1.04	0.29	0.23	66.57	25.32	19.06	5.49	1.55	31.36	28.79	1.87	0.65	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,099	2.19	1.02	0.29	0.23	67.16	24.75	20.71	5.37	1.51	30.65	28.15	1.82	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	43,999	1.91	1.09	0.31	0.24	65.28	26.49	16.75	5.75	1.62	32.81	30.13	1.95	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,501	1.98	1.08	0.31	0.24	65.58	26.19	17.61	5.68	1.60	32.44	29.79	1.93	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,506	2.07	1.06	0.30	0.23	66.20	25.64	19.28	5.55	1.56	31.73	29.13	1.89	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,556	2.17	1.03	0.29	0.23	66.81	25.05	20.95	5.43	1.53	31.02	28.48	1.85	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り		延長無し	44,891	1.92	1.07	0.30	0.24	65.92	25.98	16.41	5.63	1.59	32.16	29.53	1.91	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	45,394	1.97	1.06	0.30	0.23	66.21	25.67	17.27	5.57	1.57	31.82	29.21	1.89	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	46,400	2.08	1.04	0.29	0.23	66.80	25.13	18.91	5.45	1.53	31.12	28.57	1.85	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	47,453	2.18	1.01	0.29	0.22	67.39	24.57	20.56	5.33	1.50	30.43	27.94	1.81	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	44,351	1.92	1.08	0.31	0.24	65.53	26.30	16.61	5.70	1.60	32.55	29.89	1.94	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,854	1.97	1.07	0.30	0.24	65.84	25.99	17.47	5.64	1.59	32.19	29.56	1.92	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,859	2.08	1.05	0.30	0.23	66.44	25.43	19.13	5.51	1.55	31.48	28.91	1.87	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,911	2.18	1.02	0.29	0.23	67.04	24.84	20.80	5.39	1.52	30.78	28.26	1.83	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し		延長無し	43,624	1.91	1.10	0.31	0.24	65.00	26.74	16.89	5.79	1.63	33.09	30.39	1.97	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,126	1.97	1.09	0.31	0.24	65.30	26.41	17.76	5.73	1.61	32.73	30.05	1.95	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,129	2.07	1.06	0.30	0.24	65.94	25.84	19.44	5.60	1.58	31.99	29.38	1.90	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,179	2.17	1.04	0.29	0.23	66.56	25.25	21.13	5.47	1.54	31.27	28.71	1.86	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	43,084	1.93	1.12	0.32	0.25	64.57	27.04	17.10	5.87	1.65	33.50	30.77	2.00	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,585	1.96	1.10	0.31	0.24	64.93	26.77	17.98	5.80	1.63	33.11	30.42	1.97	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	44,587	2.07	1.08	0.30	0.24	65.56	26.15	19.68	5.67	1.60	32.37	29.73	1.93	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	45,636	2.16	1.05	0.30	0.23	66.22	25.56	21.38	5.54	1.56	31.62	29.05	1.88	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	44,344	1.60	1.08	-	-	68.19	20.63	14.49	5.18	4.29	30.21	29.90	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,852	1.67	1.07	-	-	68.46	20.39	15.37	5.12	4.24	29.87	29.56	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,868	1.81	1.05	-	-	68.98	19.92	17.07	5.01	4.15	29.21	28.90	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,932	1.94	1.02	-	-	69.51	19.48	18.77	4.90	4.05	28.55	28.25	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	43,798	1.60	1.10	-	-	67.81	20.86	14.67	5.25	4.34	30.59	30.27	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,306	1.66	1.08	-	-	68.10	20.64	15.56	5.19	4.29	30.24	29.92	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,321	1.80	1.06	-	-	68.65	20.18	17.28	5.07	4.20	29.55	29.25	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,383	1.94	1.04	-	-	69.18	19.71	19.00	4.95	4.10	28.88	28.58	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り		延長無し	42,854	1.58	1.12	-	-	67.17	21.34	14.99	5.36	4.44	31.25	30.94	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,361	1.65	1.11	-	-	67.46	21.07	15.90	5.30	4.39	30.89	30.58	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,373	1.78	1.08	-	-	68.04	20.60	17.65	5.18	4.29	30.18	29.88	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	45,433	1.91	1.06	-	-	68.62	20.13	19.39	5.06	4.19	29.47	29.18	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	42,309	1.57	1.14	-	-	66.78	21.60	15.18	5.43	4.50	31.65	31.34	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,815	1.64	1.12	-	-	67.09	21.36	16.10	5.37	4.44	31.27	30.97	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,826	1.77	1.10	-	-	67.68	20.86	17.87	5.24	4.34	30.55	30.25	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,884	1.90	1.07	-	-	68.27	20.36	19.63	5.12	4.24	29.83	29.54	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り			延長無し	43,274	1.59	1.11	-	-	67.46	21.14	14.84	5.31	4.39	30.95	30.64	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					有り	110m未満	43,781	1.66	1.10	–	–	67.75	20.89	15.74	5.25	4.34	30.59	30.28	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	44,794	1.78	1.07	–	–	68.32	20.41	17.48	5.13	4.25	29.90	29.60	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	45,855	1.92	1.05	–	–	68.87	19.94	19.21	5.01	4.15	29.21	28.91	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
				有り		延長無し	42,729	1.57	1.12	–	–	67.09	21.40	15.03	5.38	4.45	31.34	31.03	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					無し	110m未満	43,235	1.64	1.11	–	–	67.39	21.16	15.94	5.31	4.40	30.97	30.66	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	44,247	1.78	1.09	–	–	67.96	20.67	17.70	5.19	4.30	30.26	29.96	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	45,306	1.91	1.06	–	–	68.54	20.18	19.45	5.07	4.20	29.55	29.26	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
			無し			延長無し	41,785	1.56	1.15	–	–	66.40	21.88	15.37	5.50	4.55	32.04	31.73	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	42,290	1.63	1.14	–	–	66.71	21.60	16.30	5.43	4.50	31.66	31.35	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	43,300	1.76	1.11	–	–	67.32	21.12	18.08	5.31	4.39	30.92	30.62	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	44,356	1.88	1.08	–	–	67.95	20.63	19.86	5.18	4.29	30.17	29.89	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	41,239	1.56	1.17	–	–	65.99	22.17	15.58	5.57	4.61	32.45	32.15	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	41,744	1.62	1.15	–	–	66.32	21.91	16.51	5.50	4.56	32.06	31.76	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	42,752	1.74	1.12	–	–	66.96	21.40	18.31	5.37	4.45	31.30	31.01	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,807	1.88	1.10	–	–	67.57	20.87	20.11	5.25	4.34	30.55	30.26	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下																																
				有り		延長無し	40,958	2.20	1.17	0.33	0.26	62.52	22.34	14.76	5.05	1.74	35.28	32.37	2.10	0.73	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						110m未満	41,463	2.27	1.16	0.33	0.26	62.88	22.05	15.71	4.99	1.72	34.85	31.98	2.07	0.72	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	42,474	2.38	1.13	0.32	0.25	63.61	21.56	17.54	4.87	1.68	34.01	31.21	2.02	0.70	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	43,532	2.49	1.10	0.31	0.24	64.31	21.02	19.37	4.75	1.64	33.20	30.46	1.97	0.69	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
				無し																													

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	無し	延長無し	40,421	2.20	1.19	0.34	0.26	62.05	22.62	14.96	5.12	1.76	35.75	32.80	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,926	2.25	1.17	0.33	0.26	62.44	22.36	15.92	5.05	1.74	35.31	32.40	2.10	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,935	2.37	1.15	0.32	0.25	63.17	21.81	17.77	4.93	1.70	34.46	31.62	2.05	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,991	2.50	1.12	0.32	0.25	63.90	21.27	19.62	4.81	1.66	33.60	30.84	2.00	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り		有り	延長無し	39,462	2.19	1.22	0.34	0.27	61.20	23.18	15.32	5.24	1.80	36.61	33.60	2.18	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,965	2.25	1.20	0.34	0.27	61.61	22.89	16.30	5.17	1.78	36.14	33.17	2.15	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,972	2.36	1.17	0.33	0.26	62.38	22.32	18.19	5.05	1.74	35.26	32.36	2.10	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,025	2.47	1.14	0.32	0.25	63.16	21.78	20.07	4.92	1.69	34.37	31.55	2.05	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し		延長無し	38,925	2.18	1.23	0.35	0.27	60.72	23.52	15.53	5.31	1.83	37.10	34.06	2.21	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,428	2.25	1.22	0.35	0.27	61.12	23.19	16.52	5.25	1.81	36.63	33.63	2.18	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,433	2.36	1.19	0.34	0.26	61.92	22.63	18.43	5.11	1.76	35.72	32.79	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,485	2.47	1.16	0.33	0.26	62.72	22.04	20.33	4.98	1.72	34.81	31.96	2.07	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		有り	有り	延長無し	39,903	2.19	1.20	0.34	0.27	61.61	22.94	15.15	5.18	1.78	36.20	33.23	2.15	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,407	2.26	1.19	0.34	0.26	61.99	22.64	16.12	5.12	1.76	35.75	32.81	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,415	2.37	1.16	0.33	0.26	62.75	22.09	17.99	4.99	1.72	34.88	32.01	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,469	2.48	1.13	0.32	0.25	63.51	21.55	19.86	4.87	1.68	34.01	31.22	2.02	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,366	2.19	1.22	0.35	0.27	61.12	23.24	15.36	5.25	1.81	36.69	33.68	2.18	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,869	2.26	1.21	0.34	0.27	61.51	22.92	16.34	5.19	1.79	36.23	33.25	2.16	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,876	2.36	1.18	0.33	0.26	62.32	22.41	18.23	5.06	1.74	35.32	32.43	2.10	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3									
			無し			220m以上340m以下	41,929	2.47	1.15	0.32	0.25	63.09	21.83	20.11	4.93	1.70	34.44	31.62	2.05	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	38,407	2.18	1.25	0.35	0.28	60.22	23.82	15.74	5.38	1.85	37.60	34.52	2.24	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,909	2.24	1.24	0.35	0.27	60.65	23.50	16.74	5.32	1.83	37.11	34.07	2.21	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,913	2.35	1.20	0.34	0.27	61.48	22.92	18.67	5.18	1.78	36.17	33.22	2.15	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,963	2.45	1.17	0.33	0.26	62.30	22.33	20.59	5.05	1.74	35.25	32.37	2.10	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	37,871	2.18	1.27	0.36	0.28	59.70	24.15	15.97	5.46	1.88	38.12	35.01	2.27	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,372	2.23	1.25	0.35	0.28	60.15	23.84	16.98	5.39	1.86	37.62	34.55	2.24	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,374	2.35	1.22	0.35	0.27	60.99	23.23	18.93	5.25	1.81	36.66	33.67	2.18	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,422	2.45	1.19	0.34	0.26	61.83	22.62	20.86	5.12	1.76	35.72	32.80	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	40,043	1.75	1.20	-	-	64.79	19.42	14.15	5.16	4.16	33.46	33.11	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,550	1.82	1.19	-	-	65.14	19.17	15.13	5.10	4.10	33.04	32.70	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,565	1.97	1.16	-	-	65.80	18.69	17.02	4.98	4.00	32.23	31.90	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,627	2.11	1.13	-	-	66.47	18.96	18.18	4.85	3.90	31.42	31.10	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,510	1.74	1.22	-	-	64.36	19.67	14.35	5.23	4.21	33.90	33.56	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,016	1.81	1.20	-	-	64.72	19.42	15.34	5.17	4.16	33.47	33.13	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,030	1.95	1.17	-	-	65.41	18.95	17.24	5.04	4.06	32.64	32.31	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,090	2.09	1.14	-	-	66.09	19.20	18.41	4.91	3.95	31.82	31.50	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	38,774	1.72	1.24	-	-	63.75	20.05	14.62	5.33	4.29	34.53	34.19	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,280	1.79	1.22	-	-	64.13	19.81	15.62	5.26	4.24	34.08	33.75	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	40,291	1.93	1.19	-	-	64.83	19.28	17.56	5.13	4.13	33.24	32.91	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,350	2.06	1.16	-	-	65.56	19.55	18.74	5.00	4.02	32.38	32.06	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	無し	延長無し	38,241	1.71	1.26	-	-	63.28	20.32	14.82	5.41	4.35	35.01	34.67	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m未満	38,746	1.78	1.24	-	-	63.66	20.05	15.84	5.34	4.29	34.56	34.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,756	1.91	1.21	-	-	64.42	19.56	17.79	5.20	4.19	33.67	33.35	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,813	2.05	1.18	-	-	65.16	19.81	18.99	5.07	4.08	32.79	32.48	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	39,105	1.73	1.23	-	-	64.03	19.87	14.49	5.29	4.26	34.24	33.90	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m未満	39,611	1.79	1.21	-	-	64.41	19.64	15.49	5.22	4.20	33.80	33.47	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,624	1.93	1.18	-	-	65.10	19.13	17.41	5.09	4.10	32.97	32.64	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,683	2.07	1.15	-	-	65.80	19.40	18.59	4.96	3.99	32.13	31.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	無し	延長無し	38,572	1.72	1.25	-	-	63.57	20.17	14.69	5.36	4.31	34.71	34.37	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m未満	39,078	1.78	1.23	-	-	63.96	19.90	15.70	5.29	4.26	34.26	33.93	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,088	1.92	1.20	-	-	64.68	19.39	17.65	5.16	4.15	33.40	33.07	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,146	2.06	1.17	-	-	65.41	19.64	18.84	5.03	4.04	32.53	32.22	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
			無し			延長無し	37,837	1.69	1.27	-	-	62.94	20.54	14.98	5.47	4.40	35.37	35.04	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m未満	38,341	1.76	1.25	-	-	63.33	20.28	16.01	5.39	4.34	34.91	34.58	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,350	1.90	1.22	-	-	64.09	19.76	17.98	5.26	4.23	34.01	33.69	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,405	2.04	1.19	-	-	64.83	19.99	19.18	5.12	4.12	33.13	32.81	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
						延長無し	37,304	1.68	1.29	-	-	62.44	20.85	15.19	5.54	4.46	35.88	35.54	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満				無し	110m未満	37,807	1.75	1.27	－	－	62.86	20.56	16.23	5.47	4.40	35.39	35.07	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,815	1.89	1.24	－	－	63.63	20.01	18.23	5.33	4.29	34.48	34.16	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,868	2.02	1.21	－	－	64.42	20.26	19.44	5.19	4.17	33.56	33.25	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	延長無し	38,063	2.37	1.26	0.36	0.28	59.67	20.44	13.90	4.83	2.50	37.96	34.83	2.26	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	38,569	2.44	1.25	0.35	0.28	60.09	20.17	14.93	4.77	2.46	37.47	34.38	2.23	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	39,580	2.55	1.21	0.34	0.27	60.94	19.67	16.92	4.64	2.40	36.51	33.50	2.17	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	40,637	2.67	1.18	0.33	0.26	61.76	19.15	18.89	4.52	2.34	35.57	32.63	2.12	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	37,517	2.36	1.28	0.36	0.28	59.13	20.74	14.10	4.90	2.53	38.51	35.34	2.29	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	38,022	2.43	1.26	0.36	0.28	59.57	20.46	15.15	4.83	2.50	38.00	34.87	2.26	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	39,031	2.55	1.23	0.35	0.27	60.44	19.94	17.16	4.71	2.43	37.01	33.97	2.20	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	40,087	2.68	1.20	0.34	0.27	61.29	19.41	19.15	4.59	2.37	36.03	33.07	2.14	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
			有り	無し	有り	延長無し	36,784	2.36	1.31	0.37	0.29	58.37	21.14	14.38	5.00	2.58	39.27	36.04	2.34	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	37,287	2.43	1.29	0.37	0.29	58.83	20.86	15.44	4.93	2.55	38.74	35.56	2.31	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	38,294	2.55	1.26	0.36	0.28	59.73	20.30	17.49	4.80	2.48	37.72	34.62	2.25	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	39,347	2.65	1.22	0.35	0.27	60.64	19.79	19.51	4.67	2.41	36.71	33.69	2.19	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	36,238	2.35	1.33	0.38	0.29	57.80	21.47	14.60	5.07	2.62	39.85	36.59	2.37	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,740	2.41	1.31	0.37	0.29	58.28	21.17	15.67	5.00	2.59	39.31	36.09	2.34	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	37,746	2.52	1.27	0.36	0.28	59.23	20.62	17.74	4.87	2.52	38.25	35.12	2.28	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	38,797	2.64	1.24	0.35	0.28	60.14	20.05	19.79	4.74	2.45	37.22	34.17	2.22	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－
		特別な養生(仮囲																															

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		（内ジェットヒータ）																																
				有り	有り	延長無し	37,125	2.36	1.29	0.37	0.29	58.73	20.95	14.25	4.95	2.56	38.91	35.71	2.32	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,629	2.42	1.28	0.36	0.28	59.19	20.69	15.30	4.88	2.52	38.39	35.23	2.29	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,637	2.54	1.24	0.35	0.28	60.07	20.14	17.33	4.76	2.46	37.39	34.31	2.23	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,691	2.66	1.21	0.34	0.27	60.95	19.62	19.34	4.63	2.39	36.39	33.40	2.17	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	36,579	2.35	1.31	0.37	0.29	58.16	21.26	14.46	5.03	2.60	39.49	36.25	2.35	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,082	2.43	1.30	0.37	0.29	58.62	20.96	15.53	4.96	2.56	38.95	35.75	2.32	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,088	2.53	1.26	0.36	0.28	59.55	20.43	17.58	4.83	2.49	37.92	34.81	2.26	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,141	2.65	1.23	0.35	0.27	60.45	19.86	19.61	4.70	2.43	36.90	33.87	2.20	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			無し			延長無し	35,845	2.35	1.34	0.38	0.30	57.37	21.69	14.76	5.13	2.65	40.28	36.99	2.40	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	36,347	2.39	1.32	0.37	0.29	57.88	21.42	15.84	5.06	2.61	39.73	36.48	2.37	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	37,351	2.52	1.29	0.36	0.29	58.82	20.83	17.93	4.92	2.54	38.66	35.50	2.30	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	38,402	2.63	1.25	0.35	0.28	59.77	20.26	19.99	4.79	2.47	37.60	34.52	2.24	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	35,300	2.34	1.36	0.39	0.30	56.76	22.02	14.99	5.21	2.69	40.90	37.56	2.44	0.85	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	35,801	2.40	1.34	0.38	0.30	57.29	21.74	16.09	5.13	2.65	40.31	37.03	2.40	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	36,803	2.51	1.31	0.37	0.29	58.27	21.14	18.20	4.99	2.58	39.22	36.02	2.34	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	37,851	2.61	1.27	0.36	0.28	59.25	20.54	20.28	4.86	2.51	38.14	35.03	2.27	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	延長無し	39,768	1.80	1.21	－	－	64.50	17.82	13.78	5.38	4.62	33.70	33.34	0.24	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	40,277	1.87	1.19	－	－	64.86	17.61	14.77	5.31	4.56	33.27	32.92	0.24	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	41,294	2.02	1.16	－	－	65.53	17.18	16.67	5.18	4.45	32.45	32.11	0.23	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		220m以上340m以下	42,358	2.16	1.13	-	-	66.20	18.64	16.68	5.05	4.34	31.64	31.30	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,218	1.79	1.23	-	-	64.05	18.06	13.97	5.46	4.69	34.16	33.81	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,726	1.86	1.21	-	-	64.42	17.85	14.97	5.39	4.63	33.72	33.37	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,741	2.01	1.18	-	-	65.11	17.40	16.90	5.25	4.51	32.88	32.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,803	2.15	1.15	-	-	65.81	18.88	16.90	5.12	4.40	32.04	31.71	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
			有り			延長無し	38,543	1.78	1.25	-	-	63.47	18.37	14.22	5.55	4.77	34.75	34.40	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
					有り	110m未満	39,050	1.85	1.23	-	-	63.86	18.16	15.23	5.48	4.71	34.29	33.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,063	1.99	1.20	-	-	64.58	17.70	17.19	5.34	4.59	33.43	33.09	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,124	2.13	1.17	-	-	65.30	19.19	17.18	5.20	4.47	32.57	32.24	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
				無し		延長無し	37,993	1.76	1.27	-	-	62.99	18.66	14.42	5.63	4.84	35.25	34.90	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	110m未満	38,499	1.83	1.25	-	-	63.39	18.41	15.45	5.56	4.77	34.78	34.44	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,510	1.98	1.22	-	-	64.13	17.93	17.43	5.42	4.65	33.89	33.56	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,569	2.11	1.18	-	-	64.88	19.45	17.42	5.27	4.53	33.01	32.68	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	38,774	1.78	1.24	-	-	63.68	18.29	14.13	5.52	4.74	34.54	34.19	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,281	1.85	1.22	-	-	64.06	18.07	15.14	5.45	4.68	34.09	33.75	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,295	1.99	1.19	-	-	64.77	17.60	17.09	5.31	4.56	33.24	32.90	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,356	2.14	1.16	-	-	65.47	19.08	17.09	5.17	4.44	32.39	32.06	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	38,224	1.77	1.26	-	-	63.19	18.53	14.33	5.60	4.81	35.04	34.69	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,730	1.84	1.24	-	-	63.58	18.29	15.36	5.53	4.75	34.58	34.23	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	39,742	1.98	1.21	–	–	64.33	17.86	17.32	5.38	4.62	33.69	33.36	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,801	2.12	1.18	–	–	65.07	19.36	17.32	5.24	4.50	32.81	32.49	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
				無し	有り	延長無し	37,549	1.75	1.28	–	–	62.60	18.87	14.59	5.70	4.90	35.65	35.31	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	38,054	1.82	1.26	–	–	63.00	18.64	15.63	5.62	4.83	35.18	34.84	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	39,064	1.96	1.23	–	–	63.77	18.14	17.63	5.48	4.71	34.27	33.94	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,122	2.10	1.20	–	–	64.54	19.68	17.61	5.33	4.58	33.36	33.04	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	36,999	1.73	1.30	–	–	62.10	19.17	14.81	5.78	4.97	36.17	35.83	0.26	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	37,503	1.80	1.28	–	–	62.52	18.91	15.86	5.71	4.90	35.68	35.35	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	38,512	1.94	1.25	–	–	63.30	18.40	17.88	5.56	4.77	34.76	34.43	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	39,567	2.07	1.21	–	–	64.10	19.94	17.86	5.41	4.65	33.83	33.51	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満					延長無し	36,458	2.49	1.32	0.37	0.29	57.86	19.45	13.47	4.41	2.61	39.65	36.37	2.36	0.82	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m未満	36,963	2.56	1.30	0.37	0.29	58.33	19.18	14.56	4.35	2.57	39.11	35.87	2.33	0.81	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	37,975	2.69	1.27	0.36	0.28	59.26	18.70	16.64	4.23	2.50	38.05	34.91	2.26	0.79	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	39,033	2.81	1.23	0.35	0.27	60.17	18.79	18.10	4.12	2.43	37.02	33.97	2.20	0.76	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						延長無し	35,937	2.49	1.34	0.38	0.30	57.31	19.74	13.67	4.48	2.64	40.20	36.89	2.39	0.83	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m未満	36,442	2.54	1.32	0.37	0.29	57.81	19.47	14.77	4.41	2.61	39.65	36.38	2.36	0.82	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	37,452	2.67	1.28	0.36	0.29	58.74	18.94	16.87	4.29	2.54	38.59	35.40	2.30	0.80	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	38,508	2.80	1.25	0.35	0.28	59.68	19.01	18.35	4.18	2.47	37.52	34.43	2.23	0.78	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–
			有り			延長無し	35,259	2.47	1.36	0.39	0.30	56.56	20.13	13.93	4.56	2.69	40.97	37.60	2.44	0.85	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		無し	有り	110m未満	35,763	2.53	1.34	0.38	0.30	57.08	19.83	15.05	4.50	2.66	40.39	37.07	2.40	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,770	2.66	1.31	0.37	0.29	58.05	19.30	17.18	4.37	2.58	39.29	36.06	2.34	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,824	2.77	1.27	0.36	0.28	59.04	19.38	18.68	4.25	2.51	38.19	35.05	2.27	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,739	2.46	1.38	0.39	0.31	55.96	20.41	14.14	4.63	2.74	41.58	38.17	2.48	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,242	2.52	1.36	0.39	0.30	56.50	20.13	15.27	4.56	2.70	40.98	37.62	2.44	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,247	2.65	1.33	0.38	0.29	57.51	19.56	17.43	4.44	2.62	39.84	36.58	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,300	2.77	1.29	0.37	0.29	58.50	19.63	18.94	4.31	2.55	38.73	35.55	2.31	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	35,496	2.47	1.35	0.38	0.30	56.84	20.00	13.84	4.53	2.68	40.69	37.35	2.42	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,000	2.55	1.34	0.38	0.30	57.32	19.69	14.95	4.47	2.64	40.13	36.83	2.39	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,008	2.67	1.30	0.37	0.29	58.29	19.16	17.07	4.35	2.57	39.04	35.83	2.32	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,063	2.78	1.26	0.36	0.28	59.27	19.27	18.56	4.22	2.50	37.95	34.83	2.26	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,975	2.47	1.37	0.39	0.31	56.23	20.28	14.04	4.60	2.72	41.30	37.91	2.46	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,479	2.53	1.36	0.38	0.30	56.76	20.00	15.17	4.53	2.68	40.71	37.37	2.42	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,485	2.65	1.32	0.37	0.29	57.76	19.44	17.32	4.41	2.60	39.59	36.34	2.36	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,538	2.76	1.28	0.36	0.28	58.76	19.53	18.82	4.28	2.53	38.48	35.32	2.29	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	34,297	2.46	1.40	0.40	0.31	55.43	20.68	14.32	4.69	2.77	42.11	38.66	2.51	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,799	2.52	1.38	0.39	0.31	55.98	20.38	15.46	4.62	2.73	41.50	38.10	2.47	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,804	2.63	1.34	0.38	0.30	57.05	19.83	17.65	4.49	2.65	40.32	37.03	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,854	2.74	1.30	0.37	0.29	58.09	19.90	19.17	4.36	2.58	39.17	35.97	2.33	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し																													

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)				無し	無し	延長無し	33,777	2.45	1.42	0.40	0.32	54.81	21.01	14.54	4.76	2.81	42.74	39.25	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,278	2.51	1.40	0.40	0.31	55.37	20.69	15.70	4.69	2.77	42.12	38.68	2.51	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,281	2.62	1.36	0.39	0.30	56.45	20.09	17.91	4.56	2.69	40.93	37.58	2.44	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,329	2.72	1.32	0.37	0.29	57.55	20.18	19.45	4.43	2.62	39.73	36.49	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	42,376	1.70	1.13	-	-	66.67	17.82	13.82	6.17	4.88	31.63	31.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,885	1.78	1.12	-	-	66.98	17.61	14.75	6.10	4.82	31.24	30.91	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,903	1.92	1.09	-	-	67.55	17.19	16.54	5.96	4.71	30.53	30.20	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,968	2.07	1.07	-	-	68.13	18.37	16.73	5.82	4.60	29.80	29.48	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	41,836	1.70	1.15	-	-	66.27	18.04	14.00	6.25	4.94	32.03	31.69	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,344	1.77	1.13	-	-	66.58	17.81	14.94	6.18	4.88	31.65	31.31	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,361	1.91	1.11	-	-	67.19	17.41	16.75	6.03	4.77	30.90	30.58	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,424	2.05	1.08	-	-	67.80	18.63	16.93	5.89	4.65	30.15	29.84	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	無し	延長無し	41,334	1.69	1.16	-	-	65.91	18.26	14.17	6.33	5.00	32.40	32.07	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,842	1.76	1.15	-	-	66.22	18.03	15.12	6.25	4.94	32.02	31.69	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,857	1.90	1.12	-	-	66.84	17.61	16.95	6.10	4.83	31.26	30.94	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,919	2.03	1.09	-	-	67.46	18.82	17.13	5.96	4.71	30.51	30.19	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	40,794	1.68	1.18	-	-	65.49	18.51	14.36	6.41	5.07	32.83	32.50	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,301	1.75	1.16	-	-	65.82	18.27	15.32	6.33	5.01	32.43	32.10	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,314	1.89	1.14	-	-	66.46	17.83	17.16	6.18	4.89	31.65	31.33	0.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)		有り	有り	220m以上340m以下	43,375	2.03	1.11	-	-	67.09	19.06	17.34	6.03	4.77	30.88	30.57	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	41,566	1.70	1.16	-	-	66.07	18.15	14.09	6.29	4.98	32.23	31.90	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,074	1.76	1.14	-	-	66.40	17.95	15.03	6.22	4.91	31.84	31.51	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,089	1.90	1.11	-	-	67.01	17.51	16.86	6.07	4.80	31.09	30.77	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,152	2.05	1.09	-	-	67.60	18.72	17.04	5.92	4.68	30.35	30.03	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	41,026	1.68	1.17	-	-	65.67	18.39	14.28	6.38	5.04	32.65	32.32	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,533	1.76	1.16	-	-	65.99	18.15	15.23	6.30	4.98	32.25	31.92	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,547	1.89	1.13	-	-	66.63	17.74	17.07	6.15	4.86	31.48	31.16	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,608	2.03	1.10	-	-	67.26	18.96	17.25	6.00	4.74	30.71	30.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	40,524	1.68	1.19	-	-	65.27	18.61	14.45	6.46	5.10	33.05	32.72	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,030	1.74	1.17	-	-	65.63	18.40	15.42	6.38	5.04	32.63	32.31	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,043	1.88	1.14	-	-	66.27	17.95	17.28	6.22	4.92	31.85	31.53	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,103	2.01	1.11	-	-	66.92	19.18	17.45	6.07	4.80	31.07	30.76	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,984	1.66	1.20	-	-	64.85	18.86	14.65	6.54	5.17	33.49	33.16	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,489	1.74	1.19	-	-	65.19	18.63	15.62	6.46	5.11	33.07	32.74	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,501	1.87	1.16	-	-	65.86	18.17	17.50	6.30	4.98	32.27	31.95	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,559	2.00	1.13	-	-	66.55	19.44	17.67	6.15	4.86	31.45	31.15	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満					延長無し	38,803	2.37	1.24	0.35	0.28	60.37	19.44	14.12	4.74	3.06	37.26	34.17	2.22	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	39,309	2.43	1.22	0.35	0.27	60.79	19.20	15.13	4.68	3.02	36.78	33.73	2.19	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	40,322	2.55	1.19	0.34	0.26	61.61	18.72	17.08	4.56	2.95	35.84	32.88	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,381	2.68	1.16	0.33	0.26	62.39	19.07	18.18	4.44	2.87	34.93	32.04	2.08	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
				有り		延長無し	38,268	2.37	1.26	0.36	0.28	59.86	19.72	14.32	4.80	3.10	37.77	34.65	2.25	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					無し	110m未満	38,774	2.42	1.24	0.35	0.28	60.31	19.48	15.34	4.74	3.06	37.27	34.19	2.22	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	39,784	2.54	1.21	0.34	0.27	61.14	18.98	17.31	4.62	2.99	36.32	33.32	2.16	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	40,842	2.66	1.18	0.33	0.26	61.96	19.34	18.42	4.50	2.91	35.38	32.46	2.11	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
			有り			延長無し	37,751	2.34	1.27	0.36	0.28	59.39	20.01	14.51	4.87	3.15	38.27	35.12	2.28	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					有り	110m未満	38,255	2.42	1.26	0.36	0.28	59.81	19.73	15.55	4.80	3.11	37.77	34.66	2.25	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	39,264	2.53	1.22	0.35	0.27	60.67	19.22	17.54	4.68	3.03	36.80	33.77	2.19	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	40,320	2.65	1.19	0.34	0.26	61.52	19.58	18.66	4.56	2.95	35.83	32.88	2.13	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					無し	延長無し	37,215	2.35	1.29	0.37	0.29	58.83	20.28	14.72	4.94	3.19	38.82	35.63	2.31	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						110m未満	37,719	2.40	1.27	0.36	0.28	59.30	20.02	15.77	4.87	3.15	38.30	35.15	2.28	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	38,727	2.52	1.24	0.35	0.28	60.18	19.50	17.78	4.75	3.07	37.30	34.24	2.22	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	39,781	2.64	1.21	0.34	0.27	61.05	19.84	18.91	4.62	2.99	36.31	33.33	2.16	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	37,992	2.36	1.27	0.36	0.28	59.60	19.86	14.42	4.84	3.13	38.04	34.90	2.26	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					有り	110m未満	38,497	2.42	1.25	0.35	0.28	60.04	19.60	15.45	4.77	3.09	37.54	34.44	2.23	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	39,507	2.54	1.22	0.34	0.27	60.88	19.10	17.43	4.65	3.01	36.58	33.56	2.18	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	40,563	2.65	1.18	0.34	0.26	61.73	19.48	18.54	4.53	2.93	35.62	32.68	2.12	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						延長無し	37,457	2.35	1.28	0.36	0.29	59.07	20.14	14.63	4.91	3.17	38.58	35.40	2.30	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	無し	110m未満	37,961	2.41	1.27	0.36	0.28	59.52	19.88	15.67	4.84	3.13	38.07	34.93	2.27	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,969	2.52	1.23	0.35	0.27	60.40	19.37	17.67	4.72	3.05	37.08	34.02	2.21	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,024	2.65	1.20	0.34	0.27	61.25	19.73	18.79	4.59	2.97	36.10	33.13	2.15	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	36,939	2.34	1.30	0.37	0.29	58.56	20.44	14.83	4.98	3.22	39.10	35.89	2.33	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,443	2.40	1.28	0.36	0.29	59.02	20.16	15.89	4.91	3.17	38.58	35.41	2.30	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,449	2.52	1.25	0.35	0.28	59.91	19.62	17.91	4.78	3.09	37.57	34.48	2.24	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,502	2.63	1.22	0.34	0.27	60.80	19.99	19.04	4.65	3.01	36.57	33.56	2.18	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,404	2.33	1.32	0.37	0.29	58.00	20.74	15.05	5.05	3.26	39.67	36.42	2.36	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,907	2.39	1.30	0.37	0.29	58.48	20.45	16.12	4.98	3.22	39.13	35.92	2.33	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,912	2.51	1.27	0.36	0.28	59.40	19.93	18.16	4.85	3.13	38.09	34.97	2.27	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,963	2.61	1.23	0.35	0.27	60.32	20.26	19.31	4.72	3.05	37.07	34.03	2.21	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	37,697	1.94	1.28	-	-	62.51	15.78	13.03	6.31	4.27	35.55	35.17	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,207	2.02	1.26	-	-	62.90	15.57	14.08	6.22	4.21	35.08	34.70	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,225	2.18	1.23	-	-	63.66	16.16	15.11	6.06	4.10	34.16	33.80	0.24	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,291	2.32	1.19	-	-	64.41	18.17	14.71	5.90	3.99	33.27	32.91	0.24	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	37,168	1.92	1.29	-	-	62.03	15.99	13.22	6.40	4.33	36.05	35.67	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,676	2.01	1.28	-	-	62.43	15.79	14.28	6.31	4.27	35.56	35.19	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,693	2.15	1.24	-	-	63.21	16.38	15.32	6.15	4.16	34.64	34.27	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,757	2.31	1.21	-	-	63.99	18.42	14.91	5.98	4.04	33.70	33.35	0.24	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	36,782	1.92	1.31	－	－	61.65	16.16	13.35	6.47	4.37	36.43	36.05	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	37,290	1.99	1.29	－	－	62.08	15.96	14.43	6.38	4.31	35.93	35.55	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,305	2.14	1.25	－	－	62.89	16.56	15.47	6.21	4.20	34.97	34.61	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,368	2.29	1.22	－	－	63.68	18.62	15.05	6.04	4.08	34.03	33.68	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	36,252	1.90	1.33	－	－	61.16	16.40	13.55	6.56	4.44	36.94	36.57	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,759	1.98	1.31	－	－	61.58	16.18	14.64	6.47	4.37	36.44	36.07	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	37,773	2.12	1.27	－	－	62.42	16.78	15.69	6.30	4.26	35.46	35.10	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,834	2.27	1.24	－	－	63.24	18.86	15.26	6.12	4.14	34.49	34.14	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	36,975	1.92	1.30	－	－	61.84	16.08	13.29	6.43	4.35	36.24	35.86	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,483	1.99	1.28	－	－	62.26	15.87	14.36	6.34	4.29	35.75	35.37	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	38,499	2.15	1.25	－	－	63.04	16.45	15.39	6.18	4.18	34.81	34.44	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,562	2.29	1.21	－	－	63.85	18.53	14.98	6.01	4.06	33.86	33.51	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	36,445	1.90	1.32	－	－	61.35	16.32	13.48	6.53	4.41	36.75	36.38	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,952	1.98	1.30	－	－	61.77	16.10	14.56	6.44	4.35	36.25	35.88	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	37,967	2.13	1.27	－	－	62.59	16.71	15.61	6.26	4.24	35.28	34.92	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,028	2.28	1.23	－	－	63.40	18.77	15.18	6.09	4.12	34.32	33.97	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
			無し	有り		延長無し	36,060	1.89	1.33	－	－	60.96	16.49	13.62	6.60	4.46	37.15	36.77	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,566	1.96	1.31	－	－	61.41	16.27	14.72	6.50	4.40	36.63	36.26	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,579	2.12	1.28	－	－	62.25	16.88	15.77	6.33	4.28	35.63	35.28	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満			無し	無し	220m以上340m以下	38,639	2.26	1.24	–	–	63.08	18.96	15.34	6.15	4.16	34.66	34.31	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	35,530	1.87	1.35	–	–	60.44	16.74	13.83	6.69	4.53	37.69	37.32	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	36,035	1.95	1.33	–	–	60.89	16.51	14.93	6.60	4.46	37.16	36.79	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	37,047	2.10	1.30	–	–	61.75	17.10	16.00	6.42	4.34	36.15	35.79	0.26	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	38,105	2.24	1.26	–	–	62.63	19.23	15.55	6.24	4.22	35.13	34.79	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				有り	有り	延長無し	34,821	2.66	1.38	0.39	0.31	55.82	17.09	13.02	4.62	2.73	41.52	38.08	2.47	0.86	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	35,328	2.73	1.36	0.39	0.30	56.35	16.84	14.16	4.55	2.69	40.92	37.53	2.43	0.85	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	36,341	2.85	1.32	0.37	0.29	57.37	16.43	16.31	4.43	2.61	39.78	36.48	2.37	0.82	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	37,401	2.99	1.29	0.36	0.29	58.36	18.59	15.84	4.30	2.54	38.65	35.45	2.30	0.80	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
					無し	延長無し	34,279	2.64	1.40	0.40	0.31	55.20	17.37	13.23	4.69	2.77	42.16	38.68	2.51	0.87	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	34,785	2.71	1.38	0.39	0.31	55.75	17.13	14.38	4.62	2.73	41.54	38.11	2.47	0.86	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	35,796	2.84	1.34	0.38	0.30	56.79	16.68	16.56	4.49	2.65	40.37	37.04	2.40	0.83	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	36,854	2.97	1.30	0.37	0.29	57.82	18.86	16.08	4.36	2.58	39.21	35.97	2.33	0.81	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			有り	無し	有り	延長無し	33,909	2.64	1.42	0.40	0.32	54.74	17.55	13.37	4.74	2.80	42.62	39.10	2.54	0.88	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	34,414	2.71	1.40	0.40	0.31	55.29	17.28	14.54	4.67	2.76	42.00	38.53	2.50	0.87	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	35,424	2.83	1.36	0.38	0.30	56.38	16.86	16.73	4.54	2.68	40.79	37.43	2.43	0.84	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	36,480	2.95	1.32	0.37	0.29	57.44	19.06	16.24	4.41	2.60	39.61	36.34	2.36	0.82	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						延長無し	33,367	2.63	1.44	0.41	0.32	54.07	17.83	13.59	4.82	2.85	43.30	39.73	2.58	0.90	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	33,871	2.69	1.42	0.40	0.32	54.66	17.57	14.77	4.75	2.81	42.65	39.14	2.54	0.88	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	34,879	2.82	1.38	0.39	0.31	55.76	17.11	16.99	4.61	2.72	41.42	38.01	2.47	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,933	2.94	1.34	0.38	0.30	56.86	19.34	16.49	4.48	2.64	40.20	36.90	2.39	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	34,094	2.64	1.41	0.40	0.31	54.97	17.45	13.30	4.72	2.79	42.39	38.89	2.52	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,599	2.71	1.39	0.39	0.31	55.52	17.20	14.46	4.65	2.75	41.77	38.32	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,610	2.83	1.35	0.38	0.30	56.58	16.75	16.64	4.52	2.67	40.59	37.23	2.42	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,667	2.96	1.31	0.37	0.29	57.63	18.96	16.16	4.39	2.59	39.41	36.16	2.35	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	無し	延長無し	33,553	2.63	1.43	0.41	0.32	54.32	17.76	13.51	4.79	2.83	43.05	39.51	2.56	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,057	2.69	1.41	0.40	0.31	54.88	17.48	14.69	4.72	2.79	42.43	38.93	2.53	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,065	2.82	1.37	0.39	0.30	55.98	17.01	16.90	4.59	2.71	41.20	37.81	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,120	2.95	1.33	0.38	0.30	57.05	19.23	16.41	4.45	2.63	40.00	36.71	2.38	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	33,182	2.62	1.45	0.41	0.32	53.85	17.95	13.66	4.85	2.86	43.53	39.96	2.59	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,686	2.69	1.43	0.40	0.32	54.43	17.68	14.85	4.77	2.82	42.88	39.36	2.55	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,693	2.81	1.39	0.39	0.31	55.55	17.19	17.08	4.64	2.74	41.64	38.22	2.48	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,746	2.93	1.35	0.38	0.30	56.65	19.42	16.58	4.50	2.66	40.42	37.09	2.41	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,641	2.61	1.47	0.42	0.33	53.13	18.22	13.89	4.93	2.91	44.26	40.62	2.64	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,143	2.67	1.45	0.41	0.32	53.76	17.96	15.10	4.85	2.87	43.57	40.00	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,148	2.79	1.41	0.40	0.31	54.92	17.48	17.35	4.71	2.78	42.29	38.83	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,200	2.91	1.37	0.39	0.30	56.06	19.73	16.84	4.57	2.70	41.03	37.67	2.44	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	* ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	37,537	1.93	1.28	-	-	62.37	15.85	13.09	6.34	4.28	35.70	35.32	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m未満	38,046	2.01	1.26	－	－	62.76	15.64	14.14	6.25	4.23	35.23	34.85	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,064	2.17	1.23	－	－	63.53	16.23	15.17	6.09	4.12	34.30	33.94	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,129	2.32	1.20	－	－	64.28	18.24	14.77	5.93	4.01	33.40	33.04	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	37,007	1.92	1.30	－	－	61.87	16.06	13.27	6.43	4.35	36.21	35.83	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,515	2.00	1.28	－	－	62.29	15.85	14.34	6.34	4.29	35.71	35.34	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,531	2.15	1.25	－	－	63.07	16.45	15.38	6.17	4.17	34.78	34.41	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,595	2.30	1.21	－	－	63.87	18.49	14.97	6.01	4.06	33.83	33.48	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	36,670	1.91	1.31	－	－	61.55	16.21	13.40	6.49	4.39	36.54	36.16	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,177	1.98	1.29	－	－	61.98	15.99	14.47	6.40	4.33	36.04	35.66	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,193	2.14	1.26	－	－	62.79	16.60	15.52	6.23	4.21	35.07	34.71	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,255	2.28	1.22	－	－	63.60	18.65	15.10	6.06	4.10	34.12	33.77	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	36,140	1.89	1.33	－	－	61.05	16.47	13.59	6.58	4.45	37.06	36.69	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,647	1.97	1.31	－	－	61.48	16.24	14.68	6.49	4.39	36.55	36.18	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,660	2.12	1.28	－	－	62.32	16.84	15.74	6.31	4.27	35.56	35.20	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,720	2.26	1.24	－	－	63.15	18.93	15.30	6.14	4.15	34.59	34.24	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	36,846	1.91	1.30	－	－	61.73	16.16	13.33	6.45	4.36	36.36	35.98	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,354	2.00	1.29	－	－	62.13	15.91	14.40	6.37	4.31	35.87	35.49	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,370	2.14	1.25	－	－	62.95	16.54	15.44	6.20	4.19	34.91	34.55	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,433	2.29	1.22	－	－	63.74	18.58	15.03	6.03	4.08	33.97	33.62	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	無し	延長無し	36,317	1.89	1.32	-	-	61.23	16.39	13.53	6.55	4.43	36.88	36.51	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,824	1.98	1.31	-	-	61.65	16.15	14.61	6.46	4.37	36.37	36.00	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,838	2.12	1.27	-	-	62.48	16.75	15.66	6.29	4.25	35.40	35.04	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,898	2.28	1.24	-	-	63.29	18.83	15.23	6.11	4.13	34.43	34.08	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	35,979	1.89	1.34	-	-	60.88	16.52	13.65	6.61	4.47	37.23	36.85	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,486	1.97	1.32	-	-	61.32	16.28	14.75	6.52	4.41	36.71	36.34	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,499	2.11	1.28	-	-	62.17	16.91	15.80	6.34	4.29	35.72	35.36	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,558	2.26	1.25	-	-	63.01	18.99	15.37	6.17	4.17	34.73	34.38	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	35,450	1.88	1.36	-	-	60.35	16.77	13.86	6.71	4.54	37.77	37.40	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,955	1.95	1.34	-	-	60.81	16.54	14.97	6.61	4.47	37.24	36.87	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,966	2.09	1.30	-	-	61.68	17.15	16.03	6.43	4.35	36.23	35.87	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,024	2.23	1.26	-	-	62.56	19.27	15.59	6.25	4.23	35.21	34.87	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下			有り	有り	延長無し	35,116	2.63	1.37	0.39	0.30	56.20	16.95	12.91	4.58	3.38	41.17	37.76	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,622	2.70	1.35	0.38	0.30	56.72	16.71	14.04	4.51	3.34	40.58	37.22	2.41	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,635	2.83	1.31	0.37	0.29	57.70	16.29	16.18	4.39	3.24	39.47	36.19	2.35	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,695	2.96	1.28	0.36	0.28	58.70	18.44	15.72	4.27	3.15	38.34	35.17	2.28	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						延長無し	34,580	2.62	1.39	0.39	0.31	55.59	17.22	13.11	4.65	3.44	41.79	38.34	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,085	2.68	1.37	0.39	0.30	56.13	16.97	14.26	4.58	3.39	41.19	37.79	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,096	2.82	1.33	0.38	0.30	57.14	16.52	16.42	4.46	3.29	40.04	36.73	2.38	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						220m以上340m以下	37,154	2.94	1.29	0.37	0.29	58.18	18.71	15.95	4.33	3.20	38.88	35.68	2.31	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,246	2.61	1.40	0.40	0.31	55.20	17.39	13.24	4.70	3.47	42.19	38.71	2.51	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,751	2.68	1.38	0.39	0.31	55.73	17.11	14.40	4.63	3.42	41.59	38.15	2.48	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,761	2.80	1.34	0.38	0.30	56.80	16.70	16.57	4.50	3.32	40.40	37.07	2.40	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,818	2.93	1.31	0.37	0.29	57.82	18.86	16.10	4.37	3.23	39.25	36.01	2.34	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,710	2.60	1.43	0.40	0.32	54.54	17.65	13.45	4.77	3.53	42.86	39.33	2.55	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,214	2.67	1.41	0.40	0.31	55.11	17.41	14.62	4.70	3.47	42.22	38.75	2.51	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,222	2.79	1.37	0.39	0.30	56.20	16.94	16.83	4.57	3.37	41.01	37.64	2.44	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,277	2.92	1.33	0.38	0.29	57.26	19.14	16.34	4.43	3.28	39.82	36.55	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)																																
			有り	有り	有り	延長無し	34,420	2.62	1.40	0.40	0.31	55.39	17.29	13.17	4.67	3.45	41.99	38.52	2.50	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,925	2.69	1.38	0.39	0.31	55.93	17.05	14.32	4.60	3.40	41.38	37.96	2.46	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,936	2.82	1.34	0.38	0.30	56.97	16.60	16.49	4.48	3.31	40.21	36.89	2.39	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,993	2.94	1.30	0.37	0.29	58.00	18.78	16.02	4.35	3.21	39.06	35.84	2.32	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,884	2.61	1.42	0.40	0.32	54.75	17.56	13.38	4.75	3.51	42.64	39.13	2.54	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,388	2.68	1.40	0.40	0.31	55.31	17.30	14.55	4.68	3.46	42.01	38.55	2.50	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,397	2.79	1.36	0.38	0.30	56.39	16.86	16.74	4.54	3.36	40.82	37.46	2.43	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,452	2.91	1.32	0.37	0.29	57.46	19.07	16.26	4.41	3.26	39.63	36.37	2.36	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し			延長無し	33,551	2.60	1.43	0.41	0.32	54.34	17.74	13.51	4.79	3.54	43.06	39.52	2.56	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					有り	110m未満	34,055	2.66	1.41	0.40	0.31	54.92	17.48	14.69	4.72	3.49	42.42	38.93	2.53	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3									
						110m以上220m未満	35,062	2.78	1.37	0.39	0.30	56.03	17.03	16.90	4.59	3.39	41.19	37.81	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,116	2.91	1.33	0.38	0.30	57.09	19.24	16.41	4.45	3.29	40.00	36.71	2.38	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	無し	延長無し	33,015	2.58	1.46	0.41	0.32	53.66	18.02	13.73	4.87	3.60	43.76	40.16	2.61	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,518	2.65	1.43	0.41	0.32	54.26	17.75	14.93	4.80	3.55	43.09	39.56	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,523	2.76	1.39	0.39	0.31	55.41	17.29	17.17	4.66	3.44	41.83	38.40	2.49	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,575	2.88	1.35	0.38	0.30	56.52	19.53	16.66	4.52	3.34	40.60	37.27	2.42	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						延長無し	33,483	2.20	1.44	-	-	57.76	13.66	12.41	5.68	4.12	40.04	39.60	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,992	2.28	1.41	-	-	58.29	13.66	13.41	5.60	4.05	39.43	39.00	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,011	2.44	1.37	-	-	59.28	15.96	13.02	5.43	3.94	38.28	37.87	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,077	2.61	1.33	-	-	60.23	18.20	12.63	5.27	3.82	37.16	36.75	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	32,954	2.17	1.46	-	-	57.17	13.90	12.61	5.77	4.18	40.66	40.23	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,462	2.26	1.44	-	-	57.69	13.86	13.62	5.69	4.12	40.05	39.62	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,479	2.41	1.39	-	-	58.73	16.20	13.22	5.52	4.00	38.86	38.45	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,543	2.58	1.35	-	-	59.72	18.48	12.82	5.35	3.88	37.70	37.30	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	32,808	2.17	1.47	-	-	56.99	13.95	12.67	5.80	4.20	40.84	40.41	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,316	2.25	1.44	-	-	57.53	13.94	13.68	5.71	4.14	40.22	39.80	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,332	2.41	1.40	-	-	58.56	16.27	13.28	5.54	4.01	39.03	38.62	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,396	2.57	1.36	-	-	59.57	18.55	12.88	5.37	3.89	37.86	37.46	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	32,279	2.14	1.49	-	-	56.36	14.19	12.88	5.89	4.27	41.50	41.07	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)			無し	110m未満	32,786	2.23	1.47	－	－	56.91	14.17	13.90	5.80	4.20	40.86	40.44	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,800	2.38	1.42	－	－	57.99	16.52	13.49	5.63	4.08	39.63	39.23	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,861	2.54	1.38	－	－	59.04	18.84	13.08	5.46	3.95	38.42	38.03	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	32,795	2.17	1.47	－	－	56.97	13.96	12.67	5.80	4.20	40.86	40.43	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	33,303	2.24	1.44	－	－	57.53	13.96	13.69	5.71	4.14	40.23	39.81	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	34,319	2.41	1.40	－	－	58.55	16.28	13.28	5.54	4.02	39.04	38.63	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	35,382	2.57	1.36	－	－	59.56	18.55	12.88	5.38	3.90	37.87	37.47	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
				有り		延長無し	32,266	2.14	1.49	－	－	56.34	14.19	12.88	5.90	4.27	41.52	41.09	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,773	2.23	1.47	－	－	56.89	14.16	13.91	5.80	4.21	40.88	40.46	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,787	2.38	1.42	－	－	57.98	16.54	13.49	5.63	4.08	39.64	39.24	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,848	2.54	1.38	－	－	59.02	18.84	13.08	5.46	3.96	38.44	38.05	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
			無し			延長無し	32,120	2.14	1.50	－	－	56.16	14.24	12.94	5.92	4.29	41.70	41.28	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,627	2.21	1.47	－	－	56.74	14.25	13.97	5.83	4.22	41.05	40.64	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,641	2.38	1.43	－	－	57.81	16.59	13.55	5.65	4.10	39.81	39.41	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,701	2.53	1.39	－	－	58.87	18.91	13.14	5.48	3.97	38.60	38.21	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	31,591	2.10	1.52	－	－	55.52	14.50	13.16	6.02	4.36	42.38	41.97	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,097	2.19	1.50	－	－	56.09	14.47	14.20	5.93	4.29	41.72	41.31	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,108	2.34	1.45	－	－	57.21	16.85	13.77	5.75	4.16	40.45	40.05	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,166	2.50	1.41	－	－	58.31	19.21	13.34	5.57	4.03	39.19	38.80	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	幅:8.5以上10.0以下かつ																																

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	高さ:4.0以上5.5以下					延長無し	31,583	2.94	1.52	0.43	0.34	51.28	14.52	11.96	4.36	3.01	45.78	41.98	2.72	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	32,090	3.02	1.50	0.43	0.33	51.92	14.26	13.24	4.30	2.96	45.06	41.32	2.68	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,103	3.15	1.45	0.41	0.32	53.18	15.75	13.77	4.16	2.87	43.67	40.05	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,164	3.29	1.41	0.40	0.31	54.39	18.12	13.34	4.03	2.78	42.32	38.81	2.52	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り		延長無し	31,048	2.92	1.55	0.44	0.34	50.53	14.76	12.17	4.44	3.06	46.55	42.70	2.77	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,553	2.99	1.52	0.43	0.34	51.20	14.53	13.46	4.37	3.01	45.81	42.02	2.73	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	110m以上220m未満	32,565	3.14	1.48	0.42	0.33	52.48	15.99	14.00	4.23	2.92	44.38	40.71	2.64	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,623	3.27	1.43	0.41	0.32	53.74	18.39	13.56	4.10	2.83	42.99	39.43	2.56	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り			延長無し	30,893	2.93	1.56	0.44	0.35	50.29	14.83	12.23	4.46	3.08	46.78	42.92	2.78	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	31,398	2.98	1.53	0.43	0.34	50.99	14.60	13.53	4.39	3.03	46.03	42.23	2.74	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,409	3.12	1.48	0.42	0.33	52.29	16.08	14.07	4.25	2.93	44.59	40.91	2.65	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,466	3.26	1.44	0.41	0.32	53.56	18.49	13.62	4.12	2.84	43.18	39.62	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し		延長無し	30,358	2.89	1.58	0.45	0.35	49.53	15.12	12.45	4.54	3.13	47.58	43.67	2.83	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,862	2.97	1.56	0.44	0.35	50.21	14.84	13.76	4.47	3.08	46.82	42.96	2.79	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,870	3.10	1.51	0.43	0.34	51.56	16.33	14.30	4.33	2.98	45.34	41.60	2.70	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,925	3.22	1.46	0.41	0.33	52.90	18.80	13.84	4.19	2.89	43.88	40.27	2.61	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	30,893	2.93	1.56	0.44	0.35	50.29	14.83	12.23	4.46	3.08	46.78	42.92	2.78	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	31,398	2.98	1.53	0.43	0.34	50.99	14.60	13.53	4.39	3.03	46.03	42.23	2.74	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,409	3.12	1.48	0.42	0.33	52.29	16.08	14.07	4.25	2.93	44.59	40.91	2.65	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4												
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	無し	220m以上340m以下	33,466	3.26	1.44	0.41	0.32	53.56	18.49	13.62	4.12	2.84	43.18	39.62	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	30,358	2.89	1.58	0.45	0.35	49.53	15.12	12.45	4.54	3.13	47.58	43.67	2.83	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,862	2.97	1.56	0.44	0.35	50.21	14.84	13.76	4.47	3.08	46.82	42.96	2.79	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,870	3.10	1.51	0.43	0.34	51.56	16.33	14.30	4.33	2.98	45.34	41.60	2.70	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,925	3.22	1.46	0.41	0.33	52.90	18.80	13.84	4.19	2.89	43.88	40.27	2.61	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,203	2.89	1.59	0.45	0.35	49.27	15.16	12.51	4.56	3.15	47.84	43.90	2.85	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,707	2.96	1.57	0.44	0.35	50.00	14.92	13.83	4.49	3.10	47.04	43.18	2.80	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,714	3.09	1.52	0.43	0.34	51.36	16.42	14.37	4.35	3.00	45.55	41.81	2.71	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,768	3.22	1.47	0.42	0.33	52.69	18.88	13.91	4.21	2.90	44.09	40.46	2.63	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,668	2.87	1.62	0.46	0.36	48.38	15.37	12.74	4.65	3.20	48.75	44.76	2.90	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,170	2.94	1.59	0.45	0.36	49.19	15.18	14.08	4.57	3.15	47.87	43.95	2.85	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,175	3.06	1.54	0.44	0.34	50.61	16.70	14.62	4.42	3.05	46.33	42.53	2.76	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,227	3.17	1.49	0.42	0.33	52.01	19.21	14.14	4.28	2.95	44.82	41.14	2.67	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	40,786	1.78	1.18	-	-	65.36	16.82	13.43	7.00	4.51	32.86	32.51	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,295	1.85	1.16	-	-	65.69	16.62	14.40	6.91	4.45	32.46	32.11	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,313	2.00	1.14	-	-	66.33	16.33	16.16	6.74	4.34	31.67	31.33	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,378	2.14	1.11	-	-	66.97	18.20	15.76	6.58	4.24	30.89	30.56	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	40,239	1.76	1.19	-	-	64.94	17.05	13.62	7.09	4.57	33.30	32.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,747	1.84	1.18	-	-	65.28	16.83	14.60	7.00	4.51	32.88	32.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						110m以上220m未満	41,763	1.98	1.15	–	–	65.93	16.55	16.37	6.83	4.40	32.09	31.75	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	42,826	2.12	1.12	–	–	66.60	18.44	15.97	6.66	4.29	31.28	30.96	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						延長無し	40,020	1.76	1.20	–	–	64.76	17.16	13.69	7.13	4.59	33.48	33.13	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	40,528	1.84	1.19	–	–	65.10	16.91	14.68	7.04	4.54	33.06	32.71	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	41,543	1.98	1.16	–	–	65.78	16.64	16.46	6.87	4.42	32.24	31.91	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	42,606	2.12	1.13	–	–	66.44	18.53	16.05	6.70	4.31	31.44	31.12	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						延長無し	39,472	1.75	1.22	–	–	64.32	17.38	13.88	7.23	4.66	33.93	33.59	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	39,979	1.82	1.20	–	–	64.68	17.15	14.88	7.14	4.60	33.50	33.16	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	40,993	1.96	1.17	–	–	65.37	16.87	16.68	6.96	4.48	32.67	32.34	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	42,054	2.10	1.14	–	–	66.04	18.75	16.26	6.79	4.37	31.86	31.53	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						延長無し	40,202	1.77	1.20	–	–	64.90	17.06	13.63	7.10	4.57	33.33	32.98	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	40,710	1.84	1.18	–	–	65.25	16.85	14.61	7.01	4.51	32.91	32.57	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	41,726	1.98	1.15	–	–	65.91	16.57	16.39	6.84	4.40	32.11	31.77	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	42,790	2.12	1.12	–	–	66.58	18.46	15.98	6.67	4.30	31.30	30.98	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						延長無し	39,655	1.75	1.21	–	–	64.48	17.31	13.82	7.20	4.64	33.77	33.43	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	40,162	1.83	1.20	–	–	64.82	17.08	14.81	7.11	4.58	33.35	33.01	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	41,177	1.97	1.17	–	–	65.50	16.78	16.61	6.93	4.46	32.53	32.20	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	42,238	2.11	1.14	–	–	66.17	18.66	16.19	6.76	4.35	31.72	31.39	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	
						延長無し	39,436	1.75	1.22	–	–	64.29	17.40	13.89	7.24	4.66	33.96	33.62	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し	有り	110m未満	39,943	1.82	1.20	–	–	64.65	17.17	14.89	7.15	4.60	33.53	33.19	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	40,957	1.96	1.17	–	–	65.34	16.87	16.70	6.97	4.49	32.70	32.37	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	42,018	2.10	1.14	–	–	66.02	18.79	16.27	6.79	4.37	31.88	31.55	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	38,889	1.74	1.24	–	–	63.82	17.62	14.09	7.34	4.73	34.44	34.09	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	39,395	1.81	1.22	–	–	64.20	17.42	15.10	7.24	4.67	33.99	33.65	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	40,407	1.95	1.19	–	–	64.91	17.10	16.92	7.06	4.55	33.14	32.81	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	41,466	2.09	1.16	–	–	65.62	19.03	16.49	6.88	4.43	32.29	31.97	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				有り	有り	延長無し	36,397	2.48	1.32	0.37	0.29	57.81	18.87	13.50	5.05	2.61	39.71	36.43	2.36	0.82	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	36,903	2.56	1.30	0.37	0.29	58.27	18.60	14.58	4.98	2.57	39.17	35.93	2.33	0.81	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	37,914	2.69	1.27	0.36	0.28	59.19	18.11	16.66	4.85	2.51	38.12	34.97	2.27	0.79	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	38,972	2.80	1.23	0.35	0.27	60.11	18.80	17.55	4.72	2.44	37.09	34.02	2.21	0.77	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						延長無し	35,861	2.49	1.34	0.38	0.30	57.22	19.13	13.70	5.13	2.65	40.29	36.97	2.40	0.83	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	36,366	2.54	1.32	0.37	0.29	57.73	18.90	14.80	5.05	2.61	39.73	36.46	2.36	0.82	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	37,375	2.68	1.29	0.36	0.29	58.66	18.36	16.91	4.92	2.54	38.66	35.47	2.30	0.80	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	38,431	2.79	1.25	0.35	0.28	59.61	19.07	17.79	4.78	2.47	37.60	34.50	2.24	0.78	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
					無し	延長無し	35,640	2.48	1.35	0.38	0.30	56.98	19.25	13.78	5.16	2.67	40.54	37.20	2.41	0.84	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m未満	36,145	2.55	1.33	0.38	0.30	57.47	18.97	14.89	5.09	2.63	39.98	36.68	2.38	0.83	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	37,153	2.67	1.29	0.37	0.29	58.46	18.48	17.01	4.95	2.56	38.87	35.68	2.31	0.80	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	38,209	2.79	1.26	0.36	0.28	59.40	19.17	17.90	4.81	2.49	37.81	34.70	2.25	0.78	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	35,104	2.47	1.37	0.39	0.30	56.38	19.55	13.99	5.24	2.71	41.15	37.77	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,608	2.53	1.35	0.38	0.30	56.90	19.28	15.11	5.16	2.67	40.57	37.23	2.42	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,614	2.65	1.31	0.37	0.29	57.89	18.75	17.26	5.02	2.60	39.46	36.21	2.35	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,668	2.77	1.28	0.36	0.28	58.89	19.47	18.15	4.88	2.52	38.34	35.20	2.28	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	35,830	2.48	1.34	0.38	0.30	57.20	19.17	13.71	5.13	2.65	40.32	37.00	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,334	2.54	1.32	0.37	0.29	57.69	18.90	14.81	5.06	2.62	39.77	36.49	2.37	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,344	2.67	1.29	0.36	0.29	58.64	18.40	16.92	4.92	2.54	38.69	35.50	2.30	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,400	2.79	1.25	0.35	0.28	59.58	19.08	17.81	4.79	2.47	37.63	34.53	2.24	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,293	2.47	1.36	0.39	0.30	56.59	19.44	13.92	5.21	2.69	40.94	37.57	2.44	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,797	2.54	1.34	0.38	0.30	57.11	19.18	15.03	5.14	2.65	40.35	37.04	2.40	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,805	2.66	1.31	0.37	0.29	58.09	18.66	17.17	4.99	2.58	39.25	36.02	2.34	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,859	2.78	1.27	0.36	0.28	59.06	19.35	18.06	4.86	2.51	38.16	35.02	2.27	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	35,073	2.47	1.37	0.39	0.30	56.35	19.57	14.01	5.24	2.71	41.18	37.80	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,576	2.53	1.35	0.38	0.30	56.86	19.29	15.13	5.17	2.67	40.61	37.27	2.42	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,583	2.64	1.31	0.37	0.29	57.88	18.79	17.27	5.02	2.60	39.48	36.24	2.35	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,636	2.77	1.28	0.36	0.28	58.86	19.49	18.17	4.88	2.52	38.37	35.23	2.28	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,536	2.46	1.39	0.39	0.31	55.72	19.88	14.22	5.32	2.75	41.82	38.39	2.49	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,039	2.53	1.37	0.39	0.31	56.26	19.58	15.36	5.25	2.71	41.21	37.84	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,044	2.64	1.33	0.38	0.30	57.29	19.04	17.53	5.10	2.64	40.07	36.78	2.39	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						220m以上340m以下	37,095	2.76	1.30	0.37	0.29	58.31	19.74	18.43	4.96	2.56	38.93	35.74	2.32	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	36,000	2.06	1.34	-	-	60.70	13.97	12.60	6.61	4.47	37.24	36.83	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,510	2.14	1.32	-	-	61.15	13.80	13.70	6.51	4.40	36.71	36.31	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,529	2.30	1.28	-	-	61.98	15.87	13.36	6.34	4.29	35.72	35.33	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,596	2.46	1.25	-	-	62.81	18.00	12.99	6.16	4.17	34.73	34.35	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り		延長無し	35,468	2.04	1.36	-	-	60.18	14.21	12.78	6.71	4.53	37.78	37.38	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,977	2.12	1.34	-	-	60.63	13.99	13.91	6.61	4.47	37.25	36.85	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,995	2.28	1.30	-	-	61.49	16.11	13.55	6.43	4.35	36.23	35.84	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,059	2.43	1.26	-	-	62.36	18.25	13.17	6.25	4.23	35.21	34.84	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	35,143	2.03	1.37	-	-	59.84	14.32	12.90	6.77	4.58	38.13	37.73	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,652	2.11	1.35	-	-	60.30	14.12	14.03	6.67	4.51	37.59	37.19	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,668	2.26	1.31	-	-	61.20	16.27	13.67	6.49	4.39	36.54	36.16	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,731	2.41	1.27	-	-	62.08	18.41	13.29	6.30	4.26	35.51	35.14	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	34,612	2.01	1.39	-	-	59.28	14.54	13.10	6.87	4.65	38.71	38.31	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,119	2.09	1.37	-	-	59.77	14.33	14.25	6.77	4.58	38.14	37.75	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,134	2.24	1.33	-	-	60.69	16.51	13.88	6.58	4.45	37.07	36.69	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,195	2.39	1.29	-	-	61.60	18.68	13.48	6.39	4.32	36.01	35.64	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り		有り	延長無し	35,424	2.04	1.36	-	-	60.13	14.22	12.80	6.71	4.54	37.83	37.43	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,933	2.12	1.34	-	-	60.58	14.01	13.92	6.62	4.48	37.30	36.90	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以下			無し	有り	有り	110m以上220m未満	36,950	2.27	1.30	-	-	61.46	16.14	13.57	6.44	4.35	36.27	35.88	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,015	2.43	1.26	-	-	62.32	18.27	13.19	6.26	4.23	35.25	34.88	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,892	2.02	1.38	-	-	59.59	14.44	12.99	6.82	4.61	38.39	38.00	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,400	2.10	1.36	-	-	60.06	14.23	14.13	6.72	4.54	37.84	37.45	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,416	2.25	1.32	-	-	60.96	16.37	13.77	6.53	4.42	36.79	36.41	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,478	2.40	1.28	-	-	61.84	18.51	13.38	6.35	4.29	35.76	35.38	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,567	2.00	1.39	-	-	59.25	14.57	13.12	6.88	4.65	38.75	38.35	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,075	2.08	1.37	-	-	59.73	14.36	14.26	6.78	4.59	38.19	37.80	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,089	2.24	1.33	-	-	60.64	16.52	13.89	6.59	4.46	37.12	36.74	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,150	2.39	1.29	-	-	61.55	18.68	13.50	6.40	4.33	36.06	35.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,036	1.98	1.41	-	-	58.68	14.80	13.32	6.99	4.73	39.34	38.95	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,542	2.06	1.39	-	-	59.17	14.57	14.48	6.89	4.66	38.77	38.38	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,555	2.21	1.35	-	-	60.12	16.78	14.10	6.69	4.52	37.67	37.29	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,614	2.36	1.31	-	-	61.07	18.99	13.69	6.50	4.39	36.57	36.21	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	33,116	2.80	1.45	0.41	0.32	53.54	15.22	12.55	4.16	3.59	43.66	40.04	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,623	2.89	1.43	0.41	0.32	54.11	14.97	13.76	4.10	3.53	43.00	39.43	2.56	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,636	3.01	1.39	0.39	0.31	55.25	16.14	14.48	3.98	3.43	41.74	38.28	2.48	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,697	3.15	1.35	0.38	0.30	56.35	18.39	14.05	3.86	3.33	40.50	37.14	2.41	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-
						延長無し	32,584	2.80	1.48	0.42	0.33	52.84	15.45	12.76	4.23	3.65	44.36	40.69	2.64	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	無し	無し	110m未満	33,090	2.85	1.45	0.41	0.32	53.47	15.23	13.98	4.17	3.59	43.68	40.07	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,101	2.99	1.41	0.40	0.31	54.62	16.39	14.70	4.04	3.48	42.39	38.88	2.52	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,160	3.12	1.37	0.39	0.30	55.77	18.69	14.26	3.92	3.38	41.11	37.71	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	32,260	2.78	1.49	0.42	0.33	52.41	15.63	12.88	4.27	3.68	44.81	41.10	2.67	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,765	2.86	1.47	0.42	0.33	53.04	15.37	14.12	4.21	3.63	44.10	40.46	2.63	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,775	2.98	1.42	0.40	0.32	54.24	16.55	14.85	4.08	3.52	42.78	39.25	2.55	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,832	3.11	1.38	0.39	0.31	55.40	18.85	14.40	3.96	3.41	41.49	38.06	2.47	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,728	2.78	1.52	0.43	0.34	51.69	15.87	13.10	4.34	3.75	45.53	41.79	2.71	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,232	2.83	1.49	0.42	0.33	52.35	15.63	14.35	4.28	3.69	44.82	41.13	2.67	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,240	2.96	1.45	0.41	0.32	53.57	16.81	15.09	4.15	3.57	43.47	39.89	2.59	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,295	3.08	1.40	0.40	0.31	54.79	19.17	14.62	4.02	3.46	42.13	38.66	2.51	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		有り	有り	延長無し	32,545	2.80	1.48	0.42	0.33	52.79	15.47	12.77	4.24	3.65	44.41	40.74	2.64	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,051	2.86	1.46	0.41	0.32	53.42	15.26	13.99	4.17	3.60	43.72	40.11	2.60	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,062	2.99	1.41	0.40	0.31	54.57	16.40	14.72	4.05	3.49	42.44	38.92	2.53	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,120	3.12	1.37	0.39	0.30	55.73	18.71	14.28	3.92	3.38	41.15	37.75	2.45	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,014	2.78	1.50	0.43	0.33	52.09	15.74	12.98	4.31	3.71	45.13	41.41	2.69	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,518	2.85	1.48	0.42	0.33	52.71	15.49	14.22	4.24	3.65	44.44	40.77	2.65	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,527	2.97	1.43	0.41	0.32	53.93	16.67	14.96	4.11	3.54	43.10	39.54	2.57	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,583	3.09	1.39	0.39	0.31	55.13	19.00	14.50	3.99	3.44	41.78	38.34	2.49	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal)	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し																														

No.098【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	有り	延長無し	31,689	2.77	1.52	0.43	0.34	51.65	15.91	13.12	4.35	3.75	45.58	41.84	2.71	0.94	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,193	2.82	1.49	0.42	0.33	52.31	15.67	14.37	4.28	3.69	44.87	41.18	2.67	0.93	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,201	2.96	1.45	0.41	0.32	53.53	16.84	15.10	4.15	3.58	43.51	39.93	2.59	0.90	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,256	3.08	1.40	0.40	0.31	54.75	19.18	14.64	4.02	3.47	42.17	38.70	2.51	0.87	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	31,158	2.75	1.54	0.44	0.34	50.90	16.18	13.34	4.42	3.81	46.35	42.55	2.76	0.96	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	31,661	2.82	1.52	0.43	0.34	51.56	15.92	14.61	4.35	3.75	45.62	41.88	2.72	0.94	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	32,666	2.94	1.47	0.42	0.33	52.85	17.10	15.35	4.22	3.64	44.21	40.59	2.63	0.91	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	33,718	3.06	1.43	0.40	0.32	54.10	19.47	14.87	4.09	3.52	42.84	39.32	2.55	0.89	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ＊(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.3km以下	425.38	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	490.83	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	556.27	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	621.72	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	719.88	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	850.77	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	981.66	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,178.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	6.5km以下	1,374.3	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,570.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,767.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	2,028.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2,486.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	3,075.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.5km以下	4,123.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,151.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込		0.3km以下	425.38	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		有り	0.5km以下	490.83	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	556.27	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	621.72	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	719.88	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	850.77	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	981.66	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	1,178.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,374.3	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,570.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,767.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	2,028.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	2,486.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	3,075.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.5km以下	4,123.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,151.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,682.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,850.8	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	1.5km以下	2,019.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,355.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,692.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	3,028.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,365.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,701.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,374.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	5,047.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,057.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,739.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	10,095	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,143	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,682.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,850.8	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	2,019.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,355.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,692.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	2.5km以下	3,028.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,365.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,701.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,374.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,047.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	6,057.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	7,739.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	10,095	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,143	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.3km以下	1,682.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,850.8	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,019.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,355.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,692.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	3,028.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,365.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,701.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込		6.5km以下	4,374.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	5,047.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,057.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,739.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	10,095	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,143	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.3km以下	1,682.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,850.8	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	2,019.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,355.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,692.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	3,028.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,365.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,701.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,374.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,047.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	6,057.0	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.5km以下	7,739.5	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	10,095	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,143	19.93	19.93	-	-	68.00	68.00	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	719.88	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	785.32	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	916.21	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1,047.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,178.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	1,374.3	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,570.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,767.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	2,028.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	2,486.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	3,075.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			39.0km以下	4,123.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,151.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）または（騒音対策必要）	無し	0.5km以下	719.88	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕		有り	1.0km以下	785.32	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	916.21	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	1,047.1	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	1,178.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1,374.3	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,570.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,767.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	2,028.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	2,486.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.5km以下	3,075.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			28.5km以下	4,123.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,151.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.3km以下	1,570.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,767.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	2,028.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	2,486.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	3,075.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		22.0km以下	4,123.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,151.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.3km以下	1,570.6	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,767.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	2,028.8	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	2,486.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	3,075.9	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	4,123.0	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,151.7	46.17	46.17	-	-	34.96	34.96	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.3km以下	1,521.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,690.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,028.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,366.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,705.0	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,043.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,381.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3,719.4	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込（小規模土工）		7.0km以下	4,395.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	5,071.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	6,086.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	7,776.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			28.5km以下	10,144	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,216	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.3km以下	1,521.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,690.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,028.8	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,366.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,705.0	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,043.1	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,381.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,719.4	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,395.6	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,071.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,086.3	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	7,776.9	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	10,144	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,216	19.83	19.83	-	-	67.68	67.68	-	-	-	12.49	12.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.5km以下	535.28	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	642.33	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	749.39	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	856.45	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	963.50	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,177.6	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,498.8	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,712.9	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1,980.5	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	2,408.8	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	2,997.6	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	4,014.6	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込		0.5km以下	535.28	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	642.33	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.099【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.5km以下	749.39	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	856.45	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	963.50	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,177.6	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	7.0km以下	1,498.8	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,712.9	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	1,980.5	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	2,408.8	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2,997.6	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			42.0km以下	4,014.6	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,048.7	47.98	47.98	-	-	32.88	32.88	-	-	-	19.14	19.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.100【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
									K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)(高炉)	10m3以上300m3未満	養生無し	延長無し	–	–	17,145	5.12	5.07	–	–	14.77	5.95	5.03	1.87	1.78	80.11	78.90	1.20	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					60m以下	–	–	17,516	5.29	4.96	–	–	16.30	7.66	4.93	1.83	1.74	78.41	77.23	1.17	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					60m超120m以下	–	–	18,260	5.62	4.76	–	–	19.16	10.87	4.73	1.76	1.67	75.22	74.09	1.12	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					120m超180m以下	–	–	19,004	5.92	4.57	–	–	21.80	13.84	4.54	1.69	1.60	72.28	71.19	1.08	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					180m超240m以下	–	–	19,749	6.21	4.40	–	–	24.24	16.58	4.37	1.63	1.54	69.55	68.50	1.04	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
				一般養生	延長無し	–	–	17,808	4.92	4.88	–	–	17.95	8.91	4.85	1.80	1.71	77.13	75.97	1.15	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					60m以下	–	–	18,179	5.10	4.78	–	–	19.36	10.50	4.75	1.77	1.68	75.54	74.40	1.13	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					60m超120m以下	–	–	18,924	5.42	4.59	–	–	22.00	13.49	4.56	1.70	1.61	72.58	71.49	1.08	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					120m超180m以下	–	–	19,668	5.73	4.42	–	–	24.43	16.25	4.39	1.63	1.55	69.84	68.79	1.04	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					180m超240m以下	–	–	20,412	6.01	4.26	–	–	26.70	18.82	4.23	1.57	1.49	67.29	66.28	1.00	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
				特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	–	–	19,769	5.05	4.40	0.61	–	20.80	12.23	4.37	1.62	1.54	74.15	68.43	4.67	1.04	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
					60m以下	–	–	20,141	5.21	4.32	0.60	–	22.00	13.60	4.28	1.59	1.51	72.79	67.18	4.58	1.02	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
					60m超120m以下	–	–	20,885	5.48	4.16	0.57	–	24.32	16.20	4.13	1.54	1.46	70.20	64.80	4.42	0.98	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
					120m超180m以下	–	–	21,629	5.76	4.02	0.55	–	26.45	18.62	3.99	1.48	1.41	67.79	62.58	4.26	0.95	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
					180m超240m以下	–	–	22,374	6.03	3.89	0.54	–	28.46	20.89	3.86	1.43	1.36	65.51	60.47	4.12	0.92	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
			300m3以上600m3未満	養生無し	延長無し	–	–	14,835	1.54	1.53	–	–	6.93	2.91	2.80	0.62	0.54	91.53	91.17	0.36	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					240m以下	–	–	15,148	1.86	1.50	–	–	8.49	4.46	2.85	0.60	0.52	89.65	89.30	0.35	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
				一般養生	延長無し	–	–	15,498	1.48	1.47	–	–	10.90	6.34	2.78	0.59	0.51	87.62	87.28	0.34	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					240m以下	–	–	15,812	1.78	1.44	–	–	12.34	7.86	2.73	0.58	0.50	85.88	85.54	0.34	–	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–

No.100【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
									K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	–	–	17,460	2.00	1.30	0.69	–	14.92	10.39	2.47	0.52	0.45	83.08	77.50	5.28	0.30	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
					240m以下	–	–	17,773	2.26	1.28	0.68	–	16.14	11.67	2.43	0.51	0.45	81.60	76.11	5.19	0.30	–	–	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	–	養生無し	–	有り	–	21,905	0.00	–	–	–	38.26	22.00	7.78	5.98	–	61.74	61.74	–	–	–	–	– –	–	– –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	無し	–	19,276	0.00	–	–	–	29.85	12.25	8.85	6.80	–	70.15	70.15	–	–	–	–	– –	–	– –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
				一般養生	–	有り	–	22,569	0.00	–	–	–	40.07	23.86	7.56	5.80	–	59.93	59.93	–	–	–	–	– –	–	– –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	無し	–	19,940	0.00	–	–	–	32.18	14.69	8.55	6.57	–	67.82	67.82	–	–	–	–	– –	–	– –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	–	有り	–	24,530	0.49	0.49	–	–	40.60	25.34	6.95	5.34	–	58.91	55.15	3.76	–	–	–	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					–	無し	–	21,901	0.55	0.55	–	–	33.48	17.17	7.79	5.98	–	65.97	61.76	4.21	–	–	–	ジェットヒータ　126MJ（30,100ｋｃａｌ）	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	–	–	–	–
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20)(高炉)	–	養生無し	–	–	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	26,546	7.28	7.00	–	–	40.77	23.13	8.29	7.79	–	51.95	51.95	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	26,616	7.51	7.23	–	–	40.67	23.07	8.27	7.77	–	51.82	51.82	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	26,802	8.16	7.85	–	–	40.40	22.91	8.22	7.72	–	51.44	51.44	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	27,687	11.09	10.67	–	–	39.10	22.18	7.95	7.47	–	49.81	49.81	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	水平距離約30m以下	28,011	10.20	9.81	–	–	38.65	21.92	7.86	7.39	–	51.15	49.24	1.84	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型］50t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				一般養生	–	–	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	28,098	6.87	6.61	–	–	44.06	26.50	7.84	7.36	–	49.07	49.07	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	28,168	7.10	6.83	–	–	43.94	26.43	7.82	7.34	–	48.96	48.96	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	28,354	7.71	7.42	–	–	43.67	26.26	7.77	7.30	–	48.62	48.62	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	29,239	10.51	10.11	–	–	42.33	25.46	7.53	7.07	–	47.16	47.16	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–
					–	–	水平距離約30m以下	29,563	9.67	9.30	–	–	41.87	25.18	7.45	7.00	–	48.46	46.64	1.75	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型］50t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					–	–	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	30,438	6.34	6.10	–	–	48.39	29.90	7.23	6.80	–	45.27	45.27	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* –	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	–	–	–	–	–

No.100【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
																								K　（*印：賃料）				R				Z				S	
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物				特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	30,508	6.56	6.31	-	-	48.28	29.83	7.22	6.78	-	45.16	45.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	30,694	7.12	6.85	-	-	47.99	29.65	7.17	6.74	-	44.89	44.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	31,579	9.73	9.36	-	-	46.64	28.82	6.97	6.55	-	43.63	43.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	31,903	8.95	8.61	-	-	46.18	28.54	6.90	6.48	-	44.87	43.19	1.62	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	37,998	6.62	4.89	1.54	-	44.36	28.10	5.79	5.44	-	49.02	36.31	12.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	38,068	6.80	5.06	1.54	-	44.28	28.05	5.78	5.43	-	48.92	36.23	12.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	38,254	7.25	5.50	1.53	-	44.07	27.91	5.75	5.41	-	48.68	36.05	12.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	39,139	9.34	7.55	1.49	-	43.06	27.28	5.62	5.28	-	47.60	35.26	12.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	39,462	8.71	6.96	1.48	-	42.71	27.05	5.58	5.24	-	48.58	34.98	12.24	1.31	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	25,967	0.00	-	-	-	46.91	28.74	8.31	8.06	-	53.09	53.09	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	23,412	0.00	-	-	-	41.12	21.39	9.22	8.93	-	58.88	58.88	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				一般養生	-	有り	-	27,519	0.00	-	-	-	49.90	31.86	7.84	7.60	-	50.10	50.10	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	24,964	0.00	-	-	-	44.78	25.28	8.65	8.38	-	55.22	55.22	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(練炭)	-	有り	-	29,859	0.00	-	-	-	53.85	34.90	7.23	7.00	-	46.15	46.15	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	27,304	0.00	-	-	-	49.52	29.14	7.91	7.66	-	50.48	50.48	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	37,419	1.56	1.56	-	-	48.68	32.07	5.77	5.59	-	49.76	36.85	12.91	-	-	-	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	-	-	-	-
					-	無し	-	34,864	1.68	1.68	-	-	44.91	27.37	6.19	6.00	-	53.41	39.55	13.86	-	-	-	ジェットヒータ　126ＭＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	-	-	-	-

No.101【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｾﾒﾝﾄ種類	混合比			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	1:1	50,430	0.00	－	－	－	56.23	56.23	－	－	－	43.77	37.95	5.82	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－
	1:2	40,822	0.00	－	－	－	60.20	60.20	－	－	－	39.80	30.68	9.12	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－
	1:3	34,128	0.00	－	－	－	60.92	60.92	－	－	－	39.08	27.02	12.06	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－

No.102【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
型枠の種類	構造物の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	7,604.6	0.00	-	-	-	100.00	47.09	24.85	9.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小型構造物	6,878.0	0.00	-	-	-	100.00	44.76	30.50	11.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	10,279	0.00	-	-	-	100.00	45.71	32.17	9.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
	均しコンクリート	3,853.9	0.00	-	-	-	100.00	59.18	19.61	5.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	10,342	0.00	-	-	-	100.00	34.63	18.27	6.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小型構造物	9,354.1	0.00	-	-	-	100.00	32.92	22.42	8.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	13,979	0.00	-	-	-	100.00	33.61	23.66	7.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去しない埋設型枠	床版部	1,356.5	0.00	-	-	-	100.00	47.79	27.86	16.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
	支承部・連結部	3,227.0	0.00	-	-	-	100.00	53.56	29.28	14.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.103【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,737.7	0.00	－	－	－	100.00	47.09	24.85	9.37	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.104【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.105【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,022.5	8.08	8.08	-	-	25.94	15.01	5.17	5.01	-	65.98	37.43	28.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	6,960.2	8.15	8.15	-	-	25.28	14.28	5.22	5.05	-	66.57	37.76	28.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.20m2超え2.40m2以下	一般	7,387.4	8.19	8.19	-	-	26.51	15.40	5.29	5.05	-	65.30	35.57	29.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	7,325.1	8.26	8.26	-	-	25.88	14.70	5.33	5.10	-	65.86	35.88	29.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.40m2超え2.60m2以下	一般	7,752.3	8.29	8.29	-	-	27.00	15.74	5.39	5.09	-	64.71	33.92	30.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	7,690.0	8.36	8.36	-	-	26.44	15.09	5.44	5.14	-	65.20	34.16	31.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.60m2超え2.80m2以下	一般	8,117.3	8.38	8.38	-	-	27.48	16.06	5.49	5.13	-	64.14	32.38	31.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,055.0	8.44	8.44	-	-	26.91	15.43	5.53	5.17	-	64.65	32.64	32.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.80m2超え3.00m2以下	一般	8,482.2	8.46	8.46	-	-	27.90	16.35	5.58	5.16	-	63.64	32.69	30.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-
					給熱	8,419.9	8.52	8.52	-	-	27.36	15.75	5.62	5.20	-	64.12	32.94	31.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-
			0.23m3超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,207.6	7.97	7.97	-	-	25.14	14.46	5.01	4.94	-	66.89	40.02	26.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,129.8	8.04	8.04	-	-	24.42	13.66	5.06	4.99	-	67.54	40.41	27.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.43m2超え2.66m2以下	一般	8,625.4	8.06	8.06	-	-	25.73	14.87	5.11	5.00	-	66.21	38.09	28.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,547.5	8.13	8.13	-	-	25.06	14.12	5.16	5.05	-	66.81	38.44	28.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.66m2超え2.89m2以下	一般	9,045.2	8.18	8.18	-	-	26.25	15.23	5.23	5.03	-	65.57	36.33	29.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,967.3	8.26	8.26	-	-	25.62	14.52	5.28	5.08	-	66.12	36.63	29.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.89m2超え3.12m2以下	一般	9,465.3	8.26	8.26	-	-	26.77	15.57	5.34	5.08	-	64.97	34.71	30.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	9,387.4	8.33	8.33	-	-	26.17	14.89	5.39	5.13	-	65.50	34.99	30.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.12m2超え3.35m2以下	一般	9,887.0	8.36	8.36	-	-	27.22	15.88	5.44	5.11	-	64.42	33.23	31.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				0.12m2超え0.18m2以下																													
					給熱	9,809.1	8.43	8.43	-	-	26.64	15.24	5.48	5.15	-	64.93	33.49	31.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
			0.28m3超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	9,347.7	7.80	7.80	-	-	24.50	14.03	4.89	4.87	-	67.70	42.16	25.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	9,254.2	7.88	7.88	-	-	23.74	13.19	4.94	4.92	-	68.38	42.59	25.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				2.64m2超え2.91m2以下	一般	9,842.1	7.94	7.94	-	-	25.14	14.46	5.00	4.95	-	66.92	40.05	26.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	9,748.6	8.02	8.02	-	-	24.41	13.66	5.04	5.00	-	67.57	40.44	27.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				2.91m2超え3.18m2以下	一般	10,332	8.04	8.04	-	-	25.71	14.87	5.11	4.99	-	66.25	38.16	28.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	10,239	8.11	8.11	-	-	25.04	14.12	5.16	5.04	-	66.85	38.50	28.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				3.18m2超え3.45m2以下	一般	10,829	8.15	8.15	-	-	26.25	15.21	5.24	5.04	-	65.60	36.41	29.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	10,736	8.23	8.23	-	-	25.62	14.50	5.29	5.09	-	66.15	36.71	29.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				3.45m2超え3.72m2以下	一般	11,320	8.23	8.23	-	-	26.74	15.56	5.34	5.07	-	65.03	34.83	30.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	11,226	8.30	8.30	-	-	26.13	14.88	5.38	5.11	-	65.57	35.12	30.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
			0.33m3超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	10,743	7.69	7.69	-	-	23.93	13.65	4.84	4.75	-	68.38	44.03	24.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	10,631	7.78	7.78	-	-	23.12	12.76	4.89	4.80	-	69.10	44.49	24.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				2.90m2超え3.21m2以下	一般	11,313	7.84	7.84	-	-	24.60	14.10	4.90	4.89	-	67.56	41.82	25.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	11,200	7.92	7.92	-	-	23.84	13.26	4.95	4.94	-	68.24	42.24	26.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				3.21m2超え3.52m2以下	一般	11,873	7.94	7.94	-	-	25.19	14.51	5.01	4.94	-	66.87	39.85	27.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	11,761	8.02	8.02	-	-	24.48	13.72	5.06	4.99	-	67.50	40.22	27.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				3.52m2超え3.83m2以下	一般	12,443	8.06	8.06	-	-	25.75	14.88	5.13	4.99	-	66.19	38.03	28.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	12,332	8.14	8.14	-	-	25.09	14.14	5.18	5.04	-	66.77	38.35	28.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				3.83m2超え4.14m2以下	一般	13,004	8.15	8.15	-	-	26.25	15.23	5.23	5.03	-	65.60	36.38	29.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	12,893	8.22	8.22	-	-	25.61	14.52	5.28	5.07	-	66.17	36.69	29.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.39m3超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	12,139	7.61	7.61	-	-	23.50	13.34	4.82	4.66	-	68.89	45.45	23.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	12,009	7.70	7.70	-	-	22.67	12.43	4.87	4.71	-	69.63	45.94	23.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.16m2超え3.51m2以下	一般	12,779	7.76	7.76	-	-	24.17	13.81	4.86	4.80	-	68.07	43.19	24.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	12,648	7.84	7.84	-	-	23.39	12.95	4.91	4.85	-	68.77	43.63	25.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.51m2超え3.86m2以下	一般	13,417	7.87	7.87	-	-	24.81	14.24	4.93	4.92	-	67.32	41.13	26.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,286	7.95	7.95	-	-	24.07	13.42	4.98	4.97	-	67.98	41.53	26.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.86m2超え4.21m2以下	一般	14,056	7.99	7.99	-	-	25.36	14.62	5.05	4.96	-	66.65	39.27	27.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,926	8.07	8.07	-	-	24.67	13.85	5.10	5.01	-	67.26	39.63	27.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.21m2超え4.56m2以下	一般	14,694	8.08	8.08	-	-	25.90	14.98	5.16	5.01	-	66.02	37.56	28.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	14,564	8.15	8.15	-	-	25.23	14.24	5.21	5.05	-	66.62	37.90	28.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.45m3超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	13,553	7.54	7.54	-	-	23.17	13.12	4.79	4.59	-	69.29	46.54	22.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,403	7.63	7.63	-	-	22.33	12.18	4.85	4.65	-	70.04	47.03	23.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.43m2超え3.82m2以下	一般	14,261	7.67	7.67	-	-	23.88	13.61	4.84	4.74	-	68.45	44.21	24.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	14,111	7.75	7.75	-	-	23.07	12.72	4.89	4.79	-	69.18	44.69	24.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.82m2超え4.21m2以下	一般	14,975	7.80	7.80	-	-	24.51	14.04	4.90	4.86	-	67.69	42.12	25.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	14,825	7.88	7.88	-	-	23.75	13.20	4.95	4.91	-	68.37	42.54	25.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.21m2超え4.60m2以下	一般	15,684	7.91	7.91	-	-	25.10	14.43	5.00	4.94	-	66.99	40.20	26.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料）K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3超え0.57m3以下	4.12m2超え4.55m2以下	給熱	16,347	7.84	7.84	-	-	23.46	13.00	4.92	4.86	-	68.70	43.41	25.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.55m2超え4.98m2以下	一般	17,300	7.86	7.86	-	-	24.85	14.26	4.94	4.93	-	67.29	41.02	26.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,132	7.94	7.94	-	-	24.12	13.45	4.99	4.98	-	67.94	41.41	26.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.98m2超え5.41m2以下	一般	18,086	7.98	7.98	-	-	25.40	14.64	5.06	4.96	-	66.62	39.22	27.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,919	8.05	8.05	-	-	24.69	13.87	5.10	5.01	-	67.26	39.60	27.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.57m3超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	16,382	7.45	7.45	-	-	22.69	12.79	4.75	4.49	-	69.86	48.12	21.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	16,195	7.54	7.54	-	-	21.80	11.82	4.81	4.54	-	70.66	48.67	21.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.96m2超え4.42m2以下	一般	17,220	7.59	7.59	-	-	23.40	13.28	4.81	4.63	-	69.01	45.78	23.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,033	7.68	7.68	-	-	22.55	12.36	4.86	4.68	-	69.77	46.28	23.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.42m2超え4.88m2以下	一般	18,060	7.72	7.72	-	-	24.04	13.71	4.86	4.77	-	68.24	43.66	24.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,873	7.80	7.80	-	-	23.24	12.84	4.91	4.82	-	68.96	44.12	24.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料）K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				4.88m2超え5.34m2以下	一般	18,900	7.83	7.83	-	-	24.64	14.12	4.91	4.90	-	67.53	41.71	25.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	18,713	7.91	7.91	-	-	23.89	13.29	4.96	4.95	-	68.20	42.13	26.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.34m2超え5.80m2以下	一般	19,737	7.94	7.94	-	-	25.17	14.48	5.01	4.95	-	66.89	39.94	26.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,550	8.01	8.01	-	-	24.45	13.69	5.05	5.00	-	67.54	40.34	27.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.75m2以上4.27m2以下	一般	18,008	7.41	7.41	-	-	22.45	12.63	4.73	4.44	-	70.14	48.88	21.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,800	7.49	7.49	-	-	21.54	11.64	4.79	4.49	-	70.97	49.46	21.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.27m2超え4.78m2以下	一般	18,934	7.54	7.54	-	-	23.18	13.13	4.79	4.59	-	69.28	46.49	22.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	18,726	7.63	7.63	-	-	22.33	12.20	4.84	4.64	-	70.04	46.99	23.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.64m3超え0.71m3以下	4.78m2超え5.29m2以下	一般	19,868	7.68	7.68	-	-	23.84	13.58	4.84	4.73	-	68.48	44.31	24.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,660	7.76	7.76	-	-	23.04	12.69	4.90	4.78	-	69.20	44.77	24.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.29m2超え5.8m2以下	一般	20,797	7.79	7.79	-	-	24.45	13.99	4.89	4.86	-	67.76	42.32	25.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,588	7.87	7.87	-	-	23.69	13.15	4.94	4.91	-	68.44	42.75	25.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.8m2超え6.31m2以下	一般	21,730	7.90	7.90	-	-	25.00	14.37	4.97	4.94	-	67.10	40.52	26.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	21,520	7.98	7.98	-	-	24.26	13.56	5.02	4.98	-	67.76	40.92	26.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.06m2以上4.62m2以下	一般	19,887	7.37	7.37	-	-	22.24	12.49	4.72	4.39	-	70.39	49.55	20.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,653	7.46	7.46	-	-	21.33	11.49	4.78	4.44	-	71.21	50.13	21.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.62m2超え5.18m2以下	一般	20,909	7.51	7.51	-	-	22.99	12.99	4.78	4.55	-	69.50	47.12	22.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,675	7.60	7.60	-	-	22.11	12.04	4.83	4.60	-	70.29	47.66	22.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.71m3超え0.79m3以下	5.18m2超え5.74m2以下	一般	21,931	7.64	7.64	-	-	23.65	13.45	4.83	4.69	-	68.71	44.94	23.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.79m3超え0.86m3以下	5.28m2超え5.74m2以下	給熱	21,698	7.72	7.72	-	-	22.83	12.55	4.88	4.74	-	69.45	45.42	24.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.74m2超え6.30m2以下	一般	22,951	7.76	7.76	-	-	24.26	13.86	4.88	4.82	-	67.98	42.94	25.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	22,718	7.84	7.84	-	-	23.48	13.01	4.93	4.86	-	68.68	43.38	25.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.30m2超え6.86m2以下	一般	23,976	7.87	7.87	-	-	24.83	14.25	4.94	4.92	-	67.30	41.10	26.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	23,742	7.95	7.95	-	-	24.08	13.43	4.98	4.97	-	67.97	41.51	26.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.28m2以上4.90m2以下	一般	21,460	7.34	7.34	-	-	22.05	12.35	4.70	4.36	-	70.61	50.19	20.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	21,205	7.42	7.42	-	-	21.10	11.33	4.75	4.41	-	71.48	50.81	20.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.90m2超え5.52m2以下	一般	22,592	7.48	7.48	-	-	22.82	12.88	4.76	4.52	-	69.70	47.68	22.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	22,337	7.57	7.57	-	-	21.93	11.92	4.81	4.57	-	70.50	48.23	22.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.79m3超え0.86m3以下	5.52m2超え6.14m2以下	一般	23,722	7.62	7.62	-	-	23.50	13.35	4.81	4.66	-	68.88	45.41	23.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	23,467	7.70	7.70	-	-	22.67	12.44	4.86	4.71	-	69.63	45.91	23.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.14m2超え6.76m2以下	一般	24,854	7.74	7.74	-	-	24.13	13.78	4.86	4.79	-	68.13	43.35	24.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	24,597	7.82	7.82	-	-	23.34	12.91	4.91	4.84	-	68.84	43.80	25.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.76m2超え7.38m2以下	一般	25,984	7.85	7.85	-	-	24.71	14.17	4.91	4.91	-	67.44	41.46	25.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,729	7.93	7.93	-	-	23.96	13.35	4.96	4.96	-	68.11	41.87	26.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.58m2以上5.26m2以下	一般	23,334	7.29	7.29	-	-	21.90	12.26	4.69	4.32	-	70.81	50.68	20.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	23,054	7.38	7.38	-	-	20.96	11.23	4.75	4.37	-	71.66	51.28	20.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.26m2超え5.93m2以下	一般	24,560	7.45	7.45	-	-	22.67	12.78	4.75	4.48	-	69.88	48.15	21.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	24,280	7.54	7.54	-	-	21.78	11.81	4.81	4.53	-	70.68	48.70	21.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.86m3超え0.94m3以下	5.93m2超え6.60m2以下	一般	25,781	7.58	7.58	-	-	23.37	13.26	4.80	4.63	-	69.05	45.87	23.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,501	7.66	7.66	-	-	22.54	12.34	4.86	4.69	-	69.80	46.36	23.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.60m2超え7.27m2以下	一般	27,007	7.71	7.71	-	-	24.00	13.69	4.86	4.76	-	68.29	43.79	24.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	26,727	7.79	7.79	-	-	23.21	12.82	4.91	4.81	-	69.00	44.24	24.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.27m2超え7.94m2以下	一般	28,225	7.81	7.81	-	-	24.57	14.08	4.90	4.88	-	67.62	41.91	25.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	27,945	7.89	7.89	-	-	23.82	13.25	4.95	4.93	-	68.29	42.32	25.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.92m2以上5.66m2以下	一般	25,451	7.28	7.28	-	-	21.78	12.17	4.68	4.30	-	70.94	51.10	19.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,143	7.37	7.37	-	-	20.82	11.13	4.74	4.35	-	71.81	51.72	20.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.66m2超え6.39m2以下	一般	26,781	7.42	7.42	-	-	22.55	12.70	4.74	4.46	-	70.03	48.57	21.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	26,471	7.51	7.51	-	-	21.64	11.71	4.79	4.51	-	70.85	49.14	21.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.94m3超え1.04m3以下	6.39m2超え7.12m2以下	一般	28,113	7.57	7.57	-	-	23.24	13.17	4.80	4.60	-	69.19	46.27	22.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	27,805	7.65	7.65	-	-	22.39	12.24	4.85	4.65	-	69.96	46.78	23.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.12m2超え7.85m2以下	一般	29,443	7.68	7.68	-	-	23.88	13.61	4.84	4.74	-	68.44	44.18	24.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	29,134	7.76	7.76	-	-	23.08	12.72	4.90	4.79	-	69.16	44.65	24.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.85m2超え8.58m2以下	一般	30,777	7.80	7.80	-	-	24.46	14.00	4.89	4.86	-	67.74	42.27	25.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	30,470	7.88	7.88	-	-	23.70	13.16	4.94	4.91	-	68.42	42.69	25.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.25m2以上6.05m2以下	一般	27,540	7.24	7.24	-	-	21.65	12.08	4.67	4.27	-	71.11	51.52	19.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	27,205	7.33	7.33	-	-	20.68	11.03	4.73	4.32	-	71.99	52.16	19.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.05m2超え6.84m2以下	一般	28,978	7.39	7.39	-	-	22.43	12.62	4.73	4.43	-	70.18	48.96	21.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				6.84m2超え7.63m2以下	一般	30,424	7.53	7.53	-	-	23.14	13.10	4.79	4.58	-	69.33	46.64	22.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	30,087	7.62	7.62	-	-	22.28	12.16	4.84	4.64	-	70.10	47.16	22.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				7.63m2超え8.42m2以下	一般	31,862	7.65	7.65	-	-	23.79	13.54	4.84	4.72	-	68.56	44.53	24.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	31,525	7.74	7.74	-	-	22.96	12.64	4.89	4.77	-	69.30	45.01	24.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				8.42m2超え9.21m2以下	一般	33,306	7.77	7.77	-	-	24.37	13.94	4.88	4.84	-	67.86	42.60	25.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	32,969	7.85	7.85	-	-	23.59	13.09	4.93	4.89	-	68.56	43.05	25.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
			1.04m3超え1.13m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	27,450	6.50	6.50	-	-	21.57	12.02	4.68	4.25	-	71.93	52.66	19.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	27,107	6.58	6.58	-	-	20.60	10.95	4.74	4.31	-	72.82	53.31	19.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				5.94m2超え6.73m2以下	一般	28,896	6.70	6.70	-	-	22.38	12.56	4.75	4.42	-	70.92	50.00	20.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	28,554	6.78	6.78	-	-	21.45	11.55	4.81	4.47	-	71.77	50.60	21.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
			1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2超え7.52m2以下	一般	30,332	6.86	6.86	-	-	23.08	13.04	4.80	4.57	-	70.06	47.65	22.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	29,990	6.94	6.94	-	-	22.20	12.08	4.86	4.62	-	70.86	48.19	22.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				7.52m2超え8.31m2以下	一般	31,779	7.02	7.02	-	-	23.73	13.48	4.85	4.71	-	69.25	45.48	23.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	31,436	7.10	7.10	-	-	22.90	12.57	4.91	4.76	-	70.00	45.98	24.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				8.31m2超え9.10m2以下	一般	33,216	7.16	7.16	-	-	24.32	13.89	4.90	4.83	-	68.52	43.51	25.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	32,874	7.24	7.24	-	-	23.53	13.02	4.95	4.88	-	69.23	43.96	25.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
				5.35m2以上6.21m2以下	一般	29,466	6.44	6.44	-	-	21.33	11.85	4.66	4.20	-	72.23	53.50	18.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	29,093	6.52	6.52	-	-	20.32	10.75	4.72	4.26	-	73.16	54.19	18.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.15m3超え1.25m3以下	6.21m2超え7.06m2以下	一般	31,020	6.64	6.64	-	-	22.13	12.39	4.73	4.37	-	71.23	50.82	20.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	30,646	6.72	6.72	-	-	21.18	11.36	4.79	4.42	-	72.10	51.44	20.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.06m2超え7.91m2以下	一般	32,568	6.81	6.81	-	-	22.85	12.89	4.78	4.52	-	70.34	48.41	21.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	32,194	6.89	6.89	-	-	21.96	11.91	4.84	4.57	-	71.15	48.97	22.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.91m2超え8.76m2以下	一般	34,122	6.97	6.97	-	-	23.52	13.34	4.84	4.66	-	69.51	46.20	23.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	33,748	7.05	7.05	-	-	22.67	12.41	4.89	4.71	-	70.28	46.71	23.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.76m2超え9.61m2以下	一般	35,670	7.11	7.11	-	-	24.12	13.75	4.88	4.79	-	68.77	44.20	24.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	35,296	7.19	7.19	-	-	23.31	12.87	4.93	4.84	-	69.50	44.67	24.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			1.25m3超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	31,675	6.38	6.38	-	-	21.09	11.68	4.65	4.15	-	72.53	54.32	18.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	31,267	6.46	6.46	-	-	20.05	10.56	4.71	4.20	-	73.49	55.05	18.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.50m2超え7.41m2以下	一般	33,337	6.58	6.58	-	-	21.89	12.23	4.71	4.32	-	71.53	51.63	19.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	32,928	6.66	6.66	-	-	20.91	11.18	4.76	4.37	-	72.43	52.28	20.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.41m2超え8.32m2以下	一般	34,995	6.75	6.75	-	-	22.62	12.73	4.77	4.47	-	70.63	49.19	21.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	34,586	6.83	6.83	-	-	21.70	11.73	4.82	4.52	-	71.47	49.77	21.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.32m2超え9.23m2以下	一般	36,657	6.92	6.92	-	-	23.28	13.18	4.82	4.61	-	69.80	46.96	22.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	36,250	7.00	7.00	-	-	22.42	12.24	4.87	4.66	-	70.58	47.48	23.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.23m2超え10.14m2以下	一般	38,315	7.06	7.06	-	-	23.90	13.60	4.87	4.74	-	69.04	44.92	24.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,908	7.14	7.14	-	-	23.08	12.70	4.92	4.79	-	69.78	45.40	24.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.87m2以上6.82m2以下	一般	34,131	6.33	6.33	-	-	20.87	11.53	4.63	4.11	-	72.80	55.04	17.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.37m3超え1.48m3以下	6.83m2超え7.80m2以下	給熱	33,687	6.41	6.41	-	-	19.82	10.40	4.69	4.16	-	73.77	55.77	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.83m2超え7.80m2以下	一般	35,901	6.52	6.52	-	-	21.68	12.09	4.69	4.27	-	71.80	52.33	19.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	35,455	6.60	6.60	-	-	20.70	11.02	4.75	4.33	-	72.70	52.99	19.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.80m2超え8.77m2以下	一般	37,670	6.70	6.70	-	-	22.42	12.59	4.75	4.43	-	70.88	49.87	21.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,224	6.78	6.78	-	-	21.49	11.58	4.81	4.48	-	71.73	50.47	21.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.77m2超え9.74m2以下	一般	39,440	6.86	6.86	-	-	23.09	13.05	4.80	4.57	-	70.05	47.63	22.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	38,994	6.94	6.94	-	-	22.21	12.09	4.86	4.62	-	70.85	48.18	22.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.74m2超え10.71m2以下	一般	41,212	7.01	7.01	-	-	23.70	13.46	4.85	4.70	-	69.29	45.59	23.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	40,766	7.09	7.09	-	-	22.86	12.55	4.90	4.75	-	70.05	46.09	23.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			1.48m3超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	36,408	6.26	6.26	-	-	20.61	11.35	4.61	4.05	-	73.13	55.93	17.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	35,925	6.35	6.35	-	-	19.54	10.20	4.67	4.11	-	74.11	56.68	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.08m2超え8.12m2以下	一般	38,305	6.46	6.46	-	-	21.44	11.92	4.68	4.22	-	72.10	53.16	18.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,822	6.55	6.55	-	-	20.44	10.83	4.74	4.28	-	73.01	53.83	19.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.12m2超え9.16m2以下	一般	40,202	6.64	6.64	-	-	22.18	12.43	4.73	4.38	-	71.18	50.66	20.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	39,719	6.73	6.73	-	-	21.23	11.40	4.79	4.43	-	72.04	51.27	20.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.16m2超え10.2m2以下	一般	42,101	6.81	6.81	-	-	22.87	12.90	4.79	4.52	-	70.32	48.37	21.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	41,619	6.89	6.89	-	-	21.98	11.92	4.84	4.58	-	71.13	48.92	22.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.2m2超え11.24m2以下	一般	43,997	6.96	6.96	-	-	23.49	13.32	4.84	4.65	-	69.55	46.29	23.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	43,514	7.04	7.04	-	-	22.64	12.39	4.89	4.70	-	70.32	46.80	23.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	38,920	6.24	6.24	-	-	20.47	11.26	4.60	4.02	-	73.29	56.36	16.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	38,398	6.32	6.32	-	-	19.39	10.10	4.66	4.07	-	74.29	57.13	17.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.46m2超え8.58m2以下	一般	40,962	6.44	6.44	-	-	21.30	11.83	4.66	4.19	-	72.26	53.57	18.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	40,442	6.52	6.52	-	-	20.30	10.74	4.72	4.25	-	73.18	54.25	18.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.58m2超え9.70m2以下	一般	43,007	6.62	6.62	-	-	22.07	12.35	4.72	4.36	-	71.31	51.02	20.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	42,487	6.70	6.70	-	-	21.12	11.32	4.78	4.41	-	72.18	51.64	20.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.70m2超え10.82m2以下	一般	45,051	6.79	6.79	-	-	22.77	12.83	4.78	4.50	-	70.44	48.70	21.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	44,531	6.87	6.87	-	-	21.86	11.84	4.83	4.56	-	71.27	49.27	22.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.82m2超え11.94m2以下	一般	47,093	6.94	6.94	-	-	23.39	13.26	4.82	4.63	-	69.67	46.60	23.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	46,574	7.02	7.02	-	-	22.54	12.32	4.88	4.69	-	70.44	47.11	23.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			1.73m3超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	41,537	6.20	6.20	-	-	20.31	11.14	4.59	3.99	-	73.49	56.92	16.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	40,976	6.28	6.28	-	-	19.22	9.97	4.65	4.04	-	74.50	57.70	16.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.81m2超え9.00m2以下	一般	43,705	6.40	6.40	-	-	21.14	11.72	4.65	4.16	-	72.46	54.11	18.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	43,144	6.48	6.48	-	-	20.12	10.61	4.71	4.22	-	73.40	54.81	18.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.00m2超え10.19m2以下	一般	45,879	6.58	6.58	-	-	21.91	12.25	4.71	4.32	-	71.51	51.55	19.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	45,318	6.67	6.67	-	-	20.95	11.20	4.77	4.37	-	72.38	52.18	20.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.19m2超え11.38m2以下	一般	48,049	6.75	6.75	-	-	22.60	12.72	4.76	4.47	-	70.65	49.23	21.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	47,488	6.83	6.83	-	-	21.70	11.73	4.82	4.52	-	71.47	49.80	21.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				11.38m2超え12.57m2以下	一般	50,221	6.91	6.91	-	-	23.25	13.16	4.82	4.60	-	69.84	47.08	22.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				11.88m2超え12.87m2以下																													
					給熱	49,660	6.98	6.98	-	-	22.38	12.21	4.87	4.65	-	70.64	47.63	23.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			1.87m3超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	44,361	6.16	6.16	-	-	20.14	11.04	4.57	3.95	-	73.70	57.45	16.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	43,757	6.24	6.24	-	-	19.05	9.85	4.64	4.01	-	74.71	58.24	16.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.19m2超え9.46m2以下	一般	46,680	6.36	6.36	-	-	21.00	11.62	4.64	4.13	-	72.64	54.60	18.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	46,075	6.44	6.44	-	-	19.97	10.50	4.70	4.19	-	73.59	55.31	18.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.46m2超え10.73m2以下	一般	48,997	6.55	6.55	-	-	21.77	12.15	4.70	4.29	-	71.68	52.02	19.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	48,394	6.63	6.63	-	-	20.80	11.09	4.76	4.35	-	72.57	52.66	19.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.73m2超え12.00m2以下	一般	51,312	6.71	6.71	-	-	22.48	12.63	4.76	4.44	-	70.81	49.67	21.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	50,709	6.79	6.79	-	-	21.54	11.62	4.81	4.49	-	71.67	50.28	21.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				12.00m2超え13.27m2以下	一般	53,631	6.87	6.87	-	-	23.12	13.07	4.80	4.58	-	70.01	47.53	22.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	53,026	6.95	6.95	-	-	22.24	12.11	4.86	4.63	-	70.81	48.07	22.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.01m3超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	47,402	6.12	6.12	-	-	20.01	10.94	4.56	3.93	-	73.87	57.92	15.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	46,750	6.20	6.20	-	-	18.89	9.74	4.62	3.98	-	74.91	58.74	16.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.60m2超え9.95m2以下	一般	49,868	6.33	6.33	-	-	20.86	11.53	4.63	4.10	-	72.81	55.06	17.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	49,216	6.41	6.41	-	-	19.81	10.39	4.69	4.16	-	73.78	55.80	17.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.95m2超え11.3m2以下	一般	52,328	6.51	6.51	-	-	21.65	12.06	4.69	4.27	-	71.84	52.46	19.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	51,676	6.59	6.59	-	-	20.66	10.99	4.75	4.32	-	72.75	53.13	19.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				11.3m2超え12.65m2以下	一般	54,795	6.69	6.69	-	-	22.35	12.54	4.75	4.41	-	70.96	50.10	20.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	54,142	6.77	6.77	-	-	21.41	11.52	4.80	4.47	-	71.82	50.71	21.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				12.65m2超え14.00m2以下	一般	57,255	6.84	6.84	-	-	22.99	12.98	4.79	4.55	-	70.17	47.96	22.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	56,603	6.92	6.92	-	-	22.10	12.01	4.85	4.60	-	70.98	48.51	22.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.17m3超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	50,546	6.08	6.08	-	-	19.84	10.83	4.55	3.89	-	74.08	58.48	15.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	49,845	6.17	6.17	-	-	18.70	9.61	4.61	3.94	-	75.13	59.31	15.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.99m2超え10.45m2以下	一般	53,208	6.29	6.29	-	-	20.72	11.43	4.62	4.07	-	72.99	55.55	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	52,507	6.38	6.38	-	-	19.66	10.28	4.68	4.13	-	73.96	56.29	17.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.45m2超え11.91m2以下	一般	55,874	6.48	6.48	-	-	21.51	11.97	4.68	4.24	-	72.01	52.91	19.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	55,173	6.56	6.56	-	-	20.51	10.89	4.74	4.29	-	72.93	53.58	19.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				11.91m2超え13.37m2以下	一般	58,536	6.66	6.66	-	-	22.23	12.46	4.74	4.39	-	71.11	50.49	20.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	57,836	6.74	6.74	-	-	21.29	11.44	4.79	4.44	-	71.97	51.10	20.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.37m2超え14.83m2以下	一般	61,201	6.81	6.81	-	-	22.89	12.91	4.79	4.53	-	70.30	48.30	22.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	60,500	6.89	6.89	-	-	21.99	11.93	4.84	4.58	-	71.12	48.87	22.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.33m3超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	54,064	6.06	6.06	-	-	19.74	10.76	4.54	3.87	-	74.20	58.80	15.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	53,311	6.15	6.15	-	-	18.61	9.54	4.61	3.92	-	75.24	59.62	15.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.49m2超え11.02m2以下	一般	56,858	6.27	6.27	-	-	20.61	11.35	4.61	4.05	-	73.12	55.91	17.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	56,103	6.36	6.36	-	-	19.53	10.20	4.67	4.10	-	74.11	56.67	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				11.02m2超え12.55m2以下	一般	59,648	6.46	6.46	-	-	21.39	11.89	4.67	4.21	-	72.15	53.29	18.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	58,895	6.54	6.54	-	-	20.39	10.80	4.73	4.27	-	73.07	53.97	19.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				12.55m2超え14.08m2以下	一般	62,442	6.63	6.63	-	-	22.09	12.37	4.72	4.36	-	71.28	50.93	20.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				12.08m2超え14.08m2以下																													
					給熱	61,689	6.71	6.71	-	-	21.15	11.34	4.78	4.42	-	72.14	51.54	20.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				14.08m2超え15.61m2以下	一般	65,232	6.79	6.79	-	-	22.76	12.82	4.78	4.50	-	70.45	48.73	21.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	64,479	6.86	6.86	-	-	21.84	11.83	4.83	4.55	-	71.30	49.33	21.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	54,649	6.40	6.40	-	-	19.45	10.30	4.77	3.82	-	74.15	55.28	18.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	54,067	6.47	6.47	-	-	18.58	9.36	4.82	3.86	-	74.95	55.88	19.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				11.59m2超え13.15m2以下	一般	57,359	6.62	6.62	-	-	20.11	10.74	4.84	3.95	-	73.27	52.68	20.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	56,777	6.68	6.68	-	-	19.30	9.86	4.89	3.99	-	74.02	53.22	20.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.15m2超え14.73m2以下	一般	60,059	6.81	6.81	-	-	20.72	11.15	4.90	4.07	-	72.47	50.31	22.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	59,477	6.87	6.87	-	-	19.95	10.31	4.95	4.11	-	73.18	50.80	22.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.38m2以上12.08m2以下	一般	58,527	6.34	6.34	-	-	19.23	10.15	4.74	3.78	-	74.43	56.11	18.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	57,895	6.41	6.41	-	-	18.35	9.20	4.80	3.82	-	75.24	56.72	18.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.40m3超え2.60m3以下	12.08m2超え13.76m2以下	一般	61,437	6.55	6.55	-	-	19.92	10.61	4.82	3.91	-	73.53	53.45	20.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	60,804	6.62	6.62	-	-	19.08	9.71	4.87	3.95	-	74.30	54.01	20.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.76m2超え15.46m2以下	一般	64,353	6.75	6.75	-	-	20.53	11.02	4.88	4.04	-	72.72	51.04	21.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	63,720	6.82	6.82	-	-	19.75	10.17	4.93	4.08	-	73.43	51.54	21.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.60m3超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	62,386	6.28	6.28	-	-	19.04	10.03	4.72	3.74	-	74.68	56.85	17.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	61,702	6.34	6.34	-	-	18.14	9.06	4.78	3.78	-	75.52	57.49	18.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				12.56m2超え14.36m2以下	一般	65,501	6.49	6.49	-	-	19.74	10.49	4.80	3.88	-	73.77	54.15	19.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	64,817	6.56	6.56	-	-	18.90	9.58	4.85	3.92	-	74.54	54.71	19.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	66,256	6.22	6.22	-	-	18.88	9.92	4.71	3.70	-	74.90	57.49	17.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	65,522	6.29	6.29	-	-	17.96	8.94	4.76	3.74	-	75.75	58.15	17.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.04m2超え14.96m2以下	一般	69,565	6.44	6.44	-	-	19.58	10.39	4.78	3.84	-	73.98	54.77	19.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	68,831	6.51	6.51	-	-	18.71	9.46	4.83	3.88	-	74.78	55.36	19.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				14.96m2超え16.88m2以下	一般	72,874	6.65	6.65	-	-	20.21	10.81	4.85	3.97	-	73.14	52.28	20.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	72,140	6.71	6.71	-	-	19.40	9.93	4.90	4.01	-	73.89	52.82	21.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			3.00m3超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	70,149	6.18	6.18	-	-	18.73	9.83	4.69	3.67	-	75.09	58.05	17.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	69,365	6.24	6.24	-	-	17.81	8.84	4.74	3.72	-	75.95	58.72	17.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.53m2超え15.55m2以下	一般	73,629	6.40	6.40	-	-	19.44	10.29	4.77	3.82	-	74.16	55.31	18.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	72,844	6.47	6.47	-	-	18.58	9.36	4.82	3.86	-	74.95	55.89	19.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				15.55m2超え17.57m2以下	一般	77,110	6.60	6.60	-	-	20.07	10.72	4.83	3.94	-	73.33	52.83	20.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	76,326	6.67	6.67	-	-	19.25	9.83	4.88	3.98	-	74.08	53.36	20.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			3.22m3超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	74,615	6.13	6.13	-	-	18.59	9.73	4.68	3.64	-	75.28	58.62	16.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	73,772	6.20	6.20	-	-	17.66	8.73	4.73	3.69	-	76.14	59.29	16.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				14.10m2超え16.24m2以下	一般	78,319	6.36	6.36	-	-	19.30	10.20	4.75	3.79	-	74.34	55.85	18.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	77,476	6.43	6.43	-	-	18.42	9.26	4.80	3.83	-	75.15	56.46	18.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				16.24m2超え18.40m2以下	一般	82,024	6.56	6.56	-	-	19.95	10.63	4.82	3.92	-	73.49	53.33	20.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				10.2m2超え10.40m2以下																																	
					給熱	81,181	6.63	6.63	-	-	19.11	9.73	4.87	3.96	-	74.26	53.89	20.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
			3.45m3超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	78,981	6.07	6.07	-	-	18.40	9.60	4.66	3.61	-	75.53	59.37	16.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	78,078	6.14	6.14	-	-	17.45	8.59	4.71	3.65	-	76.41	60.06	16.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
				14.51m2超え16.79m2以下	一般	82,911	6.30	6.30	-	-	19.11	10.08	4.73	3.75	-	74.59	56.57	18.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	82,006	6.37	6.37	-	-	18.22	9.12	4.78	3.79	-	75.41	57.19	18.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
				16.79m2超え19.07m2以下	一般	86,839	6.51	6.51	-	-	19.77	10.52	4.80	3.88	-	73.72	54.01	19.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	85,935	6.58	6.58	-	-	18.93	9.61	4.85	3.92	-	74.49	54.57	19.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
			3.70m3超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	84,102	6.04	6.04	-	-	18.32	9.55	4.65	3.59	-	75.64	59.67	15.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	83,135	6.11	6.11	-	-	17.36	8.53	4.70	3.63	-	76.53	60.37	16.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
				15.28m2超え17.70m2以下	一般	88,271	6.27	6.27	-	-	19.04	10.03	4.72	3.74	-	74.69	56.85	17.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	87,306	6.34	6.34	-	-	18.14	9.07	4.77	3.78	-	75.52	57.49	18.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
				17.70m2超え20.12m2以下	一般	92,442	6.48	6.48	-	-	19.70	10.47	4.79	3.87	-	73.82	54.29	19.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	91,474	6.55	6.55	-	-	18.84	9.55	4.84	3.91	-	74.61	54.87	19.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
			3.96m3超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	89,299	6.00	6.00	-	-	18.18	9.46	4.63	3.56	-	75.82	60.18	15.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	88,263	6.07	6.07	-	-	17.24	8.44	4.69	3.61	-	76.69	60.87	15.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
				15.93m2超え18.51m2以下	一般	93,757	6.24	6.24	-	-	18.92	9.95	4.71	3.71	-	74.84	57.30	17.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	92,722	6.30	6.30	-	-	18.01	8.98	4.76	3.75	-	75.69	57.96	17.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
				18.51m2超え21.11m2以下	一般	98,224	6.45	6.45	-	-	19.60	10.40	4.78	3.85	-	73.95	54.69	19.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-
					給熱	97,190	6.52	6.52	-	-	18.74	9.48	4.83	3.89	-	74.74	55.28	19.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　21－8－25（20）　W／C　55％	鋼製型枠　異形ブロック　30t未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料）K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			4.23m3超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	94,735	5.97	5.97	-	-	18.07	9.39	4.62	3.54	-	75.96	60.60	15.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	93,630	6.04	6.04	-	-	17.11	8.36	4.68	3.58	-	76.85	61.31	15.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				16.61m2超え19.35m2以下	一般	99,456	6.20	6.20	-	-	18.81	9.88	4.70	3.69	-	74.99	57.73	17.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	98,350	6.27	6.27	-	-	17.90	8.90	4.75	3.73	-	75.83	58.38	17.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				19.35m2超え22.09m2以下	一般	104,180	6.42	6.42	-	-	19.49	10.33	4.77	3.83	-	74.09	55.10	18.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	103,070	6.48	6.48	-	-	18.63	9.40	4.82	3.87	-	74.89	55.70	19.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
			4.53m3超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	100,750	5.94	5.94	-	-	17.97	9.32	4.61	3.52	-	76.09	61.01	15.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	99,566	6.01	6.01	-	-	16.99	8.27	4.67	3.56	-	77.00	61.74	15.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				17.37m2超え20.27m2以下	一般	105,760	6.17	6.17	-	-	18.71	9.81	4.69	3.67	-	75.12	58.13	16.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	104,580	6.24	6.24	-	-	17.78	8.82	4.74	3.71	-	75.98	58.80	17.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
				20.27m2超え23.19m2以下	一般	110,780	6.39	6.39	-	-	19.38	10.26	4.76	3.80	-	74.23	55.50	18.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	109,590	6.46	6.46	-	-	18.51	9.32	4.81	3.85	-	75.03	56.10	18.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,896.2	32.95	32.95	-	-	59.33	20.21	20.15	18.92	-	7.72	7.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,948.0	40.83	40.83	-	-	52.36	17.83	17.78	16.70	-	6.81	6.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,695.4	45.39	45.39	-	-	48.32	16.46	16.41	15.41	-	6.29	6.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,999.9	47.08	47.08	-	-	46.82	15.93	15.91	14.94	-	6.10	6.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,474.5	32.83	32.83	-	-	59.98	20.99	20.08	18.86	-	7.19	7.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,599.3	40.70	40.70	-	-	52.95	18.52	17.73	16.65	-	6.35	6.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,398	45.26	45.26	-	-	48.88	17.11	16.36	15.37	-	5.86	5.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,724	46.92	46.92	-	-	47.40	16.59	15.87	14.90	-	5.68	5.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,195.1	30.75	30.75	-	-	57.51	20.98	18.81	17.67	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,841.1	38.41	38.41	-	-	51.15	18.66	16.73	15.71	-	10.44	10.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,300.1	42.90	42.90	-	-	47.42	17.30	15.51	14.57	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,487.1	44.54	44.54	-	-	46.06	16.81	15.06	14.15	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,773.4	30.80	30.80	-	-	58.64	22.06	18.84	17.69	-	10.56	10.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,492.4	38.46	38.46	-	-	52.15	19.62	16.75	15.73	-	9.39	9.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,003.2	42.95	42.95	-	-	48.34	18.19	15.53	14.58	-	8.71	8.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,211.3	44.60	44.60	-	-	46.95	17.67	15.08	14.16	-	8.45	8.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,601.3	32.12	32.12	-	-	58.64	20.49	19.65	18.45	-	9.24	9.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,458.6	39.92	39.92	-	-	51.91	18.14	17.39	16.33	-	8.17	8.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,067.7	44.46	44.46	-	-	47.98	16.77	16.07	15.10	-	7.56	7.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z					S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	陸上	無し	有り（1回）	有り（1回）	有り（1回）	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,315.9	46.11	46.11	-	-	46.56	16.29	15.59	14.64	-	7.33	7.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,179.6	32.05	32.05	-	-	59.46	21.40	19.60	18.41	-	8.49	8.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,109.8	39.84	39.84	-	-	52.64	18.94	17.35	16.30	-	7.52	7.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,770.8	44.37	44.37	-	-	48.68	17.53	16.04	15.07	-	6.95	6.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,040.1	46.03	46.03	-	-	47.23	17.00	15.57	14.62	-	6.74	6.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,900.2	28.63	28.63	-	-	55.73	21.73	17.51	16.44	-	15.64	15.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,351.7	36.03	36.03	-	-	49.96	19.49	15.69	14.74	-	14.01	14.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,672.4	40.42	40.42	-	-	46.53	18.16	14.61	13.72	-	13.05	13.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,803.1	42.04	42.04	-	-	45.26	17.65	14.22	13.35	-	12.70	12.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,478.5	28.96	28.96	-	-	57.42	23.03	17.71	16.63	-	13.62	13.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,002.9	36.41	36.41	-	-	51.40	20.60	15.86	14.89	-	12.19	12.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,375.5	40.81	40.81	-	-	47.85	19.19	14.76	13.86	-	11.34	11.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,527.3	42.44	42.44	-	-	46.53	18.66	14.35	13.48	-	11.03	11.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,728.3	28.23	28.23	-	-	55.41	21.87	17.27	16.22	-	16.36	16.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,153.9	35.59	35.59	-	-	49.73	19.64	15.50	14.55	-	14.68	14.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,456.3	39.96	39.96	-	-	46.36	18.30	14.45	13.57	-	13.68	13.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,579.5	41.57	41.57	-	-	45.11	17.81	14.06	13.20	-	13.32	13.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,306.5	28.63	28.63	-	-	57.21	23.20	17.51	16.45	-	14.16	14.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,805.1	36.04	36.04	-	-	51.27	20.79	15.69	14.74	-	12.69	12.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
										K				R					Z					S	K （ *印：資料）				R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,159.3	40.43	40.43	-	-	47.75	19.36	14.62	13.73	-	11.82	11.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,303.7	42.05	42.05	-	-	46.45	18.84	14.22	13.35	-	11.50	11.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,433.4	23.48	23.48	-	-	51.46	23.56	14.36	13.49	-	25.06	25.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,664.4	30.12	30.12	-	-	46.99	21.51	13.12	12.32	-	22.89	22.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,828.6	34.17	34.17	-	-	44.27	20.28	12.35	11.60	-	21.56	21.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,895.4	35.69	35.69	-	-	43.25	19.81	12.07	11.33	-	21.06	21.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,011.6	24.96	24.96	-	-	54.79	25.13	15.27	14.34	-	20.25	20.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,315.6	31.84	31.84	-	-	49.77	22.84	13.87	13.02	-	18.39	18.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,531.6	36.01	36.01	-	-	46.72	21.43	13.02	12.23	-	17.27	17.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,619.6	37.57	37.57	-	-	45.58	20.91	12.70	11.93	-	16.85	16.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,184.9	28.32	28.32	-	-	65.04	17.39	17.32	16.27	5.90	6.64	6.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,237	35.69	35.69	-	-	58.36	15.60	15.54	14.60	5.30	5.95	5.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,984	40.06	40.06	-	-	54.39	14.54	14.49	13.60	4.94	5.55	5.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,289	41.68	41.68	-	-	52.92	14.15	14.09	13.24	4.80	5.40	5.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,170	27.35	27.35	-	-	66.66	17.52	16.73	15.71	7.02	5.99	5.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,295	34.59	34.59	-	-	60.01	15.76	15.06	14.15	6.32	5.40	5.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,094	38.91	38.91	-	-	56.05	14.73	14.07	13.21	5.90	5.04	5.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,420	40.51	40.51	-	-	54.58	14.35	13.70	12.86	5.74	4.91	4.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,483.9	24.64	24.64	-	-	65.96	16.84	15.07	14.15	8.36	9.40	9.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,129.9	31.47	31.47	-	-	59.98	15.31	13.70	12.87	7.61	8.55	8.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,588.9	35.61	35.61	-	-	56.36	14.39	12.88	12.09	7.15	8.03	8.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,775.9	37.16	37.16	-	-	55.00	14.05	12.57	11.80	6.97	7.84	7.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,469.1	23.81	23.81	-	-	68.03	17.08	14.56	13.67	9.55	8.16	8.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,188.1	30.50	30.50	-	-	62.06	15.58	13.28	12.47	8.72	7.44	7.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,698.9	34.58	34.58	-	-	58.41	14.67	12.50	11.74	8.20	7.01	7.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,907.0	36.11	36.11	-	-	57.05	14.32	12.21	11.47	8.01	6.84	6.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,890.0	26.87	26.87	-	-	65.40	17.16	16.44	15.44	6.87	7.73	7.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,747.3	34.04	34.04	-	-	58.99	15.50	14.82	13.92	6.20	6.97	6.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,356.4	38.33	38.33	-	-	55.16	14.49	13.86	13.02	5.79	6.51	6.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,604.6	39.93	39.93	-	-	53.72	14.10	13.50	12.68	5.64	6.35	6.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,875.3	25.92	25.92	-	-	67.21	17.34	15.85	14.89	8.04	6.87	6.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,805.5	32.95	32.95	-	-	60.83	15.68	14.35	13.48	7.28	6.22	6.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,466	37.18	37.18	-	-	57.00	14.70	13.44	12.63	6.82	5.82	5.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,736	38.76	38.76	-	-	55.56	14.32	13.11	12.31	6.65	5.68	5.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	水中		有り(1回)				乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,189.0	21.52	21.52	-	-	66.73	16.36	13.16	12.36	10.45	11.75	11.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,640.4	27.80	27.80	-	-	61.39	15.04	12.11	11.37	9.62	10.81	10.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,961.2	31.68	31.68	-	-	58.09	14.24	11.45	10.76	9.10	10.23	10.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,091.8	33.15	33.15	-	-	56.84	13.94	11.21	10.53	8.90	10.01	10.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	無し	無し	無し	無し	無し	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,174.2	21.00	21.00	－	－	69.13	16.74	12.85	12.06	11.56	9.87	9.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,698.6	27.19	27.19	－	－	63.71	15.42	11.84	11.12	10.65	9.10	9.10	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,071.2	31.03	31.03	－	－	60.35	14.60	11.22	10.53	10.09	8.62	8.62	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		7,223.0	32.47	32.47	－	－	59.09	14.31	10.98	10.31	9.88	8.44	8.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,017.0	20.98	20.98	－	－	66.87	16.28	12.83	12.05	10.81	12.15	12.15	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,442.6	27.16	27.16	－	－	61.64	14.99	11.83	11.11	9.97	11.20	11.20	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,745.0	30.99	30.99	－	－	58.40	14.24	11.20	10.52	9.44	10.61	10.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		5,868.2	32.44	32.44	－	－	57.17	13.92	10.97	10.30	9.24	10.39	10.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,002.2	20.54	20.54	－	－	69.30	16.67	12.56	11.89	11.80	10.16	10.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,500.8	26.64	26.64	－	－	63.98	15.39	11.60	10.98	10.89	9.38	9.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,855.0	30.43	30.43	－	－	60.68	14.60	11.00	10.41	10.33	8.89	8.89	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,999.4	31.86	31.86	－	－	59.43	14.30	10.77	10.20	10.12	8.71	8.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,722.1	15.35	15.35	－	－	68.27	15.43	14.57	10.04	9.96	16.38	16.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		3,953.1	20.30	20.30	－	－	64.27	14.52	13.72	9.45	9.38	15.43	15.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,117.3	23.47	23.47	－	－	61.72	13.95	13.17	9.08	9.00	14.81	14.81	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		4,184.2	24.70	24.70	－	－	60.73	13.73	12.96	8.93	8.86	14.57	14.57	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,707.3	15.97	15.97	－	－	71.08	16.10	15.16	10.45	10.36	12.95	12.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,011.3	21.07	21.07	－	－	66.76	15.13	14.24	9.81	9.73	12.17	12.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,227.3	24.33	24.33	－	－	64.01	14.51	13.65	9.41	9.33	11.66	11.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
																									K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,315.3	25.58	25.58	-	-	62.95	14.26	13.43	9.25	9.18	11.47	11.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,406.2	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,617.5	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,767.6	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,828.7	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,225.6	33.09	33.09	-	-	59.50	20.27	20.17	19.01	-	7.41	7.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,326.1	40.98	40.98	-	-	52.48	17.88	17.79	16.76	-	6.54	6.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,108	45.55	45.55	-	-	48.42	16.50	16.41	15.47	-	6.03	6.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,427	47.24	47.24	-	-	46.91	15.97	15.91	14.99	-	5.85	5.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,172.3	32.91	32.91	-	-	60.44	21.35	20.13	18.90	-	6.65	6.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,393	40.79	40.79	-	-	53.35	18.85	17.77	16.68	-	5.86	5.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,260	45.35	45.35	-	-	49.24	17.40	16.40	15.40	-	5.41	5.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,613	47.01	47.01	-	-	47.74	16.87	15.90	14.93	-	5.25	5.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,453.7	31.02	31.02	-	-	57.80	20.96	18.97	17.82	-	11.18	11.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,137.7	38.71	38.71	-	-	51.36	18.62	16.86	15.83	-	9.93	9.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,623.7	43.20	43.20	-	-	47.60	17.27	15.62	14.67	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,821.7	44.85	44.85	-	-	46.21	16.76	15.17	14.24	-	8.94	8.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,400.5	31.07	31.07	-	-	59.40	22.50	19.00	17.85	-	9.53	9.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,204.5	38.76	38.76	-	-	52.78	20.00	16.88	15.85	-	8.46	8.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z					S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下			無し	無し	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,264.3	35.78	35.78	-	-	49.92	19.67	15.58	14.63	-	14.30	14.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,576.4	40.16	40.16	-	-	46.52	18.32	14.52	13.64	-	13.32	13.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,703.5	41.78	41.78	-	-	45.26	17.82	14.13	13.27	-	12.96	12.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,771.7	28.99	28.99	-	-	58.23	23.80	17.73	16.65	-	12.78	12.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,331.1	36.44	36.44	-	-	52.12	21.29	15.87	14.91	-	11.44	11.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,728.5	40.85	40.85	-	-	48.51	19.83	14.77	13.87	-	10.64	10.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,890.5	42.48	42.48	-	-	47.17	19.28	14.36	13.49	-	10.35	10.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,459.3	23.54	23.54	-	-	51.66	23.69	14.40	13.52	-	24.80	24.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,693.3	30.18	30.18	-	-	47.18	21.64	13.15	12.35	-	22.64	22.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,859.7	34.25	34.25	-	-	44.42	20.37	12.38	11.63	-	21.33	21.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,927.4	35.77	35.77	-	-	43.40	19.91	12.09	11.36	-	20.83	20.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,406.0	25.72	25.72	-	-	56.38	25.83	15.73	14.77	-	17.90	17.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,760.2	32.71	32.71	-	-	51.07	23.39	14.25	13.38	-	16.22	16.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,011.8	36.93	36.93	-	-	47.87	21.94	13.35	12.54	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,114.3	38.50	38.50	-	-	46.68	21.39	13.02	12.23	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,531.3	28.56	28.56	-	-	65.05	17.51	17.41	16.40	5.76	6.39	6.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,632	35.95	35.95	-	-	58.32	15.71	15.60	14.70	5.17	5.73	5.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,414	40.34	40.34	-	-	54.32	14.63	14.53	13.70	4.81	5.34	5.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,732	41.96	41.96	-	-	52.85	14.24	14.14	13.32	4.68	5.19	5.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
																											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り（1回）	有り（1回）	無し	無し	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		11,148	27.08	27.08	－	－	67.45	17.59	16.56	15.55	7.46	5.47	5.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		12,368	34.27	34.27	－	－	60.80	15.85	14.93	14.02	6.72	4.93	4.93	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		13,236	38.58	38.58	－	－	56.82	14.82	13.95	13.10	6.28	4.60	4.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		13,589	40.18	40.18	－	－	55.34	14.43	13.59	12.76	6.12	4.48	4.48	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,759.4	25.03	25.03	－	－	65.95	16.93	15.31	14.37	8.13	9.02	9.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,443.4	31.92	31.92	－	－	59.89	15.39	13.90	13.05	7.38	8.19	8.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,929.4	36.09	36.09	－	－	56.22	14.44	13.05	12.25	6.93	7.69	7.69	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,127.4	37.65	37.65	－	－	54.85	14.08	12.73	11.95	6.76	7.50	7.50	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		8,376.0	23.74	23.74	－	－	68.98	17.21	14.52	13.64	9.93	7.28	7.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		9,180.0	30.42	30.42	－	－	62.94	15.70	13.25	12.44	9.06	6.64	6.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,751.4	34.50	34.50	－	－	59.25	14.79	12.47	11.71	8.53	6.25	6.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,984.1	36.02	36.02	－	－	57.88	14.45	12.18	11.44	8.33	6.10	6.10	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
			有り（1回）	有り（1回）			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		8,165.6	27.12	27.12	－	－	65.41	17.22	16.59	15.58	6.73	7.47	7.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		9,060.8	34.32	34.32	－	－	58.95	15.53	14.95	14.04	6.06	6.73	6.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,697.0	38.63	38.63	－	－	55.08	14.52	13.97	13.11	5.66	6.29	6.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,956.1	40.22	40.22	－	－	53.66	14.15	13.60	12.77	5.52	6.12	6.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		9,782.1	25.67	25.67	－	－	68.10	17.43	15.70	14.75	8.50	6.23	6.23	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		10,797	32.66	32.66	－	－	61.70	15.80	14.22	13.36	7.70	5.64	5.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		11,519	36.88	36.88	－	－	57.83	14.81	13.33	12.52	7.22	5.29	5.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
																											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	水中	無し	有り(1回)	無し	無し	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		11,813	38.45	38.45	－	－	56.39	14.43	13.00	12.21	7.04	5.16	5.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,393.7	21.95	21.95	－	－	66.75	16.48	13.43	12.61	10.19	11.30	11.30	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,872.5	28.32	28.32	－	－	61.30	15.13	12.33	11.58	9.36	10.38	10.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,212.7	32.24	32.24	－	－	57.95	14.32	11.66	10.95	8.84	9.81	9.81	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,351.3	33.72	33.72	－	－	56.68	14.00	11.40	10.71	8.65	9.60	9.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		7,010.2	21.13	21.13	－	－	70.17	16.92	12.92	12.13	11.86	8.70	8.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,609.1	27.33	27.33	－	－	64.66	15.59	11.90	11.18	10.93	8.01	8.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		8,034.6	31.18	31.18	－	－	61.23	14.76	11.27	10.59	10.35	7.59	7.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,208.0	32.64	32.64	－	－	59.93	14.45	11.04	10.36	10.13	7.43	7.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,130.7	21.17	21.17	－	－	66.95	16.37	12.95	12.16	10.71	11.88	11.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,569.9	27.39	27.39	－	－	61.66	15.06	11.93	11.20	9.87	10.95	10.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,882.1	31.24	31.24	－	－	58.39	14.27	11.30	10.61	9.34	10.37	10.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,009.2	32.70	32.70	－	－	57.15	13.97	11.06	10.38	9.14	10.15	10.15	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,747.2	20.50	20.50	－	－	70.46	16.84	12.54	12.32	11.78	9.04	9.04	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,306.6	26.59	26.59	－	－	65.07	15.56	11.58	11.38	10.87	8.34	8.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,704.0	30.37	30.37	－	－	61.72	14.77	10.98	10.79	10.31	7.91	7.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		7,865.9	31.81	31.81	－	－	60.44	14.45	10.76	10.57	10.10	7.75	7.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,765.0	15.37	15.37	－	－	68.43	15.50	14.60	10.06	9.98	16.20	16.20	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		3,999.0	20.33	20.33	－	－	64.42	14.60	13.74	9.47	9.39	15.25	15.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	[標準数量]連結金具 10個
							層積																																		

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,165.4	23.51	23.51	-	-	61.85	14.01	13.19	9.09	9.02	14.64	14.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,233.1	24.73	24.73	-	-	60.86	13.80	12.98	8.94	8.87	14.41	14.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,381.5	16.27	16.27	-	-	72.40	16.37	15.45	10.65	10.56	11.33	11.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,735.7	21.44	21.44	-	-	67.93	15.36	14.50	9.99	9.91	10.63	10.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,987.3	24.75	24.75	-	-	65.07	14.71	13.89	9.57	9.49	10.18	10.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,089.8	26.01	26.01	-	-	63.98	14.48	13.65	9.41	9.33	10.01	10.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,406.2	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,617.5	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,767.6	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,828.7	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,535	33.62	33.62	-	-	60.59	20.66	20.56	19.31	-	5.79	5.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,967	41.56	41.56	-	-	53.35	18.20	18.10	17.00	-	5.09	5.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,984	46.14	46.14	-	-	49.17	16.78	16.68	15.67	-	4.69	4.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	13,399	47.83	47.83	-	-	47.62	16.23	16.17	15.18	-	4.55	4.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	11,374	33.45	33.45	-	-	61.19	21.46	20.46	19.21	-	5.36	5.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	12,912	41.38	41.38	-	-	53.90	18.91	18.02	16.92	-	4.72	4.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	14,005	45.95	45.95	-	-	49.70	17.45	16.61	15.60	-	4.35	4.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	14,450	47.62	47.62	-	-	48.16	16.90	16.10	15.12	-	4.22	4.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,893.1	31.74	31.74	-	-	59.42	21.73	19.41	18.23	-	8.84	8.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	陸上		有り(1回)	無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,777.8	39.50	39.50	-	-	52.66	19.24	17.21	16.16	-	7.84	7.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,406.3	44.03	44.03	-	-	48.72	17.81	15.92	14.95	-	7.25	7.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,662.4	45.68	45.68	-	-	47.28	17.28	15.45	14.51	-	7.04	7.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,731.8	31.70	31.70	-	-	60.42	22.76	19.39	18.21	-	7.88	7.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,722.8	39.46	39.46	-	-	53.55	20.17	17.19	16.14	-	6.99	6.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,427.0	43.98	43.98	-	-	49.55	18.68	15.90	14.93	-	6.47	6.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,713.9	45.64	45.64	-	-	48.09	18.13	15.43	14.49	-	6.27	6.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,582.6	32.81	32.81	-	-	60.09	21.11	20.07	18.85	-	7.10	7.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,721.0	40.68	40.68	-	-	53.05	18.64	17.72	16.64	-	6.27	6.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,530	45.23	45.23	-	-	48.98	17.23	16.35	15.36	-	5.79	5.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,860	46.90	46.90	-	-	47.49	16.70	15.86	14.89	-	5.61	5.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,421.2	32.68	32.68	-	-	60.85	22.03	19.99	18.77	-	6.47	6.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,666	40.54	40.54	-	-	53.75	19.46	17.66	16.58	-	5.71	5.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,551	45.09	45.09	-	-	49.63	17.98	16.30	15.31	-	5.28	5.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,911	46.75	46.75	-	-	48.13	17.43	15.81	14.85	-	5.12	5.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,950.8	29.61	29.61	-	-	58.07	22.90	18.11	17.01	-	12.32	12.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,543.6	37.14	37.14	-	-	51.86	20.44	16.18	15.19	-	11.00	11.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,964.8	41.58	41.58	-	-	48.20	19.01	15.03	14.12	-	10.22	10.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,136.4	43.21	43.21	-	-	46.85	18.48	14.61	13.72	-	9.94	9.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	無し	無し	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,789.5	29.87	29.87	-	-	59.60	24.12	18.27	17.16	-	10.53	10.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,488.7	37.43	37.43	-	-	53.17	21.51	16.30	15.31	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,985.5	41.88	41.88	-	-	49.39	19.99	15.14	14.22	-	8.73	8.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,187.9	43.51	43.51	-	-	48.01	19.44	14.71	13.82	-	8.48	8.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,051.9	29.77	29.77	-	-	58.16	22.80	18.21	17.10	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,659.9	37.31	37.31	-	-	51.92	20.36	16.25	15.26	-	10.77	10.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,091.9	41.76	41.76	-	-	48.23	18.91	15.10	14.18	-	10.01	10.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,267.9	43.39	43.39	-	-	46.88	18.39	14.67	13.78	-	9.73	9.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,890.6	30.00	30.00	-	-	59.65	24.02	18.35	17.23	-	10.35	10.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,605.0	37.57	37.57	-	-	53.20	21.42	16.36	15.37	-	9.23	9.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,112.6	42.02	42.02	-	-	49.41	19.91	15.19	14.27	-	8.57	8.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,319.4	43.66	43.66	-	-	48.01	19.35	14.76	13.86	-	8.33	8.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,109.6	25.15	25.15	-	-	55.24	25.37	15.38	14.44	-	19.61	19.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,425.8	32.05	32.05	-	-	50.15	23.03	13.96	13.11	-	17.80	17.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,650.4	36.23	36.23	-	-	47.06	21.62	13.10	12.30	-	16.71	16.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,741.9	37.79	37.79	-	-	45.91	21.09	12.78	12.00	-	16.30	16.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,948.3	26.47	26.47	-	-	58.09	26.65	16.19	15.20	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,370.9	33.58	33.58	-	-	52.47	24.07	14.62	13.73	-	13.95	13.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,671.1	37.85	37.85	-	-	49.10	22.53	13.68	12.85	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,793.4	39.43	39.43	-	-	47.85	21.96	13.33	12.52	-	12.72	12.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	12,299	28.79	28.79	-	-	66.26	17.74	17.61	16.54	6.03	4.95	4.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	13,730	36.22	36.22	-	-	59.34	15.90	15.77	14.81	5.40	4.44	4.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	14,748	40.62	40.62	-	-	55.25	14.79	14.69	13.79	5.03	4.13	4.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	15,162	42.24	42.24	-	-	53.74	14.40	14.28	13.41	4.89	4.02	4.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	13,731	27.71	27.71	-	-	67.85	17.79	16.95	15.91	7.22	4.44	4.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	15,269	34.99	34.99	-	-	61.02	16.01	15.24	14.31	6.49	3.99	3.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	16,362	39.33	39.33	-	-	56.95	14.96	14.22	13.35	6.06	3.72	3.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	16,807	40.94	40.94	-	-	55.44	14.56	13.84	13.00	5.90	3.62	3.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,656.6	25.27	25.27	-	-	67.69	17.31	15.46	14.52	8.57	7.04	7.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,541.3	32.20	32.20	-	-	61.41	15.71	14.02	13.17	7.78	6.39	6.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,170	36.39	36.39	-	-	57.62	14.73	13.16	12.36	7.30	5.99	5.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,426	37.95	37.95	-	-	56.20	14.39	12.83	12.05	7.12	5.85	5.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,089	24.29	24.29	-	-	69.67	17.48	14.86	13.95	9.83	6.04	6.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,080	31.07	31.07	-	-	63.43	15.89	13.53	12.71	8.95	5.50	5.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,784	35.18	35.18	-	-	59.65	14.96	12.72	11.95	8.42	5.17	5.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,071	36.72	36.72	-	-	58.23	14.61	12.42	11.66	8.22	5.05	5.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,346	27.22	27.22	-	-	66.89	17.54	16.65	15.63	7.17	5.89	5.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,485	34.43	34.43	-	-	60.26	15.80	15.00	14.08	6.46	5.31	5.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																									K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	水中	無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,293	38.74	38.74	-	-	56.30	14.76	14.01	13.16	6.04	4.96	4.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,623	40.34	40.34	-	-	54.83	14.38	13.64	12.81	5.88	4.83	4.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	11,778	26.14	26.14	-	-	68.69	17.66	15.99	15.01	8.42	5.17	5.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	13,023	33.20	33.20	-	-	62.12	15.95	14.46	13.58	7.62	4.68	4.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	13,908	37.45	37.45	-	-	58.17	14.96	13.54	12.71	7.13	4.38	4.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	14,268	39.03	39.03	-	-	56.70	14.57	13.20	12.39	6.95	4.27	4.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,714.3	21.83	21.83	-	-	69.09	16.92	13.35	12.54	11.05	9.08	9.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,307.1	28.18	28.18	-	-	63.48	15.53	12.27	11.52	10.16	8.34	8.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,728.3	32.09	32.09	-	-	60.02	14.69	11.60	10.90	9.60	7.89	7.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,899.9	33.57	33.57	-	-	58.71	14.37	11.35	10.66	9.39	7.72	7.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,146.5	21.23	21.23	-	-	71.29	17.16	12.98	12.19	12.18	7.48	7.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,845.7	27.45	27.45	-	-	65.66	15.81	11.96	11.23	11.21	6.89	6.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,342.5	31.31	31.31	-	-	62.17	14.96	11.32	10.63	10.62	6.52	6.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,544.9	32.77	32.77	-	-	60.84	14.65	11.08	10.40	10.39	6.39	6.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,815.5	22.06	22.06	-	-	68.99	16.94	13.49	12.67	10.89	8.95	8.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,423.5	28.45	28.45	-	-	63.34	15.54	12.39	11.63	10.00	8.21	8.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,855.5	32.38	32.38	-	-	59.86	14.69	11.71	10.99	9.45	7.76	7.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,031.5	33.86	33.86	-	-	58.55	14.38	11.45	10.75	9.24	7.59	7.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,247.6	21.42	21.42	-	-	71.19	17.18	13.10	12.30	12.03	7.39	7.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z					S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,962.0	27.69	27.69	-	-	65.51	15.81	12.06	11.32	11.07	6.80	6.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,469.6	31.56	31.56	-	-	62.00	14.95	11.41	10.72	10.48	6.44	6.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,676.4	33.02	33.02	-	-	60.68	14.64	11.17	10.49	10.25	6.30	6.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,873.1	16.04	16.04	-	-	71.45	16.22	15.23	10.50	10.41	12.51	12.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,189.3	21.16	21.16	-	-	67.09	15.23	14.30	9.86	9.78	11.75	11.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,413.9	24.43	24.43	-	-	64.31	14.60	13.71	9.45	9.37	11.26	11.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,505.4	25.69	25.69	-	-	63.24	14.36	13.48	9.29	9.21	11.07	11.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,305.3	16.57	16.57	-	-	73.76	16.70	15.74	10.84	10.75	9.67	9.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,727.9	21.81	21.81	-	-	69.13	15.66	14.75	10.16	10.08	9.06	9.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,028.1	25.15	25.15	-	-	66.18	14.99	14.12	9.73	9.65	8.67	8.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,150.4	26.43	26.43	-	-	65.04	14.74	13.87	9.56	9.48	8.53	8.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,689.4	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,943.3	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,123.6	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,197.1	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			0.5km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,677.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,540.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,663.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,910.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,033.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,280.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,649.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,896.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,142.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,267.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,391.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,761.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

1個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	5,131.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,622.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,991.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,361.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,980.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,492.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,615.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,677.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,800.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,985.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,108.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,417.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,478.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	2,601.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,725.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,786.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,849.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,033.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,218.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,465.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,649.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,835.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,142.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,389.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,513.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,635.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,718.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,759.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.0km以下	1,841.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,883.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,964.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,088.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,252.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,335.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,457.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,581.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,745.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,868.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,992.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,197.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,368.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,399.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.5km以下	1,461.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,492.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,615.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,646.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,707.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,738.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,800.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,861.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,892.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,954.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,016.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,077.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,262.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,386.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	2,478.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,571.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,725.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	0.5km以下	1,356.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,381.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,455.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,504.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,578.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,652.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,701.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,775.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,825.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,899.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,997.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,071.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,244.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,318.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,441.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,348.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,368.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,409.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,471.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,513.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,533.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,574.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,595.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸	6個	5.0km以下	1,635.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,677.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,698.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,738.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,780.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,800.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,820.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,883.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,944.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,026.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,088.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,149.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,252.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,342.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,359.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,395.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,412.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.5km以下	1,448.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,483.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,500.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,536.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,589.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,624.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,641.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,677.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,712.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,729.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,747.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,800.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,853.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,977.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,029.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	2,117.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,337.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,353.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,384.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,399.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,461.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,476.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	4.0km以下	1,507.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,522.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,584.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,600.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,630.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,661.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,677.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,692.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			9.5km以下	1,738.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,785.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,846.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,892.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,939.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,016.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,334.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,348.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,375.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,389.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,416.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,444.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,457.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,485.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,499.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

0個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	1,567.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,595.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,622.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,635.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,650.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,690.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,732.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,786.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,827.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,869.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,937.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,331.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,344.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,368.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,381.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,405.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.5km以下	1,442.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,467.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,504.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,529.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,541.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,566.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,590.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,615.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,652.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,738.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,775.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,812.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,325.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	1.0km以下	1,335.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,354.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,364.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,382.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,402.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,411.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,439.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,459.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,478.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,487.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,506.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,524.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,534.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,544.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,573.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,601.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	1,638.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,667.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,696.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,743.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	0.5km以下	1,320.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,326.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,340.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,345.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,359.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,371.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,378.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,391.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,398.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,411.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,424.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,443.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			7.0km以下	1,456.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,462.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,469.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,488.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,508.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,534.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,573.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,605.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,096.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,343.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,589.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,713.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,959.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.5km以下	3,083.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,329.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,575.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,699.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,945.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,192.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,316.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,438.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,810.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,177.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,674.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,045.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,412.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,026.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,541.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,664.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	2.0km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,849.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,034.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,157.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,219.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,343.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,466.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,527.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,651.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,774.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,836.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,898.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,083.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,268.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,515.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,699.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,883.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,192.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,438.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,561.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,685.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,767.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,808.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,891.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,931.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,014.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,096.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,137.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,219.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,301.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,343.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			8.5km以下	2,384.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,507.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,630.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,795.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,918.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,042.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,248.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,418.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,448.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,510.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,541.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,664.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,695.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,757.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,849.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.5km以下	1,911.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,942.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,004.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,065.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,096.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,127.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,219.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,312.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,435.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,527.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,620.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,774.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,405.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,504.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	3.0km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,677.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,701.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,800.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,825.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,948.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,121.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,219.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,367.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,491.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		6個	0.5km以下	1,397.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,418.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,459.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,561.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,582.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,623.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,644.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,685.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,746.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,829.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,849.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,870.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,931.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込・据付(乱積)		10.5km以下	1,994.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,076.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,137.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,199.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,301.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	0.5km以下	1,391.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,409.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,444.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,462.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,497.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,532.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,550.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,585.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,638.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,673.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,691.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,761.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,779.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,796.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,849.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,902.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,025.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,079.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,166.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,387.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,402.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,433.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,448.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,510.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		8個	4.0km以下	1,556.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,572.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,633.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,649.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,680.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,711.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,741.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,834.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,896.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,942.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,988.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,065.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,383.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,397.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］ 11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,425.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,438.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,465.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,493.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,507.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,534.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,547.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,575.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,616.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,644.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,671.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,685.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,698.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,740.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,780.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,835.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	1,877.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,918.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,986.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,381.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,393.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,418.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,430.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,455.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,492.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,516.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,529.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,553.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,578.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,590.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,615.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,640.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,652.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,664.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,701.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,738.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,825.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,861.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,375.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,385.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,404.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,413.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,432.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,451.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,460.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,489.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,507.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,527.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,536.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,556.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,574.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,584.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,593.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,622.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,650.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,688.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,717.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,745.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,792.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,369.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,376.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,388.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,395.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15個超23個以下	2.5km以下	1,408.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,421.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,428.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,440.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,447.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,460.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,473.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,479.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,492.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,505.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,512.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,519.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,538.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,557.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,583.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,622.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			15.0km以下	1,655.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,960.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,207.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,330.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,577.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,824.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,947.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,193.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,317.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,564.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,809.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,933.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,180.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,427.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,550.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,673.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			9.5km以下	5,043.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,412.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,905.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,275.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,648.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,261.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,775.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,899.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,960.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,084.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,207.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,269.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,392.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,454.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,577.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,700.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

9個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		個	6.0km以下	2,762.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,885.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,009.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,069.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,132.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,317.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,501.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,748.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,933.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,119.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,427.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,672.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,796.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,920.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,002.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	3.5km以下	2,042.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,125.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,165.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,248.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,330.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,371.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,454.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,536.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,577.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,618.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,741.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,865.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,029.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,152.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,277.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,482.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,652.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		4個	1.0km以下	1,683.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,744.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,775.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,899.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,929.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,991.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,022.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,084.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,145.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,176.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,238.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,299.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,330.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,361.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,454.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,546.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			11.5km以下	2,670.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,762.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,854.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,009.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,640.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,664.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,738.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,861.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,911.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,935.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,985.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,034.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	2,059.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,108.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	2,157.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,182.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,207.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,281.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,355.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,454.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,527.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,601.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,725.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,632.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,652.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,693.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,755.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,796.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,817.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,857.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)	6個	4.5km以下	1,878.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,920.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,960.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,981.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,022.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,063.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,084.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,104.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,165.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,227.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,310.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,371.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,432.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,536.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,626.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,643.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,678.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.0km以下	1,696.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,731.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,766.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,784.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,819.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,872.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,908.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,925.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,960.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,996.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,013.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,031.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,084.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,137.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,207.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,259.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,312.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,401.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,621.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,636.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,667.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,683.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,744.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,760.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,791.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,806.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,868.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,883.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,914.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,945.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,960.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	1,976.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,022.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,068.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,130.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,176.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,222.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,299.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,618.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,632.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,659.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,672.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,700.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,727.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,741.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,769.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,782.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,809.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	5.5km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,851.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,878.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,906.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,920.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,933.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,974.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,015.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,070.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,111.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,153.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,221.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,615.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,652.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,664.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.0km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,763.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,812.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,825.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,849.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,886.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,899.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,935.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,022.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,059.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,096.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,157.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	1,610.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,619.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,638.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,647.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,667.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,685.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,695.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	4.5km以下	1,723.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,742.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,761.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,770.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,789.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,809.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,818.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,827.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,856.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	1,884.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,923.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,951.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,980.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,027.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	0.5km以下	1,603.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,610.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,623.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,630.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,642.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,655.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,662.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,675.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,681.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,694.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,707.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,713.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,726.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,740.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,746.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,752.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,772.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,792.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,817.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,837.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,856.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,889.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,997.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,121.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,367.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,614.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,737.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.0km以下	2,984.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,107.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,354.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,600.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,723.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,971.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,218.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,339.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,465.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,833.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,203.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,695.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,065.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,439.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,053.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,504.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,566.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,997.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,059.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,182.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,244.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,367.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	5.5km以下	2,491.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,551.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,676.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,799.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,861.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,921.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,107.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,292.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,538.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸		12.5km以下	3,723.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,908.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,218.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,463.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,504.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,587.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,709.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,792.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,833.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,915.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,956.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,039.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,121.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,162.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,244.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,327.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	2,367.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,408.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,531.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,655.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,819.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,943.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,066.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,272.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,442.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,473.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,535.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,566.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,720.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,781.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,812.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.0km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,935.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,966.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,028.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,090.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,121.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,152.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,244.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,337.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,459.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,551.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,645.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,799.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,812.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,059.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,182.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	2.5km以下	2,429.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,676.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,799.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,046.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,169.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,416.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,662.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,786.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,032.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,279.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,401.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,525.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,896.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,265.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,757.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,130.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,496.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	7,114.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,566.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,812.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,935.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,059.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,121.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,244.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,305.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,429.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,551.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,614.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,737.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,861.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,921.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,984.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込・据付(乱積)		9.5km以下	3,169.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,354.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,600.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,786.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,971.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,279.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,524.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,566.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,648.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,772.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,854.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,894.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,977.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,018.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,099.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｷ個	5.5km以下	2,182.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	6.0km以下	2,224.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,305.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,388.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,429.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,470.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,593.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,716.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,881.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,005.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,128.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,334.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,504.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,535.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,596.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,627.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,689.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,751.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	3.5km以下	1,781.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,843.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,874.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,935.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,997.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,028.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,090.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,152.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,182.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,213.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,305.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,398.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,521.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,614.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,707.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,861.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,417.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,540.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,786.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,033.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,156.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,403.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,772.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	4,021.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	4,142.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,391.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,636.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,761.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,884.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,254.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,622.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

1個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	6,114.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,484.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,857.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,473.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,985.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,108.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,417.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,478.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,601.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,663.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,786.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,910.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,971.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,095.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	3,218.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,280.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,342.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,712.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,958.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,142.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,329.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,636.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	積込・据付(層積)		0.5km以下	1,883.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,005.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,129.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,211.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,252.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,335.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.5km以下	2,375.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,457.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,540.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,581.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,663.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,745.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,786.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,828.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,951.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,075.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,239.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,362.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,484.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,692.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,861.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,892.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,954.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	2.0km以下	1,985.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,108.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,139.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,201.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,232.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,355.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,386.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,447.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,509.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,540.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,571.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,663.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,755.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,879.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,971.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,065.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,218.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,849.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,219.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,343.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,589.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,836.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,959.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,206.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,329.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,575.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,823.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,945.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,192.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,438.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,561.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

1個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込･荷卸		8.5km以下	4,685.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,057.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,424.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,919.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,291.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,659.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,275.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,726.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,788.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,911.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,973.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,096.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,219.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,281.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,404.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,466.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,589.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	5.5km以下	2,713.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,774.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,898.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,021.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,083.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,144.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,329.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,515.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,761.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,945.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,130.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,438.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,047.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,417.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,540.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,786.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込・据付(乱	1個	3.0km以下	3,033.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,156.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,403.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,772.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	4,021.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	4,142.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,391.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,636.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,761.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,884.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,254.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,622.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	6,114.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,484.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,857.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,473.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5t を超え11.0t以下	積）	2個	0.5km以下	1,923.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,985.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,108.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,170.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,293.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,417.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,478.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,601.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,663.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,786.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,910.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,971.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,095.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,218.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,280.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,342.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,526.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	3,712.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,958.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,142.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,329.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,636.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,367.7	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,491.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,737.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,861.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	3,107.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,354.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,476.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,723.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,847.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	4,094.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	4,339.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	4,465.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	積込・据付(層積)		6.5km以下	4,709.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,955.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	5,081.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	5,203.0	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,575.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,942.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	6,439.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,807.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	7,176.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,796.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,244.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,305.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,429.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,491.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,614.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,737.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,799.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	4.0km以下	2,921.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,984.8	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,107.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,231.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,292.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,416.1	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,538.2	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,600.4	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,662.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,847.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,032.5	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	4,279.6	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,465.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,647.3	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,955.9	44.74	44.74	-	-	33.30	33.30	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.109【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,167.9	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,794.2	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,239.1	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,420.4	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,873.0	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,304.7	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,611.4	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,736.4	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,400.6	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,061.8	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,531.6	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,723.0	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,034.9	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,490.9	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,814.9	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,946.9	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,472.9	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.109【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,295.3	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,879.5	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,117.6	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,530.6	37.16	37.16	-	-	62.84	22.75	21.35	18.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,061.1	45.37	45.37	-	-	54.63	19.78	18.56	16.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,438.0	50.04	50.04	-	-	49.96	18.08	16.98	14.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,591.6	51.71	51.71	-	-	48.29	17.48	16.41	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊	* -	* -	* -	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,210.3	33.82	33.82	–	–	66.18	22.63	21.23	18.58	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,248.4	35.84	35.84	–	–	64.16	21.94	20.58	18.01	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,429.3	43.95	43.95	–	–	56.05	19.17	17.98	15.73	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,557.8	48.58	48.58	–	–	51.42	17.59	16.49	14.43	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,610.2	50.28	50.28	–	–	49.72	16.99	15.96	13.96	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,746.7	36.14	36.14	–	–	60.14	15.70	14.71	14.27	12.87	3.72	3.72	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,875.9	40.25	40.25	–	–	56.00	14.62	13.70	13.29	11.98	3.75	3.75	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,631.9	56.01	56.01	–	–	39.88	10.39	9.76	9.47	8.54	4.11	4.11	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,175.0	62.80	62.80	–	–	33.06	8.62	8.09	7.85	7.08	4.14	4.14	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,868.3	69.47	69.47	–	–	27.13	7.07	6.64	6.44	5.81	3.40	3.40	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,581.7	28.18	28.18	–	–	66.37	17.33	16.25	15.72	14.21	5.45	5.45	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,732.8	34.44	34.44	–	–	60.59	15.83	14.83	14.35	12.97	4.97	4.97	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,877.7	38.58	38.58	–	–	55.91	14.61	13.68	13.24	11.97	5.51	5.51	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,103.6	43.95	43.95	–	–	49.90	13.03	12.21	11.82	10.69	6.15	6.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,441.7	51.75	51.75	–	–	42.96	11.20	10.52	10.18	9.21	5.29	5.29	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,867.8	58.00	58.00	–	–	36.59	9.54	8.96	8.67	7.84	5.41	5.41	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,637.2	66.43	66.43	–	–	28.83	7.52	7.06	6.83	6.18	4.74	4.74	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,515.5	33.82	33.82	–	–	66.18	22.63	21.23	18.58	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,563.2	35.84	35.84			64.16	21.94	20.58	18.01		0.00						ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*					土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員									
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,789.6	43.95	43.95			56.05	19.17	17.98	15.73		0.00						ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*					土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員									
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,950.6	48.58	48.58			51.42	17.59	16.49	14.43		0.00						ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*					土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員									
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,016.1	50.28	50.28			49.72	16.99	15.96	13.96		0.00						ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*					土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員									
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,188.5	36.16	36.16			60.12	15.69	14.70	14.28	12.86	3.72	3.72					クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,350.5	40.27	40.27			55.98	14.61	13.69	13.29	11.98	3.75	3.75					クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,298.2	56.03	56.03			39.86	10.39	9.75	9.47	8.53	4.11	4.11					クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,979.1	62.83	62.83			33.03	8.61	8.08	7.85	7.07	4.14	4.14					クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,848.2	69.50	69.50			27.10	7.06	6.63	6.44	5.80	3.40	3.40					クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,982.7	28.21	28.21			66.34	17.31	16.23	15.74	14.20	5.45	5.45					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,172.4	34.48	34.48			60.54	15.80	14.81	14.36	12.96	4.98	4.98					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,354.2	38.62	38.62			55.87	14.58	13.67	13.25	11.96	5.51	5.51					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,637.8	43.99	43.99			49.86	13.01	12.20	11.83	10.67	6.15	6.15					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,062.2	51.77	51.77			42.93	11.19	10.51	10.19	9.19	5.30	5.30					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,596.9	58.07	58.07			36.52	9.52	8.94	8.67	7.82	5.41	5.41					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,562.5	66.45	66.45			28.81	7.51	7.05	6.84	6.17	4.74	4.74					クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊						土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油							
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,851.1	33.82	33.82			66.18	22.63	21.23	18.58		0.00						ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*					土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員									
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,909.4	35.84	35.84			64.16	21.94	20.58	18.01		0.00						ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*					土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員									

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,186.0	43.95	43.95	–	–	56.05	19.17	17.98	15.73	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,382.6	48.58	48.58	–	–	51.42	17.59	16.49	14.43	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,462.6	50.28	50.28	–	–	49.72	16.99	15.96	13.96	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,668.8	36.11	36.11	–	–	60.18	15.72	14.73	14.26	12.88	3.71	3.71	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,866.1	40.22	40.22	–	–	56.03	14.63	13.71	13.28	12.00	3.75	3.75	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,020.2	55.98	55.98	–	–	39.91	10.41	9.77	9.46	8.55	4.11	4.11	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,849.4	62.78	62.78	–	–	33.08	8.63	8.10	7.84	7.09	4.14	4.14	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,907.8	69.45	69.45	–	–	27.16	7.08	6.65	6.44	5.82	3.39	3.39	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,418.7	28.17	28.17	–	–	66.38	17.33	16.25	15.72	14.22	5.45	5.45	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,649.7	34.44	34.44	–	–	60.59	15.83	14.83	14.34	12.98	4.97	4.97	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,871.3	38.58	38.58	–	–	55.91	14.59	13.69	13.24	11.98	5.51	5.51	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,216.8	43.94	43.94	–	–	49.92	13.05	12.22	11.81	10.69	6.14	6.14	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,733.7	51.74	51.74	–	–	42.97	11.21	10.52	10.18	9.21	5.29	5.29	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,385.2	58.00	58.00	–	–	36.59	9.54	8.96	8.67	7.84	5.41	5.41	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,561.5	66.43	66.43	–	–	28.83	7.52	7.06	6.83	6.18	4.74	4.74	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,308.8	33.82	33.82	–	–	66.18	22.63	21.23	18.58	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,381.5	35.84	35.84	–	–	64.16	21.94	20.58	18.01	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,726.5	43.95	43.95	–	–	56.05	19.17	17.98	15.73	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,971.7	48.58	48.58	－	－	51.42	17.59	16.49	14.43	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,071.5	50.28	50.28	－	－	49.72	16.99	15.96	13.96	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,333.8	36.16	36.16	－	－	60.12	15.69	14.70	14.28	12.86	3.72	3.72	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,580.5	40.27	40.27	－	－	55.98	14.61	13.69	13.29	11.98	3.75	3.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,024.1	56.03	56.03	－	－	39.86	10.39	9.75	9.47	8.53	4.11	4.11	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,061.3	62.83	62.83	－	－	33.03	8.61	8.08	7.85	7.07	4.14	4.14	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,385.1	69.50	69.50	－	－	27.10	7.06	6.63	6.44	5.80	3.40	3.40	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,019.1	28.20	28.20	－	－	66.35	17.31	16.24	15.73	14.21	5.45	5.45	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,307.8	34.46	34.46	－	－	60.56	15.80	14.82	14.36	12.97	4.98	4.98	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,584.5	38.60	38.60	－	－	55.89	14.60	13.67	13.25	11.96	5.51	5.51	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,016.2	43.97	43.97	－	－	49.88	13.03	12.20	11.82	10.68	6.15	6.15	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,662.0	51.77	51.77	－	－	42.93	11.19	10.51	10.18	9.20	5.30	5.30	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,475.9	58.04	58.04	－	－	36.55	9.53	8.95	8.67	7.83	5.41	5.41	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,945.4	66.46	66.46	－	－	28.80	7.51	7.05	6.83	6.17	4.74	4.74	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,746.2	33.82	33.82	－	－	66.18	22.63	21.23	18.58	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,832.6	35.84	35.84	－	－	64.16	21.94	20.58	18.01	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,243.0	43.95	43.95	－	－	56.05	19.17	17.98	15.73	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,534.6	48.58	48.58	－	－	51.42	17.59	16.49	14.43	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,653.4	50.28	50.28	–	–	49.72	16.99	15.96	13.96	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,963.9	36.15	36.15	–	–	60.13	15.69	14.71	14.27	12.87	3.72	3.72	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,257.2	40.26	40.26	–	–	55.99	14.62	13.69	13.29	11.98	3.75	3.75	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,973.1	56.01	56.01	–	–	39.88	10.39	9.76	9.47	8.54	4.11	4.11	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,206.0	62.81	62.81	–	–	33.05	8.61	8.09	7.85	7.08	4.14	4.14	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,779.6	69.47	69.47	–	–	27.13	7.07	6.64	6.44	5.81	3.40	3.40	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,591.4	28.20	28.20	–	–	66.35	17.33	16.23	15.73	14.20	5.45	5.45	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,934.8	34.46	34.46	–	–	60.56	15.81	14.82	14.36	12.96	4.98	4.98	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,264.1	38.61	38.61	–	–	55.88	14.59	13.67	13.25	11.96	5.51	5.51	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,777.6	43.97	43.97	–	–	49.88	13.03	12.20	11.82	10.68	6.15	6.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,545.9	51.77	51.77	–	–	42.93	11.19	10.51	10.18	9.20	5.30	5.30	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,514.2	58.04	58.04	–	–	36.55	9.53	8.95	8.67	7.83	5.41	5.41	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,262.5	66.46	66.46	–	–	28.80	7.51	7.05	6.83	6.17	4.74	4.74	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,386.9	33.82	33.82	–	–	66.18	22.63	21.23	18.58	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,493.5	35.84	35.84	–	–	64.16	21.94	20.58	18.01	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,999.7	43.95	43.95	–	–	56.05	19.17	17.98	15.73	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,359.3	48.58	48.58	–	–	51.42	17.59	16.49	14.43	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,505.8	50.28	50.28	–	–	49.72	16.99	15.96	13.96	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,889.1	36.15	36.15	-	-	60.13	15.69	14.71	14.27	12.87	3.72	3.72	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,250.9	40.26	40.26	-	-	55.99	14.62	13.69	13.29	11.98	3.75	3.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,367.3	56.01	56.01	-	-	39.88	10.39	9.76	9.47	8.54	4.11	4.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,888.0	62.81	62.81	-	-	33.05	8.61	8.09	7.85	7.08	4.14	4.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,829	69.47	69.47	-	-	27.13	7.07	6.64	6.44	5.81	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,428.4	28.19	28.19	-	-	66.36	17.32	16.24	15.73	14.21	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,851.7	34.46	34.46	-	-	60.56	15.81	14.82	14.35	12.97	4.98	4.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,257.7	38.60	38.60	-	-	55.89	14.58	13.68	13.25	11.97	5.51	5.51	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,890.7	43.97	43.97	-	-	49.88	13.02	12.21	11.82	10.68	6.15	6.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,837.9	51.76	51.76	-	-	42.94	11.20	10.51	10.18	9.20	5.30	5.30	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,031.5	58.04	58.04	-	-	36.55	9.53	8.95	8.67	7.83	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,187	66.45	66.45	-	-	28.81	7.51	7.06	6.83	6.17	4.74	4.74	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,928.0	23.73	23.73	-	-	76.27	29.93	26.17	15.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,970.6	25.37	25.37	-	-	74.63	29.29	25.60	15.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,172.7	32.32	32.32	-	-	67.68	26.56	23.22	14.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,316.4	36.51	36.51	-	-	63.49	24.92	21.78	13.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,374.9	38.08	38.08	-	-	61.92	24.30	21.24	12.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,529.3	27.94	27.94	-	-	69.19	22.83	19.95	12.09	11.03	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,673.9	31.61	31.61	－	－	65.45	21.60	18.87	11.44	10.43	2.94	2.94	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,520.2	46.85	46.85	－	－	49.71	16.42	14.33	8.68	7.92	3.44	3.44	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,128.3	54.09	54.09	－	－	42.35	13.96	12.22	7.40	6.76	3.56	3.56	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,904.5	61.36	61.36	－	－	35.64	11.75	10.28	6.23	5.69	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,345.1	21.29	21.29	－	－	74.59	24.63	21.51	13.04	11.87	4.12	4.12	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,514.3	26.59	26.59	－	－	69.57	22.96	20.07	12.16	11.07	3.84	3.84	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,676.7	30.32	30.32	－	－	65.35	21.58	18.85	11.42	10.40	4.33	4.33	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,929.8	35.35	35.35	－	－	59.71	19.71	17.22	10.44	9.50	4.94	4.94	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,308.6	42.75	42.75	－	－	52.87	17.45	15.25	9.24	8.42	4.38	4.38	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,785.9	49.25	49.25	－	－	46.16	15.23	13.32	8.07	7.35	4.59	4.59	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,647.8	58.24	58.24	－	－	37.61	12.40	10.85	6.58	5.99	4.15	4.15	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,411.2	23.82	23.82	－	－	76.18	29.85	26.10	15.92	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,464.6	25.47	25.47	－	－	74.53	29.21	25.53	15.58	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,718.5	32.43	32.43	－	－	67.57	26.48	23.15	14.12	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,898.8	36.63	36.63	－	－	63.37	24.83	21.71	13.25	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,972.3	38.20	38.20	－	－	61.80	24.22	21.17	12.92	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,161.3	27.97	27.97	－	－	69.16	22.80	19.90	12.14	11.04	2.87	2.87	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,342.3	31.64	31.64	－	－	65.41	21.54	18.83	11.49	10.44	2.95	2.95	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,401.1	46.88	46.88	-	-	49.68	16.37	14.30	8.72	7.93	3.44	3.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,161.9	54.11	54.11	-	-	42.33	13.93	12.19	7.44	6.76	3.56	3.56	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,133.0	61.38	61.38	-	-	35.62	11.72	10.26	6.26	5.69	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,930.8	21.31	21.31	-	-	74.57	24.57	21.47	13.10	11.89	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,142.6	26.61	26.61	-	-	69.55	22.93	20.02	12.22	11.08	3.84	3.84	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,345.6	30.34	30.34	-	-	65.33	21.53	18.81	11.48	10.41	4.33	4.33	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,662.3	35.38	35.38	-	-	59.67	19.67	17.18	10.48	9.51	4.95	4.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,136.1	42.78	42.78	-	-	52.84	17.42	15.21	9.28	8.42	4.38	4.38	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,733.3	49.27	49.27	-	-	46.14	15.19	13.29	8.11	7.36	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,811.5	58.29	58.29	-	-	37.56	12.37	10.82	6.60	5.99	4.15	4.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,535.5	23.74	23.74	-	-	76.26	29.92	26.16	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,591.5	25.39	25.39	-	-	74.61	29.27	25.59	15.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,857.5	32.33	32.33	-	-	67.67	26.55	23.21	14.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,046.5	36.53	36.53	-	-	63.47	24.90	21.77	13.21	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,123.5	38.09	38.09	-	-	61.91	24.30	21.23	12.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,326.8	27.96	27.96	-	-	69.17	22.82	19.94	12.09	11.04	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,517.2	31.63	31.63	-	-	65.43	21.58	18.86	11.44	10.44	2.94	2.94	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,631.0	46.87	46.87	-	-	49.69	16.39	14.32	8.69	7.93	3.44	3.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け（乱積）	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	5,431.3	54.10	54.10	-	-	42.34	13.95	12.21	7.41	6.76	3.56	3.56	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊	6,452.7	61.37	61.37	-	-	35.63	11.74	10.28	6.23	5.69	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）30～35t吊	3,085.3	21.31	21.31	-	-	74.57	24.60	21.50	13.04	11.89	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）40～45t吊	3,308.2	26.61	26.61	-	-	69.55	22.95	20.05	12.16	11.09	3.84	3.84	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）50～55t吊	3,522.0	30.34	30.34	-	-	65.33	21.57	18.83	11.42	10.41	4.33	4.33	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）60～65t吊	3,855.4	35.38	35.38	-	-	59.67	19.70	17.20	10.43	9.51	4.95	4.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	4,354.2	42.78	42.78	-	-	52.84	17.44	15.23	9.24	8.42	4.38	4.38	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	4,982.8	49.27	49.27	-	-	46.14	15.21	13.31	8.07	7.36	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊	6,117.9	58.28	58.28	-	-	37.57	12.39	10.84	6.57	5.99	4.15	4.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）20t吊	3,143.0	23.75	23.75	-	-	76.25	29.92	26.15	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	3,212.4	25.39	25.39	-	-	74.61	29.27	25.59	15.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	3,542.3	32.34	32.34	-	-	67.66	26.56	23.20	14.08	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	3,776.6	36.54	36.54	-	-	63.46	24.90	21.76	13.21	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	3,872.1	38.10	38.10	-	-	61.90	24.29	21.23	12.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）35～40t吊	4,122.9	27.95	27.95	-	-	69.18	22.82	19.94	12.10	11.03	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）45～50t吊	4,358.8	31.62	31.62	-	-	65.44	21.58	18.86	11.45	10.44	2.94	2.94	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	5,738.8	46.86	46.86	-	-	49.70	16.40	14.32	8.69	7.93	3.44	3.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	6,730.4	54.09	54.09	-	-	42.35	13.96	12.21	7.41	6.76	3.56	3.56	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,996.0	61.35	61.35	–	–	35.65	11.75	10.28	6.24	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,823.2	21.30	21.30	–	–	74.58	24.61	21.50	13.05	11.88	4.12	4.12	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,099.4	26.60	26.60	–	–	69.56	22.96	20.05	12.17	11.08	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,364.2	30.33	30.33	–	–	65.34	21.57	18.83	11.43	10.41	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,777.1	35.37	35.37	–	–	59.69	19.70	17.21	10.44	9.51	4.94	4.94	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,395.0	42.77	42.77	–	–	52.85	17.44	15.23	9.25	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,173.7	49.26	49.26	–	–	46.15	15.21	13.31	8.08	7.36	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,579.7	58.27	58.27	–	–	37.58	12.39	10.84	6.58	5.99	4.15	4.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,365.8	23.81	23.81	–	–	76.19	29.85	26.11	15.92	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,440.4	25.46	25.46	–	–	74.54	29.22	25.54	15.57	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,794.5	32.42	32.42	–	–	67.58	26.48	23.16	14.12	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,046.2	36.62	36.62	–	–	63.38	24.84	21.72	13.24	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,148.7	38.19	38.19	–	–	61.81	24.23	21.18	12.91	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,411.4	27.95	27.95	–	–	69.18	22.80	19.92	12.14	11.03	2.87	2.87	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,663.8	31.62	31.62	–	–	65.44	21.56	18.84	11.49	10.44	2.94	2.94	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,140.3	46.86	46.86	–	–	49.70	16.38	14.31	8.72	7.93	3.44	3.44	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,201.2	54.09	54.09	–	–	42.35	13.94	12.20	7.44	6.76	3.56	3.56	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,555.3	61.35	61.35	–	–	35.65	11.74	10.27	6.26	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,090.6	21.30	21.30	-	-	74.58	24.58	21.48	13.10	11.88	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,386.0	26.60	26.60	-	-	69.56	22.94	20.03	12.21	11.08	3.84	3.84	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,669.3	30.33	30.33	-	-	65.34	21.54	18.82	11.47	10.41	4.33	4.33	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,111.1	35.36	35.36	-	-	59.70	19.69	17.19	10.48	9.51	4.94	4.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,772.1	42.76	42.76	-	-	52.86	17.43	15.22	9.28	8.42	4.38	4.38	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,605.1	49.25	49.25	-	-	46.16	15.20	13.30	8.11	7.36	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,109.2	58.27	58.27	-	-	37.58	12.38	10.83	6.60	5.99	4.15	4.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,252.4	23.78	23.78	-	-	76.22	29.88	26.13	15.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,346.5	25.43	25.43	-	-	74.57	29.24	25.56	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,793.4	32.38	32.38	-	-	67.62	26.52	23.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,110.9	36.58	36.58	-	-	63.42	24.87	21.74	13.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,240.3	38.15	38.15	-	-	61.85	24.25	21.20	12.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,577.1	27.96	27.96	-	-	69.17	22.81	19.92	12.12	11.04	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,896.2	31.63	31.63	-	-	65.43	21.58	18.84	11.46	10.44	2.94	2.94	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,763.5	46.87	46.87	-	-	49.69	16.39	14.31	8.70	7.93	3.44	3.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,105.2	54.11	54.11	-	-	42.33	13.94	12.20	7.42	6.76	3.56	3.56	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,818	61.36	61.36	-	-	35.64	11.74	10.27	6.25	5.69	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,171.2	21.31	21.31	-	-	74.57	24.59	21.49	13.07	11.88	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,544.8	26.61	26.61	–	–	69.55	22.94	20.04	12.19	11.08	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,903.1	30.34	30.34	–	–	65.33	21.55	18.82	11.45	10.41	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,461.8	35.37	35.37	–	–	59.68	19.69	17.19	10.46	9.51	4.95	4.95	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,297.8	42.78	42.78	–	–	52.84	17.43	15.22	9.26	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,351.2	49.27	49.27	–	–	46.14	15.20	13.30	8.09	7.36	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,253	58.28	58.28	–	–	37.57	12.38	10.83	6.59	5.99	4.15	4.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,729.4	23.82	23.82	–	–	76.18	29.85	26.10	15.92	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,789.9	25.47	25.47	–	–	74.53	29.21	25.53	15.58	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,077.2	32.42	32.42	–	–	67.58	26.49	23.15	14.12	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,281.3	36.63	36.63	–	–	63.37	24.84	21.71	13.24	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,364.4	38.19	38.19	–	–	61.81	24.23	21.17	12.92	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,578.0	27.96	27.96	–	–	69.17	22.80	19.91	12.14	11.04	2.87	2.87	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,782.8	31.63	31.63	–	–	65.43	21.56	18.83	11.49	10.44	2.94	2.94	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,980.8	46.87	46.87	–	–	49.69	16.38	14.30	8.72	7.93	3.44	3.44	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,841.7	54.11	54.11	–	–	42.33	13.93	12.19	7.44	6.76	3.56	3.56	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,940.4	61.37	61.37	–	–	35.63	11.73	10.26	6.26	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,317.0	21.30	21.30	–	–	74.58	24.58	21.48	13.10	11.88	4.12	4.12	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,556.6	26.60	26.60	–	–	69.56	22.93	20.03	12.22	11.08	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上6.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,786.3	30.33	30.33	–	–	65.34	21.54	18.81	11.48	10.41	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,144.6	35.37	35.37	–	–	59.69	19.68	17.19	10.48	9.51	4.94	4.94	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,680.7	42.77	42.77	–	–	52.85	17.42	15.22	9.28	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,356.2	49.25	49.25	–	–	46.16	15.20	13.30	8.11	7.36	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,576.0	58.26	58.26	–	–	37.59	12.38	10.83	6.61	5.99	4.15	4.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,442.4	23.78	23.78	–	–	76.22	29.88	26.13	15.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,518.6	25.43	25.43	–	–	74.57	29.24	25.56	15.55	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,880.4	32.38	32.38	–	–	67.62	26.52	23.18	14.10	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,137.4	36.58	36.58	–	–	63.42	24.87	21.74	13.23	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,242.1	38.15	38.15	–	–	61.85	24.25	21.20	12.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,515.1	27.96	27.96	–	–	69.17	22.81	19.92	12.12	11.04	2.87	2.87	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,773.6	31.64	31.64	–	–	65.41	21.56	18.84	11.46	10.44	2.95	2.95	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,285.5	46.87	46.87	–	–	49.69	16.39	14.31	8.70	7.93	3.44	3.44	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,371.8	54.11	54.11	–	–	42.33	13.94	12.20	7.42	6.76	3.56	3.56	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,758.4	61.37	61.37	–	–	35.63	11.73	10.27	6.25	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,186.2	21.31	21.31	–	–	74.57	24.59	21.49	13.07	11.88	4.12	4.12	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,488.6	26.61	26.61	–	–	69.55	22.94	20.04	12.19	11.08	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,778.6	30.34	30.34	–	–	65.33	21.55	18.82	11.45	10.41	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,230.9	35.37	35.37	–	–	59.68	19.69	17.19	10.46	9.51	4.95	4.95	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,907.6	42.77	42.77	–	–	52.85	17.44	15.22	9.26	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,760.4	49.27	49.27	–	–	46.14	15.20	13.30	8.09	7.36	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,300.2	58.28	58.28	–	–	37.57	12.38	10.83	6.59	5.99	4.15	4.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,211.0	23.78	23.78	–	–	76.22	29.88	26.13	15.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,282.0	25.43	25.43	–	–	74.57	29.24	25.56	15.55	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,619.5	32.38	32.38	–	–	67.62	26.52	23.18	14.10	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,859.2	36.58	36.58	–	–	63.42	24.87	21.74	13.23	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,956.9	38.15	38.15	–	–	61.85	24.25	21.20	12.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,213.5	27.98	27.98	–	–	69.14	22.79	19.91	12.11	11.05	2.88	2.88	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,454.8	31.65	31.65	–	–	65.40	21.56	18.83	11.46	10.45	2.95	2.95	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,866.5	46.89	46.89	–	–	49.67	16.38	14.30	8.70	7.93	3.44	3.44	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,880.9	54.12	54.12	–	–	42.31	13.93	12.19	7.42	6.76	3.57	3.57	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,175.7	61.39	61.39	–	–	35.61	11.73	10.26	6.24	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,905.7	21.31	21.31	–	–	74.57	24.59	21.48	13.07	11.89	4.12	4.12	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,188.0	26.62	26.62	–	–	69.54	22.93	20.03	12.19	11.09	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,458.7	30.35	30.35	–	–	65.32	21.54	18.82	11.45	10.41	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,880.8	35.38	35.38	–	–	59.67	19.68	17.19	10.46	9.51	4.95	4.95	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け（層積）	6.5tを超え12.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	5,512.4	42.79	42.79	–	–	52.83	17.42	15.22	9.26	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	6,308.4	49.27	49.27	–	–	46.14	15.20	13.30	8.09	7.36	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊	7,745.6	58.27	58.27	–	–	37.57	12.38	10.83	6.59	5.99	4.16	4.16	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）20t吊	4,021.0	23.78	23.78	–	–	76.22	29.88	26.13	15.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	4,110.0	25.43	25.43	–	–	74.57	29.24	25.56	15.55	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	4,532.5	32.38	32.38	–	–	67.62	26.52	23.18	14.10	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	4,832.8	36.58	36.58	–	–	63.42	24.87	21.74	13.23	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	4,955.1	38.15	38.15	–	–	61.85	24.25	21.20	12.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）35～40t吊	5,270.8	27.94	27.94	–	–	69.19	22.81	19.93	12.13	11.03	2.87	2.87	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）45～50t吊	5,572.3	31.61	31.61	–	–	65.45	21.59	18.85	11.47	10.43	2.94	2.94	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	7,335.7	46.84	46.84	–	–	49.72	16.41	14.32	8.71	7.92	3.44	3.44	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	8,602.8	54.07	54.07	–	–	42.37	13.96	12.21	7.43	6.76	3.56	3.56	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊	10,220	61.34	61.34	–	–	35.66	11.75	10.28	6.25	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）30～35t吊	4,887.4	21.29	21.29	–	–	74.59	24.60	21.50	13.08	11.87	4.12	4.12	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）40～45t吊	5,240.2	26.59	26.59	–	–	69.57	22.94	20.05	12.20	11.07	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）50～55t吊	5,578.5	30.32	30.32	–	–	65.35	21.56	18.83	11.46	10.40	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）60～65t吊	6,106.1	35.35	35.35	–	–	59.71	19.70	17.20	10.47	9.50	4.94	4.94	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	6,895.5	42.75	42.75	–	–	52.87	17.44	15.23	9.27	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,890.3	49.24	49.24	–	–	46.17	15.22	13.31	8.10	7.35	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,686.5	58.24	58.24	–	–	37.61	12.39	10.84	6.60	5.99	4.15	4.15	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,132.4	23.80	23.80	–	–	76.20	29.87	26.11	15.91	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,223.9	25.45	25.45	–	–	74.55	29.23	25.54	15.57	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,658.7	32.41	32.41	–	–	67.59	26.50	23.16	14.11	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,967.5	36.61	36.61	–	–	63.39	24.85	21.72	13.24	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,093.4	38.18	38.18	–	–	61.82	24.24	21.18	12.91	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,418.9	27.97	27.97	–	–	69.16	22.80	19.91	12.13	11.04	2.87	2.87	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,729.1	31.64	31.64	–	–	65.41	21.55	18.83	11.48	10.44	2.95	2.95	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,543.9	46.88	46.88	–	–	49.68	16.38	14.30	8.71	7.93	3.44	3.44	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,847.8	54.12	54.12	–	–	42.32	13.93	12.19	7.43	6.76	3.56	3.56	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,512	61.38	61.38	–	–	35.62	11.73	10.26	6.25	5.69	3.00	3.00	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,023.3	21.30	21.30	–	–	74.58	24.59	21.48	13.09	11.88	4.12	4.12	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,386.2	26.61	26.61	–	–	69.55	22.93	20.03	12.21	11.08	3.84	3.84	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,734.2	30.34	30.34	–	–	65.33	21.53	18.82	11.47	10.41	4.33	4.33	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,276.8	35.37	35.37	–	–	59.69	19.69	17.19	10.47	9.51	4.94	4.94	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,088.8	42.77	42.77	–	–	52.85	17.43	15.22	9.27	8.42	4.38	4.38	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,111.9	49.26	49.26	–	–	46.15	15.20	13.30	8.10	7.36	4.59	4.59	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,959.5	58.27	58.27	-	-	37.58	12.38	10.83	6.60	5.99	4.15	4.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	5,163.6	23.78	23.78	-	-	76.22	29.88	26.13	15.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,277.9	25.43	25.43	-	-	74.57	29.24	25.56	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,820.5	32.38	32.38	-	-	67.62	26.52	23.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,206.1	36.58	36.58	-	-	63.42	24.87	21.74	13.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,363.2	38.15	38.15	-	-	61.85	24.25	21.20	12.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	6,772.7	27.96	27.96	-	-	69.17	22.81	19.92	12.12	11.04	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	7,160.3	31.64	31.64	-	-	65.41	21.56	18.84	11.46	10.44	2.95	2.95	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,428.2	46.87	46.87	-	-	49.69	16.39	14.31	8.70	7.93	3.44	3.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	11,058	54.11	54.11	-	-	42.33	13.94	12.20	7.42	6.76	3.56	3.56	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	13,138	61.37	61.37	-	-	35.63	11.73	10.27	6.25	5.69	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	6,278.7	21.30	21.30	-	-	74.58	24.60	21.49	13.07	11.88	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	6,732.2	26.60	26.60	-	-	69.56	22.95	20.04	12.19	11.08	3.84	3.84	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	7,167.2	30.34	30.34	-	-	65.33	21.55	18.82	11.45	10.41	4.33	4.33	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	7,845.4	35.37	35.37	-	-	59.69	19.69	17.20	10.46	9.51	4.94	4.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,860.2	42.77	42.77	-	-	52.85	17.43	15.23	9.26	8.42	4.38	4.38	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,139	49.26	49.26	-	-	46.15	15.21	13.30	8.09	7.36	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,448	58.27	58.27	-	-	37.58	12.38	10.84	6.59	5.99	4.15	4.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,667.9	28.25	28.25	－	－	71.75	31.06	18.89	17.74	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,711.7	30.09	30.09	－	－	69.91	30.28	18.40	17.28	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,920.0	37.67	37.67	－	－	62.33	26.99	16.41	15.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,067.9	42.13	42.13	－	－	57.87	25.07	15.23	14.30	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,128.2	43.77	43.77	－	－	56.23	24.35	14.80	13.90	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,284.4	31.79	31.79	－	－	64.94	22.69	13.79	12.95	12.55	3.27	3.27	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,433.0	35.70	35.70	－	－	60.98	21.31	12.95	12.16	11.78	3.32	3.32	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,302.6	51.32	51.32	－	－	44.91	15.68	9.54	8.96	8.68	3.77	3.77	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,927.3	58.40	58.40	－	－	37.75	13.18	8.02	7.53	7.30	3.85	3.85	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,724.8	65.43	65.43	－	－	31.37	10.96	6.66	6.26	6.06	3.20	3.20	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,096.1	24.50	24.50	－	－	70.76	24.73	15.03	14.11	13.66	4.74	4.74	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,270.2	30.29	30.29	－	－	65.34	22.84	13.87	13.03	12.62	4.37	4.37	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,437.1	34.25	34.25	－	－	60.86	21.28	12.92	12.14	11.75	4.89	4.89	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,697.5	39.49	39.49	－	－	54.99	19.21	11.68	10.97	10.62	5.52	5.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,087.0	47.12	47.12	－	－	48.06	16.81	10.20	9.58	9.28	4.82	4.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,578.0	53.58	53.58	－	－	41.43	14.47	8.80	8.27	8.00	4.99	4.99	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,464.4	62.37	62.37	－	－	33.18	11.59	7.05	6.62	6.41	4.45	4.45	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,096.0	28.22	28.22	－	－	71.78	31.13	18.87	17.72	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,151.0	30.06	30.06	－	－	69.94	30.33	18.39	17.27	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,412.5	37.64	37.64	－	－	62.36	27.06	16.39	15.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,598.2	42.10	42.10	－	－	57.90	25.12	15.22	14.29	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,673.9	43.74	43.74	－	－	56.26	24.40	14.79	13.89	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,874.8	31.82	31.82	－	－	64.91	22.71	13.76	12.92	12.56	3.27	3.27	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,062.0	35.73	35.73	－	－	60.94	21.33	12.91	12.13	11.79	3.33	3.33	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,157.5	51.38	51.38	－	－	44.85	15.68	9.51	8.93	8.69	3.77	3.77	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,944.6	58.44	58.44	－	－	37.71	13.18	8.00	7.51	7.30	3.85	3.85	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,949.2	65.46	65.46	－	－	31.34	10.96	6.64	6.24	6.07	3.20	3.20	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,635.7	24.50	24.50	－	－	70.76	24.77	15.00	14.09	13.67	4.74	4.74	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,854.7	30.30	30.30	－	－	65.33	22.87	13.85	13.01	12.62	4.37	4.37	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,064.7	34.26	34.26	－	－	60.85	21.31	12.90	12.12	11.75	4.89	4.89	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,392.2	39.50	39.50	－	－	54.98	19.24	11.66	10.95	10.62	5.52	5.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,882.2	47.13	47.13	－	－	48.05	16.83	10.19	9.56	9.28	4.82	4.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,499.7	53.58	53.58	－	－	41.42	14.49	8.79	8.25	8.00	5.00	5.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,614.7	62.37	62.37	－	－	33.18	11.61	7.04	6.61	6.41	4.45	4.45	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,386.2	28.25	28.25	－	－	71.75	31.06	18.89	17.74	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,448.9	30.09	30.09	－	－	69.91	30.28	18.40	17.28	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,746.8	37.67	37.67	–	–	62.33	26.99	16.41	15.41	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,958.5	42.13	42.13	–	–	57.87	25.07	15.23	14.30	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,044.7	43.77	43.77	–	–	56.23	24.35	14.80	13.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,270.3	31.81	31.81	–	–	64.92	22.68	13.78	12.94	12.56	3.27	3.27	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,483.2	35.72	35.72	–	–	60.95	21.29	12.94	12.15	11.79	3.33	3.33	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,728.9	51.37	51.37	–	–	44.86	15.66	9.53	8.95	8.68	3.77	3.77	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,623.9	58.43	58.43	–	–	37.72	13.17	8.01	7.52	7.30	3.85	3.85	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,766.3	65.45	65.45	–	–	31.35	10.94	6.66	6.25	6.07	3.20	3.20	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,998.3	24.49	24.49	–	–	70.77	24.74	15.03	14.11	13.66	4.74	4.74	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,247.3	30.28	30.28	–	–	65.35	22.85	13.88	13.03	12.61	4.37	4.37	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,486.1	34.24	34.24	–	–	60.87	21.28	12.93	12.14	11.75	4.89	4.89	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,858.5	39.48	39.48	–	–	55.00	19.22	11.68	10.97	10.62	5.52	5.52	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,415.6	47.12	47.12	–	–	48.06	16.81	10.20	9.58	9.28	4.82	4.82	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,117.7	53.58	53.58	–	–	41.43	14.47	8.80	8.27	8.00	4.99	4.99	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,385.5	62.35	62.35	–	–	33.20	11.60	7.05	6.63	6.41	4.45	4.45	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,970.6	28.25	28.25	–	–	71.75	31.06	18.89	17.74	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,048.6	30.09	30.09	–	–	69.91	30.28	18.40	17.28	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,419.5	37.67	37.67	–	–	62.33	26.99	16.41	15.41	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,683.0	42.13	42.13	-	-	57.87	25.07	15.23	14.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,790.4	43.77	43.77	-	-	56.23	24.35	14.80	13.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,068.4	31.79	31.79	-	-	64.94	22.69	13.79	12.95	12.55	3.27	3.27	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,333.1	35.70	35.70	-	-	60.98	21.31	12.95	12.16	11.78	3.32	3.32	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,881.7	51.32	51.32	-	-	44.91	15.68	9.54	8.96	8.68	3.77	3.77	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,994.4	58.40	58.40	-	-	37.75	13.18	8.02	7.53	7.30	3.85	3.85	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,414.5	65.43	65.43	-	-	31.37	10.96	6.66	6.26	6.06	3.20	3.20	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,732.1	24.49	24.49	-	-	70.78	24.74	15.03	14.12	13.66	4.73	4.73	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,042.0	30.28	30.28	-	-	65.35	22.85	13.88	13.03	12.61	4.37	4.37	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,339.2	34.24	34.24	-	-	60.87	21.27	12.93	12.14	11.75	4.89	4.89	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,802.6	39.48	39.48	-	-	55.00	19.23	11.68	10.97	10.61	5.52	5.52	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,495.9	47.11	47.11	-	-	48.07	16.82	10.21	9.58	9.27	4.82	4.82	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,369.7	53.57	53.57	-	-	41.44	14.47	8.81	8.27	8.00	4.99	4.99	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,947.4	62.34	62.34	-	-	33.21	11.60	7.06	6.63	6.41	4.45	4.45	-	-	-	-	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,384.5	28.25	28.25	-	-	71.75	31.06	18.89	17.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,473.4	30.09	30.09	-	-	69.91	30.28	18.40	17.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,896.0	37.67	37.67	-	-	62.33	26.99	16.41	15.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,196.2	42.13	42.13	-	-	57.87	25.07	15.23	14.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,318.6	43.77	43.77	–	–	56.23	24.35	14.80	13.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,634.3	31.78	31.78	–	–	64.95	22.70	13.79	12.95	12.55	3.27	3.27	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,935.7	35.69	35.69	–	–	60.99	21.32	12.95	12.16	11.78	3.32	3.32	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,699.2	51.32	51.32	–	–	44.91	15.68	9.54	8.96	8.68	3.77	3.77	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,966.3	58.39	58.39	–	–	37.76	13.19	8.02	7.53	7.30	3.85	3.85	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,583.6	65.42	65.42	–	–	31.38	10.96	6.67	6.26	6.06	3.20	3.20	–	–	–	–	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,250.8	24.48	24.48	–	–	70.79	24.75	15.04	14.12	13.65	4.73	4.73	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,603.7	30.26	30.26	–	–	65.37	22.86	13.88	13.04	12.61	4.37	4.37	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,942.0	34.22	34.22	–	–	60.90	21.30	12.93	12.15	11.74	4.88	4.88	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,469.6	39.46	39.46	–	–	55.02	19.24	11.69	10.97	10.61	5.52	5.52	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,259.0	47.10	47.10	–	–	48.08	16.82	10.21	9.59	9.27	4.82	4.82	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,253.8	53.56	53.56	–	–	41.45	14.48	8.81	8.27	8.00	4.99	4.99	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,050.0	62.33	62.33	–	–	33.22	11.61	7.06	6.63	6.41	4.45	4.45	–	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,200.2	28.25	28.25	–	–	71.75	31.06	18.89	17.74	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,310.6	30.09	30.09	–	–	69.91	30.28	18.40	17.28	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,835.0	37.67	37.67	–	–	62.33	26.99	16.41	15.41	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,207.6	42.13	42.13	–	–	57.87	25.07	15.23	14.30	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,359.4	43.77	43.77	–	–	56.23	24.35	14.80	13.90	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,752.7	31.79	31.79	-	-	64.94	22.69	13.79	12.95	12.55	3.27	3.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,127.0	35.70	35.70	-	-	60.98	21.31	12.95	12.16	11.78	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,316.7	51.32	51.32	-	-	44.91	15.68	9.54	8.96	8.68	3.77	3.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,890.1	58.40	58.40	-	-	37.75	13.18	8.02	7.53	7.30	3.85	3.85	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,898	65.43	65.43	-	-	31.37	10.96	6.66	6.26	6.06	3.20	3.20	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,276.2	24.48	24.48	-	-	70.79	24.75	15.03	14.12	13.66	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,714.2	30.27	30.27	-	-	65.36	22.85	13.88	13.04	12.61	4.37	4.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,134.2	34.23	34.23	-	-	60.88	21.28	12.93	12.14	11.75	4.89	4.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,789.2	39.47	39.47	-	-	55.01	19.24	11.68	10.97	10.61	5.52	5.52	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,769.2	47.10	47.10	-	-	48.08	16.82	10.21	9.59	9.27	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,004.2	53.56	53.56	-	-	41.45	14.48	8.81	8.27	8.00	4.99	4.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,234	62.34	62.34	-	-	33.21	11.60	7.06	6.63	6.41	4.45	4.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積のみ	－	－	－	2.6200	0.00	－	－	－	100.00	82.45	17.55	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.0km以下	持込	2.9349	2.28	2.28	－	－	96.41	73.61	15.67	7.13	－	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.8707	0.09	0.09	－	－	98.57	75.26	16.02	7.29	－	1.34	1.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	2.9799	2.56	2.56	－	－	95.97	72.51	15.43	8.03	－	1.47	1.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9065	0.10	0.10	－	－	98.39	74.34	15.82	8.23	－	1.51	1.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.0249	2.84	2.84	－	－	95.53	71.43	15.20	8.90	－	1.63	1.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9423	0.11	0.11	－	－	98.21	73.43	15.63	9.15	－	1.68	1.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	3.0699	3.11	3.11	－	－	95.10	70.38	14.98	9.74	－	1.79	1.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9781	0.13	0.13	－	－	98.03	72.55	15.44	10.04	－	1.84	1.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	3.1149	3.37	3.37	－	－	94.69	69.37	14.76	10.56	－	1.94	1.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0139	0.14	0.14	－	－	97.86	71.68	15.26	10.92	－	2.00	2.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	3.1599	3.63	3.63	－	－	94.29	68.38	14.55	11.36	－	2.08	2.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0497	0.15	0.15	－	－	97.69	70.84	15.08	11.77	－	2.16	2.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	3.2499	4.12	4.12	－	－	93.52	66.49	14.15	12.88	－	2.36	2.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1213	0.17	0.17	－	－	97.37	69.23	14.73	13.41	－	2.46	2.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	無	12.0km以	持込	3.2949	4.35	4.35	－	－	93.15	65.57	13.96	13.62	－	2.50	2.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・運搬	無し	14.5km以下	貸与	3.1572	0.18	0.18	－	－	97.21	68.43	14.57	14.21	－	2.61	2.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.3848	4.80	4.80	－	－	92.44	63.83	15.02	13.59	－	2.76	2.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2288	0.20	0.20	－	－	96.91	66.92	15.75	14.24	－	2.89	2.89	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	持込	3.4748	5.23	5.23	－	－	91.77	62.18	16.36	13.23	－	3.00	3.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3004	0.22	0.22	－	－	96.62	65.47	17.22	13.93	－	3.16	3.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	3.5648	5.63	5.63	－	－	91.13	60.61	17.62	12.90	－	3.24	3.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3720	0.24	0.24	－	－	96.34	64.07	18.63	13.64	－	3.42	3.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	3.6548	6.02	6.02	－	－	90.52	59.12	18.82	12.58	－	3.46	3.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4436	0.26	0.26	－	－	96.07	62.74	19.98	13.35	－	3.67	3.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	3.7897	6.56	6.56	－	－	89.67	57.02	20.52	12.13	－	3.77	3.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5511	0.28	0.28	－	－	95.70	60.85	21.90	12.95	－	4.02	4.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	3.8797	6.90	6.90	－	－	89.14	55.70	21.59	11.85	－	3.96	3.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6227	0.30	0.30	－	－	95.45	59.64	23.12	12.69	－	4.25	4.25	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	3.9697	7.23	7.23	－	－	88.62	54.43	22.61	11.58	－	4.15	4.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6943	0.31	0.31	－	－	95.23	58.49	24.29	12.45	－	4.46	4.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	2.9349	2.28	2.28	－	－	96.41	73.61	15.67	7.13	－	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.0km以下	貸与	2.8707	0.09	0.09	－	－	98.57	75.26	16.02	7.29	－	1.34	1.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	2.9799	2.56	2.56	－	－	95.97	72.51	15.43	8.03	－	1.47	1.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9065	0.10	0.10	－	－	98.39	74.34	15.82	8.23	－	1.51	1.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.0249	2.84	2.84	－	－	95.53	71.43	15.20	8.90	－	1.63	1.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9423	0.11	0.11	－	－	98.21	73.43	15.63	9.15	－	1.68	1.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	3.0699	3.11	3.11	－	－	95.10	70.38	14.98	9.74	－	1.79	1.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9781	0.13	0.13	－	－	98.03	72.55	15.44	10.04	－	1.84	1.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	3.1149	3.37	3.37	－	－	94.69	69.37	14.76	10.56	－	1.94	1.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0139	0.14	0.14	－	－	97.86	71.68	15.26	10.92	－	2.00	2.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	3.1599	3.63	3.63	－	－	94.29	68.38	14.55	11.36	－	2.08	2.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0497	0.15	0.15	－	－	97.69	70.84	15.08	11.77	－	2.16	2.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	3.2499	4.12	4.12	－	－	93.52	66.49	14.15	12.88	－	2.36	2.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1213	0.17	0.17	－	－	97.37	69.23	14.73	13.41	－	2.46	2.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	3.2949	4.35	4.35	－	－	93.15	65.57	13.96	13.62	－	2.50	2.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1572	0.18	0.18	－	－	97.21	68.43	14.57	14.21	－	2.61	2.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以	持込	3.3848	4.80	4.80	－	－	92.44	63.83	15.02	13.59	－	2.76	2.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15.5km以下	貸与	3.2288	0.20	0.20	-	-	96.91	66.92	15.75	14.24	-	2.89	2.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.4748	5.23	5.23	-	-	91.77	62.18	16.36	13.23	-	3.00	3.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3004	0.22	0.22	-	-	96.62	65.47	17.22	13.93	-	3.16	3.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以下	持込	3.5648	5.63	5.63	-	-	91.13	60.61	17.62	12.90	-	3.24	3.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3720	0.24	0.24	-	-	96.34	64.07	18.63	13.64	-	3.42	3.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	3.6548	6.02	6.02	-	-	90.52	59.12	18.82	12.58	-	3.46	3.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4436	0.26	0.26	-	-	96.07	62.74	19.98	13.35	-	3.67	3.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	3.7897	6.56	6.56	-	-	89.67	57.02	20.52	12.13	-	3.77	3.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5511	0.28	0.28	-	-	95.70	60.85	21.90	12.95	-	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	3.8797	6.90	6.90	-	-	89.14	55.70	21.59	11.85	-	3.96	3.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6227	0.30	0.30	-	-	95.45	59.64	23.12	12.69	-	4.25	4.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	3.9697	7.23	7.23	-	-	88.62	54.43	22.61	11.58	-	4.15	4.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6943	0.31	0.31	-	-	95.23	58.49	24.29	12.45	-	4.46	4.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.31493	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.25067	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.35992	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0km以下	貸与	0.28648	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.40491	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.32229	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	0.44990	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.35810	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	0.49489	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.39391	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	0.53988	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.42972	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	0.62986	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.50134	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	無し	12.0km以下	持込	0.67485	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.53715	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	持込	0.76483	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.60877	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以	持込	0.85481	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ		下	貸与	0.68039	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	0.94479	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.75201	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	1.0348	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.82363	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	1.1697	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.93106	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	1.2597	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0027	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3497	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0743	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.31493	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.25067	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.35992	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.28648	1.08	1.08	-	-	83.57	83.57	-	-	-	15.35	15.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.40491	21.27	21.27	-	-	66.51	66.51	-	-	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0km以下	貸与	0.32229	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	0.44990	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.35810	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	0.49489	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.39391	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	0.53988	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.42972	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	0.62986	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.50134	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	0.67485	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.53715	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以下	持込	0.76483	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.60877	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		15.5km以下	持込	0.85481	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.68039	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以	持込	0.94479	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		下	貸与	0.75201	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	1.0348	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.82363	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	1.1697	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.93106	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	1.2597	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0027	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3497	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0743	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集･集積のみ	_	_	-	-	2,524.4	13.73	13.73	-	-	80.21	41.20	22.84	14.57	1.60	6.06	6.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	持込	2,884.4	14.67	12.02	2.65	-	78.51	36.08	19.99	12.75	8.29	6.82	6.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,810.9	12.44	12.33	0.11	-	80.56	37.01	20.51	13.09	8.51	7.00	7.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,929.4	14.77	11.83	2.94	-	78.32	35.51	19.68	12.56	9.19	6.91	6.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,846.7	12.30	12.18	0.12	-	80.59	36.55	20.25	12.92	9.45	7.11	7.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	2,974.3	14.86	11.65	3.21	-	78.15	34.99	19.38	12.37	10.05	6.99	6.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,882.5	12.16	12.03	0.13	-	80.63	36.10	20.00	12.76	10.37	7.21	7.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,064.3	15.05	11.31	3.74	-	77.81	33.97	18.81	12.00	11.71	7.14	7.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,954.2	11.88	11.73	0.15	-	80.71	35.23	19.51	12.45	12.15	7.41	7.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,154.3	15.23	10.99	4.24	-	77.48	32.99	18.28	13.27	11.66	7.29	7.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,025.8	11.64	11.46	0.18	-	80.76	34.38	19.05	13.84	12.16	7.60	7.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,244.3	15.39	10.68	4.71	-	77.19	32.09	17.77	14.75	11.34	7.42	7.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,097.4	11.39	11.19	0.20	-	80.83	33.59	18.61	15.45	11.88	7.78	7.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	3,334.3	15.56	10.40	5.16	-	76.89	31.21	17.29	16.15	11.03	7.55	7.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,169.0	11.16	10.94	0.22	-	80.89	32.83	18.19	16.99	11.61	7.95	7.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	3,424.2	15.70	10.12	5.58	-	76.62	30.40	17.47	16.83	10.74	7.68	7.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	貸与	3,240.6	10.94	10.70	0.24	－	80.95	32.11	18.46	17.79	11.35	8.11	8.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	3,559.2	15.92	9.74	6.18	－	76.23	29.24	19.33	16.20	10.33	7.85	7.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,348.1	10.61	10.35	0.26	－	81.05	31.09	20.55	17.22	10.99	8.34	8.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	3,649.2	16.05	9.50	6.55	－	75.99	28.52	20.49	15.80	10.08	7.96	7.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,419.7	10.42	10.14	0.28	－	81.09	30.42	21.87	16.86	10.76	8.49	8.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	3,784.2	16.24	9.16	7.08	－	75.65	27.50	22.13	15.23	9.72	8.11	8.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,527.1	10.13	9.83	0.30	－	81.17	29.51	23.75	16.34	10.43	8.70	8.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	3,919.1	16.40	8.84	7.56	－	75.35	26.57	23.66	14.71	9.38	8.25	8.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,634.6	9.87	9.54	0.33	－	81.23	28.63	25.51	15.86	10.12	8.90	8.90	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	4,099.1	16.63	8.46	8.17	－	74.95	25.59	25.35	14.06	8.97	8.42	8.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,777.8	9.53	9.17	0.36	－	81.33	27.75	27.51	15.26	9.74	9.14	9.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	4,234.1	16.77	8.58	8.19	－	74.69	26.89	24.55	13.61	8.69	8.54	8.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,885.2	9.30	8.92	0.38	－	81.39	29.29	26.75	14.84	9.47	9.31	9.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	4,414.0	16.95	9.10	7.85	－	74.36	28.52	23.54	13.06	8.33	8.69	8.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,028.5	9.00	8.60	0.40	－	81.47	31.23	25.80	14.31	9.13	9.53	9.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	4,639.0	17.16	9.69	7.47	－	73.97	30.34	22.40	12.43	7.93	8.87	8.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			0.5km以下	貸与	4,207.5	8.67	8.24	0.43	－	81.55	33.45	24.70	13.70	8.74	9.78	9.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	4,863.9	17.36	10.23	7.13	－	73.62	32.01	21.37	11.85	7.56	9.02	9.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,386.6	8.36	7.90	0.46	－	81.64	35.51	23.69	13.14	8.38	10.00	10.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	4,953.9	17.43	10.43	7.00	－	73.49	32.64	20.98	11.64	7.42	9.08	9.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,458.2	8.24	7.77	0.47	－	81.67	36.28	23.31	12.93	8.25	10.09	10.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	2,884.4	14.67	12.02	2.65	－	78.51	36.08	19.99	12.75	8.29	6.82	6.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,810.9	12.44	12.33	0.11	－	80.56	37.01	20.51	13.09	8.51	7.00	7.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,929.4	14.77	11.83	2.94	－	78.32	35.51	19.68	12.56	9.19	6.91	6.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,846.7	12.30	12.18	0.12	－	80.59	36.55	20.25	12.92	9.45	7.11	7.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	2,974.3	14.86	11.65	3.21	－	78.15	34.99	19.38	12.37	10.05	6.99	6.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,882.5	12.16	12.03	0.13	－	80.63	36.10	20.00	12.76	10.37	7.21	7.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,064.3	15.05	11.31	3.74	－	77.81	33.97	18.81	12.00	11.71	7.14	7.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,954.2	11.88	11.73	0.15	－	80.71	35.23	19.51	12.45	12.15	7.41	7.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,154.3	15.23	10.99	4.24	－	77.48	32.99	18.28	13.27	11.66	7.29	7.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,025.8	11.64	11.46	0.18	－	80.76	34.38	19.05	13.84	12.16	7.60	7.60	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,244.3	15.39	10.68	4.71	－	77.19	32.09	17.77	14.75	11.34	7.42	7.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	貸与	3,097.4	11.39	11.19	0.20	－	80.83	33.59	18.61	15.45	11.88	7.78	7.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	3,334.3	15.56	10.40	5.16	－	76.89	31.21	17.29	16.15	11.03	7.55	7.55	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	3,169.0	11.16	10.94	0.22	－	80.89	32.83	18.19	16.99	11.61	7.95	7.95	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,424.2	15.70	10.12	5.58	－	76.62	30.40	17.47	16.83	10.74	7.68	7.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	3,240.6	10.94	10.70	0.24	－	80.95	32.11	18.46	17.79	11.35	8.11	8.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,559.2	15.92	9.74	6.18	－	76.23	29.24	19.33	16.20	10.33	7.85	7.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	3,348.1	10.61	10.35	0.26	－	81.05	31.09	20.55	17.22	10.99	8.34	8.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	3,649.2	16.05	9.50	6.55	－	75.99	28.52	20.49	15.80	10.08	7.96	7.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	貸与	3,419.7	10.42	10.14	0.28	－	81.09	30.42	21.87	16.86	10.76	8.49	8.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	3,784.2	16.24	9.16	7.08	－	75.65	27.50	22.13	15.23	9.72	8.11	8.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	貸与	3,527.1	10.13	9.83	0.30	－	81.17	29.51	23.75	16.34	10.43	8.70	8.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	3,919.1	16.40	8.84	7.56	－	75.35	26.57	23.66	14.71	9.38	8.25	8.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	貸与	3,634.6	9.87	9.54	0.33	－	81.23	28.63	25.51	15.86	10.12	8.90	8.90	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	4,099.1	16.63	8.46	8.17	－	74.95	25.59	25.35	14.06	8.97	8.42	8.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	貸与	3,777.8	9.53	9.17	0.36	－	81.33	27.75	27.51	15.26	9.74	9.14	9.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	4,234.1	16.77	8.58	8.19	－	74.69	26.89	24.55	13.61	8.69	8.54	8.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K				R					Z					S	K （ *印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・運搬			下	貸与	3,885.2	9.30	8.92	0.38	－	81.39	29.29	26.75	14.84	9.47	9.31	9.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	4,414.0	16.95	9.10	7.85	－	74.36	28.52	23.54	13.06	8.33	8.69	8.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,028.5	9.00	8.60	0.40	－	81.47	31.23	25.80	14.31	9.13	9.53	9.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	4,639.0	17.16	9.69	7.47	－	73.97	30.34	22.40	12.43	7.93	8.87	8.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,207.5	8.67	8.24	0.43	－	81.55	33.45	24.70	13.70	8.74	9.78	9.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	4,863.9	17.36	10.23	7.13	－	73.62	32.01	21.37	11.85	7.56	9.02	9.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,386.6	8.36	7.90	0.46	－	81.64	35.51	23.69	13.14	8.38	10.00	10.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	4,953.9	17.43	10.43	7.00	－	73.49	32.64	20.98	11.64	7.42	9.08	9.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,458.2	8.24	7.77	0.47	－	81.67	36.28	23.31	12.93	8.25	10.09	10.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	3,829.2	16.29	9.05	7.24	－	75.55	27.19	22.65	15.05	9.61	8.16	8.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,562.9	10.04	9.73	0.31	－	81.19	29.21	24.35	16.18	10.32	8.77	8.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	3,964.1	16.46	8.74	7.72	－	75.25	26.26	24.15	14.54	9.28	8.29	8.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,670.4	9.78	9.44	0.34	－	81.26	28.35	26.08	15.71	10.02	8.96	8.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,144.1	16.67	8.36	8.31	－	74.87	26.03	25.08	13.91	8.88	8.46	8.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,813.6	9.45	9.09	0.36	－	81.35	28.28	27.25	15.12	9.64	9.20	9.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,459.0	16.99	9.22	7.77	－	74.28	28.89	23.31	12.93	8.25	8.73	8.73	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			4.0km以下	貸与	4,064.3	8.94	8.53	0.41	－	81.48	31.69	25.57	14.18	9.05	9.58	9.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,773.9	17.28	10.02	7.26	－	73.76	31.38	21.77	12.07	7.70	8.96	8.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	5,043.9	17.49	10.62	6.87	－	73.38	33.26	20.60	11.43	7.29	9.13	9.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	貸与	4,529.8	8.13	7.65	0.48	－	81.70	37.03	22.94	12.72	8.12	10.17	10.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,358.8	17.72	11.25	6.47	－	72.96	35.20	19.39	10.76	6.86	9.32	9.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	4,780.5	7.76	7.25	0.51	－	81.80	39.47	21.74	12.06	7.69	10.44	10.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	5,628.8	17.89	11.73	6.16	－	72.65	36.71	18.46	10.24	6.53	9.46	9.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	4,995.3	7.47	6.94	0.53	－	81.88	41.37	20.80	11.54	7.36	10.65	10.65	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	6,033.7	18.11	12.37	5.74	－	72.25	38.72	17.22	9.55	6.09	9.64	9.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	貸与	5,317.6	7.09	6.52	0.57	－	81.97	43.91	19.54	10.84	6.92	10.94	10.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	6,438.6	18.31	12.93	5.38	－	71.89	40.47	16.14	8.95	5.71	9.80	9.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	貸与	5,639.9	6.74	6.14	0.60	－	82.07	46.19	18.43	10.22	6.52	11.19	11.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	6,978.5	18.53	13.57	4.96	－	71.48	42.48	14.89	8.26	5.27	9.99	9.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	貸与	6,069.6	6.34	5.71	0.63	－	82.17	48.83	17.12	9.50	6.06	11.49	11.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	7,428.4	18.70	14.04	4.66	－	71.17	43.93	13.99	7.76	4.95	10.13	10.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	6,427.7	6.05	5.39	0.66	－	82.25	50.76	16.17	8.97	5.72	11.70	11.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	8,013.2	18.89	14.57	4.32	－	70.83	45.58	12.97	7.19	4.59	10.28	10.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,893.3	5.72	5.03	0.69	－	82.33	52.99	15.07	8.36	5.33	11.95	11.95	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	8,643.1	19.06	15.05	4.01	－	70.52	47.12	12.02	6.67	4.25	10.42	10.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,394.6	5.39	4.68	0.71	－	82.43	55.08	14.05	7.79	4.97	12.18	12.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,272.9	19.21	15.48	3.73	－	70.25	48.44	11.21	6.21	3.96	10.54	10.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,895.9	5.13	4.39	0.74	－	82.49	56.86	13.16	7.30	4.66	12.38	12.38	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	9,947.8	19.35	15.87	3.48	－	69.99	49.67	10.44	5.79	3.69	10.66	10.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,433.1	4.87	4.11	0.76	－	82.56	58.57	12.32	6.83	4.36	12.57	12.57	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	10,713	19.48	16.25	3.23	－	69.75	50.87	9.70	5.38	3.43	10.77	10.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,041.9	4.61	3.83	0.78	－	82.63	60.27	11.49	6.37	4.06	12.76	12.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	11,297	19.57	16.51	3.06	－	69.59	51.69	9.20	5.10	3.25	10.84	10.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,507.4	4.43	3.64	0.79	－	82.69	61.41	10.93	6.06	3.87	12.88	12.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	3,829.2	16.29	9.05	7.24	－	75.55	27.19	22.65	15.05	9.61	8.16	8.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,562.9	10.04	9.73	0.31	－	81.19	29.21	24.35	16.18	10.32	8.77	8.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	3,964.1	16.46	8.74	7.72	－	75.25	26.26	24.15	14.54	9.28	8.29	8.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0km以下	貸与	3,670.4	9.78	9.44	0.34	-	81.26	28.35	26.08	15.71	10.02	8.96	8.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,144.1	16.67	8.36	8.31	-	74.87	26.03	25.08	13.91	8.88	8.46	8.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,813.6	9.45	9.09	0.36	-	81.35	28.28	27.25	15.12	9.64	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,459.0	16.99	9.22	7.77	-	74.28	28.89	23.31	12.93	8.25	8.73	8.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,064.3	8.94	8.53	0.41	-	81.48	31.69	25.57	14.18	9.05	9.58	9.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	4,773.9	17.28	10.02	7.26	-	73.76	31.38	21.77	12.07	7.70	8.96	8.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,314.9	8.48	8.03	0.45	-	81.61	34.71	24.09	13.36	8.52	9.91	9.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,043.9	17.49	10.62	6.87	-	73.38	33.26	20.60	11.43	7.29	9.13	9.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,529.8	8.13	7.65	0.48	-	81.70	37.03	22.94	12.72	8.12	10.17	10.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	5,358.8	17.72	11.25	6.47	-	72.96	35.20	19.39	10.76	6.86	9.32	9.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,780.5	7.76	7.25	0.51	-	81.80	39.47	21.74	12.06	7.69	10.44	10.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	5,628.8	17.89	11.73	6.16	-	72.65	36.71	18.46	10.24	6.53	9.46	9.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,995.3	7.47	6.94	0.53	-	81.88	41.37	20.80	11.54	7.36	10.65	10.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以	持込	6,033.7	18.11	12.37	5.74	-	72.25	38.72	17.22	9.55	6.09	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り		貸与	5,317.6	7.09	6.52	0.57	-	81.97	43.91	19.54	10.84	6.92	10.94	10.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	6,438.6	18.31	12.93	5.38	-	71.89	40.47	16.14	8.95	5.71	9.80	9.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	5,639.9	6.74	6.14	0.60	-	82.07	46.19	18.43	10.22	6.52	11.19	11.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	6,978.5	18.53	13.57	4.96	-	71.48	42.48	14.89	8.26	5.27	9.99	9.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,069.6	6.34	5.71	0.63	-	82.17	48.83	17.12	9.50	6.06	11.49	11.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	7,428.4	18.70	14.04	4.66	-	71.17	43.93	13.99	7.76	4.95	10.13	10.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,427.7	6.05	5.39	0.66	-	82.25	50.76	16.17	8.97	5.72	11.70	11.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	8,013.2	18.89	14.57	4.32	-	70.83	45.58	12.97	7.19	4.59	10.28	10.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,893.3	5.72	5.03	0.69	-	82.33	52.99	15.07	8.36	5.33	11.95	11.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	8,643.1	19.06	15.05	4.01	-	70.52	47.12	12.02	6.67	4.25	10.42	10.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,394.6	5.39	4.68	0.71	-	82.43	55.08	14.05	7.79	4.97	12.18	12.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	9,272.9	19.21	15.48	3.73	-	70.25	48.44	11.21	6.21	3.96	10.54	10.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,895.9	5.13	4.39	0.74	-	82.49	56.86	13.16	7.30	4.66	12.38	12.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,947.8	19.35	15.87	3.48	-	69.99	49.67	10.44	5.79	3.69	10.66	10.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,433.1	4.87	4.11	0.76	-	82.56	58.57	12.32	6.83	4.36	12.57	12.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	10,713	19.48	16.25	3.23	-	69.75	50.87	9.70	5.38	3.43	10.77	10.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,041.9	4.61	3.83	0.78	-	82.63	60.27	11.49	6.37	4.06	12.76	12.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	11,297	19.57	16.51	3.06	-	69.59	51.69	9.20	5.10	3.25	10.84	10.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	9,507.4	4.43	3.64	0.79	－	82.69	61.41	10.93	6.06	3.87	12.88	12.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	359.92	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	286.48	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	404.91	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	322.29	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	449.90	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	358.10	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	539.88	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	429.72	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	629.86	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	501.34	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	719.84	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	572.96	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	809.82	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	644.58	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	899.80	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	9.5km以下	貸与	716.20	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,034.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	823.63	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,124.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	895.25	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,259.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,002.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,394.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,110.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,574.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,253.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,709.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,360.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,889.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,504.0	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,114.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	貸与	1,683.1	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	2,339.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,862.1	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,429.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,933.7	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	359.92	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	286.48	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	404.91	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	322.29	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	449.90	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	358.10	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	539.88	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	429.72	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	629.86	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	501.34	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	719.84	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	貸与	572.96	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	809.82	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	644.58	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	899.80	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	716.20	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,034.8	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	823.63	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	1,124.8	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	895.25	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,259.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,002.7	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,394.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,110.1	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,574.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,253.4	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,709.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ			下	貸与	1,360.8	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	1,889.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,504.0	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,114.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,683.1	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,339.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,862.1	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,429.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,933.7	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,304.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,038.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,439.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,145.9	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,619.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,289.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,934.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			4.0km以下	貸与	1,539.8	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	2,249.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,790.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,519.4	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,005.4	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,834.4	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,256.0	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,104.3	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,470.9	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,509.2	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,793.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,914.1	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,115.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,454.0	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,545.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,903.9	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	3,903.3	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,488.8	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,368.8	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	6,118.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,870.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,748.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,371.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,423.4	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,908.7	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,188.2	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,517.4	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,773.1	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,983.0	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,304.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,038.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,439.7	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0km以下	貸与	1,145.9	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,619.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	貸与	1,289.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,934.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	貸与	1,539.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,249.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	貸与	1,790.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,519.4	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	貸与	2,005.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,834.4	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	2,256.0	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,104.3	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	貸与	2,470.9	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,509.2	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	2,793.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,914.1	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	3,115.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,454.0	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,545.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,903.9	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,903.3	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,488.8	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,368.8	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	6,118.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,870.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,748.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,371.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,423.4	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,908.7	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,188.2	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,517.4	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,773.1	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.112【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ド	貸与	6,983.0	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］２ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積のみ	－	－	－	－	6,151.5	0.00	－	－	－	100.00	76.82	16.82	6.36	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－
			0.5km以下	持込	6,511.4	1.17	1.17	－	－	98.16	72.59	15.89	6.01	3.67	0.67	0.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,438.0	0.04	0.04	－	－	99.28	73.42	16.07	6.08	3.71	0.68	0.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,556.4	1.31	1.31	－	－	97.94	72.09	15.78	5.97	4.10	0.75	0.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,473.8	0.05	0.05	－	－	99.19	73.02	15.98	6.04	4.15	0.76	0.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,601.4	1.44	1.44	－	－	97.73	71.60	15.67	5.93	4.53	0.83	0.83	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,509.6	0.05	0.05	－	－	99.11	72.62	15.89	6.01	4.59	0.84	0.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,691.4	1.71	1.71	－	－	97.31	70.64	15.46	5.85	5.36	0.98	0.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,581.2	0.07	0.07	－	－	98.93	71.82	15.72	5.94	5.45	1.00	1.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	6,781.4	1.97	1.97	－	－	96.90	69.70	15.26	6.17	5.77	1.13	1.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,652.8	0.08	0.08	－	－	98.77	71.05	15.55	6.29	5.88	1.15	1.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	6,871.3	2.22	2.22	－	－	96.50	68.79	15.06	6.96	5.69	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,724.5	0.09	0.09	－	－	98.61	70.29	15.39	7.11	5.82	1.30	1.30	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	6,961.3	2.47	2.47	－	－	96.11	67.90	14.86	7.73	5.62	1.42	1.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,796.1	0.10	0.10	－	－	98.45	69.55	15.22	7.92	5.76	1.45	1.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	7,051.3	2.71	2.71	－	－	95.74	67.04	14.67	8.48	5.55	1.55	1.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	貸与	6,867.7	0.11	0.11	－	－	98.29	68.81	15.07	8.71	5.70	1.60	1.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	7,186.3	3.06	3.06	－	－	95.18	65.77	14.40	9.57	5.44	1.76	1.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,975.1	0.12	0.12	－	－	98.07	67.77	14.83	9.86	5.61	1.81	1.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	7,276.3	3.28	3.28	－	－	94.84	64.96	14.22	10.28	5.38	1.88	1.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,046.8	0.13	0.13	－	－	97.92	67.08	14.68	10.61	5.55	1.95	1.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	7,411.2	3.61	3.61	－	－	94.32	63.78	13.96	11.30	5.28	2.07	2.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,154.2	0.15	0.15	－	－	97.70	66.06	14.46	11.71	5.47	2.15	2.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	7,546.2	3.93	3.93	－	－	93.82	62.64	13.71	12.29	5.18	2.25	2.25	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,261.6	0.16	0.16	－	－	97.50	65.09	14.25	12.77	5.39	2.34	2.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	7,726.2	4.33	4.33	－	－	93.18	61.18	13.55	13.39	5.06	2.49	2.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,404.9	0.18	0.18	－	－	97.23	63.84	14.14	13.97	5.28	2.59	2.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	7,861.1	4.62	4.62	－	－	92.73	60.13	14.46	13.16	4.98	2.65	2.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,512.3	0.19	0.19	－	－	97.03	62.92	15.13	13.77	5.21	2.78	2.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	8,041.1	4.99	4.99	－	－	92.14	58.79	15.62	12.87	4.86	2.87	2.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,655.5	0.21	0.21	－	－	96.78	61.75	16.41	13.51	5.11	3.01	3.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	8,266.0	5.44	5.44	－	－	91.44	57.18	17.01	12.52	4.73	3.12	3.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	6,511.4	1.17	1.17	–	–	98.16	72.59	15.89	6.01	3.67	0.67	0.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,438.0	0.04	0.04	–	–	99.28	73.42	16.07	6.08	3.71	0.68	0.68	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,556.4	1.31	1.31	–	–	97.94	72.09	15.78	5.97	4.10	0.75	0.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,473.8	0.05	0.05	–	–	99.19	73.02	15.98	6.04	4.15	0.76	0.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,601.4	1.44	1.44	–	–	97.73	71.60	15.67	5.93	4.53	0.83	0.83	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,509.6	0.05	0.05	–	–	99.11	72.62	15.89	6.01	4.59	0.84	0.84	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,691.4	1.71	1.71	–	–	97.31	70.64	15.46	5.85	5.36	0.98	0.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,581.2	0.07	0.07	–	–	98.93	71.82	15.72	5.94	5.45	1.00	1.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	6,781.4	1.97	1.97	–	–	96.90	69.70	15.26	6.17	5.77	1.13	1.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,652.8	0.08	0.08	–	–	98.77	71.05	15.55	6.29	5.88	1.15	1.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	6,871.3	2.22	2.22	–	–	96.50	68.79	15.06	6.96	5.69	1.28	1.28	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	貸与	6,724.5	0.09	0.09	－	－	98.61	70.29	15.39	7.11	5.82	1.30	1.30	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	6,961.3	2.47	2.47	－	－	96.11	67.90	14.86	7.73	5.62	1.42	1.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	6,796.1	0.10	0.10	－	－	98.45	69.55	15.22	7.92	5.76	1.45	1.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	7,051.3	2.71	2.71	－	－	95.74	67.04	14.67	8.48	5.55	1.55	1.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	6,867.7	0.11	0.11	－	－	98.29	68.81	15.07	8.71	5.70	1.60	1.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	7,186.3	3.06	3.06	－	－	95.18	65.77	14.40	9.57	5.44	1.76	1.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	6,975.1	0.12	0.12	－	－	98.07	67.77	14.83	9.86	5.61	1.81	1.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	7,276.3	3.28	3.28	－	－	94.84	64.96	14.22	10.28	5.38	1.88	1.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	貸与	7,046.8	0.13	0.13	－	－	97.92	67.08	14.68	10.61	5.55	1.95	1.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	7,411.2	3.61	3.61	－	－	94.32	63.78	13.96	11.30	5.28	2.07	2.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	貸与	7,154.2	0.15	0.15	－	－	97.70	66.06	14.46	11.71	5.47	2.15	2.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	7,546.2	3.93	3.93	－	－	93.82	62.64	13.71	12.29	5.18	2.25	2.25	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	貸与	7,261.6	0.16	0.16	－	－	97.50	65.09	14.25	12.77	5.39	2.34	2.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	7,726.2	4.33	4.33	－	－	93.18	61.18	13.55	13.39	5.06	2.49	2.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	貸与	7,404.9	0.18	0.18	－	－	97.23	63.84	14.14	13.97	5.28	2.59	2.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	7,861.1	4.62	4.62	－	－	92.73	60.13	14.46	13.16	4.98	2.65	2.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・運搬			下	貸与	7,512.3	0.19	0.19	–	–	97.03	62.92	15.13	13.77	5.21	2.78	2.78	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	8,041.1	4.99	4.99	–	–	92.14	58.79	15.62	12.87	4.86	2.87	2.87	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,655.5	0.21	0.21	–	–	96.78	61.75	16.41	13.51	5.11	3.01	3.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	8,266.0	5.44	5.44	–	–	91.44	57.18	17.01	12.52	4.73	3.12	3.12	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,834.6	0.23	0.23	–	–	96.48	60.34	17.94	13.21	4.99	3.29	3.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,491.0	5.86	5.86	–	–	90.78	55.67	18.32	12.18	4.61	3.36	3.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,013.6	0.25	0.25	–	–	96.19	58.99	19.41	12.91	4.88	3.56	3.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,581.0	6.02	6.02	–	–	90.52	55.08	18.82	12.06	4.56	3.46	3.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,085.2	0.26	0.26	–	–	96.07	58.45	19.98	12.80	4.84	3.67	3.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	7,456.2	3.72	3.72	–	–	94.15	63.39	13.88	11.63	5.25	2.13	2.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,190.0	0.15	0.15	–	–	97.64	65.75	14.39	12.06	5.44	2.21	2.21	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,591.2	4.03	4.03	–	–	93.66	62.27	13.63	12.61	5.15	2.31	2.31	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,297.4	0.17	0.17	–	–	97.42	64.76	14.18	13.12	5.36	2.41	2.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	7,771.1	4.43	4.43	–	–	93.03	60.83	13.86	13.31	5.03	2.54	2.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,440.7	0.18	0.18	–	–	97.16	63.52	14.47	13.91	5.26	2.66	2.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,086.1	5.08	5.08	–	–	92.00	58.46	15.91	12.79	4.84	2.92	2.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	3.0km以下	貸与	7,691.3	0.21	0.21	-	-	96.72	61.46	16.72	13.45	5.09	3.07	3.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,401.0	5.69	5.69	-	-	91.04	56.27	17.80	12.31	4.66	3.27	3.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,942.0	0.24	0.24	-	-	96.30	59.52	18.83	13.03	4.92	3.46	3.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,670.9	6.18	6.18	-	-	90.27	54.51	19.32	11.93	4.51	3.55	3.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,156.9	0.26	0.26	-	-	95.97	57.96	20.54	12.68	4.79	3.77	3.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	8,985.9	6.70	6.70	-	-	89.45	52.62	20.97	11.51	4.35	3.85	3.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,407.5	0.29	0.29	-	-	95.59	56.22	22.41	12.31	4.65	4.12	4.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	9,255.8	7.13	7.13	-	-	88.77	51.07	22.30	11.18	4.22	4.10	4.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,622.4	0.31	0.31	-	-	95.29	54.81	23.94	12.00	4.54	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	9,660.7	7.72	7.72	-	-	87.84	48.93	24.15	10.71	4.05	4.44	4.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,944.7	0.34	0.34	-	-	94.87	52.84	26.09	11.57	4.37	4.79	4.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	持込	10,066	8.27	8.27	-	-	86.98	46.96	25.86	10.28	3.88	4.75	4.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,267.0	0.36	0.36	-	-	94.48	51.02	28.08	11.16	4.22	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	10,606	8.93	8.93	-	-	85.94	44.58	27.92	9.75	3.69	5.13	5.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,696.7	0.39	0.39	-	-	94.00	48.76	30.54	10.67	4.03	5.61	5.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	11,055	9.43	9.43	-	-	85.15	42.76	29.49	9.36	3.54	5.42	5.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	10,055	0.42	0.42	－	－	93.62	47.01	32.43	10.29	3.89	5.96	5.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	11,640	10.03	10.03	－	－	84.21	40.61	31.35	8.89	3.36	5.76	5.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,520	0.45	0.45	－	－	93.18	44.94	34.69	9.83	3.72	6.37	6.37	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	12,270	10.60	10.60	－	－	83.31	38.53	33.16	8.43	3.19	6.09	6.09	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,022	0.48	0.48	－	－	92.74	42.89	36.91	9.39	3.55	6.78	6.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	12,900	11.12	11.12	－	－	82.49	36.65	34.79	8.02	3.03	6.39	6.39	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,523	0.50	0.50	－	－	92.35	41.04	38.94	8.98	3.39	7.15	7.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	13,575	11.63	11.63	－	－	81.69	36.39	34.80	7.62	2.88	6.68	6.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,060	0.53	0.53	－	－	91.95	40.96	39.17	8.58	3.24	7.52	7.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	14,340	12.14	12.14	－	－	80.88	37.99	32.95	7.21	2.73	6.98	6.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,669	0.56	0.56	－	－	91.54	43.00	37.29	8.16	3.09	7.90	7.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	14,925	12.50	12.50	－	－	80.32	39.12	31.65	6.93	2.62	7.18	7.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	13,134	0.57	0.57	－	－	91.27	44.44	35.97	7.88	2.98	8.16	8.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	7,456.2	3.72	3.72	－	－	94.15	63.39	13.88	11.63	5.25	2.13	2.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,190.0	0.15	0.15	－	－	97.64	65.75	14.39	12.06	5.44	2.21	2.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,591.2	4.03	4.03	－	－	93.66	62.27	13.63	12.61	5.15	2.31	2.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	R				Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	貸与	7,297.4	0.17	0.17	–	–	97.42	64.76	14.18	13.12	5.36	2.41	2.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	7,771.1	4.43	4.43	–	–	93.03	60.83	13.86	13.31	5.03	2.54	2.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,440.7	0.18	0.18	–	–	97.16	63.52	14.47	13.91	5.26	2.66	2.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,086.1	5.08	5.08	–	–	92.00	58.46	15.91	12.79	4.84	2.92	2.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,691.3	0.21	0.21	–	–	96.72	61.46	16.72	13.45	5.09	3.07	3.07	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,401.0	5.69	5.69	–	–	91.04	56.27	17.80	12.31	4.66	3.27	3.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,942.0	0.24	0.24	–	–	96.30	59.52	18.83	13.03	4.92	3.46	3.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,670.9	6.18	6.18	–	–	90.27	54.51	19.32	11.93	4.51	3.55	3.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,156.9	0.26	0.26	–	–	95.97	57.96	20.54	12.68	4.79	3.77	3.77	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	8,985.9	6.70	6.70	–	–	89.45	52.62	20.97	11.51	4.35	3.85	3.85	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,407.5	0.29	0.29	–	–	95.59	56.22	22.41	12.31	4.65	4.12	4.12	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	9,255.8	7.13	7.13	–	–	88.77	51.07	22.30	11.18	4.22	4.10	4.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,622.4	0.31	0.31	–	–	95.29	54.81	23.94	12.00	4.54	4.40	4.40	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	9,660.7	7.72	7.72	–	–	87.84	48.93	24.15	10.71	4.05	4.44	4.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,944.7	0.34	0.34	–	–	94.87	52.84	26.09	11.57	4.37	4.79	4.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	10,066	8.27	8.27	–	–	86.98	46.96	25.86	10.28	3.88	4.75	4.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	9,267.0	0.36	0.36	－	－	94.48	51.02	28.08	11.16	4.22	5.16	5.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	10,606	8.93	8.93	－	－	85.94	44.58	27.92	9.75	3.69	5.13	5.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,696.7	0.39	0.39	－	－	94.00	48.76	30.54	10.67	4.03	5.61	5.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	11,055	9.43	9.43	－	－	85.15	42.76	29.49	9.36	3.54	5.42	5.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,055	0.42	0.42	－	－	93.62	47.01	32.43	10.29	3.89	5.96	5.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	11,640	10.03	10.03	－	－	84.21	40.61	31.35	8.89	3.36	5.76	5.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,520	0.45	0.45	－	－	93.18	44.94	34.69	9.83	3.72	6.37	6.37	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	12,270	10.60	10.60	－	－	83.31	38.53	33.16	8.43	3.19	6.09	6.09	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,022	0.48	0.48	－	－	92.74	42.89	36.91	9.39	3.55	6.78	6.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	12,900	11.12	11.12	－	－	82.49	36.65	34.79	8.02	3.03	6.39	6.39	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,523	0.50	0.50	－	－	92.35	41.04	38.94	8.98	3.39	7.15	7.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	13,575	11.63	11.63	－	－	81.69	36.39	34.80	7.62	2.88	6.68	6.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,060	0.53	0.53	－	－	91.95	40.96	39.17	8.58	3.24	7.52	7.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	14,340	12.14	12.14	－	－	80.88	37.99	32.95	7.21	2.73	6.98	6.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,669	0.56	0.56	－	－	91.54	43.00	37.29	8.16	3.09	7.90	7.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	14,925	12.50	12.50	－	－	80.32	39.12	31.65	6.93	2.62	7.18	7.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	13,134	0.57	0.57	–	–	91.27	44.44	35.97	7.88	2.98	8.16	8.16	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	359.92	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	286.48	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	404.91	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	322.29	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	449.90	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	358.10	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	539.88	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	429.72	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	629.86	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	501.34	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	719.84	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	572.96	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	809.82	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	644.58	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	899.80	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	貸与	716.20	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,034.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	823.63	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,124.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	895.25	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,259.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,002.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,394.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,110.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,574.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,253.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,709.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,360.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,889.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,504.0	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,114.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		下	貸与	1,683.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	2,339.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,862.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,429.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,933.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	359.92	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	286.48	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	404.91	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	322.29	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	449.90	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	358.10	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	539.88	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	429.72	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	629.86	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	501.34	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	719.84	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.0km以下	貸与	572.96	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	809.82	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	644.58	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	899.80	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	716.20	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,034.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	823.63	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	1,124.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	貸与	895.25	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,259.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	貸与	1,002.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,394.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	貸与	1,110.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,574.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	貸与	1,253.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,709.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ			下	貸与	1,360.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	1,889.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,504.0	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,114.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,683.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,339.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,862.1	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,429.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,933.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,304.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,038.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,439.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,145.9	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,619.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,289.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,934.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	–			運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			4.0km以下	貸与	1,539.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	2,249.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,790.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,519.4	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,005.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,834.4	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,256.0	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,104.3	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,470.9	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,509.2	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,793.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,914.1	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,115.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,454.0	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,545.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,903.9	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	3,903.3	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,488.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,368.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	6,118.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,870.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,748.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,371.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,423.4	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,908.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,188.2	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,517.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,773.1	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,983.0	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,304.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,038.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,439.7	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	貸与	1,145.9	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,619.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,289.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,934.6	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,539.8	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,249.5	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,790.5	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,519.4	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,005.4	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,834.4	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,256.0	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,104.3	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,470.9	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,509.2	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,793.2	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,914.1	21.27	21.27	－	－	66.51	66.51	－	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	3,115.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,454.0	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,545.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,903.9	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,903.3	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,488.8	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,368.8	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	6,118.6	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,870.2	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,748.5	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,371.5	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,423.4	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,908.7	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,188.2	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,517.4	1.08	1.08	–	–	83.57	83.57	–	–	–	15.35	15.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,773.1	21.27	21.27	–	–	66.51	66.51	–	–	–	12.22	12.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.113【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			以下	貸与	6,983.0	1.08	1.08	－	－	83.57	83.57	－	－	－	15.35	15.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.114【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	424.93	45.88	45.88	－	－	33.92	33.92	－	－	－	20.20	20.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.4m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.115【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	820.46	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	871.73	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	974.29	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,076.8	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	1,230.7	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,384.5	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,640.9	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.0km以下	1,948.6	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,410.1	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	40.0km以下	3,230.5	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,871.5	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.3km以下	820.46	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	871.73	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	974.29	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,076.8	47.16	47.16	-	-	34.32	34.32	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.115【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,230.7	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	1,384.5	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,640.9	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,948.6	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	2,410.1	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,230.5	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	50.0km以下	4,871.5	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	9,691.6	47.16	47.16	－	－	34.32	34.32	－	－	－	18.52	18.52	－	－	－	－	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,573	14.47	10.83	3.64	-	45.42	17.30	14.97	9.15	2.76	40.11	13.98	13.98	7.36	2.96	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		15,288	13.79	10.32	3.47	-	43.29	16.48	14.27	8.72	2.64	42.92	13.33	13.33	11.69	2.82	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		16,002	13.17	9.86	3.31	-	41.31	15.70	13.63	8.33	2.52	45.52	15.70	12.73	12.73	2.69	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		16,717	12.61	9.44	3.17	-	39.54	15.03	13.05	7.97	2.41	47.85	19.29	12.19	12.19	2.58	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		17,432	12.09	9.05	3.04	-	37.92	14.42	12.51	7.65	2.31	49.99	22.61	11.69	11.69	2.47	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		18,146	11.62	8.70	2.92	-	36.43	13.85	12.02	7.35	2.22	51.95	25.64	11.23	11.23	2.38	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		18,861	11.18	8.37	2.81	-	35.04	13.32	11.56	7.07	2.14	53.78	28.48	10.80	10.80	2.29	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		19,576	10.77	8.06	2.71	-	33.77	12.84	11.14	6.81	2.06	55.46	31.08	10.41	10.41	2.20	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		20,291	10.39	7.78	2.61	-	32.57	12.38	10.75	6.57	1.98	57.04	33.53	10.04	10.04	2.12	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,647	12.48	12.48	-	-	46.82	17.67	17.25	10.54	-	40.70	16.11	16.11	8.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		13,361	11.81	11.81	-	-	44.32	16.73	16.32	9.98	-	43.87	15.25	15.25	13.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,076	11.21	11.21	-	-	42.02	15.84	15.49	9.47	-	46.77	17.81	14.48	14.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,791	10.67	10.67	-	-	39.98	15.07	14.74	9.01	-	49.35	21.79	13.78	13.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,506	10.18	10.18	-	-	38.15	14.38	14.06	8.60	-	51.67	25.39	13.14	13.14	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,220	9.73	9.73	-	-	36.46	13.74	13.44	8.22	-	53.81	28.69	12.56	12.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		16,935	9.32	9.32	-	-	34.92	13.16	12.88	7.87	-	55.76	31.70	12.03	12.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,650	8.94	8.94	-	-	33.51	12.63	12.36	7.55	-	57.55	34.47	11.54	11.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,364	8.59	8.59	-	-	32.20	12.14	11.87	7.26	-	59.21	37.03	11.09	11.09	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り																												

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上	ｼｰﾄ	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,535	16.82	12.59	4.23	-	52.80	20.10	17.40	10.64	3.22	30.38	16.26	8.55	3.44	2.13	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		13,249	15.91	11.91	4.00	-	49.94	19.02	16.46	10.06	3.04	34.15	15.38	13.49	3.26	2.02	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		13,964	15.10	11.30	3.80	-	47.40	18.05	15.62	9.55	2.89	37.50	17.91	14.59	3.09	1.91	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,679	14.36	10.75	3.61	-	45.09	17.18	14.86	9.08	2.74	40.55	21.91	13.88	2.94	1.82	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,393	13.69	10.25	3.44	-	42.94	16.32	14.17	8.66	2.62	43.37	25.60	13.24	2.80	1.73	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,108	13.09	9.80	3.29	-	41.04	15.60	13.54	8.28	2.50	45.87	28.88	12.65	2.68	1.66	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		16,823	12.53	9.38	3.15	-	39.28	14.94	12.96	7.92	2.39	48.19	31.93	12.11	2.56	1.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,538	12.02	9.00	3.02	-	37.69	14.33	12.43	7.60	2.30	50.29	34.69	11.62	2.46	1.52	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,252	11.55	8.65	2.90	-	36.22	13.77	11.95	7.30	2.21	52.23	37.25	11.16	2.36	1.46	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,608	14.88	14.88	-	-	55.80	21.05	20.56	12.57	-	29.32	19.21	10.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,323	13.94	13.94	-	-	52.28	19.72	19.26	11.78	-	33.78	18.00	15.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,038	13.11	13.11	-	-	49.18	18.55	18.12	11.08	-	37.71	20.78	16.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,753	12.38	12.38	-	-	46.42	17.51	17.10	10.46	-	41.20	25.22	15.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,467	11.72	11.72	-	-	43.92	16.56	16.19	9.90	-	44.36	29.23	15.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,182	11.13	11.13	-	-	41.71	15.72	15.38	9.40	-	47.16	32.79	14.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,897	10.60	10.60	-	-	39.71	14.97	14.64	8.95	-	49.69	36.01	13.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,611	10.11	10.11	-	-	37.89	14.28	13.97	8.54	-	52.00	38.95	13.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,326	9.67	9.67	-	-	36.24	13.66	13.36	8.17	-	54.09	41.61	12.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm未満		有り	有り	再生クラッシャランRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,535	16.82	12.59	4.23	-	52.80	20.10	17.40	10.64	3.22	30.38	16.26	8.55	3.44	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　t＝１mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,249	15.91	11.91	4.00	-	49.94	19.02	16.46	10.06	3.04	34.15	15.38	13.49	3.26	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　t＝１mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,964	15.10	11.30	3.80	-	47.40	18.05	15.62	9.55	2.89	37.50	17.91	14.59	3.09	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,679	14.36	10.75	3.61	-	45.09	17.18	14.86	9.08	2.74	40.55	21.91	13.88	2.94	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,393	13.69	10.25	3.44	-	42.94	16.32	14.17	8.66	2.62	43.37	25.60	13.24	2.80	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,108	13.09	9.80	3.29	-	41.04	15.60	13.54	8.28	2.50	45.87	28.88	12.65	2.68	1.66	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,823	12.53	9.38	3.15	-	39.28	14.94	12.96	7.92	2.39	48.19	31.93	12.11	2.56	1.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,538	12.02	9.00	3.02	-	37.69	14.33	12.43	7.60	2.30	50.29	34.69	11.62	2.46	1.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,252	11.55	8.65	2.90	-	36.22	13.77	11.95	7.30	2.21	52.23	37.25	11.16	2.36	1.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,608	14.88	14.88	-	-	55.80	21.05	20.56	12.57	-	29.32	19.21	10.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　t＝１mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,323	13.94	13.94	-	-	52.28	19.72	19.26	11.78	-	33.78	18.00	15.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　t＝１mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,038	13.11	13.11	-	-	49.18	18.55	18.12	11.08	-	37.71	20.78	16.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,753	12.38	12.38	-	-	46.42	17.51	17.10	10.46	-	41.20	25.22	15.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,467	11.72	11.72	-	-	43.92	16.56	16.19	9.90	-	44.36	29.23	15.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,182	11.13	11.13	-	-	41.71	15.72	15.38	9.40	-	47.16	32.79	14.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,897	10.60	10.60	-	-	39.71	14.97	14.64	8.95	-	49.69	36.01	13.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,611	10.11	10.11	-	-	37.89	14.28	13.97	8.54	-	52.00	38.95	13.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,326	9.67	9.67	-	-	36.24	13.66	13.36	8.17	-	54.09	41.61	12.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	無し																																				

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比										代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	R	Z	S	K（*印：貸料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
					0.5m3以上 1.0m3以下		10,146	20.79	15.56	5.23	-	61.76	21.55	21.42	13.14	3.97	17.45	10.57	4.25	2.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		10,861	19.42	14.54	4.88	-	57.70	20.13	20.01	12.28	3.71	22.88	16.45	3.97	2.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		11,575	18.22	13.64	4.58	-	54.13	18.89	18.77	11.52	3.48	27.65	21.61	3.73	2.31	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,290	17.15	12.84	4.31	-	51.00	17.81	17.68	10.85	3.28	31.85	26.17	3.51	2.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,005	16.22	12.14	4.08	-	48.18	16.81	16.71	10.25	3.10	35.60	30.23	3.32	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		13,719	15.37	11.51	3.86	-	45.68	15.94	15.84	9.72	2.94	38.95	33.86	3.14	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,434	14.61	10.94	3.67	-	43.41	15.15	15.05	9.24	2.79	41.98	37.14	2.99	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,149	13.92	10.42	3.50	-	41.32	14.40	14.34	8.80	2.66	44.76	40.15	2.85	1.76	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,864	13.29	9.95	3.34	-	39.46	13.75	13.70	8.40	2.54	47.25	42.85	2.72	1.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し			0.5m3以上 1.0m3以下		8,239.2	19.16	19.16	-	-	67.83	26.51	23.16	16.19	-	13.01	13.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		8,953.9	17.63	17.63	-	-	62.41	24.40	21.31	14.89	-	19.96	19.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		9,668.6	16.33	16.33	-	-	57.80	22.59	19.74	13.79	-	25.87	25.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,383	15.20	15.20	-	-	53.82	21.04	18.38	12.84	-	30.98	30.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
			無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,098	14.22	14.22	-	-	50.36	19.68	17.20	12.02	-	35.42	35.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		11,813	13.36	13.36	-	-	47.31	18.50	16.15	11.29	-	39.33	39.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		12,528	12.60	12.60	-	-	44.61	17.45	15.23	10.64	-	42.79	42.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,242	11.92	11.92	-	-	42.17	16.47	14.41	10.07	-	45.91	45.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		13,957	11.31	11.31	-	-	40.01	15.63	13.67	9.55	-	48.68	48.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-	-

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	R				Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,060	13.00	9.48	3.52	-	43.38	16.81	14.62	8.09	2.68	43.62	13.60	13.53	11.86	2.86	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,775	12.41	9.05	3.36	-	41.41	16.05	13.96	7.72	2.55	46.18	15.92	12.92	12.92	2.73	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,490	11.87	8.66	3.21	-	39.62	15.35	13.36	7.39	2.44	48.51	19.56	12.36	12.36	2.61	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,205	11.38	8.30	3.08	-	37.97	14.72	12.80	7.08	2.34	50.65	22.91	11.84	11.84	2.51	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,919	10.93	7.97	2.96	-	36.46	14.13	12.29	6.80	2.25	52.61	25.97	11.37	11.37	2.41	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,634	10.50	7.66	2.84	-	35.06	13.59	11.82	6.54	2.16	54.44	28.84	10.93	10.93	2.31	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,349	10.12	7.38	2.74	-	33.76	13.08	11.38	6.30	2.08	56.12	31.45	10.53	10.53	2.23	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,064	9.76	7.12	2.64	-	32.57	12.62	10.98	6.07	2.01	57.67	33.89	10.15	10.15	2.15	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,134	10.87	10.87	-	-	44.46	17.12	16.77	9.28	-	44.67	15.56	15.51	13.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,849	10.31	10.31	-	-	42.16	16.24	15.90	8.80	-	47.53	18.11	14.71	14.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,564	9.81	9.81	-	-	40.09	15.44	15.12	8.37	-	50.10	22.12	13.99	13.99	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,278	9.35	9.35	-	-	38.22	14.72	14.42	7.97	-	52.43	25.75	13.34	13.34	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		15,993	8.93	8.93	-	-	36.51	14.06	13.77	7.62	-	54.56	29.08	12.74	12.74	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,708	8.55	8.55	-	-	34.94	13.46	13.18	7.29	-	56.51	32.13	12.19	12.19	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,423	8.20	8.20	-	-	33.50	12.90	12.64	6.99	-	58.30	34.92	11.69	11.69	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,137	7.87	7.87	-	-	32.19	12.40	12.14	6.72	-	59.94	37.48	11.23	11.23	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,022	15.04	10.97	4.07	-	50.23	19.50	16.91	9.36	3.09	34.73	15.65	13.72	3.31	2.05	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,737	14.26	10.40	3.86	-	47.62	18.49	16.03	8.87	2.93	38.12	18.21	14.83	3.14	1.94	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,452	13.55	9.88	3.67	-	45.27	17.58	15.24	8.43	2.79	41.18	22.25	14.10	2.98	1.85	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,166	12.91	9.42	3.49	-	43.07	16.69	14.52	8.03	2.66	44.02	25.99	13.43	2.84	1.76	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		15,881	12.33	8.99	3.34	-	41.14	15.94	13.87	7.67	2.54	46.53	29.30	12.83	2.72	1.68	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,596	11.79	8.60	3.19	-	39.37	15.26	13.27	7.34	2.43	48.84	32.35	12.28	2.60	1.61	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,310	11.31	8.25	3.06	-	37.75	14.63	12.72	7.04	2.33	50.94	35.14	11.77	2.49	1.54	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,025	10.86	7.92	2.94	-	36.25	14.05	12.22	6.76	2.23	52.89	37.72	11.30	2.39	1.48	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,096	12.87	12.87	-	-	52.67	20.31	19.85	10.98	-	34.46	18.36	16.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,811	12.09	12.09	-	-	49.48	19.07	18.65	10.32	-	38.43	21.18	17.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,525	11.40	11.40	-	-	46.65	17.99	17.58	9.73	-	41.95	25.68	16.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,240	10.79	10.79	-	-	44.10	16.98	16.64	9.20	-	45.11	29.72	15.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		13,955	10.23	10.23	-	-	41.83	16.11	15.78	8.73	-	47.94	33.34	14.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,670	9.73	9.73	-	-	39.79	15.33	15.01	8.30	-	50.48	36.59	13.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,384	9.28	9.28	-	-	37.95	14.61	14.32	7.92	-	52.77	39.53	13.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,099	8.87	8.87	-	-	36.27	13.97	13.68	7.57	-	54.86	42.20	12.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,022	15.04	10.97	4.07	-	50.23	19.50	16.91	9.36	3.09	34.73	15.65	13.72	3.31	2.05	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,737	14.26	10.40	3.86	-	47.62	18.49	16.03	8.87	2.93	38.12	18.21	14.83	3.14	1.94	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,452	13.55	9.88	3.67	-	45.27	17.58	15.24	8.43	2.79	41.18	22.25	14.10	2.98	1.85	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,166	12.91	9.42	3.49	-	43.07	16.69	14.52	8.03	2.66	44.02	25.99	13.43	2.84	1.76	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		18-8-25(20)（高																										

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｶﾞﾗ	RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,881	12.33	8.99	3.34	-	41.14	15.94	13.87	7.67	2.54	46.53	29.30	12.83	2.72	1.68	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,596	11.79	8.60	3.19	-	39.37	15.26	13.27	7.34	2.43	48.84	32.35	12.28	2.60	1.61	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,310	11.31	8.25	3.06	-	37.75	14.63	12.72	7.04	2.33	50.94	35.14	11.77	2.49	1.54	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,025	10.86	7.92	2.94	-	36.25	14.05	12.22	6.76	2.23	52.89	37.72	11.30	2.39	1.48	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.0m3を超え1.5m3以下		11,096	12.87	12.87	-	-	52.67	20.31	19.85	10.98	-	34.46	18.36	16.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,811	12.09	12.09	-	-	49.48	19.07	18.65	10.32	-	38.43	21.18	17.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,525	11.40	11.40	-	-	46.65	17.99	17.58	9.73	-	41.95	25.68	16.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,240	10.79	10.79	-	-	44.10	16.98	16.64	9.20	-	45.11	29.72	15.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,955	10.23	10.23	-	-	41.83	16.11	15.78	8.73	-	47.94	33.34	14.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,670	9.73	9.73	-	-	39.79	15.33	15.01	8.30	-	50.48	36.59	13.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,384	9.28	9.28	-	-	37.95	14.61	14.32	7.92	-	52.77	39.53	13.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,099	8.87	8.87	-	-	36.27	13.97	13.68	7.57	-	54.86	42.20	12.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	無し				1.0m3を超え1.5m3以下		10,633	18.42	13.43	4.99	-	58.21	20.77	20.61	11.46	3.79	23.37	16.80	4.06	2.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,348	17.26	12.59	4.67	-	54.55	19.47	19.31	10.74	3.55	28.19	22.04	3.80	2.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,063	16.23	11.84	4.39	-	51.32	18.32	18.17	10.10	3.34	32.45	26.66	3.58	2.21	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		12,778	15.33	11.18	4.15	-	48.44	17.29	17.15	9.54	3.15	36.23	30.76	3.38	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,492	14.51	10.58	3.93	-	45.88	16.38	16.24	9.03	2.99	39.61	34.43	3.20	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,207	13.78	10.05	3.73	-	43.57	15.54	15.43	8.58	2.84	42.65	37.73	3.04	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ/Ｃ 60%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し			4.0m3を超え 4.5m3以下		14,922	13.12	9.57	3.55	-	41.43	14.76	14.69	8.16	2.70	45.45	40.77	2.89	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		15,636	12.52	9.13	3.39	-	39.55	14.09	14.02	7.79	2.58	47.93	43.46	2.76	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	8,726.7	16.37	16.37	-	-	63.15	25.27	22.09	13.96	-	20.48	20.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		9,441.5	15.13	15.13	-	-	58.37	23.36	20.41	12.91	-	26.50	26.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,156	14.06	14.06	-	-	54.27	21.71	18.98	12.00	-	31.67	31.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		10,871	13.14	13.14	-	-	50.70	20.29	17.73	11.21	-	36.16	36.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		11,586	12.33	12.33	-	-	47.57	19.04	16.63	10.52	-	40.10	40.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		12,300	11.61	11.61	-	-	44.81	17.93	15.67	9.91	-	43.58	43.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,015	10.97	10.97	-	-	42.32	16.92	14.81	9.36	-	46.71	46.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		13,730	10.40	10.40	-	-	40.11	16.04	14.04	8.87	-	49.49	49.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	-	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,544	11.87	8.46	3.41	-	41.27	16.29	14.17	7.10	2.59	46.86	16.15	13.11	13.11	2.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		16,259	11.35	8.09	3.26	-	39.46	15.57	13.55	6.79	2.48	49.19	19.84	12.53	12.53	2.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		16,973	10.87	7.75	3.12	-	37.80	14.92	12.98	6.50	2.37	51.33	23.22	12.00	12.00	2.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		17,688	10.44	7.44	3.00	-	36.27	14.31	12.45	6.24	2.28	53.29	26.30	11.52	11.52	2.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		18,403	10.03	7.15	2.88	-	34.86	13.76	11.97	5.99	2.19	55.11	29.18	11.07	11.07	2.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		19,118	9.65	6.88	2.77	-	33.55	13.24	11.52	5.77	2.11	56.80	31.83	10.66	10.66	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		19,832	9.30	6.63	2.67	-	32.34	12.77	11.10	5.56	2.03	58.36	34.30	10.27	10.27	2.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		13,618	9.66	9.66	-	-	42.00	16.51	16.17	8.10	-	48.34	18.42	14.96	14.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,332	9.18	9.18	–	–	39.92	15.69	15.37	7.70	–	50.90	22.46	14.22	14.22	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	止水シート t＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,047	8.74	8.74	–	–	38.01	14.94	14.64	7.33	–	53.25	26.17	13.54	13.54	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	止水シート t＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,762	8.34	8.34	–	–	36.28	14.26	13.97	7.00	–	55.38	29.52	12.93	12.93	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	止水シート t＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		16,477	7.98	7.98	–	–	34.73	13.65	13.37	6.70	–	57.29	32.55	12.37	12.37	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	止水シート t＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,191	7.65	7.65	–	–	33.27	13.08	12.81	6.42	–	59.08	35.38	11.85	11.85	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	止水シート t＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		17,906	7.34	7.34	–	–	31.95	12.56	12.30	6.16	–	60.71	37.95	11.38	11.38	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	止水シート t＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り				1.5m3を超え 2.0m3以下		13,506	13.66	9.74	3.92	–	47.56	18.81	16.31	8.17	2.98	38.78	18.52	15.09	3.19	1.98	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,220	12.98	9.25	3.73	–	45.16	17.85	15.49	7.76	2.83	41.86	22.62	14.33	3.03	1.88	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
		無し			2.5m3を超え 3.0m3以下		14,935	12.36	8.81	3.55	–	42.96	16.95	14.75	7.39	2.70	44.68	26.36	13.64	2.89	1.79	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,650	11.79	8.40	3.39	–	40.98	16.18	14.07	7.05	2.57	47.23	29.74	13.02	2.76	1.71	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		16,365	11.28	8.04	3.24	–	39.20	15.47	13.46	6.74	2.46	49.52	32.81	12.45	2.63	1.63	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,079	10.80	7.70	3.10	–	37.55	14.82	12.89	6.46	2.36	51.65	35.64	11.93	2.52	1.56	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		17,794	10.37	7.39	2.98	–	36.05	14.23	12.38	6.20	2.26	53.58	38.21	11.45	2.42	1.50	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		11,579	11.36	11.36	–	–	49.44	19.46	19.02	9.53	–	39.20	21.60	17.60	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,294	10.70	10.70	–	–	46.57	18.33	17.92	8.97	–	42.73	26.16	16.57	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,009	10.11	10.11	–	–	43.97	17.28	16.93	8.48	–	45.92	30.26	15.66	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
			無し	–	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,724	9.58	9.58	–	–	41.68	16.38	16.05	8.04	–	48.74	33.89	14.85	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,438	9.11	9.11	–	–	39.61	15.57	15.25	7.64	–	51.28	37.17	14.11	–	–	–	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,153	8.68	8.68	-	-	37.75	14.84	14.53	7.28	-	53.57	40.12	13.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		15,868	8.29	8.29	-	-	36.05	14.17	13.88	6.95	-	55.66	42.82	12.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,506	13.66	9.74	3.92	-	47.56	18.81	16.31	8.17	2.98	38.78	18.52	15.09	3.19	1.98	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,220	12.98	9.25	3.73	-	45.16	17.85	15.49	7.76	2.83	41.86	22.62	14.33	3.03	1.88	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,935	12.36	8.81	3.55	-	42.96	16.95	14.75	7.39	2.70	44.68	26.36	13.64	2.89	1.79	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		15,650	11.79	8.40	3.39	-	40.98	16.18	14.07	7.05	2.57	47.23	29.74	13.02	2.76	1.71	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,365	11.28	8.04	3.24	-	39.20	15.47	13.46	6.74	2.46	49.52	32.81	12.45	2.63	1.63	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,079	10.80	7.70	3.10	-	37.55	14.82	12.89	6.46	2.36	51.65	35.64	11.93	2.52	1.56	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,794	10.37	7.39	2.98	-	36.05	14.23	12.38	6.20	2.26	53.58	38.21	11.45	2.42	1.50	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下		11,579	11.36	11.36	-	-	49.44	19.46	19.02	9.53	-	39.20	21.60	17.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,294	10.70	10.70	-	-	46.57	18.33	17.92	8.97	-	42.73	26.16	16.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,009	10.11	10.11	-	-	43.97	17.28	16.93	8.48	-	45.92	30.26	15.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		13,724	9.58	9.58	-	-	41.68	16.38	16.05	8.04	-	48.74	33.89	14.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,438	9.11	9.11	-	-	39.61	15.57	15.25	7.64	-	51.28	37.17	14.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,153	8.68	8.68	-	-	37.75	14.84	14.53	7.28	-	53.57	40.12	13.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		15,868	8.29	8.29	-	-	36.05	14.17	13.88	6.95	-	55.66	42.82	12.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,117	16.60	11.83	4.77	-	54.62	19.86	19.72	9.93	3.63	28.78	22.50	3.88	2.40	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		11,832	15.60	11.12	4.48	-	51.31	18.65	18.53	9.33	3.41	33.09	27.18	3.65	2.26	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.116【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,546	14.71	10.48	4.23	-	48.39	17.61	17.47	8.79	3.21	36.90	31.33	3.44	2.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーランＲ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		13,261	13.92	9.92	4.00	-	45.79	16.66	16.53	8.32	3.04	40.29	35.03	3.25	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーランＲ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,976	13.20	9.41	3.79	-	43.45	15.82	15.68	7.89	2.88	43.35	38.35	3.09	1.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーランＲ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		14,691	12.56	8.95	3.61	-	41.28	14.99	14.92	7.51	2.74	46.16	41.40	2.94	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーランＲ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		15,405	11.98	8.54	3.44	-	39.38	14.30	14.23	7.16	2.62	48.64	44.11	2.80	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーランＲ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,210.2	14.28	14.28	-	-	58.56	23.95	20.93	11.98	-	27.16	27.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		9,924.9	13.25	13.25	-	-	54.34	22.22	19.42	11.12	-	32.41	32.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		10,640	12.36	12.36	-	-	50.69	20.74	18.11	10.37	-	36.95	36.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
			無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,354	11.59	11.59	-	-	47.49	19.42	16.97	9.72	-	40.92	40.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,069	10.90	10.90	-	-	44.69	18.28	15.97	9.14	-	44.41	44.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		12,784	10.29	10.29	-	-	42.15	17.23	15.07	8.63	-	47.56	47.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		13,499	9.74	9.74	-	-	39.93	16.32	14.28	8.17	-	50.33	50.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-

No.117【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,877.5	21.69	12.70	8.99	-	61.03	24.54	15.02	14.11	6.83	17.28	6.26	4.86	4.53	1.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材）	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
		無し	-		6,976.1	19.99	16.16	3.83	-	68.04	27.42	19.12	17.95	2.91	11.97	7.96	2.08	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		7,997.1	24.08	14.10	9.98	-	63.68	23.20	16.68	15.66	7.59	12.24	5.40	5.03	1.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材）	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
		無し	-		6,076.6	22.96	18.56	4.40	-	72.43	25.85	21.95	20.61	3.34	4.61	2.39	2.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,974.3	21.54	11.31	10.23	-	60.15	25.53	13.58	12.75	7.78	18.31	6.19	5.16	4.81	2.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
		無し	-		7,072.9	19.83	14.35	5.48	-	66.84	28.64	17.23	16.18	4.17	13.33	7.85	2.76	2.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,093.9	23.89	12.54	11.35	-	62.68	24.32	15.06	14.14	8.63	13.43	5.72	5.33	2.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
		無し	-		6,173.4	22.72	16.44	6.28	-	70.99	27.28	19.74	18.54	4.78	6.29	3.17	3.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		9,044.7	21.31	11.34	9.97	-	59.15	26.38	12.20	11.46	8.62	19.54	6.14	5.72	4.77	2.91	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
		無し	-		7,105.1	19.66	12.70	6.96	-	65.31	29.31	15.53	14.59	5.29	15.03	7.82	3.70	3.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,145.2	23.66	12.59	11.07	-	61.46	25.11	13.55	12.72	9.57	14.88	6.35	5.30	3.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
		無し	-		6,243.8	22.37	14.45	7.92	-	69.42	28.49	17.68	16.60	6.03	8.21	4.22	3.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3										
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,877	17.57	11.95	5.62	–	50.06	19.48	14.87	10.11	4.27	32.37	10.79	10.79	5.68	2.83	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		19,591	16.92	11.51	5.41	–	48.23	18.76	14.33	9.74	4.12	34.85	10.40	10.40	9.12	2.73	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		20,306	16.32	11.10	5.22	–	46.55	18.13	13.82	9.40	3.97	37.13	12.32	10.03	10.03	2.63	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,021	15.77	10.73	5.04	–	44.96	17.50	13.35	9.08	3.84	39.27	15.30	9.69	9.69	2.54	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		21,736	15.25	10.37	4.88	–	43.49	16.94	12.91	8.78	3.71	41.26	18.08	9.37	9.37	2.46	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		22,450	14.76	10.04	4.72	–	42.04	16.33	12.50	8.50	3.59	43.20	20.76	9.07	9.07	2.38	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		23,165	14.31	9.73	4.58	–	40.74	15.82	12.12	8.24	3.48	44.95	23.20	8.79	8.79	2.31	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		23,880	13.88	9.44	4.44	–	39.52	15.35	11.75	7.99	3.38	46.60	25.50	8.53	8.53	2.24	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		24,595	13.48	9.17	4.31	–	38.37	14.90	11.41	7.76	3.28	48.15	27.67	8.28	8.28	2.17	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,125	14.91	14.91	–	–	51.06	18.60	18.36	12.62	–	34.03	13.47	13.47	7.09	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,840	14.24	14.24	–	–	48.76	17.77	17.53	12.05	–	37.00	12.86	12.86	11.28	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,555	13.62	13.62	–	–	46.65	16.99	16.78	11.53	–	39.73	15.11	12.31	12.31	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,270	13.06	13.06	–	–	44.72	16.29	16.08	11.05	–	42.22	18.62	11.80	11.80	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,984	12.54	12.54	–	–	42.91	15.61	15.44	10.61	–	44.55	21.89	11.33	11.33	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,699	12.06	12.06	–	–	41.26	15.01	14.85	10.20	–	46.68	24.88	10.90	10.90	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,414	11.62	11.62	–	–	39.75	14.46	14.31	9.83	–	48.63	27.65	10.49	10.49	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,129	11.20	11.20	–	–	38.34	13.95	13.80	9.48	–	50.46	30.22	10.12	10.12	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,843	10.82	10.82	–	–	37.01	13.47	13.32	9.15	–	52.17	32.63	9.77	9.77	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り																																	

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,838	19.69	13.39	6.30	–	56.10	21.82	16.67	11.33	4.79	24.21	12.10	6.37	3.18	2.56	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		17,553	18.89	12.85	6.04	–	53.81	20.93	15.99	10.87	4.59	27.30	11.61	10.18	3.05	2.46	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,268	18.15	12.34	5.81	–	51.72	20.12	15.37	10.45	4.41	30.13	13.69	11.15	2.93	2.36	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,983	17.47	11.88	5.59	–	49.77	19.36	14.79	10.05	4.25	32.76	16.94	10.73	2.82	2.27	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,697	16.83	11.45	5.38	–	47.97	18.67	14.25	9.69	4.09	35.20	19.96	10.34	2.71	2.19	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,412	16.25	11.05	5.20	–	46.28	18.00	13.75	9.35	3.95	37.47	22.76	9.98	2.62	2.11	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,127	15.69	10.67	5.02	–	44.73	17.40	13.29	9.03	3.82	39.58	25.37	9.64	2.53	2.04	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,841	15.17	10.32	4.85	–	43.27	16.84	12.85	8.74	3.69	41.56	27.81	9.33	2.45	1.97	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,556	14.70	10.00	4.70	–	41.83	16.25	12.44	8.46	3.57	43.47	30.16	9.03	2.37	1.91	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	–	–
					0.5m3以上1.0m3以下		13,087	17.23	17.23	–	–	59.01	21.50	21.22	14.58	–	23.76	15.57	8.19	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	–	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,802	16.34	16.34	–	–	55.95	20.38	20.12	13.83	–	27.71	14.76	12.95	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	–	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,517	15.54	15.54	–	–	53.19	19.37	19.13	13.15	–	31.27	17.23	14.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,231	14.81	14.81	–	–	50.69	18.45	18.24	12.53	–	34.50	21.12	13.38	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,946	14.14	14.14	–	–	48.43	17.63	17.42	11.97	–	37.43	24.65	12.78	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,661	13.54	13.54	–	–	46.35	16.89	16.67	11.45	–	40.11	27.88	12.23	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,376	12.98	12.98	–	–	44.44	16.19	15.98	10.98	–	42.58	30.85	11.73	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,090	12.47	12.47	–	–	42.66	15.52	15.35	10.55	–	44.87	33.61	11.26	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,805	11.99	11.99	–	–	41.04	14.93	14.77	10.15	–	46.97	36.14	10.83	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）				R					Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm未満			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,838	19.69	13.39	6.30	－	56.10	21.82	16.67	11.33	4.79	24.21	12.10	6.37	3.18	2.56	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		17,553	18.89	12.85	6.04	－	53.81	20.93	15.99	10.87	4.59	27.30	11.61	10.18	3.05	2.46	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,268	18.15	12.34	5.81	－	51.72	20.12	15.37	10.45	4.41	30.13	13.69	11.15	2.93	2.36	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,983	17.47	11.88	5.59	－	49.77	19.36	14.79	10.05	4.25	32.76	16.94	10.73	2.82	2.27	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,697	16.83	11.45	5.38	－	47.97	18.67	14.25	9.69	4.09	35.20	19.96	10.34	2.71	2.19	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,412	16.25	11.05	5.20	－	46.28	18.00	13.75	9.35	3.95	37.47	22.76	9.98	2.62	2.11	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,127	15.69	10.67	5.02	－	44.73	17.40	13.29	9.03	3.82	39.58	25.37	9.64	2.53	2.04	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,841	15.17	10.32	4.85	－	43.27	16.84	12.85	8.74	3.69	41.56	27.81	9.33	2.45	1.97	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,556	14.70	10.00	4.70	－	41.83	16.25	12.44	8.46	3.57	43.47	30.16	9.03	2.37	1.91	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,087	17.23	17.23	－	－	59.01	21.50	21.22	14.58	－	23.76	15.57	8.19	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,802	16.34	16.34	－	－	55.95	20.38	20.12	13.83	－	27.71	14.76	12.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,517	15.54	15.54	－	－	53.19	19.37	19.13	13.15	－	31.27	17.23	14.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,231	14.81	14.81	－	－	50.69	18.45	18.24	12.53	－	34.50	21.12	13.38	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,946	14.14	14.14	－	－	48.43	17.63	17.42	11.97	－	37.43	24.65	12.78	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,661	13.54	13.54	－	－	46.35	16.89	16.67	11.45	－	40.11	27.88	12.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,376	12.98	12.98	－	－	44.44	16.19	15.98	10.98	－	42.58	30.85	11.73	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,090	12.47	12.47	－	－	42.66	15.52	15.35	10.55	－	44.87	33.61	11.26	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,805	11.99	11.99	－	－	41.04	14.93	14.77	10.15	－	46.97	36.14	10.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している

無し

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	有り	再生クラッシャラン RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,469	22.92	15.59	7.33	-	62.99	23.16	19.40	13.19	5.57	14.09	7.41	3.70	2.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,184	21.84	14.85	6.99	-	60.03	22.07	18.49	12.57	5.31	18.13	11.77	3.52	2.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,899	20.85	14.18	6.67	-	57.35	21.10	17.66	12.00	5.07	21.80	15.73	3.36	2.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,613	19.95	13.57	6.38	-	54.87	20.18	16.90	11.49	4.85	25.18	19.36	3.22	2.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,328	19.13	13.01	6.12	-	52.61	19.36	16.20	11.01	4.65	28.26	22.68	3.09	2.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,043	18.38	12.50	5.88	-	50.52	18.57	15.56	10.58	4.47	31.10	25.75	2.96	2.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,758	17.67	12.02	5.65	-	48.60	17.88	14.97	10.17	4.30	33.73	28.58	2.85	2.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,472	17.03	11.58	5.45	-	46.81	17.21	14.42	9.80	4.14	36.16	31.20	2.75	2.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,187	16.42	11.17	5.25	-	45.17	16.64	13.90	9.45	3.99	38.41	33.63	2.65	2.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
			無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,718	21.04	21.04	-	-	68.96	26.23	22.92	17.81	-	10.00	10.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,433	19.73	19.73	-	-	64.64	24.58	21.49	16.69	-	15.63	15.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,147	18.57	18.57	-	-	60.84	23.14	20.22	15.71	-	20.59	20.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,862	17.53	17.53	-	-	57.46	21.85	19.10	14.84	-	25.01	25.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,577	16.61	16.61	-	-	54.44	20.71	18.09	14.06	-	28.95	28.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,292	15.78	15.78	-	-	51.71	19.67	17.19	13.35	-	32.51	32.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,006	15.03	15.03	-	-	49.25	18.73	16.37	12.72	-	35.72	35.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,721	14.35	14.35	-	-	47.01	17.89	15.62	12.14	-	38.64	38.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,436	13.72	13.72	-	-	44.97	17.12	14.94	11.61	-	41.31	41.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,422	16.10	10.64	5.46	－	48.75	19.42	15.01	8.88	4.15	35.15	10.49	10.49	9.20	2.75	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		20,137	15.53	10.26	5.27	－	47.02	18.73	14.48	8.56	4.00	37.45	12.42	10.12	10.12	2.65	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		20,852	15.00	9.91	5.09	－	45.41	18.09	13.98	8.27	3.87	39.59	15.42	9.77	9.77	2.56	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		21,567	14.50	9.58	4.92	－	43.89	17.48	13.52	7.99	3.74	41.61	18.23	9.45	9.45	2.48	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		22,281	14.04	9.28	4.76	－	42.45	16.88	13.08	7.74	3.62	43.51	20.90	9.14	9.14	2.40	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		22,996	13.60	8.99	4.61	－	41.13	16.35	12.68	7.50	3.51	45.27	23.36	8.86	8.86	2.32	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		23,711	13.19	8.72	4.47	－	39.88	15.86	12.29	7.27	3.40	46.93	25.68	8.59	8.59	2.25	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		24,426	12.80	8.46	4.34	－	38.71	15.39	11.93	7.06	3.30	48.49	27.86	8.34	8.34	2.19	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,671	13.19	13.19	－	－	49.41	18.65	18.33	11.00	－	37.40	13.00	13.00	11.40	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,386	12.62	12.62	－	－	47.25	17.83	17.53	10.52	－	40.13	15.27	12.43	12.43	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,101	12.09	12.09	－	－	45.28	17.10	16.79	10.08	－	42.63	18.81	11.91	11.91	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,815	11.60	11.60	－	－	43.42	16.36	16.12	9.68	－	44.98	22.10	11.44	11.44	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,530	11.16	11.16	－	－	41.74	15.73	15.50	9.30	－	47.10	25.12	10.99	10.99	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,245	10.74	10.74	－	－	40.20	15.15	14.92	8.96	－	49.06	27.88	10.59	10.59	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,960	10.36	10.36	－	－	38.75	14.60	14.39	8.64	－	50.89	30.47	10.21	10.21	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,674	10.00	10.00	－	－	37.42	14.10	13.89	8.34	－	52.58	32.88	9.85	9.85	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.0m3を超え1.5m3以下		17,384	17.99	11.89	6.10	－	54.45	21.68	16.77	9.92	4.64	27.56	11.72	10.28	3.08	2.48	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,099	17.28	11.42	5.86	－	52.31	20.82	16.11	9.53	4.46	30.41	13.82	11.26	2.95	2.38	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	－	－

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満		無し	有り	再生クラッシャラン RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,814	16.63	10.99	5.64	-	50.32	20.05	15.49	9.16	4.29	33.05	17.09	10.83	2.84	2.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,528	16.01	10.58	5.43	-	48.48	19.30	14.93	8.83	4.13	35.51	20.13	10.43	2.74	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,243	15.45	10.21	5.24	-	46.77	18.63	14.40	8.52	3.98	37.78	22.95	10.06	2.64	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,958	14.92	9.86	5.06	-	45.17	17.98	13.91	8.23	3.85	39.91	25.58	9.72	2.55	2.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,673	14.43	9.54	4.89	-	43.68	17.40	13.45	7.95	3.72	41.89	28.03	9.40	2.47	1.99	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,387	13.97	9.23	4.74	-	42.24	16.80	13.02	7.70	3.60	43.79	30.38	9.10	2.39	1.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,633	15.16	15.16	-	-	56.78	21.41	21.07	12.65	-	28.06	14.95	13.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,348	14.41	14.41	-	-	53.96	20.35	20.02	12.02	-	31.63	17.43	14.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,062	13.72	13.72	-	-	51.40	19.39	19.07	11.45	-	34.88	21.35	13.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,777	13.10	13.10	-	-	49.08	18.53	18.20	10.93	-	37.82	24.91	12.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,492	12.53	12.53	-	-	46.95	17.73	17.41	10.45	-	40.52	28.17	12.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,207	12.01	12.01	-	-	45.00	16.98	16.69	10.02	-	42.99	31.15	11.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,921	11.53	11.53	-	-	43.17	16.27	16.03	9.62	-	45.30	33.93	11.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,636	11.09	11.09	-	-	41.50	15.64	15.41	9.25	-	47.41	36.48	10.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
			有り	再生クラッシャラン	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-	17,384	17.99	11.89	6.10	-	54.45	21.68	16.77	9.92	4.64	27.56	11.72	10.28	3.08	2.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,099	17.28	11.42	5.86	-	52.31	20.82	16.11	9.53	4.46	30.41	13.82	11.26	2.95	2.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,814	16.63	10.99	5.64	-	50.32	20.05	15.49	9.16	4.29	33.05	17.09	10.83	2.84	2.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,528	16.01	10.58	5.43	-	48.48	19.30	14.93	8.83	4.13	35.51	20.13	10.43	2.74	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	無し	有り	有り	RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	25(20)(高炉)	20,243	15.45	10.21	5.24	–	46.77	18.63	14.40	8.52	3.98	37.78	22.95	10.06	2.64	2.13	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,958	14.92	9.86	5.06	–	45.17	17.98	13.91	8.23	3.85	39.91	25.58	9.72	2.55	2.06	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,673	14.43	9.54	4.89	–	43.68	17.40	13.45	7.95	3.72	41.89	28.03	9.40	2.47	1.99	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,387	13.97	9.23	4.74	–	42.24	16.80	13.02	7.70	3.60	43.79	30.38	9.10	2.39	1.92	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,633	15.16	15.16	–	–	56.78	21.41	21.07	12.65	–	28.06	14.95	13.11	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,348	14.41	14.41	–	–	53.96	20.35	20.02	12.02	–	31.63	17.43	14.20	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,062	13.72	13.72	–	–	51.40	19.39	19.07	11.45	–	34.88	21.35	13.53	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,777	13.10	13.10	–	–	49.08	18.53	18.20	10.93	–	37.82	24.91	12.91	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,492	12.53	12.53	–	–	46.95	17.73	17.41	10.45	–	40.52	28.17	12.35	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,207	12.01	12.01	–	–	45.00	16.98	16.69	10.02	–	42.99	31.15	11.84	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,921	11.53	11.53	–	–	43.17	16.27	16.03	9.62	–	45.30	33.93	11.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,636	11.09	11.09	–	–	41.50	15.64	15.41	9.25	–	47.41	36.48	10.93	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,995	20.86	13.79	7.07	–	60.78	22.85	19.44	11.50	5.38	18.36	11.91	3.57	2.88	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,710	19.91	13.16	6.75	–	58.03	21.83	18.56	10.98	5.13	22.06	15.92	3.40	2.74	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,425	19.05	12.59	6.46	–	55.48	20.85	17.75	10.50	4.91	25.47	19.58	3.26	2.63	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,140	18.25	12.06	6.19	–	53.18	19.99	17.01	10.06	4.71	28.57	22.93	3.12	2.52	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,854	17.52	11.58	5.94	–	51.06	19.20	16.33	9.66	4.52	31.42	26.02	2.99	2.41	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,569	16.84	11.13	5.71	–	49.09	18.47	15.70	9.28	4.34	34.07	28.87	2.88	2.32	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	–	–	–

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し			4.0m3を超え4.5m3以下		19,284	16.22	10.72	5.50	-	47.27	17.78	15.12	8.94	4.18	36.51	31.50	2.77	2.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,999	15.64	10.34	5.30	-	45.58	17.15	14.58	8.62	4.03	38.78	33.95	2.67	2.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,264	18.35	18.35	-	-	65.79	25.92	22.65	15.31	-	15.86	15.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,978	17.26	17.26	-	-	61.86	24.36	21.30	14.40	-	20.88	20.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,693	16.29	16.29	-	-	58.37	23.00	20.10	13.58	-	25.34	25.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,408	15.42	15.42	-	-	55.26	21.78	19.02	12.86	-	29.32	29.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,123	14.64	14.64	-	-	52.46	20.67	18.06	12.21	-	32.90	32.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,837	13.93	13.93	-	-	49.94	19.68	17.19	11.62	-	36.13	36.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,552	13.29	13.29	-	-	47.65	18.78	16.40	11.09	-	39.06	39.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,267	12.71	12.71	-	-	45.55	17.95	15.68	10.60	-	41.74	41.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,913	14.58	9.25	5.33	-	47.56	19.33	15.07	7.85	4.05	37.86	12.56	10.23	10.23	2.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		20,627	14.07	8.93	5.14	-	45.90	18.64	14.55	7.58	3.91	40.03	15.59	9.88	9.88	2.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		21,342	13.60	8.63	4.97	-	44.36	18.02	14.06	7.32	3.78	42.04	18.42	9.55	9.55	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		22,057	13.16	8.35	4.81	-	42.89	17.39	13.61	7.09	3.66	43.95	21.10	9.24	9.24	2.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		22,772	12.75	8.09	4.66	-	41.52	16.84	13.18	6.86	3.54	45.73	23.59	8.95	8.95	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		23,486	12.35	7.84	4.51	-	40.26	16.33	12.78	6.65	3.43	47.39	25.94	8.67	8.67	2.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		24,201	11.99	7.61	4.38	-	39.08	15.85	12.40	6.46	3.33	48.93	28.10	8.42	8.42	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,161	11.39	11.39	-	-	47.91	18.61	18.24	9.67	-	40.70	15.48	12.61	12.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り		無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,876	10.91	10.91	-	-	45.89	17.83	17.47	9.26	-	43.20	19.06	12.07	12.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,591	10.47	10.47	-	-	43.99	17.06	16.76	8.89	-	45.54	22.38	11.58	11.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,306	10.06	10.06	-	-	42.27	16.40	16.10	8.54	-	47.67	25.41	11.13	11.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,020	9.68	9.68	-	-	40.68	15.78	15.50	8.22	-	49.64	28.22	10.71	10.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,735	9.33	9.33	-	-	39.20	15.21	14.93	7.92	-	51.47	30.83	10.32	10.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,450	9.00	9.00	-	-	37.83	14.68	14.41	7.64	-	53.17	33.25	9.96	9.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,874	16.23	10.30	5.93	-	52.98	21.53	16.79	8.74	4.51	30.79	13.99	11.40	2.99	2.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,589	15.62	9.91	5.71	-	50.92	20.67	16.15	8.41	4.34	33.46	17.30	10.96	2.88	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,304	15.03	9.54	5.49	-	49.06	19.93	15.55	8.10	4.18	35.91	20.36	10.55	2.77	2.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,019	14.50	9.20	5.30	-	47.29	19.21	14.99	7.81	4.03	38.21	23.21	10.18	2.67	2.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,733	13.99	8.88	5.11	-	45.67	18.55	14.48	7.54	3.89	40.34	25.85	9.83	2.58	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,448	13.53	8.59	4.94	-	44.15	17.94	13.99	7.29	3.76	42.32	28.32	9.50	2.49	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,163	13.09	8.31	4.78	-	42.67	17.31	13.54	7.05	3.64	44.24	30.70	9.19	2.41	1.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,123	13.04	13.04	-	-	54.82	21.29	20.87	11.07	-	32.14	17.71	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,838	12.41	12.41	-	-	52.18	20.26	19.87	10.54	-	35.41	21.68	13.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,553	11.84	11.84	-	-	49.79	19.35	18.95	10.05	-	38.37	25.27	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,267	11.32	11.32	-	-	47.59	18.48	18.12	9.61	-	41.09	28.56	12.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,982	10.84	10.84	-	-	45.60	17.72	17.36	9.20	-	43.56	31.56	12.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80㎝以上100㎝以下					4.0m3を超え4.5m3以下		17,697	10.41	10.41	-	-	43.72	16.96	16.66	8.83	-	45.87	34.36	11.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,411	10.00	10.00	-	-	42.02	16.30	16.01	8.49	-	47.98	36.91	11.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,874	16.23	10.30	5.93	-	52.98	21.53	16.79	8.74	4.51	30.79	13.99	11.40	2.99	2.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,589	15.62	9.91	5.71	-	50.92	20.67	16.15	8.41	4.34	33.46	17.30	10.96	2.88	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,304	15.03	9.54	5.49	-	49.06	19.93	15.55	8.10	4.18	35.91	20.36	10.55	2.77	2.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,019	14.50	9.20	5.30	-	47.29	19.21	14.99	7.81	4.03	38.21	23.21	10.18	2.67	2.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,733	13.99	8.88	5.11	-	45.67	18.55	14.48	7.54	3.89	40.34	25.85	9.83	2.58	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,448	13.53	8.59	4.94	-	44.15	17.94	13.99	7.29	3.76	42.32	28.32	9.50	2.49	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,163	13.09	8.31	4.78	-	42.67	17.31	13.54	7.05	3.64	44.24	30.70	9.19	2.41	1.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,123	13.04	13.04	-	-	54.82	21.29	20.87	11.07	-	32.14	17.71	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,838	12.41	12.41	-	-	52.18	20.26	19.87	10.54	-	35.41	21.68	13.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,553	11.84	11.84	-	-	49.79	19.35	18.95	10.05	-	38.37	25.27	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,267	11.32	11.32	-	-	47.59	18.48	18.12	9.61	-	41.09	28.56	12.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,982	10.84	10.84	-	-	45.60	17.72	17.36	9.20	-	43.56	31.56	12.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,697	10.41	10.41	-	-	43.72	16.96	16.66	8.83	-	45.87	34.36	11.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,411	10.00	10.00	-	-	42.02	16.30	16.01	8.49	-	47.98	36.91	11.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,486	18.74	11.89	6.85	-	58.88	22.64	19.38	10.09	5.21	22.38	16.15	3.45	2.78	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,200	17.92	11.37	6.55	-	56.27	21.62	18.53	9.65	4.98	25.81	19.85	3.30	2.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-

No.118【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,915	17.16	10.89	6.27	－	53.89	20.71	17.74	9.24	4.77	28.95	23.24	3.16	2.55	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,630	16.47	10.45	6.02	－	51.70	19.86	17.03	8.87	4.57	31.83	26.35	3.03	2.45	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,345	15.82	10.04	5.78	－	49.70	19.11	16.36	8.52	4.40	34.48	29.22	2.91	2.35	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,059	15.22	9.66	5.56	－	47.85	18.41	15.75	8.20	4.23	36.93	31.87	2.80	2.26	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,774	14.67	9.31	5.36	－	46.11	17.73	15.18	7.90	4.08	39.22	34.34	2.70	2.18	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	－	－	－	
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,754	15.67	15.67	－	－	63.05	25.57	22.35	13.30	－	21.28	21.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,469	14.77	14.77	－	－	59.44	24.11	21.06	12.54	－	25.79	25.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,183	13.97	13.97	－	－	56.21	22.80	19.92	11.86	－	29.82	29.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	
			無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,898	13.25	13.25	－	－	53.32	21.62	18.90	11.25	－	33.43	33.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,613	12.60	12.60	－	－	50.72	20.58	17.97	10.70	－	36.68	36.68	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,328	12.02	12.02	－	－	48.35	19.62	17.13	10.20	－	39.63	39.63	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,042	11.48	11.48	－	－	46.20	18.75	16.37	9.74	－	42.32	42.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ/Ｃ　60%	－	－	－	－	－	

No.119【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,434.6	37.51	34.80	2.71	－	44.94	26.49	17.41	－	－	17.55	17.55	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　最大把持外径１．０ｍ級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.120【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.121【　プレキャスト基礎　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート	2000mm	500mm以上600mm未満	4,825.7	31.85	31.16	0.69	-	64.28	21.21	20.44	20.28	1.23	3.87	0.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	5,197.7	29.66	28.93	0.73	-	66.27	24.00	19.15	19.13	1.29	4.07	0.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	6,819.3	33.73	33.08	0.65	-	62.62	24.63	18.08	14.79	1.16	3.65	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	8,404.5	31.95	31.31	0.64	-	64.50	25.33	17.60	14.95	1.13	3.55	0.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		1100mm	9,842.3	31.15	30.56	0.59	-	65.57	25.84	17.38	15.19	1.04	3.28	0.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	3300mm	500mm以上600mm未満	3,821.0	30.40	29.52	0.88	-	64.72	21.83	19.96	19.80	1.55	4.88	0.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	4,780.9	32.24	31.45	0.79	-	63.34	22.15	20.79	16.01	1.41	4.42	0.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	6,035.1	31.89	31.15	0.74	-	63.99	24.70	16.85	16.71	1.31	4.12	0.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	7,570.5	30.50	29.79	0.71	-	65.56	28.12	16.69	13.56	1.25	3.94	0.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		1100mm	8,841.8	30.41	29.76	0.65	-	65.94	26.63	16.91	14.31	1.16	3.65	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	5000mm	500mm以上600mm未満	3,000.2	26.18	25.06	1.12	-	67.60	27.78	18.23	17.55	1.98	6.22	0.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	4,196.9	27.77	26.87	0.90	-	67.20	25.24	18.54	18.24	1.60	5.03	0.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	5,435.3	28.49	27.67	0.82	-	66.94	27.42	18.71	14.33	1.45	4.57	0.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	7,393.9	31.23	30.51	0.72	-	64.74	26.24	17.09	13.88	1.28	4.03	0.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		1100mm	7,988.2	28.96	28.24	0.72	-	67.00	27.10	18.71	12.96	1.29	4.04	0.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		400mm以上500mm未満	3,832.5	31.41	30.65	0.76	-	64.37	21.45	20.26	20.21	1.34	4.22	0.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.121【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
その他または無し	2000mm	500mm以上600mm未満	3,929.9	30.74	29.89	0.85	-	64.51	21.82	20.10	19.98	1.51	4.75	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	4,027.4	30.11	29.17	0.94	-	64.64	22.18	19.99	19.72	1.67	5.25	0.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	4,173.5	29.22	28.15	1.07	-	64.81	22.66	19.84	19.35	1.90	5.97	0.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	4,368.4	28.12	26.89	1.23	-	65.05	23.30	19.66	18.89	2.17	6.83	0.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		1100mm	4,465.9	27.61	26.31	1.30	-	65.14	23.57	19.57	18.68	2.30	7.25	0.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	3300mm	400mm以上500mm未満	3,327.8	30.60	29.73	0.87	-	64.54	21.92	20.07	19.92	1.54	4.86	0.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		500mm以上600mm未満	3,425.2	29.87	28.89	0.98	-	64.68	22.31	19.95	19.62	1.73	5.45	0.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	3,522.7	29.17	28.09	1.08	-	64.83	22.70	19.83	19.33	1.91	6.00	0.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	3,668.8	28.19	26.97	1.22	-	65.02	23.24	19.67	18.92	2.16	6.79	0.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	3,863.7	27.00	25.61	1.39	-	65.27	23.90	19.47	18.43	2.46	7.73	1.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		1100mm	3,961.2	26.46	24.98	1.47	-	65.37	24.20	19.38	18.20	2.60	8.17	1.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	4000mm	400mm以上500mm未満	3,070.8	30.09	29.15	0.94	-	64.65	22.20	19.99	19.71	1.67	5.26	0.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		500mm以上600mm未満	3,168.3	29.31	28.25	1.06	-	64.80	22.62	19.86	19.39	1.87	5.89	0.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	3,265.7	28.57	27.41	1.16	-	64.95	23.04	19.73	19.08	2.06	6.48	0.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	3,411.9	27.54	26.23	1.31	-	65.17	23.62	19.56	18.65	2.32	7.29	0.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	3,606.8	26.32	24.82	1.49	-	65.40	24.28	19.36	18.14	2.63	8.28	1.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.121【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1100mm	3,704.2	25.74	24.16	1.57	-	65.52	24.60	19.26	17.90	2.78	8.74	1.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	5000mm	400mm以上500mm未満	2,779.0	29.22	28.18	1.04	-	64.96	22.49	19.77	19.32	1.85	5.82	0.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		500mm以上600mm未満	2,876.4	28.38	27.22	1.16	-	65.13	22.96	19.64	18.97	2.06	6.49	0.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		600mm以上700mm未満	2,973.9	27.61	26.33	1.28	-	65.27	23.39	19.51	18.65	2.26	7.12	0.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		700mm以上900mm未満	3,120.1	26.54	25.10	1.43	-	65.48	23.99	19.33	18.20	2.54	7.98	1.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		900mm以上1100mm未満	3,315.0	25.25	23.62	1.62	-	65.74	24.72	19.12	17.67	2.87	9.01	1.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		1100mm	3,412.4	24.66	22.95	1.70	-	65.86	25.05	19.02	17.43	3.02	9.48	1.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 *	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.122【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.123【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.124【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	19,500	11.18	11.18	–	–	20.69	9.11	4.98	3.30	–	68.13	68.13	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　60%	–	–	–	–	–	

No.125【　かごマット設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	5～15cm	8,896.5	3.27	3.15	-	-	23.99	16.99	2.18	2.10	1.80	72.74	47.27	17.69	6.13	1.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット　ｔ＝３０ｃｍ めっき鉄線	割栗石　５０－１５０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	15～20cm	11,982	3.17	3.05	-	-	22.18	15.61	2.16	2.03	1.53	74.65	46.61	21.90	4.55	1.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット　ｔ＝５０ｃｍ めっき鉄線	割栗石　１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

No.126【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
養生材の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	428.92	3.26	1.69	1.57	－	23.08	8.25	6.60	4.30	3.75	73.66	62.16	3.35	1.61	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	トラック［普通型］　4.0～4.5ｔ積	－	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=15：15：15	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
無し	401.80	3.47	1.80	1.67	－	24.64	8.81	7.05	4.59	4.00	71.89	66.36	3.58	1.72	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	トラック［普通型］　4.0～4.5ｔ積	－	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=15：15：15	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.127【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	403.35	0.00	－	－	－	27.16	12.87	10.30	3.99	－	72.84	72.84	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm	－	－	－	－	－

No.128【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	25.114	0.61	0.61	－	－	96.77	51.62	45.15	－	－	2.62	2.62	－	－	－	－	小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］口径50㎜ 全揚程30m	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.129【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
袋詰玉石用袋材規格	中詰材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用	購入材	19,986	7.71	4.70	3.01	-	13.14	4.72	2.87	2.70	2.65	79.15	43.83	33.50	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	13,290	11.60	7.07	4.53	-	19.78	7.11	4.32	4.06	3.98	68.62	65.87	2.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3t用	購入材	29,036	5.58	3.40	2.18	-	9.51	3.42	2.08	1.95	1.92	84.91	48.26	35.33	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用　（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	18,776	8.63	5.26	3.37	-	14.72	5.29	3.22	3.02	2.96	76.65	74.61	2.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用　（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.130【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	8,299.3	21.92	18.12	-	-	56.09	31.22	9.42	5.72	-	21.99	21.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		16m3以上23m3未満	9,110.5	19.96	16.50	-	-	51.11	28.46	8.58	5.21	-	28.93	28.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		23m3以上31m3未満	10,125	17.96	14.85	-	-	45.99	25.61	7.72	4.69	-	36.05	36.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		31m3以上39m3未満	11,206	16.23	13.42	-	-	41.51	23.10	6.97	4.24	-	42.26	42.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		39m3以上47m3未満	12,288	14.80	12.23	-	-	37.86	21.07	6.36	3.86	-	47.34	47.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		47m3以上56m3未満	13,437	13.54	11.19	-	-	34.62	19.27	5.81	3.53	-	51.84	51.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		56m3以上65m3未満	14,654	12.41	10.26	-	-	31.74	17.66	5.33	3.24	-	55.85	55.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		65m3以上75m3未満	15,938	11.41	9.43	-	-	29.18	16.24	4.90	2.98	-	59.41	59.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		75m3以上85m3未満	17,290	10.51	8.69	-	-	26.90	14.97	4.52	2.74	-	62.59	62.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		85m3以上96m3未満	18,710	9.71	8.03	-	-	24.84	13.83	4.17	2.53	-	65.45	65.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	11,169	17.36	13.46	-	-	66.30	34.21	9.88	4.25	3.06	16.34	16.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		16m3以上23m3未満	11,980	16.19	12.55	-	-	61.81	31.90	9.21	3.96	2.85	22.00	22.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		23m3以上31m3未満	12,994	14.92	11.57	-	-	56.99	29.42	8.49	3.65	2.63	28.09	28.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		31m3以上39m3未満	14,075	13.77	10.68	-	-	52.62	27.17	7.84	3.37	2.42	33.61	33.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		39m3以上47m3未満	15,157	12.79	9.92	-	-	48.86	25.22	7.28	3.13	2.25	38.35	38.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
		47m3以上56m3未満	16,306	11.89	9.22	-	-	45.41	23.44	6.77	2.91	2.09	42.70	42.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.130【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		56m3以上65m3未満	17,523	11.06	8.58	－	－	42.23	21.78	6.30	2.71	1.95	46.71	46.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	－	－	－	－	－
		65m3以上75m3未満	18,807	10.30	7.99	－	－	39.33	20.29	5.87	2.52	1.81	50.37	50.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	－	－	－	－	－
		75m3以上85m3未満	20,159	9.62	7.46	－	－	36.69	18.93	5.47	2.35	1.69	53.69	53.69	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	－	－	－	－	－
		85m3以上96m3未満	21,579	8.98	6.96	－	－	34.29	17.69	5.11	2.20	1.58	56.73	56.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	－	－	－	－	－

No.131【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.132【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,905.0	13.11	12.99	－	－	77.06	36.77	32.73	6.80	－	9.83	9.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.133【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,159.4	10.92	9.50	－	－	83.27	26.88	25.72	19.82	－	5.81	5.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.134【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.135【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
多孔保護管の有無	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2条	1,271.4	0.00	-	-	-	24.41	17.83	5.42	-	-	75.59	72.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	3条	1,751.8	0.00	-	-	-	17.71	12.94	3.93	-	-	82.29	78.38	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	4条	2,232.2	0.00	-	-	-	13.91	10.16	3.09	-	-	86.09	82.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
有り	2条	1,345.8	0.00	-	-	-	31.32	22.47	8.54	-	-	68.68	68.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	3条	1,807.9	0.00	-	-	-	23.31	16.72	6.36	-	-	76.69	75.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	4条	2,270.0	0.00	-	-	-	18.56	13.32	5.06	-	-	81.44	80.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-

No.136【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.00	2条	5,987.9	0.00	-	-	-	69.19	47.36	14.98	-	-	30.81	27.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,910.5	0.00	-	-	-	59.96	41.04	12.98	-	-	40.04	36.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,833.2	0.00	-	-	-	52.90	36.21	11.45	-	-	47.10	42.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	2条	5,941.7	0.00	-	-	-	69.73	47.74	15.09	-	-	30.27	27.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,841.3	0.00	-	-	-	60.57	41.46	13.11	-	-	39.43	35.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,740.9	0.00	-	-	-	53.53	36.65	11.58	-	-	46.47	41.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	2条	5,849.5	0.00	-	-	-	70.83	48.49	15.33	-	-	29.17	26.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,702.9	0.00	-	-	-	61.81	42.31	13.38	-	-	38.19	34.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,556.4	0.00	-	-	-	54.83	37.53	11.87	-	-	45.17	40.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	2条	5,757.2	0.00	-	-	-	71.97	49.26	15.58	-	-	28.03	25.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,564.5	0.00	-	-	-	63.12	43.21	13.66	-	-	36.88	33.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,371.8	0.00	-	-	-	56.20	38.48	12.16	-	-	43.80	39.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	2条	5,664.9	0.00	-	-	-	73.13	50.06	15.83	-	-	26.87	24.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,426.1	0.00	-	-	-	64.47	44.14	13.95	-	-	35.53	32.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,187.3	0.00	-	-	-	57.65	39.46	12.48	-	-	42.35	38.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-

No.137【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.138【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

No.139【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

No.140【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.141【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

No.142【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.143【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	93,511	3.17	3.17	－	－	23.33	9.49	5.93	4.38	3.19	73.50	70.74	1.35	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール　６００×６００×６００ｍｍ　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.144【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	有り	－	－	－	328.23	54.69	54.69	－	－	28.09	28.09	－	－	－	17.22	17.22	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	－	－	295.42	46.56	46.56	－	－	32.65	32.65	－	－	－	20.79	20.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	－	－	405.79	46.56	46.56	－	－	32.65	32.65	－	－	－	20.79	20.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	有り	－	－	－	396.90	54.69	54.69	－	－	28.09	28.09	－	－	－	17.22	17.22	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	－	－	360.99	46.56	46.56	－	－	32.65	32.65	－	－	－	20.79	20.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	－	－	540.84	46.56	46.56	－	－	32.65	32.65	－	－	－	20.79	20.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
軟岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	1,531.5	53.46	31.31	17.30	－	29.84	27.13	－	－	－	16.70	15.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	5,125.9	0.00	－	－	－	100.00	30.78	23.56	21.93	8.48	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
				不可	13,920	0.00	－	－	－	100.00	48.28	28.66	16.52	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
硬岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	3,225.1	54.38	27.71	14.46	－	29.24	22.67	－	－	－	16.38	12.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	7,392.4	0.00	－	－	－	100.00	25.07	24.22	23.13	8.89	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
				不可	18,870	0.00	－	－	－	100.00	47.44	28.61	17.41	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
転石	－	－	機械走行面より5m以内	－	2,644.9	54.38	31.62	16.51	－	29.24	25.88	－	－	－	16.38	14.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	8,482.8	0.00	－	－	－	100.00	43.13	19.81	9.02	7.41	0.00	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
				不可	11,007	0.00	－	－	－	100.00	47.44	28.62	17.40	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.145【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
運搬距離	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S				
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	421.53	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	514.27	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	599.07	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	474.22	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	578.55	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	673.95	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	526.91	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	642.84	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	748.83	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	579.61	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	707.12	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	823.72	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	684.99	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	835.69	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	973.48	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	737.68	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.145【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
運搬距離	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
3.0km以下	軟岩	899.97	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,048.4	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
4.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	843.06	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,028.5	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,198.1	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
5.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	948.45	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,157.1	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,347.9	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
6.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1,106.5	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,350.0	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,572.6	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
7.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1,211.9	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,478.5	44.78	44.78	-	-	33.40	33.40	-	-	-	21.82	21.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,722.3	46.78	46.78	-	-	32.19	32.19	-	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-				タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.146【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	314.65	54.69	54.69	–	–	28.09	28.09	–	–	–	17.22	17.22	–	–	–	–	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	–	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
岩塊･玉石	359.17	54.69	54.69	–	–	28.09	28.09	–	–	–	17.22	17.22	–	–	–	–	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	–	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
破砕岩	715.35	56.56	56.56	–	–	26.93	26.93	–	–	–	16.51	16.51	–	–	–	–	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	–	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.147【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	270.75	46.56	46.56	-	-	32.65	32.65	-	-	-	20.79	20.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	324.64	46.56	46.56	-	-	32.65	32.65	-	-	-	20.79	20.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	424.58	48.93	48.93	-	-	31.20	31.20	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.148【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	111.48	31.84	12.70	9.88	9.26	59.69	35.96	23.73	－	－	8.47	8.47	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	114.53	30.99	12.36	9.62	9.01	58.10	35.00	23.10	－	－	10.91	8.25	2.66	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	－	－	－	－
	3mm以上6mm未満		118.35	29.99	11.96	9.31	8.72	56.24	33.89	22.35	－	－	13.77	7.98	5.79	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	－	－	－	－
	6mm以上9mm未満		122.92	28.87	11.51	8.96	8.40	54.15	32.63	21.52	－	－	16.98	9.30	7.68	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	9mm以上13mm未満		128.25	27.68	11.04	8.59	8.05	51.89	31.26	20.63	－	－	20.43	13.07	7.36	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	13mm以上17mm未満		134.34	26.41	10.53	8.20	7.68	49.55	29.86	19.69	－	－	24.04	17.01	7.03	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	17mm以上21mm未満		140.44	25.27	10.08	7.84	7.35	47.40	28.56	18.84	－	－	27.33	20.61	6.72	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	21mm以上25mm未満		146.54	24.22	9.66	7.52	7.04	45.42	27.37	18.05	－	－	30.36	23.92	6.44	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	25mm以上29mm未満		152.63	23.25	9.27	7.22	6.76	43.61	26.28	17.33	－	－	33.14	26.95	6.19	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	29mm以上34mm未満		159.50	22.24	8.87	6.90	6.47	41.74	25.16	16.58	－	－	36.02	30.10	5.92	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	34mm以上39mm未満		167.12	21.23	8.47	6.59	6.17	39.84	24.01	15.83	－	－	38.93	33.28	5.65	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	39mm以上44mm未満		174.74	20.30	8.10	6.30	5.90	38.07	22.93	15.14	－	－	41.63	36.23	5.40	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	44mm以上49mm未満		182.36	19.46	7.76	6.04	5.66	36.48	21.97	14.51	－	－	44.06	38.88	5.18	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	49mm以上55mm未満		190.73	18.60	7.42	5.77	5.41	34.87	21.00	13.87	－	－	46.53	41.58	4.95	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	55mm以上61mm未満		199.88	17.75	7.08	5.51	5.16	33.27	20.04	13.23	－	－	48.98	44.26	4.72	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	61mm以上67mm未満		209.02	16.98	6.77	5.27	4.94	31.81	19.16	12.65	－	－	51.21	46.69	4.52	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.148【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67㎜以上75㎜未満		219.69	16.15	6.44	5.01	4.70	30.27	18.23	12.04	-	-	53.58	49.28	4.30	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.149【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上125mm以下		660.63	8.36	3.06	2.38	2.23	16.91	8.66	6.86	–	–	74.73	72.51	2.04	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
125mm超175mm以下		900.02	6.11	2.24	1.74	1.63	12.40	6.35	5.03	–	–	81.49	79.87	1.49	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
175mm超200mm以下		1,079.6	5.10	1.87	1.45	1.36	10.35	5.30	4.20	–	–	84.55	83.19	1.25	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
200mm超225mm以下		1,381.1	7.98	2.92	2.27	2.13	16.17	8.28	6.56	–	–	75.85	73.73	1.95	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
225mm超275mm以下		1,560.6	7.07	2.59	2.01	1.89	14.32	7.33	5.81	–	–	78.61	76.73	1.73	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
275mm超325mm以下		1,800.0	6.11	2.24	1.74	1.63	12.40	6.35	5.03	–	–	81.49	79.87	1.49	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
325mm超375mm以下		2,039.4	5.40	1.98	1.54	1.44	10.95	5.61	4.44	–	–	83.65	82.22	1.32	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
375mm超400mm以下		2,219.0	4.96	1.82	1.41	1.32	10.06	5.15	4.08	–	–	84.98	83.67	1.21	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
400mm超425mm以下		2,520.5	6.56	2.40	1.87	1.75	13.29	6.81	5.39	–	–	80.15	78.41	1.60	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
425mm超475mm以下		2,700.1	6.11	2.24	1.74	1.63	12.40	6.35	5.03	–	–	81.49	79.87	1.49	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
475mm超525mm以下		2,939.5	5.62	2.06	1.60	1.50	11.40	5.84	4.62	–	–	82.98	81.49	1.37	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
525mm超575mm以下		3,178.9	5.20	1.90	1.48	1.39	10.55	5.40	4.28	–	–	84.25	82.87	1.27	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
575mm超600mm以下	クラッシャーラン C-40	3,358.4	4.91	1.80	1.40	1.31	9.98	5.11	4.05	–	–	85.11	83.81	1.20	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
600mm超625mm以下		3,660.0	6.03	2.21	1.72	1.61	12.20	6.25	4.95	–	–	81.77	80.17	1.47	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
625mm超675mm以下		3,839.5	5.74	2.10	1.64	1.53	11.64	5.96	4.72	–	–	82.62	81.10	1.40	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No.149【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
平均厚さ	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
675mm超725mm以下		4,078.9	5.40	1.98	1.54	1.44	10.95	5.61	4.44	-	-	83.65	82.22	1.32	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
725mm超775mm以下		4,318.3	5.10	1.87	1.45	1.36	10.35	5.30	4.20	-	-	84.55	83.19	1.25	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
775mm超800mm以下		4,497.8	4.90	1.79	1.40	1.31	9.94	5.09	4.03	-	-	85.16	83.86	1.20	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
800mm超825mm以下		4,799.4	5.74	2.10	1.64	1.53	11.64	5.96	4.72	-	-	82.62	81.10	1.40	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
825mm超875mm以下		4,978.9	5.54	2.03	1.58	1.48	11.21	5.74	4.55	-	-	83.25	81.78	1.35	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
875mm超925mm以下		5,218.3	5.27	1.93	1.50	1.41	10.70	5.48	4.34	-	-	84.03	82.63	1.29	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
925mm超975mm以下		5,457.7	5.05	1.85	1.44	1.35	10.23	5.24	4.15	-	-	84.72	83.38	1.23	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
975mm超1000mm以下		5,637.3	4.88	1.79	1.39	1.30	9.90	5.07	4.02	-	-	85.22	83.93	1.19	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1000mm超1025mm以下		5,940.3	5.58	2.04	1.59	1.49	11.30	5.79	4.58	-	-	83.12	81.64	1.36	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1025mm超1075mm以下		6,119.8	5.40	1.98	1.54	1.44	10.96	5.62	4.44	-	-	83.64	82.21	1.32	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1075mm超1125mm以下		6,359.2	5.21	1.91	1.48	1.39	10.55	5.41	4.27	-	-	84.24	82.86	1.27	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャーラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.150【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上75mm以下	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	585.09	7.56	3.91	3.43	－	76.73	32.34	27.03	15.13	－	15.71	13.02	2.62	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
75mm超125mm以下		661.29	6.68	3.46	3.03	－	67.90	28.63	23.91	13.39	－	25.42	23.04	2.32	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
125mm超175mm以下		737.49	5.99	3.10	2.72	－	60.88	25.67	21.44	12.00	－	33.13	30.99	2.08	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
175mm超200mm以下		794.64	5.56	2.88	2.52	－	56.50	23.82	19.90	11.14	－	37.94	35.96	1.93	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
200mm超225mm以下		1,341.6	6.59	3.41	2.99	－	66.93	28.22	23.57	13.20	－	26.48	24.13	2.29	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
225mm超275mm以下		1,398.8	6.31	3.27	2.86	－	64.21	27.08	22.61	12.66	－	29.48	27.23	2.19	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
275mm超325mm以下		1,475.0	5.99	3.10	2.72	－	60.88	25.67	21.44	12.00	－	33.13	30.99	2.08	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
325mm超375mm以下		1,551.2	5.69	2.95	2.58	－	57.90	24.42	20.39	11.41	－	36.41	34.38	1.98	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
375mm超400mm以下		1,608.3	5.49	2.84	2.49	－	55.84	23.55	19.66	11.01	－	38.67	36.71	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
400mm超425mm以下		2,155.3	6.14	3.18	2.79	－	62.50	26.36	22.01	12.32	－	31.36	29.16	2.14	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
425mm超475mm以下		2,212.5	5.99	3.10	2.72	－	60.88	25.67	21.44	12.00	－	33.13	30.99	2.08	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
475mm超525mm以下		2,288.7	5.79	3.00	2.63	－	58.85	24.81	20.73	11.60	－	35.36	33.29	2.01	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.151【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材（40）	45mm以上55mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,345.1	0.49	0.28	0.14	-	41.22	18.42	12.89	3.92	-	58.29	56.34	1.74	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,423.9	0.48	0.27	0.14	-	39.87	17.82	12.47	3.79	-	59.65	54.51	4.93	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.1	3.56	1.93	0.53	0.53	8.71	3.15	1.79	1.75	0.63	87.73	84.56	2.61	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,641.0	3.38	1.83	0.51	0.50	8.29	3.00	1.71	1.66	0.60	88.33	80.51	7.29	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
	55mm超65mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,784.4	0.44	0.26	0.13	-	40.96	20.23	11.80	3.59	-	58.60	56.96	1.46	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,863.3	0.43	0.25	0.13	-	39.83	19.68	11.47	3.49	-	59.74	55.38	4.18	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,826.1	3.04	1.65	0.46	0.45	7.45	2.70	1.53	1.49	0.54	89.51	86.81	2.23	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,904.9	2.91	1.58	0.44	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	89.96	83.23	6.28	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
	65mm超75mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,048.5	0.40	0.23	0.12	-	37.42	18.48	10.78	3.28	-	62.18	60.67	1.34	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,127.4	0.40	0.23	0.12	-	36.45	18.01	10.50	3.19	-	63.15	59.16	3.82	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,090.2	2.65	1.44	0.40	0.39	6.51	2.36	1.34	1.30	0.47	90.84	88.48	1.95	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,169.0	2.56	1.39	0.38	0.38	6.27	2.27	1.29	1.26	0.45	91.17	85.26	5.51	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
	75mm超85mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,312.5	0.37	0.21	0.11	-	34.44	17.01	9.92	3.02	-	65.19	63.80	1.23	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,391.3	0.36	0.21	0.11	-	33.63	16.61	9.69	2.95	-	66.01	62.33	3.52	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,354.1	2.35	1.28	0.35	0.35	5.78	2.09	1.19	1.16	0.42	91.87	89.78	1.73	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,433.0	2.28	1.24	0.34	0.34	5.58	2.02	1.15	1.12	0.40	92.14	86.88	4.91	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-

No.151【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	85mm超95mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,576.6	0.34	0.20	0.10	-	31.88	15.75	9.18	2.79	-	67.78	66.49	1.14	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,655.4	0.33	0.19	0.10	-	31.20	15.41	8.99	2.73	-	68.47	65.07	3.27	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,618.2	2.12	1.15	0.32	0.31	5.19	1.88	1.07	1.04	0.37	92.69	90.80	1.56	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,697.1	2.05	1.11	0.31	0.30	5.03	1.82	1.04	1.01	0.36	92.92	88.17	4.43	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
	95mm超100mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,774.5	0.33	0.19	0.10	-	30.22	14.93	8.70	2.65	-	69.45	68.24	1.08	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,853.3	0.31	0.18	0.09	-	29.59	14.62	8.52	2.59	-	70.10	66.88	3.10	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,816.1	1.96	1.07	0.29	0.29	4.83	1.75	0.99	0.97	0.35	93.21	91.45	1.45	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,895.0	1.91	1.04	0.29	0.28	4.69	1.70	0.96	0.94	0.34	93.40	88.98	4.13	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
再生粒度調整砕石 RM-40	25mm以上75mm以下	-	-	283.44	19.49	7.13	5.55	5.20	39.44	20.19	16.00	-	-	41.07	35.89	4.76	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	75mm超125mm以下	-	-	385.04	14.34	5.25	4.08	3.83	29.03	14.86	11.78	-	-	56.63	52.82	3.50	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	125mm超150mm以下	-	-	461.24	11.96	4.38	3.41	3.19	24.23	12.40	9.83	-	-	63.81	60.63	2.92	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	150mm超175mm以下	-	-	693.88	15.92	5.83	4.53	4.25	32.22	16.49	13.07	-	-	51.86	47.62	3.89	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	175mm超225mm以下	-	-	770.07	14.34	5.25	4.08	3.83	29.03	14.86	11.78	-	-	56.63	52.82	3.50	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	225mm超275mm以下	-	-	871.67	12.67	4.64	3.61	3.38	25.64	13.13	10.40	-	-	61.69	58.33	3.09	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	275mm超300mm以下	-	-	947.88	11.65	4.26	3.32	3.11	23.58	12.07	9.57	-	-	64.77	61.68	2.84	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
	300mm超325mm以下	-	-	1,180.5	14.04	5.14	4.00	3.74	28.40	14.54	11.52	-	-	57.56	53.83	3.43	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-

No.151【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	325mm超375mm以下	-	-	1,256.7	13.17	4.82	3.75	3.52	26.68	13.66	10.82	-	-	60.15	56.64	3.22	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	375mm超425mm以下	-	-	1,358.3	12.18	4.46	3.47	3.25	24.68	12.64	10.01	-	-	63.14	59.90	2.98	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	425mm超450mm以下	-	-	1,434.5	11.55	4.23	3.29	3.08	23.38	11.97	9.48	-	-	65.07	62.00	2.82	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.152【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上 125mm以下	再生粒度調整砕石 RM-30	731.14	6.04	3.13	2.74	－	61.41	25.89	21.63	12.11	－	32.55	30.39	2.10	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
125mm超 150mm以下		814.49	5.42	2.81	2.46	－	55.13	23.25	19.41	10.87	－	39.45	37.52	1.88	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
150mm超 175mm以下		1,378.9	6.41	3.32	2.91	－	65.11	27.45	22.93	12.84	－	28.48	26.19	2.23	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
175mm超 225mm以下		1,462.3	6.04	3.13	2.74	－	61.41	25.89	21.63	12.11	－	32.55	30.39	2.10	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
225mm超 275mm以下		1,573.4	5.62	2.91	2.55	－	57.07	24.06	20.10	11.25	－	37.31	35.31	1.95	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
275mm超 300mm以下		1,656.7	5.33	2.76	2.42	－	54.21	22.86	19.09	10.69	－	40.46	38.56	1.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
300mm超 325mm以下		2,221.2	5.97	3.09	2.71	－	60.64	25.56	21.36	11.96	－	33.39	31.26	2.07	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
325mm超 375mm以下		2,304.5	5.75	2.98	2.61	－	58.44	24.64	20.58	11.52	－	35.81	33.75	2.00	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
375mm超 425mm以下		2,415.7	5.49	2.84	2.49	－	55.75	23.50	19.64	10.99	－	38.76	36.80	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,764.2	0.65	0.37	0.19	－	54.86	24.55	17.14	5.21	－	44.49	41.90	2.31	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,843.1	0.63	0.36	0.18	－	52.50	23.49	16.40	4.99	－	46.87	40.11	6.49	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,630.8	0.65	0.41	0.21	－	53.74	26.52	18.54	5.64	－	45.61	45.33	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,851.8	0.63	0.36	0.18	－	52.25	23.38	16.33	4.96	－	47.12	44.65	2.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,930.6	0.60	0.34	0.18	－	50.11	22.42	15.66	4.76	－	49.29	42.83	6.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,718.4	0.61	0.38	0.20	－	51.02	25.20	17.59	5.35	－	48.37	48.11	0.20	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,703.6	0.69	0.39	0.20	－	56.79	25.40	17.75	5.40	－	42.52	39.84	2.39	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,782.5	0.65	0.37	0.19	－	54.29	24.29	16.96	5.16	－	45.06	38.07	6.71	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,570.3	0.67	0.42	0.22	－	55.82	27.57	19.25	5.85	－	43.51	43.22	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,638.4	0.71	0.40	0.21	－	59.05	26.42	18.45	5.61	－	40.24	37.44	2.49	0.21	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,717.2	0.68	0.38	0.20	－	56.34	25.21	17.60	5.35	－	42.98	35.72	6.97	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,505.0	0.71	0.44	0.23	－	58.23	28.74	20.09	6.11	－	41.06	40.76	0.23	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,669.8	0.70	0.40	0.20	－	57.95	25.94	18.10	5.50	－	41.35	38.62	2.44	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,748.7	0.66	0.38	0.19	－	55.34	24.76	17.29	5.26	－	44.00	36.88	6.84	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,536.5	0.68	0.43	0.22	－	57.06	28.18	19.68	5.98	－	42.26	41.97	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,701.3	0.69	0.39	0.20	－	56.87	25.45	17.77	5.40	－	42.44	39.75	2.40	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,780.1	0.65	0.37	0.19	－	54.36	24.33	16.98	5.16	－	44.99	37.99	6.72	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,567.9	0.67	0.42	0.22	－	55.91	27.61	19.28	5.86	－	43.42	43.13	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,732.8	0.67	0.38	0.20	－	55.84	24.99	17.45	5.30	－	43.49	40.85	2.35	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.6	0.64	0.36	0.19	－	53.41	23.90	16.69	5.07	－	45.95	39.07	6.60	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,599.4	0.65	0.41	0.21	－	54.82	27.07	18.90	5.75	－	44.53	44.25	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,764.2	0.65	0.37	0.19	－	54.86	24.55	17.14	5.21	－	44.49	41.90	2.31	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,843.1	0.63	0.36	0.18	－	52.50	23.49	16.40	4.99	－	46.87	40.11	6.49	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,630.8	0.65	0.41	0.21	－	53.74	26.52	18.54	5.64	－	45.61	45.33	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,795.7	0.65	0.37	0.19	－	53.88	24.10	16.84	5.12	－	45.47	42.92	2.27	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,874.5	0.62	0.35	0.18	－	51.62	23.10	16.13	4.90	－	47.76	41.11	6.38	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,662.3	0.64	0.40	0.21	－	52.73	26.03	18.19	5.53	－	46.63	46.36	0.20	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	981.27	5.66	3.07	0.85	0.84	13.87	5.02	2.86	2.78	1.00	80.47	75.42	4.16	0.75	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,060.1	5.25	2.84	0.79	0.78	12.84	4.65	2.64	2.57	0.93	81.91	69.80	11.29	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	928.59	5.63	3.24	0.90	0.89	13.81	5.31	3.02	2.94	1.06	80.56	79.68	0.79	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,068.9	5.21	2.82	0.78	0.78	12.73	4.61	2.62	2.55	0.92	82.06	77.42	3.82	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,147.7	4.84	2.62	0.73	0.72	11.86	4.29	2.44	2.38	0.86	83.30	72.12	10.42	0.64	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,016.2	5.15	2.96	0.82	0.82	12.62	4.85	2.76	2.69	0.97	82.23	81.43	0.72	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.70	6.04	3.27	0.91	0.90	14.79	5.35	3.04	2.97	1.07	79.17	73.79	4.43	0.80	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選書材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	999.55	5.57	3.01	0.84	0.83	13.61	4.93	2.80	2.73	0.98	80.82	67.97	11.97	0.74	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	868.02	6.03	3.47	0.96	0.96	14.77	5.68	3.23	3.15	1.13	79.20	78.25	0.85	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	855.44	6.51	3.52	0.98	0.97	15.92	5.76	3.28	3.19	1.15	77.57	71.78	4.77	0.86	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	934.29	5.96	3.22	0.90	0.89	14.57	5.27	3.00	2.92	1.05	79.47	65.72	12.81	0.79	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	802.76	6.52	3.75	1.04	1.03	15.97	6.14	3.49	3.40	1.23	77.51	76.48	0.92	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	886.90	6.28	3.40	0.94	0.94	15.36	5.56	3.16	3.08	1.11	78.36	72.78	4.60	0.83	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	965.75	5.77	3.12	0.87	0.86	14.10	5.10	2.90	2.83	1.02	80.13	66.84	12.39	0.76	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	834.22	6.27	3.61	1.00	0.99	15.36	5.91	3.36	3.27	1.18	78.37	77.39	0.88	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	918.36	6.06	3.28	0.91	0.90	14.83	5.37	3.05	2.97	1.07	79.11	73.72	4.44	0.80	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	997.21	5.58	3.02	0.84	0.83	13.66	4.94	2.81	2.74	0.99	80.76	67.88	12.00	0.74	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	865.68	6.06	3.48	0.97	0.96	14.80	5.69	3.24	3.15	1.14	79.14	78.19	0.85	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	949.81	5.85	3.17	0.88	0.87	14.34	5.19	2.95	2.87	1.04	79.81	74.59	4.30	0.78	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,028.7	5.41	2.93	0.81	0.81	13.23	4.79	2.72	2.65	0.96	81.36	68.88	11.63	0.72	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	897.13	5.83	3.36	0.93	0.92	14.28	5.49	3.12	3.04	1.10	79.89	78.98	0.82	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	981.27	5.66	3.07	0.85	0.84	13.87	5.02	2.86	2.78	1.00	80.47	75.42	4.16	0.75	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,060.1	5.25	2.84	0.79	0.78	12.84	4.65	2.64	2.57	0.93	81.91	69.80	11.29	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	928.59	5.63	3.24	0.90	0.89	13.81	5.31	3.02	2.94	1.06	80.56	79.68	0.79	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,012.7	5.50	2.97	0.83	0.82	13.46	4.87	2.77	2.70	0.97	81.04	76.15	4.03	0.73	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,091.6	5.10	2.76	0.77	0.76	12.47	4.51	2.57	2.50	0.90	82.43	70.68	10.96	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	960.05	5.45	3.14	0.87	0.86	13.35	5.13	2.92	2.84	1.03	81.20	80.34	0.77	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.6	0.58	0.33	0.17	-	48.07	21.48	15.04	4.57	-	51.35	49.08	2.03	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,089.4	0.56	0.32	0.16	-	46.26	20.67	14.47	4.40	-	53.18	47.23	5.72	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,877.2	0.56	0.35	0.18	-	46.65	23.01	16.10	4.90	-	52.79	52.55	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.4	0.55	0.31	0.16	-	45.43	20.30	14.21	4.32	-	54.02	51.87	1.92	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,206.3	0.52	0.30	0.15	-	43.80	19.58	13.70	4.16	-	55.68	50.04	5.42	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,994.1	0.53	0.33	0.17	-	43.91	21.66	15.16	4.61	-	55.56	55.33	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,929.9	0.60	0.34	0.18	-	50.14	22.45	15.66	4.76	-	49.26	46.89	2.11	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,008.8	0.58	0.33	0.17	-	48.11	21.50	15.05	4.57	-	51.31	45.12	5.95	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,796.6	0.59	0.37	0.19	-	48.74	24.04	16.83	5.12	-	50.67	50.42	0.19	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,842.8	0.63	0.36	0.18	-	52.51	23.50	16.40	4.99	-	46.86	44.38	2.21	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,921.7	0.61	0.34	0.18	-	50.35	22.53	15.73	4.78	-	49.04	42.56	6.22	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,709.4	0.62	0.39	0.20	-	51.28	25.31	17.69	5.38	-	48.10	47.84	0.20	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,884.7	0.62	0.35	0.18	-	51.33	22.96	16.04	4.88	-	48.05	45.62	2.16	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m未満	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.59	0.34	0.17	-	49.23	22.00	15.40	4.68	-	50.18	43.84	6.09	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満			無し	1,751.4	0.60	0.38	0.19	－	50.06	24.72	17.26	5.25	－	49.34	49.09	0.19	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,926.7	0.60	0.34	0.18	－	50.22	22.47	15.69	4.77	－	49.18	46.80	2.12	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,005.5	0.58	0.33	0.17	－	48.19	21.54	15.07	4.58	－	51.23	45.03	5.96	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,793.3	0.59	0.37	0.19	－	48.83	24.08	16.86	5.13	－	50.58	50.33	0.19	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,968.6	0.58	0.33	0.17	－	49.10	21.94	15.36	4.67	－	50.32	48.00	2.07	0.17	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,047.5	0.57	0.32	0.17	－	47.20	21.09	14.76	4.49	－	52.23	46.16	5.84	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,835.3	0.58	0.36	0.19	－	47.71	23.53	16.47	5.01	－	51.71	51.47	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.6	0.58	0.33	0.17	－	48.07	21.48	15.04	4.57	－	51.35	49.08	2.03	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,089.4	0.56	0.32	0.16	－	46.26	20.67	14.47	4.40	－	53.18	47.23	5.72	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,877.2	0.56	0.35	0.18	－	46.65	23.01	16.10	4.90	－	52.79	52.55	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,052.5	0.57	0.32	0.17	－	47.09	21.04	14.73	4.48	－	52.34	50.12	1.99	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,131.4	0.55	0.31	0.16	－	45.34	20.26	14.18	4.31	－	54.11	48.27	5.61	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,919.2	0.55	0.34	0.18	－	45.62	22.50	15.75	4.79	－	53.83	53.59	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.6	4.52	2.45	0.68	0.67	11.08	4.01	2.28	2.22	0.80	84.40	80.37	3.32	0.60	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.5	4.25	2.30	0.64	0.63	10.41	3.77	2.14	2.09	0.75	85.34	75.52	9.16	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,175.0	4.44	2.56	0.71	0.70	10.90	4.19	2.38	2.32	0.84	84.66	83.96	0.63	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,344.5	4.14	2.24	0.62	0.62	10.12	3.66	2.08	2.03	0.73	85.74	82.06	3.03	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S		K　（ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,423.3	3.91	2.12	0.59	0.58	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.52	77.51	8.40	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,291.8	4.05	2.33	0.65	0.64	9.91	3.81	2.17	2.11	0.76	86.04	85.41	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,147.0	4.85	2.63	0.73	0.72	11.87	4.30	2.44	2.38	0.86	83.28	78.96	3.56	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,225.8	4.54	2.46	0.68	0.68	11.11	4.02	2.29	2.23	0.80	84.35	73.88	9.76	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,094.3	4.78	2.75	0.76	0.76	11.70	4.50	2.56	2.49	0.90	83.52	82.77	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,059.9	5.25	2.84	0.79	0.78	12.85	4.65	2.64	2.58	0.93	81.90	77.23	3.85	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,138.7	4.88	2.64	0.73	0.73	11.96	4.33	2.46	2.40	0.86	83.16	71.88	10.51	0.65	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,007.2	5.19	2.99	0.83	0.82	12.72	4.89	2.78	2.71	0.98	82.09	81.28	0.73	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,101.8	5.04	2.73	0.76	0.75	12.35	4.47	2.54	2.48	0.89	82.61	78.12	3.70	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,180.7	4.71	2.55	0.71	0.70	11.52	4.17	2.37	2.31	0.83	83.77	72.91	10.13	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,049.1	4.99	2.87	0.80	0.79	12.22	4.70	2.67	2.60	0.94	82.79	82.01	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,143.8	4.85	2.63	0.73	0.72	11.91	4.31	2.45	2.39	0.86	83.24	78.91	3.57	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,222.6	4.54	2.46	0.68	0.68	11.13	4.03	2.29	2.23	0.80	84.33	73.83	9.79	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,091.1	4.80	2.76	0.77	0.76	11.75	4.52	2.57	2.50	0.90	83.45	82.70	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,185.7	4.70	2.54	0.71	0.70	11.48	4.16	2.36	2.30	0.83	83.82	79.65	3.44	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,264.5	4.39	2.38	0.66	0.65	10.78	3.90	2.22	2.16	0.78	84.83	74.68	9.46	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,133.0	4.62	2.66	0.74	0.73	11.31	4.35	2.47	2.41	0.87	84.07	83.35	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.6	4.52	2.45	0.68	0.67	11.08	4.01	2.28	2.22	0.80	84.40	80.37	3.32	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.5	4.25	2.30	0.64	0.63	10.41	3.77	2.14	2.09	0.75	85.34	75.52	9.16	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,175.0	4.44	2.56	0.71	0.70	10.90	4.19	2.38	2.32	0.84	84.66	83.96	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,269.6	4.38	2.37	0.66	0.65	10.72	3.88	2.21	2.15	0.77	84.90	81.00	3.21	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,348.4	4.12	2.23	0.62	0.61	10.09	3.65	2.08	2.02	0.73	85.79	76.27	8.87	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,216.9	4.30	2.47	0.69	0.68	10.53	4.05	2.30	2.24	0.81	85.17	84.50	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,257.1	0.51	0.29	0.15	-	42.82	19.14	13.39	4.07	-	56.67	54.65	1.80	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,335.9	0.49	0.28	0.14	-	41.37	18.49	12.94	3.93	-	58.14	52.81	5.12	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,123.7	0.49	0.31	0.16	-	41.23	20.34	14.23	4.33	-	58.28	58.07	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,403.1	0.48	0.27	0.14	-	40.21	17.97	12.58	3.82	-	59.31	57.41	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,481.9	0.46	0.26	0.14	-	38.94	17.40	12.18	3.70	-	60.60	55.57	4.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,269.7	0.46	0.29	0.15	-	38.58	19.03	13.32	4.05	-	60.96	60.76	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,156.2	0.55	0.31	0.16	-	44.82	20.03	14.02	4.26	-	54.63	52.51	1.89	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,235.1	0.51	0.29	0.15	-	43.23	19.32	13.52	4.11	-	56.26	50.69	5.35	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,022.8	0.53	0.33	0.17	-	43.28	21.35	14.94	4.54	-	56.19	55.97	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,047.3	0.57	0.32	0.17	-	47.22	21.10	14.77	4.49	-	52.21	49.99	1.99	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,126.2	0.55	0.31	0.16	-	45.45	20.31	14.22	4.32	-	54.00	48.15	5.62	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満		無し	1,914.0	0.55	0.34	0.18	－	45.75	22.57	15.79	4.80	－	53.70	53.46	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,099.8	0.55	0.31	0.16	－	46.04	20.57	14.40	4.38	－	53.41	51.24	1.94	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,178.6	0.53	0.30	0.16	－	44.36	19.82	13.88	4.22	－	55.11	49.40	5.49	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,966.4	0.54	0.34	0.17	－	44.52	21.96	15.37	4.67	－	54.94	54.71	0.17	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.2	0.55	0.31	0.16	－	44.91	20.07	14.05	4.27	－	54.54	52.42	1.89	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,231.0	0.51	0.29	0.15	－	43.32	19.36	13.55	4.12	－	56.17	50.59	5.36	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,018.8	0.53	0.33	0.17	－	43.36	21.39	14.97	4.55	－	56.11	55.89	0.17	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,204.6	0.52	0.30	0.15	－	43.84	19.59	13.71	4.17	－	55.64	53.57	1.85	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,283.5	0.51	0.29	0.15	－	42.32	18.91	13.24	4.02	－	57.17	51.71	5.24	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,071.3	0.50	0.32	0.16	－	42.27	20.85	14.59	4.44	－	57.23	57.02	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,257.1	0.51	0.29	0.15	－	42.82	19.14	13.39	4.07	－	56.67	54.65	1.80	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,335.9	0.49	0.28	0.14	－	41.37	18.49	12.94	3.93	－	58.14	52.81	5.12	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,123.7	0.49	0.31	0.16	－	41.23	20.34	14.23	4.33	－	58.28	58.07	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,309.5	0.50	0.28	0.15	－	41.85	18.70	13.09	3.98	－	57.65	55.67	1.76	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,388.3	0.49	0.28	0.14	－	40.47	18.08	12.66	3.85	－	59.04	53.82	5.01	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,176.1	0.48	0.30	0.16	－	40.23	19.85	13.89	4.22	－	59.29	59.09	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.1	3.77	2.04	0.57	0.56	9.23	3.34	1.90	1.85	0.67	87.00	83.64	2.77	0.50	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第１次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,553.0	3.58	1.94	0.54	0.53	8.76	3.17	1.80	1.76	0.63	87.66	79.40	7.70	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,421.4	3.68	2.12	0.59	0.58	9.01	3.47	1.97	1.92	0.69	87.31	86.73	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,620.1	3.43	1.86	0.51	0.51	8.40	3.04	1.73	1.68	0.61	88.17	85.12	2.52	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,699.0	3.27	1.77	0.49	0.49	8.01	2.90	1.65	1.60	0.58	88.72	81.17	7.04	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,567.4	3.33	1.92	0.53	0.53	8.17	3.14	1.79	1.74	0.63	88.50	87.98	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,373.3	4.04	2.19	0.61	0.60	9.92	3.59	2.04	1.99	0.72	86.04	82.43	2.97	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,452.1	3.82	2.07	0.57	0.57	9.38	3.39	1.93	1.88	0.68	86.80	77.96	8.24	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,320.6	3.96	2.28	0.63	0.63	9.70	3.73	2.12	2.07	0.74	86.34	85.72	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,264.4	4.39	2.38	0.66	0.65	10.78	3.90	2.22	2.16	0.78	84.83	80.91	3.23	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,343.2	4.14	2.24	0.62	0.62	10.14	3.67	2.09	2.03	0.73	85.72	76.16	8.91	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,211.7	4.32	2.49	0.69	0.68	10.57	4.07	2.31	2.25	0.81	85.11	84.43	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,316.8	4.22	2.29	0.63	0.63	10.34	3.74	2.13	2.07	0.75	85.44	81.68	3.10	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,395.7	3.98	2.16	0.60	0.59	9.75	3.53	2.01	1.95	0.70	86.27	77.07	8.57	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,264.1	4.13	2.38	0.66	0.65	10.14	3.90	2.22	2.16	0.78	85.73	85.08	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,369.3	4.06	2.20	0.61	0.60	9.95	3.60	2.05	1.99	0.72	85.99	82.37	2.98	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,448.1	3.84	2.08	0.58	0.57	9.39	3.40	1.93	1.88	0.68	86.77	77.91	8.26	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,316.6	3.97	2.29	0.63	0.63	9.73	3.74	2.13	2.07	0.75	86.30	85.68	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,421.7	3.91	2.12	0.59	0.58	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.52	83.04	2.87	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,500.5	3.71	2.01	0.56	0.55	9.07	3.28	1.87	1.82	0.65	87.22	78.67	7.97	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,369.0	3.82	2.20	0.61	0.60	9.36	3.60	2.05	1.99	0.72	86.82	86.22	0.54	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.1	3.77	2.04	0.57	0.56	9.23	3.34	1.90	1.85	0.67	87.00	83.64	2.77	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,553.0	3.58	1.94	0.54	0.53	8.76	3.17	1.80	1.76	0.63	87.66	79.40	7.70	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,421.4	3.68	2.12	0.59	0.58	9.01	3.47	1.97	1.92	0.69	87.31	86.73	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,526.5	3.64	1.97	0.55	0.54	8.91	3.23	1.83	1.79	0.64	87.45	84.21	2.67	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,605.4	3.45	1.87	0.52	0.51	8.47	3.07	1.74	1.70	0.61	88.08	80.09	7.45	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,473.9	3.55	2.04	0.57	0.56	8.69	3.34	1.90	1.85	0.67	87.76	87.20	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.8	0.47	0.27	0.14	-	42.57	21.03	12.26	3.73	-	56.96	55.24	1.52	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,757.7	0.45	0.26	0.13	-	41.35	20.43	11.91	3.62	-	58.20	53.68	4.34	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,547.2	0.44	0.28	0.14	-	41.27	22.12	12.90	3.92	-	58.29	58.10	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,854.1	0.43	0.25	0.13	-	39.96	19.74	11.51	3.50	-	59.61	58.00	1.43	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,932.9	0.41	0.24	0.12	-	38.89	19.21	11.20	3.41	-	60.70	56.45	4.08	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,722.5	0.41	0.26	0.13	-	38.61	20.69	12.07	3.67	-	60.98	60.81	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,557.9	0.48	0.28	0.14	-	44.59	22.03	12.84	3.91	-	54.93	53.14	1.59	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,636.7	0.47	0.27	0.14	-	43.26	21.37	12.46	3.79	-	56.27	51.54	4.53	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満			無し	2,426.3	0.46	0.29	0.15	－	43.33	23.22	13.54	4.12	－	56.21	56.01	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,427.2	0.50	0.29	0.15	－	47.00	23.21	13.54	4.12	－	52.50	50.60	1.68	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,506.0	0.50	0.29	0.15	－	45.51	22.48	13.11	3.99	－	53.99	49.01	4.77	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,295.6	0.49	0.31	0.16	－	45.79	24.54	14.31	4.35	－	53.72	53.51	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,490.1	0.50	0.29	0.15	－	45.80	22.63	13.19	4.01	－	53.70	51.85	1.64	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,568.9	0.48	0.28	0.14	－	44.40	21.93	12.79	3.89	－	55.12	50.27	4.65	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,358.5	0.48	0.30	0.16	－	44.58	23.89	13.93	4.24	－	54.94	54.73	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,553.0	0.48	0.28	0.14	－	44.68	22.07	12.87	3.91	－	54.84	53.04	1.60	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,631.8	0.47	0.27	0.14	－	43.34	21.41	12.48	3.80	－	56.19	51.45	4.54	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,421.4	0.47	0.30	0.15	－	43.42	23.27	13.57	4.13	－	56.11	55.91	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,615.9	0.47	0.27	0.14	－	43.60	21.54	12.56	3.82	－	55.93	54.17	1.56	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,694.8	0.47	0.27	0.14	－	42.33	20.91	12.19	3.71	－	57.20	52.56	4.44	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,484.3	0.46	0.29	0.15	－	42.31	22.68	13.22	4.02	－	57.23	57.03	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.8	0.47	0.27	0.14	－	42.57	21.03	12.26	3.73	－	56.96	55.24	1.52	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,757.7	0.45	0.26	0.13	－	41.35	20.43	11.91	3.62	－	58.20	53.68	4.34	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,547.2	0.44	0.28	0.14	－	41.27	22.12	12.90	3.92	－	58.29	58.10	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,741.7	0.45	0.26	0.13	－	41.59	20.55	11.98	3.64	－	57.96	56.30	1.48	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,820.6	0.43	0.25	0.13	－	40.43	19.97	11.65	3.54	－	59.14	54.72	4.24	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,610.1	0.43	0.27	0.14	－	40.29	21.59	12.59	3.83	－	59.28	59.09	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,720.5	3.22	1.75	0.48	0.48	7.90	2.86	1.63	1.58	0.57	88.88	86.00	2.37	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,799.3	3.08	1.67	0.46	0.46	7.56	2.74	1.56	1.51	0.54	89.36	82.23	6.65	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,667.8	3.13	1.80	0.50	0.50	7.67	2.95	1.68	1.63	0.59	89.20	88.71	0.44	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	－	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,895.8	2.93	1.59	0.44	0.43	7.18	2.60	1.48	1.44	0.52	89.89	87.28	2.15	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,974.6	2.81	1.52	0.42	0.42	6.89	2.49	1.42	1.38	0.50	90.30	83.80	6.06	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,843.1	2.83	1.63	0.45	0.45	6.94	2.67	1.52	1.48	0.53	90.23	89.79	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	－	－	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,599.6	3.47	1.88	0.52	0.52	8.50	3.08	1.75	1.70	0.61	88.03	84.94	2.55	0.46	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,678.4	3.31	1.79	0.50	0.49	8.09	2.93	1.67	1.62	0.58	88.60	80.95	7.13	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,546.9	3.38	1.95	0.54	0.53	8.26	3.18	1.81	1.76	0.63	88.36	87.84	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	－	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,468.8	3.78	2.05	0.57	0.56	9.27	3.35	1.91	1.86	0.67	86.95	83.58	2.78	0.50	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,547.7	3.58	1.94	0.54	0.53	8.78	3.18	1.81	1.76	0.63	87.64	79.35	7.73	0.47	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,416.1	3.69	2.13	0.59	0.58	9.05	3.48	1.98	1.93	0.69	87.26	86.68	0.52	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	－	－	－	－	－
1.4m以上		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,531.7	3.63	1.97	0.54	0.54	8.89	3.22	1.83	1.78	0.64	87.48	84.25	2.66	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,610.6	3.45	1.87	0.52	0.51	8.45	3.06	1.74	1.69	0.61	88.10	80.13	7.43	0.46	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,479.1	3.54	2.04	0.56	0.56	8.65	3.33	1.89	1.84	0.66	87.81	87.25	0.50	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	－	－	－	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,594.7	3.48	1.89	0.52	0.52	8.54	3.09	1.76	1.71	0.62	87.98	84.88	2.56	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,673.5	3.32	1.80	0.50	0.49	8.13	2.94	1.67	1.63	0.59	88.55	80.88	7.15	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,542.0	3.39	1.95	0.54	0.54	8.31	3.19	1.82	1.77	0.64	88.30	87.77	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.6	3.35	1.82	0.50	0.50	8.20	2.97	1.69	1.64	0.59	88.45	85.47	2.46	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.4	3.20	1.73	0.48	0.48	7.83	2.84	1.61	1.57	0.56	88.97	81.58	6.89	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,604.9	3.26	1.88	0.52	0.51	7.97	3.07	1.74	1.70	0.61	88.77	88.26	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,720.5	3.22	1.75	0.48	0.48	7.90	2.86	1.63	1.58	0.57	88.88	86.00	2.37	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,799.3	3.08	1.67	0.46	0.46	7.56	2.74	1.56	1.51	0.54	89.36	82.23	6.65	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,667.8	3.13	1.80	0.50	0.50	7.67	2.95	1.68	1.63	0.59	89.20	88.71	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,783.4	3.12	1.69	0.47	0.46	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.25	86.48	2.29	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,862.3	2.98	1.62	0.45	0.44	7.29	2.64	1.50	1.46	0.53	89.73	82.85	6.42	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,730.7	3.02	1.74	0.48	0.48	7.41	2.85	1.62	1.58	0.57	89.57	89.10	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,863.6	0.43	0.25	0.13	-	39.82	19.67	11.47	3.49	-	59.75	58.15	1.42	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,942.5	0.41	0.24	0.12	-	38.76	19.15	11.16	3.40	-	60.83	56.60	4.06	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	2,732.1	0.41	0.26	0.13	-	38.48	20.62	12.03	3.66	-	61.11	60.94	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,060.8	0.40	0.23	0.12	-	37.26	18.41	10.73	3.26	-	62.34	60.84	1.33	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,139.7	0.40	0.23	0.12	-	36.32	17.94	10.46	3.18	-	63.28	59.30	3.81	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満			無し	2,929.3	0.38	0.24	0.12	－	35.89	19.23	11.22	3.41	－	63.73	63.58	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.6	0.45	0.26	0.13	－	41.81	20.66	12.04	3.66	－	57.74	56.07	1.49	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,806.5	0.43	0.25	0.13	－	40.65	20.08	11.71	3.56	－	58.92	54.48	4.26	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,596.0	0.44	0.28	0.14	－	40.50	21.70	12.66	3.85	－	59.06	58.87	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,580.5	0.48	0.28	0.14	－	44.19	21.83	12.73	3.87	－	55.33	53.55	1.58	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,659.4	0.47	0.27	0.14	－	42.89	21.19	12.35	3.76	－	56.64	51.94	4.50	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,448.9	0.46	0.29	0.15	－	42.94	23.01	13.42	4.08	－	56.60	56.40	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,651.3	0.47	0.27	0.14	－	43.02	21.25	12.39	3.77	－	56.51	54.77	1.54	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,730.1	0.45	0.26	0.13	－	41.78	20.64	12.03	3.66	－	57.77	53.21	4.38	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,519.7	0.45	0.28	0.15	－	41.73	22.36	13.04	3.97	－	57.82	57.62	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,722.0	0.45	0.26	0.13	－	41.90	20.70	12.07	3.67	－	57.65	55.97	1.50	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.9	0.43	0.25	0.13	－	40.73	20.12	11.73	3.57	－	58.84	54.39	4.27	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,590.5	0.44	0.28	0.14	－	40.58	21.75	12.68	3.86	－	58.98	58.79	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,792.9	0.44	0.26	0.13	－	40.83	20.17	11.76	3.58	－	58.73	57.09	1.46	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,871.7	0.43	0.25	0.13	－	39.72	19.62	11.44	3.48	－	59.85	55.51	4.16	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,661.3	0.43	0.27	0.14	－	39.49	21.17	12.34	3.75	－	60.08	59.89	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,863.6	0.43	0.25	0.13	－	39.82	19.67	11.47	3.49	－	59.75	58.15	1.42	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,942.5	0.41	0.24	0.12	-	38.76	19.15	11.16	3.40	-	60.83	56.60	4.06	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			無し	2,732.1	0.41	0.26	0.13	-	38.48	20.62	12.03	3.66	-	61.11	60.94	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,934.4	0.41	0.24	0.12	-	38.87	19.20	11.20	3.40	-	60.72	59.16	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,013.3	0.41	0.24	0.12	-	37.85	18.70	10.90	3.32	-	61.74	57.60	3.97	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			無し	2,802.8	0.40	0.25	0.13	-	37.50	20.10	11.72	3.56	-	62.10	61.93	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.3	2.91	1.58	0.44	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	89.96	87.37	2.14	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,984.2	2.80	1.52	0.42	0.42	6.84	2.48	1.41	1.37	0.49	90.36	83.89	6.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,852.6	2.82	1.62	0.45	0.45	6.91	2.66	1.51	1.47	0.53	90.27	89.83	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,102.5	2.64	1.43	0.40	0.39	6.47	2.34	1.33	1.30	0.47	90.89	88.54	1.94	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,181.4	2.54	1.38	0.38	0.38	6.23	2.26	1.28	1.25	0.45	91.23	85.35	5.48	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	2,049.8	2.55	1.47	0.41	0.40	6.24	2.40	1.36	1.33	0.48	91.21	90.81	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,769.3	3.14	1.70	0.47	0.47	7.68	2.78	1.58	1.54	0.55	89.18	86.40	2.30	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.1	3.01	1.63	0.45	0.45	7.34	2.66	1.51	1.47	0.53	89.65	82.71	6.47	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,716.6	3.04	1.75	0.49	0.48	7.46	2.87	1.63	1.59	0.57	89.50	89.02	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,622.2	3.42	1.86	0.51	0.51	8.39	3.04	1.73	1.68	0.60	88.19	85.15	2.51	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,701.0	3.27	1.77	0.49	0.49	8.00	2.89	1.65	1.60	0.58	88.73	81.19	7.03	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,569.5	3.33	1.92	0.53	0.53	8.16	3.14	1.78	1.74	0.63	88.51	87.99	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-

No.153【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,692.9	3.28	1.78	0.49	0.49	8.03	2.91	1.65	1.61	0.58	88.69	85.77	2.41	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,771.8	3.14	1.70	0.47	0.47	7.67	2.78	1.58	1.54	0.55	89.19	81.96	6.75	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,640.3	3.18	1.83	0.51	0.50	7.80	3.00	1.71	1.66	0.60	89.02	88.52	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,763.7	3.15	1.71	0.47	0.47	7.72	2.79	1.59	1.55	0.56	89.13	86.33	2.31	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,842.6	3.01	1.63	0.45	0.45	7.38	2.67	1.52	1.48	0.53	89.61	82.65	6.49	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,711.0	3.05	1.76	0.49	0.48	7.48	2.88	1.64	1.59	0.57	89.47	88.99	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,834.6	3.02	1.64	0.45	0.45	7.41	2.68	1.53	1.49	0.53	89.57	86.88	2.22	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,913.4	2.90	1.57	0.44	0.43	7.09	2.57	1.46	1.42	0.51	90.01	83.31	6.25	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,781.9	2.93	1.69	0.47	0.46	7.18	2.76	1.57	1.53	0.55	89.89	89.44	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.3	2.91	1.58	0.44	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	89.96	87.37	2.14	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,984.2	2.80	1.52	0.42	0.42	6.84	2.48	1.41	1.37	0.49	90.36	83.89	6.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,852.6	2.82	1.62	0.45	0.45	6.91	2.66	1.51	1.47	0.53	90.27	89.83	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,976.1	2.81	1.52	0.42	0.42	6.89	2.49	1.42	1.38	0.50	90.30	87.80	2.06	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,054.9	2.69	1.46	0.40	0.40	6.63	2.40	1.36	1.33	0.48	90.68	84.44	5.82	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,923.4	2.71	1.56	0.43	0.43	6.65	2.56	1.45	1.42	0.51	90.64	90.22	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,764.2	0.65	0.37	0.19	－	54.86	24.55	17.14	5.21	－	44.49	41.90	2.31	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,843.1	0.63	0.36	0.18	－	52.50	23.49	16.40	4.99	－	46.87	40.11	6.49	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,630.8	0.65	0.41	0.21	－	53.74	26.52	18.54	5.64	－	45.61	45.33	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,851.8	0.63	0.36	0.18	－	52.25	23.38	16.33	4.96	－	47.12	44.65	2.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,930.6	0.60	0.34	0.18	－	50.11	22.42	15.66	4.76	－	49.29	42.83	6.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,718.4	0.61	0.38	0.20	－	51.02	25.20	17.59	5.35	－	48.37	48.11	0.20	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,703.6	0.69	0.39	0.20	－	56.79	25.40	17.75	5.40	－	42.52	39.84	2.39	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,782.5	0.65	0.37	0.19	－	54.29	24.29	16.96	5.16	－	45.06	38.07	6.71	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,570.3	0.67	0.42	0.22	－	55.82	27.57	19.25	5.85	－	43.51	43.22	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,638.4	0.71	0.40	0.21	－	59.05	26.42	18.45	5.61	－	40.24	37.44	2.49	0.21	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,717.2	0.68	0.38	0.20	－	56.34	25.21	17.60	5.35	－	42.98	35.72	6.97	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,505.0	0.71	0.44	0.23	－	58.23	28.74	20.09	6.11	－	41.06	40.76	0.23	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,669.8	0.70	0.40	0.20	－	57.95	25.94	18.10	5.50	－	41.35	38.62	2.44	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,748.7	0.66	0.38	0.19	－	55.34	24.76	17.29	5.26	－	44.00	36.88	6.84	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,536.5	0.68	0.43	0.22	－	57.06	28.18	19.68	5.98	－	42.26	41.97	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,701.3	0.69	0.39	0.20	－	56.87	25.45	17.77	5.40	－	42.44	39.75	2.40	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,780.1	0.65	0.37	0.19	－	54.36	24.33	16.98	5.16	－	44.99	37.99	6.72	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,567.9	0.67	0.42	0.22	－	55.91	27.61	19.28	5.86	－	43.42	43.13	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,732.8	0.67	0.38	0.20	－	55.84	24.99	17.45	5.30	－	43.49	40.85	2.35	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.6	0.64	0.36	0.19	－	53.41	23.90	16.69	5.07	－	45.95	39.07	6.60	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,599.4	0.65	0.41	0.21	－	54.82	27.07	18.90	5.75	－	44.53	44.25	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,764.2	0.65	0.37	0.19	－	54.86	24.55	17.14	5.21	－	44.49	41.90	2.31	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,843.1	0.63	0.36	0.18	－	52.50	23.49	16.40	4.99	－	46.87	40.11	6.49	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,630.8	0.65	0.41	0.21	－	53.74	26.52	18.54	5.64	－	45.61	45.33	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,795.7	0.65	0.37	0.19	－	53.88	24.10	16.84	5.12	－	45.47	42.92	2.27	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,874.5	0.62	0.35	0.18	－	51.62	23.10	16.13	4.90	－	47.76	41.11	6.38	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,662.3	0.64	0.40	0.21	－	52.73	26.03	18.19	5.53	－	46.63	46.36	0.20	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	981.27	5.66	3.07	0.85	0.84	13.87	5.02	2.86	2.78	1.00	80.47	75.42	4.16	0.75	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,060.1	5.25	2.84	0.79	0.78	12.84	4.65	2.64	2.57	0.93	81.91	69.80	11.29	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	928.59	5.63	3.24	0.90	0.89	13.81	5.31	3.02	2.94	1.06	80.56	79.68	0.79	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,068.9	5.21	2.82	0.78	0.78	12.73	4.61	2.62	2.55	0.92	82.06	77.42	3.82	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,147.7	4.84	2.62	0.73	0.72	11.86	4.29	2.44	2.38	0.86	83.30	72.12	10.42	0.64	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,016.2	5.15	2.96	0.82	0.82	12.62	4.85	2.76	2.69	0.97	82.23	81.43	0.72	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.70	6.04	3.27	0.91	0.90	14.79	5.35	3.04	2.97	1.07	79.17	73.79	4.43	0.80	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	999.55	5.57	3.01	0.84	0.83	13.61	4.93	2.80	2.73	0.98	80.82	67.97	11.97	0.74	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	868.02	6.03	3.47	0.96	0.96	14.77	5.68	3.23	3.15	1.13	79.20	78.25	0.85	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	855.44	6.51	3.52	0.98	0.97	15.92	5.76	3.28	3.19	1.15	77.57	71.78	4.77	0.86	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	934.29	5.96	3.22	0.90	0.89	14.57	5.27	3.00	2.92	1.05	79.47	65.72	12.81	0.79	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	802.76	6.52	3.75	1.04	1.03	15.97	6.14	3.49	3.40	1.23	77.51	76.48	0.92	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	886.90	6.28	3.40	0.94	0.94	15.36	5.56	3.16	3.08	1.11	78.36	72.78	4.60	0.83	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	965.75	5.77	3.12	0.87	0.86	14.10	5.10	2.90	2.83	1.02	80.13	66.84	12.39	0.76	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	834.22	6.27	3.61	1.00	0.99	15.36	5.91	3.36	3.27	1.18	78.37	77.39	0.88	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	918.36	6.06	3.28	0.91	0.90	14.83	5.37	3.05	2.97	1.07	79.11	73.72	4.44	0.80	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	997.21	5.58	3.02	0.84	0.83	13.66	4.94	2.81	2.74	0.99	80.76	67.88	12.00	0.74	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	865.68	6.06	3.48	0.97	0.96	14.80	5.69	3.24	3.15	1.14	79.14	78.19	0.85	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	949.81	5.85	3.17	0.88	0.87	14.34	5.19	2.95	2.87	1.04	79.81	74.59	4.30	0.78	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,028.7	5.41	2.93	0.81	0.81	13.23	4.79	2.72	2.65	0.96	81.36	68.88	11.63	0.72	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	897.13	5.83	3.36	0.93	0.92	14.28	5.49	3.12	3.04	1.10	79.89	78.98	0.82	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	981.27	5.66	3.07	0.85	0.84	13.87	5.02	2.86	2.78	1.00	80.47	75.42	4.16	0.75	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,060.1	5.25	2.84	0.79	0.78	12.84	4.65	2.64	2.57	0.93	81.91	69.80	11.29	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	928.59	5.63	3.24	0.90	0.89	13.81	5.31	3.02	2.94	1.06	80.56	79.68	0.79	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,012.7	5.50	2.97	0.83	0.82	13.46	4.87	2.77	2.70	0.97	81.04	76.15	4.03	0.73	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,091.6	5.10	2.76	0.77	0.76	12.47	4.51	2.57	2.50	0.90	82.43	70.68	10.96	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	960.05	5.45	3.14	0.87	0.86	13.35	5.13	2.92	2.84	1.03	81.20	80.34	0.77	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.6	0.58	0.33	0.17	-	48.07	21.48	15.04	4.57	-	51.35	49.08	2.03	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,089.4	0.56	0.32	0.16	-	46.26	20.67	14.47	4.40	-	53.18	47.23	5.72	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,877.2	0.56	0.35	0.18	-	46.65	23.01	16.10	4.90	-	52.79	52.55	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.4	0.55	0.31	0.16	-	45.43	20.30	14.21	4.32	-	54.02	51.87	1.92	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,206.3	0.52	0.30	0.15	-	43.80	19.58	13.70	4.16	-	55.68	50.04	5.42	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,994.1	0.53	0.33	0.17	-	43.91	21.66	15.16	4.61	-	55.56	55.33	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,929.9	0.60	0.34	0.18	-	50.14	22.45	15.66	4.76	-	49.26	46.89	2.11	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,008.8	0.58	0.33	0.17	-	48.11	21.50	15.05	4.57	-	51.31	45.12	5.95	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,796.6	0.59	0.37	0.19	-	48.74	24.04	16.83	5.12	-	50.67	50.42	0.19	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,842.8	0.63	0.36	0.18	-	52.51	23.50	16.40	4.99	-	46.86	44.38	2.21	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,921.7	0.61	0.34	0.18	-	50.35	22.53	15.73	4.78	-	49.04	42.56	6.22	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,709.4	0.62	0.39	0.20	-	51.28	25.31	17.69	5.38	-	48.10	47.84	0.20	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,884.7	0.62	0.35	0.18	-	51.33	22.96	16.04	4.88	-	48.05	45.62	2.16	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m未満		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.59	0.34	0.17	-	49.23	22.00	15.40	4.68	-	50.18	43.84	6.09	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満			無し	1,751.4	0.60	0.38	0.19	－	50.06	24.72	17.26	5.25	－	49.34	49.09	0.19	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,926.7	0.60	0.34	0.18	－	50.22	22.47	15.69	4.77	－	49.18	46.80	2.12	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,005.5	0.58	0.33	0.17	－	48.19	21.54	15.07	4.58	－	51.23	45.03	5.96	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,793.3	0.59	0.37	0.19	－	48.83	24.08	16.86	5.13	－	50.58	50.33	0.19	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,968.6	0.58	0.33	0.17	－	49.10	21.94	15.36	4.67	－	50.32	48.00	2.07	0.17	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,047.5	0.57	0.32	0.17	－	47.20	21.09	14.76	4.49	－	52.23	46.16	5.84	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,835.3	0.58	0.36	0.19	－	47.71	23.53	16.47	5.01	－	51.71	51.47	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.6	0.58	0.33	0.17	－	48.07	21.48	15.04	4.57	－	51.35	49.08	2.03	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,089.4	0.56	0.32	0.16	－	46.26	20.67	14.47	4.40	－	53.18	47.23	5.72	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,877.2	0.56	0.35	0.18	－	46.65	23.01	16.10	4.90	－	52.79	52.55	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,052.5	0.57	0.32	0.17	－	47.09	21.04	14.73	4.48	－	52.34	50.12	1.99	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,131.4	0.55	0.31	0.16	－	45.34	20.26	14.18	4.31	－	54.11	48.27	5.61	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,919.2	0.55	0.34	0.18	－	45.62	22.50	15.75	4.79	－	53.83	53.59	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.6	4.52	2.45	0.68	0.67	11.08	4.01	2.28	2.22	0.80	84.40	80.37	3.32	0.60	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.5	4.25	2.30	0.64	0.63	10.41	3.77	2.14	2.09	0.75	85.34	75.52	9.16	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,175.0	4.44	2.56	0.71	0.70	10.90	4.19	2.38	2.32	0.84	84.66	83.96	0.63	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,344.5	4.14	2.24	0.62	0.62	10.12	3.66	2.08	2.03	0.73	85.74	82.06	3.03	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,423.3	3.91	2.12	0.59	0.58	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.52	77.51	8.40	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,291.8	4.05	2.33	0.65	0.64	9.91	3.81	2.17	2.11	0.76	86.04	85.41	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,147.0	4.85	2.63	0.73	0.72	11.87	4.30	2.44	2.38	0.86	83.28	78.96	3.56	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,225.8	4.54	2.46	0.68	0.68	11.11	4.02	2.29	2.23	0.80	84.35	73.88	9.76	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,094.3	4.78	2.75	0.76	0.76	11.70	4.50	2.56	2.49	0.90	83.52	82.77	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,059.9	5.25	2.84	0.79	0.78	12.85	4.65	2.64	2.58	0.93	81.90	77.23	3.85	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,138.7	4.88	2.64	0.73	0.73	11.96	4.33	2.46	2.40	0.86	83.16	71.88	10.51	0.65	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,007.2	5.19	2.99	0.83	0.82	12.72	4.89	2.78	2.71	0.98	82.09	81.28	0.73	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,101.8	5.04	2.73	0.76	0.75	12.35	4.47	2.54	2.48	0.89	82.61	78.12	3.70	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,180.7	4.71	2.55	0.71	0.70	11.52	4.17	2.37	2.31	0.83	83.77	72.91	10.13	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,049.1	4.99	2.87	0.80	0.79	12.22	4.70	2.67	2.60	0.94	82.79	82.01	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,143.8	4.85	2.63	0.73	0.72	11.91	4.31	2.45	2.39	0.86	83.24	78.91	3.57	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,222.6	4.54	2.46	0.68	0.68	11.13	4.03	2.29	2.23	0.80	84.33	73.83	9.79	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,091.1	4.80	2.76	0.77	0.76	11.75	4.52	2.57	2.50	0.90	83.45	82.70	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,185.7	4.70	2.54	0.71	0.70	11.48	4.16	2.36	2.30	0.83	83.82	79.65	3.44	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,264.5	4.39	2.38	0.66	0.65	10.78	3.90	2.22	2.16	0.78	84.83	74.68	9.46	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,133.0	4.62	2.66	0.74	0.73	11.31	4.35	2.47	2.41	0.87	84.07	83.35	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.6	4.52	2.45	0.68	0.67	11.08	4.01	2.28	2.22	0.80	84.40	80.37	3.32	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.5	4.25	2.30	0.64	0.63	10.41	3.77	2.14	2.09	0.75	85.34	75.52	9.16	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,175.0	4.44	2.56	0.71	0.70	10.90	4.19	2.38	2.32	0.84	84.66	83.96	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,269.6	4.38	2.37	0.66	0.65	10.72	3.88	2.21	2.15	0.77	84.90	81.00	3.21	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,348.4	4.12	2.23	0.62	0.61	10.09	3.65	2.08	2.02	0.73	85.79	76.27	8.87	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,216.9	4.30	2.47	0.69	0.68	10.53	4.05	2.30	2.24	0.81	85.17	84.50	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,257.1	0.51	0.29	0.15	-	42.82	19.14	13.39	4.07	-	56.67	54.65	1.80	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,335.9	0.49	0.28	0.14	-	41.37	18.49	12.94	3.93	-	58.14	52.81	5.12	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,123.7	0.49	0.31	0.16	-	41.23	20.34	14.23	4.33	-	58.28	58.07	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,403.1	0.48	0.27	0.14	-	40.21	17.97	12.58	3.82	-	59.31	57.41	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,481.9	0.46	0.26	0.14	-	38.94	17.40	12.18	3.70	-	60.60	55.57	4.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,269.7	0.46	0.29	0.15	-	38.58	19.03	13.32	4.05	-	60.96	60.76	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,156.2	0.55	0.31	0.16	-	44.82	20.03	14.02	4.26	-	54.63	52.51	1.89	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,235.1	0.51	0.29	0.15	-	43.23	19.32	13.52	4.11	-	56.26	50.69	5.35	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,022.8	0.53	0.33	0.17	-	43.28	21.35	14.94	4.54	-	56.19	55.97	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,047.3	0.57	0.32	0.17	-	47.22	21.10	14.77	4.49	-	52.21	49.99	1.99	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,126.2	0.55	0.31	0.16	-	45.45	20.31	14.22	4.32	-	54.00	48.15	5.62	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満		無し	1,914.0	0.55	0.34	0.18	－	45.75	22.57	15.79	4.80	－	53.70	53.46	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,099.8	0.55	0.31	0.16	－	46.04	20.57	14.40	4.38	－	53.41	51.24	1.94	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,178.6	0.53	0.30	0.16	－	44.36	19.82	13.88	4.22	－	55.11	49.40	5.49	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,966.4	0.54	0.34	0.17	－	44.52	21.96	15.37	4.67	－	54.94	54.71	0.17	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.2	0.55	0.31	0.16	－	44.91	20.07	14.05	4.27	－	54.54	52.42	1.89	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,231.0	0.51	0.29	0.15	－	43.32	19.36	13.55	4.12	－	56.17	50.59	5.36	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,018.8	0.53	0.33	0.17	－	43.36	21.39	14.97	4.55	－	56.11	55.89	0.17	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,204.6	0.52	0.30	0.15	－	43.84	19.59	13.71	4.17	－	55.64	53.57	1.85	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,283.5	0.51	0.29	0.15	－	42.32	18.91	13.24	4.02	－	57.17	51.71	5.24	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,071.3	0.50	0.32	0.16	－	42.27	20.85	14.59	4.44	－	57.23	57.02	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,257.1	0.51	0.29	0.15	－	42.82	19.14	13.39	4.07	－	56.67	54.65	1.80	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,335.9	0.49	0.28	0.14	－	41.37	18.49	12.94	3.93	－	58.14	52.81	5.12	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,123.7	0.49	0.31	0.16	－	41.23	20.34	14.23	4.33	－	58.28	58.07	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,309.5	0.50	0.28	0.15	－	41.85	18.70	13.09	3.98	－	57.65	55.67	1.76	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,388.3	0.49	0.28	0.14	－	40.47	18.08	12.66	3.85	－	59.04	53.82	5.01	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,176.1	0.48	0.30	0.16	－	40.23	19.85	13.89	4.22	－	59.29	59.09	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.1	3.77	2.04	0.57	0.56	9.23	3.34	1.90	1.85	0.67	87.00	83.64	2.77	0.50	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第１次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,553.0	3.58	1.94	0.54	0.53	8.76	3.17	1.80	1.76	0.63	87.66	79.40	7.70	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,421.4	3.68	2.12	0.59	0.58	9.01	3.47	1.97	1.92	0.69	87.31	86.73	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,620.1	3.43	1.86	0.51	0.51	8.40	3.04	1.73	1.68	0.61	88.17	85.12	2.52	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,699.0	3.27	1.77	0.49	0.49	8.01	2.90	1.65	1.60	0.58	88.72	81.17	7.04	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,567.4	3.33	1.92	0.53	0.53	8.17	3.14	1.79	1.74	0.63	88.50	87.98	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,373.3	4.04	2.19	0.61	0.60	9.92	3.59	2.04	1.99	0.72	86.04	82.43	2.97	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,452.1	3.82	2.07	0.57	0.57	9.38	3.39	1.93	1.88	0.68	86.80	77.96	8.24	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,320.6	3.96	2.28	0.63	0.63	9.70	3.73	2.12	2.07	0.74	86.34	85.72	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,264.4	4.39	2.38	0.66	0.65	10.78	3.90	2.22	2.16	0.78	84.83	80.91	3.23	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,343.2	4.14	2.24	0.62	0.62	10.14	3.67	2.09	2.03	0.73	85.72	76.16	8.91	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,211.7	4.32	2.49	0.69	0.68	10.57	4.07	2.31	2.25	0.81	85.11	84.43	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,316.8	4.22	2.29	0.63	0.63	10.34	3.74	2.13	2.07	0.75	85.44	81.68	3.10	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,395.7	3.98	2.16	0.60	0.59	9.75	3.53	2.01	1.95	0.70	86.27	77.07	8.57	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,264.1	4.13	2.38	0.66	0.65	10.14	3.90	2.22	2.16	0.78	85.73	85.08	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,369.3	4.06	2.20	0.61	0.60	9.95	3.60	2.05	1.99	0.72	85.99	82.37	2.98	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,448.1	3.84	2.08	0.58	0.57	9.39	3.40	1.93	1.88	0.68	86.77	77.91	8.26	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,316.6	3.97	2.29	0.63	0.63	9.73	3.74	2.13	2.07	0.75	86.30	85.68	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,421.7	3.91	2.12	0.59	0.58	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.52	83.04	2.87	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,500.5	3.71	2.01	0.56	0.55	9.07	3.28	1.87	1.82	0.65	87.22	78.67	7.97	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,369.0	3.82	2.20	0.61	0.60	9.36	3.60	2.05	1.99	0.72	86.82	86.22	0.54	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.1	3.77	2.04	0.57	0.56	9.23	3.34	1.90	1.85	0.67	87.00	83.64	2.77	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,553.0	3.58	1.94	0.54	0.53	8.76	3.17	1.80	1.76	0.63	87.66	79.40	7.70	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,421.4	3.68	2.12	0.59	0.58	9.01	3.47	1.97	1.92	0.69	87.31	86.73	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,526.5	3.64	1.97	0.55	0.54	8.91	3.23	1.83	1.79	0.64	87.45	84.21	2.67	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,605.4	3.45	1.87	0.52	0.51	8.47	3.07	1.74	1.70	0.61	88.08	80.09	7.45	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,473.9	3.55	2.04	0.57	0.56	8.69	3.34	1.90	1.85	0.67	87.76	87.20	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.8	0.47	0.27	0.14	-	42.57	21.03	12.26	3.73	-	56.96	55.24	1.52	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,757.7	0.45	0.26	0.13	-	41.35	20.43	11.91	3.62	-	58.20	53.68	4.34	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,547.2	0.44	0.28	0.14	-	41.27	22.12	12.90	3.92	-	58.29	58.10	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,854.1	0.43	0.25	0.13	-	39.96	19.74	11.51	3.50	-	59.61	58.00	1.43	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,932.9	0.41	0.24	0.12	-	38.89	19.21	11.20	3.41	-	60.70	56.45	4.08	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,722.5	0.41	0.26	0.13	-	38.61	20.69	12.07	3.67	-	60.98	60.81	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,557.9	0.48	0.28	0.14	-	44.59	22.03	12.84	3.91	-	54.93	53.14	1.59	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,636.7	0.47	0.27	0.14	-	43.26	21.37	12.46	3.79	-	56.27	51.54	4.53	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満			無し	2,426.3	0.46	0.29	0.15	-	43.33	23.22	13.54	4.12	-	56.21	56.01	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,427.2	0.50	0.29	0.15	-	47.00	23.21	13.54	4.12	-	52.50	50.60	1.68	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,506.0	0.50	0.29	0.15	-	45.51	22.48	13.11	3.99	-	53.99	49.01	4.77	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,295.6	0.49	0.31	0.16	-	45.79	24.54	14.31	4.35	-	53.72	53.51	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,490.1	0.50	0.29	0.15	-	45.80	22.63	13.19	4.01	-	53.70	51.85	1.64	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,568.9	0.48	0.28	0.14	-	44.40	21.93	12.79	3.89	-	55.12	50.27	4.65	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,358.5	0.48	0.30	0.16	-	44.58	23.89	13.93	4.24	-	54.94	54.73	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,553.0	0.48	0.28	0.14	-	44.68	22.07	12.87	3.91	-	54.84	53.04	1.60	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,631.8	0.47	0.27	0.14	-	43.34	21.41	12.48	3.80	-	56.19	51.45	4.54	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,421.4	0.47	0.30	0.15	-	43.42	23.27	13.57	4.13	-	56.11	55.91	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,615.9	0.47	0.27	0.14	-	43.60	21.54	12.56	3.82	-	55.93	54.17	1.56	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,694.8	0.47	0.27	0.14	-	42.33	20.91	12.19	3.71	-	57.20	52.56	4.44	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,484.3	0.46	0.29	0.15	-	42.31	22.68	13.22	4.02	-	57.23	57.03	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.8	0.47	0.27	0.14	-	42.57	21.03	12.26	3.73	-	56.96	55.24	1.52	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,757.7	0.45	0.26	0.13	-	41.35	20.43	11.91	3.62	-	58.20	53.68	4.34	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,547.2	0.44	0.28	0.14	-	41.27	22.12	12.90	3.92	-	58.29	58.10	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,741.7	0.45	0.26	0.13	-	41.59	20.55	11.98	3.64	-	57.96	56.30	1.48	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,820.6	0.43	0.25	0.13	-	40.43	19.97	11.65	3.54	-	59.14	54.72	4.24	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,610.1	0.43	0.27	0.14	-	40.29	21.59	12.59	3.83	-	59.28	59.09	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,720.5	3.22	1.75	0.48	0.48	7.90	2.86	1.63	1.58	0.57	88.88	86.00	2.37	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,799.3	3.08	1.67	0.46	0.46	7.56	2.74	1.56	1.51	0.54	89.36	82.23	6.65	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,667.8	3.13	1.80	0.50	0.50	7.67	2.95	1.68	1.63	0.59	89.20	88.71	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,895.8	2.93	1.59	0.44	0.43	7.18	2.60	1.48	1.44	0.52	89.89	87.28	2.15	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,974.6	2.81	1.52	0.42	0.42	6.89	2.49	1.42	1.38	0.50	90.30	83.80	6.06	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,843.1	2.83	1.63	0.45	0.45	6.94	2.67	1.52	1.48	0.53	90.23	89.79	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,599.6	3.47	1.88	0.52	0.52	8.50	3.08	1.75	1.70	0.61	88.03	84.94	2.55	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,678.4	3.31	1.79	0.50	0.49	8.09	2.93	1.67	1.62	0.58	88.60	80.95	7.13	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,546.9	3.38	1.95	0.54	0.53	8.26	3.18	1.81	1.76	0.63	88.36	87.84	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,468.8	3.78	2.05	0.57	0.56	9.27	3.35	1.91	1.86	0.67	86.95	83.58	2.78	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,547.7	3.58	1.94	0.54	0.53	8.78	3.18	1.81	1.76	0.63	87.64	79.35	7.73	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,416.1	3.69	2.13	0.59	0.58	9.05	3.48	1.98	1.93	0.69	87.26	86.68	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
1.4m以上		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,531.7	3.63	1.97	0.54	0.54	8.89	3.22	1.83	1.78	0.64	87.48	84.25	2.66	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,610.6	3.45	1.87	0.52	0.51	8.45	3.06	1.74	1.69	0.61	88.10	80.13	7.43	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,479.1	3.54	2.04	0.56	0.56	8.65	3.33	1.89	1.84	0.66	87.81	87.25	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,594.7	3.48	1.89	0.52	0.52	8.54	3.09	1.76	1.71	0.62	87.98	84.88	2.56	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,673.5	3.32	1.80	0.50	0.49	8.13	2.94	1.67	1.63	0.59	88.55	80.88	7.15	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,542.0	3.39	1.95	0.54	0.54	8.31	3.19	1.82	1.77	0.64	88.30	87.77	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.6	3.35	1.82	0.50	0.50	8.20	2.97	1.69	1.64	0.59	88.45	85.47	2.46	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.4	3.20	1.73	0.48	0.48	7.83	2.84	1.61	1.57	0.56	88.97	81.58	6.89	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,604.9	3.26	1.88	0.52	0.51	7.97	3.07	1.74	1.70	0.61	88.77	88.26	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,720.5	3.22	1.75	0.48	0.48	7.90	2.86	1.63	1.58	0.57	88.88	86.00	2.37	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,799.3	3.08	1.67	0.46	0.46	7.56	2.74	1.56	1.51	0.54	89.36	82.23	6.65	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,667.8	3.13	1.80	0.50	0.50	7.67	2.95	1.68	1.63	0.59	89.20	88.71	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,783.4	3.12	1.69	0.47	0.46	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.25	86.48	2.29	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,862.3	2.98	1.62	0.45	0.44	7.29	2.64	1.50	1.46	0.53	89.73	82.85	6.42	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,730.7	3.02	1.74	0.48	0.48	7.41	2.85	1.62	1.58	0.57	89.57	89.10	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,863.6	0.43	0.25	0.13	-	39.82	19.67	11.47	3.49	-	59.75	58.15	1.42	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,942.5	0.41	0.24	0.12	-	38.76	19.15	11.16	3.40	-	60.83	56.60	4.06	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,732.1	0.41	0.26	0.13	-	38.48	20.62	12.03	3.66	-	61.11	60.94	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,060.8	0.40	0.23	0.12	-	37.26	18.41	10.73	3.26	-	62.34	60.84	1.33	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,139.7	0.40	0.23	0.12	-	36.32	17.94	10.46	3.18	-	63.28	59.30	3.81	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満			無し	2,929.3	0.38	0.24	0.12	－	35.89	19.23	11.22	3.41	－	63.73	63.58	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.6	0.45	0.26	0.13	－	41.81	20.66	12.04	3.66	－	57.74	56.07	1.49	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,806.5	0.43	0.25	0.13	－	40.65	20.08	11.71	3.56	－	58.92	54.48	4.26	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,596.0	0.44	0.28	0.14	－	40.50	21.70	12.66	3.85	－	59.06	58.87	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,580.5	0.48	0.28	0.14	－	44.19	21.83	12.73	3.87	－	55.33	53.55	1.58	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,659.4	0.47	0.27	0.14	－	42.89	21.19	12.35	3.76	－	56.64	51.94	4.50	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,448.9	0.46	0.29	0.15	－	42.94	23.01	13.42	4.08	－	56.60	56.40	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,651.3	0.47	0.27	0.14	－	43.02	21.25	12.39	3.77	－	56.51	54.77	1.54	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,730.1	0.45	0.26	0.13	－	41.78	20.64	12.03	3.66	－	57.77	53.21	4.38	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,519.7	0.45	0.28	0.15	－	41.73	22.36	13.04	3.97	－	57.82	57.62	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,722.0	0.45	0.26	0.13	－	41.90	20.70	12.07	3.67	－	57.65	55.97	1.50	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.9	0.43	0.25	0.13	－	40.73	20.12	11.73	3.57	－	58.84	54.39	4.27	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,590.5	0.44	0.28	0.14	－	40.58	21.75	12.68	3.86	－	58.98	58.79	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,792.9	0.44	0.26	0.13	－	40.83	20.17	11.76	3.58	－	58.73	57.09	1.46	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,871.7	0.43	0.25	0.13	－	39.72	19.62	11.44	3.48	－	59.85	55.51	4.16	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,661.3	0.43	0.27	0.14	－	39.49	21.17	12.34	3.75	－	60.08	59.89	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,863.6	0.43	0.25	0.13	－	39.82	19.67	11.47	3.49	－	59.75	58.15	1.42	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,942.5	0.41	0.24	0.12	-	38.76	19.15	11.16	3.40	-	60.83	56.60	4.06	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			無し	2,732.1	0.41	0.26	0.13	-	38.48	20.62	12.03	3.66	-	61.11	60.94	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,934.4	0.41	0.24	0.12	-	38.87	19.20	11.20	3.40	-	60.72	59.16	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,013.3	0.41	0.24	0.12	-	37.85	18.70	10.90	3.32	-	61.74	57.60	3.97	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			無し	2,802.8	0.40	0.25	0.13	-	37.50	20.10	11.72	3.56	-	62.10	61.93	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.3	2.91	1.58	0.44	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	89.96	87.37	2.14	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,984.2	2.80	1.52	0.42	0.42	6.84	2.48	1.41	1.37	0.49	90.36	83.89	6.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,852.6	2.82	1.62	0.45	0.45	6.91	2.66	1.51	1.47	0.53	90.27	89.83	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,102.5	2.64	1.43	0.40	0.39	6.47	2.34	1.33	1.30	0.47	90.89	88.54	1.94	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,181.4	2.54	1.38	0.38	0.38	6.23	2.26	1.28	1.25	0.45	91.23	85.35	5.48	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	2,049.8	2.55	1.47	0.41	0.40	6.24	2.40	1.36	1.33	0.48	91.21	90.81	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,769.3	3.14	1.70	0.47	0.47	7.68	2.78	1.58	1.54	0.55	89.18	86.40	2.30	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.1	3.01	1.63	0.45	0.45	7.34	2.66	1.51	1.47	0.53	89.65	82.71	6.47	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,716.6	3.04	1.75	0.49	0.48	7.46	2.87	1.63	1.59	0.57	89.50	89.02	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,622.2	3.42	1.86	0.51	0.51	8.39	3.04	1.73	1.68	0.60	88.19	85.15	2.51	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,701.0	3.27	1.77	0.49	0.49	8.00	2.89	1.65	1.60	0.58	88.73	81.19	7.03	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,569.5	3.33	1.92	0.53	0.53	8.16	3.14	1.78	1.74	0.63	88.51	87.99	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-

No.154【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,692.9	3.28	1.78	0.49	0.49	8.03	2.91	1.65	1.61	0.58	88.69	85.77	2.41	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,771.8	3.14	1.70	0.47	0.47	7.67	2.78	1.58	1.54	0.55	89.19	81.96	6.75	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,640.3	3.18	1.83	0.51	0.50	7.80	3.00	1.71	1.66	0.60	89.02	88.52	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,763.7	3.15	1.71	0.47	0.47	7.72	2.79	1.59	1.55	0.56	89.13	86.33	2.31	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,842.6	3.01	1.63	0.45	0.45	7.38	2.67	1.52	1.48	0.53	89.61	82.65	6.49	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,711.0	3.05	1.76	0.49	0.48	7.48	2.88	1.64	1.59	0.57	89.47	88.99	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,834.6	3.02	1.64	0.45	0.45	7.41	2.68	1.53	1.49	0.53	89.57	86.88	2.22	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,913.4	2.90	1.57	0.44	0.43	7.09	2.57	1.46	1.42	0.51	90.01	83.31	6.25	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,781.9	2.93	1.69	0.47	0.46	7.18	2.76	1.57	1.53	0.55	89.89	89.44	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.3	2.91	1.58	0.44	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	89.96	87.37	2.14	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,984.2	2.80	1.52	0.42	0.42	6.84	2.48	1.41	1.37	0.49	90.36	83.89	6.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,852.6	2.82	1.62	0.45	0.45	6.91	2.66	1.51	1.47	0.53	90.27	89.83	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,976.1	2.81	1.52	0.42	0.42	6.89	2.49	1.42	1.38	0.50	90.30	87.80	2.06	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,054.9	2.69	1.46	0.40	0.40	6.63	2.40	1.36	1.33	0.48	90.68	84.44	5.82	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,923.4	2.71	1.56	0.43	0.43	6.65	2.56	1.45	1.42	0.51	90.64	90.22	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,854.7	0.63	0.36	0.18	－	52.16	23.33	16.30	4.96	－	47.21	44.74	2.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,933.6	0.60	0.34	0.18	－	50.05	22.41	15.63	4.75	－	49.35	42.91	6.19	0.17	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,721.4	0.61	0.38	0.20	－	50.93	25.15	17.56	5.34	－	48.46	48.20	0.20	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,851.8	0.63	0.36	0.18	－	52.25	23.38	16.33	4.96	－	47.12	44.65	2.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,930.6	0.60	0.34	0.18	－	50.11	22.42	15.66	4.76	－	49.29	42.83	6.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,718.4	0.61	0.38	0.20	－	51.02	25.20	17.59	5.35	－	48.37	48.11	0.20	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,703.6	0.69	0.39	0.20	－	56.79	25.40	17.75	5.40	－	42.52	39.84	2.39	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,782.5	0.65	0.37	0.19	－	54.29	24.29	16.96	5.16	－	45.06	38.07	6.71	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,570.3	0.67	0.42	0.22	－	55.82	27.57	19.25	5.85	－	43.51	43.22	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,713.5	0.69	0.39	0.20	－	56.46	25.27	17.64	5.36	－	42.85	40.18	2.38	0.20	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,792.3	0.65	0.37	0.19	－	53.99	24.16	16.87	5.13	－	45.36	38.41	6.67	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,580.1	0.67	0.42	0.22	－	55.47	27.39	19.13	5.82	－	43.86	43.57	0.22	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,748.8	0.66	0.38	0.19	－	55.34	24.76	17.29	5.26	－	44.00	41.39	2.33	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,827.7	0.64	0.36	0.19	－	52.94	23.69	16.54	5.03	－	46.42	39.60	6.54	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,615.4	0.65	0.41	0.21	－	54.26	26.80	18.71	5.69	－	45.09	44.81	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,784.1	0.65	0.37	0.19	－	54.24	24.28	16.94	5.15	－	45.11	42.55	2.28	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,863.0	0.62	0.35	0.18	－	51.94	23.24	16.23	4.93	－	47.44	40.75	6.42	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,650.7	0.64	0.40	0.21	－	53.09	26.21	18.31	5.57	－	46.27	45.99	0.21	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,819.4	0.64	0.36	0.19	－	53.18	23.79	16.62	5.05	－	46.18	43.66	2.24	0.19	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,898.3	0.62	0.35	0.18	－	50.96	22.79	15.93	4.84	－	48.42	41.85	6.30	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,686.1	0.62	0.39	0.20	－	52.00	25.68	17.93	5.45	－	47.38	47.12	0.20	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,854.7	0.63	0.36	0.18	－	52.16	23.33	16.30	4.96	－	47.21	44.74	2.20	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,933.6	0.60	0.34	0.18	－	50.05	22.41	15.63	4.75	－	49.35	42.91	6.19	0.17	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,721.4	0.61	0.38	0.20	－	50.93	25.15	17.56	5.34	－	48.46	48.20	0.20	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,890.0	0.62	0.35	0.18	－	51.18	22.90	15.99	4.86	－	48.20	45.77	2.16	0.18	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.9	0.58	0.33	0.17	－	49.09	21.94	15.35	4.67	－	50.33	44.01	6.07	0.17	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,756.7	0.60	0.38	0.19	－	49.91	24.65	17.21	5.23	－	49.49	49.24	0.19	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,071.8	5.19	2.81	0.78	0.77	12.71	4.60	2.61	2.55	0.92	82.10	77.47	3.81	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,150.6	4.84	2.62	0.73	0.72	11.83	4.28	2.44	2.37	0.85	83.33	72.17	10.40	0.64	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,019.1	5.14	2.96	0.82	0.81	12.58	4.84	2.75	2.68	0.97	82.28	81.48	0.72	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,068.9	5.21	2.82	0.78	0.78	12.73	4.61	2.62	2.55	0.92	82.06	77.42	3.82	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,147.7	4.84	2.62	0.73	0.72	11.86	4.29	2.44	2.38	0.86	83.30	72.12	10.42	0.64	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,016.2	5.15	2.96	0.82	0.82	12.62	4.85	2.76	2.69	0.97	82.23	81.43	0.72	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.70	6.04	3.27	0.91	0.90	14.79	5.35	3.04	2.97	1.07	79.17	73.79	4.43	0.80	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	999.55	5.57	3.01	0.84	0.83	13.61	4.93	2.80	2.73	0.98	80.82	67.97	11.97	0.74	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	868.02	6.03	3.47	0.96	0.96	14.77	5.68	3.23	3.15	1.13	79.20	78.25	0.85	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.56	5.98	3.24	0.90	0.89	14.64	5.30	3.01	2.93	1.06	79.38	74.06	4.38	0.79	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,009.4	5.51	2.98	0.83	0.82	13.48	4.88	2.78	2.70	0.97	81.01	68.30	11.85	0.73	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	877.88	5.97	3.43	0.95	0.95	14.59	5.61	3.19	3.11	1.12	79.44	78.50	0.84	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	965.87	5.77	3.12	0.87	0.86	14.10	5.10	2.90	2.83	1.02	80.13	75.01	4.22	0.76	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,044.7	5.32	2.88	0.80	0.79	13.03	4.72	2.68	2.61	0.94	81.65	69.37	11.45	0.70	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	913.19	5.74	3.30	0.92	0.91	14.04	5.40	3.07	2.99	1.08	80.22	79.32	0.81	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,001.2	5.57	3.01	0.84	0.83	13.60	4.92	2.80	2.73	0.98	80.83	75.87	4.08	0.74	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,080.0	5.15	2.79	0.77	0.77	12.60	4.56	2.59	2.53	0.91	82.25	70.36	11.08	0.68	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	948.50	5.52	3.18	0.88	0.87	13.53	5.20	2.96	2.88	1.04	80.95	80.08	0.78	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,036.5	5.38	2.91	0.81	0.80	13.13	4.75	2.70	2.63	0.95	81.49	76.71	3.94	0.71	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,115.3	4.98	2.70	0.75	0.74	12.21	4.42	2.51	2.45	0.88	82.81	71.30	10.73	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	983.81	5.32	3.06	0.85	0.84	13.02	5.01	2.85	2.77	1.00	81.66	80.82	0.75	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,071.8	5.19	2.81	0.78	0.77	12.71	4.60	2.61	2.55	0.92	82.10	77.47	3.81	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,150.6	4.84	2.62	0.73	0.72	11.83	4.28	2.44	2.37	0.85	83.33	72.17	10.40	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,019.1	5.14	2.96	0.82	0.81	12.58	4.84	2.75	2.68	0.97	82.28	81.48	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,107.1	5.03	2.72	0.76	0.75	12.30	4.45	2.53	2.47	0.89	82.67	78.21	3.68	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,186.0	4.69	2.54	0.70	0.70	11.47	4.15	2.36	2.30	0.83	83.84	73.02	10.09	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,054.4	4.97	2.86	0.79	0.79	12.15	4.67	2.66	2.59	0.93	82.88	82.10	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,131.3	0.55	0.31	0.16	-	45.34	20.26	14.18	4.31	-	54.11	51.97	1.91	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,210.1	0.52	0.30	0.15	-	43.73	19.54	13.68	4.16	-	55.75	50.12	5.41	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,997.9	0.53	0.33	0.17	-	43.83	21.62	15.13	4.60	-	55.64	55.41	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.4	0.55	0.31	0.16	-	45.43	20.30	14.21	4.32	-	54.02	51.87	1.92	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,206.3	0.52	0.30	0.15	-	43.80	19.58	13.70	4.16	-	55.68	50.04	5.42	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,994.1	0.53	0.33	0.17	-	43.91	21.66	15.16	4.61	-	55.56	55.33	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,929.9	0.60	0.34	0.18	-	50.14	22.45	15.66	4.76	-	49.26	46.89	2.11	0.18	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,008.8	0.58	0.33	0.17	-	48.11	21.50	15.05	4.57	-	51.31	45.12	5.95	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,796.6	0.59	0.37	0.19	-	48.74	24.04	16.83	5.12	-	50.67	50.42	0.19	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,943.0	0.59	0.34	0.17	-	49.81	22.29	15.56	4.73	-	49.60	47.25	2.10	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,021.8	0.58	0.33	0.17	-	47.80	21.36	14.95	4.55	-	51.62	45.46	5.92	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,809.6	0.58	0.36	0.19	-	48.40	23.87	16.71	5.08	-	51.02	50.77	0.19	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,990.0	0.58	0.33	0.17	-	48.56	21.70	15.19	4.62	-	50.86	48.56	2.05	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
1.4m未満		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,068.9	0.56	0.32	0.16	-	46.72	20.88	14.61	4.44	-	52.72	46.71	5.78	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満			無し	1,856.7	0.57	0.36	0.18	－	47.16	23.26	16.28	4.95	－	52.27	52.03	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,037.1	0.57	0.32	0.17	－	47.44	21.20	14.84	4.51	－	51.99	49.75	2.00	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,116.0	0.55	0.31	0.16	－	45.67	20.41	14.29	4.34	－	53.78	47.90	5.65	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,903.7	0.56	0.35	0.18	－	46.00	22.69	15.88	4.83	－	53.44	53.20	0.18	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,084.2	0.56	0.32	0.16	－	46.37	20.72	14.50	4.41	－	53.07	50.89	1.95	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,163.0	0.54	0.30	0.16	－	44.69	19.97	13.98	4.25	－	54.77	49.01	5.53	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,950.8	0.54	0.34	0.17	－	44.89	22.14	15.50	4.71	－	54.57	54.34	0.17	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,131.3	0.55	0.31	0.16	－	45.34	20.26	14.18	4.31	－	54.11	51.97	1.91	0.16	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,210.1	0.52	0.30	0.15	－	43.73	19.54	13.68	4.16	－	55.75	50.12	5.41	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,997.9	0.53	0.33	0.17	－	43.83	21.62	15.13	4.60	－	55.64	55.41	0.17	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,178.4	0.53	0.30	0.16	－	44.37	19.83	13.88	4.22	－	55.10	53.01	1.87	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,257.2	0.51	0.29	0.15	－	42.81	19.13	13.39	4.07	－	56.68	51.16	5.30	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,045.0	0.51	0.32	0.17	－	42.81	21.12	14.78	4.49	－	56.68	56.46	0.17	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,348.3	4.12	2.23	0.62	0.61	10.09	3.65	2.08	2.02	0.73	85.79	82.12	3.02	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,427.2	3.89	2.11	0.58	0.58	9.53	3.45	1.96	1.91	0.69	86.58	77.60	8.38	0.51	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,295.7	4.03	2.32	0.64	0.64	9.89	3.80	2.16	2.11	0.76	86.08	85.45	0.57	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,344.5	4.14	2.24	0.62	0.62	10.12	3.66	2.08	2.03	0.73	85.74	82.06	3.03	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,423.3	3.91	2.12	0.59	0.58	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.52	77.51	8.40	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,291.8	4.05	2.33	0.65	0.64	9.91	3.81	2.17	2.11	0.76	86.04	85.41	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,147.0	4.85	2.63	0.73	0.72	11.87	4.30	2.44	2.38	0.86	83.28	78.96	3.56	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,225.8	4.54	2.46	0.68	0.68	11.11	4.02	2.29	2.23	0.80	84.35	73.88	9.76	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,094.3	4.78	2.75	0.76	0.76	11.70	4.50	2.56	2.49	0.90	83.52	82.77	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,160.0	4.79	2.60	0.72	0.71	11.74	4.25	2.42	2.35	0.85	83.47	79.20	3.52	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,238.9	4.48	2.43	0.67	0.67	10.98	3.98	2.26	2.20	0.79	84.54	74.18	9.66	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,107.3	4.73	2.72	0.76	0.75	11.57	4.45	2.53	2.46	0.89	83.70	82.96	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,207.1	4.60	2.49	0.69	0.69	11.27	4.08	2.32	2.26	0.81	84.13	80.03	3.38	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,285.9	4.32	2.34	0.65	0.64	10.58	3.83	2.18	2.12	0.76	85.10	75.13	9.30	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,154.4	4.53	2.61	0.72	0.72	11.10	4.27	2.43	2.36	0.85	84.37	83.66	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,254.2	4.44	2.40	0.67	0.66	10.85	3.93	2.23	2.18	0.78	84.71	80.76	3.25	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,333.0	4.17	2.26	0.63	0.62	10.22	3.70	2.10	2.05	0.74	85.61	75.99	8.97	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,201.5	4.36	2.51	0.70	0.69	10.66	4.10	2.33	2.27	0.82	84.98	84.30	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,301.3	4.27	2.31	0.64	0.64	10.47	3.79	2.15	2.10	0.76	85.26	81.46	3.13	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,380.1	4.03	2.18	0.61	0.60	9.86	3.57	2.03	1.98	0.71	86.11	76.81	8.67	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,248.6	4.19	2.41	0.67	0.66	10.27	3.95	2.24	2.19	0.79	85.54	84.88	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,348.3	4.12	2.23	0.62	0.61	10.09	3.65	2.08	2.02	0.73	85.79	82.12	3.02	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,427.2	3.89	2.11	0.58	0.58	9.53	3.45	1.96	1.91	0.69	86.58	77.60	8.38	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,295.7	4.03	2.32	0.64	0.64	9.89	3.80	2.16	2.11	0.76	86.08	85.45	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,395.4	3.98	2.16	0.60	0.59	9.75	3.53	2.01	1.95	0.70	86.27	82.72	2.92	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,474.3	3.77	2.04	0.57	0.56	9.23	3.34	1.90	1.85	0.67	87.00	78.30	8.11	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,342.7	3.89	2.24	0.62	0.62	9.54	3.67	2.09	2.03	0.73	86.57	85.96	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.9	0.48	0.27	0.14	-	40.14	17.94	12.55	3.82	-	59.38	57.48	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,486.8	0.46	0.26	0.14	-	38.86	17.37	12.16	3.69	-	60.68	55.67	4.81	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,274.6	0.46	0.29	0.15	-	38.49	18.99	13.29	4.04	-	61.05	60.85	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,403.1	0.48	0.27	0.14	-	40.21	17.97	12.58	3.82	-	59.31	57.41	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,481.9	0.46	0.26	0.14	-	38.94	17.40	12.18	3.70	-	60.60	55.57	4.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,269.7	0.46	0.29	0.15	-	38.58	19.03	13.32	4.05	-	60.96	60.76	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,156.2	0.55	0.31	0.16	-	44.82	20.03	14.02	4.26	-	54.63	52.51	1.89	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,235.1	0.51	0.29	0.15	-	43.23	19.32	13.52	4.11	-	56.26	50.69	5.35	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,022.8	0.53	0.33	0.17	-	43.28	21.35	14.94	4.54	-	56.19	55.97	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,172.5	0.53	0.30	0.16	-	44.48	19.88	13.91	4.23	-	54.99	52.88	1.88	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,251.4	0.51	0.29	0.15	-	42.93	19.18	13.43	4.08	-	56.56	51.03	5.31	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満		無し	2,039.2	0.51	0.32	0.17	－	42.94	21.18	14.82	4.51	－	56.55	56.33	0.17	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,231.4	0.51	0.29	0.15	－	43.32	19.36	13.55	4.12	－	56.17	54.12	1.83	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,310.2	0.50	0.28	0.15	－	41.83	18.69	13.08	3.98	－	57.67	52.27	5.18	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,098.0	0.49	0.31	0.16	－	41.74	20.59	14.41	4.38	－	57.77	57.56	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,290.2	0.51	0.29	0.15	－	42.20	18.86	13.20	4.01	－	57.29	55.29	1.78	0.15	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,369.1	0.49	0.28	0.14	－	40.80	18.23	12.76	3.88	－	58.71	53.45	5.05	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,156.9	0.49	0.31	0.16	－	40.59	20.02	14.02	4.26	－	58.92	58.71	0.16	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,349.1	0.49	0.28	0.14	－	41.15	18.39	12.87	3.91	－	58.36	56.42	1.73	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,427.9	0.48	0.27	0.14	－	39.80	17.79	12.45	3.78	－	59.72	54.58	4.93	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,215.7	0.47	0.30	0.15	－	39.51	19.49	13.64	4.15	－	60.02	59.82	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.9	0.48	0.27	0.14	－	40.14	17.94	12.55	3.82	－	59.38	57.48	1.69	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,486.8	0.46	0.26	0.14	－	38.86	17.37	12.16	3.69	－	60.68	55.67	4.81	0.13	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,274.6	0.46	0.29	0.15	－	38.49	18.99	13.29	4.04	－	61.05	60.85	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,466.8	0.48	0.27	0.14	－	39.17	17.51	12.25	3.72	－	60.35	58.49	1.65	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,545.6	0.45	0.26	0.13	－	37.96	16.97	11.87	3.61	－	61.59	56.71	4.70	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,333.4	0.44	0.28	0.14	－	37.52	18.51	12.95	3.94	－	62.04	61.85	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,625.0	3.41	1.85	0.51	0.51	8.37	3.03	1.72	1.68	0.60	88.22	85.18	2.51	0.45	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第１次基準値）］［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m以上		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,703.8	3.26	1.77	0.49	0.48	7.98	2.89	1.64	1.60	0.58	88.76	81.23	7.02	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,572.3	3.32	1.91	0.53	0.53	8.13	3.13	1.78	1.73	0.62	88.55	88.03	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,620.1	3.43	1.86	0.51	0.51	8.40	3.04	1.73	1.68	0.61	88.17	85.12	2.52	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,699.0	3.27	1.77	0.49	0.49	8.01	2.90	1.65	1.60	0.58	88.72	81.17	7.04	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,567.4	3.33	1.92	0.53	0.53	8.17	3.14	1.79	1.74	0.63	88.50	87.98	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,373.3	4.04	2.19	0.61	0.60	9.92	3.59	2.04	1.99	0.72	86.04	82.43	2.97	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,452.1	3.82	2.07	0.57	0.57	9.38	3.39	1.93	1.88	0.68	86.80	77.96	8.24	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,320.6	3.96	2.28	0.63	0.63	9.70	3.73	2.12	2.07	0.74	86.34	85.72	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,389.6	4.01	2.17	0.60	0.60	9.79	3.54	2.02	1.96	0.71	86.20	82.64	2.93	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,468.4	3.78	2.05	0.57	0.56	9.27	3.35	1.91	1.86	0.67	86.95	78.21	8.15	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,336.9	3.91	2.25	0.62	0.62	9.57	3.68	2.10	2.04	0.73	86.52	85.91	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,448.4	3.84	2.08	0.58	0.57	9.39	3.40	1.93	1.88	0.68	86.77	83.35	2.82	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,527.3	3.64	1.97	0.55	0.54	8.90	3.22	1.83	1.79	0.64	87.46	79.06	7.83	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,395.8	3.75	2.16	0.60	0.59	9.17	3.53	2.01	1.95	0.70	87.08	86.49	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,507.3	3.69	2.00	0.55	0.55	9.03	3.27	1.86	1.81	0.65	87.28	83.99	2.71	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,586.1	3.51	1.90	0.53	0.52	8.59	3.11	1.77	1.72	0.62	87.90	79.82	7.54	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,454.6	3.59	2.07	0.57	0.57	8.81	3.39	1.93	1.88	0.67	87.60	87.04	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,566.1	3.54	1.92	0.53	0.53	8.69	3.14	1.79	1.74	0.63	87.77	84.62	2.60	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,645.0	3.38	1.83	0.51	0.50	8.27	2.99	1.70	1.66	0.60	88.35	80.55	7.27	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,513.5	3.46	1.99	0.55	0.55	8.45	3.25	1.85	1.80	0.65	88.09	87.55	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,625.0	3.41	1.85	0.51	0.51	8.37	3.03	1.72	1.68	0.60	88.22	85.18	2.51	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,703.8	3.26	1.77	0.49	0.48	7.98	2.89	1.64	1.60	0.58	88.76	81.23	7.02	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,572.3	3.32	1.91	0.53	0.53	8.13	3.13	1.78	1.73	0.62	88.55	88.03	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,683.8	3.30	1.79	0.50	0.49	8.07	2.92	1.66	1.62	0.58	88.63	85.69	2.42	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,762.7	3.15	1.71	0.47	0.47	7.72	2.79	1.59	1.55	0.56	89.13	81.85	6.79	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,631.2	3.20	1.84	0.51	0.51	7.85	3.02	1.72	1.67	0.60	88.95	88.45	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,859.9	0.43	0.25	0.13	-	39.88	19.70	11.49	3.49	-	59.69	58.09	1.42	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,938.7	0.41	0.24	0.12	-	38.81	19.17	11.18	3.40	-	60.78	56.54	4.07	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,728.3	0.41	0.26	0.13	-	38.53	20.65	12.04	3.66	-	61.06	60.89	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,854.1	0.43	0.25	0.13	-	39.96	19.74	11.51	3.50	-	59.61	58.00	1.43	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,932.9	0.41	0.24	0.12	-	38.89	19.21	11.20	3.41	-	60.70	56.45	4.08	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,722.5	0.41	0.26	0.13	-	38.61	20.69	12.07	3.67	-	60.98	60.81	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,557.9	0.48	0.28	0.14	-	44.59	22.03	12.84	3.91	-	54.93	53.14	1.59	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,636.7	0.47	0.27	0.14	-	43.26	21.37	12.46	3.79	-	56.27	51.54	4.53	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,426.3	0.46	0.29	0.15	－	43.33	23.22	13.54	4.12	－	56.21	56.01	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,577.4	0.48	0.28	0.14	－	44.26	21.86	12.75	3.88	－	55.26	53.48	1.58	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,656.2	0.47	0.27	0.14	－	42.94	21.21	12.37	3.76	－	56.59	51.89	4.50	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,445.8	0.46	0.29	0.15	－	42.99	23.04	13.43	4.09	－	56.55	56.35	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,648.0	0.47	0.27	0.14	－	43.08	21.28	12.41	3.77	－	56.45	54.71	1.54	0.14	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,726.9	0.45	0.26	0.13	－	41.82	20.66	12.05	3.66	－	57.73	53.17	4.38	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,516.4	0.45	0.28	0.15	－	41.78	22.39	13.06	3.97	－	57.77	57.57	0.15	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,718.6	0.45	0.26	0.13	－	41.95	20.72	12.08	3.68	－	57.60	55.91	1.50	0.13	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,797.5	0.44	0.26	0.13	－	40.77	20.14	11.74	3.57	－	58.79	54.34	4.27	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,587.0	0.44	0.28	0.14	－	40.64	21.78	12.70	3.86	－	58.92	58.73	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,789.2	0.44	0.26	0.13	－	40.89	20.20	11.78	3.58	－	58.67	57.03	1.46	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,868.1	0.43	0.25	0.13	－	39.75	19.64	11.45	3.48	－	59.82	55.47	4.17	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,657.7	0.43	0.27	0.14	－	39.56	21.20	12.36	3.76	－	60.01	59.82	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,859.9	0.43	0.25	0.13	－	39.88	19.70	11.49	3.49	－	59.69	58.09	1.42	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,938.7	0.41	0.24	0.12	－	38.81	19.17	11.18	3.40	－	60.78	56.54	4.07	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,728.3	0.41	0.26	0.13	－	38.53	20.65	12.04	3.66	－	61.06	60.89	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,930.5	0.41	0.24	0.12	－	38.92	19.23	11.21	3.41	－	60.67	59.11	1.39	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,009.3	0.41	0.24	0.12	－	37.90	18.72	10.92	3.32	－	61.69	57.55	3.97	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,798.9	0.40	0.25	0.13	－	37.56	20.13	11.74	3.57	－	62.04	61.87	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,901.5	2.91	1.58	0.44	0.43	7.15	2.59	1.47	1.43	0.52	89.94	87.34	2.14	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,980.4	2.81	1.52	0.42	0.42	6.86	2.49	1.41	1.38	0.49	90.33	83.85	6.04	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,848.8	2.83	1.63	0.45	0.45	6.91	2.66	1.51	1.47	0.53	90.26	89.82	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,895.8	2.93	1.59	0.44	0.43	7.18	2.60	1.48	1.44	0.52	89.89	87.28	2.15	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,974.6	2.81	1.52	0.42	0.42	6.89	2.49	1.42	1.38	0.50	90.30	83.80	6.06	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,843.1	2.83	1.63	0.45	0.45	6.94	2.67	1.52	1.48	0.53	90.23	89.79	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,599.6	3.47	1.88	0.52	0.52	8.50	3.08	1.75	1.70	0.61	88.03	84.94	2.55	0.46	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,678.4	3.31	1.79	0.50	0.49	8.09	2.93	1.67	1.62	0.58	88.60	80.95	7.13	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,546.9	3.38	1.95	0.54	0.53	8.26	3.18	1.81	1.76	0.63	88.36	87.84	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,619.0	3.44	1.86	0.52	0.51	8.40	3.04	1.73	1.68	0.61	88.16	85.11	2.52	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,697.9	3.27	1.77	0.49	0.49	8.02	2.90	1.65	1.61	0.58	88.71	81.16	7.04	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,566.4	3.33	1.92	0.53	0.53	8.17	3.14	1.79	1.74	0.63	88.50	87.98	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,689.7	3.28	1.78	0.49	0.49	8.04	2.91	1.66	1.61	0.58	88.68	85.76	2.41	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
1.4m以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,768.5	3.14	1.70	0.47	0.47	7.68	2.78	1.58	1.54	0.55	89.18	81.94	6.76	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,637.0	3.19	1.84	0.51	0.50	7.83	3.01	1.71	1.67	0.60	88.98	88.48	0.45	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,760.3	3.15	1.71	0.47	0.47	7.73	2.80	1.59	1.55	0.56	89.12	86.30	2.32	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,839.1	3.02	1.64	0.45	0.45	7.39	2.68	1.52	1.48	0.53	89.59	82.62	6.50	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,707.6	3.05	1.76	0.49	0.48	7.49	2.88	1.64	1.60	0.57	89.46	88.98	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,830.9	3.02	1.64	0.45	0.45	7.43	2.69	1.53	1.49	0.54	89.55	86.85	2.23	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.8	2.91	1.58	0.44	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	89.96	83.25	6.26	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,778.2	2.93	1.69	0.47	0.46	7.19	2.77	1.57	1.53	0.55	89.88	89.42	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,901.5	2.91	1.58	0.44	0.43	7.15	2.59	1.47	1.43	0.52	89.94	87.34	2.14	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,980.4	2.81	1.52	0.42	0.42	6.86	2.49	1.41	1.38	0.49	90.33	83.85	6.04	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,848.8	2.83	1.63	0.45	0.45	6.91	2.66	1.51	1.47	0.53	90.26	89.82	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,972.1	2.82	1.53	0.42	0.42	6.90	2.50	1.42	1.38	0.50	90.28	87.77	2.07	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,051.0	2.71	1.47	0.41	0.40	6.63	2.40	1.36	1.33	0.48	90.66	84.41	5.83	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,919.5	2.72	1.57	0.43	0.43	6.66	2.56	1.46	1.42	0.51	90.62	90.20	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,067.3	0.40	0.23	0.12	-	37.19	18.37	10.71	3.26	-	62.41	60.91	1.33	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,146.2	0.40	0.23	0.12	-	36.26	17.91	10.44	3.18	-	63.34	59.37	3.80	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,935.7	0.38	0.24	0.12	-	35.80	19.19	11.19	3.40	-	63.82	63.67	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,060.8	0.40	0.23	0.12	-	37.26	18.41	10.73	3.26	-	62.34	60.84	1.33	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,139.7	0.40	0.23	0.12	-	36.32	17.94	10.46	3.18	-	63.28	59.30	3.81	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2,929.3	0.38	0.24	0.12	－	35.89	19.23	11.22	3.41	－	63.73	63.58	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.6	0.45	0.26	0.13	－	41.81	20.66	12.04	3.66	－	57.74	56.07	1.49	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,806.5	0.43	0.25	0.13	－	40.65	20.08	11.71	3.56	－	58.92	54.48	4.26	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,596.0	0.44	0.28	0.14	－	40.50	21.70	12.66	3.85	－	59.06	58.87	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,749.5	0.45	0.26	0.13	－	41.48	20.49	11.95	3.63	－	58.07	56.41	1.48	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,828.4	0.43	0.25	0.13	－	40.33	19.92	11.62	3.53	－	59.24	54.83	4.23	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,617.9	0.43	0.27	0.14	－	40.16	21.52	12.55	3.82	－	59.41	59.22	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,829.0	0.43	0.25	0.13	－	40.32	19.92	11.61	3.53	－	59.25	57.63	1.44	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,907.8	0.43	0.25	0.13	－	39.23	19.38	11.30	3.44	－	60.34	56.05	4.11	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,697.4	0.42	0.26	0.14	－	38.97	20.89	12.18	3.70	－	60.61	60.42	0.14	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,908.4	0.43	0.25	0.13	－	39.22	19.37	11.30	3.44	－	60.35	58.77	1.40	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,987.2	0.41	0.24	0.12	－	38.18	18.86	11.00	3.34	－	61.41	57.24	4.00	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,776.8	0.41	0.26	0.13	－	37.86	20.29	11.83	3.60	－	61.73	61.56	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,987.9	0.41	0.24	0.12	－	38.18	18.86	11.00	3.34	－	61.41	59.88	1.36	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,066.8	0.40	0.23	0.12	－	37.19	18.37	10.71	3.26	－	62.41	58.34	3.90	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,856.3	0.40	0.25	0.13	－	36.80	19.72	11.50	3.50	－	62.80	62.63	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,067.3	0.40	0.23	0.12	－	37.19	18.37	10.71	3.26	－	62.41	60.91	1.33	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,146.2	0.40	0.23	0.12	-	36.26	17.91	10.44	3.18	-	63.34	59.37	3.80	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			無し	2,935.7	0.38	0.24	0.12	-	35.80	19.19	11.19	3.40	-	63.82	63.67	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,146.7	0.40	0.23	0.12	-	36.23	17.90	10.44	3.17	-	63.37	61.91	1.29	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,225.6	0.38	0.22	0.11	-	35.36	17.47	10.18	3.10	-	64.26	60.39	3.71	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-
			無し	3,015.2	0.38	0.24	0.12	-	34.87	18.69	10.90	3.31	-	64.75	64.60	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,109.0	2.63	1.43	0.39	0.39	6.44	2.33	1.33	1.29	0.46	90.93	88.59	1.93	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,187.8	2.53	1.37	0.38	0.38	6.22	2.25	1.28	1.25	0.45	91.25	85.39	5.47	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	2,056.3	2.53	1.46	0.40	0.40	6.21	2.39	1.36	1.32	0.48	91.26	90.86	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,102.5	2.64	1.43	0.40	0.39	6.47	2.34	1.33	1.30	0.47	90.89	88.54	1.94	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,181.4	2.54	1.38	0.38	0.38	6.23	2.26	1.28	1.25	0.45	91.23	85.35	5.48	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	2,049.8	2.55	1.47	0.41	0.40	6.24	2.40	1.36	1.33	0.48	91.21	90.81	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,769.3	3.14	1.70	0.47	0.47	7.68	2.78	1.58	1.54	0.55	89.18	86.40	2.30	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.1	3.01	1.63	0.45	0.45	7.34	2.66	1.51	1.47	0.53	89.65	82.71	6.47	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,716.6	3.04	1.75	0.49	0.48	7.46	2.87	1.63	1.59	0.57	89.50	89.02	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.2	3.10	1.68	0.47	0.46	7.59	2.75	1.56	1.52	0.55	89.31	86.55	2.28	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,870.0	2.97	1.61	0.45	0.44	7.27	2.63	1.50	1.46	0.52	89.76	82.90	6.40	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-
			無し	1,738.5	3.00	1.73	0.48	0.47	7.36	2.83	1.61	1.57	0.56	89.64	89.17	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-

No.155【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,870.6	2.97	1.61	0.45	0.44	7.27	2.63	1.50	1.46	0.52	89.76	87.12	2.18	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,949.5	2.84	1.54	0.43	0.42	6.98	2.53	1.44	1.40	0.50	90.18	83.59	6.14	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			無し	1,817.9	2.86	1.65	0.46	0.45	7.04	2.71	1.54	1.50	0.54	90.10	89.66	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,950.0	2.84	1.54	0.43	0.42	6.96	2.52	1.43	1.40	0.50	90.20	87.66	2.09	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,028.9	2.73	1.48	0.41	0.41	6.70	2.43	1.38	1.34	0.48	90.57	84.26	5.89	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			無し	1,897.4	2.75	1.59	0.44	0.43	6.74	2.59	1.47	1.44	0.52	90.51	90.08	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,029.6	2.73	1.48	0.41	0.41	6.70	2.43	1.38	1.34	0.48	90.57	88.14	2.01	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,108.4	2.63	1.43	0.39	0.39	6.44	2.33	1.33	1.29	0.46	90.93	84.85	5.67	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			無し	1,976.9	2.64	1.52	0.42	0.42	6.48	2.49	1.42	1.38	0.50	90.88	90.47	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,109.0	2.63	1.43	0.39	0.39	6.44	2.33	1.33	1.29	0.46	90.93	88.59	1.93	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,187.8	2.53	1.37	0.38	0.38	6.22	2.25	1.28	1.25	0.45	91.25	85.39	5.47	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			無し	2,056.3	2.53	1.46	0.40	0.40	6.21	2.39	1.36	1.32	0.48	91.26	90.86	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,188.4	2.53	1.37	0.38	0.38	6.21	2.25	1.28	1.24	0.45	91.26	89.01	1.86	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,267.3	2.45	1.33	0.37	0.36	5.99	2.17	1.23	1.20	0.43	91.56	85.91	5.27	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			無し	2,135.7	2.45	1.41	0.39	0.39	5.99	2.30	1.31	1.28	0.46	91.56	91.18	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,646.2	0.59	0.40	0.10	－	53.53	21.05	18.36	5.58	－	45.88	43.21	2.48	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,725.1	0.57	0.38	0.10	－	51.08	20.08	17.52	5.33	－	48.35	41.24	6.93	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,515.2	0.58	0.44	0.11	－	52.29	22.86	19.95	6.07	－	47.13	46.95	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.4	0.57	0.38	0.10	－	50.95	20.03	17.48	5.31	－	48.48	45.94	2.36	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.2	0.54	0.37	0.09	－	48.68	19.11	16.72	5.08	－	50.78	44.01	6.61	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,598.4	0.54	0.41	0.10	－	49.52	21.62	18.91	5.75	－	49.94	49.77	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,565.4	0.63	0.42	0.11	－	56.29	22.13	19.31	5.87	－	43.08	40.28	2.60	0.11	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,644.2	0.59	0.40	0.10	－	53.60	21.07	18.39	5.59	－	45.81	38.35	7.27	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,434.4	0.62	0.46	0.12	－	55.23	24.13	21.08	6.41	－	44.15	43.96	0.12	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,597.7	0.61	0.41	0.10	－	55.16	21.69	18.92	5.75	－	44.23	41.49	2.55	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.6	0.58	0.39	0.10	－	52.57	20.68	18.03	5.48	－	46.85	39.54	7.13	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,466.7	0.60	0.45	0.11	－	54.02	23.61	20.61	6.27	－	45.38	45.20	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,630.1	0.60	0.41	0.10	－	54.06	21.25	18.55	5.64	－	45.34	42.65	2.50	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,708.9	0.58	0.39	0.10	－	51.56	20.27	17.69	5.38	－	47.86	40.68	7.00	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,499.1	0.58	0.44	0.11	－	52.86	23.11	20.17	6.13	－	46.56	46.38	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.4	0.59	0.40	0.10	－	53.00	20.83	18.19	5.53	－	46.41	43.77	2.45	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,741.3	0.57	0.38	0.10	－	50.62	19.91	17.36	5.28	－	48.81	41.78	6.87	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,531.4	0.57	0.43	0.11	－	51.74	22.62	19.74	6.00	－	47.69	47.51	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,694.7	0.58	0.39	0.10	－	51.99	20.44	17.84	5.42	－	47.43	44.84	2.41	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,773.6	0.55	0.37	0.09	－	49.63	19.48	17.05	5.18	－	49.82	42.92	6.74	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,563.8	0.56	0.42	0.11	－	50.66	22.14	19.33	5.88	－	48.78	48.60	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,063.6	3.60	2.70	0.52	－	25.12	9.45	6.47	4.22	2.29	71.28	66.95	3.84	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.5	3.36	2.51	0.49	－	23.39	8.80	6.03	3.93	2.13	73.25	62.32	10.47	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,003.3	3.59	2.86	0.56	－	24.95	10.02	6.86	4.47	2.42	71.46	70.97	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.8	3.34	2.50	0.49	－	23.28	8.76	6.00	3.91	2.12	73.38	69.37	3.56	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,225.6	3.12	2.34	0.45	－	21.79	8.20	5.62	3.66	1.98	75.09	64.91	9.76	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,086.5	3.30	2.64	0.51	－	23.05	9.25	6.34	4.13	2.24	73.65	73.20	0.43	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	982.76	3.90	2.92	0.57	－	27.20	10.23	7.01	4.57	2.48	68.90	64.22	4.15	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,061.6	3.61	2.70	0.53	－	25.17	9.47	6.49	4.23	2.29	71.22	59.46	11.27	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	922.45	3.90	3.11	0.61	－	27.16	10.90	7.46	4.87	2.64	68.94	68.41	0.51	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,015.1	3.78	2.83	0.55	－	26.32	9.90	6.78	4.42	2.40	69.90	65.37	4.02	0.46	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,093.9	3.50	2.62	0.51	－	24.41	9.19	6.29	4.10	2.22	72.09	60.67	10.94	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	954.79	3.77	3.01	0.58	－	26.24	10.53	7.21	4.70	2.55	69.99	69.48	0.49	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.4	3.66	2.74	0.53	－	25.50	9.59	6.57	4.29	2.32	70.84	66.45	3.89	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,126.3	3.40	2.55	0.49	－	23.72	8.92	6.11	3.99	2.16	72.88	61.79	10.62	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	987.13	3.65	2.91	0.57	－	25.37	10.18	6.98	4.55	2.46	70.98	70.48	0.48	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,079.8	3.56	2.66	0.52	－	24.75	9.31	6.38	4.16	2.25	71.69	67.42	3.78	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,158.6	3.31	2.48	0.48	－	23.05	8.67	5.94	3.87	2.10	73.64	62.86	10.33	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,019.5	3.53	2.82	0.55	－	24.57	9.86	6.75	4.40	2.39	71.90	71.42	0.46	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,112.1	3.45	2.58	0.50	－	24.03	9.04	6.19	4.04	2.19	72.52	68.38	3.67	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,191.0	3.22	2.41	0.47	－	22.43	8.44	5.78	3.77	2.04	74.35	63.86	10.05	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,051.8	3.42	2.73	0.53	－	23.81	9.55	6.55	4.27	2.31	72.77	72.30	0.45	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,883.4	0.52	0.35	0.09	－	46.73	18.34	16.05	4.88	－	52.75	50.43	2.16	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,962.2	0.50	0.34	0.08	－	44.86	17.61	15.41	4.68	－	54.64	48.39	6.10	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	1,752.4	0.50	0.38	0.09	－	45.16	19.72	17.25	5.24	－	54.34	54.19	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,994.3	0.49	0.33	0.08	－	44.14	17.32	15.16	4.61	－	55.37	53.18	2.04	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,073.1	0.47	0.32	0.08	－	42.46	16.67	14.58	4.43	－	57.07	51.16	5.77	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	1,863.3	0.47	0.35	0.09	－	42.47	18.54	16.22	4.93	－	57.06	56.91	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,775.6	0.55	0.37	0.09	－	49.58	19.46	17.03	5.18	－	49.87	47.41	2.30	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,854.4	0.53	0.36	0.09	－	47.47	18.63	16.30	4.96	－	52.00	45.39	6.45	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	1,644.6	0.53	0.40	0.10	－	48.12	21.01	18.38	5.59	－	51.35	51.18	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.7	0.53	0.36	0.09	－	48.40	19.00	16.62	5.05	－	51.07	48.67	2.24	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,897.6	0.52	0.35	0.09	－	46.38	18.21	15.93	4.84	－	53.10	46.64	6.30	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,687.7	0.52	0.39	0.10	－	46.89	20.47	17.91	5.45	－	52.59	52.43	0.10	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油		－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,861.8	0.52	0.35	0.09	－	47.29	18.56	16.24	4.94	－	52.19	49.84	2.19	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,940.7	0.51	0.34	0.09	－	45.36	17.80	15.58	4.74	－	54.13	47.82	6.16	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,730.8	0.51	0.38	0.10	－	45.73	19.96	17.47	5.31	－	53.76	53.60	0.10	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油		－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.0	0.52	0.35	0.09	－	46.21	18.14	15.87	4.82	－	53.27	50.97	2.14	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,983.8	0.49	0.33	0.08	－	44.37	17.42	15.24	4.63	－	55.14	48.96	6.03	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,774.0	0.49	0.37	0.09	－	44.62	19.48	17.04	5.18	－	54.89	54.74	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油		－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,948.1	0.50	0.34	0.08	－	45.19	17.74	15.52	4.72	－	54.31	52.07	2.09	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,026.9	0.48	0.33	0.08	－	43.42	17.05	14.91	4.53	－	56.10	50.06	5.90	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,817.1	0.48	0.36	0.09	－	43.56	19.01	16.64	5.06	－	55.96	55.81	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油		－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.8	2.95	2.21	0.43	－	20.53	7.72	5.29	3.45	1.87	76.52	72.98	3.14	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,379.6	2.77	2.08	0.40	－	19.35	7.28	4.99	3.25	1.76	77.88	68.83	8.67	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,240.5	2.89	2.31	0.45	－	20.19	8.10	5.55	3.62	1.96	76.92	76.53	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.6	2.71	2.03	0.39	－	18.92	7.12	4.88	3.18	1.72	78.37	75.11	2.89	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.5	2.56	1.92	0.37	－	17.92	6.74	4.62	3.01	1.63	79.52	71.14	8.03	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上		無し	1,351.3	2.65	2.12	0.41	－	18.53	7.44	5.09	3.32	1.80	78.82	78.46	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.0	3.22	2.41	0.47	－	22.39	8.42	5.77	3.76	2.04	74.39	70.54	3.42	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,271.8	3.02	2.26	0.44	－	21.00	7.90	5.41	3.53	1.91	75.98	66.16	9.41	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,132.7	3.17	2.53	0.49	－	22.11	8.87	6.08	3.96	2.15	74.72	74.28	0.42	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,236.1	3.10	2.32	0.45	－	21.61	8.13	5.57	3.63	1.97	75.29	71.57	3.30	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,314.9	2.91	2.18	0.42	－	20.31	7.64	5.24	3.41	1.85	76.78	67.28	9.10	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,175.8	3.05	2.44	0.47	－	21.31	8.55	5.86	3.82	2.07	75.64	75.22	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,279.2	3.00	2.24	0.44	－	20.88	7.86	5.38	3.51	1.90	76.12	72.52	3.19	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.1	2.82	2.11	0.41	－	19.66	7.40	5.07	3.30	1.79	77.52	68.32	8.81	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,218.9	2.95	2.35	0.46	－	20.54	8.24	5.65	3.68	2.00	76.51	76.11	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.3	2.90	2.17	0.42	－	20.20	7.60	5.21	3.39	1.84	76.90	73.42	3.08	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,401.2	2.74	2.05	0.40	－	19.05	7.17	4.91	3.20	1.73	78.21	69.29	8.54	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,262.0	2.84	2.27	0.44	－	19.84	7.96	5.45	3.56	1.93	77.32	76.94	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,365.4	2.81	2.10	0.41	－	19.56	7.36	5.04	3.29	1.78	77.63	74.26	2.99	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,444.3	2.65	1.99	0.38	－	18.50	6.96	4.77	3.11	1.68	78.85	70.21	8.28	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,305.1	2.76	2.20	0.43	－	19.18	7.70	5.27	3.44	1.86	78.06	77.69	0.36	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,120.6	0.46	0.31	0.08	－	41.51	16.29	14.26	4.33	－	58.03	55.97	1.92	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,199.4	0.44	0.30	0.07	－	40.02	15.71	13.74	4.18	－	59.54	53.97	5.44	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,989.6	0.43	0.33	0.08	－	39.78	17.37	15.19	4.62	－	59.79	59.66	0.08	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,259.2	0.43	0.29	0.07	－	38.96	15.29	13.38	4.07	－	60.61	58.68	1.80	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,338.0	0.41	0.28	0.07	－	37.65	14.78	12.93	3.93	－	61.94	56.70	5.11	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,128.2	0.41	0.31	0.08	－	37.18	16.23	14.20	4.32	－	62.41	62.29	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,985.8	0.49	0.33	0.08	－	44.33	17.40	15.22	4.63	－	55.18	52.98	2.05	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,064.7	0.47	0.32	0.08	－	42.62	16.73	14.64	4.45	－	56.91	50.98	5.79	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,854.8	0.48	0.36	0.09	－	42.68	18.63	16.30	4.96	－	56.84	56.69	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,039.7	0.47	0.32	0.08	－	43.16	16.94	14.82	4.51	－	56.37	54.23	2.00	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,118.6	0.46	0.31	0.08	－	41.55	16.31	14.27	4.34	－	57.99	52.20	5.65	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,908.7	0.47	0.35	0.09	－	41.47	18.10	15.84	4.82	－	58.06	57.91	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,093.6	0.46	0.31	0.08	－	42.04	16.50	14.44	4.39	－	57.50	55.41	1.95	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,172.5	0.45	0.30	0.08	－	40.51	15.90	13.91	4.23	－	59.04	53.40	5.50	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,962.6	0.45	0.34	0.08	－	40.31	17.60	15.40	4.68	－	59.24	59.11	0.08	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,147.5	0.46	0.31	0.08	－	40.99	16.09	14.08	4.28	－	58.55	56.51	1.90	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,226.4	0.44	0.30	0.07	－	39.54	15.52	13.58	4.13	－	60.02	54.52	5.37	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,016.5	0.43	0.33	0.08	－	39.24	17.13	14.99	4.56	－	60.33	60.21	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,201.4	0.44	0.30	0.07	－	39.97	15.69	13.73	4.17	－	59.59	57.61	1.85	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,280.3	0.43	0.29	0.07	－	38.60	15.15	13.26	4.03	－	60.97	55.60	5.24	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,070.4	0.42	0.32	0.08	－	38.23	16.69	14.60	4.44	－	61.35	61.23	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,537.9	2.48	1.86	0.36	－	17.37	6.53	4.48	2.92	1.58	80.15	77.16	2.65	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,616.8	2.36	1.77	0.34	－	16.51	6.21	4.26	2.77	1.50	81.13	73.41	7.40	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,477.6	2.43	1.94	0.38	－	16.94	6.80	4.66	3.04	1.64	80.63	80.30	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.28	1.71	0.33	－	15.92	5.99	4.10	2.68	1.45	81.80	79.06	2.43	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.4	2.18	1.63	0.32	－	15.21	5.72	3.92	2.56	1.38	82.61	75.50	6.81	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,616.2	2.21	1.77	0.34	－	15.49	6.22	4.26	2.78	1.50	82.30	82.00	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.2	2.73	2.04	0.40	－	19.04	7.16	4.91	3.20	1.73	78.23	74.95	2.91	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,482.0	2.58	1.94	0.37	－	18.02	6.78	4.64	3.03	1.64	79.40	70.98	8.07	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,342.9	2.67	2.14	0.41	－	18.64	7.48	5.13	3.34	1.81	78.69	78.33	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,457.1	2.63	1.97	0.38	－	18.33	6.90	4.72	3.08	1.67	79.04	75.89	2.80	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,535.9	2.49	1.87	0.36	－	17.38	6.54	4.48	2.92	1.58	80.13	72.00	7.79	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,396.8	2.57	2.05	0.40	－	17.92	7.19	4.93	3.21	1.74	79.51	79.16	0.34	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,511.0	2.54	1.90	0.37	－	17.68	6.65	4.56	2.97	1.61	79.78	76.74	2.70	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.8	2.40	1.80	0.35	－	16.80	6.32	4.33	2.82	1.53	80.80	72.95	7.52	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	1,450.7	2.47	1.98	0.38	－	17.26	6.93	4.74	3.09	1.68	80.27	79.94	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,564.9	2.44	1.83	0.35	－	17.07	6.42	4.40	2.87	1.55	80.49	77.55	2.61	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,643.7	2.33	1.74	0.34	－	16.25	6.11	4.19	2.73	1.48	81.42	73.82	7.28	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,504.6	2.39	1.91	0.37	－	16.64	6.68	4.57	2.98	1.62	80.97	80.65	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,618.8	2.36	1.77	0.34	－	16.50	6.21	4.25	2.77	1.50	81.14	78.30	2.52	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,697.6	2.26	1.69	0.33	－	15.72	5.92	4.05	2.64	1.43	82.02	74.66	7.05	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,558.5	2.31	1.84	0.36	－	16.07	6.45	4.42	2.88	1.56	81.62	81.31	0.30	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,519.9	0.40	0.28	0.07	－	41.34	18.63	13.04	3.97	－	58.26	56.52	1.62	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,598.8	0.40	0.28	0.07	－	40.07	18.06	12.64	3.84	－	59.53	54.81	4.60	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	2,388.0	0.39	0.30	0.07	－	39.85	19.66	13.76	4.18	－	59.76	59.65	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,686.3	0.39	0.27	0.07	－	38.78	17.48	12.23	3.72	－	60.83	59.19	1.52	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,765.1	0.37	0.26	0.06	－	37.66	16.98	11.88	3.61	－	61.97	57.55	4.32	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	2,554.4	0.37	0.28	0.07	－	37.26	18.38	12.86	3.91	－	62.37	62.26	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,358.2	0.44	0.30	0.08	－	44.17	19.91	13.93	4.24	－	55.39	53.52	1.73	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,437.1	0.42	0.29	0.07	－	42.73	19.26	13.48	4.10	－	56.85	51.82	4.91	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	2,226.3	0.42	0.32	0.08	－	42.76	21.09	14.76	4.49	－	56.82	56.70	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,422.9	0.43	0.30	0.07	－	42.99	19.38	13.56	4.12	－	56.58	54.78	1.68	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,501.8	0.41	0.29	0.07	－	41.63	18.77	13.13	3.99	－	57.96	53.06	4.78	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	2,291.0	0.41	0.31	0.08	－	41.54	20.49	14.34	4.36	－	58.05	57.93	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,487.6	0.41	0.29	0.07	－	41.87	18.87	13.21	4.02	－	57.72	55.96	1.64	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,566.5	0.40	0.28	0.07	－	40.58	18.29	12.80	3.89	－	59.02	54.24	4.66	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	2,355.7	0.40	0.30	0.08	－	40.40	19.93	13.95	4.24	－	59.20	59.08	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,552.3	0.40	0.28	0.07	－	40.81	18.39	12.87	3.92	－	58.79	57.07	1.60	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,631.1	0.39	0.27	0.07	－	39.59	17.84	12.49	3.80	－	60.02	55.36	4.54	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	2,420.4	0.39	0.30	0.07	－	39.32	19.40	13.57	4.13	－	60.29	60.18	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,617.0	0.39	0.27	0.07	－	39.80	17.94	12.55	3.82	－	59.81	58.13	1.56	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,695.8	0.38	0.26	0.07	－	38.64	17.41	12.19	3.71	－	60.98	56.42	4.44	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	2,485.1	0.38	0.29	0.07	－	38.29	18.89	13.22	4.02	－	61.33	61.22	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,775.1	2.15	1.61	0.31	－	15.05	5.66	3.88	2.53	1.37	82.80	80.21	2.30	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,853.9	2.07	1.55	0.30	－	14.40	5.42	3.71	2.42	1.31	83.53	76.80	6.45	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,714.8	2.09	1.67	0.32	－	14.60	5.86	4.01	2.62	1.42	83.31	83.03	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,941.4	1.97	1.48	0.28	－	13.74	5.17	3.54	2.31	1.25	84.29	81.93	2.10	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,020.3	1.89	1.42	0.27	－	13.21	4.97	3.41	2.22	1.20	84.90	78.73	5.92	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,881.1	1.90	1.52	0.29	－	13.30	5.34	3.66	2.38	1.29	84.80	84.54	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,613.4	2.37	1.78	0.34	-	16.56	6.23	4.27	2.78	1.51	81.07	78.22	2.53	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,692.2	2.26	1.69	0.33	-	15.79	5.94	4.07	2.65	1.44	81.95	74.57	7.07	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,553.1	2.32	1.85	0.36	-	16.11	6.47	4.43	2.89	1.56	81.57	81.26	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,678.1	2.28	1.71	0.33	-	15.91	5.99	4.10	2.67	1.45	81.81	79.07	2.43	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,756.9	2.18	1.63	0.32	-	15.20	5.72	3.92	2.55	1.38	82.62	75.51	6.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,617.8	2.21	1.77	0.34	-	15.46	6.21	4.25	2.77	1.50	82.33	82.03	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,742.7	2.19	1.64	0.32	-	15.31	5.76	3.95	2.57	1.39	82.50	79.86	2.34	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,821.6	2.09	1.57	0.30	-	14.65	5.51	3.78	2.46	1.33	83.26	76.40	6.57	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,682.4	2.13	1.70	0.33	-	14.87	5.97	4.09	2.67	1.44	83.00	82.71	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,807.4	2.12	1.59	0.31	-	14.77	5.56	3.81	2.48	1.34	83.11	80.56	2.26	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,886.3	2.02	1.52	0.29	-	14.16	5.33	3.65	2.38	1.29	83.82	77.20	6.34	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,747.1	2.05	1.64	0.32	-	14.33	5.75	3.94	2.57	1.39	83.62	83.34	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,872.1	2.05	1.53	0.30	-	14.28	5.37	3.68	2.40	1.30	83.67	81.21	2.18	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,951.0	1.96	1.47	0.28	-	13.68	5.15	3.53	2.30	1.24	84.36	77.97	6.13	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,811.8	1.98	1.58	0.31	-	13.81	5.54	3.80	2.48	1.34	84.21	83.94	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,697.8	0.38	0.26	0.07	-	38.60	17.40	12.18	3.70	-	61.02	59.39	1.51	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,776.7	0.37	0.26	0.06	-	37.51	16.91	11.83	3.60	-	62.12	57.71	4.31	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2,565.9	0.37	0.28	0.07	－	37.09	18.30	12.80	3.89	－	62.54	62.43	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,885.0	0.36	0.25	0.06	－	36.10	16.27	11.39	3.46	－	63.54	62.03	1.41	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,963.8	0.34	0.24	0.06	－	35.13	15.84	11.08	3.37	－	64.53	60.40	4.03	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,753.1	0.33	0.26	0.06	－	34.56	17.05	11.93	3.63	－	65.11	65.02	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,515.9	0.40	0.28	0.07	－	41.40	18.66	13.06	3.97	－	58.20	56.46	1.62	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,594.8	0.40	0.28	0.07	－	40.13	18.09	12.66	3.85	－	59.47	54.74	4.61	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,384.0	0.39	0.30	0.07	－	39.92	19.69	13.78	4.19	－	59.69	59.58	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,588.6	0.40	0.28	0.07	－	40.24	18.14	12.69	3.86	－	59.36	57.67	1.57	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,667.5	0.39	0.27	0.07	－	39.05	17.60	12.32	3.75	－	60.56	55.96	4.48	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,456.7	0.38	0.29	0.07	－	38.74	19.11	13.37	4.07	－	60.88	60.77	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.5	0.39	0.27	0.07	－	39.13	17.64	12.34	3.75	－	60.48	58.83	1.53	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,740.3	0.37	0.26	0.06	－	38.01	17.13	11.99	3.65	－	61.62	57.16	4.36	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,529.6	0.37	0.28	0.07	－	37.63	18.56	12.99	3.95	－	62.00	61.89	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,734.2	0.37	0.26	0.06	－	38.09	17.17	12.02	3.65	－	61.54	59.95	1.49	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,813.0	0.36	0.25	0.06	－	37.02	16.69	11.68	3.55	－	62.62	58.27	4.25	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,602.3	0.36	0.27	0.07	－	36.58	18.04	12.63	3.84	－	63.06	62.95	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,807.0	0.36	0.25	0.06	－	37.10	16.72	11.70	3.56	－	62.54	60.99	1.45	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貧料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,885.8	0.36	0.25	0.06	-	36.09	16.27	11.38	3.46	-	63.55	59.31	4.14	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,675.1	0.36	0.27	0.07	-	35.58	17.55	12.28	3.74	-	64.06	63.95	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,953.0	1.96	1.47	0.28	-	13.66	5.14	3.52	2.30	1.24	84.38	82.03	2.09	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,031.8	1.88	1.41	0.27	-	13.14	4.94	3.39	2.21	1.19	84.98	78.84	5.89	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,892.7	1.89	1.51	0.29	-	13.23	5.31	3.64	2.37	1.28	84.88	84.62	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.1	1.79	1.34	0.26	-	12.46	4.69	3.21	2.10	1.13	85.75	83.61	1.90	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,218.9	1.72	1.29	0.25	-	12.03	4.53	3.10	2.02	1.09	86.25	80.63	5.39	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,079.8	1.73	1.38	0.27	-	12.04	4.83	3.31	2.16	1.17	86.23	86.00	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,771.1	2.16	1.62	0.31	-	15.07	5.67	3.89	2.53	1.37	82.77	80.18	2.30	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,849.9	2.07	1.55	0.30	-	14.42	5.43	3.72	2.42	1.31	83.51	76.76	6.47	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,710.8	2.10	1.68	0.32	-	14.62	5.87	4.02	2.62	1.42	83.28	83.00	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,843.8	2.07	1.55	0.30	-	14.48	5.45	3.73	2.43	1.32	83.45	80.96	2.21	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,922.6	1.99	1.49	0.29	-	13.88	5.22	3.58	2.33	1.26	84.13	77.65	6.22	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,783.5	2.01	1.61	0.31	-	14.03	5.63	3.86	2.52	1.36	83.96	83.69	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,916.6	2.00	1.50	0.29	-	13.93	5.24	3.59	2.34	1.27	84.07	81.68	2.13	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,995.5	1.92	1.44	0.28	-	13.38	5.03	3.45	2.25	1.22	84.70	78.46	5.99	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,856.3	1.93	1.54	0.30	-	13.49	5.41	3.71	2.42	1.31	84.58	84.32	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-

No.156【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,989.3	1.92	1.44	0.28	-	13.42	5.05	3.46	2.25	1.22	84.66	82.36	2.05	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,068.2	1.85	1.39	0.27	-	12.91	4.86	3.33	2.17	1.17	85.24	79.21	5.78	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,929.0	1.86	1.49	0.29	-	12.97	5.21	3.57	2.32	1.26	85.17	84.92	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,062.1	1.86	1.39	0.27	-	12.94	4.87	3.34	2.17	1.18	85.20	82.97	1.98	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,141.0	1.79	1.34	0.26	-	12.45	4.69	3.21	2.09	1.13	85.76	79.93	5.59	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,001.8	1.79	1.43	0.28	-	12.50	5.02	3.44	2.24	1.21	85.71	85.47	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,646.2	0.59	0.40	0.10	－	53.53	21.05	18.36	5.58	－	45.88	43.21	2.48	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,725.1	0.57	0.38	0.10	－	51.08	20.08	17.52	5.33	－	48.35	41.24	6.93	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,515.2	0.58	0.44	0.11	－	52.29	22.86	19.95	6.07	－	47.13	46.95	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.4	0.57	0.38	0.10	－	50.95	20.03	17.48	5.31	－	48.48	45.94	2.36	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.2	0.54	0.37	0.09	－	48.68	19.11	16.72	5.08	－	50.78	44.01	6.61	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,598.4	0.54	0.41	0.10	－	49.52	21.62	18.91	5.75	－	49.94	49.77	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,565.4	0.63	0.42	0.11	－	56.29	22.13	19.31	5.87	－	43.08	40.28	2.60	0.11	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,644.2	0.59	0.40	0.10	－	53.60	21.07	18.39	5.59	－	45.81	38.35	7.27	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,434.4	0.62	0.46	0.12	－	55.23	24.13	21.08	6.41	－	44.15	43.96	0.12	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,597.7	0.61	0.41	0.10	－	55.16	21.69	18.92	5.75	－	44.23	41.49	2.55	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.6	0.58	0.39	0.10	－	52.57	20.68	18.03	5.48	－	46.85	39.54	7.13	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,466.7	0.60	0.45	0.11	－	54.02	23.61	20.61	6.27	－	45.38	45.20	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,630.1	0.60	0.41	0.10	－	54.06	21.25	18.55	5.64	－	45.34	42.65	2.50	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,708.9	0.58	0.39	0.10	－	51.56	20.27	17.69	5.38	－	47.86	40.68	7.00	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,499.1	0.58	0.44	0.11	－	52.86	23.11	20.17	6.13	－	46.56	46.38	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.4	0.59	0.40	0.10	－	53.00	20.83	18.19	5.53	－	46.41	43.77	2.45	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,741.3	0.57	0.38	0.10	－	50.62	19.91	17.36	5.28	－	48.81	41.78	6.87	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,531.4	0.57	0.43	0.11	－	51.74	22.62	19.74	6.00	－	47.69	47.51	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,694.7	0.58	0.39	0.10	－	51.99	20.44	17.84	5.42	－	47.43	44.84	2.41	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,773.6	0.55	0.37	0.09	－	49.63	19.48	17.05	5.18	－	49.82	42.92	6.74	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,563.8	0.56	0.42	0.11	－	50.66	22.14	19.33	5.88	－	48.78	48.60	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,063.6	3.60	2.70	0.52	－	25.12	9.45	6.47	4.22	2.29	71.28	66.95	3.84	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.5	3.36	2.51	0.49	－	23.39	8.80	6.03	3.93	2.13	73.25	62.32	10.47	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,003.3	3.59	2.86	0.56	－	24.95	10.02	6.86	4.47	2.42	71.46	70.97	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.8	3.34	2.50	0.49	－	23.28	8.76	6.00	3.91	2.12	73.38	69.37	3.56	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,225.6	3.12	2.34	0.45	－	21.79	8.20	5.62	3.66	1.98	75.09	64.91	9.76	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,086.5	3.30	2.64	0.51	－	23.05	9.25	6.34	4.13	2.24	73.65	73.20	0.43	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	982.76	3.90	2.92	0.57	－	27.20	10.23	7.01	4.57	2.48	68.90	64.22	4.15	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,061.6	3.61	2.70	0.53	－	25.17	9.47	6.49	4.23	2.29	71.22	59.46	11.27	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	922.45	3.90	3.11	0.61	－	27.16	10.90	7.46	4.87	2.64	68.94	68.41	0.51	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,015.1	3.78	2.83	0.55	－	26.32	9.90	6.78	4.42	2.40	69.90	65.37	4.02	0.46	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,093.9	3.50	2.62	0.51	－	24.41	9.19	6.29	4.10	2.22	72.09	60.67	10.94	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	954.79	3.77	3.01	0.58	－	26.24	10.53	7.21	4.70	2.55	69.99	69.48	0.49	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.4	3.66	2.74	0.53	－	25.50	9.59	6.57	4.29	2.32	70.84	66.45	3.89	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,126.3	3.40	2.55	0.49	－	23.72	8.92	6.11	3.99	2.16	72.88	61.79	10.62	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	987.13	3.65	2.91	0.57	－	25.37	10.18	6.98	4.55	2.46	70.98	70.48	0.48	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,079.8	3.56	2.66	0.52	－	24.75	9.31	6.38	4.16	2.25	71.69	67.42	3.78	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,158.6	3.31	2.48	0.48	－	23.05	8.67	5.94	3.87	2.10	73.64	62.86	10.33	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,019.5	3.53	2.82	0.55	－	24.57	9.86	6.75	4.40	2.39	71.90	71.42	0.46	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,112.1	3.45	2.58	0.50	－	24.03	9.04	6.19	4.04	2.19	72.52	68.38	3.67	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,191.0	3.22	2.41	0.47	－	22.43	8.44	5.78	3.77	2.04	74.35	63.86	10.05	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,051.8	3.42	2.73	0.53	－	23.81	9.55	6.55	4.27	2.31	72.77	72.30	0.45	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,883.4	0.52	0.35	0.09	－	46.73	18.34	16.05	4.88	－	52.75	50.43	2.16	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,962.2	0.50	0.34	0.08	－	44.86	17.61	15.41	4.68	－	54.64	48.39	6.10	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	1,752.4	0.50	0.38	0.09	－	45.16	19.72	17.25	5.24	－	54.34	54.19	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,994.3	0.49	0.33	0.08	－	44.14	17.32	15.16	4.61	－	55.37	53.18	2.04	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,073.1	0.47	0.32	0.08	－	42.46	16.67	14.58	4.43	－	57.07	51.16	5.77	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	1,863.3	0.47	0.35	0.09	－	42.47	18.54	16.22	4.93	－	57.06	56.91	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,775.6	0.55	0.37	0.09	－	49.58	19.46	17.03	5.18	－	49.87	47.41	2.30	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,854.4	0.53	0.36	0.09	－	47.47	18.63	16.30	4.96	－	52.00	45.39	6.45	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	1,644.6	0.53	0.40	0.10	－	48.12	21.01	18.38	5.59	－	51.35	51.18	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.7	0.53	0.36	0.09	－	48.40	19.00	16.62	5.05	－	51.07	48.67	2.24	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,897.6	0.52	0.35	0.09	－	46.38	18.21	15.93	4.84	－	53.10	46.64	6.30	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,687.7	0.52	0.39	0.10	－	46.89	20.47	17.91	5.45	－	52.59	52.43	0.10	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,861.8	0.52	0.35	0.09	－	47.29	18.56	16.24	4.94	－	52.19	49.84	2.19	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,940.7	0.51	0.34	0.09	－	45.36	17.80	15.58	4.74	－	54.13	47.82	6.16	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,730.8	0.51	0.38	0.10	－	45.73	19.96	17.47	5.31	－	53.76	53.60	0.10	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.0	0.52	0.35	0.09	－	46.21	18.14	15.87	4.82	－	53.27	50.97	2.14	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,983.8	0.49	0.33	0.08	－	44.37	17.42	15.24	4.63	－	55.14	48.96	6.03	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,774.0	0.49	0.37	0.09	－	44.62	19.48	17.04	5.18	－	54.89	54.74	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,948.1	0.50	0.34	0.08	－	45.19	17.74	15.52	4.72	－	54.31	52.07	2.09	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,026.9	0.48	0.33	0.08	－	43.42	17.05	14.91	4.53	－	56.10	50.06	5.90	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,817.1	0.48	0.36	0.09	－	43.56	19.01	16.64	5.06	－	55.96	55.81	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
	1.4m以上1.75m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.8	2.95	2.21	0.43	－	20.53	7.72	5.29	3.45	1.87	76.52	72.98	3.14	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,379.6	2.77	2.08	0.40	－	19.35	7.28	4.99	3.25	1.76	77.88	68.83	8.67	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,240.5	2.89	2.31	0.45	－	20.19	8.10	5.55	3.62	1.96	76.92	76.53	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.6	2.71	2.03	0.39	－	18.92	7.12	4.88	3.18	1.72	78.37	75.11	2.89	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.5	2.56	1.92	0.37	－	17.92	6.74	4.62	3.01	1.63	79.52	71.14	8.03	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上		無し	1,351.3	2.65	2.12	0.41	－	18.53	7.44	5.09	3.32	1.80	78.82	78.46	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.0	3.22	2.41	0.47	－	22.39	8.42	5.77	3.76	2.04	74.39	70.54	3.42	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,271.8	3.02	2.26	0.44	－	21.00	7.90	5.41	3.53	1.91	75.98	66.16	9.41	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,132.7	3.17	2.53	0.49	－	22.11	8.87	6.08	3.96	2.15	74.72	74.28	0.42	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,236.1	3.10	2.32	0.45	－	21.61	8.13	5.57	3.63	1.97	75.29	71.57	3.30	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,314.9	2.91	2.18	0.42	－	20.31	7.64	5.24	3.41	1.85	76.78	67.28	9.10	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,175.8	3.05	2.44	0.47	－	21.31	8.55	5.86	3.82	2.07	75.64	75.22	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,279.2	3.00	2.24	0.44	－	20.88	7.86	5.38	3.51	1.90	76.12	72.52	3.19	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.1	2.82	2.11	0.41	－	19.66	7.40	5.07	3.30	1.79	77.52	68.32	8.81	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,218.9	2.95	2.35	0.46	－	20.54	8.24	5.65	3.68	2.00	76.51	76.11	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.3	2.90	2.17	0.42	－	20.20	7.60	5.21	3.39	1.84	76.90	73.42	3.08	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,401.2	2.74	2.05	0.40	－	19.05	7.17	4.91	3.20	1.73	78.21	69.29	8.54	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,262.0	2.84	2.27	0.44	－	19.84	7.96	5.45	3.56	1.93	77.32	76.94	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,365.4	2.81	2.10	0.41	－	19.56	7.36	5.04	3.29	1.78	77.63	74.26	2.99	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,444.3	2.65	1.99	0.38	－	18.50	6.96	4.77	3.11	1.68	78.85	70.21	8.28	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,305.1	2.76	2.20	0.43	－	19.18	7.70	5.27	3.44	1.86	78.06	77.69	0.36	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,120.6	0.46	0.31	0.08	－	41.51	16.29	14.26	4.33	－	58.03	55.97	1.92	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,199.4	0.44	0.30	0.07	－	40.02	15.71	13.74	4.18	－	59.54	53.97	5.44	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,989.6	0.43	0.33	0.08	－	39.78	17.37	15.19	4.62	－	59.79	59.66	0.08	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,259.2	0.43	0.29	0.07	－	38.96	15.29	13.38	4.07	－	60.61	58.68	1.80	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,338.0	0.41	0.28	0.07	－	37.65	14.78	12.93	3.93	－	61.94	56.70	5.11	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,128.2	0.41	0.31	0.08	－	37.18	16.23	14.20	4.32	－	62.41	62.29	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,985.8	0.49	0.33	0.08	－	44.33	17.40	15.22	4.63	－	55.18	52.98	2.05	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,064.7	0.47	0.32	0.08	－	42.62	16.73	14.64	4.45	－	56.91	50.98	5.79	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,854.8	0.48	0.36	0.09	－	42.68	18.63	16.30	4.96	－	56.84	56.69	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,039.7	0.47	0.32	0.08	－	43.16	16.94	14.82	4.51	－	56.37	54.23	2.00	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,118.6	0.46	0.31	0.08	－	41.55	16.31	14.27	4.34	－	57.99	52.20	5.65	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,908.7	0.47	0.35	0.09	－	41.47	18.10	15.84	4.82	－	58.06	57.91	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,093.6	0.46	0.31	0.08	－	42.04	16.50	14.44	4.39	－	57.50	55.41	1.95	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,172.5	0.45	0.30	0.08	－	40.51	15.90	13.91	4.23	－	59.04	53.40	5.50	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,962.6	0.45	0.34	0.08	－	40.31	17.60	15.40	4.68	－	59.24	59.11	0.08	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,147.5	0.46	0.31	0.08	－	40.99	16.09	14.08	4.28	－	58.55	56.51	1.90	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,226.4	0.44	0.30	0.07	－	39.54	15.52	13.58	4.13	－	60.02	54.52	5.37	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,016.5	0.43	0.33	0.08	－	39.24	17.13	14.99	4.56	－	60.33	60.21	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,201.4	0.44	0.30	0.07	－	39.97	15.69	13.73	4.17	－	59.59	57.61	1.85	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,280.3	0.43	0.29	0.07	－	38.60	15.15	13.26	4.03	－	60.97	55.60	5.24	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,070.4	0.42	0.32	0.08	－	38.23	16.69	14.60	4.44	－	61.35	61.23	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,537.9	2.48	1.86	0.36	－	17.37	6.53	4.48	2.92	1.58	80.15	77.16	2.65	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,616.8	2.36	1.77	0.34	－	16.51	6.21	4.26	2.77	1.50	81.13	73.41	7.40	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,477.6	2.43	1.94	0.38	－	16.94	6.80	4.66	3.04	1.64	80.63	80.30	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.28	1.71	0.33	－	15.92	5.99	4.10	2.68	1.45	81.80	79.06	2.43	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.4	2.18	1.63	0.32	－	15.21	5.72	3.92	2.56	1.38	82.61	75.50	6.81	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,616.2	2.21	1.77	0.34	－	15.49	6.22	4.26	2.78	1.50	82.30	82.00	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.2	2.73	2.04	0.40	－	19.04	7.16	4.91	3.20	1.73	78.23	74.95	2.91	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,482.0	2.58	1.94	0.37	－	18.02	6.78	4.64	3.03	1.64	79.40	70.98	8.07	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,342.9	2.67	2.14	0.41	－	18.64	7.48	5.13	3.34	1.81	78.69	78.33	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,457.1	2.63	1.97	0.38	－	18.33	6.90	4.72	3.08	1.67	79.04	75.89	2.80	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,535.9	2.49	1.87	0.36	－	17.38	6.54	4.48	2.92	1.58	80.13	72.00	7.79	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,396.8	2.57	2.05	0.40	－	17.92	7.19	4.93	3.21	1.74	79.51	79.16	0.34	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,511.0	2.54	1.90	0.37	－	17.68	6.65	4.56	2.97	1.61	79.78	76.74	2.70	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.8	2.40	1.80	0.35	－	16.80	6.32	4.33	2.82	1.53	80.80	72.95	7.52	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貧料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,450.7	2.47	1.98	0.38	－	17.26	6.93	4.74	3.09	1.68	80.27	79.94	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,564.9	2.44	1.83	0.35	－	17.07	6.42	4.40	2.87	1.55	80.49	77.55	2.61	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,643.7	2.33	1.74	0.34	－	16.25	6.11	4.19	2.73	1.48	81.42	73.82	7.28	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,504.6	2.39	1.91	0.37	－	16.64	6.68	4.57	2.98	1.62	80.97	80.65	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,618.8	2.36	1.77	0.34	－	16.50	6.21	4.25	2.77	1.50	81.14	78.30	2.52	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,697.6	2.26	1.69	0.33	－	15.72	5.92	4.05	2.64	1.43	82.02	74.66	7.05	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し	1,558.5	2.31	1.84	0.36	－	16.07	6.45	4.42	2.88	1.56	81.62	81.31	0.30	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,519.9	0.40	0.28	0.07	－	41.34	18.63	13.04	3.97	－	58.26	56.52	1.62	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,598.8	0.40	0.28	0.07	－	40.07	18.06	12.64	3.84	－	59.53	54.81	4.60	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	2,388.0	0.39	0.30	0.07	－	39.85	19.66	13.76	4.18	－	59.76	59.65	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,686.3	0.39	0.27	0.07	－	38.78	17.48	12.23	3.72	－	60.83	59.19	1.52	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,765.1	0.37	0.26	0.06	－	37.66	16.98	11.88	3.61	－	61.97	57.55	4.32	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	2,554.4	0.37	0.28	0.07	－	37.26	18.38	12.86	3.91	－	62.37	62.26	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,358.2	0.44	0.30	0.08	－	44.17	19.91	13.93	4.24	－	55.39	53.52	1.73	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,437.1	0.42	0.29	0.07	－	42.73	19.26	13.48	4.10	－	56.85	51.82	4.91	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			無し	2,226.3	0.42	0.32	0.08	－	42.76	21.09	14.76	4.49	－	56.82	56.70	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,422.9	0.43	0.30	0.07	－	42.99	19.38	13.56	4.12	－	56.58	54.78	1.68	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,501.8	0.41	0.29	0.07	－	41.63	18.77	13.13	3.99	－	57.96	53.06	4.78	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,291.0	0.41	0.31	0.08	－	41.54	20.49	14.34	4.36	－	58.05	57.93	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,487.6	0.41	0.29	0.07	－	41.87	18.87	13.21	4.02	－	57.72	55.96	1.64	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,566.5	0.40	0.28	0.07	－	40.58	18.29	12.80	3.89	－	59.02	54.24	4.66	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,355.7	0.40	0.30	0.08	－	40.40	19.93	13.95	4.24	－	59.20	59.08	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,552.3	0.40	0.28	0.07	－	40.81	18.39	12.87	3.92	－	58.79	57.07	1.60	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,631.1	0.39	0.27	0.07	－	39.59	17.84	12.49	3.80	－	60.02	55.36	4.54	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,420.4	0.39	0.30	0.07	－	39.32	19.40	13.57	4.13	－	60.29	60.18	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,617.0	0.39	0.27	0.07	－	39.80	17.94	12.55	3.82	－	59.81	58.13	1.56	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,695.8	0.38	0.26	0.07	－	38.64	17.41	12.19	3.71	－	60.98	56.42	4.44	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,485.1	0.38	0.29	0.07	－	38.29	18.89	13.22	4.02	－	61.33	61.22	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,775.1	2.15	1.61	0.31	－	15.05	5.66	3.88	2.53	1.37	82.80	80.21	2.30	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,853.9	2.07	1.55	0.30	－	14.40	5.42	3.71	2.42	1.31	83.53	76.80	6.45	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,714.8	2.09	1.67	0.32	－	14.60	5.86	4.01	2.62	1.42	83.31	83.03	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,941.4	1.97	1.48	0.28	－	13.74	5.17	3.54	2.31	1.25	84.29	81.93	2.10	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,020.3	1.89	1.42	0.27	－	13.21	4.97	3.41	2.22	1.20	84.90	78.73	5.92	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,881.1	1.90	1.52	0.29	－	13.30	5.34	3.66	2.38	1.29	84.80	84.54	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：貨料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,613.4	2.37	1.78	0.34	-	16.56	6.23	4.27	2.78	1.51	81.07	78.22	2.53	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,692.2	2.26	1.69	0.33	-	15.79	5.94	4.07	2.65	1.44	81.95	74.57	7.07	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,553.1	2.32	1.85	0.36	-	16.11	6.47	4.43	2.89	1.56	81.57	81.26	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,678.1	2.28	1.71	0.33	-	15.91	5.99	4.10	2.67	1.45	81.81	79.07	2.43	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,756.9	2.18	1.63	0.32	-	15.20	5.72	3.92	2.55	1.38	82.62	75.51	6.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,617.8	2.21	1.77	0.34	-	15.46	6.21	4.25	2.77	1.50	82.33	82.03	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,742.7	2.19	1.64	0.32	-	15.31	5.76	3.95	2.57	1.39	82.50	79.86	2.34	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,821.6	2.09	1.57	0.30	-	14.65	5.51	3.78	2.46	1.33	83.26	76.40	6.57	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,682.4	2.13	1.70	0.33	-	14.87	5.97	4.09	2.67	1.44	83.00	82.71	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,807.4	2.12	1.59	0.31	-	14.77	5.56	3.81	2.48	1.34	83.11	80.56	2.26	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,886.3	2.02	1.52	0.29	-	14.16	5.33	3.65	2.38	1.29	83.82	77.20	6.34	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,747.1	2.05	1.64	0.32	-	14.33	5.75	3.94	2.57	1.39	83.62	83.34	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,872.1	2.05	1.53	0.30	-	14.28	5.37	3.68	2.40	1.30	83.67	81.21	2.18	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,951.0	1.96	1.47	0.28	-	13.68	5.15	3.53	2.30	1.24	84.36	77.97	6.13	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,811.8	1.98	1.58	0.31	-	13.81	5.54	3.80	2.48	1.34	84.21	83.94	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,697.8	0.38	0.26	0.07	-	38.60	17.40	12.18	3.70	-	61.02	59.39	1.51	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,776.7	0.37	0.26	0.06	-	37.51	16.91	11.83	3.60	-	62.12	57.71	4.31	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2,565.9	0.37	0.28	0.07	－	37.09	18.30	12.80	3.89	－	62.54	62.43	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,885.0	0.36	0.25	0.06	－	36.10	16.27	11.39	3.46	－	63.54	62.03	1.41	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,963.8	0.34	0.24	0.06	－	35.13	15.84	11.08	3.37	－	64.53	60.40	4.03	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,753.1	0.33	0.26	0.06	－	34.56	17.05	11.93	3.63	－	65.11	65.02	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,515.9	0.40	0.28	0.07	－	41.40	18.66	13.06	3.97	－	58.20	56.46	1.62	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,594.8	0.40	0.28	0.07	－	40.13	18.09	12.66	3.85	－	59.47	54.74	4.61	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,384.0	0.39	0.30	0.07	－	39.92	19.69	13.78	4.19	－	59.69	59.58	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,588.6	0.40	0.28	0.07	－	40.24	18.14	12.69	3.86	－	59.36	57.67	1.57	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,667.5	0.39	0.27	0.07	－	39.05	17.60	12.32	3.75	－	60.56	55.96	4.48	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,456.7	0.38	0.29	0.07	－	38.74	19.11	13.37	4.07	－	60.88	60.77	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.5	0.39	0.27	0.07	－	39.13	17.64	12.34	3.75	－	60.48	58.83	1.53	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,740.3	0.37	0.26	0.06	－	38.01	17.13	11.99	3.65	－	61.62	57.16	4.36	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,529.6	0.37	0.28	0.07	－	37.63	18.56	12.99	3.95	－	62.00	61.89	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,734.2	0.37	0.26	0.06	－	38.09	17.17	12.02	3.65	－	61.54	59.95	1.49	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,813.0	0.36	0.25	0.06	－	37.02	16.69	11.68	3.55	－	62.62	58.27	4.25	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,602.3	0.36	0.27	0.07	－	36.58	18.04	12.63	3.84	－	63.06	62.95	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,807.0	0.36	0.25	0.06	－	37.10	16.72	11.70	3.56	－	62.54	60.99	1.45	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,885.8	0.36	0.25	0.06	-	36.09	16.27	11.38	3.46	-	63.55	59.31	4.14	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,675.1	0.36	0.27	0.07	-	35.58	17.55	12.28	3.74	-	64.06	63.95	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,953.0	1.96	1.47	0.28	-	13.66	5.14	3.52	2.30	1.24	84.38	82.03	2.09	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,031.8	1.88	1.41	0.27	-	13.14	4.94	3.39	2.21	1.19	84.98	78.84	5.89	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,892.7	1.89	1.51	0.29	-	13.23	5.31	3.64	2.37	1.28	84.88	84.62	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.1	1.79	1.34	0.26	-	12.46	4.69	3.21	2.10	1.13	85.75	83.61	1.90	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,218.9	1.72	1.29	0.25	-	12.03	4.53	3.10	2.02	1.09	86.25	80.63	5.39	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,079.8	1.73	1.38	0.27	-	12.04	4.83	3.31	2.16	1.17	86.23	86.00	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,771.1	2.16	1.62	0.31	-	15.07	5.67	3.89	2.53	1.37	82.77	80.18	2.30	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,849.9	2.07	1.55	0.30	-	14.42	5.43	3.72	2.42	1.31	83.51	76.76	6.47	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,710.8	2.10	1.68	0.32	-	14.62	5.87	4.02	2.62	1.42	83.28	83.00	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,843.8	2.07	1.55	0.30	-	14.48	5.45	3.73	2.43	1.32	83.45	80.96	2.21	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,922.6	1.99	1.49	0.29	-	13.88	5.22	3.58	2.33	1.26	84.13	77.65	6.22	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,783.5	2.01	1.61	0.31	-	14.03	5.63	3.86	2.52	1.36	83.96	83.69	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,916.6	2.00	1.50	0.29	-	13.93	5.24	3.59	2.34	1.27	84.07	81.68	2.13	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,995.5	1.92	1.44	0.28	-	13.38	5.03	3.45	2.25	1.22	84.70	78.46	5.99	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,856.3	1.93	1.54	0.30	-	13.49	5.41	3.71	2.42	1.31	84.58	84.32	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.157【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,989.3	1.92	1.44	0.28	-	13.42	5.05	3.46	2.25	1.22	84.66	82.36	2.05	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,068.2	1.85	1.39	0.27	-	12.91	4.86	3.33	2.17	1.17	85.24	79.21	5.78	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,929.0	1.86	1.49	0.29	-	12.97	5.21	3.57	2.32	1.26	85.17	84.92	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,062.1	1.86	1.39	0.27	-	12.94	4.87	3.34	2.17	1.18	85.20	82.97	1.98	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,141.0	1.79	1.34	0.26	-	12.45	4.69	3.21	2.09	1.13	85.76	79.93	5.59	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,001.8	1.79	1.43	0.28	-	12.50	5.02	3.44	2.24	1.21	85.71	85.47	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.1	0.59	0.40	0.10	－	53.17	20.90	18.24	5.55	－	46.24	43.59	2.46	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.0	0.57	0.38	0.10	－	50.76	19.97	17.41	5.29	－	48.67	41.61	6.89	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,526.1	0.57	0.43	0.11	－	51.92	22.70	19.81	6.02	－	47.51	47.33	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.4	0.57	0.38	0.10	－	50.95	20.03	17.48	5.31	－	48.48	45.94	2.36	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.2	0.54	0.37	0.09	－	48.68	19.11	16.72	5.08	－	50.78	44.01	6.61	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,598.4	0.54	0.41	0.10	－	49.52	21.62	18.91	5.75	－	49.94	49.77	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,575.0	0.63	0.42	0.11	－	55.93	21.98	19.19	5.84	－	43.44	40.65	2.59	0.11	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,653.9	0.59	0.40	0.10	－	53.28	20.94	18.28	5.56	－	46.13	38.71	7.23	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,444.0	0.62	0.46	0.12	－	54.86	23.97	20.94	6.37	－	44.52	44.33	0.12	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,607.9	0.60	0.41	0.10	－	54.81	21.55	18.80	5.72	－	44.59	41.86	2.54	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,686.7	0.58	0.39	0.10	－	52.25	20.55	17.92	5.45	－	47.17	39.90	7.09	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,476.9	0.59	0.45	0.11	－	53.66	23.47	20.47	6.22	－	45.75	45.57	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,640.7	0.59	0.40	0.10	－	53.72	21.13	18.43	5.60	－	45.69	43.02	2.48	0.10	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,719.6	0.57	0.38	0.10	－	51.24	20.14	17.58	5.35	－	48.19	41.05	6.96	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	1,509.7	0.58	0.44	0.11	－	52.48	22.93	20.03	6.09	－	46.94	46.76	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,673.5	0.58	0.39	0.10	－	52.66	20.71	18.06	5.49	－	46.76	44.14	2.44	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,752.4	0.56	0.38	0.09	－	50.30	19.79	17.25	5.24	－	49.14	42.15	6.83	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,542.5	0.57	0.43	0.11	－	51.36	22.45	19.60	5.96	－	48.07	47.89	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,706.4	0.58	0.39	0.10	－	51.64	20.30	17.72	5.39	－	47.78	45.21	2.39	0.10	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,785.2	0.54	0.37	0.09	－	49.30	19.35	16.93	5.15	－	50.16	43.30	6.70	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,575.4	0.56	0.42	0.11	－	50.29	21.99	19.19	5.83	－	49.15	48.97	0.11	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,074.5	3.57	2.67	0.52	－	24.86	9.35	6.41	4.18	2.26	71.57	67.28	3.80	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,153.3	3.32	2.49	0.48	－	23.16	8.71	5.97	3.89	2.11	73.52	62.70	10.37	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,014.2	3.54	2.83	0.55	－	24.70	9.91	6.79	4.43	2.40	71.76	71.27	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.8	3.34	2.50	0.49	－	23.28	8.76	6.00	3.91	2.12	73.38	69.37	3.56	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,225.6	3.12	2.34	0.45	－	21.79	8.20	5.62	3.66	1.98	75.09	64.91	9.76	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,086.5	3.30	2.64	0.51	－	23.05	9.25	6.34	4.13	2.24	73.65	73.20	0.43	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	992.41	3.86	2.89	0.56	－	26.92	10.13	6.94	4.52	2.45	69.22	64.58	4.11	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,071.3	3.58	2.68	0.52	－	24.94	9.38	6.43	4.19	2.27	71.48	59.82	11.17	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	932.11	3.86	3.08	0.60	－	26.88	10.78	7.39	4.82	2.61	69.26	68.73	0.51	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,025.2	3.74	2.80	0.54	－	26.06	9.80	6.72	4.38	2.37	70.20	65.71	3.98	0.46	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,104.1	3.47	2.60	0.50	－	24.20	9.10	6.24	4.07	2.20	72.33	61.01	10.84	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	964.94	3.72	2.97	0.58	－	25.96	10.42	7.14	4.65	2.52	70.32	69.81	0.49	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,058.1	3.62	2.71	0.53	－	25.25	9.50	6.51	4.24	2.30	71.13	66.77	3.86	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,136.9	3.37	2.52	0.49	－	23.51	8.84	6.06	3.95	2.14	73.12	62.14	10.52	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	997.78	3.61	2.88	0.56	－	25.10	10.07	6.90	4.50	2.44	71.29	70.80	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,090.9	3.51	2.63	0.51	－	24.48	9.21	6.31	4.11	2.23	72.01	67.79	3.74	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,169.8	3.28	2.45	0.48	－	22.84	8.59	5.89	3.84	2.08	73.88	63.21	10.23	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,030.6	3.48	2.78	0.54	－	24.30	9.75	6.68	4.36	2.36	72.22	71.74	0.46	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,123.8	3.41	2.55	0.50	－	23.76	8.94	6.13	3.99	2.16	72.83	68.73	3.63	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,202.6	3.19	2.39	0.46	－	22.21	8.36	5.72	3.73	2.02	74.60	64.22	9.95	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,063.4	3.38	2.70	0.52	－	23.55	9.45	6.47	4.22	2.29	73.07	72.61	0.44	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,897.9	0.52	0.35	0.09	－	46.37	18.20	15.93	4.84	－	53.11	50.80	2.15	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,976.8	0.49	0.33	0.08	－	44.53	17.48	15.29	4.65	－	54.98	48.78	6.05	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,766.9	0.49	0.37	0.09	－	44.79	19.55	17.11	5.20	－	54.72	54.57	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,994.3	0.49	0.33	0.08	－	44.14	17.32	15.16	4.61	－	55.37	53.18	2.04	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,073.1	0.47	0.32	0.08	－	42.46	16.67	14.58	4.43	－	57.07	51.16	5.77	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,863.3	0.47	0.35	0.09	－	42.47	18.54	16.22	4.93	－	57.06	56.91	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,788.5	0.54	0.37	0.09	－	49.22	19.32	16.90	5.14	－	50.24	47.80	2.28	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,867.3	0.52	0.35	0.09	－	47.13	18.50	16.19	4.92	－	52.35	45.78	6.41	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,657.5	0.53	0.40	0.10	－	47.76	20.85	18.24	5.55	－	51.71	51.54	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,832.2	0.53	0.36	0.09	－	48.05	18.86	16.50	5.02	－	51.42	49.04	2.22	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,911.1	0.52	0.35	0.09	－	46.06	18.08	15.82	4.81	－	53.42	47.00	6.26	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,701.3	0.52	0.39	0.10	－	46.52	20.31	17.77	5.40	－	52.96	52.80	0.10	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,876.0	0.52	0.35	0.09	－	46.92	18.42	16.11	4.90	－	52.56	50.23	2.17	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,954.9	0.50	0.34	0.08	－	45.02	17.67	15.46	4.70	－	54.48	48.21	6.12	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,745.0	0.51	0.38	0.10	－	45.35	19.80	17.32	5.27	－	54.14	53.99	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,919.8	0.51	0.34	0.09	－	45.86	18.00	15.75	4.79	－	53.63	51.35	2.12	0.09	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,998.7	0.49	0.33	0.08	－	44.05	17.29	15.13	4.60	－	55.46	49.33	5.98	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,788.8	0.49	0.37	0.09	－	44.25	19.32	16.90	5.14	－	55.26	55.11	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,963.6	0.50	0.34	0.08	－	44.84	17.60	15.40	4.68	－	54.66	52.43	2.08	0.08	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,042.4	0.47	0.32	0.08	－	43.10	16.92	14.80	4.50	－	56.43	50.43	5.86	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,832.6	0.48	0.36	0.09	－	43.19	18.85	16.50	5.02	－	56.33	56.18	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,315.3	2.91	2.18	0.42	－	20.30	7.64	5.23	3.41	1.85	76.79	73.29	3.10	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,394.1	2.75	2.06	0.40	－	19.16	7.21	4.94	3.22	1.74	78.09	69.13	8.58	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,255.0	2.86	2.29	0.44	－	19.97	8.01	5.49	3.58	1.94	77.17	76.78	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.6	2.71	2.03	0.39	－	18.92	7.12	4.88	3.18	1.72	78.37	75.11	2.89	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.5	2.56	1.92	0.37	－	17.92	6.74	4.62	3.01	1.63	79.52	71.14	8.03	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上			無し	1,351.3	2.65	2.12	0.41	－	18.53	7.44	5.09	3.32	1.80	78.82	78.46	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,205.8	3.18	2.38	0.46	－	22.15	8.33	5.71	3.72	2.02	74.67	70.86	3.38	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,284.7	2.98	2.23	0.43	－	20.79	7.82	5.36	3.49	1.89	76.23	66.51	9.31	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,145.5	3.14	2.50	0.49	－	21.86	8.77	6.01	3.92	2.12	75.00	74.57	0.41	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,249.6	3.08	2.30	0.45	－	21.38	8.04	5.51	3.59	1.95	75.54	71.86	3.26	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,328.5	2.89	2.16	0.42	－	20.10	7.56	5.18	3.38	1.83	77.01	67.61	9.01	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,189.3	3.02	2.41	0.47	－	21.05	8.45	5.79	3.77	2.04	75.93	75.51	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,293.4	2.96	2.22	0.43	－	20.65	7.77	5.32	3.47	1.88	76.39	72.84	3.15	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,372.2	2.80	2.09	0.41	－	19.46	7.32	5.02	3.27	1.77	77.74	68.64	8.72	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,233.1	2.91	2.33	0.45	－	20.30	8.15	5.58	3.64	1.97	76.79	76.40	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,337.2	2.87	2.15	0.42	－	19.98	7.51	5.15	3.36	1.82	77.15	73.71	3.05	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,416.0	2.71	2.03	0.39	－	18.87	7.10	4.86	3.17	1.72	78.42	69.60	8.45	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,276.9	2.82	2.25	0.44	－	19.60	7.87	5.39	3.51	1.90	77.58	77.20	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.0	2.77	2.08	0.40	－	19.34	7.28	4.98	3.25	1.76	77.89	74.56	2.95	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,459.8	2.62	1.96	0.38	－	18.30	6.88	4.72	3.07	1.67	79.08	70.54	8.19	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,320.7	2.72	2.17	0.42	－	18.96	7.61	5.21	3.40	1.84	78.32	77.95	0.36	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,138.7	0.46	0.31	0.08	－	41.15	16.15	14.13	4.30	－	58.39	56.34	1.91	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,217.6	0.44	0.30	0.07	－	39.69	15.58	13.63	4.14	－	59.87	54.35	5.39	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,007.7	0.43	0.33	0.08	－	39.43	17.21	15.06	4.58	－	60.14	60.02	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,259.2	0.43	0.29	0.07	－	38.96	15.29	13.38	4.07	－	60.61	58.68	1.80	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,338.0	0.41	0.28	0.07	－	37.65	14.78	12.93	3.93	－	61.94	56.70	5.11	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,128.2	0.41	0.31	0.08	－	37.18	16.23	14.20	4.32	－	62.41	62.29	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,001.9	0.49	0.33	0.08	－	43.97	17.26	15.10	4.59	－	55.54	53.36	2.04	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,080.7	0.47	0.32	0.08	－	42.30	16.60	14.53	4.42	－	57.23	51.34	5.75	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,870.9	0.47	0.35	0.09	－	42.30	18.47	16.16	4.91	－	57.23	57.08	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,056.6	0.47	0.32	0.08	－	42.80	16.80	14.70	4.47	－	56.73	54.61	1.98	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,135.5	0.46	0.31	0.08	－	41.22	16.18	14.16	4.30	－	58.32	52.58	5.60	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,925.6	0.46	0.34	0.09	－	41.10	17.94	15.70	4.77	－	58.44	58.30	0.09	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,111.3	0.46	0.31	0.08	－	41.68	16.36	14.32	4.35	－	57.86	55.79	1.93	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,190.2	0.44	0.30	0.07	－	40.18	15.77	13.80	4.20	－	59.38	53.79	5.46	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	1,980.3	0.43	0.33	0.08	－	39.97	17.45	15.27	4.64	－	59.60	59.47	0.08	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,166.1	0.45	0.30	0.08	－	40.64	15.95	13.96	4.24	－	58.91	56.89	1.88	0.08	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,244.9	0.43	0.29	0.07	－	39.21	15.39	13.47	4.09	－	60.36	54.90	5.33	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,035.1	0.42	0.32	0.08	－	38.89	16.98	14.85	4.52	－	60.69	60.57	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,220.8	0.44	0.30	0.07	－	39.64	15.56	13.61	4.14	－	59.92	57.96	1.83	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,299.6	0.42	0.29	0.07	－	38.27	15.02	13.14	4.00	－	61.31	55.98	5.20	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,089.8	0.42	0.32	0.08	－	37.87	16.53	14.47	4.40	－	61.71	61.59	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.1	2.46	1.84	0.36	－	17.16	6.46	4.42	2.88	1.56	80.38	77.43	2.62	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,634.9	2.34	1.75	0.34	－	16.33	6.14	4.21	2.74	1.49	81.33	73.69	7.32	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,495.8	2.40	1.92	0.37	－	16.73	6.72	4.60	3.00	1.62	80.87	80.55	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.28	1.71	0.33	－	15.92	5.99	4.10	2.68	1.45	81.80	79.06	2.43	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.4	2.18	1.63	0.32	－	15.21	5.72	3.92	2.56	1.38	82.61	75.50	6.81	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,616.2	2.21	1.77	0.34	－	15.49	6.22	4.26	2.78	1.50	82.30	82.00	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,419.3	2.70	2.02	0.39	－	18.81	7.08	4.85	3.16	1.71	78.49	75.25	2.87	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,498.1	2.55	1.91	0.37	－	17.83	6.71	4.59	3.00	1.62	79.62	71.29	7.99	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,359.0	2.64	2.11	0.41	－	18.42	7.39	5.07	3.30	1.79	78.94	78.58	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.0	2.60	1.95	0.38	－	18.12	6.82	4.67	3.04	1.65	79.28	76.16	2.77	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,552.8	2.47	1.85	0.36	－	17.20	6.47	4.43	2.89	1.57	80.33	72.30	7.70	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	1,413.7	2.54	2.03	0.39	－	17.71	7.11	4.87	3.17	1.72	79.75	79.41	0.33	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,528.7	2.50	1.88	0.36	－	17.46	6.57	4.50	2.93	1.59	80.04	77.03	2.67	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,607.6	2.38	1.78	0.35	－	16.61	6.25	4.28	2.79	1.51	81.01	73.25	7.44	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,468.4	2.44	1.95	0.38	-	17.06	6.84	4.69	3.06	1.66	80.50	80.17	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,583.4	2.42	1.81	0.35	-	16.85	6.34	4.35	2.83	1.53	80.73	77.83	2.57	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,662.3	2.29	1.72	0.33	-	16.06	6.04	4.14	2.70	1.46	81.65	74.14	7.20	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	1,523.1	2.35	1.88	0.36	-	16.45	6.60	4.52	2.95	1.60	81.20	80.88	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,638.2	2.34	1.75	0.34	-	16.29	6.13	4.20	2.74	1.48	81.37	78.56	2.49	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,717.0	2.23	1.67	0.32	-	15.54	5.85	4.01	2.61	1.41	82.23	74.96	6.97	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	1,577.9	2.27	1.82	0.35	-	15.86	6.37	4.36	2.84	1.54	81.87	81.56	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,541.7	0.40	0.28	0.07	-	40.98	18.47	12.93	3.93	-	58.62	56.90	1.60	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,620.6	0.39	0.27	0.07	-	39.74	17.91	12.54	3.81	-	59.87	55.19	4.56	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,409.8	0.39	0.30	0.07	-	39.49	19.48	13.63	4.15	-	60.12	60.01	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,686.3	0.39	0.27	0.07	-	38.78	17.48	12.23	3.72	-	60.83	59.19	1.52	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,765.1	0.37	0.26	0.06	-	37.66	16.98	11.88	3.61	-	61.97	57.55	4.32	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,554.4	0.37	0.28	0.07	-	37.26	18.38	12.86	3.91	-	62.37	62.26	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,377.6	0.43	0.30	0.07	-	43.81	19.75	13.82	4.20	-	55.76	53.92	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,456.4	0.41	0.29	0.07	-	42.41	19.11	13.38	4.07	-	57.18	52.19	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,245.7	0.42	0.32	0.08	-	42.39	20.91	14.63	4.45	-	57.19	57.07	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,443.2	0.42	0.29	0.07	-	42.63	19.21	13.45	4.09	-	56.95	55.16	1.67	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,522.1	0.40	0.28	0.07	－	41.29	18.61	13.03	3.96	－	58.31	53.45	4.74	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	2,311.3	0.41	0.31	0.08	－	41.18	20.31	14.22	4.32	－	58.41	58.29	0.08	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,508.9	0.41	0.29	0.07	－	41.51	18.71	13.10	3.98	－	58.08	56.34	1.62	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,587.7	0.40	0.28	0.07	－	40.25	18.14	12.70	3.86	－	59.35	54.61	4.62	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	2,377.0	0.39	0.30	0.07	－	40.03	19.75	13.82	4.20	－	59.58	59.47	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.6	0.40	0.28	0.07	－	40.45	18.23	12.76	3.88	－	59.15	57.45	1.58	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,653.4	0.39	0.27	0.07	－	39.25	17.69	12.38	3.77	－	60.36	55.73	4.51	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	2,442.7	0.38	0.29	0.07	－	38.96	19.22	13.45	4.09	－	60.66	60.55	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,640.2	0.39	0.27	0.07	－	39.44	17.78	12.44	3.78	－	60.17	58.51	1.54	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,719.1	0.37	0.26	0.06	－	38.29	17.26	12.08	3.67	－	61.34	56.84	4.40	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			無し	2,508.3	0.38	0.29	0.07	－	37.94	18.72	13.10	3.98	－	61.68	61.57	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,796.9	2.13	1.60	0.31	－	14.86	5.59	3.83	2.50	1.35	83.01	80.45	2.27	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,875.7	2.04	1.53	0.30	－	14.23	5.36	3.67	2.39	1.29	83.73	77.07	6.38	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	1,736.6	2.06	1.65	0.32	－	14.41	5.79	3.96	2.58	1.40	83.53	83.25	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,941.4	1.97	1.48	0.28	－	13.74	5.17	3.54	2.31	1.25	84.29	81.93	2.10	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,020.3	1.89	1.42	0.27	－	13.21	4.97	3.41	2.22	1.20	84.90	78.73	5.92	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	1,881.1	1.90	1.52	0.29	－	13.30	5.34	3.66	2.38	1.29	84.80	84.54	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,632.7	2.35	1.76	0.34	-	16.36	6.15	4.22	2.75	1.49	81.29	78.47	2.50	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,711.5	2.23	1.67	0.32	-	15.60	5.87	4.02	2.62	1.42	82.17	74.88	6.99	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,572.4	2.27	1.82	0.35	-	15.92	6.39	4.38	2.85	1.55	81.81	81.50	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,698.4	2.26	1.69	0.33	-	15.72	5.92	4.05	2.64	1.43	82.02	79.31	2.40	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,777.2	2.15	1.61	0.31	-	15.02	5.65	3.87	2.52	1.37	82.83	75.81	6.73	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,638.1	2.19	1.75	0.34	-	15.27	6.13	4.20	2.74	1.48	82.54	82.24	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,764.0	2.16	1.62	0.31	-	15.13	5.69	3.90	2.54	1.38	82.71	80.10	2.31	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,842.9	2.08	1.56	0.30	-	14.48	5.45	3.73	2.43	1.32	83.44	76.67	6.49	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,703.7	2.11	1.68	0.33	-	14.70	5.90	4.04	2.63	1.43	83.19	82.91	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,829.7	2.09	1.57	0.30	-	14.59	5.49	3.76	2.45	1.33	83.32	80.80	2.23	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,908.6	2.00	1.50	0.29	-	13.99	5.26	3.61	2.35	1.27	84.01	77.48	6.27	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,769.4	2.02	1.62	0.31	-	14.15	5.68	3.89	2.54	1.37	83.83	83.56	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,895.4	2.01	1.51	0.29	-	14.09	5.30	3.63	2.37	1.28	83.90	81.47	2.15	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,974.2	1.93	1.45	0.28	-	13.53	5.09	3.49	2.27	1.23	84.54	78.22	6.06	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,835.1	1.95	1.56	0.30	-	13.63	5.47	3.75	2.44	1.32	84.42	84.16	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,722.3	0.37	0.26	0.06	-	38.25	17.24	12.07	3.67	-	61.38	59.78	1.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.2	0.36	0.25	0.06	-	37.19	16.76	11.73	3.57	-	62.45	58.08	4.27	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,590.4	0.37	0.28	0.07	－	36.74	18.12	12.68	3.86	－	62.89	62.78	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,885.0	0.36	0.25	0.06	－	36.10	16.27	11.39	3.46	－	63.54	62.03	1.41	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,963.8	0.34	0.24	0.06	－	35.13	15.84	11.08	3.37	－	64.53	60.40	4.03	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,753.1	0.33	0.26	0.06	－	34.56	17.05	11.93	3.63	－	65.11	65.02	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,537.6	0.40	0.28	0.07	－	41.05	18.50	12.95	3.94	－	58.55	56.83	1.60	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,616.5	0.39	0.27	0.07	－	39.81	17.94	12.56	3.82	－	59.80	55.11	4.57	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,405.7	0.39	0.30	0.07	－	39.56	19.51	13.66	4.15	－	60.05	59.94	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,611.5	0.39	0.27	0.07	－	39.89	17.98	12.58	3.83	－	59.72	58.04	1.56	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,690.3	0.39	0.27	0.07	－	38.71	17.45	12.21	3.71	－	60.90	56.34	4.44	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,479.6	0.38	0.29	0.07	－	38.38	18.93	13.25	4.03	－	61.24	61.13	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,685.4	0.39	0.27	0.07	－	38.78	17.48	12.23	3.72	－	60.83	59.19	1.52	0.07	0.04	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,764.3	0.37	0.26	0.06	－	37.67	16.98	11.89	3.61	－	61.96	57.53	4.33	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,553.5	0.37	0.28	0.07	－	37.27	18.38	12.87	3.91	－	62.36	62.25	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,759.2	0.37	0.26	0.06	－	37.74	17.01	11.91	3.62	－	61.89	60.31	1.48	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,838.1	0.36	0.25	0.06	－	36.70	16.54	11.58	3.52	－	62.94	58.63	4.21	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,627.3	0.36	0.27	0.07	－	36.22	17.87	12.50	3.80	－	63.42	63.31	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,833.2	0.36	0.25	0.06	－	36.77	16.57	11.60	3.53	－	62.87	61.33	1.44	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貧料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,912.0	0.35	0.24	0.06	－	35.76	16.12	11.28	3.43	－	63.89	59.68	4.11	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－
			無し	2,701.3	0.35	0.26	0.07	－	35.23	17.38	12.16	3.70	－	64.42	64.31	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,977.5	1.93	1.45	0.28	－	13.50	5.08	3.48	2.27	1.23	84.57	82.25	2.06	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.3	1.86	1.39	0.27	－	12.98	4.88	3.35	2.18	1.18	85.16	79.09	5.82	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,917.2	1.86	1.49	0.29	－	13.06	5.24	3.59	2.34	1.27	85.08	84.83	0.24	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.1	1.79	1.34	0.26	－	12.46	4.69	3.21	2.10	1.13	85.75	83.61	1.90	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,218.9	1.72	1.29	0.25	－	12.03	4.53	3.10	2.02	1.09	86.25	80.63	5.39	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	2,079.8	1.73	1.38	0.27	－	12.04	4.83	3.31	2.16	1.17	86.23	86.00	0.22	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.8	2.14	1.60	0.31	－	14.88	5.60	3.84	2.50	1.35	82.98	80.42	2.27	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,871.6	2.05	1.53	0.30	－	14.28	5.37	3.68	2.40	1.30	83.67	77.00	6.39	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,732.5	2.06	1.65	0.32	－	14.44	5.80	3.97	2.59	1.40	83.50	83.22	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,866.6	2.06	1.54	0.30	－	14.30	5.38	3.69	2.40	1.30	83.64	81.18	2.18	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,945.5	1.96	1.47	0.28	－	13.73	5.16	3.54	2.31	1.25	84.31	77.90	6.15	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,806.3	1.99	1.59	0.31	－	13.85	5.56	3.81	2.48	1.34	84.16	83.89	0.26	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,940.5	1.98	1.48	0.29	－	13.76	5.18	3.55	2.31	1.25	84.26	81.90	2.10	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.4	1.89	1.42	0.27	－	13.21	4.97	3.41	2.22	1.20	84.90	78.73	5.92	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			無し	1,880.2	1.90	1.52	0.29	－	13.31	5.34	3.66	2.39	1.29	84.79	84.53	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.158【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,014.4	1.89	1.42	0.27	-	13.27	4.99	3.42	2.23	1.21	84.84	82.57	2.02	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,093.2	1.82	1.37	0.26	-	12.75	4.80	3.29	2.14	1.16	85.43	79.48	5.71	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,954.1	1.83	1.47	0.28	-	12.81	5.14	3.52	2.30	1.24	85.36	85.11	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,088.3	1.82	1.37	0.26	-	12.78	4.81	3.29	2.15	1.16	85.40	83.21	1.95	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,167.2	1.76	1.32	0.25	-	12.31	4.63	3.17	2.07	1.12	85.93	80.17	5.52	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,028.0	1.76	1.41	0.27	-	12.33	4.95	3.39	2.21	1.20	85.91	85.67	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.159【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	848.38	4.60	2.58	1.76	-	57.20	25.76	10.43	9.80	7.98	38.20	36.10	1.53	0.46	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
140cm2以上 155cm2未満		883.02	4.42	2.48	1.69	-	54.95	24.75	10.02	9.41	7.67	40.63	38.61	1.47	0.44	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
155cm2以上 175cm2未満		923.52	4.22	2.37	1.62	-	52.56	23.68	9.58	9.00	7.33	43.22	41.30	1.40	0.42	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
175cm2以上 195cm2未満		969.78	4.01	2.25	1.54	-	50.06	22.55	9.13	8.57	6.98	45.93	44.10	1.33	0.40	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
195cm2以上 215cm2未満		1,015.9	3.83	2.15	1.47	-	47.71	21.46	8.71	8.18	6.66	48.46	46.72	1.27	0.38	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
215cm2以上 235cm2未満		1,062.2	3.67	2.06	1.41	-	45.63	20.53	8.33	7.82	6.37	50.70	49.03	1.22	0.36	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
235cm2以上 255cm2未満		1,108.5	3.51	1.97	1.35	-	43.73	19.67	7.98	7.50	6.11	52.76	51.15	1.17	0.35	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
255cm2以上 280cm2未満		1,160.5	3.36	1.88	1.29	-	41.77	18.79	7.63	7.16	5.83	54.87	53.35	1.11	0.33	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
280cm2以上 300cm2未満		1,212.5	3.21	1.80	1.23	-	39.97	17.98	7.30	6.85	5.58	56.82	55.35	1.07	0.32	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.160【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	35mm以上45mm未満	有り	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,415.6	0.53	0.40	0.10	－	47.73	21.03	18.41	5.59	－	51.74	49.65	1.88	0.14	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,385.6	0.54	0.41	0.10	－	48.32	21.29	18.64	5.66	－	51.14	49.02	1.91	0.14	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,445.5	0.53	0.40	0.10	－	47.14	20.77	18.18	5.53	－	52.33	50.27	1.86	0.13	0.06	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,505.5	0.51	0.39	0.10	－	46.00	20.27	17.74	5.39	－	53.49	51.49	1.81	0.13	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,565.4	0.50	0.38	0.10	－	44.94	19.80	17.33	5.27	－	54.56	52.60	1.77	0.13	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,625.3	0.48	0.37	0.09	－	43.91	19.35	16.93	5.15	－	55.61	53.70	1.73	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		無し	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,292.3	0.50	0.38	0.10	－	44.99	19.83	17.35	5.27	－	54.51	52.34	1.98	0.13	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,262.3	0.50	0.38	0.10	－	45.59	20.09	17.58	5.34	－	53.91	51.71	2.01	0.13	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,322.2	0.48	0.37	0.09	－	44.41	19.57	17.13	5.20	－	55.11	52.96	1.96	0.13	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,382.2	0.47	0.36	0.09	－	43.30	19.08	16.70	5.07	－	56.23	54.14	1.91	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,442.1	0.47	0.36	0.09	－	42.24	18.61	16.29	4.95	－	57.29	55.25	1.86	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,502.0	0.46	0.35	0.09	－	41.23	18.17	15.90	4.83	－	58.31	56.31	1.82	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		有り	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,640.3	0.48	0.37	0.09	－	43.67	19.24	16.84	5.12	－	55.85	53.95	1.72	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,604.7	0.48	0.37	0.09	－	44.26	19.50	17.07	5.19	－	55.26	53.33	1.74	0.13	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,675.8	0.47	0.36	0.09	－	43.07	18.98	16.61	5.05	－	56.46	54.58	1.70	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,747.0	0.46	0.35	0.09	－	41.96	18.49	16.18	4.92	－	57.58	55.75	1.65	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,818.2	0.45	0.34	0.09	－	40.90	18.02	15.78	4.79	－	58.65	56.86	1.61	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－

No.160【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	45mm以上50mm以下			各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,889.3	0.44	0.34	0.08	-	39.90	17.58	15.39	4.68	-	59.66	57.92	1.57	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,517.0	0.45	0.34	0.09	-	40.98	18.06	15.80	4.80	-	58.57	56.58	1.81	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,481.4	0.46	0.35	0.09	-	41.57	18.32	16.03	4.87	-	57.97	55.96	1.83	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,552.5	0.45	0.34	0.09	-	40.40	17.81	15.58	4.73	-	59.15	57.20	1.78	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,623.7	0.43	0.33	0.08	-	39.31	17.32	15.16	4.61	-	60.26	58.37	1.73	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,694.9	0.42	0.32	0.08	-	38.27	16.87	14.76	4.48	-	61.31	59.47	1.69	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,766.0	0.41	0.31	0.08	-	37.29	16.43	14.38	4.37	-	62.30	60.51	1.64	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	35mm以上45mm未満	有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,812.9	4.40	2.43	0.72	0.71	11.11	4.17	2.38	2.35	0.85	84.49	66.15	15.16	2.51	0.59	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,782.9	4.47	2.47	0.73	0.72	11.28	4.24	2.42	2.38	0.86	84.25	65.60	15.42	2.55	0.60	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,842.9	4.33	2.39	0.71	0.70	10.92	4.10	2.34	2.31	0.83	84.75	66.71	14.91	2.47	0.58	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,902.8	4.19	2.32	0.68	0.68	10.57	3.97	2.27	2.23	0.80	85.24	67.78	14.44	2.39	0.56	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,962.7	4.07	2.25	0.66	0.66	10.26	3.85	2.20	2.17	0.78	85.67	68.74	14.00	2.32	0.54	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,022.6	3.94	2.18	0.64	0.64	9.94	3.73	2.13	2.10	0.76	86.12	69.68	13.59	2.25	0.53	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,647.9	4.84	2.68	0.79	0.78	12.21	4.58	2.62	2.58	0.93	82.95	72.78	6.67	2.76	0.65	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,618.0	4.94	2.73	0.81	0.80	12.45	4.67	2.67	2.63	0.95	82.61	72.26	6.79	2.81	0.66	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,677.9	4.76	2.63	0.78	0.77	11.98	4.50	2.57	2.53	0.91	83.26	73.29	6.55	2.71	0.63	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,737.8	4.59	2.54	0.75	0.74	11.58	4.35	2.48	2.45	0.88	83.83	74.20	6.32	2.62	0.61	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.160【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
平均施工幅員	平均厚さ	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	45mm以上	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,797.7	4.43	2.45	0.72	0.72	11.19	4.20	2.40	2.37	0.85	84.38	75.07	6.11	2.53	0.59	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,857.6	4.28	2.37	0.70	0.69	10.82	4.06	2.32	2.29	0.82	84.90	75.88	5.92	2.45	0.57	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		無し	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,503.0	4.67	2.58	0.76	0.76	11.79	4.43	2.52	2.49	0.90	83.54	79.81	3.03	0.62	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,473.0	4.77	2.64	0.78	0.77	12.04	4.52	2.58	2.54	0.92	83.19	79.38	3.09	0.64	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,532.9	4.58	2.53	0.75	0.74	11.56	4.35	2.47	2.44	0.88	83.86	80.20	2.97	0.61	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,592.9	4.41	2.44	0.72	0.71	11.12	4.18	2.38	2.35	0.85	84.47	80.94	2.86	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,652.8	4.25	2.35	0.69	0.69	10.73	4.03	2.30	2.27	0.82	85.02	81.63	2.75	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,712.7	4.10	2.27	0.67	0.66	10.35	3.89	2.21	2.19	0.79	85.55	82.27	2.66	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,112.5	3.78	2.09	0.62	0.61	9.51	3.57	2.04	2.01	0.72	86.71	70.98	13.01	2.15	0.50	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,075.1	3.85	2.13	0.63	0.62	9.70	3.64	2.08	2.05	0.74	86.45	70.44	13.24	2.19	0.51	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,150.0	3.71	2.05	0.61	0.60	9.35	3.51	2.00	1.98	0.71	86.94	71.50	12.78	2.11	0.49	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,224.9	3.58	1.98	0.58	0.58	9.04	3.39	1.94	1.91	0.69	87.38	72.45	12.35	2.04	0.48	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,299.8	3.47	1.92	0.57	0.56	8.74	3.28	1.87	1.85	0.67	87.79	73.34	11.95	1.98	0.46	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,374.7	3.36	1.86	0.55	0.54	8.46	3.18	1.81	1.79	0.64	88.18	74.19	11.57	1.91	0.45	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,947.5	4.09	2.26	0.67	0.66	10.33	3.88	2.21	2.18	0.79	85.58	76.98	5.64	2.34	0.55	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,910.1	4.18	2.31	0.68	0.68	10.53	3.95	2.26	2.23	0.80	85.29	76.53	5.75	2.38	0.56	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,985.0	4.02	2.22	0.66	0.65	10.12	3.80	2.17	2.14	0.77	85.86	77.42	5.54	2.29	0.54	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－

No.160【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	55mm未満			各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,059.9	3.87	2.14	0.63	0.63	9.76	3.67	2.09	2.06	0.74	86.37	78.24	5.33	2.21	0.52	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,134.8	3.74	2.07	0.61	0.60	9.42	3.54	2.02	1.99	0.72	86.84	78.99	5.15	2.13	0.50	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,209.7	3.61	2.00	0.59	0.58	9.10	3.42	1.95	1.92	0.69	87.29	79.72	4.97	2.06	0.48	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,802.6	3.90	2.15	0.64	0.63	9.84	3.70	2.10	2.08	0.75	86.26	83.15	2.52	0.52	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,765.2	3.98	2.20	0.65	0.64	10.03	3.77	2.15	2.12	0.76	85.99	82.81	2.58	0.53	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,840.1	3.82	2.11	0.62	0.62	9.62	3.62	2.06	2.03	0.73	86.56	83.51	2.47	0.51	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,915.0	3.67	2.03	0.60	0.59	9.24	3.48	1.98	1.95	0.70	87.09	84.16	2.38	0.49	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,989.9	3.53	1.95	0.58	0.57	8.91	3.35	1.91	1.88	0.68	87.56	84.74	2.29	0.47	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,064.8	3.39	1.88	0.55	0.55	8.58	3.23	1.84	1.81	0.65	88.03	85.32	2.20	0.45	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,412.1	3.30	1.83	0.54	0.53	8.33	3.13	1.79	1.76	0.63	88.37	74.60	11.39	1.88	0.44	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,367.2	3.36	1.86	0.55	0.54	8.50	3.19	1.82	1.80	0.65	88.14	74.10	11.61	1.92	0.45	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,457.0	3.24	1.79	0.53	0.52	8.17	3.07	1.75	1.73	0.62	88.59	75.06	11.19	1.85	0.43	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,546.9	3.13	1.73	0.51	0.51	7.89	2.96	1.69	1.67	0.60	88.98	75.94	10.79	1.78	0.42	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,636.8	3.02	1.67	0.49	0.49	7.61	2.86	1.63	1.61	0.58	89.37	76.78	10.42	1.72	0.40	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,726.7	2.93	1.62	0.48	0.47	7.37	2.77	1.58	1.56	0.56	89.70	77.51	10.08	1.67	0.39	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,247.1	3.54	1.96	0.58	0.57	8.95	3.36	1.92	1.89	0.68	87.51	80.07	4.89	2.02	0.47	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,202.2	3.62	2.00	0.59	0.59	9.13	3.43	1.96	1.93	0.69	87.25	79.66	4.99	2.06	0.48	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.160【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	55mm以上65mm未満		片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,292.1	3.47	1.92	0.57	0.56	8.77	3.29	1.88	1.85	0.67	87.76	80.47	4.79	1.98	0.46	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,381.9	3.35	1.85	0.55	0.54	8.43	3.17	1.81	1.78	0.64	88.22	81.19	4.61	1.91	0.45	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,471.8	3.22	1.78	0.53	0.52	8.13	3.05	1.74	1.72	0.62	88.65	81.88	4.44	1.84	0.43	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,561.7	3.11	1.72	0.51	0.50	7.85	2.95	1.68	1.66	0.60	89.04	82.52	4.29	1.77	0.41	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－
		無し	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,102.2	3.34	1.85	0.54	0.54	8.42	3.17	1.80	1.78	0.64	88.24	85.58	2.16	0.44	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,057.2	3.42	1.89	0.56	0.55	8.61	3.24	1.84	1.82	0.65	87.97	85.25	2.21	0.45	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,147.1	3.27	1.81	0.53	0.53	8.25	3.10	1.77	1.74	0.63	88.48	85.87	2.12	0.43	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,237.0	3.14	1.74	0.51	0.51	7.91	2.98	1.69	1.67	0.60	88.95	86.45	2.03	0.42	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,326.9	3.02	1.67	0.49	0.49	7.61	2.86	1.63	1.61	0.58	89.37	86.97	1.95	0.40	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,416.8	2.90	1.61	0.47	0.47	7.34	2.76	1.57	1.55	0.56	89.76	87.44	1.88	0.39	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－

No.161【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40㎜以上 60㎜未満	739.45	4.60	4.19	－	－	83.66	35.29	20.15	10.73	9.89	11.74	10.79	0.87	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
60㎜以上 80㎜未満	771.37	4.42	4.02	－	－	80.19	33.83	19.32	10.28	9.48	15.39	14.48	0.83	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
80㎜以上 100㎜未満	803.29	4.24	3.86	－	－	77.00	32.49	18.55	9.87	9.10	18.76	17.88	0.80	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
100㎜以上 120㎜未満	835.21	4.08	3.71	－	－	74.07	31.25	17.84	9.50	8.75	21.85	21.01	0.77	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
120㎜以上 140㎜未満	867.13	3.93	3.58	－	－	71.34	30.10	17.18	9.15	8.43	24.73	23.92	0.74	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
140㎜以上 160㎜未満	899.05	3.79	3.45	－	－	68.81	29.04	16.57	8.82	8.13	27.40	26.62	0.71	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
160㎜以上 180㎜未満	930.97	3.66	3.33	－	－	66.45	28.05	16.00	8.52	7.85	29.89	29.14	0.69	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
180㎜以上 200㎜未満	962.89	3.54	3.22	－	－	64.24	27.11	15.47	8.24	7.59	32.22	31.49	0.67	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
200㎜以上 220㎜以下	994.81	3.43	3.12	－	－	62.17	26.22	14.98	7.97	7.35	34.40	33.69	0.65	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.162【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
平均幅員	平均厚さ	締固め後密度		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	25mm以上35mm未満	2.05t/m3(標準)	1,770.7	0.73	0.55	0.12	-	56.97	24.44	21.34	6.49	-	42.30	42.02	0.16	0.10	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,734.4	0.74	0.56	0.12	-	58.17	24.95	21.79	6.63	-	41.09	40.81	0.16	0.10	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,770.7	0.73	0.55	0.12	-	56.97	24.44	21.34	6.49	-	42.30	42.02	0.16	0.10	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	35mm以上45mm未満	2.05t/m3(標準)	2,018.7	0.63	0.48	0.10	-	49.97	21.44	18.72	5.69	-	49.40	49.15	0.14	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,970.3	0.65	0.49	0.11	-	51.20	21.97	19.18	5.83	-	48.15	47.90	0.14	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	2,018.7	0.63	0.48	0.10	-	49.97	21.44	18.72	5.69	-	49.40	49.15	0.14	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	45mm以上50mm以下	2.05t/m3(標準)	2,204.7	0.57	0.44	0.09	-	45.71	19.59	17.14	5.21	-	53.72	53.50	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	2,147.3	0.60	0.45	0.10	-	46.93	20.11	17.60	5.35	-	52.47	52.24	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	2,204.7	0.57	0.44	0.09	-	45.71	19.59	17.14	5.21	-	53.72	53.50	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t	振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	25mm以上35mm未満	2.05t/m3(標準)	1,217.6	5.29	3.72	1.23	-	32.89	12.92	8.86	5.81	3.15	61.82	61.17	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,181.3	5.45	3.83	1.27	-	33.92	13.32	9.14	5.99	3.25	60.63	59.96	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,217.6	5.29	3.72	1.23	-	32.89	12.92	8.86	5.81	3.15	61.82	61.17	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	35mm以上45mm未満	2.05t/m3(標準)	1,465.7	4.39	3.09	1.02	-	27.33	10.74	7.36	4.83	2.62	68.28	67.74	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,417.3	4.54	3.19	1.06	-	28.27	11.10	7.62	4.99	2.71	67.19	66.63	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,465.7	4.39	3.09	1.02	-	27.33	10.74	7.36	4.83	2.62	68.28	67.74	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		2.05t/m3(標準)	1,713.7	3.75	2.64	0.87	-	23.38	9.18	6.30	4.13	2.24	72.87	72.41	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.162【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	平均厚さ	締固め後密度		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	45mm以上55mm未満	各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,653.2	3.89	2.74	0.90	-	24.23	9.52	6.53	4.28	2.32	71.88	71.40	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,713.7	3.75	2.64	0.87	-	23.38	9.18	6.30	4.13	2.24	72.87	72.41	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	55mm以上65mm未満	2.05t/m3(標準)	1,961.8	3.27	2.30	0.76	-	20.40	8.02	5.50	3.60	1.95	76.33	75.93	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,889.2	3.40	2.39	0.79	-	21.19	8.33	5.71	3.74	2.03	75.41	75.00	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,961.8	3.27	2.30	0.76	-	20.40	8.02	5.50	3.60	1.95	76.33	75.93	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	65mm以上70mm以下	2.05t/m3(標準)	2,147.8	2.98	2.10	0.69	-	18.64	7.33	5.02	3.29	1.78	78.38	78.02	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	2,066.2	3.11	2.19	0.72	-	19.36	7.61	5.22	3.42	1.85	77.53	77.15	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	2,147.8	2.98	2.10	0.69	-	18.64	7.33	5.02	3.29	1.78	78.38	78.02	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.163【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	35,671	2.45	2.43	-	-	18.82	6.93	4.51	2.42	1.97	64.98	37.24	18.84	3.11	0.57	13.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	34,561	2.53	2.51	-	-	19.44	7.16	4.66	2.49	2.04	63.84	38.42	19.44	0.59	-	14.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	38,254	2.29	2.27	-	-	17.54	6.46	4.21	2.25	1.84	64.50	34.73	21.47	2.90	0.53	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	37,144	2.36	2.34	-	-	18.08	6.66	4.33	2.32	1.90	63.43	35.76	22.11	0.55	-	16.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	40,838	2.15	2.13	-	-	16.44	6.06	3.94	2.11	1.72	64.07	32.53	23.77	2.71	0.50	17.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	39,728	2.21	2.19	-	-	16.89	6.22	4.05	2.17	1.77	63.07	33.44	24.43	0.51	-	17.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	43,421	2.02	2.00	-	-	15.45	5.69	3.70	1.98	1.62	63.71	30.61	25.79	2.55	0.47	18.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	42,311	2.07	2.05	-	-	15.86	5.84	3.80	2.04	1.66	62.75	31.40	26.47	0.48	-	19.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	46,005	1.90	1.89	-	-	14.59	5.37	3.50	1.87	1.53	63.38	28.89	27.59	2.41	0.44	20.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	44,895	1.94	1.93	-	-	14.96	5.51	3.58	1.92	1.57	62.47	29.60	28.27	0.45	-	20.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	48,588	1.80	1.79	-	-	13.81	5.09	3.31	1.77	1.45	63.08	29.26	27.29	2.28	0.42	21.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	47,478	1.84	1.83	-	-	14.14	5.21	3.39	1.81	1.48	62.22	29.95	27.92	0.43	-	21.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	51,172	1.71	1.70	-	-	13.10	4.83	3.14	1.68	1.37	62.83	30.72	25.91	2.16	0.40	22.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	50,062	1.74	1.73	-	-	13.41	4.94	3.21	1.72	1.41	61.99	31.38	26.48	0.41	-	22.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	53,755	1.62	1.61	-	-	12.48	4.60	2.99	1.60	1.31	62.59	32.03	24.66	2.06	0.38	23.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	52,645	1.66	1.65	-	-	12.76	4.70	3.05	1.64	1.34	61.77	32.66	25.18	0.39	-	23.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.163【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	56,339	1.55	1.54	－	－	11.91	4.39	2.85	1.53	1.25	62.36	33.20	23.53	1.97	0.36	24.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	55,229	1.58	1.57	－	－	12.15	4.48	2.91	1.56	1.27	61.60	33.86	24.00	0.37	－	24.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	58,922	1.48	1.47	－	－	11.38	4.20	2.73	1.46	1.19	62.17	34.29	22.50	1.88	0.34	24.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	57,812	1.51	1.50	－	－	11.61	4.28	2.78	1.49	1.22	61.43	34.93	22.93	0.35	－	25.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.164【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	4,233.2	0.00	–	–	–	58.67	52.70	5.97	–	–	41.33	41.33	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	基礎ブロック フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ）	–	–	–	–	–
撤去	1,241.6	0.00	–	–	–	100.00	89.82	10.18	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
再利用設置	2,483.2	0.00	–	–	–	100.00	89.82	10.18	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No.165【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	6,965.2	0.00	－	－	－	37.39	33.64	3.30	－	－	62.61	62.61	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	金網柵　Ｈ２００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０	－	－	－	－	－	
撤去	1,302.6	0.00	－	－	－	100.00	89.97	8.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
再利用設置	2,605.2	0.00	－	－	－	100.00	89.97	8.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.166【　支柱　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	1,116.6	0.00	–	–	–	100.00	77.87	16.47	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	558.30	0.00	–	–	–	100.00	77.87	16.47	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再利用設置	1,116.6	0.00	–	–	–	100.00	77.87	16.47	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.167【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.168【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	17,880	0.00	－	－	－	21.14	21.14	－	－	－	78.86	78.86	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト　ピラー型　取外し式径１１４．３ｍｍ高さ８５０ｍｍスチール	－	－	－	－	－
撤去	1,890.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去再設置	19,770	0.00	－	－	－	28.67	28.67	－	－	－	71.33	71.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト　ピラー型　取外し式径１１４．３ｍｍ高さ８５０ｍｍスチール	－	－	－	－	－

No.169【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						機労材構成比												代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貧材）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種（150/170×200×600）	無し	－	－	2,990.7	0.06	0.06	－	－	56.66	22.03	18.58	11.12	0.23	43.28	43.03	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	5,213.4	0.03	0.03	－	－	63.55	17.91	15.35	12.60	9.08	36.42	24.68	11.60	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				有り	5,334.3	0.03	0.03	－	－	64.37	19.61	15.00	12.31	8.88	35.60	24.12	11.34	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			一般養生	無し	5,243.9	0.03	0.03	－	－	63.75	18.28	15.26	12.53	9.03	36.22	24.54	11.54	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				有り	5,364.8	0.03	0.03	－	－	64.57	19.99	14.91	12.24	8.82	35.40	23.98	11.28	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	5,309.0	0.03	0.03	－	－	64.20	19.02	15.07	12.37	8.92	35.77	24.24	11.39	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				有り	5,429.9	0.03	0.03	－	－	65.00	20.68	14.73	12.10	8.72	34.97	23.70	11.14	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	B種（180/205×250×600）	無し	－	－	3,845.2	0.05	0.05	－	－	51.28	19.99	16.79	10.07	0.17	48.67	48.48	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	ブロック規格が「C種(180/210×300×600)」の場合も、「B種(180/205×250×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	6,067.9	0.03	0.03	－	－	59.16	16.88	13.18	12.63	8.70	40.81	30.72	9.97	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	6,188.9	0.03	0.03	－	－	59.96	18.37	12.93	12.38	8.53	40.01	30.12	9.77	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			一般養生	無し	6,098.4	0.03	0.03	－	－	59.36	17.19	13.12	12.57	8.66	40.61	30.57	9.92	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	6,219.4	0.03	0.03	－	－	60.15	18.69	12.86	12.32	8.49	39.82	29.97	9.73	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	6,163.6	0.03	0.03	－	－	59.79	17.84	12.98	12.43	8.57	40.18	30.25	9.81	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	6,284.5	0.03	0.03	－	－	60.57	19.31	12.73	12.19	8.40	39.40	29.66	9.62	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	－	2,990.7	0.06	0.06	－	－	56.66	22.03	18.58	11.12	0.23	43.28	43.03	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		有り	養生なし	無し	5,213.4	0.03	0.03	－	－	63.55	17.91	15.35	12.60	9.08	36.42	24.68	11.60	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				有り	5,334.3	0.03	0.03	－	－	64.37	19.61	15.00	12.31	8.88	35.60	24.12	11.34	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.169【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	各種(600mm以下､50kg未満)	有り	一般養生	無し	5,243.9	0.03	0.03	－	－	63.75	18.28	15.26	12.53	9.03	36.22	24.54	11.54	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	5,364.8	0.03	0.03	－	－	64.57	19.99	14.91	12.24	8.82	35.40	23.98	11.28	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	5,309.0	0.03	0.03	－	－	64.20	19.02	15.07	12.37	8.92	35.77	24.24	11.39	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	5,429.9	0.03	0.03	－	－	65.00	20.68	14.73	12.10	8.72	34.97	23.70	11.14	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	－	3,845.2	0.05	0.05	－	－	51.28	19.99	16.79	10.07	0.17	48.67	48.48	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		有り	養生なし	無し	6,067.9	0.03	0.03	－	－	59.16	16.88	13.18	12.63	8.70	40.81	30.72	9.97	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	6,188.9	0.03	0.03	－	－	59.96	18.37	12.93	12.38	8.53	40.01	30.12	9.77	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	有り	一般養生	無し	6,098.4	0.03	0.03	－	－	59.36	17.19	13.12	12.57	8.66	40.61	30.57	9.92	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	6,219.4	0.03	0.03	－	－	60.15	18.69	12.86	12.32	8.49	39.82	29.97	9.73	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	6,163.6	0.03	0.03	－	－	59.79	17.84	12.98	12.43	8.57	40.18	30.25	9.81	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	6,284.5	0.03	0.03	－	－	60.57	19.31	12.73	12.19	8.40	39.40	29.66	9.62	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
	A種(150/170×200×600)	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
		有り	養生なし	無し	3,926.4	0.05	0.05	－	－	84.35	23.73	20.38	16.73	12.06	15.60	15.41	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	4,047.3	0.04	0.04	－	－	84.82	25.83	19.77	16.23	11.70	15.14	14.95	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			一般養生	無し	3,956.9	0.05	0.05	－	－	84.47	24.20	20.22	16.60	11.97	15.48	15.29	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	84.94	26.27	19.62	16.11	11.61	15.02	14.84	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(練炭・	無し	4,022.0	0.05	0.05	－	－	84.72	25.08	19.89	16.33	11.77	15.23	15.04	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.169【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再利用設置																																	
				有り	4,142.9	0.04	0.04	－	－	85.18	27.07	19.31	15.86	11.43	14.78	14.60	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	B種（180/205×250×600）	無し	－	－	1,980.7	0.10	0.10	－	－	99.51	38.75	32.60	19.55	0.34	0.39	0.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	ブロック規格が「C種（180/210×300×600）」の場合も、「B種（180/205×250×600）」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	4,203.4	0.04	0.04	－	－	85.39	24.32	19.03	18.23	12.57	14.57	14.39	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,324.4	0.04	0.04	－	－	85.79	26.24	18.50	17.72	12.22	14.17	13.99	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			一般養生	無し	4,233.9	0.04	0.04	－	－	85.49	24.75	18.90	18.10	12.48	14.47	14.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,354.9	0.04	0.04	－	－	85.90	26.66	18.37	17.60	12.13	14.06	13.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,299.1	0.04	0.04	－	－	85.71	25.55	18.61	17.83	12.29	14.25	14.07	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,420.0	0.04	0.04	－	－	86.10	27.40	18.10	17.34	11.95	13.86	13.69	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
	各種（600㎜以下､50kg未満）	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		有り	養生なし	無し	3,926.4	0.05	0.05	－	－	84.35	23.73	20.38	16.73	12.06	15.60	15.41	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,047.3	0.04	0.04	－	－	84.82	25.83	19.77	16.23	11.70	15.14	14.95	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			一般養生	無し	3,956.9	0.05	0.05	－	－	84.47	24.20	20.22	16.60	11.97	15.48	15.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	84.94	26.27	19.62	16.11	11.61	15.02	14.84	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,022.0	0.05	0.05	－	－	84.72	25.08	19.89	16.33	11.77	15.23	15.04	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,142.9	0.04	0.04	－	－	85.18	27.07	19.31	15.86	11.43	14.78	14.60	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	－	1,980.7	0.10	0.10	－	－	99.51	38.75	32.60	19.55	0.34	0.39	0.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			養生なし	無し	4,203.4	0.04	0.04	－	－	85.39	24.32	19.03	18.23	12.57	14.57	14.39	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	

No.169【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	有り	養生なし	有り	4,324.4	0.04	0.04	－	－	85.79	26.24	18.50	17.72	12.22	14.17	13.99	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			一般養生	無し	4,233.9	0.04	0.04	－	－	85.49	24.75	18.90	18.10	12.48	14.47	14.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	4,354.9	0.04	0.04	－	－	85.90	26.66	18.37	17.60	12.13	14.06	13.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,299.1	0.04	0.04	－	－	85.71	25.55	18.61	17.83	12.29	14.25	14.07	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	4,420.0	0.04	0.04	－	－	86.10	27.40	18.10	17.34	11.95	13.86	13.69	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.170【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	無し	-	-	2,355.4	0.08	0.08	-	-	71.92	27.93	23.60	14.12	0.29	28.00	27.67	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	ブロック規格が「B種(150×120×600)」または「C種(150×150×600)」の場合も、「A種(120×120×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	4,578.1	0.04	0.04	-	-	72.35	20.37	17.48	14.35	10.34	27.61	14.23	13.21	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,699.1	0.04	0.04	-	-	73.07	22.25	17.03	13.98	10.08	26.89	13.86	12.87	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			一般養生	無し	4,608.6	0.04	0.04	-	-	72.52	20.79	17.36	14.25	10.27	27.44	14.14	13.13	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,729.6	0.04	0.04	-	-	73.23	22.65	16.92	13.89	10.01	26.73	13.78	12.79	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,673.8	0.04	0.04	-	-	72.92	21.60	17.12	14.05	10.13	27.04	13.94	12.94	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,794.7	0.04	0.04	-	-	73.59	23.39	16.69	13.70	9.87	26.37	13.59	12.62	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
	各種(600㎜以下､50kg未満)	無し	-	-	2,355.4	0.08	0.08	-	-	71.92	27.93	23.60	14.12	0.29	28.00	27.67	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,578.1	0.04	0.04	-	-	72.35	20.37	17.48	14.35	10.34	27.61	14.23	13.21	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,699.1	0.04	0.04	-	-	73.07	22.25	17.03	13.98	10.08	26.89	13.86	12.87	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			一般養生	無し	4,608.6	0.04	0.04	-	-	72.52	20.79	17.36	14.25	10.27	27.44	14.14	13.13	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,729.6	0.04	0.04	-	-	73.23	22.65	16.92	13.89	10.01	26.73	13.78	12.79	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,673.8	0.04	0.04	-	-	72.92	21.60	17.12	14.05	10.13	27.04	13.94	12.94	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,794.7	0.04	0.04	-	-	73.59	23.39	16.69	13.70	9.87	26.37	13.59	12.62	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		無し	-	-	2,632.5	0.07	0.07	-	-	74.89	29.17	24.53	14.71	0.26	25.04	24.75	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,855.2	0.04	0.04	-	-	73.92	21.05	16.48	15.78	10.88	26.04	13.42	12.46	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
				有り	4,976.1	0.04	0.04	-	-	74.56	22.82	16.08	15.40	10.61	25.40	13.09	12.16	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	

No.170【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貧料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種(2000㎜以下､50kg以上550kg未満)	有り	一般養生	無し	4,885.7	0.04	0.04	－	－	74.09	21.45	16.38	15.69	10.81	25.87	13.33	12.38	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
				有り	5,006.6	0.04	0.04	－	－	74.73	23.21	15.98	15.31	10.55	25.23	13.01	12.08	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾈﾄﾋｰﾀ)	無し	4,950.8	0.04	0.04	－	－	74.42	22.18	16.16	15.48	10.67	25.54	13.16	12.22	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
				有り	5,071.7	0.03	0.03	－	－	75.05	23.91	15.77	15.11	10.41	24.92	12.85	11.93	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－		ブロック規格が「B種(150×120×600)」または「C種(150×150×600)」の場合も、「A種(120×120×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	3,926.4	0.05	0.05	－	－	84.35	23.73	20.38	16.73	12.06	15.60	15.41	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		
				有り	4,047.3	0.04	0.04	－	－	84.82	25.83	19.77	16.23	11.70	15.14	14.95	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		
			一般養生	無し	3,956.9	0.05	0.05	－	－	84.47	24.20	20.22	16.60	11.97	15.48	15.29	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	84.94	26.27	19.62	16.11	11.61	15.02	14.84	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾈﾄﾋｰﾀ)	無し	4,022.0	0.05	0.05	－	－	84.72	25.08	19.89	16.33	11.77	15.23	15.04	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		
				有り	4,142.9	0.04	0.04	－	－	85.18	27.07	19.31	15.86	11.43	14.78	14.60	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		
	各種(600㎜以下､50kg未満)	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－		－
		有り	養生なし	無し	3,926.4	0.05	0.05	－	－	84.35	23.73	20.38	16.73	12.06	15.60	15.41	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		－
				有り	4,047.3	0.04	0.04	－	－	84.82	25.83	19.77	16.23	11.70	15.14	14.95	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		－
			一般養生	無し	3,956.9	0.05	0.05	－	－	84.47	24.20	20.22	16.60	11.97	15.48	15.29	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		－
				有り	4,077.8	0.04	0.04	－	－	84.94	26.27	19.62	16.11	11.61	15.02	14.84	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		－
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪﾈ	無し	4,022.0	0.05	0.05	－	－	84.72	25.08	19.89	16.33	11.77	15.23	15.04	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		－

No.170【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			(練炭･ﾌﾞｴｯﾄﾋｰﾀ)	有り	4,142.9	0.04	0.04	－	－	85.18	27.07	19.31	15.86	11.43	14.78	14.60	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	無し	－	－	1,980.7	0.10	0.10	－	－	99.51	38.75	32.60	19.55	0.34	0.39	0.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	4,203.4	0.04	0.04	－	－	85.39	24.32	19.03	18.23	12.57	14.57	14.39	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	4,324.4	0.04	0.04	－	－	85.79	26.24	18.50	17.72	12.22	14.17	13.99	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			一般養生	無し	4,233.9	0.04	0.04	－	－	85.49	24.75	18.90	18.10	12.48	14.47	14.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	4,354.9	0.04	0.04	－	－	85.90	26.66	18.37	17.60	12.13	14.06	13.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭･ﾌﾞｴｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,299.1	0.04	0.04	－	－	85.71	25.55	18.61	17.83	12.29	14.25	14.07	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	4,420.0	0.04	0.04	－	－	86.10	27.40	18.10	17.34	11.95	13.86	13.69	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.171【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	600.20	5.58	5.58	－	－	92.03	47.25	19.16	17.66	－	2.39	2.39	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	1,120.5	5.20	5.20	－	－	92.57	29.36	17.85	17.85	16.46	2.23	2.23	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.172【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	600.20	5.58	5.58	－	－	92.03	47.25	19.16	17.66	－	2.39	2.39	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	1,120.5	5.20	5.20	－	－	92.57	29.36	17.85	17.85	16.46	2.23	2.23	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	* －	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.173【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,524.4	0.00	－	－	－	30.77	8.98	8.46	4.58	1.65	69.23	69.23	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	－	－	－	－	－
	40cm×40cm	6,834.4	0.00	－	－	－	29.37	8.57	8.07	4.37	1.58	70.63	70.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	－	－	－	－	－
撤去	－	1,004.2	0.00	－	－	－	100.00	29.20	27.48	14.88	5.37	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－

No.174【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	80,560	0.00	－	－	－	12.23	9.38	2.85	－	－	87.77	87.77	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体	－	－	－	－	－

No.175【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36,246	0.00	－	－	－	7.30	7.30	－	－	－	92.70	92.70	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.176【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	設置方法		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	組立式	44,058	0.00	-	-	-	6.70	5.14	1.56	-	-	93.30	93.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ 1,000㎜ スパン 2.0m めっき	-	-	-	-	-
	一体式	3,721.1	6.22	6.22	-	-	91.12	60.96	18.54	11.62	-	2.66	2.66	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	組立式	2,958.0	0.00	-	-	-	100.00	76.68	23.32	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	一体式	3,721.1	6.22	6.22	-	-	91.12	60.96	18.54	11.62	-	2.66	2.66	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.177【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.178【　飾り高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,890.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.179【　飾り高欄（材料費）　】

物価資料等による

No.180【　距離標　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	施工区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	土中埋込用	11,780	0.00	-	-	-	32.08	32.08	-	-	-	67.92	67.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	距離標　１００ｍ標	-	-	-	-	-
	構造物取付用	10,121	0.00	-	-	-	20.95	20.54	-	-	-	79.05	79.05	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	距離標　１００ｍ標	-	-	-	-	-
撤去	土中埋込用	1,512.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	構造物取付用	756.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.181【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下（4000m2以下）	無し	401.76	52.65	32.17	6.85	-	38.03	13.45	4.06	3.81	3.74	9.32	6.91	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	407.71	52.64	31.69	6.75	-	38.03	13.25	4.00	3.76	3.69	9.33	6.81	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下（4000m2を超え）	無し	339.38	52.80	30.04	6.39	-	37.85	12.36	3.79	3.56	3.49	9.35	6.45	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	346.40	52.80	29.43	6.26	-	37.85	12.11	3.71	3.49	3.42	9.35	6.32	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm超え12cm以下	無し	450.73	50.57	26.97	5.89	-	40.64	12.53	3.82	3.59	3.52	8.79	5.71	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	474.14	50.56	25.63	5.60	-	40.64	11.91	3.63	3.41	3.35	8.80	5.43	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	287.88	52.78	35.38	7.54	-	37.86	14.57	4.47	4.20	4.12	9.36	7.61	-	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.182【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.2km以下	264.56	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	308.65	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	352.74	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	418.88	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	529.12	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	573.21	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	661.40	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	705.49	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	793.67	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	837.77	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	925.95	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,014.1	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,058.2	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,190.5	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,322.8	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	10.5km以下	1,499.2	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,587.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.5km以下	1,851.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	2,028.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	18.5km以下	2,292.8	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	2,513.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	2,777.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	3,086.5	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	39.5km以下	3,439.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	47.0km以下	3,836.1	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	55.5km以下	4,277.0	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,673.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.2km以下	264.56	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	308.65	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	352.74	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	440.93	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	529.12	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	617.30	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	661.40	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	749.58	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	837.77	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	881.86	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	970.05	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,014.1	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,102.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,190.5	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,234.6	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,366.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,543.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,675.5	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5km以下	1,851.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	2,028.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.5km以下	2,292.8	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.0km以下	2,513.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.0km以下	2,777.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	25.5km以下	3,086.5	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,439.3	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	36.0km以下	3,792.0	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	46.0km以下	4,232.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,673.9	42.52	42.52	-	-	39.91	39.91	-	-	-	17.57	17.57	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As（ｶﾊﾞｰ）舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	－	有り	122.92	8.78	8.78	－	－	82.22	38.00	23.01	21.21	－	9.00	9.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			10cmを超え15cm以下	－	有り	178.42	8.80	8.80	－	－	82.18	37.85	23.07	21.26	－	9.02	9.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			15cmを超え40cm以下	－	有り	440.52	18.72	11.81	6.37	－	70.15	28.58	25.44	14.09	－	11.13	10.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
		必要	15cm以下	－	有り	480.00	31.23	20.46	10.77	－	59.00	26.04	23.19	9.77	－	9.77	9.77	－	－	－	－	コンクリート圧砕装置（単体）［建物用］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980KN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			15cmを超え35cm以下	－	有り	673.45	31.82	21.06	10.76	－	58.43	26.03	23.18	9.22	－	9.75	9.75	－	－	－	－	コンクリート圧砕装置（単体）［建物用］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980KN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
	有り	－	4cm以下	－	有り	2,352.9	2.00	1.58	0.42	－	94.92	52.35	42.57	－	－	3.08	3.08	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
				－	無し	2,052.4	2.31	1.82	0.49	－	94.16	60.00	34.16	－	－	3.53	3.53	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			4cmを超え10cm以下	－	有り	4,027.5	2.29	1.81	0.48	－	94.20	51.50	42.70	－	－	3.51	3.51	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
				－	無し	3,511.5	2.62	2.07	0.55	－	93.36	59.08	34.28	－	－	4.02	4.02	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			10cmを超え15cm以下	－	有り	5,422.1	2.40	1.89	0.51	－	93.93	51.41	42.52	－	－	3.67	3.67	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
				－	無し	4,730.4	2.75	2.17	0.58	－	93.04	58.92	34.12	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			15cmを超え30cm以下	－	有り	9,603.2	2.53	2.00	0.53	－	93.59	51.08	42.51	－	－	3.88	3.88	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
				－	無し	8,378.5	2.90	2.29	0.61	－	92.65	58.55	34.10	－	－	4.45	4.45	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	＊	さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	－	有り	122.92	8.78	8.78	－	－	82.22	38.00	23.01	21.21	－	9.00	9.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			10cmを超え15cm以下	－	有り	178.42	8.80	8.80	－	－	82.18	37.85	23.07	21.26	－	9.02	9.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
			15cmを超え35cm以下	－	有り	610.74	18.50	11.78	6.19	－	70.39	28.52	25.34	14.49	－	11.11	10.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	
		必要	15cm以下	－	有り	683.31	30.42	19.64	10.78	－	59.78	26.05	23.20	10.53	－	9.80	9.80	－	－	－	－	コンクリート圧砕装置（単体）［建物用］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980KN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.183【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		必要	15cmを超え35cm以下	－	有り	856.74	30.64	19.86	10.78	－	59.57	26.06	23.18	10.33	－	9.79	9.79	－	－	－	－	コンクリート圧砕装置（単体）［建物用］　開口幅735～850mm　破砕力550～980KN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	779.38	16.87	11.53	4.85	－	72.17	27.89	24.80	17.38	－	10.96	10.65	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	大型ブレーカ　油圧式　600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
				15cmを超え22.5cm以下	有り	834.13	16.48	11.47	4.53	－	72.60	27.74	24.69	18.06	－	10.92	10.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	大型ブレーカ　油圧式　600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 184【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	－	－	492.18	7.02	4.50	－	－	53.56	18.34	16.01	－	－	39.42	35.41	2.57	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］切削深20cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
	15cmを超え30cm以下	－	－	788.56	15.69	10.06	－	－	47.14	16.14	14.09	－	－	37.17	31.95	3.35	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
	30cmを超え40cm以下	－	－	1,135.1	16.47	10.56	－	－	46.40	15.90	13.86	－	－	37.13	32.00	3.29	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深40cm級m級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径３８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	－	15cm以下	－	1,014.8	5.44	3.49	－	－	41.51	14.19	12.42	－	－	53.05	49.93	2.00	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］切削深20cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
		15cmを超え30cm以下	－	2,036.0	14.77	9.47	－	－	44.37	15.20	13.26	－	－	40.86	35.95	3.15	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－	15cm以下	15cm以下	1,014.8	5.44	3.49	－	－	41.51	14.19	12.42	－	－	53.05	49.93	2.00	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］切削深20cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
			15cmを超え30cm以下	1,340.7	10.47	6.71	－	－	31.42	10.74	9.40	－	－	58.11	54.63	2.23	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
		15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,036.0	14.77	9.47	－	－	44.37	15.20	13.26	－	－	40.86	35.95	3.15	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
			30cmを超え40cm以下	2,379.4	13.48	8.64	－	－	37.94	12.97	11.35	－	－	48.58	44.38	2.69	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深40cm級m級	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）径３８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－

No.185【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
構造物区分	機械使用区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾞｰﾙ類	－	1,279.7	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾞｰﾙ類	持込	1,743.5	7.12	7.12	－	－	90.57	71.98	17.16	－	－	2.31	2.31	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m *	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	貸与	1,711.0	1.68	1.68	－	－	95.87	73.35	21.06	－	－	2.45	2.45	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾞｰﾙ類	持込	1,850.4	8.83	8.83	－	－	88.65	67.83	19.47	－	－	2.52	2.52	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m *	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	貸与	1,711.0	1.68	1.68	－	－	95.87	73.35	21.06	－	－	2.45	2.45	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
防護柵類	－	1,013.5	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
落石防止柵類	－	1,380.1	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.186【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,162.5	0.00	-	-	-	96.19	95.24	-	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,571.7	6.97	6.97	-	-	87.95	70.46	16.79	-	-	5.08	2.82	2.26	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,543.0	1.65	1.65	-	-	93.08	71.77	20.60	-	-	5.27	2.87	2.40	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,666.0	8.66	8.66	-	-	86.21	66.47	19.08	-	-	5.13	2.66	2.47	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,543.0	1.65	1.65	-	-	93.08	71.77	20.60	-	-	5.27	2.87	2.40	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	872.42	0.00	-	-	-	94.92	93.06	-	-	-	5.08	5.08	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,268.6	0.00	-	-	-	88.14	87.27	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,677.8	6.53	6.53	-	-	82.39	66.01	15.73	-	-	11.08	8.96	2.12	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,649.1	1.54	1.54	-	-	87.10	67.15	19.28	-	-	11.36	9.12	2.24	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,772.1	8.14	8.14	-	-	81.05	62.49	17.94	-	-	10.81	8.49	2.32	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,649.1	1.54	1.54	-	-	87.10	67.15	19.28	-	-	11.36	9.12	2.24	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	978.54	0.00	-	-	-	84.62	82.97	-	-	-	15.38	15.38	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,175.1	0.00	-	-	-	95.15	94.21	-	-	-	4.85	4.85	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,584.3	6.92	6.92	-	-	87.25	69.90	16.66	-	-	5.83	3.59	2.24	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,555.6	1.63	1.63	-	-	92.33	71.18	20.44	-	-	6.04	3.66	2.38	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,678.6	8.59	8.59	-	-	85.57	65.98	18.94	-	-	5.84	3.39	2.45	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,555.6	1.63	1.63	-	-	92.33	71.18	20.44	-	-	6.04	3.66	2.38	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.186【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類			－	885.04	0.00	－	－	－	93.56	91.73	－	－	－	6.44	6.44	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	－	－	－	－	－	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	－	－	－	1,232.3	0.00	－	－	－	90.73	89.84	－	－	－	9.27	9.27	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	－	－	－	－	－	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,641.6	6.67	6.67	－	－	84.21	67.46	16.08	－	－	9.12	6.95	2.17	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	＊	－		－	塗装工	運転手（一般）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				貸与	1,612.9	1.58	1.58	－	－	89.05	68.66	19.71	－	－	9.37	7.08	2.29	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,735.9	8.31	8.31	－	－	82.74	63.80	18.31	－	－	8.95	6.58	2.37	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	＊	－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				貸与	1,612.9	1.58	1.58	－	－	89.05	68.66	19.71	－	－	9.37	7.08	2.29	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	防護柵類・落石防止柵類			－	942.28	0.00	－	－	－	87.88	86.16	－	－	－	12.12	12.12	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	－	－	－	－	－	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	－	－	－	1,175.5	0.00	－	－	－	95.12	94.18	－	－	－	4.88	4.88	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,584.8	6.91	6.91	－	－	87.23	69.89	16.65	－	－	5.86	3.62	2.24	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	＊	－		－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				貸与	1,556.0	1.63	1.63	－	－	92.30	71.16	20.43	－	－	6.07	3.69	2.38	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,679.0	8.59	8.59	－	－	85.55	65.97	18.93	－	－	5.86	3.41	2.45	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	＊	－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				貸与	1,556.0	1.63	1.63	－	－	92.30	71.16	20.43	－	－	6.07	3.69	2.38	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	防護柵類・落石防止柵類			－	885.46	0.00	－	－	－	93.52	91.69	－	－	－	6.48	6.48	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	－	－	－	1,227.1	0.00	－	－	－	91.12	90.22	－	－	－	8.88	8.88	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,636.4	6.70	6.70	－	－	84.47	67.67	16.13	－	－	8.83	6.66	2.17	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	＊	－		－	塗装工	運転手（一般）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				貸与	1,607.7	1.58	1.58	－	－	89.34	68.88	19.78	－	－	9.08	6.78	2.30	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	全高10m以上12m以下			持込	1,730.7	8.33	8.33	－	－	82.99	63.99	18.37	－	－	8.68	6.30	2.38	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	＊	－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.186【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	全高4m未満のボール類			貸与	1,607.7	1.58	1.58	－	－	89.34	68.88	19.78	－	－	9.08	6.78	2.30	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	防護柵類・落石防止柵類			－	937.09	0.00	－	－	－	88.37	86.64	－	－	－	11.63	11.63	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
	全高4m未満のボール類	10kg以下	1回	－	1,144.2	0.00	－	－	－	97.72	96.76	－	－	－	2.28	2.28	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			2回	－	2,288.3	0.00	－	－	－	97.72	96.76	－	－	－	2.28	2.28	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			3回	－	3,432.5	0.00	－	－	－	97.72	96.76	－	－	－	2.28	2.28	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
		10kg超20kg以下	1回	－	1,196.4	0.00	－	－	－	93.46	92.54	－	－	－	6.54	6.54	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			2回	－	2,392.7	0.00	－	－	－	93.46	92.54	－	－	－	6.54	6.54	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			3回	－	3,589.1	0.00	－	－	－	93.46	92.54	－	－	－	6.54	6.54	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
		20kg超30kg以下	1回	－	1,248.6	0.00	－	－	－	89.55	88.67	－	－	－	10.45	10.45	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			2回	－	2,497.1	0.00	－	－	－	89.55	88.67	－	－	－	10.45	10.45	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			3回	－	3,745.7	0.00	－	－	－	89.55	88.67	－	－	－	10.45	10.45	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
		10kg以下	1回	持込	1,553.4	7.05	7.05	－	－	88.98	71.28	16.99	－	－	3.97	2.29	1.68	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	1,524.7	1.67	1.67	－	－	94.20	72.63	20.85	－	－	4.13	2.42	1.71	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			2回	持込	3,106.9	7.05	7.05	－	－	88.98	71.28	16.99	－	－	3.97	2.29	1.68	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	3,049.5	1.67	1.67	－	－	94.20	72.63	20.85	－	－	4.13	2.42	1.71	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			3回	持込	4,660.3	7.05	7.05	－	－	88.98	71.28	16.99	－	－	3.97	2.29	1.68	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	4,574.2	1.67	1.67	－	－	94.20	72.63	20.85	－	－	4.13	2.42	1.71	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－

No.186【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,605.6	6.82	6.82	－	－	86.10	68.98	16.44	－	－	7.08	4.87	2.21	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	1,576.9	1.61	1.61	－	－	91.09	70.23	20.16	－	－	7.30	4.96	2.34	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			2回	持込	3,211.3	6.82	6.82	－	－	86.10	68.98	16.44	－	－	7.08	4.87	2.21	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	3,153.9	1.61	1.61	－	－	91.09	70.23	20.16	－	－	7.30	4.96	2.34	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			3回	持込	4,816.9	6.82	6.82	－	－	86.10	68.98	16.44	－	－	7.08	4.87	2.21	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	4,730.8	1.61	1.61	－	－	91.09	70.23	20.16	－	－	7.30	4.96	2.34	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,657.8	6.61	6.61	－	－	83.38	66.80	15.92	－	－	10.01	7.87	2.14	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	1,629.1	1.56	1.56	－	－	88.16	67.98	19.51	－	－	10.28	8.01	2.27	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			2回	持込	3,315.7	6.61	6.61	－	－	83.38	66.80	15.92	－	－	10.01	7.87	2.14	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	3,258.3	1.56	1.56	－	－	88.16	67.98	19.51	－	－	10.28	8.01	2.27	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			3回	持込	4,973.5	6.61	6.61	－	－	83.38	66.80	15.92	－	－	10.01	7.87	2.14	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ8m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	4,887.4	1.56	1.56	－	－	88.16	67.98	19.51	－	－	10.28	8.01	2.27	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		10kg以下	1回	持込	1,647.7	8.75	8.75	－	－	87.17	67.21	19.29	－	－	4.08	2.50	1.58	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	1,524.7	1.67	1.67	－	－	94.20	72.63	20.85	－	－	4.13	2.42	1.71	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			2回	持込	3,295.4	8.75	8.75	－	－	87.17	67.21	19.29	－	－	4.08	2.50	1.58	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	3,049.5	1.67	1.67	－	－	94.20	72.63	20.85	－	－	4.13	2.42	1.71	－	－	－	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			3回	持込	4,943.2	8.75	8.75	－	－	87.17	67.21	19.29	－	－	4.08	2.50	1.58	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－

No.186【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	4,574.2	1.67	1.67	-	-	94.20	72.63	20.85	-	-	4.13	2.42	1.71	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
				持込	1,699.9	8.48	8.48	-	-	84.50	65.15	18.70	-	-	7.02	4.60	2.42	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,576.9	1.61	1.61	-	-	91.09	70.23	20.16	-	-	7.30	4.96	2.34	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			2回	持込	3,399.8	8.48	8.48	-	-	84.50	65.15	18.70	-	-	7.02	4.60	2.42	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	3,153.9	1.61	1.61	-	-	91.09	70.23	20.16	-	-	7.30	4.96	2.34	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			3回	持込	5,099.8	8.48	8.48	-	-	84.50	65.15	18.70	-	-	7.02	4.60	2.42	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	4,730.8	1.61	1.61	-	-	91.09	70.23	20.16	-	-	7.30	4.96	2.34	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,752.1	8.23	8.23	-	-	81.98	63.21	18.14	-	-	9.79	7.44	2.35	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,629.1	1.56	1.56	-	-	88.16	67.98	19.51	-	-	10.28	8.01	2.27	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			2回	持込	3,504.2	8.23	8.23	-	-	81.98	63.21	18.14	-	-	9.79	7.44	2.35	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	3,258.3	1.56	1.56	-	-	88.16	67.98	19.51	-	-	10.28	8.01	2.27	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			3回	持込	5,256.4	8.23	8.23	-	-	81.98	63.21	18.14	-	-	9.79	7.44	2.35	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	4,887.4	1.56	1.56	-	-	88.16	67.98	19.51	-	-	10.28	8.01	2.27	-	-	-	高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
		10kg以下	1回	-	854.14	0.00	-	-	-	96.95	95.05	-	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	
			2回	-	1,708.3	0.00	-	-	-	96.95	95.05	-	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	
			3回	-	2,562.4	0.00	-	-	-	96.95	95.05	-	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	
			1回	-	906.34	0.00	-	-	-	91.37	89.58	-	-	-	8.63	8.63	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	

No.186【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	1,812.7	0.00	-	-	-	91.37	89.58	-	-	-	8.63	8.63	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,719.0	0.00	-	-	-	91.37	89.58	-	-	-	8.63	8.63	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	-	958.54	0.00	-	-	-	86.39	84.70	-	-	-	13.61	13.61	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	1,917.1	0.00	-	-	-	86.39	84.70	-	-	-	13.61	13.61	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,875.6	0.00	-	-	-	86.39	84.70	-	-	-	13.61	13.61	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.187【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
塵埃量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	15,271	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
普通	76,356	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
多い	122,170	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.188【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	9.5445	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
歩道　普通	116.44	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
歩道　多い	175.62	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
横断歩道橋・地下道少ない	19.089	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
横断歩道橋・地下道普通	41.996	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
横断歩道橋・地下道多い	66.812	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
中央分離帯普通	5.7267	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
中央分離帯多い	20.998	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
歩道(草の処理)　普通	303.52	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
歩道(草の処理)　多い	362.69	0.00	–	–	–	100.00	99.01	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	

No.189【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
側溝蓋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	510.30	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	850.50	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋　鋼蓋	774.90	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.190【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	土中建込Gr-B-4E塗装	11,078	0.00	-	-	-	48.81	47.76	-	-	-	51.19	51.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードレール　土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	-	-	-	-	-
	無し	5,408.4	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾚｰﾙのみ	各種	7,237.8	0.00	-	-	-	52.75	52.75	-	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	直ビーム　Ｂ　板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はm当たり単価を登録
	無し	3,817.8	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.191【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	GP-BP-2E 土中建込 塗装	13,340	0.00	-	-	-	29.53	28.90	-	-	-	70.47	70.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードパイプ　土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　塗装	-	-	-	-	-
	無し	3,940.4	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾟｲﾌﾟのみ	各種	4,028.3	0.00	-	-	-	68.97	68.97	-	-	-	31.03	31.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビームパイプ　ＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２００ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	2,778.3	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.192【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	906.41	7.19	7.19	－	－	91.60	50.06	22.83	18.71	－	1.21	1.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.193【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,908.0	11.21	11.21	－	－	83.98	39.01	29.16	15.81	－	4.81	4.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.194【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	4,055.9	10.64	10.04	–	–	85.61	32.65	26.13	11.34	10.65	3.75	3.54	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
中埋砂	5,850.7	7.58	6.96	–	–	61.04	22.66	18.11	7.86	7.38	31.38	28.71	2.45	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No.195【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	763.78	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	916.54	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,069.3	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,374.8	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	1,833.1	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	2,749.6	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,499.2	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	763.78	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	916.54	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,069.3	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,374.8	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	1,833.1	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	2,749.6	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,499.2	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		0.5km以下	992.92	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	1,191.5	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.195【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
																			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,390.1	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,787.2	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	2,383.0	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	3,574.5	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	7,149.0	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	992.92	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	1,191.5	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,390.1	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,787.2	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	2,383.0	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	3,574.5	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	7,149.0	25.20	25.20	-	-	57.62	57.62	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.196【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,336.0	0.00	－	－	－	100.00	79.32	20.68	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.197【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,335.8	25.57	25.57	－	－	74.43	31.14	22.63	20.66	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.198【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
露出部	7,597.0	0.00	－	－	－	24.09	14.92	5.44	3.69	－	75.91	75.91	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００mm	－	－	－	－	－
埋設部	2,498.9	0.00	－	－	－	53.78	34.81	11.96	6.91	－	46.22	46.22	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	管路材　直管φ１００mm　（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	－	－	－	－	－

No.199【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.200【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.201【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.202【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾎﾞｯｸｽｽﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	60,255	1.24	1.24	-	-	7.29	4.70	1.52	1.07	-	91.47	91.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kg超～4000kg以下	100,360	2.99	2.99	-	-	8.81	5.46	2.06	1.29	-	88.20	88.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kg超～11000kg以下	370,940	1.31	1.31	-	-	3.23	2.03	0.74	0.46	-	95.46	95.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.203【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	2,947.0	24.83	24.83	–	–	75.17	44.92	15.60	14.65	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
200kg超～800kg以下	3,799.0	25.69	25.69	–	–	74.31	44.78	18.16	11.37	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
800kg超～2000kg以下	4,448.0	27.42	27.42	–	–	72.58	42.51	15.51	14.56	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.204【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.205【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,242.8	0.00	－	－	－	92.78	46.95	27.37	16.65	－	7.22	7.08	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー芯棒打込み式　M１２	－	－	－	－	－

No.206【　排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	3,768.0	0.00	－	－	－	100.00	51.60	30.09	18.31	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
鋼管	6,327.0	26.99	26.99	－	－	73.01	37.56	20.91	14.54	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	＊	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.207【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0km以下	0.1t以下	713.77	13.61	13.61	－	－	79.62	39.91	39.71	－	－	6.77	6.77	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	944.44	13.54	13.54	－	－	79.72	40.04	39.68	－	－	6.74	6.74	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	1,156.2	13.72	13.72	－	－	79.45	40.22	39.23	－	－	6.83	6.83	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	1,495.5	13.73	13.73	－	－	79.44	40.27	39.17	－	－	6.83	6.83	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	2,059.9	13.67	13.67	－	－	79.53	40.08	39.45	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	2,733.0	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	3,514.7	13.71	13.71	－	－	79.46	40.21	39.25	－	－	6.83	6.83	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	4,540.5	13.65	13.65	－	－	79.56	40.02	39.54	－	－	6.79	6.79	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	5.0km以下	0.1t以下	2,209.2	13.69	13.69	－	－	79.49	40.14	39.35	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	2,439.9	13.66	13.66	－	－	79.54	40.04	39.50	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	2,651.7	13.73	13.73	－	－	79.44	40.24	39.20	－	－	6.83	6.83	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	3,004.4	13.63	13.63	－	－	79.59	39.96	39.63	－	－	6.78	6.78	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	3,555.4	13.69	13.69	－	－	79.49	40.16	39.33	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	4,228.5	13.70	13.70	－	－	79.48	40.15	39.33	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	5,023.6	13.66	13.66	－	－	79.54	40.04	39.50	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	6,036.0	13.67	13.67	－	－	79.53	40.08	39.45	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t以下	4,309.9	13.67	13.67	－	－	79.53	40.07	39.46	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	4,540.5	13.65	13.65	－	－	79.56	40.02	39.54	－	－	6.79	6.79	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	4,752.3	13.69	13.69	－	－	79.50	40.13	39.37	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	5,091.6	13.69	13.69	－	－	79.49	40.15	39.34	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	5,656.0	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	6,329.1	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	7,110.8	13.69	13.69	－	－	79.49	40.16	39.33	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	8,136.6	13.66	13.66	－	－	79.54	40.06	39.48	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	14.0km以下	0.1t以下	7,002.2	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	7,232.9	13.67	13.67	－	－	79.53	40.08	39.45	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	7,444.6	13.69	13.69	－	－	79.49	40.14	39.35	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	7,802.8	13.66	13.66	－	－	79.54	40.06	39.48	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	8,348.4	13.68	13.68	－	－	79.51	40.12	39.39	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	9,021.5	13.68	13.68	－	－	79.51	40.13	39.38	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	9,822.1	13.67	13.67	－	－	79.53	40.09	39.44	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	10,829	13.67	13.67	－	－	79.53	40.09	39.44	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t以下	10,305	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	10,536	13.67	13.67	－	－	79.53	40.07	39.46	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	10,748	13.68	13.68	－	－	79.51	40.12	39.39	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	11,081	13.68	13.68	－	－	79.51	40.12	39.39	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	11,651	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	12,324	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	13,101	13.68	13.68	－	－	79.51	40.13	39.38	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	14,132	13.67	13.67	－	－	79.53	40.08	39.45	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	27.0km以下	0.1t以下	14,194	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	14,425	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	14,637	13.68	13.68	－	－	79.51	40.13	39.38	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	14,995	13.67	13.67	－	－	79.53	40.08	39.45	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	15,541	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	16,214	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	17,014	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	18,021	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t以下	18,694	13.67	13.67	－	－	79.52	40.10	39.42	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	18,925	13.67	13.67	－	－	79.53	40.09	39.44	－	－	6.80	6.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	19,137	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	19,476	13.68	13.68	－	－	79.51	40.12	39.39	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	20,040	13.68	13.68	－	－	79.51	40.09	39.42	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	20,714	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	21,495	13.68	13.68	－	－	79.51	40.12	39.39	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	22,521	13.67	13.67	－	－	79.52	40.08	39.44	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	46.0km以下	0.1t以下	24,396	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	24,608	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	24,839	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	25,173	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	25,743	13.67	13.67	－	－	79.52	40.10	39.42	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	26,416	13.68	13.68	－	－	79.51	40.09	39.42	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	27,192	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	28,204	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	60.0km以	0.1t以下	31,882	13.68	13.68	－	－	79.51	40.09	39.42	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	32,112	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	32,324	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	32,658	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下																														
		0.5t超0.8t以下	33,228	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.8t超1.1t以下	33,901	13.68	13.68	－	－	79.51	40.10	39.41	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		1.1t超1.5t以下	34,677	13.68	13.68	－	－	79.51	40.11	39.40	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		1.5t超2.0t以下	35,709	13.67	13.67	－	－	79.52	40.09	39.43	－	－	6.81	6.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.1t以下	785.86	19.40	19.40	－	－	72.31	36.24	36.07	－	－	8.29	8.29	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.1t超0.2t以下	1,039.3	19.31	19.31	－	－	72.44	36.38	36.06	－	－	8.25	8.25	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.2t超0.3t以下	1,273.9	19.54	19.54	－	－	72.11	36.51	35.60	－	－	8.35	8.35	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.3t超0.5t以下	1,647.9	19.55	19.55	－	－	72.09	36.54	35.55	－	－	8.36	8.36	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	2.0km以下	0.5t超0.8t以下	2,268.9	19.47	19.47	－	－	72.21	36.40	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.8t超1.1t以下	3,010.4	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		1.1t超1.5t以下	3,872.4	19.53	19.53	－	－	72.12	36.50	35.62	－	－	8.35	8.35	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		1.5t超2.0t以下	5,000.4	19.45	19.45	－	－	72.24	36.34	35.90	－	－	8.31	8.31	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		2.0t超2.6t以下	6,350.5	19.51	19.51	－	－	72.15	36.44	35.71	－	－	8.34	8.34	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		2.6t超2.95t以下	7,535.5	19.46	19.46	－	－	72.22	36.36	35.86	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.1t以下	2,433.7	19.50	19.50	－	－	72.17	36.45	35.72	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.1t超0.2t以下	2,687.2	19.46	19.46	－	－	72.22	36.35	35.87	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		0.2t超0.3t以下	2,921.8	19.55	19.55	－	－	72.10	36.53	35.57	－	－	8.35	8.35	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,308.2	19.42	19.42	－	－	72.28	36.29	35.99	－	－	8.30	8.30	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	3,916.8	19.51	19.51	－	－	72.15	36.45	35.70	－	－	8.34	8.34	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	4,658.3	19.51	19.51	－	－	72.15	36.45	35.70	－	－	8.34	8.34	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	5,532.8	19.46	19.46	－	－	72.22	36.36	35.86	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	6,648.3	19.47	19.47	－	－	72.21	36.40	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	8,010.9	19.46	19.46	－	－	72.22	36.36	35.86	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	9,183.4	19.48	19.48	－	－	72.20	36.39	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	9.0km以下	0.1t以下	4,747.0	19.47	19.47	－	－	72.21	36.38	35.83	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	5,000.4	19.45	19.45	－	－	72.24	36.34	35.90	－	－	8.31	8.31	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	5,235.0	19.50	19.50	－	－	72.17	36.43	35.74	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	5,609.0	19.51	19.51	－	－	72.16	36.45	35.71	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	6,230.0	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	6,971.5	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	7,833.5	19.51	19.51	－	－	72.15	36.45	35.70	－	－	8.34	8.34	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	8,961.5	19.46	19.46	－	－	72.22	36.37	35.85	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	10,312	19.50	19.50	－	－	72.17	36.43	35.74	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	11,497	19.47	19.47	－	－	72.21	36.38	35.83	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊（参考）荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	7,713.1	19.49	19.49	-	-	72.18	36.41	35.77	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	7,966.5	19.47	19.47	-	-	72.21	36.39	35.82	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	8,201.1	19.50	19.50	-	-	72.17	36.45	35.72	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,594.0	19.47	19.47	-	-	72.21	36.37	35.84	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,196.1	19.49	19.49	-	-	72.18	36.42	35.76	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,937.6	19.49	19.49	-	-	72.18	36.43	35.75	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,819	19.48	19.48	-	-	72.20	36.39	35.81	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,928	19.48	19.48	-	-	72.20	36.39	35.81	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	13,297	19.47	19.47	-	-	72.21	36.40	35.81	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	14,463	19.48	19.48	-	-	72.20	36.40	35.80	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	20.0km以下	0.1t以下	11,351	19.48	19.48	-	-	72.20	36.41	35.79	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,604	19.47	19.47	-	-	72.21	36.38	35.83	-	-	8.32	8.32	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,839	19.49	19.49	-	-	72.18	36.43	35.75	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,207	19.49	19.49	-	-	72.18	36.42	35.76	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,834	19.48	19.48	-	-	72.19	36.41	35.78	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,575	19.49	19.49	-	-	72.18	36.41	35.77	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	14,431	19.49	19.49	-	-	72.18	36.43	35.75	-	-	8.33	8.33	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5t超2.0t以下	15,565	19.47	19.47	－	－	72.21	36.40	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	16,909	19.49	19.49	－	－	72.18	36.42	35.76	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	18,101	19.48	19.48	－	－	72.20	36.39	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	27.0km以下	0.1t以下	15,635	19.49	19.49	－	－	72.18	36.40	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	15,889	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	16,123	19.49	19.49	－	－	72.18	36.43	35.75	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	16,516	19.47	19.47	－	－	72.21	36.40	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	17,118	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	17,860	19.49	19.49	－	－	72.18	36.42	35.76	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	18,741	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	19,850	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	21,219	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	22,385	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t以下	20,591	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	20,845	19.48	19.48	－	－	72.20	36.39	35.81	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	21,079	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	21,453	19.49	19.49	－	－	72.18	36.42	35.76	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	22,074	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	22,816	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	23,678	19.49	19.49	－	－	72.18	36.43	35.75	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	24,806	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	26,156	19.49	19.49	－	－	72.18	36.42	35.76	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	27,341	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	46.0km以下	0.1t以下	26,872	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	27,107	19.49	19.49	－	－	72.18	36.42	35.76	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	27,360	19.49	19.49	－	－	72.18	36.40	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	27,728	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	28,355	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	29,097	19.48	19.48	－	－	72.19	36.40	35.79	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	29,952	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	31,068	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	32,430	19.49	19.49	－	－	72.18	36.40	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	33,603	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t以下	35,118	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.208【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	35,371	19.48	19.48	－	－	72.20	36.40	35.80	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	35,606	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	35,973	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	36,601	19.48	19.48	－	－	72.19	36.41	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	37,342	19.49	19.49	－	－	72.18	36.40	35.78	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	38,198	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	39,332	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	40,676	19.49	19.49	－	－	72.18	36.41	35.77	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	41,867	19.48	19.48	－	－	72.20	36.41	35.79	－	－	8.32	8.32	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅲ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 26 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域および時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′ ）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

P′	：積算単価(積算地区、積算年月)
P	：標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t′~K3t′	：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t′~R4t′	：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t′~Z4t′	：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	：標準単価における市場単価 S の構成比
St	：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St′	：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

① 地域および時期の違いによる補正
② 条件区分に定めのない規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品がある場合
⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域および時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,625.0 円

→ 名古屋地区の H27.4 における積算単価を算出

表１：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			3.41	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅２．４～６．０ｍ	1.85	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t	0.51	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t	0.51	11,900	11,900
R			8.37	－	－
	R1	普通作業員	3.03	18,900	17,500
	R2	特殊作業員	1.72	21,600	20,400
	R3	運転手（特殊）	1.68	21,200	20,100
	R4	土木一般世話役	0.60	23,000	21,900
Z			88.22	－	－
	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	85.18	11,000	11,100
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.51	95.0	94.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.45	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H27.4}) = 1{,}625.0$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.85}{100}\times\frac{40{,}100}{40{,}100}+\frac{0.51}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}000}+\frac{0.51}{100}\times\frac{11{,}900}{11{,}900}\right)\times\frac{3.41}{1.85+0.51+0.51}\right.$$

$$+\left(\frac{3.03}{100}\times\frac{17{,}500}{18{,}900}+\frac{1.72}{100}\times\frac{20{,}400}{21{,}600}+\frac{1.68}{100}\times\frac{20{,}100}{21{,}200}+\frac{0.60}{100}\times\frac{21{,}900}{23{,}000}\right)\times\frac{8.37}{3.03+1.72+1.68+0.60}$$

$$+\left(\frac{85.18}{100}\times\frac{11{,}100}{11{,}000}+\frac{2.51}{100}\times\frac{94.5}{95.0}+\frac{0.45}{100}\times\frac{105}{125}\right)\times\frac{88.22}{85.18+2.51+0.45}$$

$$\left.+\frac{100-3.41-8.37-88.22}{100}\right\} = 1{,}627.77602183379\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}628(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,625.0 円

→ 名古屋地区の H27.4 における積算単価を算出

表２：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			3.41	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅２．４～６．０ｍ	1.85	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t	0.51	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t	0.51	11,900	11,900
R			8.37	－	－
	R1	普通作業員	3.03	18,900	17,500
	R2	特殊作業員	1.72	21,600	20,400
	R3	運転手（特殊）	1.68	21,200	20,100
	R4	土木一般世話役	0.60	23,000	21,900
Z			88.22	－	－
	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	85.18	11,000	10,100 (再生密粒度 As20)
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.51	95.0	94.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.45	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H27.4}) = 1{,}625.0$$

$$\times \left\{ \left(\frac{1.85}{100} \times \frac{40{,}100}{40{,}100} + \frac{0.51}{100} \times \frac{11{,}000}{11{,}000} + \frac{0.51}{100} \times \frac{11{,}900}{11{,}900} \right) \times \frac{3.41}{1.85 + 0.51 + 0.51} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.03}{100} \times \frac{17{,}500}{18{,}900} + \frac{1.72}{100} \times \frac{20{,}400}{21{,}600} + \frac{1.68}{100} \times \frac{20{,}100}{21{,}200} + \frac{0.60}{100} \times \frac{21{,}900}{23{,}000} \right) \times \frac{8.37}{3.03 + 1.72 + 1.68 + 0.60}$$

$$+ \left(\frac{85.18}{100} \times \frac{\mathbf{10{,}100}}{11{,}000} + \frac{2.51}{100} \times \frac{94.5}{95.0} + \frac{0.45}{100} \times \frac{105}{125} \right) \times \frac{88.22}{85.18 + 2.51 + 0.45}$$

$$\left. + \frac{100 - 3.41 - 8.37 - 88.22}{100} \right\} = 1{,}501.82771799898 \ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}502(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、7.00t/100m2
・標　　準　　単　　価：2,101.4 円

→ 名古屋地区の H27.4 における積算単価を算出

表３：安定処理の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			9.15	－	－
	K1	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付き排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.8m3(平積 0.6m3)　2.9t 吊（＊賃料）	7.90	9,840	10,600
	K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量 0.8～1.1ｔ　（＊賃料）	1.25	1,560	1,590
R			54.48	－	－
	R1	土木一般世話役	14.83	23,000	21,900
	R2	特殊作業員	13.88	21,600	20,400
	R3	運転手（特殊）	13.62	21,200	20,100
	R4	普通作業員	12.15	18,900	17,500
Z			36.37	－	－
	Z1	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック(5.25t/100m2)	29.97	63,000 (12,000×5.25t)	82,600 (11,800×7.00t)
	Z2	軽油 1.2 号　パトロール給油	6.40	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H27.4}) = 2{,}101.4$$

$$\times\left\{\left(\frac{7.90}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.25}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{9.15}{7.90+1.29}\right.$$

$$+\left(\frac{14.83}{100}\times\frac{21{,}900}{23{,}000}+\frac{13.88}{100}\times\frac{20{,}400}{21{,}600}+\frac{13.62}{100}\times\frac{20{,}100}{21{,}200}+\frac{12.15}{100}\times\frac{17{,}500}{18{,}900}\right)\times\frac{54.48}{14.83+13.88+13.62+12.15}$$

$$+\left(\frac{29.97}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{63{,}000}+\frac{6.40}{100}\times\frac{105}{125}\right)\times\frac{36.37}{29.97+6.40}$$

$$\left.+\frac{100-9.15-54.48-36.37}{100}\right\} \quad = 2{,}224.27161018846\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}225(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例

（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1.625.0 円

→ 名古屋地区の H27.4 における労務費 20%割増の積算単価を算出

表４：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			3.41	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅２．４～６．０ｍ	1.85	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t	0.51	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t	0.51	11,900	11,900
R			8.37	－	－
	R1	普通作業員	3.03	18,900	21,000 (17,500×1.2)
	R2	特殊作業員	1.72	21,600	24,480 (20,400×1.2)
	R3	運転手（特殊）	1.68	21,200	24,120 (20,100×1.2)
	R4	土木一般世話役	0.60	23,000	26,280 (21,900×1.2)
Z			88.22	－	－
	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	85.18	11,000	11,100
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.51	95.0	94.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.45	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H27.4}) = 1{,}625.0$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.85}{100}\times\frac{40{,}100}{40{,}100}+\frac{0.51}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}000}+\frac{0.51}{100}\times\frac{11{,}900}{11{,}900}\right)\times\frac{3.41}{1.85+0.51+0.51}\right.$$

$$+\left(\frac{3.03}{100}\times\frac{\mathbf{21{,}000}}{18{,}900}+\frac{1.72}{100}\times\frac{\mathbf{24{,}480}}{21{,}600}+\frac{1.68}{100}\times\frac{\mathbf{24{,}120}}{21{,}200}+\frac{0.60}{100}\times\frac{\mathbf{26{,}280}}{23{,}000}\right)\times\frac{8.37}{3.03+1.72+1.68+0.60}$$

$$+\left(\frac{85.18}{100}\times\frac{11{,}100}{11{,}000}+\frac{2.51}{100}\times\frac{94.5}{95.0}+\frac{0.45}{100}\times\frac{105}{125}\right)\times\frac{88.22}{85.18+2.51+0.45}$$

$$\left.+\frac{100-3.41-8.37-88.22}{100}\right\} = 1{,}653.29194569287\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}654}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価 ：1,625.0 円

→ 名古屋地区の H27.4 におけるアスファルト混合物が支給された場合の施工パッケージ単位当たりの支給品費および支給品費が控除された積算単価を算出

表５：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			3.41	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅２．４～６．０ｍ	1.85	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t	0.51	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t	0.51	11,900	11,900
R			8.37	－	－
	R1	普通作業員	3.03	18,900	17,500
	R2	特殊作業員	1.72	21,600	20,400
	R3	運転手（特殊）	1.68	21,200	20,100
	R4	土木一般世話役	0.60	23,000	21,900
Z			88.22	－	－
	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	85.18	11,000	10,100（再生密粒度 As20（支給品））
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.51	95.0	94.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.45	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

支給品費が控除された積算単価 ＝ (端数調整なしの積算単価) − (端数調整なしの支給品費)

$$= 1{,}501.82771799898\ldots - 1{,}270.92431818182\ldots = 230.903399817166\ldots \fallingdotseq \mathbf{231(円/m2)}$$

※１．支給品費が控除された積算単価は、積算単価が円単位なので、円止め（小数第１位切り上げ）

※２．端数調整なしの積算単価（1,501.82771799898…）は「②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 1{,}625.0 \times \frac{85.18}{100} \times \frac{10{,}100}{11{,}000} = 1{,}270.92431818182\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}270(円/m2)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。

1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

１．「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集（機械処理）」「堆積塵芥収集（人力処理）」の場合

・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
・条　　件　　区　　分：運搬のみ、木片･空き缶･枯草等のかさ高物、
　　無し、11.5km 以下、貸与
・標　　準　　単　　価：895.25 円

→ 名古屋地区の H27.4 におけるダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの無償貸付機械等評価額および積算単価を算出

表６：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			1.08	－	－
	K1	ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	1.08	4,410 (損料 4,230) (ﾀｲﾔ損耗費 180)	4,410 (損料 4,230) (ﾀｲﾔ損耗費 180)
R			83.57	－	－
	R1	運転手（一般）	83.57	17,600	18,100
Z			15.35	－	－
	Z1	軽油　１．２号　パトロール給油	15.35	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H27.4}) = 895.25 \times \left\{ \left(\frac{1.08}{100} \times \frac{4,410}{4,410}\right) \times \frac{1.08}{1.08} + \left(\frac{83.57}{100} \times \frac{18,100}{17,600}\right) \times \frac{83.57}{83.57} + \left(\frac{15.35}{100} \times \frac{105}{125}\right) \times \frac{15.35}{15.35} + \frac{100 - 1.08 - 83.57 - 15.35}{100} \right\} = 894.517217528409 \ldots \fallingdotseq 894.6(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額＝(端数調整なしの持込損料)－(端数調整なしの貸与損料)

＝237.25502307 …－9.6687＝227.58632307 … ≒ 227.5(円)

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} \times \frac{K1t'' + T'}{K1t''' + T'} = 895.25 \times \frac{1.08}{100} \times \frac{4,230 + 180}{4,410} \times \frac{918 + 39}{0 + 39} = 237.25502307 \ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} = 895.25 \times \frac{1.08}{100} \times \frac{4,230 + 180}{4,410} = 9.6687$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。

1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料

K1t′′：K1 の時間（日）当り換算損料

K1t′′′：K1 の時間（日）当り貸与損料

T　　：K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費

T′　　：K1 に対する時間当りの損耗品及び補修費

２．「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
・条　　件　　区　　分：鉛系錆止めペイント ２種 下塗 淡彩、
　　全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
・標　　準　　単　　価 ：1543.0 円

→ 名古屋地区の H27.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの無償貸付機械等評価額および積算単価を算出

表７：付属構造物塗替の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	名古屋(H27.4) (円)
K			1.65	－	－
	K1	高所作業車 トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ 12m	1.65	8,920	8,920
R			93.08	－	－
	R1	塗装工	71.77	24,600	24,400
	R2	運転手（特殊）	20.60	21,200	20,100
Z			5.27	－	－
	Z1	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2 種)	2.87	317	347
	Z2	軽油　１．２号　パトロール給油	2.40	125	105

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H27.4}) = 1{,}543.0 \times \left\{\left(\frac{1.65}{100}\times\frac{8{,}920}{8{,}920}\right)\times\frac{1.65}{1.65} + \left(\frac{71.77}{100}\times\frac{24{,}400}{24{,}600}+\frac{20.60}{100}\times\frac{20{,}100}{21{,}200}\right)\times\frac{93.08}{71.77+20.60} + \left(\frac{2.87}{100}\times\frac{347}{317}+\frac{2.40}{100}\times\frac{105}{125}\right)\times\frac{5.27}{2.87+2.40} + \frac{100-1.65-93.08-5.27}{100}\right\} = 1{,}515.57385568489\ldots$$

$$\fallingdotseq \mathbf{1{,}516(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 $=(\text{端数調整なしの持込損料})-(\text{端数調整なしの貸与損料})$

$= 186.85871559633\ldots - 25.4595 = 161.39921559633\ldots \fallingdotseq 161.3(\text{円})$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{K1t''}{K1t'''} = 1543.0\times\frac{1.65}{100}\times\frac{8{,}920}{8{,}920}\times\frac{2{,}400}{327} = 186.85871559633\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t} = 1543.0\times\frac{1.65}{100}\times\frac{8{,}920}{8{,}920} = 25.4595$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。
　1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t″　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t‴　：K1 の時間（日）当り貸与損料

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定

施工パッケージ標準単価の設定は、各施工パッケージ単価の条件区分ごとに収集した合意単価及び応札者単価を基に実態調査結果を踏まえ設定しますが、複数年の施工パッケージ単価の傾向や施工状況調査による実際の施工状況等の変動も踏まえながら設定することとしているため、「平成２７年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２６年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映のみを行うこととし、使用する資材、労務、機械経費単価の基準年月を更新（平成２５年４月→平成２６年４月）しています。

○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1549.0 円

	規格	構成比(%)	東京(H25.4)(円)	東京(H26.4)(円)	新構成比(%)
K		3.45	－	－	3.41
K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅２．４～６．０ｍ	1.85	38,200	40,100	1.85
K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t	0.53	10,800	11,000	0.51
K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t	0.52	11,700	11,900	0.51
R		8.20	－	－	8.37
R1	普通作業員	2.89	17,200	18,900	3.03
R2	特殊作業員	1.72	20,600	21,600	1.72
R3	運転手（特殊）	1.68	20,200	21,200	1.68
R4	土木一般世話役	0.60	21,900	23,000	0.60
Z		88.35	－	－	88.22
Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	85.30	10,500	11,000	85.18
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.51	90.7	95.0	2.51
Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.46	121	125	0.45

平成２６年度標準単価
１，５４９．０円（基準年月平成２５年４月）

⇩

平成２７年度標準単価
１，６２５．０円（基準年月平成２６年４月）