

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
1		●	築堤・護岸	護岸基礎工	矢板工	鋼矢板	・鋼矢板型式の追加 「SP-VI _L 」の追加	—
			築堤・護岸	矢板護岸工	矢板工			
			樋門・樋管	樋門・樋管本体工	矢板工			
			水門	水門本体工	矢板工(遮水矢板)			
			堰	可動堰本体工	矢板工			
			堰	固定堰本体工	矢板工			
			排水機場	機場本体工	矢板工			
			排水機場	沈砂池工	矢板工			
			排水機場	吐出水槽工	矢板工			
			床止め・床固め	床止め工	矢板工			
			堤防・護岸	護岸基礎工	矢板工			
			突堤・人工岬	突堤本体工	矢板工			
			斜面対策	地下水遮断工	矢板工			
			橋梁下部	護岸基礎工	矢板工			
			橋梁下部	矢板護岸工	矢板工			
			各工種共通	仮設工	土留・仮締切工			

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
2		●	樋門・樋管	樋門・樋管本体工	場所打杭工	掘削土処理	・土質区分の変更 「土砂」「岩塊・玉石」(2区分) ↓ 「レキ質土、粘性土、沙及び砂質土」「岩塊・玉石、軟岩」「硬岩・中硬岩」(3区分)	-
			水門	水門本体工	場所打杭工			
			堰	可動堰本体工	場所打杭工			
			堰	固定堰本体工	場所打杭工			
			排水機場	機場本体工	場所打杭工			
			排水機場	沈砂池工	場所打杭工			
			排水機場	吐出水槽工	場所打杭工			
			斜面对策	抑止杭工	場所打杭工			
			斜面对策	抑止杭工	合成杭工			
			道路改良	擁壁工	場所打杭工			
			道路改良	カルバート工	場所打杭工			
			鋼橋上部	歩道橋本体工	場所打杭工			
			橋梁下部	橋台工	場所打杭工			
			橋梁下部	RC橋脚工	場所打杭工			
			橋梁下部	鋼製橋脚工	場所打杭工			
			コンクリートシェッド	プレキャストシェッド下部工	場所打杭工			
			コンクリートシェッド	RCシェッド工	場所打杭工			
鋼製シェッド	鋼製シェッド下部工	場所打杭工						

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
3			樋門・樋管	樋門・樋管本体工	場所打杭工	場所打杭	-	・オールケーシング・硬質オールケーシング工の土質別掘削長算出表において ①掘削機名称の変更 「オールケーシング掘削機」 ↓ 「揺動式オールケーシング掘削機」 ↓ 「全回転型オールケーシング機」 ↓ 「全回転式オールケーシング機」 ②土質区分の変更 「レキ質土、粘性土、砂及び砂質土、岩塊・玉石、軟岩」「硬岩」(2区分) ↓ 「レキ質土、粘性土、砂及び砂質土」「岩塊・玉石、軟岩」「硬岩・中硬岩」(3区分) ③土質係数(加重平均)の数式内の土質係数の変更
			水門	水門本体工	場所打杭工			
			堰	可動堰本体工	場所打杭工			
			堰	固定堰本体工	場所打杭工			
			排水機場	機場本体工	場所打杭工			
			排水機場	沈砂池工	場所打杭工			
			排水機場	吐出水槽工	場所打杭工			
			斜面对策	抑止杭工	場所打杭工			
			道路改良	擁壁工	場所打杭工			
			道路改良	カルバート工	場所打杭工			
			鋼橋上部	歩道橋本体工	場所打杭工			
			橋梁下部	橋台工	場所打杭工			
			橋梁下部	RC橋脚工	場所打杭工			
			橋梁下部	鋼製橋脚工	場所打杭工			
			コンクリートシェッド	プレキャストシェッド下部工	場所打杭工			
			コンクリートシェッド	RCシェッド工	場所打杭工			
			鋼製シェッド	鋼製シェッド下部工	場所打杭工			

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
4			斜面対策	山腹水路工	山腹集水路・排水路工	山腹U型側溝	・掘削断面積による区分の追加 「3.0m ² <A≤4.0m ² 」の追加	・実績がない項目の削除 「アスファルト」の削除
5			斜面対策	山腹水路工	山腹集水路・排水路工	山腹コルゲートフ リューム	・掘削断面積による区分の追加 「3.0m ² <A≤4.0m ² 」の追加	・実績がない項目の削除 「アスファルト」の削除
6			斜面対策	山腹水路工	山腹明暗渠工	山腹U型側溝明暗渠	・細別名称(レベル4)の変更 「U型側溝明暗渠」 ↓ 「山腹U型側溝明暗渠」 ・掘削断面積による区分の追加 「3.0m ² <A≤4.0m ² 」の追加	・細別名称(レベル4)の変更 「U型側溝明暗渠」 ↓ 「山腹U型側溝明暗渠」 ・実績がない項目の削除 「アスファルト」の削除
7			斜面対策	山腹水路工	山腹明暗渠工	山腹コルゲートフ リューム明暗渠	・細別名称(レベル4)の変更 「コルゲートフリューム明暗渠」 ↓ 「山腹コルゲートフリューム明暗渠」 ・掘削断面積による区分の追加 「3.0m ² <A≤4.0m ² 」の追加	・細別名称(レベル4)の変更 「コルゲートフリューム明暗渠」 ↓ 「山腹コルゲートフリューム明暗渠」 ・実績がない項目の削除 「アスファルト」
8			斜面対策	山腹水路工	山腹暗渠工	山腹暗渠	・掘削断面積による区分の追加 「3.0m ² <A≤4.0m ² 」の追加	・実績がない項目の削除 「アスファルト」の削除
9			斜面対策	山腹水路工	現場打水路工	現場打水路	・内空積による区分の新規追加 「V≤0.4m ³ 」「0.4m ³ <V≤0.8m ³ 」「0.8m ³ <V ≤1.0m ³ 」(3区分)	—
10			斜面対策	山腹水路工	集水樹工	プレキャスト集水樹	・製品重量による区分の新規追加 「150kg<W≤500kg」「500kg<W≤1000kg」 「1000kg<W≤1500kg」「1500kg<W≤ 1700kg」(4区分)	—
11			築堤・護岸	付帯道路工	区画線工	ペイント式区画線	・施工方法区分名称の変更及び追加 「加熱式」「常温式」「水性ペイント式」(3区 分) ↓ 「溶剤型ペイント式・自走(加熱式)」「溶剤型 ペイント式・自走(常温式)」「水性型ペイント 式・自走(加熱式)」「水性型ペイント式・自走 (常温式)」(4区分)	—
			堤防・護岸	付帯道路工	区画線工	ペイント式区画線		
			砂防堰堤	付帯道路工	区画線工	ペイント式区画線		
			舗装	区画線工	区画線工	ペイント式区画線		
			道路修繕	区画線工	区画線工	ペイント式区画線		
12			舗装	区画線工	区画線工	高視認性区画線	・施工方法区分名称の変更 「リブ式(貼付式)」 ↓ 「貼付式」	—
			道路修繕	区画線工	区画線工	高視認性区画線		

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
13			鋼橋上部	歩道橋本体工	歩道橋架設工	横断歩道橋架設	—	・架設における規格・仕様の追加
14			鋼橋上部	歩道橋本体工	歩道橋架設工	側道橋架設	—	・架設における規格・仕様の追加
15			鋼橋上部	歩道橋本体工	歩道橋架設工	手摺	・昨年度改訂において細別名称(レベル4) 「手摺」が体系ツリーから削除を忘れたため 削除	—
16			鋼橋上部	歩道橋本体工	歩道橋架設工	足場		—
17			トンネル(NATM)	トンネル工(発破工 法)	掘削・支保工	掘削・支保	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
18			トンネル(NATM)	トンネル工(発破工 法)	覆工コンクリート・防水 工	覆工コンクリート・防水	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
19			トンネル(NATM)	トンネル工(発破工 法)	覆工コンクリート・防水 工	補強鉄筋	・体系の改訂に伴い新規作成	—
20			トンネル(NATM)	トンネル工(機械掘削 工法)	掘削・支保工	掘削・支保	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
21			トンネル(NATM)	トンネル工(機械掘削 工法)	覆工コンクリート・防水 工	覆工コンクリート・防水	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
22			トンネル(NATM)	トンネル工(機械掘削 工法)	覆工コンクリート・防水 工	補強鉄筋	・体系の改訂に伴い新規作成	—
23			トンネル(NATM)	トンネル工(坑口)DⅢ パターン	掘削・支保工	掘削・支保	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
24			トンネル(NATM)	トンネル工(坑口)DⅢ パターン	覆工コンクリート・防水 工	覆工コンクリート・防水	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
25			トンネル(NATM)	トンネル工(坑口)DⅢ パターン	覆工コンクリート・防水 工	補強鉄筋	・体系の改訂に伴い新規作成	—
26			トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車 帯工)	掘削・支保工	掘削・支保	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
27			トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車 帯工)	覆工コンクリート・防水 工	覆工コンクリート・防水	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
28			トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車 帯工)	覆工コンクリート・防水 工	覆工コンクリート(妻 部)	・体系の改訂に伴い新規作成	—

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
29			トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車帯工)	覆工コンクリート・防水工	補強鉄筋	・体系の改訂に伴い新規作成	—
30			トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車帯工)	覆工コンクリート・防水工	型枠(妻部)	・体系の改訂に伴い新規作成	—
31			トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車帯工)	覆工コンクリート・防水工	足場(妻部)	・体系の改訂に伴い新規作成	—
32			トンネル(NATM)	トンネル工(小断面NATM)	掘削・支保工	掘削・支保	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
33			トンネル(NATM)	トンネル工(小断面NATM)	覆工コンクリート・防水工	覆工コンクリート・防水	・体系の改訂に伴い新規作成	・体系の改訂に伴い新規作成
34			トンネル(NATM)	トンネル工(施工単位)	掘削・支保工	掘削・支保	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
35			トンネル(NATM)	トンネル工(施工単位)	覆工コンクリート・防水工	覆工コンクリート・防水	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
36			トンネル(NATM)	トンネル掘削工	掘削工	トンネル掘削	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
37			トンネル(NATM)	支保工	吹付工	吹付	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
38			トンネル(NATM)	支保工	ロックボルト工	ロックボルト	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
39			トンネル(NATM)	支保工	鋼製支保工	鋼製支保	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
40			トンネル(NATM)	支保工	金網工	金網	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
41			トンネル(NATM)	覆工	覆工コンクリート工	覆工コンクリート	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
42			トンネル(NATM)	覆工	覆工コンクリート工	覆工コンクリート(妻部)	・体系の改訂に伴い削除	—
43			トンネル(NATM)	覆工	覆工コンクリート工	補強鉄筋	・体系の改訂に伴い削除	—
44			トンネル(NATM)	覆工	覆工コンクリート工	型枠(妻部)	・体系の改訂に伴い削除	—
45			トンネル(NATM)	覆工	覆工コンクリート工	足場(妻部)	・体系の改訂に伴い削除	—
46			トンネル(NATM)	覆工	側壁コンクリート工	側壁コンクリート	・体系の改訂に伴い削除	—

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
47			トンネル(NATM)	覆工	側壁コンクリート工	補強鉄筋	・体系の改訂に伴い削除	—
48			トンネル(NATM)	覆工	床版コンクリート工	床版コンクリート	・体系の改訂に伴い削除	—
49			トンネル(NATM)	覆工	トンネル防水工	トンネル防水	・体系の改訂に伴い削除	・体系の改訂に伴い削除
50			トンネル(NATM)	インバート工	インバート掘削工	インバート掘削	・施工方法区分の追加 「発破工法」「機械掘削工法」(2区分)	—
51			トンネル(NATM)	インバート工	インバート本体工	インバート	—	・付番の変更
52			トンネル(NATM)	坑内付帯工	箱抜工	箱抜	—	・付番の変更
53			トンネル(NATM)	坑内付帯工	裏面排水工	湧水処理	—	・付番の変更
54			トンネル(NATM)	坑内付帯工	地下排水工	中央排水	—	・付番の変更
55			トンネル(NATM)	坑内付帯工	地下排水工	横断排水	—	・付番の変更
56			トンネル(NATM)	坑門工	坑口付工	坑口処理	—	・付番の変更
57			トンネル(NATM)	掘削補助工	掘削補助工A	仮インバート	—	・付番の変更
58			トンネル(NATM)	掘削補助工	掘削補助工B	薬液注入	—	・付番の変更
59			トンネル(NATM)	掘削補助工	掘削補助工B	ウエルポイント	—	・付番の変更
60			各工種共通	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート表面処理	・新規制定細別名称	—
61			道路維持	冬期対策施設工	冬期安全施設工	落雪(せり出し)防護柵	・細別名称(レベル4)「落雪(せり出し)防護柵」が使用実績が少ないため、体系ツリーから削除されたため集計表からも削除	・細別名称(レベル4)「落雪(せり出し)防護柵」が使用実績が少ないため、体系ツリーから削除されたため内訳表も同様に削除

■ 平成20年度版 数量集計表の改訂概要

平成19年度版から平成20年度版への追加・変更 ※『追加』欄 ●(新規):新規追加の工事区分(レベル1)を示す。

No.	※追加	変更	工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	改訂概要	
							集計表	内訳数量表・別紙
62			築堤・護岸	法覆護岸工	法枠工	吹付枠	-	
			堤防・護岸	裏法被覆工	法枠工	吹付枠		
			砂防堰堤	法面工	法枠工	吹付枠		
			斜面对策	法面工	法枠工	吹付枠		
			道路改良	法面工	法枠工	吹付枠		
			橋梁下部	法覆護岸工	法枠工	吹付枠		
			道路維持	法面工	法枠工	吹付枠		
			道路修繕	法面工	法枠工	吹付枠		