

参考資料

参考資料目次

アンケート調査票	参 - 1
アンケート標本数リスト	参 - 7
第1回アンケート回答	
質問1-①	参 - 9
質問1-②～⑥	参 - 22
質問2-①	参 - 35
質問2-②	参 - 48
質問2-③、質問3-①～②	参 - 74
質問3-③～④	参 - 89
質問3-⑤～⑦	参 - 104
第2回アンケート回答	
質問1-①	参 - 121
質問1-②、質問2	参 - 163
第37回下水道研究発表会講演集（平成12年度）掲載文写し	参 - 177
月刊下水道 Vol.22 No.10 掲載文写し	参 - 180
月刊下水道 Vol.24 No.10 掲載文写し	参 - 185
土木技術資料 43-7(2001) 掲載文写し	参 - 189

分流式下水道施設における雨水浸入水に関するアンケート

建設省土木研究所

アンケート目的

分流式下水道における雨水浸入水の実態を把握するため、基礎資料についてのアンケート調査を行うものです。アンケート結果は本目的以外に使用することはありません。

アンケート項目

以下に記す質問に対し、送付のアンケート回答用紙にご回答のうえ、回答用紙（2枚）をご返信願います。なお、回答は処理場単位とし、複数の処理場を持つ自治体はそれぞれについて回答願います。また、正確な数字の把握が困難な場合はおおよその数字での回答をお願いします。

流域下水道の場合、関連公共下水道に関する数値も含めて調査して下さい。特に汚水整備面積・人口と有収水量については市町村の数値によって下さい。管渠・マンホール・汚水樹は、“流域＋流域関連公共”で計上して下さい。また公共から流域への移管等により、公称の供用年が実際の施設供用年と違う事がありますが、今回は実際の施設供用年で記入願います。

1. 下水道施設について

下水道施設の諸元及び状況についてご回答願います。

- ① 汚水の計画諸元及び平成9年度末での整備状況を教えてください。なお、流域下水道では流域関連市町村の合計値をお願いします。
- ② 下水道施設について平成9年度末での整備状況を教えてください。なお、流域下水道では流域下水道と流域関連市町村の合計値をお願いします。
- ③ 雨水排除計画の有無を教えてください。策定されている場合は平成9年度末での汚水整備面積に対する雨水整備率を教えてください。
- ④ 処理区域のおおよその地下水位と土質について該当する範囲に○をつけて下さい。
- ⑤ 処理場への流入ポンプの有無を教えてください。設置されている場合は、ポンプ能力（予備ポンプを含む、含まない、それぞれについて）を教えてください。また晴天日のポンプ運転方針について、該当する項目に○をつけて下さい。
- ⑥ 流量計の設置位置について流入ポンプの影響を受けますか、該当する項目に○をつけて下さい。

2. 処理場の流入水量・雨量データについて

平成10年度における処理場の流入水量・雨量データについてご回答願います。なお、積雪期のデータは除くものとします。

- ① 雨天日の日流入水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）について、年間で流量の多い順に上位5データを教えて下さい。また、その当日と前日の日降雨量（ $\text{mm}/\text{日}$ ）を教えて下さい。
- ② 雨天日の時間最大流入水量（ $\text{m}^3/\text{時}$ ）について、年間で流量の多い順に上位5データを教えて下さい。また、その降雨における1時間あたりの最大降雨量（ $\text{mm}/\text{時}$ ）とその日の総降雨量（ mm ）を教えてください。
- ③ 晴天日（3日以上無降雨日が続いた日）における1日の流入水量パターンを代表例としてひとつ教えて下さい。また、その日の時間最大・最小汚水量、日平均汚水量を記入して下さい。

3. 事例について

過去の事例について該当する項目に○をつけて下さい。（複数回答可）

なお、流域下水道の場合は関連公共下水道も含むものとします。

- ① 現在、雨水浸入水等で困っていることがありましたらお教え下さい。
- ② 雨水浸入によるトラブル事例がありましたら教えて下さい。
- ③ 処理場及び管渠施設における雨水浸入水調査について実施事例がありましたら教えて下さい。
- ④ 処理場及び管渠施設における雨水浸入水対策について実施事例がありましたら教えて下さい。
- ⑤ ④で対策を実施している場合、その対策の効果は見られましたか。見られた場合はその効果について教えて下さい。
- ⑥ 今後の雨水浸入水対策に求められるものがありましたら教えて下さい。
- ⑦ 雨水浸入水対策を行う上で難しい点がありましたら教えて下さい。

自治体名	担当部署名
処理場名	担当者名
電話番号	FAX番号

1. 下水道施設について（平成9年度末）

①	供用開始年度	昭和・平成	年	汚水整備済人口	人	
	汚水計画面積	ha	汚水整備面積	ha	水洗化人口	人
	年間有収水量	m ³	年間処理水量	m ³	汚水計画区域内	人
	計画処理能力	m ³ /日	現況処理能力	m ³ /日	の現況定住人口	
②	管渠延長	m	マンホール数	個	汚水樹数	個
③	雨水排除計画	有・無			雨水整備率	%
④	おおよその地下水位 GL下 0～2m、2～4m、4m以上					
	主な土質 礫、砂、シルト、粘土					
⑤	処理場の流入ポンプ	有・無		運転制御 有・無		
	ポンプ 予備ポンプ含まない	m ³ /分		A. 水位一定運転 B. 水量均一化運転		
	能力 予備ポンプ含む	m ³ /分		C. その他（ ）		
⑥	流入ポンプの影響を 受ける（放流渠に設置されている場合を含む）・受けない					

2. 流入水量・雨量データについて（平成10年度分）

①	順位	月	日	日流入水量	前日の降雨量	当日の降雨量		
	1			m ³ /日	mm/日	mm/日		
	2			m ³ /日	mm/日	mm/日		
	3			m ³ /日	mm/日	mm/日		
	4			m ³ /日	mm/日	mm/日		
	5			m ³ /日	mm/日	mm/日		
②	順位	月	日	時刻	時間流入水量	最大の降雨強度	当日の降雨量	
	1			～	m ³ /時	mm/時	mm/日	
	2			～	m ³ /時	mm/時	mm/日	
	3			～	m ³ /時	mm/時	mm/日	
	4			～	m ³ /時	mm/時	mm/日	
	5			～	m ³ /時	mm/時	mm/日	
③	時刻	流入水量	時刻	流入水量	時刻	流入水量	時刻	流入水量
	0～1	m ³ /時	7～8	m ³ /時	14～15	m ³ /時	21～22	m ³ /時
	1～2	m ³ /時	8～9	m ³ /時	15～16	m ³ /時	22～23	m ³ /時
	2～3	m ³ /時	9～10	m ³ /時	16～17	m ³ /時	23～24	m ³ /時
	3～4	m ³ /時	10～11	m ³ /時	17～18	m ³ /時	時間最大	m ³ /時
	4～5	m ³ /時	11～12	m ³ /時	18～19	m ³ /時	時間最小	m ³ /時
	5～6	m ³ /時	12～13	m ³ /時	19～20	m ³ /時	日平均	m ³ /日
	6～7	m ³ /時	13～14	m ³ /時	20～21	m ³ /時	観測日	月 日

自治体名	処理場名
------	------

3. 事例について（複数回答可）

① 現在、雨水浸入水により施設対応上困っていることがありましたらお教え下さい。

- A. 処理場能力の超過 B. ポンプ場能力の超過 C. 管渠能力の超過

D. その他 ()

② 雨水浸入によるトラブル事例がありましたら教えてください。

- A. 処理場からの簡易放流 B. 水処理への影響 C. 処理場施設の冠水
D. ポンプ場施設の冠水 E. 人孔からの溢水 F. 汚水桝からの溢水
G. 住民からの苦情 H. 人孔蓋の開放・飛散 I. 保健所、警察、海上保安庁、
環境サイドからの苦情

J. その他 (

③ 処理場及び管渠施設における雨水浸入水調査について実施事例がありましたら教えてください。

- A. 流量調査（流量計測等）B. 直接探査（目視調査、TVカメラ調査等）
C. 誤接続調査（送煙試験、音響試験、染料試験等）
D. 水密性試験（注水試験、揚水試験、空気注入試験等）

E. その他

④ 処理場及び管渠施設における雨水浸入水対策について実施事例がありましたら教えてください。

- A. 管渠布設時に工夫 B. 既設管渠の補修 C. 管更生工法の実施
D. 雨水系誤接続の解消 E. 調整池等施設運転で対応
F. 施設能力の増補で対応〔処理場、ポンプ、管渠、その他（ ）〕

G. その他 {

⑤ ④で対策を実施している場合、その対策の効果は見られましたか。見られた場合はその効果について教えてください。

- A. 見られた B. 見られなかった

效果 ()

⑥ 今後の雨水浸入水対策に求められるものがありましたら教えてください。

- A. 雨水整備の促進
B. 汚水調整池の設置
C. 処理場、ポンプ場内のバイパス管渠

D. その他 ()

⑦ 雨水浸入水対策を行う上で難しい点がありましたら教えてください。

- A. 原因の特定が困難
B. 浸入箇所の特定が困難
C. 対策事業費の確保が困難
D. 対策を行ったが明確な効果がみられない

E. その他 ()

分流式下水道施設における雨水浸入水に関するアンケート(第2回)

建設省土木研究所

第1回目のアンケートにおいてはご協力ありがとうございました。第2回のアンケートにつきまして
もご協力をお願いします。

アンケート目的

分流式下水道における雨水浸入水の実態を把握するため、基礎資料についてのアンケート調査を行
うものです。アンケート結果は本目的以外に使用することはありません。

アンケート項目

以下に記す質問1～2に対し、別紙の表にて該当する項目にご回答のうえ、回答用紙(1枚)をご
返信願います。質問2については前回アンケートで水処理への影響有と答えられた処理場が対象とな
っております。回答は処理場単位とし、複数の処理場を持つ自治体はそれぞれについて回答願います。
また、正確な数字の把握が困難な場合はおおよその数字での回答をお願いします。

質問1 下水道施設諸元及び晴天日汚水量について

① 各月毎に、晴天日平均汚水量、晴天日最大汚水量、調査対象晴天日数を教えてください。また、
年間の晴天日平均汚水量を教えてください。晴天日の定義は直前3日間が無降雨であることとします。
なお、8/13～15、12/30～1/3のデータは対象外とします。

例. 晴天日の定義

日	雨量 (mm)	天候	調査対象 晴天日
1	5	雨	×
2	0	晴	×
3	0	晴	×
4	0	晴	×
5	0	晴	○
6	0	晴	○

直前3日間が無降雨

調査対象晴天日

晴天日日平均：晴天日の日流量の平均値($\text{m}^3/\text{日}$)

晴天日日最大：晴天日の日流量の中で最大値($\text{m}^3/\text{日}$)

調査対象晴天日数：上記の調査対象晴天日の日数(日)

② 下水道処理施設諸元について教えてください。

質問2 水処理への影響について

水処理への影響の内容について教えてください。

アンケート標本数リスト

2-3 雨天時浸入水についての検討

(1) 雨水混入比の分布状況

		全数	うち流域	うち公共	うち特環
①雨水混入比年間1～5位	1位	763	112	447	168
	2位	745	107	467	165
	3位	740	107	465	162
	4位	735	107	460	162
	5位	731	107	459	159

(2) 雨水混入比の傾向分析

①供用年次による比較	761	112	475	167
②規模による比較	763	112	477	168
③雨水整備率による比較	718	89	456	166
④地下水位による比較	686	91	427	161
⑤土質による比較	678	86	427	158
⑥整備面積による比較	763	112	477	168
⑦水洗化人口による比較	763	112	477	168
⑧有収水率による比較	690	94	438	154
⑨降雨量による比較	722	107	447	162
⑩単位面積あたり管渠延長による比較	751	111	474	160
⑪単位面積あたりマンホール数による比較	753	112	472	163
⑫単位面積あたり汚水柵数による比較	736	106	457	167
⑬地域による比較	763	112	477	168

(3) 地域性についての検討

	全数
①地域別の降雨量の比較	763
②地域別の降雨量と雨水混入比の比較	720

(4) 汚水処理能力に対する雨天時汚水量の比率の把握

	全数	うち流域	うち公共	うち特環
①現有能力(m3/日)	763	112	471	168
②認可能力(m3/日)	763	112	471	168
③全体計画(m3/日)	763	112	471	168

(5) 雨天時浸入水量原単位の把握

	全数
①整備面積あたり浸入水量	690
②整備人口あたり浸入水量	619

(6) 降雨量による単位面積当たり浸入水量の把握

	全数
降雨量との比較	602

(7) 時間変動比

	全数
①晴天日平均汚水量	632
②晴天日最大汚水量	631
②雨天日最大汚水量	652

2-4. 事例の集計

(1) 施設能力の問題点

	全数
①施設能力の問題点（全数）	909
②流域・公共・特環による比較	897
③雨水混入比による比較	763
④雨天時最大汚水量と現有処理能力比による比較	763

(2) トラブル事例

	全数
①トラブル事例（全数）	909
②流域・公共・特環による比較	897
③雨水混入比による比較	763
④雨天時最大汚水量と現有処理能力比による比較	763
⑤水処理への影響	309

(3) 調査事例

	全数
調査事例	909

(4) 対策事例

	全数
対策事例	909

(5) 対策の効果

	全数
対策の効果	408

(6) 今後の対策

	全数
今後の対策	909

番号	都道府県	事業形態	1									
			①									
			供用開始	整備済人口	計画面積	整備面積	水洗化人口	年有収水量	年処理水量	計画処理能力	現況処理能力	定住人口
1	北海道	公共	S59	17,500	390	387	17,400	1,525,000	2,302,030	16,000	16,000	17,500
2	北海道	公共	S48	306,900	5,036	3,995	304,700	30,489,000	42,017,430	154,800	154,800	308,727
3	北海道	公共	S45	1,500	132	128	1,500	3,614,000	4,222,250	18,000	14,000	1,891
4	北海道	公共	S59	132,896	2,779	2,001	119,136	12,550,807	17,591,450	104,000	78,000	
5	北海道	公共	S2	13,103	567	410	11,143	1,498,582	1,945,929	16,100	12,880	
6	北海道	公共	H7	1,417	82	74	926	79,299	98,931	1,500	1,000	
7	北海道	公共	S56	275,004	7,887	6,390	268,257	31,036,096	44,560,792	252,000	108,000	312,020
8	北海道	公共	S61	39,023	1,292	977	34,190	3,524,171	4,678,160	34,500	17,250	47,292
9	北海道	公共	H6	3,618	296	189	2,629	300,834	322,276	4,860	3,240	4,805
10	北海道	公共	S52	39,685	1,595	1,102	37,593	4,332	5,154	29,500	18,000	42,530
11	北海道	公共	H4	12,995	618	295	8,241	851,374	882,568	22,360	3,930	28,400
12	北海道	公共	S54	11,700	1,407	648	11,381	1,118,692	1,409,806	20,250	8,750	13,986
13	北海道	公共	S58	33,724	1,327	782	26,467	2,736,000	4,056,247	33,360	15,200	39,891
14	北海道	公共	H6	5,283	893	262	5,283	389,492	432,727	16,000	4,000	7,888
15	北海道	公共	S60	22,491	766	539	13,652	1,485,367	2,177,989	19,200	8,700	26,830
16	北海道	特環	S58	185	40	40	185	234,000	291,000	3,195	3,195	185
17	北海道	公共	S54	18,209	557	454	15,514	1,438,125	2,408,055	11,300	11,300	18,300
18	北海道	公共	H2	12,545	700	348	10,066	1,701,000	1,209,399	13,950	6,200	17,274
19	北海道	公共	H2	24,339	1,660	4,531	16,865	1,304,316	1,480,490	36,325	7,500	56,173
20	北海道	公共	S55	59,880	2,757	1,650	58,370	7,184,000	8,840,000	86,100	44,045	96,000
21	北海道	公共	S60	21,870	669	579	18,980	1,952,001	2,234,486	13,342	9,488	25,080
22	北海道	公共	H5	1,250	64	53	770	61,359	62,814	1,079	1,079	1,520
23	北海道	公共	S47	52,800	1,594	1,483	52,100	4,696,509	6,500,900	34,500	23,000	52,900
24	北海道	公共	S52	20,520	711	459	20,192	1,710,347	2,123,640	25,000	25,000	23,960
25	北海道	公共	S60	9,981	449	310	9,249	806,373	964,130	24,010	4,590	17,400
26	北海道	特環	H1	1,730	106	106	1,460	561,963	250,084	8,800	4,400	2,920
27	北海道	公共	H8	4,140	248	106	1,790	185,135	213,670	6,615	1,330	17,889
28	北海道	公共	H4	4,787	350	217	3,175	332,780	377,415	7,020	1,755	5,422
29	北海道	特環	H8	1,600	99	59	1,216	81,800	95,138	1,080	600	2,500
30	北海道	特環	S61	2,777	147	137	2,402	309,000	590,268	2,600	2,004	2,800
31	北海道	公共	H2	10,963	470	274	8,554	892,923	1,099,528	14,160	4,373	12,961
32	北海道	公共	H1	13,191	762	334	11,286	869,000	1,022,083	15,510	7,720	22,096
33	北海道	公共	H4	3,029	210	117	2,538	202,262	258,529	5,000	2,200	3,540
34	北海道	公共	H2	9,780	337	269	8,750	862,827	1,051,807	7,050	4,230	9,780
35	北海道	特環	H2	2,965	158	108	2,825	264,000	310,000	2,580	1,720	3,230
36	北海道	特環	H2	2,244	131	115	1,757	173,000	216,000	1,600	1,600	
37	北海道	特環	S63	432	17	17	348	405,926	520,078	3,220	3,220	432
38	北海道	公共	H8	1,800	278	61	372	45,804	70,773	2,381	861	4,418
39	北海道	特環	H8	20	42	42	17	49,500	75,510	1,150	575	20
40	北海道	公共	S61	6,246	487	235	5,684	540,000	866,394	9,850	3,940	7,650
41	北海道	公共	H3	7,506	415	320	5,317	537,014	641,236	8,100	3,240	10,010
42	北海道	特環	H2	787	46	37	650	86,901	86,901	460	460	787
43	北海道	特環	H9	20	28	12	20	2,969	2,969	460	460	362
44	北海道	特環	H1	3,022	147	119	2,472	198,461	254,943	2,100	1,400	3,047
45	北海道	公共	H8	2,125	195	75	861	66,845	82,339	2,100	1,050	3,390
46	北海道	公共	H6	3,925	240	166	3,123	268,470	289,801	2,790	1,860	4,578
47	北海道	公共	H2	4,019	288	157	2,867	285,114	423,055	2,900	2,175	3,971
48	北海道	公共	H2	5,975	330	282	3,634	360,757	596,607	5,200	2,600	6,019
49	北海道	特環	H3	1,945	110	99	1,514	150,361	181,482	1,230	1,295	1,995
50	北海道	公共	S56	20,112	755	579	19,094	1,783,480	6,200	16,000	8,000	20,135
51	北海道	特環	H1	4,994	207	189	3,847	331,785	358,151	3,840	1,920	5,080
52	北海道	特環	H7	2,503	280	133	1,756	112,000	148,000	2,400	800	3,582
53	北海道	公共	H1	7,277	418	309	4,662	507,319	599,855	4,800	3,200	8,350
54	北海道	特環	H7	992	94	44	431	29,701	110,469	2,380	595	3,534
55	北海道	公共	S									
56	北海道	公共	H1	3,014	190	151	2,677	247,000	340,390	1,870	1,810	3,062
57	北海道	公共	H7	1,874	192	67	1,068	87,821	96,226	4,560	1,140	4,130
58	北海道	特環	H3	3,295	196	173	2,091	278,000	308,990	3,540	2,040	3,321
59	北海道	公共	S62	9,146	382	353	7,355	1,073,447	1,638,524	12,000	9,000	9,515
60	北海道	特環	H7	1,156	78	66	765	87,989	87,989	900	450	1,156
61	北海道	公共	H8	1,284	100	53	388	62,313	82,179	2,055	685	2,400
62	北海道	特環	H6	1,370	130	67	704	90,456	122,356	1,900	950	1,750
63	北海道	特環	H2	6,150	379	304	4,359	525,423	525,423	4,070	1,880	6,433
64	北海道	特環	H7	1,495	84	65	857	88,277	88,277	820	820	1,685
65	北海道	公共	H1	13,965	916	3,984	11,305	1,123,787	1,256,405	15,060	6,990	27,380
66	北海道	公共	H4	6,055	435	210	4,707	486,375	599,784	7,500	2,500	9,842
67	北海道	公共	H3	361	100	29	296	319,060	335,847	1,340	1,340	500
68	北海道	特環	S58	3,367	203	117	3,028	291,666	308,511	2,150	1,400	3,367
69	北海道	特環	H8	1,269	240	50	598	47,253	50,729	2,080	660	4,300
70	北海道	特環	H7	30	3	3	30	95,000	112,000	560	560	30
71	北海道	公共	S61	4,575	207	166	3,842	342,000	489,000	3,290	2,148	4,631
72	北海道	公共	H7	1,174	85	62	660	33,600	48,000	850	560	1,340

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
73	北海道	公共	S61	335	269	5,171	532,312	740,860	4,710	3,788	6,156	51,873
74	北海道	特環	H8	1,752	160	94	1,081	43,458	49,613	1,480	770	2,463
75	北海道	公共	H8	1,486	275	61	762	111,000	112,011	2,550	850	4,500
76	北海道	公共	S63	7,453	489	283	6,550	533,195	806,928	5,643	3,867	7,605
77	北海道	公共	S59	5,125	226	176	4,657	402,402	587,933	4,045	2,650	6,175
78	北海道	公共	S59	6,275	355	289	5,104	519,989	663,051	5,550	5,550	6,402
79	北海道	特環	H7						25,475	430	430	
80	北海道	特環	H8	1,565	201	69	908	65,659	51,892	1,270	635	1,565
81	北海道	公共	H3	5,459	304	176	3,478	314,659	337,966	3,980	2,950	6,463
82	北海道	公共	H2	4,174	294	205	3,680	302,776	440,692	5,960	2,175	4,194
83	北海道	公共	H8	2,060	595	48	891	47,412	60,605	7,800	1,300	9,400
84	北海道	公共	S62	4,794	330	169	4,532	380,070	696,798	4,600	2,310	5,270
85	北海道	特環	S61	1,782	100	80	1,713	752,902	1,523,894	9,797	7,348	1,792
86	北海道	特環	H8	775	156	30	508	42,697	49,032	1,800	900	3,726
87	北海道	特環	S61	4,770	408	174	4,621	487,964	567,335	2,605	24,200	5,165
88	北海道	特環	H2	1,751	155	71	1,575	117,177	127,470	1,060	1,060	1,905
89	北海道	特環	H8	202	17	17	114	4,406	6,584	140	140	202
90	北海道	公共	S60	16,304	746	563	14,340	1,323,256	1,957,514	8,569	8,569	17,800
91	北海道	特環	S61	3,412	210	123	3,308	336,451	410,041	2,810	2,810	3,412
92	北海道	公共	S59		1,723	1,393		1,318,686	2,619,350	54,000	8,800	
93	北海道	流域	S60	118,600	8,095	4,064	94,052	9,246,920	12,909,300	177,012	52,400	155,800
94	青森県	公共	S56	7,704	147	127	7,704	680,206	985,284	7,600	7,600	7,704
95	青森県	公共	S61	33,580	2,535	446	23,440	1,987,456	2,697,930	39,600	9,900	98,750
96	青森県	公共	S48	44,350	856	802	42,760	8,151,902	14,138,950	53,100	53,100	45,090
97	青森県	公共	S63	4,400	51	51	3,487	259,275	295,584	2,210	2,210	3,487
98	青森県	公共	S63	2,900	38	38	2,594	199,158	264,074	1,480	1,480	2,594
99	青森県	公共	S59	17,300	735	326	15,400	1,327,065	1,708,520	27,000	13,500	25,800
100	青森県	公共	S59	3,700		43	3,700	370,935	477,557		2,480	
101	青森県	公共	S55	33,027	1,602	890	26,141	3,315,693	4,025,420	31,700	15,900	42,721
102	青森県	公共	H7	9,874	1,097	202	5,356	454,007	509,576	27,500	2,750	36,113
103	青森県	特環	H2	2,700	57	57	1,804	274,000	214,800	1,100	1,100	2,145
104	青森県	特環	H3	816	236	143			299,278	9,690	7,275	816
105	青森県	流域	S62	127,400	6,455	3,140			12,660,430	156,570	58,800	343,400
106	青森県	流域	H3		3,777	810				87,400	17,550	
107	岩手県	公共	S47	11,342	215	215	11,342	1,162,770	1,467,732	10,120	10,120	11,342
108	岩手県	公共	S63	19,764	626	362	11,818	1,562,058	1,662,665	20,500	7,100	31,700
109	岩手県	公共	H6	3,365	1,186	78	2,223	217,056	233,031	19,200	3,200	31,800
110	岩手県	公共	H5	1,572	85	69	1,068	122,622	129,253	2,600	1,300	2,200
111	岩手県	公共	S59		173	163	8,713	6,827,732	6,132,926	27,000	20,000	194
112	岩手県	公共	H4	3,752	1,150	109	1,728	268,000	276,000	16,900	2,000	
113	岩手県	公共	H8	4,124	468	114	1,295	126,085	128,526	11,200	1,400	11,206
114	岩手県	公共	S55	1,734	47	38	1,734		128,000	1,472	981	1,977
115	岩手県	公共	S61	11,520	662	355	9,574	844,689	937,151	9,200	9,200	17,551
116	岩手県	特環	H7	1,862	98	38	438	46,446	58,058	1,015	1,015	3,370
117	岩手県	流域	S55	202,434	11,231	3,723	184,626	28,572,000	28,572,000	260,000	120,000	237,790
118	岩手県	流域	S62	48,597	5,433	1,333	31,098	3,726,000	3,726,000	80,500	17,250	70,590
119	岩手県	流域	H4	22,978	4,257	693	14,525	1,707,000	1,707,000	48,600	6,500	46,320
120	岩手県	流域	H2	11,410	1,935	254	7,930	907,000	907,000	34,500	6,900	16,270
121	宮城県	公共	H5	26,906	1,384	673	23,445	2,154,586	2,721,041	22,500	16,875	30,049
122	宮城県	特環	S63	1,970	129	74	1,388	904,197	925,727	6,000	4,000	2,189
123	宮城県	公共	S56	28,192	744	529	20,459	2,580,000	3,527,000	27,200	18,100	35,308
124	宮城県	公共	S59	17,604	539	408	11,523	1,687,214	1,965,536	14,900	14,900	85,300
125	宮城県	公共	S58	17,611	1,160	350	11,791	2,425,394	2,744,565	42,700	28,000	35,000
126	宮城県	特環	H2	1,898	76	76	1,475	175	190	1,010	1,010	1,898
127	宮城県	公共	S60	6,722	773	356	5,200	618,724	688,668	13,200	3,300	
128	宮城県	特環	H5	4,042	278	199	2,809	267,000	322,000	2,840	1,420	7,900
129	宮城県	公共	H3	9,658	291	242	6,279	1,208,000	1,219,256	12,000	5,700	12,665
130	宮城県	公共	H4	6,866	540	167	4,323	414,808	447,210	6,200	2,550	13,100
131	宮城県	特環	H6	3,313	194	92	1,565	143,198	183,390	3,410	1,030	6,729
132	宮城県	特環	H3	2,160	89	64	1,748	153,000	156,000	1,200	600	2,813
133	宮城県	公共	H5	4,546	337	171	2,053	315,938	337,375	8,500	2,125	3,729
134	宮城県	流域	S53	285,158	8,183	6,220	269,696	32,404,957	37,117,790	256,950	166,500	305,779
135	宮城県	流域	S60	217,331	12,670	5,141	188,209	21,238	22,356	263,000	84,000	217,331
136	宮城県	流域	H4	13,297	804	358	9,225	958,950	991,503	12,200	3,600	50,704
137	宮城県	流域	H4	42,757	3,214	1,843	40,407	4,421,448	5,545,540	41,250	27,500	70,125
138	秋田県	特環	H1	750	46	46	397	35,731	40,747	220	220	750
139	秋田県	特環	H2	1,220	59	43	923	58,424	56,608	730	370	1,220
140	秋田県	特環	H3	370	97	45	260	70,474	85,322	2,300	1,150	370
141	秋田県	公共	H3	6,916	209	179	4,305	605,001	629,638	5,200	5,200	8,713
142	秋田県	公共	H8	3,293	884	78	1,160	132,037	160,733	17,600	4,400	26,205
143	秋田県	特環	H4	3,222	159	135	2,486			1,760	1,760	3,410
144	秋田県	特環	H7	2,410	97	94	1,426	114,679	114,679	1,289	859	2,025

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
145	秋田県	特環	H7	2,988	99	67	1,184	133,444	132,535	2,092	940	3,960
146	秋田県	公共	S61	2,875	256	157	1,787	281,133	388,000	5,600	2,540	6,130
147	秋田県	流域	S57	181,003	11,720	4,276	152,754	17,029,359	17,029,359	300,000	90,000	272,600
148	秋田県	流域	S63	17,086	968	560	7,241		1,060,206	15,000	7,500	68,300
149	秋田県	流域	H1	16,611	1,233	702	7,738		1,344,763	16,400	8,200	76,520
150	秋田県	流域	H4	15,684	2,382	456	9,721	1,049,000	1,049,000	2,700	2,700	22,300
151	秋田県	流域	H7	6,452	1,349	168	3,024	354,000	354,000	975	975	10,700
152	山形県	公共	S40	68,880	1,145	1,142	63,945	15,684,600	17,629,113	52,000	52,000	
153	山形県	公共	S54	5,500	68	68	5,500	121,351	211,783	1,010	1,010	40
154	山形県	公共	S63	33,178	1,507	998	23,321	5,837,176	6,712,673	56,900	27,900	43,010
155	山形県	公共	S55	51,344	2,065	1,062	41,169	5,916,216	6,423,040	56,100	17,160	65,486
156	山形県	公共	H4	3,016	89	89	2,107	363,970	325,327	3,000	3,000	3,016
157	山形県	公共	H1	13,901	587	304	9,926	1,197,691	1,342,570	12,000	6,000	21,631
158	山形県	公共	S58	19,790	1,230	495	16,892	1,776,000	2,136,870	46,400	9,000	
159	山形県	公共	S56	21,023	792	551	17,184	2,690,965	3,334,916	24,000	14,400	26,080
160	山形県	公共	S63	13,578	488	377	9,325	1,160,514	1,771,513	13,820	9,300	18,300
161	山形県	公共	S49	12,697	503	317	12,422	4,853,905	5,456,517	14,500	14,500	19,170
162	山形県	特環	S59	468	12	11	454	309	321,238	1,444	1,444	468
163	山形県	公共	S62	6,652	401	289	4,027	492,000	541,106	5,935	4,000	8,480
164	山形県	特環	S60	3,160	133	133	3,160	362,622	405,632	2,100	2,100	3,468
165	山形県	特環	H6	663	26	26	663	50,643	59,287	250	250	749
166	山形県	公共	H7	1,953	314	214	1,690	186,660	177,944	2,010	1,100	5,296
167	山形県	公共	H1	3,400	76	73	2,666	557,332	587,476	4,600	3,450	3,805
168	山形県	公共	H7	3,062	149	94	1,168	81,023	102,805	2,900	1,975	3,943
169	山形県	公共	H6	2,753	99	74	1,156	128,000	137,000	2,700	1,800	982
170	山形県	流域	S62	37,892	2,600	1,109	25,480	1,316,127	1,316,127	29,200	17,550	
171	山形県	流域	S62	30,818	1,919	1,099	22,259	2,709,224	2,709,224	30,721	25,600	
172	山形県	流域	H4	156,833	6,481	3,208	134,988	8,536,008	8,536,008	151,003	43,800	
173	福島県	特環	H7	506	20	19	282	121,000	214,390	1,800	1,800	635
174	福島県	公共	S57	55,929	1,540	1,023	40,764	7,283,000	7,283,000	79,800	29,925	80,000
175	福島県	公共	H4	1,298	40	40	1,298		546,689	1,700	1,700	1,298
176	福島県	公共	S61	57,443	2,068	1,154	41,313	4,194,400	5,122,000	62,000	17,000	83,162
177	福島県	公共	H8	4,319	238	95	1,185	119,920	207,000	8,800	2,200	9,681
178	福島県	公共	H5	15,000	1,577	328	7,050	745,000	1,222,860	38,100	8,800	21,510
179	福島県	特環	H3	816	27	27	784	57,583	85,198	370	370	1,100
180	福島県	特環	H5	124	51	41	107	15,447	17,596	340	170	180
181	福島県	公共	H5	4,527	770	107	2,288	266,591	336,881	16,900	2,300	4,527
182	福島県	公共	H2	15,013	1,338	545	9,559	977,000	1,065,000	23,700	6,750	18,000
183	福島県	公共	S62	4,770	400	190	3,116	588,000	725,000	9,000	4,200	5,030
184	福島県	特環	H4	300	15	11	284	77,000	81,000	840	840	300
185	福島県	公共	H5	1,387	46	35	998	96	118	1,400	1,400	1,616
186	福島県	公共	H5	1,698	99	91	1,621	116,866	127,000	900	600	1,900
187	福島県	特環	H5	3,300	135	115	2,590	275,900	289,400	2,300	1,700	4,050
188	福島県	特環	H6	2,076	113	85	1,363	168,582	187,706	2,100	1,400	3,140
189	福島県	公共	H4	4,824	282	191	3,864	544,961	664,984	5,600	3,800	8,100
190	福島県	特環	S63	696	14	14	626	79,050	91,933			696
191	福島県	公共	H1	5,016	360	191	3,795	399,510	533,424	5,600	2,780	5,016
192	福島県	公共	H3	4,325	191	122	3,056	299,881	364,146	3,000	2,000	5,580
193	福島県	流域	S63	335,841	5,801	3,594	162,399	1,779,720	13,709,752	126,000	60,000	181,073
194	福島県	流域	H8	33,395	8,769	636	14,921	1,056,288	1,056,288	210,450	8,780	115,269
195	茨城県	公共	H4	7,304	83	83	6,895	835,000	979,491	4,290	4,290	
196	茨城県	公共	H7	3,480	97	97	2,983	155,390	327,160	2,900	2,900	
197	茨城県	公共	H6	1,735	38	38	1,735	206,433	217,873	1,500	1,500	
198	茨城県	特環	H7	919	63	53	688	81,670	99,917	1,525	760	
199	茨城県	公共	S48	100,899	1,999	1,984	98,985	13,022,382	17,526,760	126,000	126,000	101,022
200	茨城県	公共	S61	40,223	1,419	899	29,570	2,979,267	4,036,950	65,020	16,200	59,118
201	茨城県	公共	S55	15,685	1,359	398	14,723	1,771,354	2,314,439	11,350	10,310	
202	茨城県	公共	S									
203	茨城県	公共	S53	16,863	1,913	555	15,800	2,061,902	3,513,290	47,600	17,100	
204	茨城県	公共	S56		72	72		818,200	705,825	1,100	5,500	
205	茨城県	公共	H5	10,642	573	379	5,075	565,270	639,117	24,000	4,000	24,200
206	茨城県	公共	S60	24,585	1,520	873	19,874	2,068,881	2,482,030	32,668	10,900	32,270
207	茨城県	特環	H1	1,659	45	45	1,204		173,746	700		
208	茨城県	公共	S59	17,874	2,860	418	10,130	1,446,300	1,952,935	68,800	15,200	40,353
209	茨城県	公共	S61	3,736	215	139	3,578	450,256	422,988	3,400	2,630	10,428
210	茨城県	公共	S56	42,487	2,264	1,131	41,530	785,500	9,452,540	64,000	40,000	48,515
211	茨城県	公共	S60	41,879	4,544	637	40	4,398,887	5,346,400	162,500	32,500	134,600
212	茨城県	公共	S50	11,734	131	131	11,734	1,244,747	1,346,400	7,700	7,700	11,734
213	茨城県	公共	H1	59,492	2,638	1,529	50,760	5,011,971	6,082,520	66,900	33,450	82,190
214	茨城県	公共	H4	13,300	2,088	538	9,060	1,085,689	1,226,526	35,800	9,925	54,800
215	茨城県	公共	H1	7,147	1,231	261	6,295	745,244	891,231	38,000	5,200	16,928
216	茨城県	公共	S45	28,010	3,312		23,790		43,458,668	330,000	125,000	37,200

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
217	茨城県	流域	S54	176,228	10,793	4,294	140,520	20,560,000	20,349,411	248,000	68,000	158,289
218	茨城県	流域	S51	237,755	15,042	12,499	207,281	30,507,956	41,550,460	400,000	150,000	325,587
219	茨城県	流域	H1	52,886	6,238	3,454	39,989	15,071,954	15,286,480	68,086	67,800	139,363
220	茨城県	流域	S59					2,087,781	287,781	22,100	7,450	
221	栃木県	特環	H4	900	12	12	660	72,710	65,573	500	500	900
222	栃木県	公共	S51	48,588	2,066	1,091	38,778	5,041,000	7,913,967	52,840	27,640	68,203
223	栃木県	公共	S39	713	67	67	695	838,325	973,664	4,430	4,430	713
224	栃木県	公共	S41	204	28	28	204	984,645	1,144,580	3,250	3,250	204
225	栃木県	公共	S59	3,183	58	42	3,083	167,772	290,423	3,860	3,860	3,199
226	栃木県	公共	H8	260	53	36	260	8,436	22,228	3,220	3,220	260
227	栃木県	公共	S58	26,436	1,200	732	24,780	3,613,807	4,843,589	22,300	18,000	26,436
228	栃木県	公共	H3	7,669	1,136	254	4,791	914,488	1,306,475	24,000	4,000	28,255
229	栃木県	公共	S55	24,375	1,047	647	20,527	26,287,794	3,195,445	13,000	13,000	33,040
230	栃木県	公共	H6	3,727	600	62	1,518	126,501	126,501	18,900	3,150	26,400
231	栃木県	公共	H6	2,228	225	71	691	81,800	74,690	1,750	875	6,202
232	栃木県	公共	H1	2,155	115	87	1,277	199,731	290,909	2,200	2,200	2,280
233	栃木県	公共	S43	14,432	371	306	12,530	2,296,844	3,211,807	11,600	11,600	15,255
234	栃木県	特環	S52	416	16	16	416	4,434	6,744	1,706	1,706	534
235	栃木県	公共	H4	2,871	488	84	1,611	222,430	260,060	4,600	1,160	19,041
236	栃木県	公共	H7	1,334	57	31	733	62,624	69,098	1,500	800	2,190
237	栃木県	特環	H5	3,434	84	77	1,889	181	213,000	1,800	900	3,500
238	栃木県	公共	S59	1,103	320	103	779	937,658	890,569	8,000	4,000	1,971
239	栃木県	公共	S61	2,482	158	130	1,633	1,025,264	1,282,125	9,600	6,000	3,000
240	栃木県	流域	S56	45,137	2,837	1,426	32,851	6,224,767	6,594,482	70,900	28,400	60,810
241	栃木県	流域	S62	92,768	3,586	2,105	70,065	8,493,755	9,602,109	107,100	51,900	120,784
242	栃木県	流域	S57	45,039	2,263	1,043	33,607	3,868,600	5,763,450	79,200	28,800	90,044
243	栃木県	流域	S58	38,115	3,788	1,251	26,957	3,673,477	4,402,862	67,600	17,550	81,208
244	栃木県	流域	H8	6,233	1,848		1,805	134,628	209,301	34,300	2,900	34,390
245	群馬県	公共	S56	52,817	1,644	1,203	47,477	9,631,868	12,603,070	104,900	47,000	58,166
246	群馬県	公共	S52	35,316	1,518	822	29,130	5,269,000	5,633,000	45,600	23,600	37,656
247	群馬県	公共	H3	18,757	764	399	15,949	2,159,288	2,392,722	44,000	12,000	37,143
248	群馬県	公共	S49	29,410	2,820	569	26,410	3,397,000	4,611,756	81,300	20,325	78,433
249	群馬県	公共	S									
250	群馬県	特環	S62	107	47	47	107	120,843	116,507	2,000	1,000	107
251	群馬県	特環	S									
252	群馬県	公共	S51	3,002	137	104	2,833	1,095,640	1,097,640	11,000	11,000	3,381
253	群馬県	特環	S									
254	群馬県	特環	S60	4,600	47	47	780		533,545	2,300	2,300	868
255	群馬県	特環	S62	1,221	11	11	303		88,832	440	440	356
256	群馬県	特環	H7	1,905	200	62	1,510	137,000	145,000	3,604		6,800
257	群馬県	公共	S52	6,279	262	244	6,209		2,108,849	14,700	14,700	6,381
258	群馬県	特環	S63	117	146	117	1,624	416,555	416,555	2,850	1,425	2,367
259	群馬県	流域	S56	27,183	1,920	665	20,410	3,564,310	3,852,052	40,200	20,100	47,111
260	群馬県	流域	S62	274,852	20,381	6,720	228,028	23,396,076	25,130,528	485,610	145,700	444,126
261	群馬県	流域	H7	24,293	3,356	697	11,200	1,846,351	2,367,660	89,150	12,800	62,097
262	埼玉県	特環	H4	1,141	27	27	994	88,150	116,595	372	372	1,141
263	埼玉県	公共	S58	38,219	893	607	27,941	3,069,375	3,313,338	28,242	21,181	57,879
264	埼玉県	公共	S61	34,023	1,019	609	28,034	3,939,029	3,461,660	48,000	22,500	47,065
265	埼玉県	公共	S59	8,812	296	222	8,763	1,194,555	1,213,599	8,100	8,730	8,812
266	埼玉県	公共	S61	16,638	390	301	10,618		1,506,582	44,300	8,250	
267	埼玉県	公共	S60	42,730	2,059	754	32,064	3,719,621	4,092,311	60,900	16,350	43,508
268	埼玉県	公共	S63	29,051	840	329	26,833	2,521,862	2,636,318	45,600	15,200	55,212
269	埼玉県	公共	S48	46,593	608	494	40,621	5,069,069	6,156,760	39,400	39,400	51,873
270	埼玉県	公共	H6	27,922	1,477	397	25,771	2,551,299	3,098,360	83,000	20,750	100,864
271	埼玉県	公共	H1	18,111	1,184	3,414	13,361	1,445,000	1,573,750	55,200	9,200	28,000
272	埼玉県	流域	S56	258,336	16,000	3,693	224,692		38,958,061	430,610	197,300	258,060
273	埼玉県	流域	S56	1,152,517	30,085	12,502	1,057,353	128,395,704	131,932,360	1,500,610	512,750	1,502,959
274	埼玉県	流域	S58	836,853	30,121	9,317	662,542		83,003,940	1,428,550	365,600	1,005,770
275	埼玉県	流域	S49	92,718	2,689	1,222	83,108		14,948,122	149,690	75,000	92,718
276	埼玉県	流域	H4	5,481	877	164	3,353		411,641	28,098	3,500	5,481
277	埼玉県	流域	H6	9,102	1,640	242	6,451	908,937	927,997	48,500	3,600	19,456
278	千葉県	公共	S56	246,705	8,189	3,761	220,798		27,034,589	463,535	136,800	381,345
279	千葉県	公共	S59	24,491	1,713	473	16,356	3,082,694	3,161,327	36,000	24,000	59,667
280	千葉県	公共	S									
281	千葉県	公共	S59	23,064	692	444	18,150	2,005,716	2,287,391	18,900	9,450	24,041
282	千葉県	公共	S45		106	98		1,510,000	1,626,000	16,500	5,500	
283	千葉県	公共	S47	69,052	2,524	1,071	66,540	6,751,358	7,374,729	132,400	35,200	94,021
284	千葉県	公共	S57	62,929	2,932	1,106	52,616	5,991,250	6,720,793	158,200	32,200	95,199
285	千葉県	公共	S59	31,501	1,812	746	28,409	3,012,000	3,586,953	69,600	23,200	34,529
286	千葉県	公共	S57	20,948	660	401	19,739	2,377,000	2,497,000	23,240	11,620	24,177
287	千葉県	公共	H1	7,193	444	152	4,329	637,654	757,263	23,000	5,000	18,830
288	千葉県	公共	H3	11,522	737	347	10,223	1,056,606	1,181,710	36,400	9,100	20,800

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
289	千葉県	流域	S49	1,019,529	29,671	12,096	951,836	100,897,000	93,728,800	404,000	410,400	1,224,111
290	千葉県	流域	H6						27,663,500	929,000	106,000	
291	千葉県	流域	S56					35,429,879	45,389,960	646,800	228,400	
292	千葉県	流域	S56	668,274	12,008	6,172	593,901	62,501,185	81,080,260	464,000	319,000	
293	東京都	公共	S59		4,440					610,000	225,000	
294	東京都	公共	H7		5,511					120,000	30,000	
295	東京都	公共	S52	209,490	2,622	2,162	179,107	23,745,648	24,542,920	150,000	100,000	226,451
296	東京都	公共	S42	56,570	4,006	694	44,474	4,521,829	5,882,453	159,000	34,100	135,963
297	東京都	流域	S53	431,139	8,835	6,740		56,916,190	56,916,190	273,000	225,000	445,646
298	東京都	流域	H4	138,238	4,340	2,042		11,879,196	12,870,390	202,000	65,000	228,354
299	東京都	流域	H4	170,927	7,390	2,780		14,150,170	14,150,170	370,000	67,500	326,042
300	東京都	流域	S46	286,102	6,398	4,174		31,757,000	31,757,000	378,000	154,000	315,293
301	東京都	流域	S56	664,059	7,884	7,502		67,689	76,791,540	535,000	307,800	665,722
302	神奈川県	公共	S52	528,737	8,096	5,018	512,777	37,705,000	53,370,000	433,000	288,700	543,106
303	神奈川県	公共	S58	259,553	3,813	2,331	248,157	17,712,000	25,070,000	191,000	95,400	269,115
304	神奈川県	公共	S59	114,337	2,004	1,195	111,691	11,184,000	15,830,000	124,000	77,500	122,222
305	神奈川県	公共	S57	538,900	5,490	4,956	538,600	55,393,462	63,847,763	395,500	240,000	564,600
306	神奈川県	公共	H1	85,000	1,920	1,200	85,000	8,801,196	9,917,648	103,000	51,500	92,000
307	神奈川県	公共	S47	72,488	1,231	1,167	69,516	9,629,974	11,509,569	54,700	51,900	73,454
308	神奈川県	公共	H5	27,067	1,699	368	20,327	2,452,803	2,931,769	72,700	18,175	96,080
309	神奈川県	公共	S60	134,190	2,425	1,759	109,902	37,559,916	16,006,880	168,000	56,000	158,176
310	神奈川県	公共	S41	59,700	1,129	972	56,800	10,682,000	15,689,285	91,200	67,200	66,452
311	神奈川県	公共	S56	76,114	2,299	1,074	64,989	7,874,504	7,913,260	117,770	36,000	137,152
312	神奈川県	公共	S63	46,641	710	565	41,340	7,788,230	8,804,161	44,000	44,000	50,556
313	神奈川県	公共	S	65,855	2,984	648	55,763			90,200	17,280	2,615
314	神奈川県	公共	S62	45,364	1,110	503	37,454	4,037,485	4,668,150	61,500	24,600	61,952
315	神奈川県	公共	H1	4,373	300	205	2,773	1,316,640	1,178,505	13,200	8,750	5,561
316	神奈川県	公共	S60	5,159	655	468	3,669	2,507,774	2,457,770	16,500	11,000	5,728
317	神奈川県	公共	S60	22,840	629	312	16,871	3,652,038	3,729,255	35,000	13,125	18,220
318	神奈川県	流域	S57	62,500	4,055	1,267		10,741,674	18,323,900	175,000	84,000	158,500
319	新潟県	特環	H2	2,235	57	57	1,906	178,178	221,167	1,000	1,000	2,235
320	新潟県	特環	H5	1,913	45	45	733	109,394	98,400	900	900	1,913
321	新潟県	特環	S63	1,013	19	19	993	87,439	97,263	420	420	1,013
322	新潟県	公共	H6	9,825	1,776	122	2,165	234,462	312,334	78,500	4,345	78,400
323	新潟県	公共	S56	48,326	2,701	1,276	43,614	7,234,000	7,080,000	44,000	30,000	87,778
324	新潟県	公共	H1	12,325	890	236	8,057	1,206,698	1,169,130	33,500	6,000	27,800
325	新潟県	公共	S58	20,470	1,690	499	16,663	2,325	2,738	48,758	25,400	35,438
326	新潟県	公共	S61	20,807	581	387	16,246	1,494,000	2,257,529	23,697	9,550	25,585
327	新潟県	特環	S63	758	47	45	671	1,505	1,505	9,165	9,165	767
328	新潟県	公共	S62	14,114	579	377	8,836	2,118,695	2,390,360	25,000	15,906	19,567
329	新潟県	公共	H5	13,111	498	245	8,134	1,097,723	1,099,346	14,100	4,700	13,111
330	新潟県	公共	H1	13,990	546	441	11,391	1,432,164	1,532,536	19,600	9,840	16,408
331	新潟県	公共	S63	29,339	3,689	689	19,451	2,940,105	3,008,315	133,100	22,100	109,052
332	新潟県	特環	H2	1,080	39	39	857	820,285	874,750	2,700	2,700	1,080
333	新潟県	公共	H4	8,837	865	261	5,073	658,243	750,757	18,600	3,100	21,987
334	新潟県	特環	H1	477	9	9	475	44,105	44,105	190	190	477
335	新潟県	特環	S57	6,367	413	343	3,766	676,473	875,486	8,910	6,110	8,663
336	新潟県	特環	S63	3,221	99	99	2,435	318,000	357,223	3,000	979	3,193
337	新潟県	公共	H8	1,676	190	40	570	57,300	85,000	2,800	933	
338	新潟県	特環	H5	1,787	99	52	1,364	114,035	131,687	1,100	360	3,242
339	新潟県	特環	S59	400	26	23	381	183,508	151,172	1,350	1,350	400
340	新潟県	特環	H1	6	46	46	6	37,882	32,429	1,000	1,000	6
341	新潟県	特環	S59	2,101	56	56	2,013	238,300	377,564	1,225	1,225	2,103
342	新潟県	特環	H4	1,823	43	43	1,448	135,302	214,374	1,460	740	1,823
343	新潟県	公共	H1	5,670	321	225	4,388	1,346,168	1,543,900	13,600	10,200	7,333
344	新潟県	特環	S									
345	新潟県	特環	H1	81	15	15	81	44,188	55,656			81
346	新潟県	公共	H5	4,535	303	191	2,925	322,767	340,195	7,100	2,300	7,500
347	新潟県	特環	H8	1,808	99	45	716	106,000	132,656	6,420	1,070	4,320
348	新潟県	特環	H6	3,857	192	127	2,727	333,464	430,781	4,000	1,000	5,386
349	新潟県	特環	S63	556	33	33	525	300,000	304,201	3,550	3,550	556
350	新潟県	特環	H7	1,944	51	50	902	107,636	167,539	1,200	459	1,944
351	新潟県	特環	S									
352	新潟県	特環	H3	678	23	23		74	72	700	700	
353	新潟県	公共	H1	8,578	321	258	7,356	881,970	965,717	7,750	5,813	9,192
354	新潟県	特環	S60	2,326	74	74	1,694	194,447	265,454	2,050	2,050	2,331
355	新潟県	特環	H4	460	10	10	296	44,922	61,304	540	485	552
356	新潟県	特環	H6	410	23	17	326	34,369	46,913	340	290	654
357	新潟県	特環	H8	898	31	27	208	15,542	29,730	500	500	1,060
358	新潟県	流域	S56	60,123	3,689	1,295	41,579	5,112,043	5,212,171	109,470	22,500	137,958
359	新潟県	流域	S60	95,295	4,801	2,691	72,260	9,445,656	10,069,751	160,800	44,800	107,005
360	新潟県	流域	H2	15,079	1,510	435	10,303	1,544,019	1,544,019	35,200	11,000	17,786

番号	都道府県	事業形態	1									
			①									
			供用開始	整備済人口	計画面積	整備面積	水洗化人口	年有収水量	年処理水量	計画処理能力	現況処理能力	定住人口
361	新潟県	流域	H4	22,977	1,274	742	15,066	2,097,447	2,097,447	28,393	14,200	22,829
362	新潟県	流域	H7	7,432	1,207	253	2,091	151,708	161,559	22,200	5,550	31,900
363	富山県	公共	H6	10,400	377	234	7,300		710,397	13,000	6,500	18,126
364	富山県	特環	H5	2,834	79	78	2,834	354,708	354,708	2,300	2,300	3,358
365	富山県	特環	H5	3,288	73	69	1,961	167,826	230,449	2,200	1,100	3,425
366	富山県	公共	S49	15,515	244	219	15,400	1,420,196	2,392,720	14,400	6,225	15,515
367	富山県	特環	H1	1,186	18	17	1,145	115,000	164,615	580	580	
368	富山県	公共	S58	27,515	1,022	622	18,059	23,144	3,368,656	34,180	13,700	42,600
369	富山県	公共	H2	10,899	1,050	299	5,966	719,000	867,582	18,850	5,450	26,300
370	富山県	公共	H4	12,004	979	301	8,563		1,355,448	21,500	8,600	30,000
371	富山県	公共	H4	10,699	515	269	8,166	916	1,018	11,720	4,400	15,611
372	富山県	公共	S62	9,515	420	241	8,328	963,159	1,225,765	8,800	6,600	9,717
373	富山県	特環	H4	1,324	37	40	988	102,791	128,732	600	600	1,324
374	富山県	特環	S61	698	27	24	662	798,555	822,768	3,500	3,500	708
375	富山県	特環	H2	1,730	71	69	1,266	220,000	208,212	1,400	835	1,386
376	富山県	公共	S45	12,605	656	427	12,554	1,420,000	2,488,326	7,650	7,650	12,605
377	富山県	特環	H6	2,227	72	58	1,610	84,313	84,313	1,500	800	3,480
378	富山県	特環	H7	147	17	17	141	40,310	40,310	190	110	147
379	富山県	公共	H7	12,420	1,227	385	5,557	568,923	822,007	22,000	2,750	54,019
380	富山県	流域	S62	133,490	12,200	3,675	84,952	16,097,829	17,151,580	267,100	66,750	263,078
381	石川県	公共	S55	130,278	2,041	2,009	118,814	16,455,475	18,922,939	110,000	110,000	139,800
382	石川県	公共	H6	27,865	1,476	691	27,865	2,038,718	2,302,430	92,000	23,000	48,503
383	石川県	公共	H6	213	65	30	213		106,372	2,980	1,480	213
384	石川県	公共	H6	748	271	103	748	783,000	828,337	11,300	6,750	2,437
385	石川県	公共	S54	24,985	2,672	450	17,679	2,233,889	4,422,829	68,300	17,700	75,650
386	石川県	公共	H3	4,238	479	155	2,338	305,113	329,220	8,820	2,200	15,300
387	石川県	公共	S50	11,064	672	207	8,311	2,110,716	2,914,950	26,150	10,200	23,500
388	石川県	公共	H5	6,692	238	161	5,095	427,994	536,200	8,000	2,600	8,000
389	石川県	公共	S53	7,313	107	107	7,283	853,718	932,501	4,650	4,650	7,492
390	石川県	公共	S60	27,511	1,015	668	25,888	3,613,540	4,545,806	34,400	12,900	29,839
391	石川県	公共	H6	4,620	197	161	3,331	568,833	544,164	5,400	2,700	5,682
392	石川県	公共	S57	1,947	92	92	1,947	271,765		1,800	1,800	
393	石川県	公共	S56	7,849	243	174	6,274	672	796	7,400	4,150	8,545
394	石川県	公共	S63	6,888	312	228	5,574	715,111	823,309	6,570	4,700	7,256
395	石川県	特環	S62	374	12	12	370	60,300	66,900	240	190	350
396	石川県	特環	H2	643	41	31	564	76,700	85,000	570	450	800
397	石川県	特環	H4	934	26	26	843	64,865	74,330	490	490	934
398	石川県	特環	H6	700	37	37	595	75,368	79,243	540	540	700
399	石川県	特環	H2	230	11	11	127	67	67	450	450	133
400	石川県	特環	S63	943	31	31	943	156,000	156,000	920	920	
401	石川県	公共	H2	11,066	1,091	290	6,989	715,522	798,490	22,400	4,000	28,396
402	石川県	公共	H2	5,571	340	155	3,926	457,723	471,292	8,420	4,200	8,000
403	石川県	公共	H1	23,146	489	332	20,395	1,983,000	2,049,689	18,300	8,700	26,182
404	石川県	特環	H8	3,082	208	88	1,403	118,000	179,000	5,700	2,900	4,592
405	石川県	特環	H6	2,147	86	76	1,457	158,000	159,280	1,610	1,610	2,191
406	石川県	特環	H8	2,936	99	98	1,414	56,000	69,000	1,100	450	2,966
407	石川県	特環	H7	906	50	50	490		61,784	740	740	906
408	石川県	特環	H5	3,000	131	115	1,000	115,800	128,700	1,230	1,230	3,600
409	石川県	特環	H7	1,521	158	63	913	61,830	63,607	2,600	1,300	4,700
410	石川県	公共	H3	11,987	1,026	455	7,845	625,000	1,175,107	22,000	5,000	24,221
411	石川県	流域	H6		2,803	844	41,554	4,564,911	5,041,729	110,000	55,000	48,504
412	石川県	流域	H7	15,168	1,390	286	8,221	1,292,210	1,499,962	49,000	12,250	15,168
413	石川県	流域	H1	22,191	2,618	676	14,016	1,756,931	1,866,254	47,500	9,500	22,191
414	福井県	公共	S58	37,916	1,087	701	30,393	4,810,501	5,985,150	47,200	20,000	53,100
415	福井県	公共	H3	8,299	713	214	5,716	1,040,755	1,207,482	18,000	6,550	23,900
416	福井県	公共	S60	18,930	970	623	13,385	2,014,208	2,308,055	22,750	9,750	26,160
417	福井県	公共	S58	35,666	2,027	1,366	28,753	6,958,000	8,266,000	62,000	36,600	
418	福井県	特環	S62	5,547	166	161	4,844	509,647	642,612	3,180	3,180	6,049
419	福井県	特環	S55	333	15	15	333	252,759	260,817	1,150	1,150	353
420	福井県	特環	H5	3,454	87	86	2,473	323,000	359,000	1,380	1,380	3,473
421	福井県	公共	S60	7,930	418	377	7,112	828	1,094	6,000	4,500	7,930
422	福井県	特環	H1	1,633	60	59	1,633			835	835	1,915
423	福井県	公共	H6	4,125	236	184	1,541	188,324	191,756	3,600	1,200	3,925
424	福井県	公共	S48	4,183	132	109	2,887	332,000	463,000	2,600	1,730	4,316
425	福井県	特環	H6	2,568	96	96	1,626	215,000	257,000	3,940	2,966	2,568
426	福井県	公共	H7	2,709	300	142	1,449	201,241	201,241	3,800	1,000	6,096
427	福井県	公共	S58	4,438	246	198	3,351	1,201,062	1,058,372	12,600	6,600	5,243
428	福井県	公共	H5		689	689			2,837,570	22,000	16,000	
429	福井県	流域	S57	64,295	5,207	2,545	64,295	11,819,714	11,819,714	180,766	46,972	83,376
430	山梨県	特環	H2	82	3	3	82	5,000	8,110	230	230	94
431	山梨県	特環	H4	550	9	9	447		54,000	314	400	550
432	山梨県	公共	H8	505	33	25	234		50,000	892	900	854

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
433	山梨県	公共	H5	322	11	11	322		1,920	520	260	322
434	山梨県	特環	H8	290	6	6	84			100		84
435	山梨県	特環	S62	516	29	29	418	371,570	371,782	1,651	1,651	418
436	山梨県	特環	H8	620	240	108	455	84,300	84,328	2,210	1,105	673
437	山梨県	特環	H8	3,088	144				148,677	2,210	614	
438	山梨県	特環	H9	756	350				16,067	1,520	156	
439	山梨県	特環	H7	1,851	98	51	579	50,000	62,000	2,600	1,100	5,680
440	山梨県	特環	S63	1,016	45	45	1,016	1,347	240,928	1,405	1,405	1,016
441	山梨県	特環	S62	830	30	30	820	140,678	140,678	958	958	830
442	山梨県	流域	S61	37,261	5,561	1,245	26,465	5,805,931	5,643,358	89,800	33,000	84,500
443	山梨県	流域	H1	34,309	6,612	1,472	20,304	4,161,259	4,361,404	106,000	25,200	132,831
444	山梨県	流域	H5	42,340	8,305	1,149	25,478	2,685,022	3,078,886	188,000	18,500	103,060
445	長野県	公共	S56	160,201	3,189	2,740	143,059	19,092,259	20,781,616	143,750	86,250	184,900
446	長野県	公共	S63	63,202	1,741	1,582	58,818	7,452,671	8,135,221	50,600	37,950	
447	長野県	公共	S47	40,957	1,945	1,234	38,066	6,567,246	6,860,232	73,000	36,000	53,732
448	長野県	特環	H7	1,510	68	67	1,106	162,007	197,221	2,410	2,410	1,662
449	長野県	公共	S34	56,868	2,858	1,683	48,227	6,395,000	9,920,000	71,140	31,600	78,733
450	長野県	公共	H2	14,560	705	392	10,928	1,259,000	1,488,498	22,000	8,100	25,400
451	長野県	公共	H5	7,476	1,700	271	4,392	601,441	729,635	24,800	5,250	38,340
452	長野県	公共	H7	4,950	1,338	184	1,647	502,674	595,600	20,700	2,700	21,000
453	長野県	公共	S45	0	25	25	0	180,137	251,782	1,450	1,450	0
454	長野県	公共	S60	20,061	833	434	18,287	1,555,708	1,858,075	22,200	11,100	24,173
455	長野県	公共	H3	942	19	19	942	68,781	67,539	620	620	942
456	長野県	特環	H3	4,044	250	238	3,611	345,000	425,308	5,980	4,784	4,850
457	長野県	公共	S60	33,833	2,020	932	30,287		4,075,035	44,300	21,600	52,476
458	長野県	特環	H6	660	18	18	559		33,520	220	220	660
459	長野県	公共	H5	6,924	896	210	3,622	515,582	660,592	15,800	6,300	12,880
460	長野県	公共	H7	3,046	950	129	1,488	124,533	114,562	9,300	1,550	11,642
461	長野県	特環	H8	3,095	137	75	1,046	5,400	6,800	2,680	1,340	3,095
462	長野県	特環	S62	1,452	80	67	1,366	526,000	686,697	3,400	3,400	1,452
463	長野県	公共	H3	15,565	790	591	9,059	928,632	1,183,579	14,000	4,670	17,500
464	長野県	特環	S60	975	172	172	960	542,000	651,000	4,500	4,500	788
465	長野県	特環	H8	2,517	150	87	1,092		74,809	1,870	935	4,420
466	長野県	公共	H8	3,842	170	88	1,584	129,919	155,020	3,600	1,800	5,750
467	長野県	公共	H4	3,524	223	175	2,328	260,865	269,742	2,650	2,650	4,577
468	長野県	公共	H4	8,640	764	274	5,488	693,279	657,410	15,200	3,900	18,300
469	長野県	公共	H6	6,602	564	215	2,422		205,580	12,800	1,150	12,300
470	長野県	公共	H4	4,693	185	183	3,678	362,000	423,000	3,750	2,500	5,039
471	長野県	特環	H8	3,204	100	83	1,109	63,000	87,000	2,400	800	3,810
472	長野県	特環	H7	3,594	128	128	2,183	161,145	169,626	2,100	1,400	3,594
473	長野県	特環	H6	6,800	468	181	3,675	262,000	295,382	9,100	1,525	13,950
474	長野県	特環	H7	4,710	221	133	2,168	137,000	152,000	3,600	1,800	7,818
475	長野県	特環	H7	3,726	97	97	2,826	218,000	218,000	1,860	877	3,563
476	長野県	特環	H4		25	25	59	186,000	219,259	985	953	59
477	長野県	公共	H5	2,933	249	122	1,550	417,000	433,000	30,500	4,600	8,348
478	長野県	公共	S63	6,131	239	179	4,467	874,451	907,943	9,200	4,600	7,700
479	長野県	特環	H6	2,510	307	170	1,660	159,000	162,000	4,500	4,500	6,016
480	長野県	公共	S37	3,592	192	130	3,564	1,524,000	1,382,000	19,400	9,700	3,592
481	長野県	公共	H7	1,032	175	87	560	90,000	91,000	3,100	2,325	17,600
482	長野県	特環	H8	1,290	85	84	465	70,538	82,021	3,300	1,650	1,216
483	長野県	特環	H7	915	41	41	476	44,196	47,720	750	750	915
484	長野県	公共	S57	28,417	1,953	908	23,603	3,258,324	3,633	46,623	16,428	45,570
485	長野県	特環	S56	938	363	196	938	1,553	1,699,330	9,400	8,800	938
486	長野県	特環	H8	950	35	35	950	69,000	51,900	735	735	1,374
487	長野県	流域	S54	160,827	6,719	4,538	147,975	25,726,757	30,073,756	186,000	144,000	195,251
488	長野県	流域	H3	71,172	4,576	1,791	50,744	5,520,448	6,743,290	133,000	32,000	167,888
489	長野県	流域	H8	11,492	6,679	415	3,700	427,738	501,015	153,800	12,800	192,652
490	岐阜県	公共	S12	68,930	625	625	67,060		14,824,761	66,100	66,100	
491	岐阜県	公共	S41	82,500	1,605	1,514	80,930		13,333,752	75,800	52,900	
492	岐阜県	公共	S48	103,980	2,333	2,291	102,000		26,388,300	139,200	92,800	
493	岐阜県	公共	S37	85,746	2,986	2,029	70,735	12,640,527	19,296,182	121,000	57,200	113,570
494	岐阜県	公共	S54	49,196	1,362	960	37,721	6,232,900	8,268,200	39,200	31,150	54,500
495	岐阜県	公共	S42	53,427	1,777	1,503	52,695	6,721,121	8,899,392	39,200	24,500	53,427
496	岐阜県	特環	H3	2,879	63	63	2,790	291,739	292,505	1,650	1,650	2,879
497	岐阜県	特環	H6	7,100	160	160	5,771	563,001	602,479	3,800	1,900	7,100
498	岐阜県	特環	H8	2,404	56	54	1,419	72,097	156,435	1,400	1,800	2,404
499	岐阜県	公共	H1	16,724	1,210	439	12,044	1,643,700	2,104,000	29,421	10,000	27,676
500	岐阜県	公共	H8	2,790	352	120	1,225	105,260	135,556	4,300	2,150	4,794
501	岐阜県	公共	S40	18,449	1,471	622	17,722	3,163,197	2,742,747	16,600	8,928	36,340
502	岐阜県	公共	S54	15,669	897	427	12,572	1,609,981	2,642,572	22,500	11,250	17,850
503	岐阜県	公共	S59	38,548	2,501	909	29,593	2,684,519	3,717,485	48,000	13,200	38,548
504	岐阜県	特環	H1	1,316	32	32	1,227	101,967	103,739	440	440	1,316

番号	都道府県	事業形態	1									
			①									
			供用開始	整備済人口	計画面積	整備面積	水洗化人口	年有収水量	年処理水量	計画処理能力	現況処理能力	定住人口
505	岐阜県	公共	H9	1,292	191	62	104	10,389	22,430	3,500	1,750	5,800
506	岐阜県	特環	H7	709	57	57	709	52,000	52,000	1,400	700	1,960
507	岐阜県	公共	H6	1,650	59	53	1,014		138,470	1,400	523	1,650
508	岐阜県	公共	H6	3,584	354	98	1,801		186,297	7,200	1,066	3,584
509	岐阜県	特環	H8	1,432	68	41	139	4,601	5,855	1,130	500	2,582
510	岐阜県	特環	H5	519	99	99	398					589
511	岐阜県	特環	H7	162	5	5	92	7,200	7,300	131	131	162
512	岐阜県	特環	H8	3,480	155	105	691			2,900	1,450	6,200
513	岐阜県	特環	H6	3,400	98	69	1,750	139,463	240,864	2,200	1,100	4,400
514	岐阜県	公共	H1	800	24	24	650	652,708	940,955	3,470	3,470	716
515	岐阜県	特環	H7	1,211	48	48	426	80,000	109,000	948	948	1,251
516	岐阜県	公共	H7	5,094	349	110	1,969		224,001	6,600	2,200	5,094
517	岐阜県	特環	H1	90	16	16	90	149,616	149,616	430	430	90
518	岐阜県	特環	H5	209	37	37	160	346,999	346,999	2,200	2,200	209
519	岐阜県	流域	H3	211,746	6,799	4,736	139,633	15,892,465	17,484,716	144,000	72,000	207,335
520	静岡県	公共	S60	141,642	28,000	2,251	123,813	16,052,781	18,938,524	135,000	67,500	147,960
521	静岡県	公共	S53	5,950	119	98	4,532	488,005	632,545	3,200	1,700	7,000
522	静岡県	公共	S58	9,890	295	232	6,803	1,753,095	1,875,370	15,000	7,500	10,470
523	静岡県	特環	S57	6,360	94	78	5,340	441,650	496,035	3,400	2,300	6,800
524	静岡県	公共	S61	2,525	58	51	2,170	377,685	361,714	2,687	1,899	2,525
525	静岡県	特環	S54	444	10	10	444	59,575	100,346	612	612	444
526	静岡県	公共	S60	25,128	1,175	483	21,045	8,712,070	8,799,191	87,630	51,300	41,658
527	静岡県	公共	S51	51,791	1,916	668	50,231	7,022,476	7,838,156	64,700	26,958	105,500
528	静岡県	公共	S57	44,233	274,750	92,566	33,558	4,725,149	5,657,822	108,300	25,700	93,720
529	静岡県	公共	S7	5,660	1,083	92	4,076	435,004	455,640	55,200	6,900	50,600
530	静岡県	公共	S40	17,100	305	301	16,500	3,364,792	4,125,862	18,500	18,500	18,000
531	静岡県	公共	S55	67,900	2,899	1,484	56,500	8,109,467	9,943,717	116,000	29,000	102,000
532	静岡県	公共	H2	47,600	3,680	912	32,600	4,080,741	5,003,748	114,000	19,000	89,000
533	静岡県	公共	S55	28,941	1,730	410	20,691	3,502,254	4,025,740	39,180	22,600	51,300
534	静岡県	公共	S60	48,158	2,453	809	39,388	5,181,301	5,701,226	93,900	37,650	97,700
535	静岡県	公共	H6	14,892	892	224	7,827	722,000	824,000	32,000	10,500	36,000
536	静岡県	公共	S41	809	9	9	809	84,000	126,000	544	544	809
537	静岡県	公共	H4	9,392	425	193	5,345	850,766	1,004,636	21,500	5,375	18,405
538	静岡県	特環	S61	2,789	990	91	2,589	957,247	1,137,803	5,000	5,000	3,264
539	静岡県	特環	H8	2,060	75	53	793	115,079	109,827	1,840	920	1,923
540	静岡県	公共	S55	1,893	16	16	1,893	212,413	212,413	800	800	1,893
541	静岡県	公共	H7	4,141	826	90	2,188	138,573	135,613	19,500	2,375	23,511
542	静岡県	公共	H7	3,472	241	138	1,732	158,093	158,093	8,700	2,175	9,797
543	静岡県	特環	H8	1,146	33	32	602	39,300	56,394	800	800	1,166
544	静岡県	公共	H8	1,565	289	62	171	1,898,000	7,315	6,500	2,700	6,686
545	静岡県	流域	S61	393,581	6,808	3,526	193,240	21,404,350	21,404,350	227,500	71,250	459,410
546	静岡県	流域	S60	54,424	2,296	1,054	45,523	9,647,219	9,524,702	74,350	74,350	54,424
547	静岡県	流域	H6	82,730	6,355	759	58,149	4,854,435	5,344,672	66,498	66,498	151,694
548	静岡県	流域	H2	62,792	3,948	1,241	49,170	5,426,402	5,745,989	110,000	344	123,184
549	愛知県	公共	S34	71,500	778	778	71,000	4,265,000	6,210,400	60,000	30,000	71,500
550	愛知県	公共	S57	141,900	2,082	1,984	140,000	13,500,000	19,655,700	120,000	90,000	143,300
551	愛知県	公共	S									
552	愛知県	公共	S61	8,016	94	91	8,016	671,014	671,079	5,100	5,100	8,016
553	愛知県	特環	S52	1,118	40	40	1,118	143,000	153,840	650	650	1,118
554	愛知県	特環	S56	1,582	50	50	1,582	146,000	148,558	900	900	1,582
555	愛知県	特環	S63	3,049	90	90	3,049	390,000	396,733	1,500	1,500	3,049
556	愛知県	公共	S45	35,653	2,400	490	30,115	2,768,117	3,488,610	69,000	16,000	96,441
557	愛知県	公共	S47	7,279	1,040	204	6,368	536,787	676,428	25,000	3,400	33,106
558	愛知県	公共	S43	63,033	1,080	916	62,879	6,346,440	7,610,741	36,600	36,600	64,076
559	愛知県	公共	S51	82,201	1,270	1,250	76,343	8,596,062	9,895,320	57,950	49,550	82,913
560	愛知県	公共	S63	28,949	627	598	23,892	4,437,983	4,587,902	25,300	16,850	29,536
561	愛知県	特環	H8	1,013	14	14	889	73,823	80,590	930	930	1,043
562	愛知県	公共	S52	43,827	2,005	850	35,467	4,926,562	5,393,772	97,700	48,850	71,300
563	愛知県	公共	H2	31,698	2,501	559	25,096	2,478,000	2,518,000	89,200	13,000	99,000
564	愛知県	公共	S58	57,576	1,252	976	54,715	5,819,000	6,261,000	88,000	29,400	80,775
565	愛知県	公共	S41	6,775	54	54	6,775	566,400	643,150	3,300	3,300	6,775
566	愛知県	公共	S60	21,828	1,373	364	21,050	2,348,686	3,625,355	27,700	18,800	31,819
567	愛知県	公共	H1	17,929	491	305	14,612	1,573,441	1,657,794	14,100	6,000	20,515
568	愛知県	公共	H8	5,076	667	121	2,137	129,607	147,753	24,600	6,150	32,163
569	愛知県	公共	S63	11,097	226	214	11,076	929,756	963,666	4,000		11,097
570	愛知県	公共	H3	2,101	88	70	2,101	162,707	153,479	1,400	1,200	2,101
571	愛知県	公共	H3	9,810	758	255	3,735	511,765	581,438	21,000	5,825	15,301
572	愛知県	公共	S41		1,096	144		15,206,000	19,262,000		100,000	100,000
573	愛知県	流域	H3	90,775	4,917	1,675	62,128	8,457,612	7,299,465	180,000	45,000	
574	愛知県	流域	H8	21,152	2,855	482	5,232	387,875	434,423	73,400	9,200	65,600
575	愛知県	流域	S55	122,624	6,815	2,658	98,599	15,833,610	18,164,210	240,000	69,750	122,624
576	愛知県	流域	S62	114,524	5,884	1,918	96,310	12,848,121	17,293,900	200,400	66,800	217,351

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
577	三重県	公共	S									
578	三重県	公共	S37	4,087	66	55	3,362		407,664	3,110	3,110	4,409
579	三重県	公共	S41	3,650	48	48	3,650		470,995	2,160	2,160	3,650
580	三重県	公共	S54	17,791	276	276	17,791	1,849,656	2,043,664	14,000	9,300	17,791
581	三重県	公共	H5	4,826	158	154	3,688	462,000	410,845	4,900	2,450	4,826
582	三重県	公共	S41	3,660	45	45	3,660	388,000	478,150	2,392	2,392	3,660
583	三重県	公共	H7	251	10	10	251	21,000	25,869	170	170	251
584	三重県	特環	H8	2,330	65	65	1,000	63,000	88,000	1,200	1,200	2,330
585	三重県	特環	H5	1,890	44	44	1,417	224,976	264,678	2,316	2,000	1,890
586	三重県	特環	H5	277	3	3	277	45,625	45,625	125	125	277
587	三重県	流域	S63	121,326	6,402	3,281	81,841	8,861,525	10,427,890	154,200	32,800	268,400
588	三重県	流域	H8	29,152	1,892	618	15,491	1,289,216	1,585,251	36,800	15,000	81,100
589	三重県	流域	H5	23,849	1,035	474	11,834	1,456,000	2,001,824	27,960	8,920	53,300
590	滋賀県	公共	S44	89,045	1,471	1,096	87,819	12,593,424	19,395,080	94,900	83,200	91,416
591	滋賀県	特環	S									
592	滋賀県	特環	S									
593	滋賀県	流域	S57	351,204	29,300	6,587	296,438	37,634,905	44,830,171	789,000	143,000	692,634
594	滋賀県	流域	S59	79,809	3,540	1,416	73,025	9,007,488	10,906,367	120,000	37,500	108,469
595	滋賀県	流域	H3	83,277	12,700	2,244	49,498	6,586,812	8,110,261	505,000	26,200	318,264
596	京都府	公共	S56	209,200	2,054	1,987	191,141	25,308,000	37,641,910	163,000	140,000	210,300
597	京都府	公共	S44	32,929	1,232	594	26,715	4,164,653	4,864,904	39,000	18,700	59,700
598	京都府	公共	H7	11,567	944	213	6,186	1,098,127	1,232,544	27,000	4,500	39,800
599	京都府	特環	S59	341	8	8	339	55,101	55,101	660	660	341
600	京都府	公共	H7	1,655	783	66	1,655	71,662	111,458	18,600	3,100	27,120
601	京都府	公共	S61	31,432	843	342	27,440	3,030,530	3,275,000	63,500	14,000	62,970
602	京都府	公共	S58	55,749	1,500	744	47,682	6,385,771	3,982,950	75,000	30,000	62,890
603	京都府	公共	S62	14,530	264	264	14,530	1,520,441	1,520,440	6,000	6,000	14,530
604	京都府	公共	H4	10,457	346	150	9,267	923,463	980,300	10,700	5,350	14,632
605	京都府	特環	H7	854	60	37	258	22,000	25,033	680	680	1,126
606	京都府	特環	H4	1,085	50	50	833		123,236	750	750	1,085
607	京都府	特環	H5	473	29	29	360		50,060	530	265	473
608	京都府	特環	H7	1,300	98	55	325	38,000	53,400	2,000	1,000	2,353
609	京都府	流域	S54	318,375	5,137	7,230	291,240	40,603,873	50,988,605	382,000	184,800	345,865
610	京都府	流域	S61	226,846	6,642	2,234	194,912	24,754,913	24,354,444	384,000	84,000	409,571
611	京都府	流域	H5	13,555	1,322	385	5,990	964,431	1,004,847	20,000	10,000	42,429
612	大阪府	公共	S44	184,419	2,320	1,990	169,566	19,084,000	19,280,925	145,900	71,500	208,755
613	大阪府	公共	S38	58,440	459	459	57,800	6,057,000	7,335,610	39,200	39,200	58,440
614	大阪府	公共	S44	58,359	619	488	58,150	6,197,000	10,286,340	38,230	38,230	59,053
615	大阪府	公共	S33	24,705	330	216	24,605	2,486,000	2,413,991	17,860	17,860	24,705
616	大阪府	公共	H1	5,773	178	139	4,909	512,373	407,430	7,975	2,660	5,773
617	大阪府	公共	S									
618	大阪府	流域	H1	199,257	5,838	1,604	175,428	18,544,723	18,544,723	522,000	65,250	329,167
619	大阪府	流域	S42	83,820	5,231	986	82,411		9,652,800	244,400	30,000	907,602
620	大阪府	公共	S									
621	大阪府	公共	S									
622	大阪府	公共	S									
623	大阪府	流域	S61	95,333	7,403	1,433	70,986		9,460,300	100,000	25,000	253,412
624	大阪府	流域	H1	52,319	6,741	883	38,670	7,577,000	9,110,003	382,000	38,800	226,618
625	大阪府	流域	S									
626	兵庫県	公共	S55	15,900	826	525	15,900	2,943,129	3,288,709	40,570	12,000	15,900
627	兵庫県	公共	S33	342,500	1,169	3,261		21,291,096	24,439,537	77,900	77,900	345,600
628	兵庫県	公共	S43	86,000	1,052	954		8,738,869	9,185,062	16,000	43,825	87,000
629	兵庫県	公共	S40	342,500	2,652	3,261		33,842,253	39,123,727	190,000	190,000	345,600
630	兵庫県	公共	S49	313,400	3,932	3,347		32,318,317	33,753,142	151,000	133,890	315,600
631	兵庫県	公共	S56	187,000	4,574	3,115		21,465,413	23,767,426	112,500	75,000	207,500
632	兵庫県	公共	S61	31,910	348	307	34,814	3,446,203	3,609,120	21,100	14,100	35,318
633	兵庫県	公共	H8	25,291	1,739	472	35,485	2,149,657	2,486,745	47,500	16,000	93,851
634	兵庫県	公共	S44	387,554	5,093	4,505	361,778	48,888,867	70,800,124	306,000	269,500	405,204
635	兵庫県	公共	H5	5,455	807	105	1,627	188,174	243,085	35,150	5,860	38,000
636	兵庫県	公共	S50	1,212	154	154	1,212	207,161	307,016	1,500	1,500	1,212
637	兵庫県	公共	H1	24,446	890	594	21,682	2,145,971	2,840,472	31,600	13,800	30,550
638	兵庫県	公共	S57	25,526	987	608	20,653	2,691,016	3,184,030	27,500	18,330	34,074
639	兵庫県	公共	S56	47,518	1,930	1,381	43,712	5,895,145	7,169,734	41,400	19,500	49,195
640	兵庫県	公共	S59	25,100	499	372	23,643	2,577,024	2,998,830	23,000	15,340	34,400
641	兵庫県	特環	H6	1,368	35	35	1,201	106,484	123,443	791	791	1,368
642	兵庫県	特環	H7	1,805	48	48	898	325,000	71,990	1,060	1,060	1,805
643	兵庫県	特環	H3	57	7	7	57	6,859	6,859	224	224	57
644	兵庫県	特環	H6	372	16	16	323	25,191	25,191	160	160	372
645	兵庫県	特環	H8	2,622	90	90	1,652	255,968	255,968	1,110	1,110	2,622
646	兵庫県	特環	H7	162	11	11	64	7,128	7,128	269	269	162
647	兵庫県	特環	H8	151	15	15	71	20,108	20,108	152	152	151
648	兵庫県	特環	H3	900	49	49	791	137,993	175,347	1,460	1,460	882

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
649	兵庫県	特環	H8	2,290	160	140	1,145	144,414	154,100	3,300	1,650	2,220
650	兵庫県	特環	H2	217	20	11	217		34,806	750	750	226
651	兵庫県	特環	H7	100	30	30	100	67,713	70,055	1,100	1,100	100
652	兵庫県	公共	H7	3,477	185	123	1,332	154,368	184,753	1,850	1,850	4,159
653	兵庫県	特環	H6	1,661	59	59	1,038	190,000	190,000	930	930	1,661
654	兵庫県	公共	S58	3,796	149	145		583,593	1,041,318	3,860	3,860	3,796
655	兵庫県	特環	H6		166	130		153,832	216,210	1,101	1,101	
656	兵庫県	特環	H4	1,933	68	68	1,645	218,678	223,247	1,000	1,000	1,933
657	兵庫県	特環	H8	1,794	90	72	1,294	116,763	119,203	1,120	1,120	2,018
658	兵庫県	公共	S58	7,220	335	231	6,210	543,000	774,000	7,000	3,500	7,540
659	兵庫県	特環	H8	1,390	98	97	723	100,700	106,083	1,240	620	1,555
660	兵庫県	公共	H2	408	1,420	696	408	478,000	250,551	28,500	3,500	408
661	兵庫県	流域	S60	144,900	6,750	3,346	142,400	17,756,980	20,456,420	195,000	105,200	159,200
662	兵庫県	流域	H2	153,700	17,190	3,221	125,400	12,507,000	14,271,000	255,000	82,800	261,300
663	兵庫県	流域	S63	97,200	8,707	2,619	62,200	8,046,570	17,773,109	215,000	100,000	190,800
664	奈良県	公共	S59	5,820	84	84	8,450	544,055	644,640	4,664	4,664	6,120
665	奈良県	公共	H2	26,200	311	311	35,000	2,645,105	3,075,962	15,400	11,790	26,200
666	奈良県	公共	H8	2,490	74	44	4,220	245,418	259,946	1,730	1,184	2,500
667	奈良県	公共	S60	17,898	262	178	15,377	1,711,000	1,792,746	12,200	4,912	
668	奈良県	公共	S60	7,956	154	109	7,956	831,000	842,487	5,878	2,308	
669	奈良県	特環	H4	813	42	42	707	58,834	58,834	391	391	813
670	奈良県	特環	H6	280	55	9	280	16,927	16,927	154		280
671	奈良県	公共	S55	8,459	573	130	7,793	824	1,464,000	7,066	4,500	23,233
672	奈良県	流域	S49	486,183	26,651	7,276	408,217	59,959,082	71,360,710	690,000	186,900	781,530
673	奈良県	流域	S59	182,771	17,098	2,598	134,700	14,736,638	15,988,791	390,000	65,000	424,631
674	奈良県	流域	S62	20,995	874	422	15,790	1,802,103	1,905,075	27,300	9,100	24,339
675	奈良県	流域	H3	18,122	3,497	377	10,527	1,201,187	1,195,127	74,000	5,600	72,625
676	和歌山県	特環	H2	2,348	39	39	2,348	256,742	468,900	2,100	2,100	2,348
677	和歌山県	公共	S56	3,510	124	124	3,507	864,000	1,151,000	5,300	4,000	3,524
678	和歌山県	公共	H6	1,732	293	61	608	455,365	512,564	14,000	3,500	7,664
679	和歌山県	特環	H6	189	26	22	189	18,137	19,108	1,000	1,000	189
680	和歌山県	公共	S									
681	和歌山県	特環	S									
682	鳥取県	公共	S50	3,830	55	54	3,795	265,000	388,742	3,300	2,190	3,795
683	鳥取県	特環	H8	1,478	55	31	191	13,000	38,956	2,400	1,200	1,478
684	鳥取県	公共	S52	3,930	44	44	3,930	321,600	433,490	2,720	2,720	3,930
685	鳥取県	公共	S55	10,170	565	270	8,180	2,159,000	4,533,630	23,080	11,540	21,930
686	鳥取県	公共	H2	9,941	1,743	352	8,538	879,000	1,078,000	48,000	4,150	37,680
687	鳥取県	公共	H7	1,940	92	69	1,164	189,032	209,985	2,330	1,165	2,316
688	鳥取県	公共	H7	3,431	174	116	2,060	527,790	188,411	3,000	1,500	5,057
689	鳥取県	公共	H7	1,848	173	51	946	3,330	3,330	3,300	1,030	3,968
690	鳥取県	特環	H7	1,680	60	59	1,100			1,200	1,200	1,680
691	鳥取県	特環	H7	2,318	269	75	999	75,000	72,000	6,300	2,100	8,423
692	鳥取県	特環	H2	1,450	31	31	1,413	144,000	170,000	1,030	1,030	1,450
693	鳥取県	公共	S62	2,907	98	86	2,713	325,466	325,466	2,000	1,100	2,907
694	鳥取県	特環	S62	213	21	21	167	126,991	128,824	3,300	3,300	213
695	鳥取県	流域	S59	44,940	1,975	1,338	36,525	3,337,765	5,628,412	160,000	20,000	
696	島根県	特環	H4	3,422	94	94	2,655	784,750	784,750	2,150	2,150	3,422
697	島根県	特環	S63	860	16	16	657	57,606	60,225	284	284	733
698	島根県	特環	S	660	16	16	308	27,232	28,470	218	218	561
699	島根県	特環	H6	1,705	97	51	1,146		149,311	1,290	645	2,804
700	島根県	特環	S63	1,435	78	60	1,183	123,794	123,794	730	339	1,435
701	島根県	特環	H1	679	20	20	653	61,962	61,962	312	204	679
702	島根県	流域	S56	94,110	5,357	2,153	80,763	11,295,500	11,349,790	143,000	45,000	195,250
703	島根県	流域	H1	38,210	5,214	1,208	29,400	4,010,461	4,010,461	103,000	18,000	103,914
704	島根県	流域	H3	3,513	503	1,927	2,866	235	244			1,498
705	岡山県	公共	H4	48,933	2,764	925	20,054		4,271,929	107,200	18,450	141,533
706	岡山県	公共	S									
707	岡山県	公共	S41	3,019	35	21	3,019			2,310	2,310	3,576
708	岡山県	公共	S59		88	88			95,246	2,510	1,255	
709	岡山県	公共	S57	17,500	1,428	659	14,240	2,054,946	2,509,702	80,200	12,600	63,100
710	岡山県	公共	H3	17,580	3,599	398	11,289	1,890,000	1,918,895	74,300	18,600	103,150
711	岡山県	公共	S56	41,713	1,306	1,002	37,025	4,651,491	6,139,226	45,000	30,000	43,050
712	岡山県	公共	S61	15,300	655	384	11,700	1,358,000	1,488,990	18,000	9,000	29,570
713	岡山県	公共	H1	9,800	749	229	5,777	617,000	749,000	33,000	5,500	24,551
714	岡山県	公共	S59	22,359	736	510	18,147	2,033,000	4,209,886	32,500	15,600	29,800
715	岡山県	公共	S62	12,044	460	398	7,929	1,019,000	1,213,000	13,200	6,600	14,800
716	岡山県	公共	S62		1,213					22,400	7,500	
717	岡山県	公共	H6	5,900	424	148	4,578	446,806	516,994	10,100	2,525	12,161
718	岡山県	公共	S47	6,785	104	104	6,785	603,000	616,000	5,520	5,520	6,785
719	岡山県	公共	H4	6,800	203	134	4,835	539,141	567,940	5,600	2,400	9,300
720	岡山県	特環	H2	2,555	88	89	2,024	248,000	248,000	1,500	1,500	

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
721	岡山県	公共	S63	11,619	626	626	10,338	1,143,000	1,450,700	10,000	6,000	11,619
722	岡山県	特環	H3	1,700	61	45	1,461	274	144	950	950	1,700
723	岡山県	公共	S60	2,063	65	59	1,964			1,590	848	1,931
724	岡山県	特環	S55	6,120	709	505	4,564	1,236,000	1,374,000	15,000	6,500	10,262
725	岡山県	公共	H8	1,300	44	39	784	292,000	40,671	800	400	1,300
726	岡山県	公共	H9							540	540	
727	岡山県	特環	H1	4,999	651	261	2,762	809,000	839,000	7,200	3,600	6,260
728	岡山県	公共	S62		222	222		1,314,000	1,314,000	3,600	3,600	988
729	岡山県	流域	S63	184,399	18,800	3,714	144,208	19,170,256	19,170,256	630,000	79,000	547,902
730	広島県	公共	S49	61,526	1,283	1,010	53,327	6,632,588	9,108,305	55,400	36,900	71,877
731	広島県	公共	H6	13,826	269	184	9,213	204,130	253,831	15,800	7,900	15,679
732	広島県	公共	H1	7,172	316	146	5,460	745,174	706,946	13,000	4,200	21,200
733	広島県	公共	H4	13,900	1,325	289	8,420	791,469	865,086	54,000	4,500	33,000
734	広島県	特環	H6	44	50	37	44	99,511	99,511	700	700	44
735	広島県	公共	S60	26,522	3,361	878	21,338	3,835,906	4,437,471	90,000	16,500	72,724
736	広島県	公共	H6	9,401	482	142	7,496	756,352	961,423	64,100	6,250	72,280
737	広島県	公共	H3	4,871	747	189	3,458	478,000	468,000	38,500	4,850	25,943
738	広島県	公共	S57	2,472	60	60	2,431	768,662	764,799	4,800	4,800	2,472
739	広島県	特環	H6	3,146	99	80	1,435	151,059	151,059	1,760	880	3,823
740	広島県	特環	H5	987	28	28	808	107,279	149,822	500	500	987
741	広島県	特環	H7	1,185	61	60	930	75,685	105,698	1,000	500	1,185
742	広島県	公共	H4	2,405	195	103	1,761	185,000	373,000	2,880	1,000	3,700
743	広島県	特環	H6	1,100	92	6,600	792		50,000	850	425	1,414
744	広島県	特環	H8	1,072	32	32	751	76,000	85,412	660	660	1,072
745	広島県	公共	H5	309	53	53	309	26,142	25,147	1,400	700	309
746	広島県	公共	H2	5,998	223	100	4,551	374,579	432,220	7,800	1,950	10,222
747	広島県	特環	H6	3,000	85	85	1,455			1,500	1,500	2,762
748	広島県	公共	H4	1,500	115	45	667		86,364	1,233	617	2,485
749	広島県	特環	H6	670	42	37	317	23,575	23,575	355	355	860
750	広島県	特環	H6	220	17	17	187	15,422	15,422	94	94	220
751	広島県	特環	H6	510	29	29	477	42,000	42,000	240	240	477
752	広島県	流域	S63	152,815	6,035	1,921	134,619		12,477,953			260,495
753	広島県	流域	S59	158,865	15,405	3,075	132,053	13,900,000	21,442,790	496,340	112,000	430,495
754	広島県	流域	H7	7,712	3,170	9,583	3,927	247,690	291,401	71,200	11,900	80,139
755	山口県	公共	S40	45,286	566	560	44,785	6,486,612	7,707,419	43,450	43,450	45,326
756	山口県	公共	S55	40,265	940	936	38,631	4,412,577	4,973,061	62,950	28,620	40,295
757	山口県	公共	H2	46,222	1,560	866	39,589	3,657,750	3,987,630	90,180	20,360	84,350
758	山口県	公共	H7	5,751	938	142	3,698	370,364	411,616	51,000	6,375	43,921
759	山口県	公共	S56	51,612	3,020	1,171	44,566	6,789,252	8,782,367	7,500	36,500	95,400
760	山口県	公共	S59	14,316	565	370	10,929	1,665,185	1,893,035	28,750	14,400	20,256
761	山口県	公共	H2	34,790	1,412	702	27,211	2,789,660	3,140,974	72,000	18,000	51,160
762	山口県	公共	S37	700	4	4	524	90,500	126,853	476		524
763	山口県	公共	S47	16,533	612	396	14,071	2,116,500	2,579,205	21,820	15,200	17,283
764	山口県	公共	H5	4,242	833	114	1,554	134,000	220,863	14,170	2,850	22,925
765	山口県	公共	H1	7,192	776	492	5,654	767,805	768,650	16,010	4,600	9,032
766	山口県	公共	S54	30,512	874	787	28,475	3,911,339	5,212,872	37,240	24,525	30,464
767	山口県	公共	H8	648	38	2,561	462	28,462	53,813	930	465	648
768	山口県	特環	S									
769	山口県	特環	H5	402	81	57	175	78,988	78,988	1,700	216	973
770	山口県	公共	H1	5,593	543	186	4,678	601	527	10,000	2,500	15,300
771	山口県	公共	H7	2,123	1,229	69	1,399	178,764	188,905	18,500	2,400	24,420
772	山口県	流域	S61	53,658	2,318	1,325	49,146		5,699,725	68,000	25,200	
773	山口県	流域	H8	5,233	532	129	1,588		118,881	4,230	2,800	
774	徳島県	公共	H4	11,953	735	317	7,259	1,041,700	1,408,138	14,000	7,000	
775	香川県	公共	H3	2,847	242	73	2,772	345,000	468,000	2,400	2,400	7,091
776	香川県	公共	S54	15,068	6,006	400	12,914	1,377,000	2,179,139	11,200	8,500	18,302
777	香川県	流域	S60	17,421	1,318	564	13,283	2,969,022	3,120,842	82,200	13,700	93,783
778	香川県	流域	H2	19,430	2,166	890	11,378	1,744,035	1,752,409	49,800	9,000	57,528
779	香川県	流域	H7	5,375	639	148	3,135	602,210	755,189	16,700	4,500	18,850
780	愛媛県	公共	H4	31,724	1,709	667	22,446	1,654,000	2,242,618	70,440	20,890	104,720
781	愛媛県	公共	H3		263			675,103	726,349	9,500	4,750	6,476
782	愛媛県	特環	S52	1,828	1,323	1,323		110,249	110,249	731	731	
783	愛媛県	公共	S54	49,608	1,865	1,126	42,535	6,287,647	8,761,953	67,000	44,700	73,924
784	愛媛県	公共	S59	34,295	1,856	825	29,061	4,833,890	6,781,560	59,000	26,250	55,367
785	愛媛県	公共	H7	4,025	95	83	1,860	223,000	230,000	3,920	1,960	5,298
786	愛媛県	公共	S54	18,016	572	376	14,009	2,071,479	2,806,133	15,200	9,500	21,900
787	愛媛県	公共	S55	28,340	762	666	25,405	2,990,000	3,280,000	18,150	15,125	32,116
788	愛媛県	公共	H7	8,740	8,790	119	4,440	358,318	474,669	23,800	5,950	28,269
789	愛媛県	公共	S62	15,387	977	421	13,372	1,402,699	1,734,680	22,170	6,500	29,088
790	愛媛県	特環	H8	912	98	40	169	11,000	11,000	1,320	660	1,734
791	愛媛県	公共	H2	6,835	348	217	3,377	622,357	796,619	9,500	6,000	10,614
792	高知県	公共	S62	15,667	253	221	12,283	1,363,073	1,537,113	13,690	5,320	18,000

番号	都道府県	事業 形態	1									
			①									
			供用 開始	整備済 人口	計画 面積	整備 面積	水洗化 人口	年有収 水量	年処理 水量	計画 処理能力	現況 処理能力	定住 人口
793	高知県	公共	H2	5,416	56	56	2,716	274,922	277,677	2,680	2,680	2,716
794	高知県	公共	H7	2,019	415	45	606	74,000	68,000	14,200	700	16,700
795	高知県	公共	H8	3,870	210	80	1,068	297,475	330,433	7,700	1,800	9,259
796	高知県	特環	S57	2,534	98	83	1,666	238,314	257,271	2,555	2,555	2,583
797	高知県	公共	H1	3,365	93	30	2,540	282,006	282,006	14,100	2,350	6,970
798	高知県	特環	H6	3,430	81	72	885	173,963	301,809			4,600
799	高知県	流域	H9	24,538	2,530	423	9,208	2,279,101	2,749,522	37,460	8,000	103,456
800	福岡県	公共	S54	121,890	2,713	1,825	119,914	12,870,000	17,800,000	94,100	64,000	133,765
801	福岡県	公共	S50	73,163	984	984	1,205,232	7,005,957		64,000	45,800	73,259
802	福岡県	公共	S47	93,000	1,900	1,532	87,217	13,823,000	18,621,057	131,000	69,120	102,038
803	福岡県	公共	H6	48,100	3,330	893	35,797	3,150,000	3,706,138	149,000	18,600	123,421
804	福岡県	公共	S45	74,865	2,437	2,030	73,031	6,933	9,002	54,000	31,700	79,297
805	福岡県	公共	H3	28,270	1,110	522	24,400	1,779,943	2,157,741	40,000	13,500	51,634
806	福岡県	公共	S43	6,273	77	77	6,273	488,954	557,935	2,640	2,640	6,273
807	福岡県	公共	S56	16,392	612	437	15,771	1,724,033	1,966,860	30,960	15,480	16,417
808	福岡県	公共	H8	8,539	770	6,697	7,715	563,213	659,966	19,400	19,400	
809	福岡県	公共	H3	18,387	837	389	16,610	1,601	1,821	21,800	10,900	25,680
810	福岡県	特環	H7	845	32	31	600	53,900	62,904	6,560		849
811	福岡県	特環	H7	512	19	19	165	10,483	10,483	290	290	512
812	福岡県	公共	H7	976	36	36	558	42,973	55,100	620	620	976
813	福岡県	流域	S50	574,624	9,273	7,878	538,310	54,054,672	80,533,455	416,000	263,800	577,184
814	福岡県	流域	H6	58,750	4,026	910	30,579	2,008,252	2,753,195	105,700	12,900	58,750
815	福岡県	流域	S63	32,129	1,036	764	29,451	2,317,974	2,861,653	31,000	15,500	32,129
816	佐賀県	公共	S53	91,001	2,391	1,301	81,289	2,735	10,873	124,400	51,800	170,000
817	佐賀県	公共	S58	38,456	1,769	661	28,740	3,210,304	3,568,402	49,500	24,750	62,548
818	佐賀県	公共	H1	27,969	2,327	740	18,662	2,377,546	2,664,707	102,800	19,000	58,317
819	佐賀県	公共	S63	22,623	1,525	720	15,274	1,511,000	1,979,023	30,000	11,164	30,395
820	佐賀県	公共	H6	7,540	256	142	2,256	174,000	284,760	5,900	1,625	9,305
821	佐賀県	公共	H6	3,083	121	74	2,058	226	238	3,840	1,900	4,277
822	長崎県	公共	S36	90,255	1,180	1,074	81,973		19,576,812	98,000	98,000	
823	長崎県	公共	S40	26,752	260	246	26,524		4,634,660	21,000	21,000	
824	長崎県	公共	S48	2,968	28	23	2,968		282,590	1,870	1,870	
825	長崎県	公共	S59	39,885	915	548	29,345		3,616,641	56,000	18,670	
826	長崎県	公共	S59	11,540	594	304	11,155		1,991,396	24,000	11,000	
827	長崎県	公共	H1	26,762	917	508	22,658		2,573,500	42,000	10,500	
828	長崎県	公共	H4	92,559	2,062	1,075	72,783		7,329,958	131,300	30,300	
829	長崎県	公共	S36	144,536	2,989	1,904	128,681	10,241,935	13,067,450	103,800	60,000	150,070
830	長崎県	公共	H4	1,000	150	150	1,000	832,865	828,787	5,900	5,900	1,000
831	長崎県	公共	S48	11,710	151	151	11,710	1,247,600	1,570,000	6,800	6,800	11,710
832	長崎県	公共	H6	13,658	1,380	251	7,125	765,356	1,005,320	49,600	10,200	45,871
833	長崎県	公共	S56	61,802	2,128	1,772	54,336	7,172,753	8,272,551	50,500	32,680	
834	長崎県	公共	S55	4,751	164	164	4,729	405,000	405,000	5,700	5,700	4,751
835	長崎県	公共	S56	37,606	904	737	35,489	2,963,000	3,356,119	17,300	14,600	38,219
836	長崎県	公共	H3	15,915	506	310	11,419	1,185,657	1,331,038	20,200	6,700	26,000
837	長崎県	公共	H8	3,270	247	96	1,443	69,654	85,711	4,600	1,150	9,194
838	長崎県	特環	S61	1,135	57	57	906	863,000	959,000	6,900	4,600	1,135
839	熊本県	公共	S			5						
840	熊本県	公共	S62	61,132	1,873	1,111	56,853	5,406,000	8,346,400	101,300	38,000	83,213
841	熊本県	公共	S60	21,643	709	502	15,423	2,364,600	3,577,582	87,500	17,500	29,800
842	熊本県	公共	S57	23,761	909	576	20,048	2,756,545	3,346,761	32,590	10,050	27,380
843	熊本県	公共	S48	3,398	41	34	3,398	300,577	298,133	1,400	1,400	3,398
844	熊本県	公共	S58	24,405	982	743	19,420	2,980,611	3,348,856	37,900	12,600	31,605
845	熊本県	公共	H6	3,324	36	36	3,324	276,909	321,314	1,800	1,800	3,324
846	熊本県	公共	H3	10,549	230	230	7,106	1,023,679	1,366,566	16,800	8,400	10,549
847	熊本県	公共	S58	12,129	557	368	10,036	2,004,857	3,148,590	25,100	1,958	14,000
848	熊本県	公共	S54	20,196	1,015	646	18,905	2,318,105	3,023,660	41,000	10,250	25,703
849	熊本県	公共	S61	13,449	670	405	7,920	826,000	1,391,557	33,450	6,690	17,272
850	熊本県	公共	H1	8,619	770	356	7,144	1,263,492	1,274,757	24,000	6,000	20,262
851	熊本県	公共	S56	17,913	459	389	17,100	20,352,216	2,058,953	13,840	10,380	17,913
852	熊本県	公共	S61	4,420	467	152	2,656	673,000	834,000	13,000	4,340	10,997
853	熊本県	公共	H5	5,050	273	110	2,836	294,000	337,000	6,600	3,300	8,487
854	熊本県	公共	H6	12,360	555	238	8,229	851,000	926,000	20,500	5,125	22,214
855	熊本県	特環	S55	4,992	145	129	4,386	498,218	785,336	4,520	3,000	5,040
856	熊本県	特環	H4	2,538	99	77	1,420	220,000	236,862	3,000	1,500	5,800
857	熊本県	公共	S61	11,900	544	279	7,786	1,011,000	1,321,000	21,000	5,250	16,678
858	熊本県	特環	H4	6,282	335	194	4,424		615,705	8,260	4,120	10,817
859	熊本県	流域	H2		3,558	2,201			10,827,867	148,900	54,000	
860	熊本県	流域	H3		3,558	2,201			10,827,867		148,900	54,000
861	大分県	公共	S44	56,740	2,548	910	46,132	4,894,347	7,158,210	99,510	38,333	133,589
862	大分県	公共	S46	3,811		57	3,811	300,431	309,125		3,150	
863	大分県	公共	S48	61,012	1,707	1,051	59,087	6,064,490	8,154,890	77,500	37,000	76,517
864	大分県	公共	S52	49,791	2,311	815	38,283	6,993,137	10,453,852	118,400	47,360	121,163

番号	都道府県	事業形態	1									
			①									
			供用開始	整備済人口	計画面積	整備面積	水洗化人口	年有収水量	年処理水量	計画処理能力	現況処理能力	定住人口
865	大分県	公共	H2	10,742	2,659	297	7,299	816,803	908,255	76,550	7,655	50,587
866	大分県	公共	H4	5,526	923	234	4,853	472,770	576,740	28,280	7,070	20,152
867	大分県	公共	S37	69,149	2,756	969	57,047	9,437,232	14,107,630	144,000	72,000	127,005
868	大分県	公共	S61	18,512	998	432	12,736	1,666,464	1,666,464	27,100	6,800	34,300
869	大分県	公共	S56	33,741	1,513	738	3,717,000	4,032,433	46,320	23,160	48,700	188,537
870	大分県	公共	S62	12,888			7,372	1,383,485	1,698,450	40,280	6,700	29,395
871	大分県	公共	S58	11,935	1,367	265	8,398	930,563	1,135,142	28,200	7,050	23,000
872	大分県	公共	H3	8,509	595	168	3,602	462,000	555,728	22,850	5,720	19,600
873	大分県	公共	H4	4,447	691	182	2,229	256,036	343,973	17,000	2,220	9,635
874	大分県	公共	H4	8,532	496	276	4,949	739	1,091,000	8,750	3,375	14,000
875	大分県	特環	H7	2,555	71	49	979	61,117	68,350	1,440	1,440	2,555
876	大分県	公共	S61	6,753	570	236	5,438	656,908	836,832	12,300	6,100	12,300
877	宮崎県	公共	S63	82,470	2,033	1,444	68,982	7,516,000	7,937,078	89,200	47,400	129,352
878	宮崎県	公共	S59	6,300	406	254	6,271	938,521	985,661	9,400	3,000	11,677
879	宮崎県	公共	H3	3,362	145	143	2,250	419,271	566,163	5,907	5,907	4,817
880	宮崎県	公共	H8	11,254	970	244	4,961	836,440	616,320	28,800	7,200	36,100
881	宮崎県	公共	S43	13,903	375	257	11,200	1,276,558	1,620,830	17,400	8,700	23,170
882	宮崎県	公共	S62	15,326	606	394	15,326	2,155,989	2,293,064	27,520	6,880	20,101
883	宮崎県	公共	H1	11,359	961	398	9,513	1,262,000	1,487,700	17,580	10,800	19,000
884	宮崎県	公共	H6	3,238	218	94	1,143	142,187	103,785	1,500	1,500	
885	宮崎県	公共	H8	1,637	560	35	839	77,000	82,000	13,070	1,937	
886	宮崎県	特環	H5	425	8	8	260	27,546	27,546	280	280	425
887	宮崎県	特環	H7	254	5	5	215	18,561	18,561	126		254
888	鹿児島県	公共	S30	39,333	522	501	38,646		9,769,973	44,000	44,000	
889	鹿児島県	公共	S54	261,619	3,796	3,450	248,160		42,571,596	156,400	142,800	
890	鹿児島県	公共	S48						2,183,753	9,600	9,600	
891	鹿児島県	公共	S47	2,373	288	275	2,373		1,509,652	11,000	11,000	
892	鹿児島県	公共	S63	21	380	380	21		3,592,847	16,200	16,200	
893	鹿児島県	公共	S	137,754	1,934	1,397	127,800			68,400		
894	鹿児島県	公共	H1	5,984	249	18,157	3,662	834,814	879,914	10,700	2,410	12,000
895	鹿児島県	公共	S58	13,030	327	295	10,972	1,407,861	1,493,336	11,500	5,800	15,400
896	鹿児島県	公共	H5	9,732	297	230	7,394	824,510	880,053	9,700	3,700	13,300
897	鹿児島県	公共	S59	37,372	482	421	32,864	4,014,321	4,237,128	32,100	19,260	40,809
898	鹿児島県	公共	S62	15,989	1,035	616	10,810	1,709,272	1,863,887	21,000	10,500	15,989
899	鹿児島県	公共	S60	11,580	906	364	9,321	1,719,507	2,149,146	25,600	12,800	18,946
900	鹿児島県	公共	S63	11,532	460	355	9,276	1,138,000	1,134,099	15,500	8,000	13,843
901	鹿児島県	公共	H7	12,040	2,097	322	4,749	436,000	480,000	57,000	7,125	72,827
902	沖縄県	公共	S49	21,377	513	335	19,199	1,849,374	2,135,157	13,700	10,100	21,447
903	沖縄県	特環	H6		30	30			37,731	490	490	1,070
904	沖縄県	公共	S54	29,079	1,063	516	25,153	3,654,000	4,317,759	26,100	14,450	37,000
905	沖縄県	特環	H3	722	22	22	186	59,000	60,394	370	370	722
906	沖縄県	公共	S58	20,990	569.8	400	14,865	1,869,886	1,729,426	17,800	8,450	32,086
907	沖縄県	公共	S50	8,395	654	336	5,751	949,000	1,454,000	9,000		9,614
908	沖縄県	公共	H8	3,200	49	49	272	13,992	7,598	1,630	1,630	3,046
909	沖縄県	特環	H7	1,378	64.7	61.6	336	49,538	59,601	1,700	1,700	1,850
910	沖縄県	特環	H5	181	14	14	181			450	450	199
911	沖縄県	特環	H9	429	24	16	132	10,300	20,800	560	400	540
912	沖縄県	特環	H9	260	20	20	260	15,653	41,416	270	180	277
913	沖縄県	流域	S44	331,064	6,797		313,534		45,627,680	250,000		
914	沖縄県	流域	S45	235,022	9,013		208,581		33,671,620	215,000		
915	沖縄県	流域	S63	35,874	3,090		19,420		2,614,309		70,500	

番号	1											
	②			③		④		⑤			運転制御	⑥
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない		
1	64,600	1,546	2,570	有	100.0	2~4	砂	有		56.4	無	受ける
2	1,040,100	28,659	45,264	有	73.1	2~4		有	396.0	309.0	A	受ける
3	16,400	470	464	有	75.2	4以上	土質	無				受けない
4	462,409			有	8.4	2~4	砂	有	72.3	45.2	A	受ける
5	64,077			有	4.9	2~4	砂	無			C	受けない
6	12,600			有	0.0	2~4	砂	有	1.8	0.9	A	受ける
7	1,281,325	29,700	101,439					無				
8	337,796	6,537	15,498	有	42.2	0~2	砂	有	42.0	28.0	A	受けない
9	29,109	25	939	有	0.0	2~4	シルト	無				受けない
10	274,672	4,900	15,000	有	6.9	2~4	砂	有	30.0	24.0	A	受けない
11	67,469	1,981	5,784	有	27.1		シルト	有		4.5	A	
12	158,700	3,844	3,927	有	37.0	0~2		有	3.4	1.7	B	受ける
13	141,946	3,226	11,691	有	10.0	0~2	砂	無	24.0		A	受ける
14	48,542	1,119	2,402	有	1.6	0~2	粘土	有	7.4	3.7	A	受ける
15	122,682	2,937	9,163	有	42.0	0~2	粘土	有	15.0	7.5	A	受けない
16	6,500	146	95	無		4以上	砂	有	3.5		C	
17	82,805	1,933	6,518	有		2~4	土質	有	18.2	12.7	A	受ける
18	65,501	1,439	4,957	無			土質	有	18.0	12.0	A	受けない
19	112,161	2,765	7,844	有	34.0	2~4	砂	無			無	受けない
20	283,419	1,366	18,544	有	84.5	2~4	土質	有		4680.0	B	受けない
21	111,526	3,291	8,382	有	24.6	4以上	シルト	有			A	
22	11,762	275	657	有	0.0	2~4	シルト	無			A	
23	276,612	12,447	17,376	有	74.3	0~2	シルト	有	84.4	28.8	B	受ける
24	109,476	2,848	8,658	有	97.0	2~4	砂	有	14.1	9.4	A	
25	65,400	1,446	3,362	有	27.3	0~2	粘土	有	6.5	3.4	A	受ける
26	13,893	571	572	無		0~2	土質	無			A	受けない
27	20,404	502	1,437	有		2~4	土質	有	4.2	2.1	B	受けない
28	34,370	1,050	6,500	無		0~2	シルト	有	5.5		A	受ける
29	10,900	221	495	無	0.0	2~4	土質	有	4.1		無	
30	19,487	514	912	有	0.0	0~2	土質	有	3.0		A	受ける
31	53,398	1,418	3,799	有	54.0	0~2	土質	無				
32	79,261	2,386	5,994	有	1.2	0~2	砂	有	6.4	3.7	A	受けない
33	20,256	532	1,343	有	4.3	2~4	粘土	有	6.4	3.2	A	
34	59,500	1,291	3,441	有	5.3	0~2	粘土	無				
35	21,500	493	930	有	17.1	0~2	粘土	有	4.5	2.4	無	受ける
36	16,651	500	757	無	0.0	2~4	土質	無				受けない
37	4,380	131	80	無	0.0	4以上	土質	有	3.1	1.5	A	受けない
38	13,532	236	740	有	0.0	2~4	土質	有	0.5	0.9	A	受けない
39	2,365	40	11	無	0.0	2~4	土質	有			無	
40	56,899	1,474	4,295	有	43.2	2~4	土質	無				
41		1,020	2,527	無		2~4	土質	無				
42	7,533	230	266	無	0.0	0~2	土質	無		0.3	A	受けない
43	2,166	116	118	無		0~2	土質	無		0.3	A	受けない
44	22,967	554	1,472	無		0~2	粘土	有	2.5	1.2	A	受けない
45	17,060	364	929	有	17.4	2~4	土質	無				受けない
46	26,487	609	1,806	有	0.0	0~2	土質	有	3.9	2.6	A	受けない
47	15,499	709	1,333	有	9.7	0~2	シルト	有	5.2	1.8	A	受けない
48	43,535	1,006	2,151	有	54.8	0~2	シルト	有	0.5	4.4	A	受けない
49	12,295	370	664	無		4以上	土質	有		1.2	A	受ける
50	149,835	2,898	7,555	有	26.3	2~4	シルト	有	5.0		C	
51	39,139	857	2,354	有	3.8	0~2	土質	有	4.2	2.2	C	受けない
52	18,658	433	1,042	有	0.0	2~4	土質	有	2.2	1.1	A	受ける
53	60,961	1,386	2,840	有	2.7	2~4	土質	無				受けない
54	9,916			有	0.0	4以上	砂	無				
55								無				
56	24,405	753	1,397	有	12.8	2~4	粘土	有	2.8	2.1	A	受ける
57	15,613	417	800	有	0.0	2~4	土質	有	2.6	1.3	A	受けない
58	23,835	629	1,129	有	7.7	2~4	土質	有	3.3	2.2	A	受ける
59	71,800	1,544	3,587	有	24.0	2~4	シルト	無				受けない
60	11,328	249	277	無	0.0	4以上	土質	有	1.7		A	
61	11,080	288	598	無		0~2	粘土	有	1.8	0.9	A	受けない
62	10,300	303	512	有	20.2	2~4	土質	有				受けない
63	30,476	742	1,312	有	1.0	4以上	シルト	有		3.4	A	受ける
64	9,760	231	449	有		4以上	砂	無				受けない
65	82,185	1,393	7,634	有	6.0	0~2	砂	有	1260.0	360.0		受けない
66	38,538	1,104	2,580	有	5.3	0~2	シルト	有	4.5	3.0	A	受けない
67	5,195	131	182	有	18.0	0~2	土質	有			A	受ける
68	23,108	573	561	有	3.0	0~2	土質	有	3.3	2.2	A	受けない
69	16,884	339	817	無		4以上	土質	有	2.4	1.2	A	受けない
70	550	7	6	無		4以上	土質	有		0.5	A	受けない
71	32,018	766	1,906	有	20.0	2~4	土質	有	5.4	2.4	A	受ける
72	11,909	239	619	有		2~4	土質	有	2.8	1.4	無	受けない

番号	②			③		④		⑤			⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	含まない	運転制御	ポンプ 影響
73	1,448	3,730		有	86.4	2~4	土質	有	3.0	9.6	A	受ける
74	15,620	343	762	有		2~4	土質	有	2.0	1.0	A	受けない
75	14,940	339	736	有	0.0	2~4	土質	無			無	受けない
76	58,053	1,383	3,767	有	8.4	4以上	土質	無			無	受けない
77	32,977	2,075	1,459	無	10.3	2~4	土質	無			無	受けない
78	43,742	929	2,342	有	3.0	2~4	シルト	無				受けない
79	6,028	146	298	無		0~2	シルト	有	0.9	0.3	A	受ける
80	8,564	191	403	無		0~2	シルト	有	1.6	0.8	A	受ける
81	37,743	842	3,035	有	7.0	2~4	シルト	有		3.2	A	受ける
82	32,431	782	2,074	有	1.6	0~2	粘土	有	3.8	1.9	C	
83	13,846	232	700	有	13.3	0~2	シルト	有				受けない
84	36,152			有	39.1	0~2	シルト	有	4.2		A	
85	16,700			有		2~4	シルト	無				
86	14,555	88	158	有	0.0	2~4	粘土	有	2.2	1.1	A	受けない
87	34,360	866	2,260	有	6.0	2~4	砂	無				
88	14,520	350	794	有	3.0	4以上	砂	無				
89	2,284	49	66	有	0.0	0~2	砂	無				
90	99,769	2,410	6,709	有	22.4	2~4	砂	無				
91	19,145	494	1,057	有	20.2	0~2	シルト	有	4.4	3.3	A	受ける
92	100,852	2,020	1,000	有	71.0	2~4	砂	有	21.0	10.5	A	受ける
93	781,926	23,194	46,558			0~2	土質	有	86.0	56.0	A	受ける
94	35,507	2,254	1,021	無	100.0		シルト	無				
95	127,321	1,780	10,982	有	4.0	0~2	シルト	無				受けない
96	141,906	4,209		無	16.4	0~2	砂	有	79.9		A	受けない
97	15,266	335	791	有	100.0	4以上	土質	有	3.8	2.5	無	受けない
98	11,252	251	301	有	100.0	4以上	シルト	有	4.0	2.0	B	受けない
99	70,412	1,409	4,779	有	16.0	0~2	シルト	無				
100	10,067	202	713	有	100.0	0~2	シルト	無				
101	189,551	4,535	13,408	有	11.0	2~4	シルト	無	2600.0	2450.0	A	受ける
102	55,758	1,590	3,710	有	9.7	4以上	砂	有	5.6	2.8	A	受けない
103	16,900	512	610	無		4以上	土質	有			無	受けない
104	20,000	40		無			シルト	無				受けない
105	51,420	466						有	40.0		A	
106	31,450	219						有	10.5	7.0	B	受ける
107	46,525	1,584	2,523	有	100.0			有	7.5	5.0	A	受ける
108	76,606	2,635	7,367	有	30.9	0~2	砂	有	24.0	12.0	B	受ける
109	17,889	500	1,202	無		2~4	土質	有	4.8	2.4	A	受けない
110	14,200	492	525	有	0.0	2~4	土質	無				
111	11,230	253	172	無		0~2	粘土	無				
112	30,333	913	2,153	有	9.0	2~4	砂	有	7.2	3.6	A	受けない
113	28,849	788	1,813	有	0.0	0~2	土質	有	3.0	1.5	A	受ける
114	7,306	228	323	無	100.0	0~2	土質	有	2.0		B	受けない
115	74,606	2,560	3,172	有	23.4	2~4	土質	無	16.5	11.0	A	受けない
116	9,410	323	496	有	17.0	0~2	粘土	有	3.0	1.5	A	受けない
117	41,761	303		無		0~2	土質	有	3.4	2.6	A	受けない
118	38,388	289		無		0~2	土質	有	27.0	18.0	A	受けない
119	19,027	185		無		0~2	土質	有	11.0	11.0	A	受けない
120	9,040	55		無		0~2	土質	有	10.5	7.5	A	受けない
121	140,259	4,335	6,920	有	15.9	2~4	土質	有	20.0	10.0	B	受けない
122	17,058	512	612	有	1.2	0~2	土質	有	10.1	6.6	A	受けない
123	161,743			有	23.1	0~2	砂	有	38.0		C	
124	2,358	4,263		有	34.8	0~2	土質	無				
125	65,554	1,752	7,632	有	6.2	0~2	シルト	無			B	
126	36,000			有		2~4	土質	有	1650.0		A	受ける
127	59,180	1,200	2,420	有	10.9	2~4	土質	無				受けない
128	30,000	600	1,200	有		0~2	砂	無				
129	43,700	153	271	有	63.4	0~2	砂	有		11.4	A	受ける
130	36,558	803	2,693	有	57.6	0~2	シルト	有	3.4	1.7	A	受けない
131	24,880	669	956			2~4	土質	有	0.5	0.2	A	受けない
132	16,328	448	469	有		2~4	砂	有		1.7	A	受ける
133	39,216	1,097	1,922	無				無	2.3	2.3	A	受けない
134	1,092,509	34,374	62,231					有	286.0	191.0	B	受けない
135	1,177,635	31,806	58,587	有	47.2	2~4	砂	有		192.0	B	受けない
136	100,375	2,578	4,220					有	3.0	6.0	B	
137	227,663	6,823	12,443					有	46.6	31.1	B	受けない
138	5,087	144	227	有	54.0	4以上	シルト	無				
139	8,839	285	420	無		0~2	シルト	有	1.0		C	
140	5,270	99	75	有	78.0	2~4	土質	有	2.0		C	
141	39,025	1,112	3,005	有	45.7	0~2	粘土	有	10.7	6.2	A	受けない
142	24,874	630	1,350	無	0.0	0~2	土質	有	9.4	4.7	A	受けない
143	24,771	875	1,282	有	1.3	4以上	砂	有				受けない
144	17,466	564	567	有	100.0	2~4		無				

番号	②			③		④		⑤			⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない		運転制御
145	22,470	552	744	有	73.7	0~2	土質	有	1.5		A	
146	33,800	963	1,108	有	0.0	2~4	土質	有	7.2	7.2	A	受けない
147	1,086,421	24,801	54,077	無		0~2	砂	有	90.0	45.0	A	受けない
148	117,448	2,872	5,476	無		2~4	土質	有	11.2	5.6	A	受けない
149	148,111	3,583	7,297			2~4	土質	無	3.2	1.6	A	受ける
150	115,860	2,494	3,553	無		2~4	土質	無			A	受けない
151	62,980	1,192	1,008	無		2~4	土質	有	8.0	4.0	A	
152	251,200	7,000		有	16.0	4以上	土質	無				受けない
153	5,600	150		有	16.0	0~2	粘土	無				受けない
154	173,888	5,242	11,162	有	15.2	2~4	土質	有		76.0	A	
155	262,966	5,800	22,500	有	63.1	0~2	砂	無				
156	23,115	500	1,300	有		0~2	砂	無				
157	65,386	2,006	4,826	有	77.7	2~4	土質	有	9.6	6.4	B	受けない
158	105,581		5,231	有	15.4	2~4	土質	有	16.5	9.5	A	受ける
159	100,112	14,400	7,972	有	65.0	2~4	土質	有	44.0	22.0	A	受ける
160	85,900	2,860	3,870	有	44.5	0~2	土質	有	16.0	14.0	A	受ける
161	65,303	1,324	2,967	有	55.8	2~4	粘土	無			無	受けない
162	2,795	110	166	無	0.0	4以上	土質	無				
163	51,846	1,620	2,260	有	17.0	0~2	砂	有	6.5	3.6	C	
164	25,323	803	961	無		2~4	シルト	無				
165	12,716	333	164	無		2~4	シルト	有			A	
166	23,194	465	694	無	0.0	0~2	土質	有	3.6	2.0	A	受けない
167	18,200			無		0~2	土質	無				
168	17,926	504	925	有	40.2	0~2	砂	有	2.7	1.4	A	受ける
169	18,000	561	797	無		0~2	土質	有		2.3	A	受けない
170	27,150			無		2~4	土質	有	32.0	32.0	A	受けない
171	25,230	151	0	無		2~4	土質	有	24.0	24.0	A	受けない
172	23,116	284	0	無		4以上	砂	有	75.0	75.0	A	
173	6,124	217	140	無	0.0			無				受けない
174	215,000	6,560	14,945	有	27.0	2~4	土質	有	80.5	48.5	A	受けない
175	7,623	257	318	無	0.0	2~4	粘土	有	3.5	1.8	A	受けない
176	204,032	4,080	20,000	有	29.0	0~2	土質	有	11.2	6.7	A	
177	25,200	504	1,600	有	8.0	0~2	土質	無				
178	75,986	2,258	4,706	有	40.0	2~4	土質	有	14.7	4.6	A	受けない
179	4,790	119	258	無		2~4		無				
180	2,328	52	32	無		2~4		有	1.0	0.5	A	
181	27,200	700	1,600	有	78.0	0~2	土質	無				
182	103,871	3,055	5,879	有	4.8	0~2	シルト	有	10.0	5.0	A	
183	34,696	958	1,347	有	33.7	0~2	土質	有	13.0	12.0	A	受けない
184	2,530	69	89	無		0~2	砂	有	1.7	1.7	B	受けない
185	8,440	257	482	有		2~4	粘土	無			A	受けない
186	13,183	420	676	無	0.0	0~2	粘土	無				受けない
187	22,700	910	850	無		2~4	砂	有	3.6		A	
188	24,425	790	660	無		2~4	土質	有	3.6		A	受ける
189	38,600	1,366	1,832	有	0.0	2~4	シルト	有	7.8	5.2	A	
190	4,400	110	85	無		2~4	シルト	無				
191	35,784			有	0.9	2~4	シルト	有		2.8	A	受ける
192	28,900	828	1,528	有		0~2	シルト	有	1.6	1.0		受けない
193	251,876	6,196	11,343	有		2~4	砂	有	105.0	105.0	A	受けない
194	180,058	3,708	8,043	無		2~4	砂	有	31.0	23.5	A	
195	23,282	635	1,669	有		0~2	粘土	有	12.8		A	受ける
196	27,787	1,040	1,194	有		0~2	粘土	有			A	受けない
197	8,606	304	714	有				有			A	受ける
198	10,712	239	424	有		0~2	砂	有	2.0	2.0	A	受ける
199	403,943	19,525	20,964	無	0.0	4以上	粘土	無				
200	163,795	5,152	12,279	有		0~2	シルト	有	28.0		A	受けない
201	106,918	3,538	6,790			0~2	土質	無				
202								無				
203	117,358	3,259	8,132	有	50.0	4以上	粘土	有	30.0	60.0		受けない
204	7,435	208	25	有	100.0			無		7.0	A	受けない
205	85,046	2,132	2,711	有	23.0	2~4	砂	有	480.0		B	受ける
206	160,142	4,369	7,652	有	81.7	2~4	砂	有	25.0	14.0	B	受ける
207	17,613	549		無		0~2		有	2.4	1.2	A	
208	113,200	3,096	4,306	有	0.0	0~2	シルト	有		12.0		
209	34,803	1,077	1,212	無	100.0	2~4	砂	無			無	受けない
210	245,173	7,282	13,680	有		4以上	粘土	有		4320.0	A	受ける
211	228,031	7,600	12,700	有		0~2	シルト	有	30.0	12.0	A	受ける
212	30,793	1,200	2,500	有	100.0	4以上	砂	有	14.2	7.1	A	受けない
213	297,604	11,864	12,228	無	0.0	2~4	シルト	有	84.0	56.0	A	受ける
214	112,664			無	0.0	0~2	シルト	有	16.8	8.8	B	受けない
215				無		0~2	砂	有	9.2		A	
216	211,533	5,218	8,937	無		4以上	砂	有	258.0		A	

番号	1											
	②			③		④		⑤				⑥
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない	運転制御	ポンプ 影響
217	945,767	13,007	19,387	無		0~2	シルト	有	230.0		A	受ける
218	1,764,548	38,812	67,544	無		2~4	シルト	有	220.0	350.0	A	
219	426,444	11,334	14,194	無		2~4	砂	有	15.5	37.0	A	受けない
220	11,370	90						無				
221	4,200	122	277	無		4以上	土質	無				
222	247,600	8,598	15,226	有	39.8	2~4	土質	有	89.0		B	受ける
223	8,781	196	294	有	0.0	4以上	土質	有	9.1	4.8	A	受けない
224	2,705	87	133	有	0.0	0~2	シルト	有	5.1	2.7	A	受けない
225	10,724	350	539	有	0.0	2~4	粘土	有	6.0	4.0	A	受けない
226	7,691	224	353	有		0~2	粘土	有				
227	230,700	7,690	6,381	有	76.0	2~4	粘土	無			無	受けない
228	46	1,365	2,509	有	5.3	2~4	シルト	有	8.4	5.6	A	受ける
229	133,659	3,623	8,045	有	14.5	4以上	土質	無				
230	21,467	554	1,117	有	3.5	4以上	粘土	有	6.4	3.2	A	受ける
231	29,274	248	1,065	無	0.0	4以上	粘土	有		0.9	A	受ける
232	15,942	550	908	有	0.0	0~2	シルト	有	6.4		A	受けない
233	74,338	2,184	4,575	有	57.7	2~4	粘土	有	25.5	17.0	C	受ける
234	4,000	198	497	無	0.0	4以上	砂	有		6.0		受けない
235	18,852	603	922	有	0.0	2~4	土質	有	3.2	1.6	A	
236	6,688	189	280	無		2~4	粘土	有	2.0	1.0	A	受ける
237	20,768	578	949	無		4以上	粘土	無				
238	18,531	512	435	無		4以上	粘土	無				
239	23,300	940	1,109	無		4以上	土質	有	200.0	200.0	A	受ける
240	276,309	8,256	14,799	有	0.2	4以上	土質	無				
241	468,297	12,777	23,731	有	44.1	2~4	粘土	有	74.0	57.0	C	受ける
242	251,825	8,157	14,941	有	11.0	4以上	土質	有	48.0	33.0	B	受ける
243	253,606	7,209	12,192	有	17.8	2~4	土質	無				
244	56,967	1,409	2,087	有	10.0	2~4	シルト	有	5.8	5.8	A	受ける
245	250,819	11,400		有	32.4	2~4	砂	無				
246	175,253	4,939	467	有	52.0	2~4	土質	無				
247	108,953	2,943	5,270	有	0.0	0~2	粘土	有	24.0	12.0	A	受ける
248	144,924	3,995	11,546	有	18.4	2~4	粘土	有	67.5	45.0	A	受ける
249								無				
250	7,774	216	89	無			土質	有		0.1	A	
251								無				
252	26,752			無				無				
253								無				
254	13,210			無		4以上	土質	無				
255	3,050			無		2~4	シルト	無				
256	2,781	98	927	無		2~4	土質	無			無	
257	33,051	878	1,882	無		2~4	粘土	無				
258	23,818	12	450	無	0.0	2~4	土質	無				
259	14,543	171		有	11.0	2~4	土質	有	48.0	24.0	A	受ける
260	128,263	1,127		有	28.0	2~4	土質	有	320.0	175.0	無	受ける
261	18,000			有	25.0	2~4	土質	有	27.0	13.5	A	受けない
262	5,618	214	285	無	0.0	2~4	土質	有		0.2	A	受ける
263	170,998	4,784	12,319	有	58.4	2~4	シルト	有	37.0	17.0	A	受ける
264	153,286	5,556	4,870	有	59.0	0~2	砂	有	34.0		A	受ける
265	52,657	1,779	3,041	無	31.0	0~2	土質	有	1080.0	540.0	A	受ける
266	84,740			有	82.0	0~2	粘土	有	12.5		C	
267	203,900	6,113	13,705	有	65.0	2~4	土質	有		1.1	A	受けない
268	84,558	3,089	4,481	有	1.3	2~4	土質	無				受けない
269	240,010	5,520	11,498	有	78.0	2~4	土質	有	61.0	28.0	A	受ける
270				有	25.5	2~4	土質	有	42.0	36.0	A	受ける
271	94,590	2,897	6,007	有	0.0	2~4	土質	有	10.0	10.6	C	
272	865,107	25,767	55,579			2~4		有		414.0	B	受ける
273	3,104,993	123,477	394,152	無		2~4	土質	有	51900.0	51900.0	A	受ける
274	100,550		236,485	無		0~2	シルト	有				
275	329,709	6,085	25,563			2~4		有		127.0		受ける
276	55,733	1,450	2,027				土質	有	5.7		無	受ける
277	72,943	2,283	4,141	無		2~4	シルト	有	456.0	456.0	A	受ける
278	928,363	30,578	55,353	有	74.0	0~2	砂	有		216.0	B	受ける
279	125,823	4,192	11,461	有	4.0	0~2	砂	有	40.0	20.0	転数一定連	受けない
280								無				
281	168,825	9,678	7,075	有	22.5	0~2	砂	無				
282	4,254	105	230	無	100.0	4以上	粘土	有	14.2	3.8	A	受ける
283	312,379	7,320	6,363	有	86.0	0~2	砂	有	85.0	40.0	A	受けない
284	337,880	9,653	7,974	有	51.0	0~2	砂	有	75.0	40.0	A	受けない
285	169,993	5,355	8,374	無		2~4	砂	無				
286	86,565	2,000	6,380	有	79.3	0~2	砂	有	16.0	9.4	A	受けない
287	40,854	1,046	3,010	無		0~2	砂	有	5.0		A	
288	151,058	3,042	7,168	有	28.1	0~2	砂	有	16.7	9.1	A	受ける

番号	1											
	②			③		④		⑤			⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない	運転制御	ポンプ 影響
289	2,746.323	88,634	184,533	有	53.8	4以上	砂	有	606.0	452.0	B	受ける
290						4以上	砂	有	460.0	230.0	B	受ける
291	60,690	395						有	384.0	288.0	無	受ける
292	58	169		無		0~2	砂	有		408.0	B	受ける
293				有				有		255.0	C	受けない
294				無				有	128.0		C	受けない
295	547,990	23,513	43,999	有	53.0	0~2	シルト	有	174.0	132.0	C	
296	206,159	8,934	16,274	有	53.0	0~2	シルト	有	83.5	42.2	A	受けない
297	31,662	228		有	0.0			無				
298	7,748	30		無			土質	有	270.0	90.0	B	受けない
299	31,977	82		無				無				
300	22,952	152		無		4以上	砂	有	18.0		A	受けない
301	40,472	116		有	21.6			無				受けない
302	1,986,401	90,609	47,445	有	62.0	0~2	シルト	有	828.0		C	受ける
303	866,012	39,503	23,430	有	42.0	0~2	土質	有	240.0		C	受ける
304	483,771	22,067	10,251	有	62.0	0~2	砂	有	202.2		A	受ける
305	1,320,000	54,800	63,000	有	46.9	2~4	土質	有		40500.0	A	受ける
306	400,800	17,900	16,700	有	46.9	2~4	砂	有		8400.0	C	受ける
307	229,600	7,000	28,000	有	60.0	0~2	シルト	有	78.0	62.5	A	受けない
308	105,100	3,000	12,000	有	59.0	0~2	シルト	有				
309	444,000			有	36.4	0~2	粘土	有	68.0	68.0	B	受ける
310	192,218	8,386	15,867	有	94.5	0~2	シルト	有	119.0	89.0	A	受ける
311	22,269	18,300	24,060	有	49.0	4以上	粘土	無				
312	137,093	4,600	12,500	有	40.0	4以上	粘土	有	47.2		A	受ける
313	99,500	3,980	915	有	45.0			有	41.2	12.0	A	
314	142,223	5,136	9,426	有	62.8	4以上	粘土	有	16.0	11.0	A	受ける
315	27	1,178	1,192	無		2~4	土質	無				受ける
316	61	1,959	1,763	無		0~2	シルト	有		15.0	A	受ける
317	81,123	4,056	5,198	有	100.0	4以上	土質	無				
318								有	77.0	77.0	B	受ける
319	16,955	723	600	有	100.0	0~2	砂	有	2.1		A	
320	13,608	514	443	無		0~2	砂	無			A	
321	6,165	204	236	無	0.0	2~4	土質	無				
322	42,169	1,371	3,884			0~2	粘土	無				
323	254,555	8,720	17,618	無		2~4	粘土	無			無	
324	67,278	2,613	4,298	有	71.8	0~2	シルト	有	13.5	4.5	A	受けない
325	124,368	4,138	6,383	有		2~4	土質	無				
326	117,550	3,897	10,914	有	1.2	2~4	粘土	有		27.0	A	受けない
327	14,752	483	330	無		4以上	土質	有		2.4	A	
328	72,142	2,666	5,017	有	0.0	2~4	土質	有	27.0		A	
329	61,185	2,305	5,191	無		0~2	シルト	無				
330	87,640	3,315	4,634	有	99.2	2~4	粘土	有	19.0	12.0	無	受ける
331	165,836	5,089	10,670	有	48.7	0~2	粘土	有	26.0	13.0	A	受けない
332	6,165	217	374	有	100.0	0~2	粘土	有	4.0	3.0	A	
333	61,845	1,823	2,873	有	18.0	2~4	土質	無				受けない
334	2,653	84	161	無		4以上	砂	無				受けない
335	62,016	1,867	1,779	有	27.7	0~2	粘土	有		5.9	B	受けない
336	26,532	1,199	1,142	有	0.0	0~2	シルト	有	10.0	7.5	A	受ける
337	12,100	437	499	無	0.0	2~4	シルト	有	3.0	1.5	A	受けない
338	18,174	556	542	無	0.0	2~4		無				受けない
339	5,068	188	149	無		4以上	土質	無				
340	2,976	107	11	無		4以上	土質	無				
341	22,074	669	590	無	0.0	0~2	粘土	無				受けない
342	25,251	701	333	無	0.0	0~2	粘土	無				受けない
343	65,680	2,036	1,914	有	68.0	2~4	土質	有	21.4		A	受けない
344								無				
345	2,660	89	34	無	0.0	4以上	土質	無				
346	43,069	14	1,712	有	61.9	2~4	土質	有	1.3		A	
347	25,245	755	760	無	0.0	4以上	土質	有	5.1	3.4	A	受けない
348	40,891	1,404	1,098	無	0.0	2~4	土質	無				受けない
349	6,300	286	168	無		4以上	土質	無				
350	14,350	569	661	無		0~2	粘土	有	3.1		A	受けない
351								無				
352	4,500		220	無		2~4	砂	無				
353	59,662	2,212	3,223	有	100.0	2~4	土質	有	12.0	8.0	A	受けない
354	18,616	787	1,022	有	33.7			有	0.6		A	受ける
355	3,618	96	235	無		2~4	土質	無			C	受けない
356	8,120	288	398	有	100.0	4以上	土質	無			A	受けない
357	7,601	258	358	無		0~2	土質	有	0.4		A	受ける
358	326,865	11,054	22,178	有	36.6	4以上	粘土	有	56.0	34.0	A	
359	735,540	20,647	33,467	有	19.1	2~4	土質	有	103.0	52.0	B	受ける
360	114,475	3,841	4,897	有	50.2	4以上	土質	有	42.4	21.2	A	受ける

番号	1											
	②			③		④		⑤			⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない	運転制御	ポンプ 影響
361	193.347	5,736	6,560	有		4以上	土質	有	7.5	5.0	B	受ける
362	82.106	2,606	2,858	有	59.6	0~2	土質	有	7.2	3.6	B	受ける
363	50.047	1,410	3,128	無		0~2	土質	有				
364	23.315	670	1,258	無		0~2	砂	無				
365	29,458	640	790	有	67.0	0~2	シルト	有		4.8	A	受ける
366	64,604	1,845	5,013	有	88.6	0~2	シルト	有	21.0	14.0	A	受ける
367	11,000			有	0.0	2~4	土質	有	1.6	0.8	A	
368	116,925	2,338	8,242	有	78.4			無				
369	78,340	2,559	3,939	有	87.0	0~2	砂	無				受けない
370	80,354	2,200	3,484			2~4	土質	有			A	受けない
371	65,292	1,760	3,655	有	1.5	4以上	土質	有	11.0	5.0	A	受ける
372	80,650	2,073	2,831	有	74.9	4以上	土質	有				
373	31,392	433	427	無		0~2	土質	有	0.8		A	受けない
374	4,779	193	139	有	0.0	4以上	土質	有	5.1	3.4	A	受けない
375	23,942		305	無	0.0	0~2	土質	無			無	受けない
376	97,037	2,377	2,664	有	54.0	0~2	砂	無			A	受けない
377	20,830	520	570	無	100.0	2~4	シルト	有		1.0	A	受けない
378	3,470	150	58	無	0.0	4以上	土質	有			無	受けない
379	98,425	3,361	4,495	有	24.1	0~2	土質	有	5.6	11.2	A	受ける
380	1,085,104	33,031	23,966	無		4以上	砂	有			B	受ける
381	495,033	16,500	99,000	無		0~2	シルト	無				受ける
382	191,506	15,900	55,600	無		0~2	シルト	有	48.6	30.6	B	受ける
383	5,639	215	122	無		4以上	シルト	有	4.2	2.1	A	受ける
384	25,141	819	1,592	有	46.8	0~2	粘土	有	9.1	4.6	A	受ける
385	116,849	3,220	10,014	有	54.0	0~2	砂	有	57.0	8.0	A	受けない
386	36,264	1,080	2,161	有		0~2	砂	有	4.8	2.4	A	受ける
387	44,407	1,484	3,301	有		0~2	シルト	有	27.9		無	受けない
388	44,019		6,600	有	39.0	2~4	砂	有		1.0	A	受ける
389	26,400	600	2,207	有	86.9	4以上	土質	無				受けない
390	162,600	3,881	8,212	有	0.2	2~4	土質	有	2.0	1.0	無	受けない
391	42,100	1,297	2,042	無	0.0	4以上	土質	有		1.1	無	受けない
392	17,000	510	520	有	100.0	4以上	粘土	有	5.0	3.7	A	
393	43,216		1,802	有		2~4	土質	有			A	受けない
394	50,709	1,874	3,781	有	0.0	4以上	土質	有	9.0	3.0	A	受けない
395	3,500			無		4以上	土質	無				
396	7,170			無		4以上	土質	無				
397	13,830	483	247	無				無				
398	8,707	313	186	無				無				
399	1,556	54	44	無		4以上	土質	無			無	受けない
400				無	0.0	4以上	土質	無				
401	75,955	2,052	3,165	有		0~2	砂	有	8.0	6.0	A	受ける
402	28,809	1,048	2,678	有	15.0	2~4	砂	有	4.1	2.1	A	受けない
403	90,800			有	49.0		砂	有	29.6	14.8	A	受けない
404	27,552	885	830	無		2~4	砂	有		1.7	無	
405	16,188	494	837	無		2~4	砂	有	4.2	2.1	無	受ける
406	36,173	1,445	1,010	無	0.0	0~2	砂	有	1.5	0.8	A	
407	9,656	407	259	無		0~2	土質	無				
408	38,500	780		無		0~2	砂	無				受けない
409	20,703	680	464	無		0~2	粘土	有	1.9		A	
410	88,130	2,784	5,497	有	43.6	0~2	砂	有	3.0	2.0	A	受ける
411	17,289	215		無		0~2	シルト	有		92.0	A	受ける
412	12,830	115		無		0~2	土質	有		19.9	B	受ける
413	18,660	268		無		2~4	砂	無	10.8	7.1	A	受けない
414	195,593	6,646	9,352	有	13.0	2~4	土質	無	34.0	17.0	B	受ける
415	56,776	1,713	3,782	有	20.0	0~2	砂	有		1.1	無	受けない
416	160,000	4,629	6,366	有	36.4	2~4	土質	有	20.0	13.0	A	受ける
417	281,827			有	99.0	4以上	粘土	無				
418	54,138	1,353	1,263	有	100.0	4以上	土質	無			無	
419	2,426	61	98	有	100.0	4以上	土質	無			無	
420	28,309	977	270	無		2~4	土質	無				受けない
421	79,648	2,583				4以上		有	8.0	4.0	A	受ける
422	24	900	700	無	0.0	2~4	粘土	有		1.2	A	受ける
423	39,694	2,646	1,154	無	0.0	4以上	粘土	無				
424	33,269		1,417	有	100.0	2~4	シルト	有	4.6	2.3	A	受けない
425	23,878		572	無	0.0	2~4	シルト	有	2.2	1.1	A	受けない
426	34,148	1,198	921	無	0.0	4以上	砂	有	4.2	2.1	無	
427	39,784			有	100.0	4以上	土質	有	21.0	14.0	A	受ける
428	30,885			無		2~4	砂	有	24.0		A	受けない
429	67,062	283		無		2~4	シルト	無	135.3	86.4	A	受けない
430	1,000	33	29	無		4以上	土質	無				受けない
431	7,436	279	180	無		2~4	土質	有	0.6	0.6	A	受けない
432	7,412	258	218	無		2~4	土質	有	1.3	1.3	A	受けない

番号	1											
	②			③		④		⑤				⑥
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	含まない	運転制御	ポンプ 影響
433	3,870	113	288	無		4以上	土質	無				受けない
434	280	25	36	無	0.0	2～4	土質	有			A	受けない
435	4,287		269	無		4以上	土質	無				
436	20,038		88	無		4以上	土質	無				受けない
437	22,310	1,039	922	無		2～4	粘土	無				
438	21,782	950	582	無		2～4	土質	無				
439	22,937	912	706	無		2～4	粘土	無			無	受けない
440	20,078	74	475	無		4以上	土質	無				受けない
441	10,513	66		無		2～4	土質	有	0.8	0.8	A	
442	263,554	9,147	11,339	無	0.0	4以上	土質	無				
443	336,488	11,281	12,697	有	1.0	2～4	土質	有	50.0	30.0	B	受ける
444	675,909	17,733	16,690	有	11.0	2～4	土質	有	12.4		C	受ける
445	910,662	24,926	7,139	有	33.4	2～4	土質	有	132.0	88.0	A	受ける
446	296,459	9,903	18,267	有	15.6	2～4	土質	無				
447	244,887	9,348	2,877	有	6.7	2～4	土質	有	55.0	35.0	A	受ける
448	12,645	609	0	無		2～4	土質	有				
449	295,542	12,358	17,763	有	30.8	2～4	土質	有	69.0	36.0	B	受けない
450	86,805	3,992	5,483	有	17.7	4以上	シルト	無				受けない
451	64,470	2,060	3,080	無				有	4.3	3.3	A	受ける
452	5,024	1,649	2,054	無	0.0	2～4	土質	有	360.0	180.0	A	受けない
453	3,271	49	17	無	0.0	2～4	土質	無			無	受けない
454	83,234	2,892	755	有	18.0	2～4	シルト	有	30.0	30.0	A	受ける
455	4,414	134	0	有	100.0	4以上	砂	無				受けない
456	79,662	1,968	1,517	無		0～2	シルト	無				受けない
457	214,606	7,150	13,400	有	22.0	4以上	土質	有	51.8	23.8	A	受けない
458	5,820	145	160	無		2～4	土質	有			A	受けない
459	53,244	1,648	2,951	無		0～2	シルト	無				
460	23,913	1,116	1,308	無		4以上	砂	無			無	受けない
461	25,701	948	972	無	0.0	0～2	粘土	無				受けない
462	16,667	769	434	無			土質	無				受けない
463	120,982	3,900	6,750	無	0.0	0～2	土質	有	11.7	6.0	A	受けない
464	33,357	520	240	有	4.0	4以上	土質	無				受ける
465			873	無		2～4	土質	無				
466	28,704	2,520	2,277	無	0.0	4以上	土質	無				受けない
467	36,820	1,762	1,326	無		2～4	粘土	無				
468	59,315	1,878	3,083	無	0.0	2～4	砂	無			無	受けない
469	4,400	220	1,323	無		2～4	粘土	有		5.0	A	
470	44,674	1,563	1,535	無		2～4	土質	無	3.4	1.7	C	受ける
471	23,000	600	840	無	0.0	2～4	土質	有	1.2	1.2	B	受ける
472	32,000	1,323	993	無	0.0	2～4	土質	有	2.8	1.4	A	受けない
473	38,129	1,008	1,850	無		4以上	土質	無				
474	38,377	1,442	1,330	無		4以上	シルト	有	259.2	129.6	A	受けない
475	40,000	1,289		無		4以上	土質	無			A	受けない
476	3,340	94	7	無			土質	有	4.8	3.2	B	受けない
477	29,222	1,229	1,178	無	0.0	0～2	土質	無				受けない
478	3,425	1,714	2,215	有	3.1	2～4	土質	無			無	受けない
479	39,700	1,320	763	無		2～4	シルト	無				受けない
480	26,806	852	780	無	0.0	2～4		無				受けない
481	26,180	873	350	無		0～2	シルト	無				受けない
482	30,540	600	450	無		0～2	シルト	無				
483	14,200	313	352	無		4以上	粘土	無				受ける
484	184,068	6,538	8,685	有	0.0	2～4	土質	有	40.5	27.0	A	受ける
485	18,588	842	470	無	0.0	0～2	土質	無				
486	16,407	723	584	無	0.0	2～4	土質	有	1.5	1.0	A	受けない
487	923,278	35,606	53,269	有	3.8	0～2	シルト	有	198.0	132.0	無	受けない
488	22,198	83				2～4	土質	有	72.0	36.0	B	受けない
489	17,134	108				2～4	土質	有	17.4	8.7	A	受けない
490	157,586	3,699		有	64.0			有	123.0	70.0	無	
491	425,159	11,604	25	有	16.0			有	0.0	102.0	B	受けない
492	542,934	15,031	76					有	180.0	120.0	B	受けない
493	426,682	13,482	28,900	有		0～2	シルト	有		19.0	A	受けない
494	227,650	8,376	14,000	有	84.0	2～4	土質	有	84.0	36.0	A	受けない
495	298,088	9,019	2,190	有	85.0	4以上	土質	有	104.0	64.0	A	受ける
496	31,702	872	77	無	0.0	4以上	土質	有	3.6	2.4	A	受ける
497	34,434	901	208	無	0.0	4以上	土質	有	5.4	3.6	A	受ける
498	21,330	530	137	有	100.0	4以上	土質	有	3.9	2.6	A	受ける
499	91,806	4,801	5,799	有	2.0	2～4	土質	無			無	受けない
500	18,662	850	343	有	9.0	0～2	粘土	有	2.5	1.3	A	受ける
501	129,196	3,938		有	65.5			有	13.0	8.6	A	受けない
502	78,000	2,600	4,000	有	20.0	2～4	土質	無			無	受けない
503	191,835	7,334	15,210	有	100.0		土質	無				受けない
504	12,621	467	333			0～2	粘土	有			B	

番号	②			③		④		⑤				⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む 含まない		運転制御	ポンプ 影響	
505	20,141	509	191	無	0.0	2~4	砂	有		2.0	A	受けない	
506	23,000	17	617	有	100.0		砂	有	3.8	1.9	A		
507	16,503	635	439	有	0.4	2~4	土質	有		0.6	A	受けない	
508	39,153	1,171	875	有	0.4	2~4	土質	有		3.5	A		
509	12,882	472	442	無		2~4		無				受けない	
510				無	0.0	2~4	土質	無					
511	2,300	92	42	無		4以上		無				受けない	
512		3		無	0.0	2~4	土質	無			無	受けない	
513	30,379	1,257	955	無	0.0	0~2	土質	無					
514	3,804	153	176	無		2~4	土質	無				受けない	
515	16,453	576	395	無		2~4	土質	有	0.8		A	受けない	
516	29,734	894	2,115	有		2~4	土質	無				受けない	
517	1,790	63	36	無		2~4	土質	無					
518	4,100	180	106	無		0~2	土質	有	12960.0	12960.0	無		
519	1,330,098	40,537	34,163	無		2~4	土質	有	181.7	121.2	A	受ける	
520	513,106	17,100	51,000	有	50.3	0~2	土質	有	30.0	18.5	A	受けない	
521	36,756	700		無		0~2	シルト	有	6.0	6.0	A	受ける	
522	66,153	1,300				0~2	砂	無	10.0	10.0	A	受ける	
523	25,818	500		無		2~4	土質	無	4.2	4.2	A	受ける	
524	13,560	528	1,352	無	100.0	0~2	土質	有	2.4		A		
525	2,221	118	212	無	100.0	0~2	土質	有	1.2		A	受ける	
526	89,263	3,671	435	無				無			無		
527	153,915	4,817	12,454	有	0.0	4以上	土質	有	100.0		B	受けない	
528	194,578	7,170	12,897	有	5.6	0~2	土質	無				受けない	
529	29,920	1,010	1,052	無	7.0	4以上	土質	有			B	受けない	
530	64,110	2,055	2,536	有	12.0	0~2	シルト	有	44.0	12.0	C	受ける	
531	261,292	8,580	14,654	有	25.0	2~4	土質	有	87.0	39.0	B	受ける	
532	189,530	6,855	9,811	有	24.0	0~2	シルト	有	48.0	12.0	B	受ける	
533	130,387	4,058	9,999	有	43.2	0~2	土質	有	55.0	45.0	A	受ける	
534	232,418	7,648	16,413	有	64.5	0~2	土質	有	108.0	18.0	C	受ける	
535	62,000	2,386	4,268	有	32.2	0~2	粘土	無				受けない	
536	2,083	114	145	有	72.5	2~4	粘土	無			無	受けない	
537	55,218	2,056		有	68.8	2~4	シルト	有	1.8	0.9	無		
538	18,189	708	1,228	無	0.0	4以上	土質	有	6.4		A	受ける	
539	12,277	594	478	無		0~2	土質	無					
540	4,491	191	278	無				無					
541	24,760	690	558	無		2~4	砂	無				受けない	
542	29,804	1,002	938	有	100.0	0~2	砂	無					
543	11,068	533	415	無		2~4	土質	有		8.1	A	受けない	
544	14,841	547	13	有	28.0	2~4	土質	無					
545	45,069	101		無		2~4	砂	有	170.0		B	受けない	
546	10,470	20		無		4以上	土質	無				受けない	
547	26,779	44		無		2~4	土質	無			B	受けない	
548	343,313	9,438	15,550	有	61.0	0~2	砂	有	92.0	80.0	A	受ける	
549	91,000	3,100	35,000	有	100.0	2~4	砂	無			無	受けない	
550	457,700	14,700	66,000	有	96.0	2~4	土質	有	188.0	141.0	量パターン連	受ける	
551								無					
552	24,050	800	2,435	無	100.0	4以上	シルト	無					
553	14,267	471	294	無	100.0	2~4	砂	無					
554	20,748	692	459	無	100.0	2~4	砂	無					
555	41,741	1,391	819	無	100.0	2~4	砂	無					
556	120,300	4,010	10,040	有	29.0	2~4	土質	有	32.0	16.0	A	受ける	
557	41,800	1,390	2,120	有	46.0	2~4	土質	有	3.6	1.8	A	受ける	
558	296,200	6,600	39,500	有	96.6	4以上	土質	有	19.2	12.8	無	受けない	
559	479,200	10,700	32,000	有	98.1	0~2	砂	有	123.0	98.0	B	受けない	
560	51,348	1,623	11,292	有	95.4	2~4	粘土	有	16.6	8.3	A	受けない	
561	8,466	329	302	無		4以上	粘土	有	0.5	0.3	A	受けない	
562	252,200	8,300	9,160	有	71.0	2~4	土質	有	75.0		A	受けない	
563	210,692	8,662	10,117	有	21.4	2~4	砂	有	48.0	24.0	A		
564	223,261	9,012	15,550	有	71.2	2~4	粘土	有	62.0	42.0	B	受けない	
565	10,050	357	968	有	100.0	4以上	粘土	有	7.5	5.0	A	受けない	
566	98,806	3,239	5,086	有	66.2	2~4	土質	有	39.0	26.0	A	受ける	
567	121,500	2,146	2,543	有	100.0	2~4	シルト	有	11.1		A		
568	45,796	1,474	1,683	有	100.0	2~4	シルト	無					
569	42,050	1,201	3,797	有	97.0	4以上	土質	有	10.0	5.0	A	受ける	
570	20,540	587	846	有	95.0	4以上	土質	有	6.3	3.2	A	受けない	
571	69,001	1,942	3,054	有	65.7	0~2	砂	有	2.8		A	受けない	
572	64,900	1,400		無		2~4	シルト	有	100.0	70.0	B	受ける	
573	465,895	15,510	23,707	無		0~2	シルト	有	49.0	24.5	B	受ける	
574	155,526	4,706	1,070	有	64.0	0~2	砂	有		17.0	B	受ける	
575	658,421	19,743	37,148	無		2~4	土質	有	170.4	70.0	B	受ける	
576	844,145	16,963	27,573	無	0.0	0~2	土質	有			無		

番号	②			③		④		⑤			⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない		運転制御
577								無				
578	14,013	400	1,360	有	100.0	4以上	粘土	無				
579	13,299	380	2,071	有	100.0	4以上	粘土	無			B	
580	63,500	1,800	5,300	有	100.0		粘土	無	11.1		A	受ける
581	34,600	865	1,395	有	100.0	0~2	砂	無			A	受けない
582	13,417			有		2~4	砂	無				
583	2,100			無		2~4	砂	無				
584	20,235	1,000	700	無	0.0	2~4		有	2.5	1.3	A	受けない
585	10,624	324	417	有	100.0	0~2	砂	有	3.0	4.5	B	受ける
586	1,592	118	95	無		0~2	土質	有	0.3	0.2	A	受けない
587	681,607	16,743	38,723		36.0	0~2	砂	有	155.0	86.0	B	受けない
588	240,039	6,530	9,208		23.0	0~2	砂	有	24.0	8.0	無	受ける
589	208,472	6,500	7,305		35.7	0~2	砂	有	12.6	6.3	A	受ける
590	252,500	8,500	28,000	無				無			A	
591								無				
592								無				
593	1,630,985	49,689	231,686	無		2~4	砂	有	334.0		B	受けない
594	365,100	11,830	29,293	無		0~2	砂	有	83.5		B	受けない
595	594,041	16,092	31,352	無		2~4	砂	有	78.6		B	受けない
596	464,466	21,997	67,367	有	94.4	2~4	土質	有	600.0	180.0	A	受ける
597	130,404	3,748	8,061	無	17.9	0~2	シルト	有	50.6	18.0	B	受けない
598	54,474	2,124	776	無	0.0	0~2	シルト	有	20.0	6.0	B	受ける
599	2,122	31	136	無		0~2	砂	有	1.1	0.6	A	受ける
600	13,929	501	631	有	75.0	0~2	土質	有	5.1	3.4	A	受ける
601	75,837	3,373	6,742	有	0.0	4以上	シルト	有	30.0		A	受けない
602	187,275	7,661	18,124	有	1.1	2~4	土質	有	55.0	30.0	無	受ける
603	44,690	1,533	4,146	有	100.0	4以上	砂	有	4.6	2.3	A	
604	35,238	1,196	3,385	有	56.5	4以上		有	10.7	7.1	A	受けない
605	14,054	422	361	無		0~2	土質	無				
606	17,277	608	340	無		0~2	粘土	無				
607	9,737	308	161	無		0~2	粘土	有	1.0	0.5	A	受ける
608	17,500	670	380	無		0~2	土質	有	2.6	1.3	A	受けない
609	798,487	35,623	89,579	無		2~4	土質	有	489.0		A	受けない
610	781,613	26,779	69,943			0~2	土質	有		16000.0	C	受ける
611	109,524	3,224	4,281	無		0~2	砂	有			B	受ける
612	266,390	12,108	36,325	無	88.0	2~4	土質	有	156.0	116.0	A	受けない
613	67,771	3,185	3,076	有	89.0	2~4	砂	無				
614	121,000	5,150	10,500	有	55.7	0~2	土質	有		142.0	B	受ける
615	74,000	3,500	8,200	有	62.9	0~2	土質	有		18.0	B	受ける
616	31,070	1,003	1,496	有	100.0			有	7.4	3.7	A	
617								無				
618	300,249	15,165	49,080	有	9.1	0~2		有	94.5		B	受ける
619	416,569	13,940	45,250	有	49.8	2~4	土質	無				受けない
620	138,865	4,839	16,627	有		2~4	土質	無				
621	113,133	4,041	8,623	有	17.8	2~4	土質	無				
622	150,261	5,000	20,000	有	39.5	2~4	土質	無				
623	399,750	14,052	30,620	有	18.6	2~4	土質	有	108.0		B	受ける
624	267,589	9,976	14,349	有	51.7	0~2	砂	有	103.0		B	受ける
625								無				
626	45,509	1,320	593					有	75.0	50.0	B	受けない
627	219,592	9,582	12,826	有	68.8	0~2	土質	有	228.0	163.0	無	受ける
628	193,770	8,939	12,387	有	68.8	0~2	シルト	無				受けない
629	580,659	34,405	54,572	有	68.8			有	340.0	255.0	B	
630	632,273	26,962	37,165	有	68.8	2~4	砂	有	360.0	270.0	A	受けない
631	659,138	22,369	30,195	有	68.8			有	210.0	163.0	A	受ける
632	71,804	2,400	14,200	有	62.0	0~2	砂	無				受けない
633	156,582	5,200	7,900	有	15.9	0~2	砂	有		54.0	A	受けない
634	1,200,000	40,000	90,000	有	88.5	0~2	砂	有	185.0	140.0	B	受ける
635	23,500	1,259	1,905	有	42.9	0~2	土質	有	17.6	12.5	A	受けない
636	16,566	747	488	有	100.0	0~2	土質	有	2.4	1.2	A	受ける
637	16,572	918	1,448	有	81.6	2~4	土質	有	23.0	7.5	B	受けない
638	141	3,140		有	56.7	0~2	シルト	有		30.0	B	受ける
639	310,781	12,300	21,410	有	100.0	2~4	砂	有	47.0	30.0	B	受ける
640	99,945	4,501	8,092	有	50.3	0~2	砂	有	27.0	24.0	A	受けない
641	9,967	626	560	無		0~2	土質	有		0.5	A	受けない
642	22,000	400	455	無		2~4	土質	無				受けない
643	1,542	67	27	無	0.0	4以上	土質	無				受けない
644	4,258	347	121	無	0.0	4以上	土質	無				受けない
645	43,886	2,230	825	無	0.0	2~4	土質	無				受けない
646	3,203	125	51			2~4	土質	無				受けない
647	3,390	207	41	無	0.0	2~4	土質	無				受けない
648	17,594	543	322	無		2~4	土質	無				

番号	②			③		④		⑤			⑥	
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない		運転制御
649	31,856	1,148	641	無		2~4	土質	無				
650	2,510	119	73	無		2~4	土質	無			無	受けない
651	3,230	102	50	無		2~4	粘土	無				受けない
652	2,570	1,059	1,337	無		2~4	土質	有	4.0	2.5	A	受ける
653	19,880	671	579	無		2~4	土質	有		2.5	A	受けない
654	28,900	965	1,139	有	100.0	0~2	土質	有	6.3	4.2	A	受けない
655	24,454	712	571	無	0.0	2~4	土質	有	2.4	1.6	A	受けない
656	12,030	453	568	無		2~4	土質	有	2.5	1.3	無	受ける
657	17,242	679	607	無		2~4	土質	有	3.2	1.6	無	受ける
658	38,277	1,423	2,353	有	36.6	2~4	シルト	無				
659	19,727	715	441	無		2~4	シルト	有	2.7	1.8	A	受けない
660	21,949	772	209	有	100.0		土質	無				
661	613,698	24,410	37,859	無		2~4	土質	有	200.0	125.0	B	受ける
662				無		2~4	土質	有	180.0	120.0	A	受ける
663	421,601	12,869	22,451	無		2~4	土質	有		175.0	A	受けない
664	11,332	591	685	有	88.6			無				
665	600,098	2,268	4,659	有	100.0			有	10.9		A	受ける
666	8,459	423	755	有	97.5			無				
667	57,633	2,931	4,959					無				
668	23,412	956	2,420					有		0.6	A	受けない
669	14,056	692	210	無		2~4	砂	無				受けない
670	4,393	254	100	無				無			無	
671	31,700	1,600	2,100	無		0~2	シルト	無				
672	1,783,389	66,000	103,530	有	9.0	0~2		有	540.0	315.0	A	受けない
673	777,981	25,000	56,451		4.0	0~2		有	105.0	55.0	A	受けない
674	99,428	4,700	7,094	有	14.0	2~4		有	18.0	12.0	A	受けない
675	109,735	3,800	6,263	有	0.0	2~4		有	13.6	8.8	A	受けない
676	8,900	413	3	無				無				
677	13,552	398	1,331	有	1.2	0~2	土質	有	6.6		A	受ける
678	13,771	558	951	無		2~4	土質	有	8.6	3.7	A	受けない
679	1,158	30	102	無		4以上	土質	有	1.1		A	
680								無				
681								無				
682	10,500	583	955	有	100.0	2~4	粘土	無				
683	9,300	206	120	無		0~2	粘土	無				
684	10,779	375	432	有	100.0	0~2	シルト	無			B	受けない
685	68,423	1,756	5,052	有	15.0	0~2	砂	無			B	
686	91,100	2,138	3,146	有	22.5	0~2	砂	無				受けない
687	12,700	540	1,153	有	0.8	2~4	砂	無				
688	22,300		810	有	100.0	4以上	土質	有	2.0	1.0	A	受ける
689	15,700	220	515	無	0.0	4以上	土質	有	2.2	1.1	A	受ける
690	10,000	300	400	無		0~2	土質	有			無	受けない
691	25,480	762	1,092	無		2~4	砂	有	3.3	3.3	A	受けない
692	7,140	226	526	無		2~4	砂	有		1.1	A	受ける
693	23,100	690	1,000	無		2~4	砂	有	1.0	0.8	C	受ける
694	6,400	224	93	有		4以上	土質	無				
695	28,148	272	0	無		2~4	土質	有	51.5		C	受ける
696	31,767		768	無	0.0	2~4	砂	無				
697	5,330	221	207	無	0.0	0~2	砂	有	0.4		B	受ける
698	4,462	224	142	無	0.0	0~2	粘土	有	0.4		B	受ける
699	9,751	280	450	無	100.0	2~4	シルト	有	1.5		A	受ける
700	13,941	383	470	無	0.0	0~2	粘土	無			A	
701	5,848	176	242	無	0.0	0~2	粘土	有		0.5	A	受けない
702	477,164	14,056	29,938	無		0~2	粘土	無				
703	283,556	9,137	15,523					有		22.2	A	
704				有		2~4	シルト	無				
705	172,933	5,932	10,817				シルト	無	0.6			
706								無				
707	4,938	192	330					無	0.1			
708	7,371	179	123	無				無				
709	139,483	5,800	6,050	有	0.0	0~2	シルト	有	5.3	15.3	無	受ける
710	94,000	3,300	6,700	有	41.2	2~4	土質	無				
711	210,529	10,477	11,889	有	7.8	2~4	砂	有	31.1	17.1	A	
712	75,500	2,523	4,347	有	71.0	0~2	砂	有	4.6	3.2	A	受ける
713	77,170	1,920	3,256	有	68.0	2~4	土質	有	15.0	2.0	B	受けない
714	118,410	2,659	3,054	有	6.1	0~2	土質	有	23.0	8.0	B	受けない
715	78,126	3,538	3,399	有	64.6	4以上	土質	有	20.0	12.0	A	受けない
716	110,432	5,496	5,005	有	8.2	2~4	土質	無				受けない
717	29,352	1,165	2,105	有		0~2	砂	有			A	受けない
718	19,906		2,278	有	100.0		砂	無				
719	42,477	2,896	3,145			2~4	土質	有		2.8	A	受ける
720	43,665	1,612	868	無		2~4	砂	有	1.3	0.8	無	受けない

番号	1										
	②			③		④		⑤			⑥
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	予備ポンプ 含まない	
721	136,767	5,565	4,305	有	9.2	2~4	土質	無		12.6	A
722	12,546	417	456	有	0.0	2~4	土質	無	2.7	1.8	A 受けない
723	15,244	526	562	無	0.0	2~4	土質	有	2.3	1.1	A 受ける
724	68,442	2,136	1,526	有	85.0	2~4	土質	無			
725	27,188	1,115	483	無	0.0	2~4	土質	無			
726	13,459	624	197			2~4					
727	64,382	1,400	1,650	有	2.6	0~2	粘土	有	3.8	7.7	A 受けない
728	24,014	875	919	有	100.0	2~4	土質	無			受けない
729	969,537	32,786	57,641	有		0~2	シルト	有			受けない
730	284,532	17,954	17,913	有	30.2	2~4	砂	有	80.0	60.0	B 受ける
731	53,247	2,962	3,306	有	0.0	2~4	土質	有	28.0	19.0	B 受けない
732	52,488	1,597	2,215	有	3.2	0~2	砂	有	5.0	3.0	A 受けない
733	70,520	2,500	6,900	有	34.0	0~2	シルト	有	10.1	3.3	無 受ける
734	2,835	73	7	無		2~4	土質	無	1.0	1.0	A
735	193,000	5,018	5,500	有	24.0	0~2	土質	有	26.9	8.8	無 受けない
736	32,223	373	591	有		0~2	砂	有	21.0	10.5	A 受けない
737	42,933		1,194	有	41.1	0~2	シルト	有	38.8	20.0	無 受けない
738	13,848	560	860	無		2~4	土質	無			受けない
739	32	11	1,485	有	18.2	0~2	土質	無		1170.0	A 受けない
740	21,122	775	566	無		4以上	土質	無			受けない
741	18,974	657	384	無		4以上	土質	無			受けない
742	31,842	1,094	805	無	0.0	2~4	土質	無			A 受ける
743	19,300	726	473	有	10.7	2~4	土質	無			A
744	20,089	796	298	無				有		0.7	A 受けない
745	12	0	91	有	12.8		土質	無			受けない
746	30,842	1,636	1,769	有	2.5	2~4	土質	有	3.6	1.8	B 受ける
747	27,481	1,292	838	無	0.0	2~4	土質	有	3.0	1.0	無 受けない
748	14,916	662	745	無		2~4	土質	有	0.8		A
749	11,200	418	265	無	0.0	2~4	土質	有	1.2	0.6	A 受けない
750	2,781	101	90	無		0~2	土質	無			
751	6,481	181	159	無		0~2	土質	有	0.5		無 受ける
752	482,000	19,450	36,994	有	42.9	0~2	砂	有	150.0	100.0	A 受ける
753	663,640	21,714	64,365	有	39.5	0~2	シルト	有	193.1	136.9	B 受ける
754	38,213	823	660	有	36.7	0~2	砂	有	24.0	24.0	A 受ける
755	99,675	4,679	10,851	有		4以上	砂	無			受けない
756	141,454	6,188	11,457	有		4以上	土質	無	48.9		B 受けない
757	165,950	7,592	1,522	有		4以上	土質	無			受けない
758	37,502	1,522	1,667	有		4以上	土質	有	1200.0		A 受けない
759	274,800	8,460	11,500	有	52.0	0~2		有			A 受けない
760	75,470	2,687	4,955	有	43.0	0~2	砂	有	26.0	16.0	A 受ける
761	229,806	7,660		有		0~2	土質	無			
762	1,210	47	170	無		2~4	土質	有	0.5	0.2	A 受ける
763	75,805	3,035	5,190	有	50.3	2~4	土質	有	24.9	24.9	A
764	31,758	1,269	1,805	有	25.0	2~4	砂	有	5.4	2.7	A 受ける
765	72,926	2,435	203	有	32.4	0~2	土質	有		4.2	A 受けない
766	130,078	6,547	5,708	有	7.6	0~2	土質	有	48.0		C 受けない
767	8,031	386	291	無	0.0	2~4	土質	無	1.2		A 受けない
768								無			
769	11,070	299	612	無		4以上	砂	無			無 受けない
770	47,153	1,733	1,818	無				有	7.2	3.5	A 受ける
771	21,817	708	913	有	4.4			無			受けない
772								無			A
773								無			A
774	60,200	1,800	4,200	有		4以上	砂	有	6.0	7.0	B 受ける
775	44,000	900	1,080	有	64.8	0~2	砂	無			
776	67,265	2,800	4,566	有	23.9	2~4	砂	有	28.4	19.4	A 受ける
777	127,053	3,284	4,878	有	25.5	2~4	土質	無			
778	120,330	4,673	3,355	有	2.6	0~2	土質	有	10.5	6.7	A 受けない
779	39,715	949	1,052	有	57.4	0~2	砂	有	15.5	7.8	A 受けない
780	175,500	4,500	7,630	有	57.4	0~2	砂	有	58.0	34.0	A 受ける
781	308,340	9,995		有	100.0	0~2	シルト	無			
782	174,893	68		有	100.0	2~4	砂	無			
783	271,421	13,600	19,600	有	45.3	2~4	土質	有	92.0	74.0	A 受ける
784	193,590	4,840	13,200	有	48.8	0~2	土質	有		47.5	A 受ける
785	20,062	835	1,315	有	0.0	2~4	土質	有	4.5		A 受けない
786	88,642	3,370	5,570	有	100.0	2~4	土質	有	14.0	8.5	A 受けない
787	144,522	6,742	8,954	有	100.0	2~4	砂	有	41.5	40.0	A 受ける
788	30,746	1,165	2,290	有	80.0	0~2	土質	有	12.2	3.6	A 受ける
789	109,842	3,200	5,410	有	28.1	2~4	土質	有	13.2	5.5	B 受ける
790	2,200	6	400	無	0.0	0~2	土質	有		1.8	A 受ける
791	55,800	1,896	1,878	有	1.7	0~2	砂	有	9.6	6.4	A
792	59,059	2,618	5,362	有	100.0	2~4	土質	有		16.0	B 受ける

番号	1											
	②			③		④		⑤				⑥
	管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む	含まない	運転制御	
793	12,340	355	874	有	100.0	2~4	土質	有	5.0	3.2	A	受ける
794	8,780	373	43	有	41.0	0~2	土質	有	6.7		A	受けない
795	20,200	444	305	有	19.0	2~4	粘土	有	6.0	3.5	A	
796	22,299	960	0	無		2~4	砂	有	5.9	3.6	A	受けない
797	16,061	55		有	3.2			有	6.0	3.0	A	
798	17,210	949	135	有	5.4	2~4	粘土	有	4.9	2.5	C	受けない
799	126,953	4,212	7,891	有				無		30.0	無	
800	539,944	21,165	36,376	有	36.6	2~4	砂	無				
801	228,254	8,677	13,338	有				有	140.0	105.0	B	受ける
802	356,013	10,816	18,572	有	29.0	0~2	粘土	有	78.0	96.5	B	
803	182,820	6,297	6,190	有	0.0	0~2	粘土	有	58.2	31.2	B	
804	3,746	12,596	19,928	有	63.6	2~4	シルト	有	80.1	36.1	A	受ける
805	141,150	4,529	0	有	21.4	0~2	土質	無			無	受けない
806	27,000	708	1,273	無	100.0	2~4	砂	有	3.0	1.5	A	受けない
807	82,888	2,525	4,720	有	100.0	0~2	砂	有	30.5	15.2	B	受ける
808				有	0.0	2~4	砂	有	3.1	3.1	A	
809	97,454	3,200	5,569	有	85.0	0~2	粘土	無				
810	10,250	407	348	有	78.0	0~2	砂	無				
811	4,460	173	142	無		4以上	土質	無				
812	5,426	215	249	無		2~4	土質	無				
813	2,677,253	62,595		有	62.0	2~4	粘土	有	382.0	382.0	B	
814	219,349	6,696		有	15.6			有	4.5	4.5	B	
815	178,387	5,940		有	49.2			有	16.2	11.7	B	受ける
816	8,074	17,484		有	28.1	0~2	シルト	有	40.0	82.0	B	受けない
817	152,503	6,095	11,279	有	67.8	2~4	シルト	有	36.0		B	受ける
818	136,060	489	686	有	22.0	0~2	土質	有	30.0	15.0	A	受ける
819	116,766	3,754	5,878	無	28.0	2~4	粘土	有		2.0	A	
820	24,364	852	1,574	有		0~2	土質	有	6.4	3.2	B	受ける
821	18,340	617	1,069	有		2~4	砂	有	4.0	2.0	A	
822	266,017	5,681	20,504	有	18.4			有	176.4	124.2	A	受けない
823	91,637	2,952	2,823					有	49.0	32.0	A	受けない
824	8,191	215	362					有				受けない
825	145,242	2,471	5,300					有			B	受ける
826	55,020	901	187					有	12.0	9.0	A	受けない
827	120,580	3,335	1,701					有				受ける
828	252,767	7,222	5,888					有	60.0	40.0	A	受ける
829	380,235	13,710	28,110	有	41.6	2~4	粘土	有	107.3	97.8	A	受ける
830	6,350	0	0	無	0.0	2~4	粘土	有	3.2	2.4	A	受けない
831	32,624	2,492		有	100.0	2~4	土質	有	14.5	9.6	無	受けない
832	62,998	3,234		有	41.0	2~4	シルト	有	17.9	11.3	A	受けない
833	302,922	8,330	3,980	有	51.3	2~4	土質	有	80.0		B	受けない
834	33,950	578	1,057	有	53.8	2~4	土質	無				
835	158,230	4,070	450	無	0.0	0~2	土質	有	25.0		無	受けない
836				有	22.9	0~2	土質	有	15.6	8.4	B	受けない
837	22,914	660	472	有	0.0	0~2	砂	有	2.0	2.0	A	受けない
838	9,377	344	411	無	0.0	2~4	土質	有		6.6	無	受けない
839								無				
840	257,858	11,000	51,000	無		0~2	砂	無				
841	122,300	3,633	6,969	有	24.7	0~2	土質	有			B	受ける
842		4,086	7,750	有	57.2	2~4	土質	有	33.3	33.3	C	受ける
843	10,520				100.0	4以上		無				
844	139,896			有	78.6	2~4		有	22.5	9.5	B	
845	7,678				100.0	2~4		無				受けない
846	55,838			有				有	14.0		B	受けない
847	68,556	1,958	3,555	有	66.0	4以上	土質	無			A	受けない
848	100,791	3,079	5,063	有	7.7	0~2	シルト	無				受けない
849	113,100	2,944	3,464	有	11.3		砂	有	16.6	8.3	A	受ける
850	66,855	2,095	2,890	有		4以上	土質	無				受けない
851	61,200	1,850	3,900	有	75.0	4以上	砂	有		0.4	A	
852	29,000	999	1,142	無		0~2	土質	有	7.2	4.8	B	受ける
853	25	3	925	有	33.0	2~4	シルト	有	5.95		A	受けない
854	58,000	2,000	4,600	有	32.1	0~2	砂	無				
855	35,372	1,331	1,620	無	0.0	4以上	砂	無	12.4	0.6	無	受ける
856	14,900	654	654	有	0.0	0~2	シルト	有	2.0	1.7	A	受けない
857	53,368	1,678	3,036	有	0.0	2~4	シルト	無				
858	51,397	1,504	1,963	有	16.7	2~4	砂	無				
859	15,010	92						有	29.0		A	
860	15,010	92						有	29.0		A	
861	199,917	5,888	12,110	有		0~2	土質	有	53.9	26.9	B	受けない
862	9,805	313	652	有		0~2	土質	無			無	受けない
863	236,068	8,276	17,165	有	64.9	0~2	土質	有	61.5	31.0	B	受けない
864	184,349	6,043	13,711	有	35.3	0~2	土質	有	116.0	71.0	B	受けない

番号	1											
	②			③		④		⑤				⑥
管渠延長	マンホール	汚水樹	雨水 排除計画	雨水 整備率	地下 水位	土質	流入 ポンプ	予備ポンプ 含む 含まない		運転制御	ポンプ 影響	
865	74,851	2,004	4,268	有	11.2	0~2	土質	有	4.5	1.5	B	受けない
866	29,016	994	1,446	有	25.3	0~2	土質	有	11.3	6.8	B	受けない
867	159,499	4,694	13,292	有	44.2	2~4	土質	有		90.0	A	受けない
868	90,950	2,941	8,119	有	12.0	0~2	シルト	有	15.0	10.0	B	受けない
869	4,713	17,557		有	23.1	2~4	土質	無				
870	62,614	1,981	5,878	有	8.7	0~2	砂	有	18.0	9.0	A	
871	57,100	2,014	5,031	有	43.0	0~2	砂	無				
872	44,524	2,010	3,903	無	100.0	0~2	土質	無				受けない
873	37,067	1,516	1,716	有	26.3	2~4	シルト	有	3.9	1.3	C	
874	11,909	470	532	無		2~4	土質	有	13.6	10.6	A	受ける
875	18,980	756	920	無		0~2	砂	有				
876	54,700	1,820	1,950	有	15.0	0~2	土質	有		2.1	A	受ける
877	334,000	6,700	21,000	有	58.0	0~2	砂	有	114.5	67.0	B	受ける
878	36,600	750	1,300		83.0	2~4	砂	無			B	受けない
879	21,400	450	1,000		68.0	0~2	砂	無			C	受けない
880	77,283	1,863	3,460	有	36.0	2~4	シルト	有		32.0	A	受けない
881	75,500	2,205	4,436	有	25.0	0~2	砂	有	13.1	12.1	B	受けない
882	113,962	3,320	8,156	有	100.0	0~2	砂	有	30.2	18.8	B	受けない
883	90,363	2,792	3,557	有	25.0	4以上	シルト	有	22.2	14.4	C	受ける
884	25,350	744	1,033	有	25.0	2~4	砂	有	12.0	8.5	無	受ける
885	6,052	147	570			2~4	シルト	有	1.3	2.6	A	受けない
886	1,764	89	123	無	0.0	2~4	砂	有	1.0	0.5	無	受けない
887	1,085	52	64	無	0.0	4以上	土質	有	0.6	0.3	無	受けない
888				有				有	107.0	107.0	A	受ける
889				有				有	214.0	214.0	A	受ける
890				有				有		13.4	A	受ける
891				有				有	11.5	11.5	A	受ける
892				有				有	22.0	22.0	A	受ける
893				有				有	16.0	16.0	A	受ける
894	53,000	1,751	3,579	有	85.3	4以上	土質	無				
895	80,262	2,635	3,759	無		0~2	土質	無				受けない
896	59,345	1,738	0	有	22.0	2~4	土質	有	7.0	7.0	B	受ける
897	115,119	3,482		無		2~4	土質	有	32.0		無	受ける
898	128,645	3,242	291	有	10.5	2~4	粘土	有	17.8	8.9	A	受けない
899	86,459	2,880		無	48.7	0~2	砂	有	16.0	12.5	A	受けない
900	5,740	1,484	79	有	20.0	0~2	砂	有		4.4	B	受けない
901	67,124	1,754	238	有	0.0	0~2	砂	有	23.9	20.0	A	受けない
902	73,709	2,125	5,252	有	90.0	4以上	砂	有		10.8	B	受ける
903	6,201	64	177	無		2~4	土質	有	0.3	0.3	A	
904	86,951	2,516	6,590	有	60.0	2~4	粘土	有	35.0		B	受けない
905	5,100	186	297	有	100.0	0~2	砂	有	1.4		A	受ける
906	6,540	1,735	3,779	有	92.9	2~4	砂	有	16.5	10.5	A	
907	57,428	1,588	2,657	有	4.0	2~4	シルト	無				
908	11,675	317	945	無	100.0	4以上	土質	無				
909	16,400	511	546			0~2	土質	無				受けない
910	2,630	82	86	無		4以上	砂	有	0.48	0.48	A	受けない
911	4,530	150	380	無	0.0	2~4	砂	有	0.5	0.5	無	受けない
912	5,703	204	174	無		4以上	土質	有	0.5	0.4	A	受ける
913	20,499	140		無				有	196.3		A	
914	3,476,640	185		無				有	52.5		A	
915	2,105,555	251		無				有	120.0		A	受けない

番号	2																			
	①																			
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
1	9	16	15,030	14.5	83.0	9	17	12,620	83.0	0.5	7	8	12,400	0.0	49.0	9	23	10,580	12.5	16.5
2	9	16	311,390	12.5	109.0	8	28	216,120	3.0	45.5	6	20	192,240	0.0	38.5	8	16	190,190	0.0	37.5
3	9	16	18,840	11.0	116.5	9	17	15,230	116.5	7.0	5	2	15,150	0.0	68.0	8	16	14,560	0.0	49.0
4	9	16	77,590	8.5	100.5	6	20	76,880	0.0	47.0	4	13	75,970	0.0	36.0	5	2	75,230	0.0	41.0
5	7	25	12,707	0.5	55.5	9	16	12,140	15.5	115.0	9	17	10,288	115.0	1.0	9	18	8,432	1.0	2.0
6	9	16	622	6.0	98.0	5	2	582	1.5	61.0	9	17	269	98.0	2.0	4	13	515	0.0	31.0
7	8	28	252,322	0.0	69.5	9	16	188,703	9.0	37.5	5	13	178,873	0.0	36.0	9	25	165,271	20.0	9.0
8	8	29	59,380	15.0	23.0	9	23	49,050	20.0	16.0	8	30	45,100	23.0	6.0	9	17	38,580	21.0	0.0
9	8	16	1,277	1.0	44.0	8	15	1,196	4.0	1.0	8	14	1,185	0.0	4.0	9	23	1,181	19.0	35.0
10	8	29	42,753	62.5	55.5	9	17	33,799	69.0	8.0	9	23	32,257	14.0	41.0	9	16	28,832	2.0	69.0
11	5	2	4,599	0.5	61.0	8	28	4,315	0.0	37.0	9	17	4,269	70.5	5.0	11	5	4,122	36.5	9.0
12	9	16	6,573	15.0	106.0	8	28	6,221	0.0	69.0	10	18	5,937	0.0	50.0	5	2	5,490	0.0	52.0
13	7	2	23,880	2.0	82.0	9	16	20,610	1.0	50.0	10	18	19,109	3.0	35.0	11	4	18,561	30.0	36.0
14	8	28	2,065	0.0	74.0	7	8	1,989	0.0	66.5	5	2	1,925	0.0	53.0	5	26	1,795	18.0	0.0
15	8	30	10,570	47.5	135.5	9	16	9,600	0.0	126.0	9	23	9,520	24.5	74.5	10	2	9,310		47.0
16	9	16	873	1.5	156.5	8	16	729	0.0	86.0	10	25	591	5.5	51.5	5	2	586	0.0	47.0
17	8	28	14,021	0.0	64.0	9	16	12,160	15.0	50.0	9	23	11,237	27.0	0.0	9	25	10,913	3.0	5.5
18	8	28	9,190	0.0	117.0	9	16	7,593	36.0	57.0	8	29	7,036	117.0	11.0	7	10	6,538	2.0	45.0
19	8	16	11,520	0.0	0.5	9	16	10,180	0.0	0.0	7	8	8,800	0.0	0.0	5	2	7,990	0.0	0.0
20	9	16	62,986	6.0	185.0	8	28	54,323	2.0	50.0	9	17	53,212	185.0	3.0	9	23	49,820	8.0	24.0
21	5	3	8,442	113.0	0.0	9	23	8,022	22.0	16.5	7	8	8,000	0.0	35.5	9	17	7,985	81.0	0.0
22	5	2	414	0.0	26.5	9	16	391	140.0	15.5	8	16	281	0.0	14.0	7	8	276	0.0	12.0
23	9	16	77,492	7.5	94.5	8	28	42,282	0.0	69.5	9	23	35,294	15.0	23.0	9	17	31,575	94.5	0.0
24																				
25	8	28	5,930	0.0	40.5	9	16	5,649	8.5	68.5	7	8	5,478	0.0	52.5	9	23	5,465	14.0	20.5
26	5	3	4,147	105.0	0.0	9	23	4,058	141.0	0.0	5	2	4,053	47.0	105.0	9	16	3,313	46.0	75.0
27	9	17	2,271	159.0	0.0	5	2	1,572	0.0	156.0	9	16	1,571	1.0	159.0	10	1	1,447	0.0	26.0
28	10	5	1,881	0.5		10	19	1,828	36.7	17.4	9	24	1,751	61.4		10	18	1,631		36.7
29	9	16	759	4.0	91.0	10	18	632	0.0	61.0	9	24	573	12.0	18.0	7	8	566	0.0	58.0
30	9	16	2,304			7	8	2,231			11	13	1,928			11	15	1,835		
31	5	2	6,820	0.0	89.7	9	16	6,175	7.3	83.3	7	8	4,027	0.0	47.7	10	15	4,004	0.7	33.7
32	9	17	8,435	103.5	2.0	5	2	6,846	0.0	77.5	9	16	5,809	14.5	103.5	4	13	4,786	0.5	41.0
33	8	28	1,419		77.0	7	8	1,267		69.0	9	16	1,162	11.0	61.0	6	27	642	3.0	25.0
34	8	28	4,942	0.0	93.5	8	29	4,812	93.5	7.5	9	16	4,646	8.0	69.5	8	16	4,358	0.5	40.5
35	8	28	1,853	0.0	70.5	4	13	1,706	0.0	15.5	5	13	1,427	0.0	37.0	5	2	1,395	0.0	42.5
36	5	2	1,108	0.0	68.3	8	28	1,180	14.4	64.8	9	3	1,028	0.0	59.8	9	8	972	0.0	56.0
37	8	4	2,554	13.0	84.0	8	28	2,481	37.0	72.0	9	12	2,341	0.0	33.0	9	16	2,309	15.0	28.0
38	8	28	684	37.0	72.0	9	8	534	0.0	30.0	9	22	523	6.0	27.0	9	3	507	0.0	6.0
39																				
40	8	28	7,489	0.0	81.0	8	29	5,225	81.0	7.0	9	9	4,726	3.5	29.0	9	16	4,614	14.0	21.5
41	8	28	4,369	0.0	111.0	9	16	3,046	21.5	37.0	9	23	3,033	8.5	17.0	9	9	3,015	11.5	30.5
42	7	10	478	6.8	34.5	9	23	381	47.2	0.0	8	28	364	53.2	190.9	0	13	359	7.1	53.4
43	4	14	202	53.4	0.0	9	17	135	21.4	0.6	8	27	107	0.0	53.2	9	22	78	6.6	47.2
44	9	16	1,658	21.5	46.5	8	28	1,656	2.5	51.0	5	2	1,404	0.0	49.5	7	8	1,322	24.5	34.0
45	9	16	578	22.0	61.0	10	2	553		42.0	7	28	522	6.0	54.0	11	4	519	7.0	37.0
46	11	5	1,474	46.5	16.0	11	9	1,390	7.0	8.5	11	4	1,389	6.0	46.5	9	25	1,368	14.5	10.6
47	11	4	2,436	7.5	67.5	9	17	2,136	80.0	18.0	11	5	1,859	67.5	9.0	10	18	1,772	0.0	62.0
48	9	17	3,627	80.0	18.0	11	5	3,343	67.5	9.0	6	20	2,996	0.0	48.5	9	25	2,866	2.5	25.0
49	9	17	1,561	140.0	20.0	9	16	1,326	15.0	140.0	9	25	114	4.0	28.0	11	4	1,109	9.0	43.0
50	8	29	32,270	69.0	58.0	9	17	21,575	72.0	2.0	9	23	18,290	49.0	10.0	8	17	10,030	33.0	3.0
51	8	29	2,965	63.5	49.5	9	16	2,885	1.5	72.0	8	28	2,686	1.5	63.5	8	30	2,097	50	13
52	8	29	2,024	83.5	51.5	9	16	1,318	5.0	66.5	9	17	1,292	66.5	11.0	9	23	1,230	14.0	40.5
53	8	28	3,708	1.5	97.0	9	16	2,741	8.5	97.0	7	10	2,719	16.0	42.5	9	23	3,045	14.0	36.0
54	6	16	437	0.0	10.0	8	28	403	0.0	22.3	7	13	339	1.2	2.6	7	28	376	0.0	20.0
55																				
56	9	17	2,188	148.0	20.0	9	16	2,001	5.0	148.0	10	2	1,937	0.0	39.0	7	28	1,935	7.0	39.0
57	9	18	809	24.0	3.0	9	22	517	0.0	28.0	7	28	513	7.0	30.0	10	2	502	0.0	43.0
58	9	16	1,616	4.0	113.0	5	2	1,453	0.0	92.0	5	3	1,093	92.0	0.0	8	16	1,090	4.0	49.5
59																				
60	8	15	335			9	16	314			12	8	313			10	15	299		
61	8	28	666	1.0	102.0	9	23	633	32.0	41.0	9	16	594							

番号	2																			
	①																			
	順位: 1					順位: 2					順位: 3					順位: 4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
73	9	16	5,280	1.0	111.5	8	28	3,774	0.0	68.0	10	2	3,648	6.0	31.0	7	8	3,122	0.0	55.5
74	9	16	1,050	0.0	207.0	8	16	551	0.0	122.0	9	23	519	23.0	50.0	8	28	515	0.0	109.0
75	9	16	624	2.0	313.0	9	23	577	27.0	48.0	8	29	551	4.0	92.0	8	16	538	0.0	124.0
76	9	16	3,867	4.0	346.0	9	17	3,867	346.0	0.0	9	23	3,867	29.5	60.5	8	28	3,867	1.5	115.5
77	9	16	10,136	24.0	79.0	8	29	8,497	74.0	8.0	9	23	7,234	61.0	0.0	8	28	6,478	40.0	74.0
78	9	17	5,829	69.0	1.0	8	30	4,888			8	29	4,833			8	31	1,596		
79	9	16	346			8	29	299			9	17	231			8	30	223		
80	9	16	694			8	29	570			8	28	463			9	23	136		
81	8	29	2,803	112.5	8.0	9	23	2,226	61.5	0.5	9	16	2,159	12.5	67.5	8	28	2,122	25.0	112.5
82	8	29	4,988	563.0	999.0	9	23	3,713	46.0	448.0	9	16	3,659	0.0	1070.0	9	17	3,323	1070.0	520.0
83	9	16	1,334	0.0	67.0	8	30	983	17.5	44.5	8	16	320	0.0	29.5	9	23	626	6.5	25.5
84	9	16	4,437	8.0	142.0	8	31	2,799	32.0	6.0	10	18	2,556	9.0	47.0	9	23	2,540	80.0	0.0
85	8	28	8,219			9	16	6,714			7	9	6,494			8	29	6,448		
86	9	16	546			8	29	503			12	8	406			1	26	399		
87	9	25	3,216	2.0	21.5	9	23	3,068	12.0	61.0	12	8	2,817	10.0	18.0	9	26	2,788	21.5	0.0
88	9	16	680	0.0	127.5	8	29	611	10.0	32.0	8	30	563	32.0	79.5	8	28	516	2.5	10.0
89	6	17	56	5.5	0.0	10	30	47	0.5	0.0	8	30	46	32.0	79.5	11	24	45	14.5	8.0
90	8	29	11,781	15.0	72.5	9	17	11,233	169.5	0.0	8	30	11,183	72.5	52.5	9	23	11	10.5	62.0
91	9	16	2,773	0.0	106.0	8	30	2,643	56.0	56.0	8	17	2,525	56.0	19.0	10	18	2,397	0.0	58.0
92	9	16	12,754	8.5	92.0	11	13	8,658	10.5	3.5	11	12	8,560	20.0	10.5	11	17	8,478	1.0	4.5
93	9	17	60,850	51.5	0.5	8	28	58,960	0.0	80.5	8	29	55,450	80.5	5.0	9	23	54,810	21.0	16.5
94	8	28	8,948	24.5	89.5	10	1	6,359	16.5	57.5	9	16	6,226	9.0	63.5	8	2	5,731	8.0	47.5
95	8	28	13,697	34.0	68.0	10	1	12,616	25.0	62.5	11	17	11,235	11.5	31.5	9	16	10,624	8.0	38.5
96	10	2	86,930	48.0	15.5	8	28	83,400	0.0	92.5	8	29	83,320	92.5	16.5	10	8	76,580	0.0	34.5
97	8	28	2,094	6.0	97.0	10	1	2,065	37.0	62.0	10	8	1,841	31.0	58.0	6	14	1,623	1.5	62.5
98	10	7	1,097	0.0	46.5	9	19	1,088	0.5	32.5	8	6	1,030	0.0	42.5	6	3	1,013	0.0	36.0
99	8	7	10,630			9	22	8,969			11	27	8,566			10	2	8,040		
100	9	23	3,158			10	1	2,917			9	22	2,902			9	24	2,842		
101	10	8	23,610	0.0	79.0	10	1	22,580	23.0	64.0	6	15	20,270	22.0	53.0	10	2	19,120	64.0	18.0
102	10	8	2,868	0.0	107.0	10	1	2,519	14.0	57.5	11	17	2,425	11.5	55.0	3	16	2,338	31.0	27.5
103	10	2	1,111	70.0	25.0	8	29	1,049	110.0	15.0	8	28	1,064	1.0	110.0	10	1	939	17.0	70.0
104	8	7	2,254	0.0	36.0	8	2	2,122	1.0	63.0	10	15	2,075	1.0	46.0	8	15	2,026	0.0	4.0
105	8	28	86,630	0.0	97.0	10	2	85,940	52.0	17.0	8	29	78,860	97.0	18.0	10	1	68,880	14.0	52.0
106	10	2	17,134	64.5	9.5	8	29	16,525	54.5	55.5	10	8	15,991	1.5	95.0	10	9	14,888	95.0	0.0
107	9	24	8,709	2.0	21.0	9	30	8,196	0.0	25.0	10	1	7,642	25.0	36.0	5	12	6,723	0.0	24.0
108	8	31	9,766	119.0	88.0	9	16	9,320	6.0	135.0	8	30	9,152	43.0	119.0	10	8	6,962	7.0	56.0
109	8	31	1,194	131.5	52.5	8	30	1,195	47.5	131.5	9	16	1,083	1.0	69.0	8	29	1,063	88.5	47.5
110	8	29	663	28.0	74.0	8	7	582	0.0	71.0	8	31	562	50.0	34.0	9	22	552	4.0	47.0
111	8	31	24,227	63.0	59.0	7	23	23,555	0.0	81.0	8	7	22,915	16.0	57.0	9	1	22,495	59.0	1.0
112	10	1	2,531	37.0	81.0	9	16	2,293	36.0	69.0	6	14	1,688	0.0	87.0	8	7	1,664	50.0	47.0
113	8	31	1,553	111.0	92.5	8	30	1,107	42.0	111.0	9	16	1,001	6.5	96.5	8	12	962	1.0	58.5
114	9	17	773	21.0	64.0	10	8	719	25.0	97.0	9	1	688	16.5	70.5	8	16	575	5.5	78.0
115	8	29	8,712	47.5	62.5	8	30	8,305	62.5	44.0	8	7	7,438	15.0	79.5	8	12	7,100	2.5	66.0
116	8	31	461	96.0	46.5	8	30	456	47.0	96.0	8	16	332	8.0	57.0	8	7	300	5.5	39.5
117	8	29	277,675	59.0	51.5	8	30	245,994	51.5	37.0	8	31	201,125	37.0	19.5	8	7	196,018	13.5	62.5
118	8	31	33,051	44.0	32.5	8	30	31,975	41.5	44.0	9	1	27,799	32.5	0.5	8	29	23,931	17.0	41.5
119	8	31	14,062	65.0	64.0	8	30	10,433	50.0	65.0	8	7	8,479	7.0	62.0	8	16	8,351	5.5	39.0
120	8	31	7,883	95.0	53.0	8	30	4,977	57.0	95.0	8	16	3,823	6.0	55.0	9	1	3,767	6.0	53.0
121	8	30	29,288	62.0	58.0	9	16	21,890	2.0	101.0	8	31	21,561	58.0	72.0	8	16	19,666	13.0	50.0
122	8	29	6,015	21.0	57.0	8	30	4,685	57.0	59.0	9	30	4,298	3.0	53.0	8	15	4,089	3.0	13.0
123	9	1	17,680	41.5	13.5	8	28	17,663	56.0	18.5	8	29	17,194	18.5	46.0	8	31	15,744	106.5	41.5
124	8	30	14,941	49.0	61.0	8	31	12,117	61.0	49.0	8	16	10,321	9.0	46.0	10	1	10,243	25.0	44.0
125	10	8	14,423	24.0	51.5	8	26	14,420	0.5	56.5	10	1	13,687	16.5	92.0	8	30	12,568	42.0	110.0
126	8	7	1,665	69.0	67.0	8	30	1,480	66.0	72.0	9	16	1,303	1.0	125.0	8	29	1,052	31.0	66.0
127	8	30	5,596	69.0	64.0	8	31	5,274	64.0	40.0	8	7	4,101	20.0	52.0	9	1	3,773	20.0	4.0
128	8	30	5,034	4.5	138.5	8	31	3,240	138.5	52.0	10	1	3,155	19.0	87.0	8	29	2,423	62.5	4.5
129	8	30	9,903	51.0	90.0	8	31	6,761	90.0	50.5	8	16	6,028	6.5	38.5	9	16	5,792	1.5	78.5
130	8	30	2,732	59.5	59.5	9	16	2,351	0.0	106.0	8	31	2,308	59.5	35.0	8	29	2,269	18.0	59.5
131	8	3	830	5.0	21.5	10	1	700	2.0	53.0	6	19	680	10.0	7.0	7	29	670	4.0	19.0
132	8	31	802			9	16	688			7	2								

番号	2																							
	①																							
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4								
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨				
145	8	15	695	0.0	35.0	8	16	662	35.0	19.0	8	8	627	42.0	24.0	8	9	619	24.0	1.0				
146	8	12	1,567	8.0	85.0	9	16	1,547	16.0	81.0	7	3	1,673	5.0	78.0	6	26	2,308	6.0	78.0				
147	6	27	128,953	81.0	28.5	10	2	111,883	45.0	32.5	8	7	110,010	32.5	52.0	7	8	109,773	36.0	0.5				
148	8	7	7,427	32.0	102.0	2	18	6,119	1.0	13.0	1	11	5,886	18.0	11.0	8	12	5,852	0.0	51.0				
149	8	7	8,705	72.0	88.0	8	29	7,399	23.0	48.0	8	8	7,233	88.0	1.0	6	27	7,224	63.0	17.0				
150	6	27	5,599	94.0	50.5	9	20	4,983	27.5	60.0	9	25	4,938	3.5	14.0	8	29	4,932	82.0	18.0				
151	6	27	1,725	80.5	40.0	12	14	1,704	51.0	23.0	8	29	1,699	59.0	39.5	8	12	1,646	4.0	41.5				
152	8	7	83,554	38.0	77.0	8	31	75,363	54.5	32.0	8	30	74,505	47.5	54.5	8	29	63,051	12.5	47.5				
153	8	30	2,842	47.5	54.5	8	7	2,585	38.0	77.0	8	31	2,431	54.5	32.0	9	16	2,366	0.0	107.0				
154	8	31	35,373	44.1	25.0	9	16	35,019	0.0	76.0	8	30	34,073	52.0	44.1	8	29	32,450	9.0	52.0				
155	11	25	28,350	6.5	26.0	11	24	26,730	14.0	6.5	11	26	26,730	26.0	0.5	7	4	26,380	39.5	38.5				
156	8	12	2,058	1.5	11.5	8	15	2,037	0.0	10.5	8	13	2,027	11.5	5.5	8	2	2,025	1.5	34.0				
157	1	12	7,550	0.0	14.5	8	30	7,200	44.5	34.0	8	29	6,760	36.5	44.5	9	1	6,520	21.5	15.0				
158	8	30	16,074	51.0	52.0	8	29	14,585	42.0	51.0	8	31	11,328	52.0	11.0	8	7	10,800	69.0	24.0				
159	8	7	33,118	68.5	64.5	8	31	29	55.5	35.0	8	30	29	50.5	55.5	8	29	21	11.5	50.5				
160	8	7	11,566	47.5	51.5	8	8	10,431	51.5	32.5	8	31	9,523	66.0	19.0	8	30	9,101	59.5	66.0				
161																								
162	10	16	1,080	59.0	8.0	11	12	1,058	36.0	17.0	10	20	1,042	3.0	1.0	11	18	1,030	46.0	38.0				
163	8	31	4,346	52.0	68.0	8	7	3,645	0.0	111.5	8	30	3,620	31.5	52.0	9	1	3,058	68.0	3.5				
164	10	16	2,050	25.0	60.0	8	8	1,968	55.0	70.0	11	28	1,874	5.0	20.0	11	26	1,808	20.0	35.0				
165																								
166	11	25	931	6.0	35.5	2	18	874	0.0	27.0	12	11	794	5.0	21.5	3	5	780	0.0	21.5				
167	5	3	2,463	68.0	21.0	6	27	2,198	71.0	9.0	8	2	2,197	35.5	31.0	7	30	2,126	0.0	59.5				
168	12	7	586	13.0	43.0	7	9	564	14.0	24.0	11	24	539	17.0	31.0	10	9	513	24.0	37.0				
169	8	22	516	5.0	25.5	8	29	484	52.0	23.0	8	24	464	44.5	49.0	9	1	441	1.0	43.0				
170	8	31	29,967	50.5	33.0	8	30	22,870	65.0	50.5	8	29	19,081	17.5	65.0	8	7	16,863	11.0	34.5				
171	8	7	25,801	72.5	55.0	8	30	15,808	49.0	57.5	8	31	15,426	57.5	27.5	8	8	15,225	55.0	50.0				
172	8	7	83,380	12.0	46.5	9	16	55,785	0.0	49.0	8	31	51,407	55.5	35.0	8	30	49,767	72.1	55.5				
173	8	30	955			9	16	908			8	16	796			10	18	772						
174	8	30	46,397	51.0	44.5	9	16	42,603	2.0	74.0	8	31	38,752	44.5	8.0	8	4	37,693	8.0	47.5				
175	8	28	2,920	94.5	60.0	8	30	2,684	90.0	80.0	8	29	2,606	60.0	90.0	8	31	2,468	80.0	12.0				
176	8	30	40,675	53.5	56.5	9	16	29,793	11.5	46.5	8	4	29,221	29.0	39.5	10	1	25,346	37.0	12.0				
177	10	7	1,066	0.0	140.0	12	5	874	0.0	11.5	7	23	783	23.0	64.0	8	31	747	59.0	12.5				
178	8	28	12,110	266.5	65.0	8	30	11,710	114.0	102.0	8	27	11,300	97.5	266.5	8	31	8,790	102.0	11.0				
179	8	31	1,029	95.0	23.0	8	30	961	80.0	95.0	9	30	866	0.0	56.0	8	28	560	103.0	23.5				
180	8	30	235	80.0	95.0	8	28	172	103.0	23.5	8	31	157	95.0	23.0	9	30	155	0.0	56.0				
181	8	12	3,790	0.0	124.5	8	13	2,748	124.5	56.5	8	17	2,447	53.0	45.0	8	18	2,058	45.0	1.5				
182	8	30	11,610	69.5	83.0	8	31	6,213	83.0	29.0	10	9	5,849	7.5	0.0	8	29	5,845	17.5	69.5				
183	8	28	3,650	1.0		8	30	3,650	75.0	80.0	8	29	3,640	1.0	75.0	8	13	3,520		5.0				
184	8	14	367	1.0	5.0	8	15	340			8	16	340			5	4	324	5.0					
185																								
186	9	21	507	50.0	60.0	9	22	503	60.0	30.0	9	23	503	30.0	0.0	9	24	503	0.0	0.0				
187	8	30	2,116	78.0	99.0	10	1	2,128	84.0	7.0	10	8	2,005	116.0	4.0	8	29	2,115	14.0	78.0				
188	8	31	1,439	116.5	13.5	8	29	1,344	18.5	92.0	10	7	1,216	0.0	113.5	10	8	1,139	113.5	5.5				
189	8	30	8,520	81.5	108.0	8	27	5,833	16.5	167.5	8	29	5,380	19.5	81.5	8	31	5,244	108.0	14.0				
190	8	30	951	81.5	108.0	10	1	821	96.0	13.0	8	31	755	108.0	14.0	8	29	725	19.5	81.5				
191	8	30	5,498	106.5	84.0	9	16	3,416	19.5	53.5	10	1	3,314	83.5	11.0	7	23	7,586	6.5	39.0				
192	8	30	3,365	119.0	125.0	8	29	3,211	16.0	119.0	8	31	2,574	126.0	15.0	8	28	2,392	251.0	16.0				
193	8	30	126,899	98.5	70.0	8	28	125,784	77.5	37.5	8	27	118,452	40.5	77.5	8	31	111,101	70.0	12.0				
194	8	30	14,960	128.0	84.0	8	31	12,405	84.0	26.0	8	28	8,008	53.0	27.0	9	1	7,576	26.0	5.0				
195	9	16	5,500	15.0	59.0	7	23	4,350	52.0	66.0	4	15	4,240	24.5	24.0	3	22	4,010	4.5	19.0				
196	9	16	1,890	15.0	59.0	7	23	1,610	52.0	66.0	10	2	1,400	24.0	1.5	9	17	1,370	59.0	0.0				
197	9	17	1,159	59.0	0.0	7	24	1,090	66.0	13.0	5	20	873	25.0	0.0	7	23	850	52.0	66.0				
198	9	2	1,103	0.0	4.0	9	16	1,078	15.0	59.0	7	23	1,074	52.0	66.0	9	1	1,060	4.0	4.0				
199	9	16	96,550	27.0	76.0	7	23	89,110	36.0	47.0	4	15	80,330	32.0	37.0	8	31	73,820	46.0	8.0				
200	8	28	29,870	42.5	105.0	8	30	35,450	42.0	78.5	8	31	34,990	78.5	3.0	9	27	22,770	37.0	25.0				
201																								
202																								
203																								
204	7	23	2,807			8	28	2,628			9	16	2,507			10	1	2,448						
205	9	16	4,712	41.0	56.0	7	10	4,497	55.0	32.5	10	1	3,651	2.0	37.5	10	2	3,361	37.5	0.5				
206	10	1	17,050	7.0	39.0	7	24																	

番号	2																			
	①																			
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4				
月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	
217	9	15	76,512	0.0	73.5	9	16	166,229	73.5	68.5	9	22	125,111	8.0	54.5	8	29	89,746	4.5	54.5
218	10	2	215,299	49.5	0.0	9	16	211,283	17.5	58.5	10	1	179,010	5.0	49.5	9	17	177,948	58.5	0.0
219	7	23	90,446	48.0	36.5	9	16	86,775	19.0	71.5	8	31	74,584	27.5	12.5	8	30	67,991	37.5	27.5
220	7	23	14,756	42.0	63.0	9	16	10,810	16.0	49.0	6	22	10,765	6.0	43.0	10	1	10,195	8.0	44.0
221	8	27	260	0.0	24.0															
222	8	30	99,089	107.0	81.5	8	29	69,792	10.5	107.0	8	27	65,168	2.5	175.0	8	31	64,231	81.5	0.0
223	9	21	3,904	0.0	154.5	9	16	3,208	28.5	339.5	8	29	3,061	105.5	118.0	10	17	3,020	22.0	43.0
224	9	21	5,082	9.0	16.0	9	16	4,803			8	28	4,763			8	30	4,698		
225	10	1	1,807	1.0	34.0	10	8	1,803	6.0	10.0	8	29	1,650	89.0	20.0	9	27	1,647	53.0	10.0
226	8	28	999	54.0	100.0	9	16	997	0.0	78.0	8	30	941	14.0	42.0	4	15	784	39.0	22.0
227	8	28	27,111	26.5	68.5	8	30	25,313	27.0	31.0	8	31	25,144	31.0	11.5	7	23	22,838	42.5	19.0
228	8	30	14,924	62.0	163.0	8	28	13,893	186.5	42.5	8	31	12,883	163.0	12.0	8	29	11,537	42.5	62.0
229	8	30	23,988	138.0	101.0	8	31	20,861	101.0	15.0	8	28	18,614	318.0	91.0	8	29	18,475	91.0	138.0
230	8	28	1,207			9	16	950			7	23	891			3	16	876		
231	9	16	958	10.5	94.0	7	23	673	42.0	48.0	8	31	639	41.5	13.0	8	30	626	30.0	41.5
232	9	16	3,429	25.0	142.0	8	28	2,301	9.5	79.0	8	30	2,245	24.0	45.5	8	31	1,983	45.5	16.0
233	8	31	23,521	7.9	119.8	9	1	23,430	7.9	0.0	9	16	23,280	7.6	144.0	9	27	23,214	122.4	6.7
234	9	16	3,336	123.0	368.0															
235	8	29	1,160			8	28	1,160			8	30	1,152			7	26	1,151		
236	8	28	563	103.0	66.5	8	30	472	26.5	68.5	8	29	455	66.5	26.5	8	31	445	68.5	16.5
237	8	30	1,619	62.0	73.0	8	29	1,222	53.0	62.0	8	28	1,035	47.0	53.0	5	26	754	18.0	10.0
238	8	27	3,617	51.5	641.5	9	16	3,579	3.5	12.0	7	30	3,548	9.0	75.0	8	31	3,526	54.0	162.0
239	8	30	15,097	84.5	150.0	8	28	14,660	405.0	122.5	9	16	13,053	23.5	273.5	8	27	12,021	17.0	405.0
240	8	30	70,586	44.0	210.0	9	16	60,925	22.0	200.5	8	28	60,453	211.5	65.0	8	31	59,097	210.0	4.5
241	9	16	79,141	12.0	103.5	8	30	62,153	10.5	82.0	8	31	57,773	82.0	11.0	9	26	54,200	0.0	66.5
242	9	16	57,050	23.0	99.0	8	30	52,700	70.0	19.0	9	27	44,290	8.0	83.0	8	28	43,960	63.0	61.0
243	8	30	71,213	94.0	79.0	8	29	70,615	17.5	94.0	8	31	67,905	79.0	0.0	8	28	60,313	137.0	17.5
244	9	16	3,280	22.0	93.0	8	30	3,170	52.5	61.5	8	28	1,855	59.5	75.5	7	30	1,277	1.0	58.0
245	9	16	78,284	22.5	167.5	7	24	51,494	3.5	22.5	7	26	50,394	10.0	27.5	4	9	49,891	19.5	19.5
246	9	16	53,550	32.1	140.4	9	17	33,130	140.4	0.0	8	31	32,090	24.9	60.4	9	1	30,740	0.6	24.9
247	8	31	26,120	163.0	16.0	8	30	23,990	13.5	163.0	7	31	17,580	28.5	31.5	7	10	14,490	0.0	61.0
248	8	30	57,646	15.0	0.0	9	16	51,050	12.5	0.0	8	31	42,387	0.0	0.0	9	1	30,800	0.0	1.5
249																				
250																				
251																				
252																				
253																				
254	8	29	2,515	56.5	97.0	8	30	2,515	97.0	64.0	8	31	2,515	64.0	6.5	8	28	2,320	155.0	0.0
255	8	29	488	56.5	97.0	8	30	488	97.0	64.0	8	31	488	64.0	6.5	9	17	420	155.0	0.0
256	9	16	940	20.0	110.0	8	31	776	35.0	8.0	10	22	674	36.0	2.0	7	26	618	4.0	12.0
257	9	16	11,709			9	24	9,113			5	3	8,562			8	29	8,122		
258	7	15	2,353			8	14	2,130			9	22	1,950			9	21	1,837		
259	8	30	27,708	39.0	82.0	9	16	24,884	0.0	106.0	8	27	22,776	1.0	111.0	8	28	20,803	111.0	34.0
260	9	16	297,678	26.0	142.5	7	24	183,488	1.0	19.5	7	30	157,227	66.5	13.0	8	30	136,398	39.5	44.0
261	8	30	38,298	22.0	132.0	9	16	36,544	29.0	126.0	8	31	26,214	132.0	51.0	9	1	20,011	51.0	0.0
262	8	28	985	63.0	144.0	8	30	796	34.5	144.0	10	18	774	44.5	26.0	9	16	714	36.0	184.5
263	8	28	35,519	32.0	102.0	8	30	34,767	66.5	38.5	9	16	31,089	19.5	107.5	8	29	25,914	102.0	66.5
264	9	16	37,600	37.0	130.5	9	17	19,080	130.5	0.0	8	30	18,170	36.5	64.0	10	1	16,910	0.5	32.5
265	9	16	17,500	50.5	129.0	8	30	13,118	12.0	151.0	7	26	8,501	6.5	63.0	10	18	7,983	32.5	31.5
266	8	30	18,838	94.5	65.5	9	16	16,632	24.5	109.5	8	28	12,896	36.0	82.0	8	31	12,512	65.5	1.5
267	9	17	29,530	165.5		8	30	27,580	20.0	94.0	8	31	27,580	94.0	36.5	9	27	25,771	54.0	22.0
268	8	30	19,472	53.0	65.0	8	28	16,625	130.0	40.0	9	16	16,438	150.0	8.0	8	31	15,222	65.0	5.0
269	8	30	56,430	8.0	114.0	8	28	48,260	61.0	91.0	9	27	36,890	32.0	32.0	10	1	35,860	4.0	35.5
270	8	30	21,310	8.0	114.0	8	28	19,830	61.0	91.0	10	1	16,850	32.0	22.0	9	27	16,190	4.0	35.5
271	8	30	12,404	11.5	129.5	9	16	11,985	41.5	123.5	8	31	11,422	129.5	3.5	8	28	10,924	21.0	125.0
272	9	16	426,549	28.0	109.0	8	30	364,853	71.0	51.0	8	28	301,443	39.0	133.0	8	29	240,173	133.0	39.0
273	8	28	1,036,640	7.5	87.5	9	16	941,840	61.5	134.5	8	29	823,660	87.5	39.0	8	30	812,130	39.0	42.0
274	9	16	665,034	18.0	55.0	9	17	409,565	55.0	0.0	8	30	405,293	36.5	21.0	8	31	394,871	21.0	5.0
275	8	28	187,477	34.0	95.5	9	16	186,037	13.5	95.0	8	30	125,073	30.0	45.0	6	22	96,041	6.0	52.5
276	9	16	4,565	54.5	142.5	8	30	3,504	80.0	88.0	8	31	2,966	188.0	17.5	7	26	2,465	15.0	66.0
277	9	16	13,906	43.5	135.5	8	30													

番号	2																			
	①																			
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
289	9	16	395,200	20.5	38.5	5	19	341,400	6.5	55.5	7	23	333,500	33.0	17.5	6	14	318,400	10.0	21.5
290	9	16	151,500	17.0	38.5	8	30	117,500	20.0	10.0	3	31	115,700	4.0	34.0	10	1	108,900	3.5	35.5
291	9	16	220,640	24.5	37.0	9	22	195,260	7.0	8.0	7	23	181,880	30.5	15.5	10	1	180,940	2.0	36.0
292	9	16	452,750	32.0	74.5	9	22	358,540	7.5	43.0	7	23	350,090	51.0	12.0	10	17	318,070	4.0	33.0
293	9	16	640,480	28.5	81.0	6	22	385,770	4.5	38.0	10	1	380,430	2.0	36.0	8	28	379,010	2.5	42.0
294	9	16	15,040	42.0	65.0	9	22	13,810	7.0	55.5	8	15	12,610	5.0	0.0	8	30	12,480	14.5	24.5
295	9	16	142,920	63.5	95.0	8	28	140,220	6.0	168.5	5	25	110,370	49.5	32.0	10	1	104,820	0.5	45.0
296	9	16	58,987	55.5	116.5	8	28	55,780	8.5	179.0	7	30	35,249	0.0	84.0	5	25	33,637	49.5	32.5
297	9	16	490,070	56.5	150.5	8	28	465,200	32.0	199.0	8	30	417,360	1.5	62.0	8	31	348,410	62.0	3.0
298	9	16	149,290	51.5	130.5	8	28	112,660	15.5	136.0	8	30	80,800	34.0	55.0	10	18	72,540	46.5	15.5
299	9	16	144,070	53.0	151.0	8	28	136,880	33.0	198.0	8	30	103,270	2.0	57.0	8	31	91,480	57.0	4.0
300	9	16	289,260	45.5	108.5	8	28	206,100	3.5	169.5	7	30	154,240	0.0	41.5	8	29	151,780	169.5	23.5
301	8	28	646,030	13.0	171.5	9	16	630,290	45.5	126.0	8	29	406,160	171.5	33.5	8	30	400,990	33.5	67.5
302	9	16	325,100	37.0	107.5	8	28	304,700	27.5	74.0	6	22	271,700	10.0	47.5	5	25	269,000	44.0	22.5
303	9	16	166,000	77.0	1.5	8	28	127,900	15.5	74.0	4	15	109,200	36.0	49.0	10	1	106,900	0.0	70.0
304	9	16	121,868	78.0	78.0	10	1	89,632	0.0	79.0	5	25	87,658	70.5	32.0	7	24	81,588	3.5	49.5
305	9	16	387,300	25.0	108.0	8	28	286,800	24.0	55.0	8	30	242,400	28.0	35.0	6	22	230,800	7.0	35.0
306	8	28	100,014	9.0	176.0	9	16	86,247	53.0	116.0	7	30	53,918	0.0	88.0	7	24	51,254	10.0	43.0
307	4	15	68,849	74.5	33.0	9	16	67,619	76.5	98.5	10	2	63,813	93.0	0.0	10	17	62,379	15.0	44.5
308	9	16	16,530	73.0	65.0	10	1	13,510	0.0	73.0	5	25	13,380	67.0	30.0	9	17	13,290	65.0	1.0
309	9	16	83,450	56.0	76.0	8	28	71,290	16.0	72.0	5	25	64,980	60.0	17.0	4	15	64,730	37.0	44.0
310	8	28	163,253	64.5	193.0	8	30	145,994	30.5	105.0	9	16	113,596	40.0	91.5	9	21	105,879	0.0	92.0
311	8	28	49,430	14.0	151.5	9	16	46,430	31.5	176.5	9	21	38,570	0.0	77.0	8	30	36,890	10.5	23.0
312	8	28	50,980	8.0	161.0	9	16	50,160	72.0	97.0	3	22	42,330	12.0	6.0	3	20	42,090	7.0	15.0
313	9	16	36,841	45.5	114.5	8	28	28,450	16.5	113.0	5	25	22,417	55.5	47.5	10	1	21,755	1.0	61.0
314	9	16	31,146	57.5	84.5	8	28	30,524	12.0	135.0	10	1	22	0.5	57.0	4	15	20,711	29.5	46.0
315	8	30	14,759	25.5	334.5	9	16	11,329	71.5	322.5	8	28	9,668	40.5	200.0	4	15	8,076	140.0	87.0
316	9	16	28,358	52.5	297.5	8	30	24,701	25.0	252.0	8	28	19,410	22.0	193.0	4	15	18,189	167.5	109.0
317	8	28	27,347	45.0	196.5	9	16	24,641	44.0	93.0	8	30	23,284	25.0	74.0	4	14	15,732	2.0	69.0
318	9	16	35,710	43.0	74.5	9	21	21,210	0.0	100.0	10	2	19,380	97.0	0.0	10	7	19,160	16.0	8.0
319	8	4	1,027	14.5	116.0	10	16	876	68.5	13.0	8	3	824	58.0	14.5	11	19	800	51.0	37.0
320	10	16	473	55.5	18.0	8	29	450	75.0	19.0	8	4	440	6.0	141.5	11	19	430	25.5	16.5
321	8	3	329	25.0	12.5	7	31	314	6.0	0.0	11	20	279	21.5	55.5	7	13	274	2.5	5.0
322	10	16	1,810	23.5	20.5	8	17	1,737	68.5	65.5	11	21	1,582	53.5	18.5	11	20	1,542	18.0	53.5
323	9	16	26,690	2.5	97.5	11	21	26,470	63.5	39.5	11	18	25,290	27.0	78.0	11	20	25,240	51.5	63.5
324	8	4	5,066	2.0	84.0	8	17	5,005	26.0	43.0	9	16	4,264	22.0	33.0	11	20	4,590	33.0	17.0
325	8	17	10,624	71.5	58.5	2	3	10,338	27.0	59.5	9	16	10,244	1.0	107.5	1	8	9,649	23.5	45.5
326	8	4	31,113	13.5	116.0	8	17	18,989	61.0	62.0	9	16	16,981	0.0	68.0	11	20	13,551	20.5	62.0
327	8	2	5,336			7	31	5,114			12	12	5,080			6	27	4,970		
328	8	4	12,000	44.0	108.0	5	8	9,232	51.0	28.5	11	20	9,220	19.0	53.0	7	9	8,682	7.5	48.5
329	8	17	6,620	162.0	109.0	8	13	5,076	5.5	109.5	8	16	4,732	1.0	162.0	11	18	1,648	73.0	49.5
330	8	18	7,223	111.0	42.6	8	17	6,824	5.5	111.0	2	4	6,544	28.4	36.6	1	1	6,338	5.4	12.5
331	8	17	13,335	124.0	70.0	11	19	13,260	90.5	20.5	8	18	12,772	70.0	7.5	11	20	12,543	20.5	22.5
332	8	3	2,310	40.0	30.0	11	23	2,232	0.0	11.0	10	16	2,226	41.0	13.0	8	30	2,201	29.0	17.0
333	10	15	4,286	6.0	71.0	8	4	3,944	14.0	61.0	11	19	3,627	56.5	12.5	8	2	3,336	2.5	50.0
334	5	3	152	0.5	79.0	8	16	150	3.5	53.5	8	2	149	2.5	50.0	12	30	144	18.0	14.0
335	11	21	6,252	67.0	36.0	11	20	6,194	38.5	67.0	8	17	5,945	56.0	54.0	11	18	5,589	22.0	71.0
336	8	12	1,773	0.0	122.0	8	13	1,603	122.0	23.0	8	18	1,554	21.0	46.0	8	5	1,510	102.0	5.0
337	12	31	326			1	14	321			1	13	320			11	25	320		
338	11	20	539	21.0	55.5	8	29	522	52.5	12.0	11	21	508	55.5	17.0	12	31	479	0.0	1.5
339	8	17	585	62.5	57.0	8	29	512	24.5	4.5	6	25	508	0.5	5.5	5	3	500		
340	8	4	200			10	2	180			8	7	174			8	17	166		
341	8	4	1,868	35.5	83.0	8	17	1,761	67.0	48.0	8	29	1,525	67.0	27.5	9	16	1,493	89.5	15.0
342	8	4	1,312	35.5	83.0	8	5	1,071	83.0	0.0	8	18	965	48.0	2.0	8	19	943	2.0	14.0
343	8	16	6,387	2.5	17.5	8	29	5,207	32.0	51.0	7	13	5,088	2.5	2.5	7	16	4,996		
344			672																	
345	8	2	238	0.0	40.0	8	15	235	0.0	7.5	8	16	234	7.5	45.5	8	13	222	22.0	101.0
346	9	16	1,241	82.5	20															

番号	2																			
	①																			
	順位: 1					順位: 2					順位: 3					順位: 4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
361	9	16	8,363	2.0	92.5	8	17	8,176	52.0	61.0	8	4	7,804	14.5	49.5	8	19	7,763	7.0	3.5
362	8	4	1,848	4.5	120.0	8	5	1,671	120.0	0.0	8	6	1,156	0.0	24.0	10	15	1,154	16.0	78.5
363	7	10	6,130	29.0	56.5	8	17	5,727	31.5	78.0	8	14	5,665	96.5	18.5	5	12	5,500	13.5	62.0
364	8	13	1,620	117.0	96.5	8	12	1,548	0.0	117.0	8	17	1,542	31.5	78.0	8	14	1,452	96.5	18.5
365	8	13	1,197	46.5	64.0	9	22	1,163	10.5	80.5	8	16	1,097	2.0	30.5	5	12	1,086	0.5	3.0
366	9	22	12,740			8	17	11,783			8	13	11,321			8	14	10,319		
367	7	13	582	0.0	0.0	8	17	533	76.0	36.0	4	14	525	36.0	1.0	9	17	518	21.0	94.0
368	5	8	16,462	24.0	118.0	8	17	14,959	56.0	56.0	8	13	13,487	20.0	60.0	8	14	13,214	60.0	21.0
369	8	14	4,210	43.5	55.5	7	10	4,047	27.0	102.0	8	17	3,781	32.5	66.5	8	13	3,632	43.0	43.5
370	7	10	5,346			3	19	4,968			2	4	4,900			2	5	4,862		
371	8	13	5,792	78.0	135.0	7	31	4,689	2.0	31.5	4	15	4,509	52.5	43.5	8	18	4,271	5.0	47.0
372	8	14	6,169	89.0	95.0	8	13	5,674	48.0	89.0	4	15	4,933	2.0	96.0	8	14	4,860	93.0	16.0
373	8	17	523	63.0	67.0	8	12	511	0.0	131.0	7	10	504	44.0	97.0	6	20	496	31.0	9.0
374	8	13	3,421	36.0	153.0	8	17	3,307	78.0	56.0	8	16	3,245	29.0	78.0	8	15	3,199	0.0	29.0
375	8	17	887	34.0	49.0	8	13	853	14.3	90.0	7	17	771	85.0	56.0	9	22	714	1.0	78.0
376	11	20	13,917	28.0	32.0	9	17	13,666	75.0	30.0	8	13	13,371	89.0	86.5	4	2	12,989	25.0	26.0
377	8	13	361	25.0	50.0	8	7	301	0.0	38.0	7	28	277	0.0	10.0	5	8	272	9.0	30.0
378	5	4	156	67.0	0.0	8	12	152	3.0	235.0	5	3	148	3.0	67.0	8	14	145	87.0	29.0
379	8	7	8,428	6.0	114.0	8	13	6,269	131.0	150.0	7	30	5,613	0.0	70.0	8	14	5,285	150.0	26.0
380	8	14	68,248	63.5	19.5	8	13	66,841	58.5	63.5	9	22	59,957	10.5	58.5	8	7	59,281	0.5	21.5
381	9	22	127,865	21.0	140.0	8	13	84,317	34.0	81.5	8	6	83,628	1.0	68.5	5	12	81,232	30.0	65.0
382	9	22	14,236	27.5	152.0	8	6	10,134	1.5	139.0	8	13	9,569	66.0	90.5	9	25	9,447	20.5	58.0
383	9	22	1,375	27.5	152.0	5	25	563	43.5	10.0	8	17	491	17.0	58.0	5	12	476	46.5	104.5
384	8	17	3,986	20.5	41.0	8	13	3,825	2.5	36.0	11	22	3,797	23.5	4.0	10	25	3,599	0.0	1.0
385	10	17	16,867	43.8	29.5	11	21	14,932	29.1	22.0	10	18	14,660	29.5	11.6	5	25	13,912	15.2	46.8
386	9	22	1,800	7.5	113.0	9	25	1,800	29.5	7.0	11	18	1,630	51.5	49.0	11	19	1,603	49.0	11.5
387	9	16	20,900	38.5	65.0	9	22	16,650	15.5	131.5	9	17	14,770	65.0	50.5	9	23	14,570	131.5	4.0
388	8	17	2,166	74.0	74.0	8	13	2,088	11.0	56.0	9	22	2,049	11.0	100.0	9	25	2,049	7.0	49.0
389	9	23	4,393	137.0	10.0	5	13	3,637	82.0	0.0	8	14	3,572	78.0	23.0	8	3	3,571	44.0	10.0
390	8	7	20,552	0.0	99.0	9	22	20,074	13.0	137.0	7	30	15,826	6.0	39.0	5	12	15,760	8.0	82.0
391	9	23	2,659	137.0	10.0	8	7	2,138	0.0	99.0	9	17	2,089	43.0	12.0	4	15	2,025	27.0	21.0
392	9	16	1,633	6.0	112.0	9	17	1,632	112.0	81.0	9	22	1,631	5.0	128.0	9	25	1,501	1.0	74.0
393																				
394	9	23	4,286	30.0	30.0	9	17	3,680	34.0	32.0	8	7	3,594	0.0	30.0	8	13	3,231	12.0	33.0
395																				
396																				
397	10	17	513	41.0	45.0	9	22	479	25.0	108.0	8	17	439	4.0	70.0	9	15	431	0.0	4.0
398	8	13	526	78.0	26.0	5	3	508	0.0	78.0	8	12	482	0.0	78.0	8	17	475	4.0	70.0
399																				
400																				
401	9	23	4,761	130.0	12.0	8	12	4,027	0.0	80.0	8	7	3,507	3.0	71.0	9	22	3,398	11.0	130.0
402	9	2	1,655	0.0	0.0	5	8	1,550	45.0	120.0	8	12	1,524	0.0	41.0	8	17	1,490	38.0	52.0
403	9	22	10,742	12.0	94.0	8	7	9,396	5.5	108.5	8	12	8,960	0.0	93.5	5	8	8,049	27.0	83.5
404	10	25	1,174	0.0	0.0	10	22	1,098	0.0	0.0	10	24	1,053	0.0	0.0	9	24	1,029	0.0	0.0
405	8	13	870	5.0	97.0	7	10	833	60.0	33.0	8	17	756	51.0	122.0	11	20	752	25.0	29.0
406																				
407																				
408																				
409																				
410	8	13	4,572	9.0	0.0	8	5	4,406	0.0	0.0	8	12	4,382	11.0	9.0	8	17	4,206	5.0	0.0
411	8	7	30,299	3.0	62.0	8	17	23,888	17.0	54.0	8	13	23,525	34.5	66.0	4	2	22,955	37.5	23.0
412	9	22	11,413	15.5	131.5	9	17	9,643	65.0	50.5	9	25	9,077	13.0	61.5	10	17	8,954	31.5	21.5
413	8	7	8,892	0.0	38.0	9	25	8,409	12.0	51.0	9	22	8,042	18.0	119.0	10	17	8,020	51.0	33.0
414	9	22	29,793	23.0	114.5	10	18	28,677	56.0	38.0	10	17	24,844	21.0	56.0	8	7	21,531	0.0	35.5
415	9	22	9,231	19.0	109.0	10	18	6,036	66.0	25.0	1	11	5,998	3.0	35.0	10	17	5,824	19.0	66.0
416	8	13	12,928	51.0	116.0	8	7	12,734	0.0	112.0	6	28	9,810	50.0	63.0	7	10	9,482	49.0	57.0
417	7	10	51,169	2.0	161.0	9	23	40,605	38.0	8.0	4	15	39,957	36.5	17.5	5	13	39,576	45.0	25.5
418	5	12	3,656	9.0	55.5	8	27	2,919	24.5	49.0	6	28	2,740	18.0	60.0	7	10	2,720	2.0	99.0
419	8	14	1,831	28.0	135.5	9	22	1,508	17.5	71.5	5	12	1,309	24.5	66.0	7	10	1,235	2.0	99.0
420	7	10	1,526	0.2	84.0	9	22	1,519	1.6	0.0	8	14	1,380	2.3	0.0	9	17	1,374	55.0	110.2
421	9	23	8,496	27.0	56.0	7	10	8,036	2.0	121.0	9	17	7,952	37.5	67.5	6	29	5,504	33.5	18.0
422	1	14	1,071			10	2	969			5	12	938			11	19	870		
423	9	23	1,880			9	17	1,765			5	13	1,306			10	17	1,144		
424	10	17	4,500	23.0	44.0	7	10	4,032	0.0	111.0	9	17	3,974	120.0	34.5	5	12	3,923	24.5	66.0
425	9	22</																		

番号	2																			
	①																			
	順位: 1					順位: 2					順位: 3					順位: 4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
433																				
434																				
435	8	31	3,259	76.0	14.0	9	24	2,753	5.0	37.0	9	23	2,753	41.5	4.0	9	22	2,414	43.5	41.5
436	8	12	512	0.0	7.5	8	13	512	7.5	1.5	8	14	512	1.5	17.0	8	18	469	0.5	29.5
437	8	17	1,041			7	2	955			8	9	941			7	26	940		
438	8	16	368			8	20	297			8	9	293			7	2	261		
439	4	10	720	26.5	16.1	9	28	680	31.1	4.2	6	22	670	90.4	9.0	9	25	640	5.1	12.3
440	9	16	1,423	181.5	1.5	5	3	1,165	1.5	4.0	7	5	1,160		2.0	9	17	1,057	1.5	4.0
441	8	15	782	5.0	21.0	9	29	631	32.0	65.5	8	28	558	80.0	32.0	10	1	543	48.0	9.5
442	8	27	37,489	6.5	51.5	9	16	32,727	31.5	183.5	10	1	30,783	6.0	72.0	9	27	27,764	29.0	38.5
443	9	16	31,999	39.5	144.5	9	24	25,192	77.0	9.0	10	2	25,052	0.0	64.0	10	1	24,230	64.0	4.0
444	9	16	30,283	39.5	144.5	10	18	14,873	65.0	36.0	3	31	14,413	6.5	13.5	8	31	13,868	56.5	15.5
445	7	10	102,921	17.0	67.5	9	16	99,778	9.0	88.5	10	17	86,575	4.0	55.5	4	15	80,598	12.0	26.5
446	10	17	42,108	13.0	71.5	9	16	38,194	14.5	52.5	6	22	35,889	45.5	26.5	4	15	34,387	42.0	24.5
447	9	16	31,700	5.5	76.0	10	17	30,860	0.0	54.0	4	15	30,250	73.0	2.0	9	24	29,600	50.1	44.0
448	1	1	991	0.0	0.0	2	27	980	11.5	3.0	2	21	974	0.0	0.0	2	14	958	0.0	0.0
449	8	7	38,480	8.0	44.0	10	21	37,470	0.0	21.5	8	26	36,800	0.0	38.0	5	17	36,560	5.5	41.3
450	9	16	7,335	5.0	88.5	4	15	5,610	30.1	12.5	10	17	5,421	0.5	0.4	8	31	5,410	20.6	11.4
451	10	17	3,005	13.5	92.5	5	24	2,650	0.0	67.0	5	12	2,761	18.0	59.5	8	29	2,860	5.5	58.5
452	9	22	2,816	56.0	83.0	10	17	2,798	8.0	88.0	10	1	2,496	1.0	44.0	9	25	2,393	43.0	25.0
453	9	21	1,665	0.0	56.0	9	23	1,643	83.0	30.0	5	11	1,382	0.0	24.0	3	15	1,352	0.0	44.0
454	7	9	6,439	0.0	43.0	8	13	6,321	3.5	42.0	9	15	6,217	0.0	86.5	9	16	6,200	86.5	13.0
455																				
456	9	16	2,706	7.0	86.0	8	13	2,670	5.0	3.0	8	14	2,164	3.0	25.0	8	17	2,076	1.0	0.0
457	9	16	19,600	19.0	81.0	10	17	18,390	15.5	76.5	4	15	17,471	54.0	19.5	6	22	17,413	46.0	31.5
458																				
459	9	16	5,281	11.0	138.0	8	14	3,501	11.0	1.0	8	15	3,387	1.0	4.0	8	13	3,385	8.0	11.0
460	9	16	639	7.3	138.5	10	17	624	6.0	39.0	8	30	585	24.4	34.5	10	21	572	0.0	31.4
461	8	30	611	11.5	52.0	9	16	603	6.0	121.0	9	15	557	0.0	6.0	10	17	532	5.0	48.0
462	10	18	2,772	77.0	15.8	4	15	2,561	10.6	79.3	9	17	2,542	143.5	4.3	6	22	2,505		104.6
463	9	16	6,048	4.6	120.3	10	17	4,472	2.4	38.3	9	4	4,362	1.3	0.0	12	31	4,206	0.0	0.6
464	8	13	4,089			8	14	4,025			8	12	3,734			8	16	3,643		
465	9	24	398	0.5	69.5	4	15	368	50.0	29.0	10	18	347	77.0	8.5	10	22	345	29.0	0.5
466	9	24	1,760	6.0	57.5	6	22	1,580	49.0	64.0	10	17	1,380	23.0	74.0	4	15	1,180	49.0	29.0
467	10	17	1,140	12.0	79.0	4	15	1,126	23.0	23.0	9	22	1,091	42.0	66.0	9	16	1,045	11.0	45.0
468	10	21	2,478	0.0	34.0	6	21	2,467	0.0	85.0	10	17	2,441	40.0	52.0	5	12	2,439	25.0	47.0
469	8	29	1,210	6.0	45.0	7	11	1,101	8.0	0.0	6	19	1,009	0.0	27.0	9	2	981	0.0	0.0
470																				
471	3	31	493	0.0	3.0	3	30	493	3.0	9.0	1	19	485	0.0	11.0	12	3	462	0.0	1.0
472	10	17	729	9.0	63.0	6	22	704	48.0	56.0	9	23	703	55.0	28.0	9	24	701	28.0	42.0
473	3	22	1,633	15.0	7.0	3	5	1,631	0.0	7.0	3	24	1,626	3.0	0.0	3	7	1,625	0.0	4.0
474	10	17	859	15.0	71.5	9	15	815	0.0	11.5	8	30	783	11.5	27.5	3	19	701	0.0	6.0
475	3	15	803	0.5	5.0	9	24	772	2.5	39.0	12	7	770	0.5	4.5	8	31	756	30.0	12.5
476	8	13	1,508			8	12	1,502			8	14	1,450			8	2	1,444		
477	8	13	2,795	38.0	90.0	8	17	2,547	76.0	28.0	5	12	2,130	20.0	77.0	8	12	2,092	0.0	38.0
478	9	16	4,015	4.0	129.0	8	14	3,137	34.0	3.5	8	15	3,072	3.5	2.5	9	22	3,012	0.5	30.0
479	9	16	775	0.0	110.8	8	13	746	7.4	48.2	8	15	684	7.7	1.0	8	12	646	0.0	7.4
480	8	13	7,578	13.0	69.0	9	16	7,066	7.0	119.0	8	17	5,995	28.0	27.0	9	15	5,886	0.0	7.0
481	7	10	394	37.0	31.0	7	13	361	0.0	3.0	10	17	304	6.0	37.0	5	24	290	0.0	13.0
482	8	14	837	52.7	5.5	4	15	770	52.0	0.5	7	10	745			10	18	652	44.5	9.0
483	4	15	210	33.0	26.5	7	10	195	31.5	81.0	8	13	195	16.5	50.0	10	17	189	10.0	57.0
484	9	16	20,910	9.0	107.0	8	31	14,550	33.0	16.0	8	30	13,916	25.0	33.0	9	17	13,896	107.0	0.0
485	6	22	11,988	0.0	103.3	10	17	9,390	10.2	60.5	5	3	7,976	0.0	12.0	9	16	7,855	0.0	74.5
486	9	16	345	12.0	123.0	6	22	245	41.0	38.0	10	17	236	6.0	52.0	8	30	234	46.0	24.0
487	6	22	131,301	46.0	44.0	6	23	123,502	44.0	0.0	10	17	121,677	11.0	46.0	4	15	117,562	35.0	25.0
488	9	16	32,657	0.0	78.0	7	10	29,141	0.0	43.5	10	17	27,712	2.5	49.5	9	22	23,327	2.0	26.0
489	7	10	3,916	18.5	61.5	9	16	3,813	9.5	894.0	10	17	3,883	2.5	54.0	10	8	2,958	13.5	8.5
490	10	17	73,589	25.0	60.5	10	1	73,566	19.0	69.5	10	18	70,361	60.5	24.0	9	22	63,572	59.5	31.0
491	10	1	58,150	19.0	69.5	10	17	50,670	25.0	60.5	6	21	47,410		72.5	9	22	46,880	59.5	31.0
492	10	1	118,990	19.0	69.5	10	17	113,700	25.0	60.5	10	18	111,250	60.5	24.0	6	22	108,850	72.5	18.0
493	10	17	120,511	25.0	70.0	6	21	113,531	0.0	77.0	3	15	101,481	4.0	90.0	10	1	97,661	20.0	68.0
494	10	17</																		

番号	2																			
	①																			
	順位: 1					順位: 2					順位: 3					順位: 4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
505	10	1	647	0.0	51.8	10	17	531	14.2		9	16	507	120.2	0.0	6	22	447	19.4	0.0
506	5	6	1,138			11	24	1,024			11	30	1,008			8	13	1,005		
507																				
508	10	1	1,165	34.5	66.0	9	16	1,104	45.0	53.0	7	24	954	0.0	83.5	6	22	954	71.0	17.5
509	10	18	361	120.0	100.0	10	17	315	40.0	120.0	7	28	264	35.0	169.0	9	22	259	76.0	83.0
510																				
511																				
512	3	16	471	57.0	2.5	3	8	458	6.5	0.0	3	18	456	0.0	0.0	3	4	444	0.0	0.0
513	6	22	1,457	0.0	69.8	8	31	1,436	19.0	112.0	9	24	1,399	41.2	67.5	4	15	1,336	38.4	42.3
514	7	28	2,996	29.0	82.0	8	19	2,984	4.0	44.0	8	12	2,942	0.0	38.0	8	7	2,838	4.0	43.5
515	8	13	573			8	17	509			8	7	442			8	11	419		
516	8	27	1,434	5.0	132.0	3	15	1,382	0.0	24.0	10	21	1,320	85.0	21.0	8	12	1,307	0.0	113.0
517																				
518																				
519	10	17	99,590	28.5	64.5	7	28	93,238	78.5	42.0	10	1	92,299	10.5	47.5	6	22	90,024	55.5	18.5
520	9	16	86,392	44.5	178.0	10	1	101,700	5.0	157.0	8	28	94,064	37.5	98.0	8	19	67,368	0.0	95.0
521	4	14	4,227	26.0	84.0	9	23	2,115	8.5	72.5	5	18	2,087	20.0	50.0	3	19	2,055	4.5	59.5
522	4	14	7,479	58.0	71.0	7	26	7,332	3.0	4.5	8	28	7,209	13.0	44.0	6	21	7,052	0.0	81.0
523	4	14	2,490	45.0	78.0	10	1	2,330	58.5	19.0	9	15	2,150	0.0	159.0	6	21	2,120	0.0	93.0
524	8	28	3,074	10.0	72.0	9	16	3,072	0.0	96.0	4	14	2,541	0.0	48.0	8	30	2,265	38.0	3.0
525	9	16	1,120			8	28	1,108	10.0	50.0	6	22	1,104	62.0	10.0	4	14	1,018	1.0	75.0
526	8	28	45,660	37.0	207.0	8	30	43,810	10.0	146.0	9	16	42,950	82.0	131.0	7	24	31,320	4.0	58.0
527	8	28	67,881	18.5	200.0	8	30	63,703	25.0	109.0	6	22	50,929	11.5	119.0	10	1	49,520	0.0	93.5
528	8	28	39,196	92.5	184.5	10	1	35,584	3.5	198.5	9	16	31,482	43.5	181.5	10	18	31,046	78.5	67.0
529	9	24	2,803	152.0	91.5	9	16	2,176	61.0	147.5	3	19	2,056	0.0	47.0	3	20	2,038	47.0	35.0
530	10	1	35,963	2.0	201.0	8	26	26,234	0.0	140.0	8	28	32,934	46.0	116.0	9	16	30,470	30.0	107.5
531	10	1	79,278	2.5	182.0	8	28	73,072	68.0	149.0	8	27	60,239	152.0	68.0	8	26	60,107	4.0	152.0
532	10	1	49,129	2.5	168.0	8	28	39,245	36.0	118.5	9	24	36,451	73.0	62.5	6	22	30,517	18.0	77.0
533	9	16	27,521	9.0	64.0	10	1	22,169	3.0	131.0	6	22	20,802	20.5	65.5	8	30	19,379	6.5	74.5
534	9	16	36,695	49.0	155.5	10	1	33,916	7.0	134.5	6	22	33,257	31.0	99.5	8	28	29,904	25.5	109.5
535	4	15	4,914	111.5	61.0	9	16	4,812	57.0	132.0	8	28	4,715	30.5	152.0	8	30	4,661	24.5	147.0
536	9	22	804			6	23	724			10	17	673			4	15	660		
537	9	24	4,846	1450.0	2.5	9	16	3,894	72.5	50.5	8	29	3,716	104.0	26.0	4	15	3,663	91.0	27.5
538	8	28	7,344	26.5	207.5	9	16	6,467	62.4	117.1	6	22	5,326	11.0	114.5	4	15	5,112	120.4	66.6
539																				
540			3,390																	
541	9	16	675	57.5	113.5	8	2	576	0.0	8.5	3	27	548	9.0	9.0	3	19	535	67.5	49.5
542	10	1	896	5.5	58.5	9	21	858	0.0	53.0	3	19	845	0.0	42.0	8	28	827	5.5	58.0
543	9	16	377	23.0	108.0	9	24	376	31.0	83.0	8	2	357	0.0	15.0	8	3	349	12.0	92.0
544	3	15	410	0.0	54.0	2	24	393	0.0	14.5	3	31	388	11.5	15.0	3	30	385	0.0	11.5
545	9	16	82,900	37.1	133.3	10	1	80,770	15.5	61.3	9	23	74,400	51.3	211.8	4	14	72,280	8.7	61.0
546	9	16	78,795	46.5	108.0	8	30	70,986	16.0	158.5	8	28	69,910	25.0	221.5	6	22	55,904	11.5	112.5
547	8	28	36,690	35.0	123.0	8	30	29,460	14.0	54.0	10	1	28,260	1.0	119.0	6	22	27,140	15.0	93.0
548	9	24	36,070	214.5	29.5	9	16	25,720	33.5	119.5	10	1	23,229	12.5	60.0	4	15	22,316	67.5	28.0
549	9	27	45,400	1.0	51.0	10	17	43,600	66.0	47.0	9	22	41,500	36.0	31.0	10	1	37,400	12.0	40.0
550	7	28	109,000	95.0	27.0	5	17	108,000	11.0	49.5	10	1	106,200	10.0	43.5	10	17	101,300	62.5	50.0
551			3,142																	
552	7	16	3,142	2.3	127.4	7	24	2,727	0.0	26.2	3	20	2,660	39.4	27.5	10	1	2,648	20.5	41.7
553	9	22	693	52.0	13.5	10	13	686	0.0	1.2	6	23	556	14.0	22.7	7	28	555	28.6	0.1
554	10	1	852	20.5	41.7	4	24	746	10.1	39.9	6	3	736	7.3	31.4	10	17	726	10.2	28.6
555	9	16	1,787	14.0	67.4	10	1	1,739	20.5	41.7	4	24	1,642	10.1	39.9	8	29	1,613	3.3	16.7
556	7	28	20,603	93.0	87.5	10	1	20,459	10.5	47.0	10	17	20,012	54.5	47.5	6	22	18,125	34.0	24.5
557	10	1	4,197	10.5	47.0	6	22	4,185	34.0	24.5	9	28	4,015	43.5	11.0	10	18	3,974	47.5	5.5
558	7	28	54,730	112.0	62.0	10	17	49,160	39.0	48.0	10	1	44,330	10.0	44.0	6	22	41,290	40.0	22.0
559	7	28	65,290	126.0	19.5	10	17	51,160	50.5	79.0	9	16	50,350	26.0	63.5	8	28	48,670	0.0	118.0
560	10	1	19,552	8.0	96.0	7	27	17,199	0.0	61.0	10	17	17,006	34.0	32.0	9	27	16,604	16.0	51.0
561	10	1	360	8.0	96.0	10	18	314	32.0	17.0	9	28	306	51.0	4.0	5	5	301	0.0	3.0
562	10	1	34,870	17.0	68.5	9	16	32,880	18.0	82.5	4	14	31,660	33.5	71.5	6	23	29,620	15.0	33.5
563	5	30	12,834	70.5	12.5	10	1	12,380	11.5	56.5	9	16	12,196	26.5	56.5	5	29	12,045	5.0	70.5
564	10	18	33,710	63.5	11.5	10	1	32,280	12.0	77.5	10	17	32,090	21.0	63.5	5	29	30,210	8.0	75.5
565	7	29	5,772	59.0	1.5	9	28	4,447	49.0	1.5	9	16	4,439	15.0	73.5	10	2	4,269	90.5	0.0
566	7	28	16,546	85.5	71.0	9														

番号	2																			
	①																			
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
577											6									
578																				
579	5	29	3,186	21.0	83.0	6	14	3,108		21.5	6	21	2,746		99.0	4	24	2,675		
580	10	1	11,593	17.0	61.0	10	18	11,205	57.5	10.0	4	24	10,176	40.0	34.2	6	14	9,247	25.2	27.0
581	10	17	2,478	30.0	61.0	5	29	2,393	16.0	89.0	10	1	2,287	12.0	67.0	9	21	2,110	0.0	88.0
582	5	29	3,354	21.0	72.0	10	2	3,350	82.0	0.0	6	3	2,590	29.5	16.5	9	23	2,374	9.0	31.5
583	5	17	126	66.0	34.0	5	29	120	21.0	72.0	9	16	117	26.0	98.0	9	22	114	36.5	31.5
584	9	16	590	53.5	37.5	9	22	511	65.5	47.0	7	28	506	36.5	13.0	5	17	504	83.5	43.5
585	5	29	1,928	32.0	182.0	5	17	1,675	137.0	48.0	9	16	1,451	84.0	60.0	7	28	1,326	0.0	48.0
586																				
587	10	1	71,066	8.5	52.0	10	17	70,145	28.5	55.5	5	29	70,060	12.0	87.5	10	18	62,989	55.5	5.0
588	10	1	8,051	10.5	65.5	9	16	7,899	32.0	65.5	9	22	7,713	74.0	16.0	5	29	7,709	18.0	77.0
589	9	16	15,254	35.0	106.0	10	1	14,992	24.0	98.0	5	29	12,391	21.6	20.2	6	3	9,906	24.0	41.5
590	10	17	169,420	76.5	68.5	10	16	126,110	9.5	76.5										
591																				
592			382																	
593	10	17	288,390	75.0	73.0	6	22	247,350	88.0	15.0	10	16	222,767	9.0	75.0	9	28	207,887	31.0	10.0
594	10	17	98,615	104.0	84.0	10	16	94,405	62.0	104.0	6	22	70,412	91.0	23.0	10	18	62,988	84.0	23.0
595	10	18	50,029	65.0	18.0	10	17	47,056	64.5	65.0	5	13	42,355	26.5	35.5	10	16	41,207	10.0	64.5
596	10	17	273,375	90.5	83.5	9	22	233,548	24.5	59.5	6	22	218,642	89.0	16.5	6	21	218,539	0.0	89.0
597	9	25	23,017	12.5	52.5	9	22	22,674	6.5	146.5	10	17	22,098	11.0	66.0	9	17	21,121	11.0	95.5
598	10	18	5,760	62.0	18.5	9	22	5,347	16.0	58.0	11	10	5,331	1.0	3.0	1	12	4,607	18.5	7.5
599	8	14	400	0.0	1.0	7	19	382	0.0	0.0	8	13	363	12.0	0.0	8	15	359	1.0	0.0
600	10	18	609	65.0	63.0	2	13	544	3.0	12.0	2	6	540	0.0	4.0	9	25	531	30.0	70.0
601	10	18	19,023	16.0	75.0	10	17	18,695	89.0	75.0	10	16	18,425	5.0	89.0	6	22	18,391	79.0	12.0
602	10	17	46,940	36.0	109.0	10	18	38,650	109.0	35.0	9	22	34,520	7.0	94.0	6	19	31,770	0.0	76.0
603	6	22	8,289	105.5	8.0	10	17	6,856	28.5	52.5	5	17	6,106	45.5	16.0	4	15	5,789	43.5	21.0
604	6	22	6,420	8.5	94.0	10	17	4,990	15.0	48.0	5	30	4,470	38.0	33.5	6	20	4,450	17.5	51.5
605	10	17	169	43.5	112.0	5	27	151			6	24	139	0.5	1.0	9	24	137		32.0
606	10	17	1,339	33.5	97.5	10	18	1,123	97.5	27.0	9	22	1,013	13.5	94.5	4	15	926	46.5	7.5
607	10	17	781	33.5	97.5	10	18	776	97.5	27.0	4	15	558	46.5	7.5	9	23	444	94.5	0.0
608	10	17	670	27.0	101.0	10	18	617	101.0	27.0	9	22	449	11.0	102.0	4	15	420	24.0	9.0
609	10	17	354,995	123.5	115.0	10	16	319,505	11.5	123.5	10	18	274,055	115.5	25.5	6	21	265,475	0.0	139.0
610	10	16	193,229	6.5	105.0	10	17	173,070	105.0	91.0	6	21	135,643	0.0	87.0	6	22	132,868	87.0	14.0
611	9	23	7,409	87.5	4.0	9	25	5,031	43.5	84.0	9	22	4,975	12.5	87.5	10	18	4,074	68.0	32.5
612	4	24	66,592	19.0	11.0	5	17	64,798	64.0	13.0	10	18	63,592	65.0	5.5	4	14	62,326	16.0	40.0
613	10	17	42,375	122.5	87.0	10	16	35,837	10.5	122.5	10	18	32,043	87.0	25.0	6	21	31,118	0.0	88.5
614	10	16	67,160	7.5	113.0	10	17	65,990	113.0	92.5	6	21	51,270	0.0	70.5	5	30	49	65.0	5.0
615	10	17	17,386	113.0	92.5	5	29	12,754	21.5	65.0	6	22	12,476	70.5	13.0	10	18	11,641	92.5	19.0
616	10	17	1,751	31.5	66.0	10	18	1,739	66.0	8.0	6	22	1,678	83.5	13.0	9	25	1,655	25.5	20.5
617																				
618	10	17	117,611	208.0	87.0	10	18	110,980	87.0	19.0	6	22	107,956	88.0	19.0	10	16	96,881	0.0	208.0
619	10	17	53,660	16.5	60.0	5	17	47,630	51.5	14.0	4	15	46,530	54.5	14.5	9	22	43,360	23.5	61.0
620																				
621																				
622																				
623	10	17	54,500	22.0	54.5	6	20	46,900	65.5	0.5	6	22	42,300	43.0	8.0	9	22	42,100	5.0	48.5
624	10	17	42,196	11.5	58.0	5	17	41,660	65.5	18.0	9	22	35,926	10.0	35.5	6	22	32,266	32.5	6.0
625			18,504																	
626	10	17	13,930	24.5	86.5	9	22	12,570	10.5	87.0	10	18	12,550	86.5	11.5	10	15	12,430	4.0	58.5
627	9	22	115,836	8.5	90.0	9	24	111,924	0.0	55.5	10	18	107,230	77.0	16.0	10	1	99,580	17.5	22.5
628	10	17	71,971	26.0	105.5	9	22	65,323	14.0	121.5	10	18	57,636	105.5	10.5	9	24	50,851	0.0	70.5
629	10	17	291,488	16.0	95.0	10	18	203,504	95.0	7.0	9	22	203,110	8.0	98.0	9	24	197,395	0.0	52.5
630	10	17	243,305	22.5	89.5	10	18	182,763	89.5	6.0	9	22	177,415	7.5	87.5	9	24	167,579	0.0	60.5
631	10	17	195,326	32.0	110.5	10	18	151,223	110.5	7.0	9	22	130,652	5.5	91.5	9	24	114,451	0.0	59.0
632	10	17	22,918	35.0	104.0	10	18	16,374	104.0	4.0	9	22	14,580	7.0	91.0	10	1	13,999	0.0	26.0
633	10	17	21,281	29.0	117.0	10	18	17,387	117.0	6.0	9	22	14,352	2.0	105.0	9	24	14,027	0.0	65.0
634	10	17	101,070	33.5	73.0	6	21	91,440	0.0	94.0	9	22	87,780	12.0	67.0	5	29	80,790	28.0	54.0
635	10	17	2,910	24.5	148.5	9	22	2,569	1.5	120.0	5	16	1,884	0.0	103.5	5	29	1,616	18.0	68.0
636	10	18	2,858	79.0	19.5	10	17	2,618	22.5	79.0	6	22	2,487	90.0	21.0	5	29	2,457	24.0	62.0
637	9	25	12,769	57.0	39.0	10	18	12,499	76.0	3.0	5	29	11,312	42.0	15.0	3	15	9,429	5.0	30.0
638	9	25																		

番号	2																			
	①																			
	順位: 1					順位: 2					順位: 3					順位: 4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
649	9	25	1,610	168.5	16.0	7	30	1,067	61.0	2.0	7	29	939	0.0	61.0	8	17	916	3.0	0.0
650	8	7	113	0.0	33.0	9	22	101	2.5	121.5	7	21	100	8.0	30.0	10	17	86	18.5	81.5
651																				
652	9	25	1,251	25.0	49.0	9	22	1,117	5.0	112.0	10	18	1,107	93.0	44.0	6	14	1,087	15.0	42.0
653	10	17	1,073	12.0	78.0	10	18	1,050	78.0	72.0	9	22	904	13.0	115.0	7	29	860	4.0	63.0
654	9	25	7,550	94.6	83.6	5	13	6,592	43.0	0.0	4	15	5,553	55.6	0.5	4	2	5,333	66.5	3.2
655	9	25	1,394	94.6	83.6	4	14	1,089	11.5	55.6	9	29	1,065	11.0	0.9	4	16	1,056	0.5	0.0
656	5	29	911	57.0	0.0	5	17	905	74.5	3.0	5	12	792	19.5	35.0	5	25	772	60.0	2.0
657	10	18	785	84.0	0.0	11	14	749	0.0	0.0	9	25	660	48.5	21.0	10	17	634	56.5	84.0
658	10	17	4,776	62.0	59.0	9	22	4,529	18.0	146.0	9	24	3,870	9.0	49.0	10	16	3,843	22.0	62.0
659	9	22	795	17.0	136.0	8	8	769	6.0	1.0	9	25	705	60.0	43.0	10	17	650	29.0	86.0
660	9	25	1,797	86.5	44.5	10	18	1,774	1180.0	18.5	10	17	1,454	20.0	118.0	10	1	1,399	15.5	12.5
661	10	18	156,500	117.0	51.0	9	22	103,950	18.0	121.0	5	29	94,670	21.0	50.0	4	14	83,010	40.0	7.0
662	10	18	103,250	96.0	15.0	10	17	99,106	21.0	96.0	9	25	83,982	65.0	14.0	9	24	79,071	0.0	65.0
663	9	25	94,867	50.0	33.0	9	24	90,792	0.0	50.0	9	22	90,684	3.5	68.0	10	17	88,187	8.5	81.5
664	8	19	4,063	2.0	2.0	8	20	4,017	2.0	0.5	4	15	3,221	34.5	29.0	5	17	3,166	32.5	17.0
665	5	18	11,552	17.0	22.5	5	13	11,207	8.0	19.5	7	11	10,992	9.5	36.5	9	25	10,940	17.5	23.5
666	6	21	1,184	0.5	65.0	5	17	1,173	32.5	17.0	4	15	1,160	34.5	29.0	5	30	1,112	55.0	19.0
667	6	22	9,672	7.0	6.0	10	17	8,460	28.0	53.0	5	17	7,909	48.0	11.0	6	20	7,815	1.0	80.0
668	10	17	4,375			6	21	3,832			6	19	3,324			5	29	2,977		
669	10	1	307	15.5	9.0	9	16	299	81.0	0.0	10	17	293	22.0	11.0	9	27	288	3.5	19.5
670																				
671	10	18	7,056	35.0	1.0	10	17	5,760	16.0	35.0	5	30	5,686	35.0	26.0	10	1	5,551	3.0	18.0
672	10	17	390,770	17.5	36.0	6	22	370,710	32.5	6.5	5	17	356,310	31.0	16.0	4	15	349,190	34.5	22.0
673	10	17	83,354	17.5	34.0	5	30	73,272	41.5	31.0	9	22	69,874	7.0	29.0	8	27	68,871	0.0	80.5
674	9	22	10,216	20.5	72.0	7	17	9,432	61.5	7.0	9	23	9,206	72.0	10.0	5	29	8,776	20.0	38.0
675	10	17	7,847	22.5	55.5	9	22	7,338	31.5	46.0	5	17	7,127	16.0	46.5	7	27	6,260	22.0	28.0
676	10	18	4,640	94.0		6	20	3,200			10	19	2,830			6	26	2,220		
677	9	22	4,832	40.0	121.0	9	23	4,803	121.0	16.0	9	24	4,795	16.0	91.0	6	19	4,782	0.0	104.0
678	7	27	2,492	23.0	102.0	7	19	2,242	0.0	5.0	10	17	2,116	47.0	69.0	4	14	2,026	40.0	102.0
679																				
680			2,455																	
681			545																	
682	10	17	2,080	9.0	97.0	9	24	2,080	1.0	142.0	9	22	2,080	5.0	59.0	7	11	2,080	2.0	111.0
683	10	18	1,287	97.0	42.0	9	24	1,071	1.0	142.0	7	11	527	2.0	111.0	11	24	389	1.0	18.0
684	10	17	3,290	23.5	119.0	9	24	2,630	0.0	80.5	4	1	2,240	0.0	70.5	10	18	2,230	119.0	14.0
685	7	11	18,500	0.0	150.0	10	17	17,620	23.5	119.0	10	18	16,530	119.0	14.0	9	24	16,470	0.0	80.5
686	8	17	4,299	0.0	14.5	7	21	4,249	3.5	16.5	6	15	4,196	18.5	8.5	3	8	4,189	0.0	12.0
687	9	25	1,244	133.5	40.0	5	8	1,164	18.0	16.0	3	19	1,141	0.0	0.0	10	18	1,115	91.5	39.5
688	10	19	1,800	119.0	39.0	9	25	1,780	105.0	54.0	9	17	1,140	42.0	48.0	9	26	1,090	54.0	
689	9	25	738			10	18	718			9	26	573			10	19	546		
690																				
691																				
692	6	30	1,071			7	3	898			7	1	676			9	22	575		
693																				
694	2	14	1,140			1	24	1,100			2	7	1,014			2	28	1,000		
695	9	24	22,667	0.0	134.0	9	25	22,515	134.0	31.0	10	18	21,807	163.0	18.0	10	17	20,120	0.0	163.0
696	8	11	1,023	29.5	0.0	8	3	973	0.0	0.0	8	13	973	0.0	25.5	8	10	963	1.0	29.5
697	10	17	218	15.0	105.0	9	24	195	0.0	100.0	4	1	185	0.0	65.0	7	11	180	0.0	60.0
698	10	17	106	15.0	105.0	9	24	101	0.0	100.0	4	1	99	0.0	65.0	7	11	97	0.0	60.0
699	12	9	520	88.0	45.0	2	16	501	4.0	1.0	9	24	481	0.0	88.0	10	17	479	21.0	101.0
700																				
701																				
702	10	18	67,189	107.0	10.0	9	25	55,277	98.0	12.5	5	12	42,365	31.5	48.5	7	11	41,748	0.0	91.0
703	8	9	21,205	21.0	79.5	5	12	18,426	41.0	68.0	10	18	17,114	89.0	2.5	9	24	16,992	0.0	93.5
704																				
705	10	17	19,114	13.0	61.0	9	25	18,746	33.0	57.5	9	22	18,605	7.0	91.5	8	8	17,776	64.0	31.0
706																				
707	7	22	2,567	0.0	35.5	9	25	2,376	49.5	46.0	9	22	2,326	6.5	70.5	7	20	2,287	10.0	2.0
708	9	25	800	13.0	9.5	10	17	719	9.5	95.5	8	11	560	16.0	0.5	4	14	439	11.5	18.0
709	9	25	17,580	76.0	2.5	6	21	12,189	0.0	44.5	9	22	11,639	1.5	65.5	6	19	11,329	0.0	30.0
710	10	18	26,391	31.5	162.0	10	17	10,606	1.0	31.5	9	25	9,753	86.0	5.0	7	11	9,217	36.5	40.5
711	9	22	32,938	11.0	112.0	9	25	31,890	46.5	44.5	10	18	26,752	72.0	0.0	10	17	24,540	13.0	72.0
712	10	18	7,440	59.0	36.5	9	25	7,000	37.5	42.5	10	17	5,990	7.0	59.0	5	16	5,880	0.0	44.0
713	10	18	4,481	87.0	0.5	5	17	3,098	57.5	0.5	9	25	3,066	46.5	15.0	6	24	2,988	0.0	3.0
714	9	25	17,456	51.0	31.0	10														

番号	2																			
	①																			
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
721	10	18	10,325	96.0	11.0	9	25	8,447	0.0	33.0	9	26	6,812	0.0	8.0	9	17	6,369	11.0	96.0
722	10	17	714	13.5	58.0	10	18	712	58.0	7.5	7	11	582	0.0	35.0	7	19	565	0.0	32.0
723	9	24	741	0.0	97.0	6	22	701	0.0	0.0	9	25	681	97.0	12.0	8	10	629	0.0	0.0
724	10	18	13,181	132.0	27.0	9	25	11,863	42.0	38.0	7	11	8,837	0.0	66.0	9	22	8,685	17.0	57.0
725	9	24	567			10	17	486			10	18	450			9	25	362		
726	10	18	116	138.0	0.0	10	17	101	30.0	138.0	7	11	93	0.0	61.0	9	25	91	50.0	45.0
727	10	18	4,786	115.0	21.0	10	17	3,856	8.0	115.0	9	25	3,745	50.0	40.0	6	21	3,293	0.0	50.0
728	6	2	1,810	0.0	38.0	10	18	1,784	81.4	4.1	9	25	1,490	44.0	32.0	10	17	1,401	10.1	81.4
729	9	25	111,749	59.0	53.0	10	18	104,398	102.0	4.0	9	22	100,351		72.0	10	17	87,065		102.0
730	10	17	43,030	17.0	100.5	5	12	41,520	31.5	22.0	9	28	39,180	34.0	36.5	6	21	38,410	0.0	54.0
731	10	17	2,338	15.5	122.5	6	21	2,119	0.0	73.0	7	22	2,115	1.5	66.5	10	7	2,100	0.0	72.5
732	10	18	4,121	140.0	1.0	10	17	3,278	15.0	140.0	8	10	2,938	2.0	58.0	9	24	2,863	1.0	62.0
733	10	18	4,222	137.0	1.0	9	25	3,762	59.0	4.0	10	17	3,696	14.0	137.0	9	28	3,447	18.0	31.0
734	9	25	398	80.0	3.5	10	8	383	65.0	0.0	5	13	371	35.0	0.0	6	3	366	35.0	1.0
735	10	17	17,032	17.0	128.0	10	7	15,001	1.5	55.5	5	12	13,903	42.0	15.0	6	19	13,756	0.0	49.5
736	7	22	4,390	2.5	122.0	10	17	4,381	10.5	118.5	10	7	3,936	0.0	79.5	6	21	3,903	0.0	83.0
737	6	21	2,261	0.0	90.0	7	22	2,117	4.0	51.0	10	17	2,090	7.5	120.5	10	7	2,088	0.0	63.5
738	10	17	3,177	13.0	155.0	10	7	3,007	1.0	84.0	7	22	2,962	2.0	109.0	6	21	2,687	0.0	94.0
739	10	17	882	10.0	64.0	10	18	875	64.0	0.0	6	19	589	0.0	53.0	10	7	570	0.0	53.0
740	7	22	499	19.0	52.0	5	12	498	33.0	34.0	5	3	496	35.0	2.0	10	17	494	14.0	103.0
741	10	17	421	14.0	103.0	7	22	412	19.0	52.0	10	8	410	81.0	3.0	7	11	407	0.0	16.0
742																				
743	10	7	202	20.0	75.0	6	21	184	0.0	80.0	10	6	168	0.0	2.0	4	1	139	0.0	60.0
744	10	17	538	15.0	144.0	8	13	420	3.5	5.0	10	20	407	0.0	0.0	9	24	395	0.0	53.0
745	6	22	95	58.0	0.0	10	7	93	0.0	54.0	7	15	89	0.0	0.0	9	25	86	60.0	16.0
746	10	17	1,986	15.0	84.0	6	21	1,759	0.0	63.0	9	28	1,692	47.0	35.0	9	24	1,606	14.0	66.0
747	10	18	1,337	160.5	0.0	10	17	1,305	15.5	160.5	9	24	1,111	0.0	71.5	9	28	992	26.5	40.0
748	6	24	270	0.0	2.5	6	10	259	11.0	1.0	10	7	249	0.5	37.0	4	22	248	0.0	5.0
749	10	17	178	12.0	156.0	9	24	163	0.0	114.0	9	15	128	0.0	59.0	10	7	121	0.0	59.0
750	10	28	62	18.0	0.0	9	25	50	99.0	3.0	10	8	46	65.0	0.0	4	2	46	52.0	7.0
751	9	25	230	115.0	5.0	10	8	155	59.0	0.0	2	19	147	10.5	3.5	5	13	146	22.0	0.0
752	10	17	62,506	15.0	121.5	6	21	59,105	0.0	76.0	10	7	55,665	0.0	67.5	7	22	52,245	2.0	44.0
753	10	17	90,460	14.0	110.4	10	18	87,200	110.4	0.0	5	16	82,500	0.0	58.7	6	21	80,380	0.0	51.2
754	10	18	3,854	132.0	1.5	10	17	3,831	14.5	132.0	2	12	2,886	13.5	0.5	1	24	2,696	0.0	14.5
755	5	12	45,525	91.0	44.0	5	11	45,290	22.5	91.0	6	21	42,793	0.0	75.0	6	13	41,836	0.0	63.0
756	5	11	27,050	47.0	220.0	6	24	25,155	19.0	49.0	4	1	23,518	0.0	193.0	9	24	21,089	0.0	83.0
757	6	21	19,530	0.0	75.0	5	11	19,300	22.5	91.0	5	12	18,810	91.0	44.0	6	13	17,200	0.0	63.0
758	6	21	2,066	0.0	226.0	6	13	2,042	0.0	193.0	12	31	1,880	0.0	2.0	5	2	1,867	0.0	97.0
759	6	21	41,206	0.0	96.5	10	17	40,067	7.0	117.5	5	12	39,529	86.5	50.0	5	11	35,712	17.0	86.5
760	8	14	6,421	51.0	42.0	8	13	6,172	0.0	51.0	10	7	6,101	2.0	77.0	9	24	6,024	0.0	89.0
761	9	15	16,512	0.0	114.5	6	21	16,391	0.0	78.0	10	17	14,593	12.0	117.0	4	1	13,476	0.0	55.5
762	8	13	659	0.0	75.5	8	17	626	27.0	19.0	6	21	535	39.5	16.0	10	17	522	12.0	68.0
763	6	13	16,439	62.0	20.5	10	17	15,410	12.0	68.0	8	13	14,004	0.0	75.5	6	12	13,897	0.0	62.0
764	10	17	1,320	13.0	154.0	6	21	970	0.0	90.0	10	18	940	154.0	0.0	7	28	902	44.0	7.0
765	5	13	3,581	58.0	13.0	4	2	3,434	22.0	82.0	9	25	3,066	28.0	78.0	10	18	2,979	13.0	50.0
766	10	17	28,842	12.0	126.0	6	21	25,856	0.0	82.5	5	12	25,309	84.0	34.0	5	11	25,094	17.5	84.0
767	10	17	297			5	12	276			5	12	248			6	2	246		
768			297																	
769	10	17	631	23.0	166.0	7	19	455	0.0	11.0	7	25	387	0.0	33.0	7	26	386	33.0	24.0
770	5	12	3,245	93.0	52.0	6	21	3,066	0.0	95.0	5	11	3,048	16.0	93.0	6	24	2,612	4.0	48.0
771	6	21	1,193	67.5	20.5	5	11	1,072	44.5	91.0	8	17	1,058	4.5	91.0	10	17	1,056	13.5	85.0
772			24,726																	
773	3	19	989	2.5	18.0	6	21	953	0.0	68.5	3	25	950	9.5	4.0	3	26	938	4.0	5.5
774	10	17	7,085	16.0	165.0	7	27	6,974	29.0	45.0	10	1	6,696	40.0	12.0	9	23	6,204	128.0	1.0
775	9	30	1,951	0.5	10.5	6	10	1,925	5.0	0.5	10	7	1,909	0.0	33.0	9	27	1,888	15.0	11.0
776	10	17	13,299	30.0	70.0	9	22	12,332	8.0	121.0	5	29	10,755	50.0	24.0	7	19	7,991	0.0	55.0
777	9	22	21,580	15.0	109.0	9	25	13,920	39.0	63.5	10	17	13,320	56.0	31.0	9	24	11,180	0.0	56.0
778	9	22	10,426	6.0	82.0	10	17	8,717	36.0	64.0	9	25	8,487	61.0	41.0	9	24	8,337	0.0	61.0
779	9	22	5,681	9.0	105.5	10	17	5,249	38.5	86.0	9	25	4,286	55.0	16.0	10	18	4,194	86.0	0.0
780	10	18	22,836	135.5	0.0	10	17	18,538	11.5	135.5	6	21								

番号	2																			
	①																			
	順位: 1				順位: 2				順位: 3				順位: 4							
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
793	9	24	3,948	17.0	779.5	6	24	2,175	33.5	144.0	9	25	1,987	779.5	1.5	5	16	1,889	2.0	88.5
794	9	24	2,866	21.0	455.0	9	25	1,116	455.0	11.0	10	6	1,080	36.0	131.0	10	13	911	89.0	58.0
795	9	25	1,629	114.0	116.0	7	26	1,561	188.0	57.0	7	25	1,479	7.0	188.0	5	28	1,430	0.0	208.0
796	9	25	1,536	93.0	200.0	10	17	1,112	50.0	110.0	9	24	977	0.0	93.0	5	16	945	0.0	136.0
797	9	24	2,157	0.5	375.0	6	25	1,714	138.5	177.0	6	24	1,175	20.0	138.5	5	16	1,085	0.5	180.0
798	10	1	1,376	170.0	36.0	7	28	1,319	74.0	0.0	6	27	1,266	3.0	0.0	9	26	1,250	37.0	26.0
799	9	26	49,325	222.5	19.5	9	25	49,066	643.5	222.5	9	27	35,351	19.5	36.0	9	24	30,101	0.0	643.5
800	5	12	156,030	100.5	56.5	6	21	136,580	0.0	82.5	5	11	126,210	11.5	100.5	6	13	121,040	0.0	54.0
801	5	11	85,740	14.4	100.9	7	21	63,350	0.0	54.5	6	21	60,900	0.3	52.9	5	12	60,240	100.9	16.4
802	6	24	112,878	18.0	69.0	6	19	93,510	0.0	98.5	6	21	88,733	0.5	65.5	6	22	84,125	65.5	49.5
803	6	24	25,183	18.0	69.0	6	21	22,220	0.5	65.5	8	17	20,930	0.0	78.0	6	19	20,584	0.0	98.5
804	5	11	46,131	45.0	105.0	6	21	45,921	53.0	15.5	6	29	43,179	41.5	10.0	6	26	42,195	32.5	1.5
805	6	25	9,120	54.0	5.0	8	14	8,752	1.9	111.5	5	11	8,631	6.9	123.5	8	17	8,179	0.0	35.6
806	5	11	4,558	11.5	136.0	4	1	3,462	0.0	83.0	6	20	3,211	80.5	0.0	7	16	2,704	5.0	66.5
807	5	11	10,700	20.5	111.0	8	14	10,260	4.5	123.5	6	21	8,910	0.5	65.5	4	1	8,330	0.0	87.5
808																				
809	5	11	9,800	51.0	96.0	4	1	9,230	0.0	97.0	5	12	9,000	96.0	27.0	10	17	8,970	12.5	54.5
810	8	14	438	0.0	136.0	5	11	370	10.5	146.0	7	26	337	14.5	4.0	4	1	277	9.0	91.0
811	8	10	69	0.0	4.0	3	26	67	2.0	7.0	7	26	66	10.0	1.0	7	27	66	1.0	14.0
812	6	24	251			6	22	236			6	23	219			6	25	219		
813	6	24	349,856	4.5	41.0	6	21	320,904	0.0	45.0	6	19	319,495	0.0	58.5	10	17	312,115	9.5	65.5
814	6	24	13,109	6.5	51.0	10	17	12,601	7.0	60.5	6	19	12,007	0.0	65.5	6	21	11,369	0.0	47.0
815	6	24	12,814	16.0	60.0	6	19	12,386	0.0	135.0	6	21	12,065	1.0	77.0	6	23	11,285	32.0	16.0
816	6	24	76,370	13.5	98.5	6	22	59,970	56.0	77.0	10	17	57,990	10.5	90.5	6	19	54,400	0.0	37.5
817	5	12	16,892	201.0	30.5	5	13	15,711	30.5	0.0	6	24	14,706	14.0	65.5	5	11	14,130	5.5	201.0
818	6	24	14,178	24.5	63.0	6	19	12,480	0.0	91.0	10	17	12,238	8.5	64.0	5	11	12,103	15.0	53.0
819	6	24	13,138	20.0	69.0	6	21	12,577	0.0	92.0	5	12	12,009	101.0	38.0	6	19	11,993	0.0	108.0
820	6	24	1,602	21.0	95.0	6	22	1,523	102.0	97.0	10	17	1,479	11.0	115.0	6	21	1,410	2.0	102.0
821	5	11	1,430	0.0	165.5	2	14	1,160	0.0	95.0	8	17	1,101	0.0	92.0	9	24	947	0.0	85.0
822	6	22	102,900	53.0	106.0	6	24	102,600	55.0	47.5	10	17	96,415	15.0	89.0	7	25	92,463	0.0	135.0
823	6	22	35,315	76.0	134.0	10	17	27,707	13.5	85.0	6	19	27,099	0.0	130.0	6	24	25,638	46.0	45.0
824	7	25	1,924	0.0	120.0	6	21	1,881	120.0	137.0	6	22	1,831	137.0	82.0	6	23	1,785	82.0	142.0
825	6	23	14,756	49.0	90.5	6	22	13,680	48.5	49.0	6	24	13,378	90.5	6.5	7	26	12,495	109.5	2.5
826	6	22	8,036	43.0	117.0	6	24	7,695	38.5	48.0	11	27	7,105	0.0	6.5	4	24	7,035	38.0	29.0
827	7	25	10,780	8.0	144.0	6	22	10,610	86.0	24.0	6	24	10,110	87.0	14.0	6	20	9,990	40.0	108.0
828	6	22	40,930	43.5	119.0	6	24	40,910	40.0	50.0	7	26	36,150	112.0	4.0	6	19	34,930	0.0	122.0
829	6	24	82,140	21.0	87.0	6	21	73,400	1.0	83.0	5	12	73,380	60.0	28.0	6	19	68,550	0.0	102.0
830	8	14	3,303	0.0	14.0	8	17	3,221	0.0	28.0	8	11	3,154	0.0	4.0	4	5	3,148	0.0	27.0
831	6	24	14,985	30.0	66.5	6	22	14,805	71.0	105.0	10	17	11,815	18	97.0	6	21	11,238	5.5	71.0
832	6	19	3,713	0.0	100.0	7	26	3,552	159.5	7.5	10	17	3,531	17.0	95.0	6	22	3,528	77.5	80.5
833	6	24	47,565	46.0	55.0	6	22	44,589	56.0	120.0	6	25	35,232	55.0	10.0	6	23	34,201	120.0	46.0
834	6	24	4,622	47.0	57.0	6	22	4,584	43.0	111.0	6	19	3,208	0.0	108.0	4	13	2,871	7.0	76.5
835	6	22	20,478	55.0	42.0	7	25	18,462	0.0	111.0	6	23	17,306	42.0	58.0	10	17	15,949	14.0	56.0
836	6	22	8,025	66.0	39.0	6	24	6,578	96.0	5.0	7	25	6,088	8.0	136.0	10	17	5,911	23.0	60.0
837	6	23	581	12.5	0.0	3	30	560	0.0	0.0	2	26	552	2.0	0.0	2	27	552	0.0	3.0
838	6	21	4,641	26.0	83.7	6	22	4,311	83.7	112.0	6	24	4,104	24.5	42.5	6	19	4,065	1.5	181.0
839																				
840	6	22	67,400	41.0	155.0	6	24	51,300	36.0	50.0	6	19	40,400	0.0	100.0	6	23	38,500	155.0	36.0
841	6	24	18,447	56.0	103.0	6	22	15,685	40.0	68.0	10	17	15,109	38.0	89.0	6	23	13,876	68.0	56.0
842	6	13	22,626	1.5	171.0	6	19	20,566	20.5	120.5	6	22	18,346	100.5	72.0	6	21	18,343	8.0	100.5
843	6	23	2,448	41.0	84.0	10	17	2,136	20.0	75.0	6	22	2,024	64.0	41.0	6	2	1,849	0.0	110.0
844	6	24	16,676	19.0	36.5	6	22	16,614	77.5	84.0	6	21	14,743	3.5	77.5	6	23	13,741	84.0	19.0
845	6	22	4,377	54.0	22.0	6	19	2,770	0.0	147.0	6	20	2,533	147.0	65.0	6	23	2,479	22.0	16.0
846	4	24	5,668	93.0	84.0	6	22	5,383	68.0	79.0	10	17	5,160	72.0	76.0	6	23	5,052	79.0	27.0
847	6	19	13,130	0.0	121.0	7	2	13,190	29.0	59.0	6	24	11,970	21.0	54.5	6	22	11,560	45.0	120.0
848	6	23	29,700	163.0	39.0	6	22	27,500	38.0	163.0	6	24	26,450	39.0	56.0	6	19	23,090	0.0	95.0
849	6	24	7,560	1.0		6	22	7,553	47.5	88.0	6	19	6,939	0.0	130.5	6	25	6,457		0.5
850	6	22	6,298	39.0	142.0	6	19													

番号	2																			
	①																			
	順位:1					順位:2					順位:3					順位:4				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨
865	10	17	6,620	15.0	258.0	9	29	6,063	12.0	44.0	9	30	6,005	12.0	12.0	10	23	4,511	0.0	27.0
866	10	17	7,220	18.0	284.0	10	18	5,000	284.0	1.0	6	24	3,420	2.0	39.5	6	22	3,290	34.0	43.0
867	9	16	89,200	137.0	189.0	9	15	74,180	3.5	137.0	7	9	71,810	46.0	140.0	7	10	68,830	140.0	93.0
868	10	17	10,583	6.0	92.5	6	21	9,059	0.0	44.0	6	24	8,496	1.5	24.0	6	19	8,188	0.0	46.5
869	6	24	16,704	8.5	41.5	6	19	16,170	0.0	96.5	6	22	15,273	60.0	47.0	6	25	14,480	41.5	9.0
870	10	18	11,943	214.0	0.0	10	17	10,645	18.0	214.0	6	9	9,413	14.0	87.0	6	23	8,535	57.0	28.0
871	10	17	10,026	15.0	293.0	5	16	8,741	6.0	146.0	9	24	5,865	0.0	82.0	9	30	5,639	34.0	35.0
872	10	18	5,871	335.5	0.0	10	17	4,998	18.0	335.5	5	16	3,488	6.0	192.0	9	30	3,348	34.5	56.5
873	10	17	3,348	20.0	132.0	6	24	1,733	37.0	0.5	6	22	1,653	26.0	11.5	6	19	1,585	29.5	27.0
874	10	17	6,485	12.0	130.0	6	19	4,466	0.0	59.5	6	21	4,557	0.0	50.9	6	22	4,302	50.9	18.5
875	10	18	600	165.5	2.5	8	13	407	0.0	4.5	6	22	358	62.0	8.0	6	24	349	2.0	24.5
876	10	18	9,448	185.5	2.0	6	21	4,673	0.0	62.0	6	24	4,399	2.5	34.5	6	23	4,297	30.0	2.5
877	10	17	42,093	50.5	68.0	6	9	38,235	2.5	137.5	5	16	37,611	40.5	44.5	10	12	35,923	0.0	90.0
878	10	17	5,127	52.0	110.0	10	13	4,096	119.0	16.5	6	10	3,947	142.0	0.0	6	25	3,913	1.5	69.5
879	7	26	2,710	34.0	126.5	6	9	2,282	2.0	196.5	6	2	2,251	0.0	177.0	10	17	2,241	63.5	87.5
880	4	24	3,490	89.5	157.0	6	21	3,440	62.0	87.0	1	27	3,310	0.0	0.0	6	22	3,300	87.0	11.0
881	10	17	11,390	39.4	160.5	6	24	9,478	27.1	6.0	10	13	9,451	75.6	34.1	6	13	9,227	2.0	50.2
882	10	17	12,488	77.0	167.0	5	16	8,705	55.5	103.0	7	26	8,526	29.5	46.5	6	13	8,180	6.0	67.0
883	6	2	7,690	0.0	151.0	10	12	7,460	0.0	168.0	6	9	7,330	0.0	128.0	4	24	7,190	58.0	83.0
884	7	26	882	0.0	95.0	6	22	845	66.0	45.0	6	28	833	0.0	0.0	3	22	827	1.0	0.0
885	6	2	265	0.0	3.0	6	9	265	3.0	63.0	6	13	242	0.0	35.0	6	23	242	10.0	58.0
886	10	17	148	27.0	135.0	5	16	121	35.0	102.0	6	9	98	6.0	169.0	6	2	97	0.0	148.0
887	6	9	78	6.0	169.0	10	12	78	1.0	105.0	6	2	73	0.0	148.0	10	17	68	27.0	135.0
888	4	24	36,146	115.0	164.0	6	13	30,596	9.0	86.0	6	22	29,795	91.0	29.0	6	21	29,544	20.0	91.0
889	4	24	158,310	115.0	164.0	10	17	148,220	52.0	120.0	6	25	141,280	0.0	0.0	6	24	140,350	0.0	0.0
890	7	9	7,617	0.0	0.0	7	8	7,592	0.0	0.0	9	16	7,577	9.0	1.0	9	10	7,576	0.0	0.0
891	4	24	10,513	115.0	164.0	6	13	8,390	9.0	86.0	3	4	8,373	0.0	15.0	7	10	7,935	0.0	0.0
892	7	28	14,339	2.0	0.0	4	24	14,261	115.0	164.0	5	13	14,087	29.0	31.0	10	15	13,829	0.0	59.0
893																				
894	4	24	3,250	124.0	172.0	7	24	2,850	0.0	11.0	6	20	2,830	36.0	32.0	8	18	2,760	12.0	18.0
895	4	24	6,570	78.5	268.5	6	22	5,148	71.0	40.0	6	23	4,951	40.0	9.5	7	18	4,716	0.5	72.5
896	12	29	3,197	0.0	1.0	10	17	3,033	82.5	73.5	7	31	3,006	0.0	82.0	11	17	2,987	18.5	2.5
897	7	23	20,265	171.0	21.0	6	17	19,637	19.5	147.0	10	5	18,356	41.0	209.0	10	6	17,055	209.0	47.0
898	10	17	7,646	92.0	102.0	6	23	7,411	63.0	32.0	6	22	7,227	52.0	63.0	6	19	7,125	4.0	98.0
899	4	24	8,870	86.5	227.5	6	21	7,058	19.5	72.0	3	14	6,972	1.0	19.5	2	24	6,909	0.0	35.5
900	4	24	4,172	80.0	225.0	6	22	4,064	100.0	50.0	6	23	3,799	50.0	2.0	10	17	3,795	64.0	156.0
901	3	6	2,545	0.0	28.0	3	18	2,421	0.0	12.0	3	26	2,417	6.0	33.0	12	1	2,406	14.0	2.0
902	11	5	17,120	29.0	119.0	10	5	15,140	145.0	119.0	10	6	12,380	119.0	5.0	10	4	11,770	0.0	145.0
903	1	13	127			6	9	127			1	22	124			8	9	124		
904	11	5	24,543	49.0	106.0	10	4	24,097	206.0	73.0	6	12	18,951	46.0	60.0	9	29	18,626	50.0	59.0
905	7	30	256	17.0	56.0	11	5	216	49.0	106.0	6	12	214	46.0	60.0	10	4	212	206.0	73.0
906	10	6	13,786	145.0	1.0	11	6	8,567	79.0	0.0	6	12	8,564	52.0	2.0	6	6	8,513	104.0	12.0
907	6	16	10,510	86.0	88.0	6	11	8,910	75.0	94.0	10	5	8,725	102.0	71.0	10	6	8,710	94.0	49.0
908	3	7	271	1.0	67.0	1	5	253	2.0	46.0	3	20	232	30.0	32.0	3	15	231	0.0	28.0
909	10	5	946	11.5	358.0	6	12	722	28.0	177.0	6	10	340	34.0	53.5	5	15	339	12.0	35.0
910	8	9	267			5	3	241			7	18			234.0	6	23	175		
911	3	12	291	22.0	20.0	7	20	270	0.0	18.0	1	5	260	20.0	58.0	9	27	248	1.0	41.0
912	12	20	617	71.5	244.0	9	2	347	141.5	0.0	9	3	347	0.0	0.0	10	16	283	12.5	43.5
913	10	5	261,460	155.0	243.0	11	5	240,580	44.0	78.0	7	17	239,720	106.0	148.0	6	5	236,580	32.0	121.0
914	10	5	253,720	141.5	201.5	11	5	201,520	53.5	94.0	6	5	187,400	32.0	112.5	9	29	160,080	52.0	87.0
915	10	5	18,879	128.0	160.0	9	30	17,382	121.0	15.0	11	5	17,263	63.0	110.0	6	6	16,607	104.0	14.0

番号	2																	
	①					②												
	順位:5					順位:1						順位:2						
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	
1	9	25	9,050	15.0	0.5	9	16	16-17	1,490	18.5	83.0	9	16	15-16	1,300	18.5	83.0	
2	7	8	180,950	0.0	42.5	9	16	17-18	19,300	25.0	109.0	7	8	19-20	15,000	12.0	42.5	
3	6	4	14,450	8.0	6.5	9	16	15-16	1,412	17.0	116.5	9	16	16-17	1,204	11.5	116.5	
4	10	20	73,770	5.0	18.0	5	2	22-23	6,140		41.0	9	16	19-20	5,900		100.5	
5	7	26	7,419	55.5	0.5	7	25	17-18	2,000	19.8	55.5	9	16	23-24	2,000	18.8	115.0	
6	9	23	447	14.0	4.0	7	16	18-19	62		98.0	7	16	20-21	51		98.0	
7	5	2	163,527	0.0	50.0	7	8	16-17	30,796	12.0	32.5	6	27	13-14	26,119	9.5	28.0	
8	10	18	38,000	0.0	14.0	9	16	19-6	2,640	24.0	125.5	10	18	12-13	2,640	14.0	59.0	
9	5	3	1,143	46.0	2.0	8	28	15-16	126	14.0	95.0	8	12	15-16	101	8.0	15.0	
10	8	30	24,093	55.5	13.0	8	29	6-7	2,280		55.5	9	16	17-18	2,266		69.0	
11	10	2	3,754	4.0	19.0	9	17	2-3	312	0.5	5.0	9	22	10-11	294	1.0	26.5	
12	7	8	5,016	0.0	44.0	9	16	20-21	486	15.0	106.0	8	28	15-16	352	11.0	69.0	
13	9	22	17,032	16.0	13.0	7	2	17-18	1,850	9.5	54.0	9	16	21-22	1,800	6.5	46.0	
14	7	19	1,735	0.0	0.0	7	8	21-22	127	14.0	66.5	8	28	9-10	122	10.5	74.0	
15	7	24	8,970	30.0	28.5	8	30	18-19	456	22.5	135.5	9	16	16-17	406	24.5	126.0	
16	10	18	569	0.0	49.0	9	16	15-16	100	19.0	156.5	7	8	14-15	75	11.5	57.0	
17	9	22	10,281	0.0	27.0	9	22	13-14	876		27.0	8	28	14-15	859		64.0	
18	9	17	5,436	57.0	1.0	8	28	12-13	550	12.0	117.0	9	16	15-16	548	11.0	57.0	
19	10	18	7,970	0.0	0.0	8	16	7-16	600	0.0	0.5	9	16	15-16	600	0.0	0.0	
20	7	8	44,723	0.0	51.0	9	16	15	5,140	23.0	185.0	11	1	0	4,520	4.0	8.0	
21	5	4	7,595	0.0	0.0	7	8	13-18	490	5.5	35.5	5	3	11-1	420	0.0	0.0	
22	9	22	273	2.0	19.0	9	16	20-21	82		15.5	8	16	22-23	80		14.0	
23	10	18	31,490	0.0	38.0	9	16	14-15	5,064	20.0	94.5	8	28	6-7	4,296	15.0	69.5	
24																		
25	9	25	4,881	14.5	2.0	9	16	15-16	600	17.5	68.5	9	16	14-15	550	14.5	68.5	
26	8	16	3,016	36.0	56.0	9	23	18-19	212	1.0	0.0	9	23	19-20	212	1.5	0.0	
27	9	24	1,405	13.0	16.0													
28	9	23	1,623		61.4	9	17	17-18	158		4.5	9	24	19-22	155	13.1		
29	8	16	562	0.0	54.0	9	16	15-16	66	14.0	91.0	10	18	10-11	62	13.0	61.0	
30	10	20	1,826			8	25	1-2	200			7	8	13-14	195			
31	6	20	3,885	0.0	46.0													
32	9	23	4,272	23.5	11.0	9	17	7-8	411	1.0	2.0	5	2	21-22	409	6.0	77.5	
33	10	18	938	2.0	26.0	9	16	14-15	100	12.0	61.0	7	8	19-20	100	11.0	69.0	
34	9	23	4,340	16.5	29.5													
35	10	18	1,357	0.0	44.0	10	18	11-12	96	6.5	44.0	8	28	14-15	95	4.0	70.5	
36	9	22	829	6.3	38.8	9	3	24-1	102		59.8	8	28	14-15	93		64.8	
37	7	27	2,290	5.0	15.0	8	5	6-7	219		84.0	8	5	7-8	192		84.0	
38	9	16	501	15.0	28.0													
39																		
40	9	23	4,532	11.0	20.5	8	28	12-13	592	9.0	81.0	9	16	14-15	229	4.0	21.5	
41	11	14	2,663	1.5	12.5	8	28	15-16	324	4.5	111.0	8	28	14-15	310	12.5	111.0	
42	9	8	326	0.0	54.5													
43	5	2	60	38.5	60.7													
44	10	2	1,103	1.0	26.0	7	24	15-16		31.0	31.0	6	27	12-13		12.0	29.0	
45	8	28	494		34.0	11	4	19-20	45	8.0	37.0	9	16	18-19	44	12.0	61.0	
46	8	28	1,340	0.0	36.0	11	4	19-20	117	2.0	46.5	11	4	20-21	93	0.0	46.5	
47	9	15	1,649	0.0	18.6	9	15	5-6	244	13.5	18.5	11	4	20-21	240	10.0	67.5	
48	9	22	2,784	1.5	33.5	6	20	16-17	313	11.0	48.5	6	20	17-18	256	11.0	48.5	
49	10	18	1,009	0.0	51.0	9	16	22-23	105	22.0	140.0	9	16	20-21	104	22.0	140.0	
50	7	10	8,820	12.0	9.0	8	29	7-24	1,537	13.0	58.0	9	17	9-13	1,513	1.0	2.0	
51	9	17	2,036	72.0	2.5	8	29	9	177		49.5	8	29	13	176		49.5	
52	8	30	1,083	51.5	10.0	8	29	8	163	12.0	51.5	8	28	23	138	3.0	83.5	
53	8	16	2,948	0.0	33.5	9	16	22	215	15.5	97.0	9	5	13	165	13.5	14.0	
54	6	4	373	0.3	4.0	8	28	20	40		22.3	6	16	9	37		10.0	
55																		
56	6	16	1,884	12.0	36.0	9	16	22	173	19.0	148.0	7	24	22	173	29.0	37.0	
57	9	25	500	2.0	15.0	9	18	10	49	2.0	3.0	9	22	14	40	9.5	28.0	
58	7	8	1,079	0.0	61.0	9	16	17	101	22.0	113.0	5	2	22	91	7.0	92.0	
59																		
60	1	19	297			8	15	9	26			4	13	7	25			
61	8	29	525	102.0	13.0	8	28	9	55	18.0	102.0	8	28	11	55	18.0	102.0	
62	9	9	674	24.0	26.0	8	28	18	50	27.0	120.0	5	2	10	50	20.0	11.3	
63	7	8	2,282	1309.0	54.0	8	28	21	209		129.0	8	29	1	209		21.0	
64	8	16	350	263.0	54.5	8	28	12	40		129.0	7	8	14	34		54.0	
65	9	9	5,351	16.0	55.0	5	2	13	360	13.0	145.0	7	8	20	360	12.0	63.0	
66	10	15	3,101	0.0	47.5	5	2	23	450	9.0	113.0	5	3	0	357	1.5	4.0	
67	10	25	950	0.0	10.0	8	28	18	76	18.0	108.0	10	18	9	72	8.0	39.0	
68	8	30	1,209	28.0	12.5	9	22	8	115	5.5	16.5	8	29	10	96	11.5	28.0	
69	8	29	297	102.5	22.5	9	23	21	26	12.0	51.5	9	24	8	25	1.0	3.0	
70																		
71	9	17	2,588	98.0	0.0	10	18	11	160	10.0	45.0	8	16	19	158			
72	9	27	253	0.0	0.0	9	16	14	26	16.0	16.0	7	10	10	24			

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1							順位:2				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
73	5	2	2,974	0.0	56.5	9	16	11	445	15.0	111.5	8	28	12	317	9.0	68.0
74	10	18	485	0.0	61.0	9	16	16	144	34.0	207.0	9	16	17	124	25.0	207.0
75	10	18	464	0.0	80.0	9	16	13	127	59.0	313.0	9	16	14	109	59.0	313.0
76	8	29	3,867	115.5	39.0	9	16	10	400	69.5	346.0	9	23	3	399	26.0	60.5
77	7	10	6,167	62.0	9.0												
78	9	23	4,419	68.0	10.0	9	17	20	303		69.0	9	17	19	272		69.0
79	9	23	185			9	16	17	39			9	16	18	38		
80	10	2	349			9	16	15	69			8	29	3	62		
81	8	30	2,062	8.0	13.5	8	28	22	215	12.0	112.5	9	16	16	201	13.0	67.5
82	8	30	2,605	999.0	26.0	9	16	21	280	104.0	1070.0	9	16	20	279	103.0	1070.0
83	6	15	271	0.0	21.0												
84	9	17	2,292	142.0	1.0	9	16	19	248	22.0	142.0	9	23	5	263	26.0	80.0
85	6	15	5,092														
86	8	30	395														
87	10	2	2,739	0.0	45.0	9	16	13	232	16.0	127.5	9	16	19	220	16.0	127.5
88	9	19	516	8.5	1.0	9	16	17	50	16.0	127.5	9	16	18	50	16.0	127.5
89	8	21	45	4.0	0.0												
90	8	17	10,463	61.0	28.5	8	29	9	619	20.5	72.5	9	17	2	618	28.0	0.0
91	6	16	2,216	59.0	0.0	9	16	18	255	17.0	106.0	8	29	9	212	13.0	112.0
92	9	17	8,344	92.0	1.0	9	16	18	630	16.0	92.0	9	17	7	630	1.0	1.0
93	9	25	54,640	20.0	5.5	8	28	9	3,180	17.0	80.5	9	16	17	2,960	8.0	51.5
94	11	17	5,083	14.5	31.0	10	1	19	655	41.5	57.5	8	28	0	800	121.7	89.5
95	6	26	10,531	0.0	60.5	10	1	22	1,091	14.0	62.5	11	17	23	621	0.5	31.5
96	9	23	61,370	34.5	10.0	8	28	18	4,610		92.5	8	28	19	4,610		92.5
97	9	16	1,600	29.0	60.0	9	16	11	155	18.5	60.0	8	28	17	146	11.0	97.0
98	6	14	1,010	0.5	14.0	8	6	23	132	11.0	42.5	10	7	6	128	14.0	46.5
99	12	8	7,280			8	7		470			9	22		470		
100	11	27	2,814														
101	9	16	17,030	8.0	53.0	7	23	12	2,450	18.0	49.0	8	7	0	2,430	16.0	31.0
102	8	7	2,282	53.0	31.5	10	8	13	241	14.5	107.0	10	8	14	221	13.5	107.0
103	6	26	736	0.0	54.0	10	18	8	60	10.0	24.0	8	28	8	60	21.0	110.0
104	10	18	2,024	7.0	17.0	8	2	17	232		63.0	8	7	0	210		7.0
105	2	18	65,220	4.0	2.0	8	29	3	6,530	8.0	18.0	10	2	16	6,490	7.0	17.0
106	6	15	13,491	24.5	41.5	10	8	14	1,029	11.0	95.0	10	8	13	917	12.0	
107	8	2	6,587	2.0	22.0	9	22	13	585	10.0	52.0	9	25	1	584	4.0	17.0
108	8	29	6,887	66.0	43.0	9	16	12	1,192	41.0	135.0	9	16	11	1,163	41.0	135.0
109	8	16	1,046	14.0	101.5	8	30	9	84	24.5	131.5	8	31	9	83	11.5	52.5
110	7	23	551	0.0	79.0	7	23	7	80		79.0	8	29	7	60		74.0
111	8	30	22,318	79.0	63.0	8	31	9	1,447		59.0	8	30	0	1,388		63.0
112	10	8	1,647	65.0	30.0	9	16	11	410	26.0	69.0	9	16	14	194	26.0	69.0
113	2	25	941	1.5	16.5	8	31	9	126	16.0	92.5	9	16	9	107	31.0	96.5
114	8	19	539	0.0	34.5												
115	8	31	6,676	44.0	30.0	8	7	10	903	19.0	79.5	8	7	9	748	19.0	79.5
116	9	16	300	0.0	34.5	8	31	8	32	13.0	46.5	8	30	5	37	18.0	96.0
117	10	1	176,190	21.5	41.0	8	29	9	16,158	12.5	51.5	8	30	5	13,815	8.0	37.0
118	8	7	23,149	7.0	55.0	9	1	3	1,389	0.5	0.5	8	31	0	1,340	8.0	32.5
119	9	1	8,323	4.5	64.0	8	31	15	831	11.5	64.0	8	30	14	625	10.0	65.0
120	8	7	3,748	5.0	53.0	8	31	1	263	14.0	53.0	8	30	23	178	14.0	95.0
121	10	1	18,401	55.0	30.0	8	30	1	1,501	13.0	58.0	9	16	8	1,501	8.0	101.0
122	10	17	4,077	16.0	30.0												
123	10	8	15,323	20.5	21.0												
124	9	16	10,089	0.0	80.0	9	16	14	700	40.0	80.0	8	30	13	650	33.0	61.0
125	9	16	11,738	0.5	52.0	8	26	13	2,160	5.5	56.5	10	1	10	951	12.0	92.0
126	7	23	1,021	87.0	7.0												
127	10	1	3,693	52.0	39.0	8	30	11	320	10.0	64.0	8	29	21	290	10.0	69.0
128	8	28	2,378	63.5	62.5	8	30	2	210	23.0	100.5	8	31	0	188	8.5	41.5
129	10	1	5,593	33.0	37.5	9	16	8	700	87.7	78.5	8	30	7	604	54.2	90.0
130	8	16	2,162	14.0	41.0	9	16	8	260	29.0	106.0	9	16	7	259	25.0	106.0
131	5	12	660	3.0	20.0	9	16	7	63	2.0	8.0	8	31	8	59	5.0	21.5
132	10	1	634			8	31	8	50			3	15	8	47		
133	10	8	1,839	13.0	29.0	8	30	8	178	4.0	84.0	8	30	7	177	2.0	84.0
134	9	16	167,803	1.0	60.0	8	30	7	15,140	11.0	73.0	9	16	10	12,020	20.0	60.0
135	10	1	132,460	65.0	42.0	8	30	6	7,524	2.0	104.0	8	30	7	7,524	10.0	104.0
136	10	8	5,133	19.0	36.0	8	30	12	420	16.0	85.5	9	16	13	358	18.5	68.5
137	7	23	30,370	3.0	78.0	8	30	4	2,770	12.0	56.0	7	23	10	2,700	26.0	78.0
138																	
139	8	29	429	108.0	17.5	8	7	23	59		59.5	8	28	7	57		108.0
140	10	8	579	2.0	33.0	10	8	11	120		33.0	10	8	12	118		33.0
141	11	25	2,362	6.0	3.0	8	6	23	330	54.0	123.0	8	7	0	320	51.0	58.0
142	8	8	1,314	68.0	9.0	10	26	14	199	3.0	11.0	10	26	15	196	3.0	11.0
143	11	24	968			10	15	12	68			10	15	17	62		
144																	

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1						順位:2					
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
145	8	2	618	12.0	36.0	8	27	9	43	1.0	4.0	6	14	9	43	3.0	18.0
146	6	27	1,761	78.0	75.0	8	12	24	68	30.0	85.0	9	16	9	96	18.0	81.0
147	8	29	109,044	101.0	14.5	6	27	4	5,791	0.0	28.5	6	27	5	5,771	0.0	28.5
148	1	12	5,835	11.0	15.0	8	7	11	469	25.5	10.2	8	7	9	457	25.5	10.2
149	3	16	7,136	54.0	3.0	7	28	21	500	1.5	1.5	7	28	22	500	1.5	1.5
150	8	12	4,656	0.0	45.0	6	27	12	329	15.0	50.5	9	20	11	304	17.5	60.0
151	10	8	1,639	1.0	30.5	6	27	2	106	15.0	40.0	12	14	12	111	3.0	23.0
152	9	1	62	32.0	3.5												
153	8	29	2,113	12.5	47.5												
154	8	27	31,832	5.5	60.0	9	16	8	2,600	17.0	76.0	8	27	12	2,600	18.5	60.0
155	8	8	25,860	1.5	14.0	12	8	14	2,090	5.0	25.5	6	27	12	1,620	14.5	38.0
156	8	16	2,017	10.5	20.0	6	27	9	162	14.5	38.0	8	16	9	161	5.0	20.0
157	8	31	6,370	34.0	21.5												
158	8	6	10,434	0.0	69.0												
159	7	23	16,990	1.0	74.0	8	7	5	1,940	20.5	64.5	8	31	9	1,840	7.0	35.0
160	8	12	8,777	0.0	47.5	8	6	23	571	23.0	47.5	8	7	13	570	24.0	51.5
161																	
162	8	15	1,040	0.0	14.0	9	16	7	57	27.0	125.0	8	29	3	50	15.0	64.0
163	8	29	2,577	31.5	31.5	8	7	5	378		111.5	8	7	4	369		111.5
164	8	29	1,736	55.0	40.0												
165																	
166	1	20	774	0.0	19.5	11	25	22	66	7.0	35.5	2	18	9	63	3.5	27.0
167	11	9	2,089	1.0	69.5	6	27	8	199		9.0	7	30	10	190		59.5
168	8	12	510	71.0	3.0	12	7	12	96	30.0	43.0	8	5	8	78	31.0	31.0
169	9	15	420	3.5	49.5	8	28	13	25	21.5	52.0	9	15	1	5	14.0	49.5
170	7	23	16,396	0.0	67.0	7	23	7	1,906	24.0	67.0	8	31	9	1,770	6.0	33.0
171	9	16	14,199	0.0	60.0	8	7	0	2,500	11.5	55.0	8	7	1	2,500	11.5	55.0
172	7	23	41,381	0.0	83.4	8	7	8	5,986		46.5	8	7	9	5,571		46.5
173	8	8	757			9	16	6	74			7	29	14	64		
174	7	30	37,468	35.5	24.0	9	16	13	3,225	13.5	74.0	7	29	21	3,000	24.0	35.5
175	9	16	2,452	3.5	100.5	8	26	13	158		98.5	7	23	4	154		69.0
176	10	17	25,021	10.5	35.0	8	30	12	2,429	11.5	56.5	8	30	13	2,421	9.0	56.5
177	8	30	734	60.5	59.0	10	7	15	164	1.0	140.0	10	7	14	112	12.0	140.0
178	8	29	8,290	65.0	114.0	8	27	12	730	65.5	266.5	8	27	11	720	65.5	266.5
179	8	7	468	4.0	48.5												
180	8	7	129	4.0	48.5	8	30	10	17	12.5	95.0	8	30	7	15	12.5	95.0
181	8	16	2,022	4.0	53.0	8	12	9	225	54.5	124.5	8	13	9	175	35.0	56.5
182	10	8	5,829	56.5	7.5	8	30	16	680	62.4	83.0	8	31	2	347	50.5	29.0
183	8	27	3,180		1.0												
184	5	5	324														
185																	
186	9	25	503	0.0	0.0	9	21	16	50		60.0	9	22	11	50		30.0
187	8	31	2,115	99.0	17.0	8	30	9	150	15.0	99.0	8	29	22	150	17.0	78.0
188	8	27	1,119	0.0	109.5	10	7	20	135	25.0	113.5	9	30	22	124		
189	10	1	4,036	96.0	13.0	8	30	12	425	18.0	108.0	8	27	14	424	30.0	167.5
190	8	27	685	16.5	167.5	8	30	5	40	18.0	108.0	8	27	13	40	30.0	167.5
191	6	3	2,081	0.0	35.5	8	30	10	250	11.5	84.0	9	16	8	234	13.5	53.5
192	9	16	2,181	18.0	55.0	8	27	11	119	41.0	251.0	8	27	12	163	38.0	251.0
193	8	29	99,739	37.5	98.5	8	30	14	5,415	9.0	70.0	9	31	8	5,414	3.5	12.0
194	8	29	6,865	27.0	128.0	8	30	18	777	17.0	84.0	8	31	0	770	6.0	26.0
195	9	28	3,720	7.5	11.5	7	23	2	430	30.0	66.0	9	16	4	350	11.0	59.0
196	10	1	1,360	8.5	24.0	9	17	21	390	0.0	0.0	9	16	13	380	11.0	59.0
197	9	1	818	4.0	4.0												
198	8	31	846	31.5	4.0	9	16	5	84	11.0	59.0	7	23	3	83	30.0	60.0
199	8	30	73,700	26.0	46.0	7	23	3	7,550	21.0	47.0	7	23	4	7,100	21.0	47.0
200	9	28	23,180	25.0	4.5	8	27	9	534	22.0	25.0	8	28	3	1,074	36.0	10.5
201																	
202																	
203																	
204	12	3	2,447														
205	6	22	3,251	8.5	44.0	9	16	17	218	13.0	56.0	7	10	15	217	9.0	32.5
206	7	23	14,930	23.5	41.5	7	24	8	1,680	12.0	39.0	7	23	4	1,670	28.0	41.5
207																	
208	4	16	20,726	33.5	0.5	4	17		960		6.5	8	29		960		8.5
209	6	14	2,080	5.0	23.0												
210	9	29	37,310	7.0	4.0	9	16	11	2,520	0.0	48.0	9	16	10	2,840	0.0	48.0
211	6	22	20,672	6.0	34.5	8	30	22	1,100	2.5	19.0	10	2	21	1,100	0.0	0.0
212	7	22	6,314	0.0	48.0												
213	4	15	27,830	24.5	52.5	7	23	4	2,860	22.5	52.0	7	23	5	2,430	22.5	52.0
214	7	23	7,810	2.5	26.9	9	16	6	1,150		77.7	9	16	5	1,120		77.7
215	4	15	3,284	33.5	7.0	7	11	18	365	32.0	40.0	9	16	0	318	35.0	9.0
216	11	19	149,305	0.0	0.0	10	1	12	10,658	3.0	48.5	7	24	10	8,451	0.0	40.5

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1						順位:2					
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
217	6	22	102,169	4.0	50.5	9	16	19	5,295	0.0	68.5	9	16	23	5,283	0.0	68.5
218	9	22	174,845	14.0	4.0	8	29	21	11,043	4.5	5.5	9	29	21	11,043	4.5	5.5
219	10	1	67,960	10.0	30.0	9	16	12	4,880	15.5	71.5	7	23	4	4,710	13.0	36.5
220	7	24	10,041	63.0	32.0	7	23	5	909	31.0	63.0	9	16	5	693	12.0	49.0
221																	
222	8	28	60,693	175.0	10.5	8	30	23	5,264	0.5	81.5	8	30	15	1,732	1.0	81.5
223	8	30	2,857	118.0	102.0												
224	8	29	4,688														
225	9	21	1,616	0.0	28.0	10	8	14	143	72.0	4.0	10	1	8	106	18.0	34.0
226	9	27	724	33.0	11.0	9	16	16	59	18.0	79.0	9	16	17	57	18.0	79.0
227	9	26	22,599	0.0	54.0	8	28	3	2,080	115.0	68.5	8	30	12	2,170	8.5	31.0
228	9	16	9,875	6.0	88.0	8	30	0	315	35.0	163.0	8	28	0	310	8.0	42.5
229	8	27	17,469	60.0	318.0												
230	10	22	850														
231	8	28	601	35.0	73.0	9	16	10	53	6.0	94.0	7	23	1	53	10.2	48.0
232	8	29	1,939	79.0	24.0	9	16	0	170	25.5	142.0	9	16	9	170	21.0	142.0
233	9	28	21,192	6.7	4.8	8	31	21	1,000		119.8	9	1	16	1,000		0.0
234						9	16	5	1,020	66.0	368.0						
235	7	25	1,147														
236	7	23	377	33.0	21.0	8	27	13	111		103.0	9	16	2	104		96.5
237	5	18	722	7.0	21.0	8	30	17	98	13.0	73.0	8	29	12	90	36.0	62.0
238	8	28	3,348	641.5	106.5	8	27	12	199	2.0	641.5	8	27	13	199	24.0	641.5
239	8	29	8,381	122.5	84.5	8	27	19	1,000	69.0	405.0	8	27	21	1,000	9.0	405.0
240	8	29	47,916	65.0	44.0	9	6	8	3,000	38.0	200.5	9	6	6	2,880	38.0	200.5
241	8	28	52,004	48.0	70.5	9	16	11	4,483	22.0	103.5	9	26	12	4,059	34.0	66.5
242	8	31	37,850	4.0	70.0	8	28	7	3,000	13.0	61.0	8	28	8	3,000	13.0	61.0
243	8	27	55,602	75.0	137.0	8	27	18	3,000	16.0	86.5	8	27	19	3,000	16.0	86.5
244	8	27	917	0.5	59.5	9	16	13	221	19.0	93.0	8	30	18	190	16.5	61.5
245	7	30	49,404	4.0	9.0	4	30	0	3,935	0.0	19.5	9	16	3	3,806	41.0	167.5
246	8	30	30,560	60.4	32.7	9	16	9	4,600	35.0	140.4	9	16	8	3,400	7.2	140.4
247	8	28	12,990	0.0	72.0	8	30	3	1,500		163.0	8	31	16	1,500		16.0
248	9	17	30,208	0.0	2.5												
249																	
250																	
251																	
252																	
253																	
254	9	15	2,198	0.0	2.0												
255	9	18	420	0.0	2.0												
256	6	22	572	8.0	31.0	9	16	3	120	30.0	110.0	9	24	5	100	24.0	60.0
257	9	27	8,089			5	3	9	822			9	16	4	772		
258	7	25	1,443			7	15	20	98			8	14	22	89		
259	8	31	20,579	82.0	6.0	9	16	8	2,227	22.0	106.0	9	16	9	2,057	0.0	0.0
260	8	31	134,407	44.0	10.0	9	16	9	17,529	4.5	142.5	9	16	10	17,396		142.5
261	9	3	17,776	1.0	20.0	8	30	10	3,286	40.0	132.0	8	30	10	3,271	40.0	132.0
262	8	29	671	144.0	34.5	8	28	1	77	35.2	144.0	10	18	6	66	16.0	26.0
263	8	31	21,177	38.5	1.0	8	28	4	2,187	26.0	102.0	8	29	22	2,128	25.0	66.5
264	8	31	16,320	64.0	31.5	9	16	3	2,100	36.0	130.5	8	30	9	980	11.5	64.0
265	6	10	6,473	0.0	41.5	8	30	0	547	28.0	151.0	9	16	0	729	37.5	129.0
266	9	17	12,051	109.5	0.0	8	29	20	818	29.5	94.5	8	30	16	804	1.5	65.5
267	9	1	24	36.5	11.0	9	16	4	1,440	25.0	165.5	6	22	10	1,356	6.5	50.0
268	9	15	14,369	5.0	150.0	8	27	7	1,009	22.0	130.0	8	28	21	1,009	9.0	40.0
269	9	26	30,910	0.0	32.0	8	30	10	3,220	27.0	114.0	8	30	11	3,150	27.0	114.0
270	9	26	14,340	0.0	32.0	8	30	22	1,240	27.0	114.0	8	30	23	1,240	27.0	114.0
271	9	1	10,659	3.5	0.0	8	30	6	500	20.0	129.5	8	30	7	500	20.0	129.5
272	10	1	228,571	2.0	32.0	9	16	7	22,860	32.0	109.0	8	30	12	20,045	24.0	51.0
273	8	31	731,210	42.0	1.0	8	28	10	51,300	13.5	87.5	8	28	11	51,300	13.5	87.5
274	5	25	391,123	29.5	18.5	9	16	10	33,637	13.0	55.0	9	17	0	25,489	0.0	0.0
275	8	29	93,374	95.5	30.0	8	28	2	16,883	24.5	95.5	9	16	1	15,824	17.5	95.0
276	9	18	2,390	10.0	0.5	9	16	2	222	34.5	142.5	8	29	20	186	30.0	80.0
277	8	31	8,173	123.5	14.0	8	30	3	996	23.5	123.5	9	16	16	884	36.0	135.0
278	10	17	91,469	6.5	32.0	10	1	7	4,280	58.0	47.0	9	16	0	6,060	50.0	37.0
279	6	10	11,240	0.0	27.5	10	1	14	839	38.0	125.5	10	1	15	837	38.0	125.5
280																	
281	7	24	8,729	25.5	22.0	10	6	11	830	5.5	20.5	9	16	10	799	10.0	33.0
282	8	28	6,962	7.0	41.0	7	13	16	635	1.0	1.0	4	7	5	600	5.0	28.0
283	7	24	27,365	10.5	28.0	9	16	3	3,215	12.0	56.5	9	16	4	3,073	12.0	56.5
284	6	14	34,420	6.0	27.0	9	16	3	2,231	12.5	90.0	9	16	4	2,221	5.5	90.0
285	10	22	11,110	27.0	27.0	9	16	10	892	17.0	66.5	10	17	18	738	10.0	44.5
286	8	31	7,653	18.0	11.5	10	1	10	688	6.0	38.5	6	22	11	675	4.5	30.0
287	3	31	2,620	2.0	30.0	3	31	19	203	7.0	30.0	6	22	4	184	8.0	29.0
288	6	15	5,195	30.0	0.0	8	13	17	164	18.0	18.0	10	1	9	136	13.0	60.0

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1					順位:2						
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
289	10	17	313,300	6.0	32.0	5	19	10	21,470	30.0	55.5	9	16	8	20,960	11.5	38.5
290	3	27	108,700	6.0	0.5	9	16	18	7,000	11.5	38.5	10	1	22	6,770	8.0	35.5
291	8	29	177,260	3.5	82.5	9	22	8	13,610	1.5	8.0	9	16	6	13,590	7.0	37.0
292	9	17	317,300	74.5	0.5	7	23	0	40,650	46.0	12.0	9	16	2	34,230	96.0	74.5
293	5	25	363,070	35.0	12.5												
294	7	26	12,230	2.0	37.5	7	26	11	1,580	25.5	37.5	9	15	23	1,310	21.5	42.0
295	8	30	103,910	5.5	50.0	8	28	13	7,030	2.5	168.5	8	28	14	6,970	1.5	168.5
296	10	1	31,167	1.0	46.0	9	16	3	5,970	30.0	116.5	9	16	2	5,928	30.0	116.5
297	8	29	299,440	199.0	1.5	8	28	7	36,180	81.5	199.0	9	16	3	34,550	40.0	150.5
298	6	22	68,090	10.5	46.0	9	16	10	18,810	31.0	13.5	8	28	9	17,960	20.0	136.0
299	8	29	73,180	198.0	2.0	8	28	7	18,550	83.0	198.0	9	16	4	10,550	40.5	151.0
300	10	18	149,290	41.0	18.0												
301	8	31	345,460	67.5	4.5	8	28	7	66,120	32.5	171.5	8	28	8	61,920	32.5	171.5
302	10	1	265,900	1.0	47.0	9	16	2	37,190	37.0	107.5	9	16	3	36,460	37.0	107.5
303	7	30	99,400	0.0	37.5	9	15	23	13,920	42.0	62.5	9	16	0	13,500	30.0	77.0
304	6	10	81,480	3.5	51.5	9	15	22	11,250	52.5	78.0	9	16	2	11,030	30.0	78.0
305	10	17	226,200	7.0	35.0	9	16	3	34,500		108.0	8	28	13	22,500		55.0
306	8	29	49,981	176.0	31.0	9	16	2	9,778		116.0	8	28	11	9,603		176.0
307	7	24	61,394	4.5	54.0	8	30	16	3,897	29.0	78.0	10	1	18	3,804	18.0	93.0
308	3	15	13,030	0.0	44.0	9	16	0	720	25.0	65.0	9	16	1	690	18.0	65.0
309	7	23	57,520	83.0	5.0	9	16	0	4,060	30.0	76.0	9	15	23	4,040	31.0	56.0
310	10	1	91,437	0.5	83.5	8	28	15	8,840		193.0	8	28	14	8,340		193.0
311	10	1	33,810	0.5	56.5	9	16	2	4,390	42.5	176.5	8	28	10	3,990	23.0	151.5
312	3	31	41,890	3.0	20.0	9	16	2	3,990	24.0	97.0	9	16	1	3,960	27.0	97.0
313	9	24	21,114	6.5	30.5	9	16	2	4,100	40.5	114.5	8	28	10	2,952	19.0	113.0
314	6	22	20,462	11.0	46.0	8	28	10	2,150	23.5	135.0	7	30	17	2,085	18.5	32.0
315	6	22	7,218	24.0	123.0	8	30	7	600	54.5	334.5	9	16	5	599	56.0	322.5
316	4	14	14,685	89.5	167.5	4	14	13	911	24.0	167.5	8	28	6	898	23.5	193.0
317	6	22	15,191	10.5	66.0	8	28	9	2,530	45.5	196.5	9	16	1	2,370	57.0	93.0
318	9	8	18,590	22.0	0.0	9	16	4	2,870	4.5	74.5	9	16	3	2,860	0.5	74.5
319	7	31	780	38.0	25.0												
320	12	10	340	22.5	2.5												
321																	
322	8	18	1,536	65.5	1.0												
323	8	28	24,360	25.0	48.5	9	16	8	1,875	45.0	97.5	9	16	9	1,860	45.0	97.5
324	1	7	4,545	4.0	12.0	8	4	10	500		84.0						
325	1	14	9,536	45.0	34.0	9	16	7	768	20.5	107.5	9	16	8	768	20.5	107.5
326	5	8	13,030	7.5	56.5	8	4	17	2,400	45.5	116.0	11	20	21	1,271	8.0	62.0
327	5	3	4,935			7	31	3	139			8	2	11	131		
328	9	16	8,480	63.0	27.0												
329	8	14	4,498	109.5	7.5	8	17	2	397	21.5	109.0	8	13	12	283	38.0	109.5
330	1	9	6,320	29.5	18.4	8	18	11	495	13.0	42.6	8	17	20	617	23.0	111.0
331	11	22	12,270	71.0	14.5												
332	8	28	2,182	15.0	27.0	8	4	3	180	55.0	155.0	8	4	4	180	55.0	155.0
333	10	9	3,317	33.0	21.5												
334	8	4	140	14.0	61.0												
335	11	19	5,289	71.0	39.0	11	21	15	340	1.5	36.0	11	21	18	330	2.0	36.0
336	8	4	1,465	1.0	102.0	8	12	8	263	48.0	122.0	8	13	8	250	7.0	23.0
337	2	8	317			12	31	9	47			11	25	6	45		
338	10	17	479	12.5	9.0	6	25	8	47	2.5	6.5	8	27	8	47	8.5	31.0
339	8	16	496	1.5	62.5	8	4	13	67	34.0	61.0	5	3	9	58		
340	8	29	161			8	2	10	25			8	4	20	20		
341	8	16	1,363	14.5	67.0	8	4	14	161		83.0	9	16	7	140		15.0
342	8	29	935	67.0	27.5	8	4	14	100		83.0	8	15	9	75		14.5
343	7	8	4,981			8	27	19	333	30.0	71.5	7	4	20	284	7.0	11.0
344																	
345	8	3	214	40.0	14.0	8	6	19	20		6.0	8	15	21	19		7.5
346	8	30	1,127	31.5	26.0	9	16	10	75	7.0	20.0	9	16	9	73	9.5	20.0
347	8	13	702	12.5	56.0	8	12	15	69	0.0	12.5	8	12	13	65	0.0	12.5
348	9	16	1,452	0.0	92.0	9	16	8	126	24.5	92.0	8	14	9	124	8.0	24.0
349	3	21	1,891			4	14	10	90			4	16	16	80		
350	1	21	875	16.0		2	16	8	96	0.5	0.5	3	4	8	93		
351																	
352																	
353	11	19	3,641	50.5	7.0	8	14	9	325	16.0	0.0	8	17	9	275	40.0	87.5
354	6	27	918	24.5	58.0	6	27	10	100	4.0	58.0	6	27	11	100	3.0	58.0
355	4	14	191	0.5	80.5	8	2	9	26	1.0	76.0	8	2	8	25	1.0	76.0
356	6	16	83	5.0	43.0	6	27	8	12	19.5	26.5	8	2	13	9	3.5	76.0
357	1	26	89	0.5	5.0	2	18	18	9	0.0	8.0	3	2	7	7	0.0	5.0
358	8	17	19,485	37.5	35.5	8	4	5	9,063	7.5	210.0	8	4	4	8,312	30.5	210.0
359	9	16	38,980	0.0	55.0	8	4	16	2,798	25.5	57.0	9	16	13	2,714	11.0	55.0
360	8	17	5,210	45.0	68.0	9	16	13	591	23.0	129.0	8	14	11	356	19.0	44.0

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1					順位:2						
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
361	7	29	7,584	31.5	60.0	9	16	12	542	17.5	92.5	7	29	22	480	28.0	60.0
362	10	17	1,114	11.0	18.5	8	4	15	163	52.0	120.0	8	4	14	162	52.0	120.0
363	8	13	5,282	117.0	96.5	7	10	8	500		56.5	8	17	9	444		78.0
364	7	29	1,397	16.0	10.5	8	13	10	166	46.5	96.5	8	12	10	164	66.0	117.0
365	11	12	1,065	4.0	8.0	9	22	19	146	48.0	80.5	9	22	20	145	33.0	80.5
366	9	16	9,999			9	22	22	1,136			8	13	10	876		
367	10	19	508	0.0	14.0												
368	5	12	12,404	0.5	60.0												
369	8	18	3,311	11.5	62.0	8	13	12	350		43.5	9	22	9	340		58.5
370	7	30	4,806			7	30	9	310			7	30	8	305		
371	7	10	4,262	47.5	27.5												
372	8	18	4,646	70.0	25.0	8	13	13	313		89.0	8	5	13	291		22.0
373	10	17	482	30.0	47.0	8	12	11	53	66.0	117.0	7	30	8	50	6.5	12.0
374	8	12	3,151	26.0	36.0												
375	4	15	704	32.0	36.0												
376	8	17	12,853	22.5	78.5	4	2	0	773	5.0	26.0	8	13	12	737	36.5	86.5
377	5	25	254	2.0	9.0	8	13	11	45	31.0	50.0	8	7	7	30	30.0	38.0
378	10	17	143	16.0	59.0	8	17	8	11		53.0	10	16	9	11		16.0
379	8	12	5,191	0.0	131.0	8	7	11	737		114.0	7	30	9	640		70.0
380	8	18	58,764	66.5	20.0	9	22	23	4,665	30.5	58.5	9	22	22	4,643	30.5	58.5
381	8	17	80,180	11.0	55.0	9	33	19	15,680	37.4	140.0	8	6	4	7,144	40.0	68.5
382	8	17	9,352	17.0	58.0	9	22	21	1,854	50.0	152.0	9	22	20	1,765	50.0	152.0
383	4	2	467	103.5	1.0												
384	8	16	3,569	0.0	20.5	8	13	9	370	26.0	36.0	12	9	14	306	2.0	5.0
385	4	9	13,526	2.0	25.0	9	22	16	3,500	28.0	101.5	8	17	6	3,500	15.5	64.0
386	11	21	1,593	31.0	15.0	9	22	21	209	55.0	113.0	9	22	20	208	55.0	113.0
387	10	17	11,660	31.5	32.5	9	17	6	6,760	18.0	50.5	9	17	2	5,690	18.0	50.5
388	8	3	2,011	12.0	39.0	9	22	18	234		100.0	8	13	9	222		56.0
389	8	7	3,559	0.0	99.0												
390	8	17	15,360	7.0	53.0	8	7	5	1,499	76.0	99.0	9	22	18	1,499	48.0	137.0
391	5	13	1,949	82.0	0.0												
392	8	17	1,439	2.0	61.0												
393																	
394	5	13	3,064	34.0	55.0	9	23	18	487		30.0	9	17	21	256		32.0
395																	
396																	
397	5	3	402	0.0	78.0	9	22	18	54	31.0	108.0	10	17	7	37	6.0	45.0
398	6	15	459	7.0	3.0												
399																	
400																	
401	8	5	3,193	0.0	34.0	9	22	19		40.0	130.0	8	7	6	439	51.0	71.0
402	7	27	1,479	0.0	0.0	10	16	17	148	7.0	17.0	9	22	19	144	39.0	101.0
403	5	12	7,463	10.0	90.5	8	7	4	1,183	58.0	108.5	8	12	10	1,134	39.0	93.5
404	8	20	1,026	0.0	0.0	8	14	18	223	19.0	31.5	5	12	22	144	18.5	94.0
405	10	16	673	47.0	20.0	8	13	8	126	29.0	97.0	9	22	18	91	16.0	101.0
406																	
407																	
408																	
409																	
410	8	16	4,167	10.0	5.0												
411	5	12	22,955	11.5	81.5	8	7	4	3,916	33.5	62.0	8	7	5	2,688	33.5	62.0
412	8	17	8,367	0.5	74.5	9	22	17	1,132	39.0	131.5	8	17	8	923	28.0	74.5
413	10	7	7,700	21.0	24.0	9	22	21	512	40.0	119.0	9	25	1	421	16.0	53.0
414	7	11	21,525	40.0	24.5	9	22	19	1,930	37.0	114.5	10	18	3	1,820	23.0	38.0
415	8	27	5,715	0.0	53.0	9	22	16	1,600	25.0	109.0	8	27	18	800	25.0	53.0
416	5	12	9,008	71.0	41.0	8	7	10	1,464	41.0	112.0	8	13	15	978	24.0	116.0
417	9	17	39,244	7.5	51.5												
418	10	17	2,423	23.5	45.0	5	12	23	587	14.0	55.5	8	27	22	553	14.0	49.0
419	6	28	1,167	18.0	60.0	8	14				135.5	9	22				71.5
420	12	31	1,300	2.0	47.0	7	10	10	133		84.0	9	22	18	127		0.0
421	1	20	5,176	8.5	9.0	9	22	16	800	30.0	27.0	7	10	9	800	30.0	121.0
422	11	20	868			9	22	17	90			1	14	11	80		
423	10	18	1,144														
424	8	14	3,819	18.0	62.0	9	22	20	249	42.0	100.5	9	22	21	249	42.0	100.5
425	5	12	1,499	24.5	66.0	7	10	8	200	41.0	111.0	7	10	10	200	41.0	111.0
426	7	30	963	6.0	36.0	9	22	18	110	35.0	121.0	7	11	10	98	22.0	51.0
427	8	28	3,657			8	14	6	628			8	28	11	323		
428																	
429	8	17	57,531	1.0	76.0	9	22	17	7,037	37.0	118.0	9	22	20	6,658	0.0	118.0
430																	
431																	
432																	

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1					順位:2						
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
433																	
434																	
435	9	7	2,328	0.5	10.5												
436	8	31	431	76.0	14.0												
437	9	13	931														
438	8	2	253														
439	4	14	520	26.9	36.9	4	10	8	180	3.0	16.1	9	28	1	170	4.5	4.2
440	9	21	1,031	5.0	94.5												
441	8	5	534	16.0	10.5	8	15	9	53		21.0	9	29	17	38		65.5
442	9	22	27,494	88.5	26.5	8	28	2	2,290	44.5	176.0	9	16	3	2,290	30.5	183.5
443	9	28	23,223	7.5	39.5	9	16	10	1,800	30.5	183.5	10	1	12	1,300	11.5	64.0
444	6	22	12,631	20.5	28.0	9	16	7	2,000	28.5	144.5	10	18	15	700	17.5	36.0
445	4	2	76,301	17.0	21.5	7	10	1	8,240	11.5	67.5	9	16	8	8,006	16.0	88.5
446	10	21	33,022	0.0	29.5	9	16	8	2,827	12.5	52.5	7	29	18	2,739	18.0	19.0
447	4	2	27,740	45.3	2.0	9	16	8	2,220	6.0	76.0	9	16	7	2,219	7.0	76.0
448	2	28	957	0.3	0.0												
449	9	7	34,430	1.5	5.5	8	7	8	2,445	14.5	44.0	8	26	9	2,425	12.0	38.0
450	6	22	5,358	14.9	25.9	9	16	9	495	15.1	88.5	9	16	10	487	15.1	88.5
451	6	21	2,699	3.5	55.0	8	29	19	219	24.5	58.5	10	17	14	186	13.0	92.5
452	9	27	2,378	1.0	23.0	9	22	0	208	24.5	83.0	7	10	14	190	1.5	5.0
453	6	22	1,224	38.0	67.0												
454	9	1	6,118	3.5	1.0	9	16	8	668	6.5	13.0	10	2	10	547	0.5	0.5
455																	
456	8	18	1,873	0.0	0.0	9	16	7	256	16.0	86.0	9	16	8	243	16.0	86.0
457	10	18	15,951	76.5	8.0	9	16	7	1,562	17.5	81.0	9	16	8	1,483	17.5	81.0
458																	
459	8	12	3,121	0.0	8.0	9	16	8	306	25.0	138.0	9	16	7	300	25.0	138.0
460	6	22	529	19.5	32.1	9	16	9	50	23.9	138.5	9	16	7	50	23.9	138.5
461	8	29	519	5.0	11.5	9	16	9	56	18.5	121.0	9	16	10	55	18.5	121.0
462	4	16	1,485	79.3	2.4	9	16	21	183	21.0	143.5	9	17	9	183	0.0	4.3
463	8	31	4,203	21.6	23.7	9	16	8	490		120.3	8	20	8	388		0.0
464	8	9	3,628			8	18	17	306			8	13	18	305		
465	9	17	336	87.0	0.0	9	24	8	60		69.5	4	15	15	30		29.0
466	5	13	730	14.5	17.0	9	24	8	7,100	0.5	57.5	6	22	9	90	3.5	64.0
467	4	14	977	19.0	23.0	9	16	8	93	13.0	45.0	9	22	1	93	22.0	66.0
468	4	25	2,364	6.0	2.0	10	1	8	228	8.0	12.0	10	21	8	221	5.0	34.0
469	5	17	971	16.0	26.0	8	29	19	78	20.0	45.0	5	13	1	78	14.0	32.0
470																	
471	1	25	462	4.0	4.0	2	3	7	51		2.0	5	18	7	47		9.0
472	9	22	690	48.0	55.0	6	22	8	50	16.0	56.0	9	23	8	45	13.0	28.0
473	3	28	1,618	3.0	0.0	3	22	9	79	2.0	7.0	3	22	8	79	2.0	7.0
474	1	7	699	0.0	1.0	10	17	0	36	7.5	71.5	9	15	0	34	4.0	11.5
475	6	22	742	54.0	29.5												
476	8	15	1,413			8	13	9	89			8	13	10	89		
477	7	10	2,006	42.0	94.0	8	13	13	200	14.0	90.0	8	17	10	177	6.0	28.0
478	9	23	2,973	30.0	2.0	9	16	7	316	19.5	129.0	8	13	11	232	9.5	34.0
479	8	8	636	1.5	0.0	9	16	7	69	17.0	110.8	9	16	8	54	17.0	110.8
480	8	16	5,858	4.0	28.0	9	16	10	477	22.0	119.0	8	13	19	367	16.0	69.0
481	10	7	284	0.0	4.0	7	13	20	34	1.0	3.0	10	17	10	30	6.0	37.0
482	9	16	556	12.5	53.5	8	28	9	80		21.6	7	11	4	63		
483	9	16	169	15.5	54.0	7	10	8	21	24.5	26.5	4	15	9	20	5.5	81.0
484	9	1	13,726	16.0	3.0	9	16	8	1,765	18.0	107.0	8	30	22	960	8.0	33.0
485	9	27	7,623	3.2	24.7	9	16	7	792	7.5	74.5	9	16	8	627	5.9	74.5
486	8	29	219	21.0	46.0	9	16	7	39	28.0	123.0	8	29	21	29	17.0	46.0
487	4	2	111,939	25.0	25.0	10	17	20	5,472	6.0	46.0	10	17	22	5,450	6.0	46.0
488	8	13	22,549	3.5	35.5	9	16	8	2,628	17.0	78.0	7	10	9	1,688	8.5	43.5
489	9	22	2,889	0.5	19.0	9	16	10	240	15.5	84.0	7	10	12	232	15.0	61.5
490	9	16	62,377	39.5	47.5	9	21	21	4,653	19.5	59.5	9	21	22	4,453	19.5	59.5
491	4	14	46,730	26.0	27.0	6	22	0	3,860	7.0	18.0	6	22	1	3,780	7.0	18.0
492	7	28	106,530	52.0	31.0	9	21	23	6,443	19.5	59.5	10	1	10	6,421	16.5	69.5
493	9	21	97,641	0.0	136.0	3	15	17	7,500	20.5	90.0	3	15	18	7,390	20.5	90.0
494	8	13	36,531	81.5	3.5	4	14	23	2,760	19.0	101.0	8	12	14	2,720	39.0	81.5
495	8	2	45,122	66.0	0.0												
496	6	22	1,381	65.5	19.0	8	28	17	119	20.5	35.0	7	28	1	119	30.0	77.5
497	7	28	2,634	74.5	77.5	10	17	11	277	20.0	99.0	10	1	13	221	18.0	60.5
498	9	22	1,810	71.5	24.5	6	22	7	157	7.0	19.0	10	17	21	149	20.0	99.0
499	10	17	7,360	11.6	42.4	8	31	8	520	10.1	20.5	8	30	22	519	44.0	119.6
500	6	22	890	57.5	18.5	10	18	9	98	21.5	38.5	10	17	15	97	15.5	87.0
501	9	22	14,690	45.5	36.5	7	28	11	890	12.5	37.0	9	27	21	885	19.0	39.5
502	5	13	12,509	24.5	35.5	10	1	9	680	9.0	56.0	6	22	6	672	8.0	33.0
503	9	22	19,050	51.0	18.5	7	28	15	1,025	28.5	107.0	9	21	23	1,024	24.0	51.0
504	10	17	555	8.5	62.0	7	27	23	57	30.0	97.0	7	28	15	51	15.0	63.0

番号	2																
	①					②											
	順位: 5					順位: 1						順位: 2					
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
505	7	24	426	0.0	97.8												
506	3	5	992														
507																	
508	7	29	905	19.5	8.5	7	24	7	97		83.5	9	21	21	90		69.0
509	9	21	217	0.0	76.0	10	18	8	64	40.0	100.0	9	22	15	35	29.0	83.0
510																	
511																	
512	3	2	437	0.0	0.0	8	29	9	32	21.0	47.5	3	16	11	31	2.0	2.5
513	4	7	1,312	8.5	39.4	6	22	18	92	25.0	69.8	8	31	22	89	15.0	112.0
514	8	28	2,759	26.5	51.5	7	28	10	211	20.5	82.0	8	19	10	205	12.0	44.0
515	7	10	379														
516	8	28	1,305	132.0	13.0	8	27	8	119	27.0	132.0	9	24	9	106	16.0	47.0
517																	
518																	
519	10	18	89,905	64.5	11.0	7	28	2	7,172	15.0	42.0	9	21	23	6,790	28.5	71.0
520	4	24	80,698	20.0	94.5	9	16	1	6,000	26.0	178.0	10	1	9	6,000	41.5	157.0
521	10	16	2,010	17.0	59.0	4	14	2	248	45.0	84.0	3	19	12	205	25.0	59.5
522	9	16	6,747	142.0	0.0	6	22	1	385	4.0	20.0	7	27	12	330	1.0	1.5
523	5	18	2,060	13.5	48.0	9	15	7	207	30.0	159.0	9	23	7	199	19.0	69.0
524	6	22	2,245	56.0	2.0	9	16	15	197		96.0	9	16	16	196		96.0
525	8	30	813			8	28	9	73		50.0	6	22	8	73		10.0
526	6	22	30,350	12.0	72.0	9	16	1	3,410	73.0	37.0	9	16	5	3,300	100.0	37.0
527	9	16	48,696	39.0	73.5	8	28	8	5,274	31.0	200.0	8	30	10	5,052	25.0	109.0
528	8	29	30,102	184.5	59.5	10	1	7	3,090	38.5	198.0	9	16	7	2,620	36.0	181.5
529	3	28	2,036	12.0	5.5	9	24	1	610	75.0	91.5	4	15	17	252	11.0	47.0
530	10	17	25,940	9.0	78.0	7	30	20	2,000	46.5	65.0	10	1	16	2,000	21.0	201.0
531	9	16	59,738	98.5	36.0	10	1	9	5,250	33.5	182.0	8	28	12	4,940	41.0	149.0
532	4	14	28,087	33.5	112.5	10	1	14	3,516	36.0	168.0	8	28	16	2,787	18.5	118.5
533	4	15	17,433	91.0	31.5	10	1	17	2,500	0.0	131.0	9	16	4	2,200	0.0	64.0
534	4	14	28,826	19.0	77.5	9	16	4	3,400	48.5	155.5	9	16	5	3,400	48.5	155.5
535	10	1	4,361	3.0	162.0	10	1	12	399	36.0	162.0	5	3	6	370	8.5	42.5
536	8	29	636														
537	6	23	3,576	77.0	47.0	9	23	19	453	75.5	145.0	9	15	22	291	30.5	72.5
538	8	30	1,646	26.0	42.0	8	28	11	628	36.0	207.5	9	16	5	566	31.0	117.1
539																	
540																	
541	2	11	522	0.0	15.5												
542	10	21	824	0.0	10.0	10	27	8	78	0.5	0.5	10	1	8	68	26.0	58.5
543	9	22	345	122.0	76.0	9	16	3	43	32.0	108.0	9	11	7	29	55.0	122.0
544	3	25	382	0.0	3.5	9	24	2	12	47.5	98.0	9	24	1	12	42.0	98.0
545	6	3	71,600	8.1	52.7	9	23	23	1,520	81.4	211.8	9	23	22	3,570	48.1	211.8
546	8	31	48,207	158.5	0.0	9	16	9	3,943	29.5	108.0	9	16	8	3,942	29.5	108.0
547	10	17	24,460	23.0	75.0	8	28	10	2,350		123.0	8	30	6	2,000		54.0
548	9	22	21,668	24.0	65.0	9	24	0	2,276	24.5	29.5	9	24	3	2,119	3.0	29.5
549	10	16	36,400	4.0	66.0												
550	9	27	93,500	3.0	42.0	7	27	19	6,760		95.0	5	17	2	6,505		49.5
551																	
552	9	24	2,594	50.3	9.6	3	20	15	209	5.0	27.5	7	16	8	199	30.2	127.4
553	5	19	478	28.6	2.1	7	16	8	46	30.2	127.4	7	16	7	46	30.2	127.4
554	4	14	719	25.6	43.9	10	17	0	146	7.9	28.6	10	1	10	143	10.5	41.7
555	4	15	1,608	43.9	25.5	9	16	1	119	26.6	67.4	9	16	2	105	26.6	67.4
556	8	31	15,604	103.0	0.0	8	31	23	1,351	0.0	18.6	8	31	22	1,347	0.0	18.6
557	4	15	3,843	21.0	13.0	10	18	9	249	0.0	39.5	10	18	8	234	0.0	39.5
558	9	16	40,560	21.0	69.0	7	27	23	3,270	34.0	112.0	7	28	12	3,230	22.0	62.0
559	6	22	44,830	39.0	18.5	7	28	1	5,990	5.0	19.5	8	30	23	4,840	19.5	45.0
560	7	28	16,334	61.0	46.0	10	1	14	1,272	100.0	96.0	7	27	21	1,269	96.0	61.0
561	9	27	300	16.0	51.0	10	1	13	27	100.0	96.0	9	25	7	246	17.0	4.0
562	6	22	28,680	35.0	15.0	4	14	11	1,940	28.0	71.5	4	14	12	1,920	28.0	71.5
563	10	17	11,947	46.5	57.0	5	17	1		23.0	58.0	10	1	12		17.0	56.5
564	5	17	29,070	39.5	54.0	4	9	22	1,662	5.5	36.0	7	28	0	1,645	7.5	16.0
565	7	28	4,224	80.0	59.0	7	27	20	300	24.5	80.0	7	27	21	290	24.5	80.0
566	7	27	11,545	0.0	85.5	9	16	5	934	38.0	76.0	7	28	13	907	28.5	71.0
567	6	22	6,345	30.0	18.0												
568	9	28	1,073	44.0	2.5	7	29	8	103	0.5	1.0	9	25	8	101	3.5	8.0
569	3	21	3,465	13.0	25.0												
570	1	15	468														
571	9	22	3,116	68.5	12.5	9	16	11	262	41.0	92.0	6	22	12	260	71.0	153.5
572	8	27	75,440	0.0	22.0	10	1	12	3,810	21.0	62.0	7	27	20	3,775	20.0	41.0
573	5	29	35,760	7.5	64.5	10	5	20	3,010	42.5	77.0	5	17	7	2,500	22.5	62.5
574	10	8	3,105	65.5	2.0	3	26	15	244	2.5	5.0	3	26	14	213	2.5	5.0
575	9	16	72,480	13.5	47.0	10	1	16	4,500	13.5	58.5	10	1	20	4,500	13.5	58.5
576	6	22	81,720	45.5	18.2	7	28	1	9,960	5.0	13.0	7	28	3	7,720	5.0	13.0

番号	2																
	①					②											
	順位: 5					順位: 1						順位: 2					
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
577																	
578																	
579	6	3	2,638	16.5	31.0												
580	5	17	8,983	28.2	27.0	7	24	6	871	21.5	54.0	5	17	0	870	7.0	27.0
581	9	16	2,053	38.0	50.0	9	21	20	435	58.0	88.0	9	21	21	263	58.0	88.0
582	9	24	2,374	21.5	9.0												
583	9	27	110	16.0	50.5												
584	9	28	503	17.5	5.0	9	16	2	38	37.5	102.0	9	15	23	36	16.0	53.5
585	8	30	1,256	10.0	63.0	5	29	2	100	60.0	182.0	5	29	3	100	38.0	182.0
586																	
587	9	16	56,454	29.0	40.5	9	16	4	4,590	15.5	46.5	10	17	10	4,316	14.5	55.5
588	6	22	7,678	66.0	13.0	9	22	16	418	4.5	16.0	9	16	14	415	22.0	65.5
589	8	28	8,899	6.5	102.0	9	16	3	2,423	52.5	106.0	5	16	23	1,438	38.5	86.0
590																	
591																	
592																	
593	4	15	199,240	51.0	19.0												
594	5	17	57,079	51.0	16.0	10	15	22	6,012	40.5	61.5	10	17	8	5,957	7.0	84.0
595	6	22	40,082	39.0	20.5												
596	10	16	214,238	5.0	90.5	6	21	21	20,434	22.5	89.0	6	21	20	20,231	22.5	89.0
597	9	23	20,543	146.5	1.0												
598	8	12	4,513	0.0	4.5	9	25	12	351	17.0	58.0	8	27	23	300	22.5	29.5
599	8	9	335	7.0	16.5												
600	1	17	527	2.0	3.0												
601	5	17	15,873	40.0	4.0	9	28	0	899	1.5	4.0	4	14	17	895	19.5	4.4
602	6	21	27,880	0.0	35.0	9	22	16	3,290	30.0	94.0	10	18	1	3,260	27.0	35.0
603	5	30	5,396	51.5	17.5												
604	4	15	4,380	32.0	33.0	6	21	23	640	3.5	8.5	6	22	0	570	20.0	94.0
605	3	15	124	3.0	28.0												
606	5	29	792	15.0	31.5	10	17	23		11.0	97.5	10	18	1		23.0	27.0
607	9	22	421	13.5	94.5	10	17	23		11.0	97.5	10	18	1		23.0	27.0
608	3	22	418	15.0	5.0	9	22	15	48	33.0	102.0	10	18	0	47	18.0	27.0
609	6	22	241,635	139.0	20.0	10	16	2	27,387	39.0	123.5	6	21	18	24,545	37.0	139.0
610	10	18	111,321	91.0	16.0	10	16	9	18,074	23.5	105.0	6	21	22	16,584	19.0	87.0
611	9	26	3,887	84.0	0.5	9	23	8	492	1.0	4.0	9	25	12	437	11.0	84.0
612	7	17	62,117	32.0	24.0	4	14	8	5,770	17.5	40.0	7	17	8	2,690	12.0	24.0
613	6	22	30,969	88.5	13.5	10	17	9	3,086	11.5	87.0	10	16	6	2,737	31.0	122.5
614	10	18	45	92.5	19.0	10	16	4	6,110	36.0	113.0	10	16	5	5,330	36.0	113.0
615	10	16	11,208	7.5	113.0	10	17	10	1,094	14.5	92.5	4	18	20	1,063	10.5	26.5
616	7	29	1,652	25.0	36.0												
617																	
618	5	17	87,908	58.0	7.0	6	21	19	13,450	17.0	88.0	10	16	4	13,327	54.0	208.0
619	6	22	43,090	33.0	7.5	6	19		4,000	26.0	70.5	9	22		4,000	26.0	61.0
620																	
621																	
622																	
623	6	19	41,100	0.0	65.5	6	22	0	3,882	2.5	8.0	6	19	23	3,432	26.0	65.5
624	5	30	31,921	25.5	8.0	10	17	10	2,973	2.0	58.0	10	17	11	2,970	0.5	58.0
625																	
626	10	1	12,160	17.0	23.5	10	15	9	1,640	40.5	59.5	3	15	15	1,280	32.5	50.0
627	6	19	92,655	0.0	35.0	10	18	1	15,783	12.5	16.0	9	22	14	15,567	38.5	90.0
628	10	1	46,998	14.5	26.0	9	22	15	8,951	60.0	121.5	9	22	14	8,818	60.0	121.5
629	10	1	196,497	15.0	25.5	10	18	0	16,960	6.5	6.5	10	15	8	16,731	32.5	81.5
630	5	29	142,903	15.0	34.0	8	25	19	18,616	53.0	66.0	9	22	15	18,067	30.0	87.5
631	5	29	113,436	21.5	33.5	10	18	1	11,959	22.0	0.0	10	17	9	11,914	10.5	110.5
632	9	24	13,931	1.0	48.0	10	17	17	1,317	18.0	104.0	10	17	18	1,286	18.0	104.0
633	10	1	12,671	16.5	22.5	10	18	0	2,383	6.0	6.0	9	22	14	1,723	33.0	105.0
634	10	18	79,980	73.0	21.0	10	15	9	7,486	12.6	14.5	9	22	15	7,325	10.0	67.0
635	6	21	1,527	0.0	60.5	9	22	14	280	80.0	120.0	5	16	18	148	51.0	103.5
636	6	20	2,183	56.0	0.5	10	18	2	120	19.0	19.5	10	17	6	120	14.0	79.0
637	8	4	8,936	0.0	5.0	10	18	1	874		3.0	5	29	1	794		15.0
638	7	11	13,221	1.0	46.0	9	22	14	1,470	19.0	100.0	9	22	13	1,350	19.0	100.0
639	10	17	27,641	8.5	46.0	9	22	15	3,600	25.5	100.0	9	25	12	3,600	11.0	38.5
640	9	25	12,705	101.5	17.5	10	17	23	960	32.0	121.0	10	18	0	960	0.5	0.5
641	5	29	379														
642	9	22	435	2.0	81.0	10	18	0	76	33.0		10	17	23	68	31.0	99.0
643	1	31	45	0.0	0.0	10	18	3	23	35.0	127.0	10	18	4	18	35.0	127.0
644	10	18	93	127.0	1.0	8	14	20	11	0.0	0.0	8	13	7	9	1.0	1.0
645	8	2	842	0.0	0.0	10	18	1	139	35.0	127.0	8	12	8	104	1.0	1.0
646	1	10	52	2.0	10.0	1	15	7	9	2.0	6.0	1	11	13	6	1.0	1.0
647	8	14	83	1.0	0.0	8	14	13	9	0.0	0.0	8	15	13	9	0.0	0.0
648	9	25	768	168.5	16.0												

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1					順位:2						
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
649	8	3	890	0.0	3.0												
650	9	24	85	0.0	94.5	9	24	23	36	34.0	94.5	9	22	15	34	20.5	121.5
651																	
652	7	29	1,059	1.0	72.0												
653	4	1	585	0.0	50.0												
654	6	3	4,598	42.8	0.1	9	25		315	3.9	83.6	5	13		275	1.8	0.0
655	6	3	1,001	42.8	0.1	9	25		58	3.9	83.6	4	14		45	0.5	55.6
656	4	15	770	27.5	0.0	5	13	8	75	0.0	0.0	5	29	8	71	0.0	0.0
657	11	15	626	0.0	0.0	10	18	1	66	5.5	0.0	9	22	14	62	13.5	88.5
658	9	25	3,381	49.0	31.0	10	17	8	600	22.0	59.0	9	22	17	580	64.0	146.0
659	9	24	620	0.0	60.0	9	22	14	81	50.0	136.0	8	8	10	74	1.0	1.0
660	5	29	1,304	40.5	12.5	9	25	9	122	10.5	44.5	9	25	11	118	10.5	44.5
661	7	11	77,520	15.0	50.0	10	18	3	8,800	47.0	51.0	9	22	18	8,500	39.0	121.0
662	9	22	77,781	20.0	86.0	9	22	18	5,645	24.0	86.0	10	18	5	5,353	14.0	15.0
663	7	16	80,323	1.0	25.5	9	25	11	6,490	9.0	33.0	9	24	15	5,520	5.0	50.0
664	5	30	3,147	55.0	19.0												
665	6	13	10,763	0.0	42.0												
666	6	22	1,058	65.0	9.0												
667	5	30	7,157	61.0	24.0	9	22	16	840	32.0	64.0	6	19	21	716	30.0	85.0
668	9	22	2,848			6	19	21	542			6	21	23	508		
669	9	28	281	19.5	0.0	5	17	8	28	2.0	3.0	10	17	8	25	7.0	11.0
670																	
671	9	29	5,244	1.0	0.0	10	18	8	400	0.0	1.0	10	18	9	400	0.0	1.0
672	5	30	343,920	43.0	35.0	6	19	23	32,400	12.5	53.0	6	21	23	32,400	6.5	32.5
673	6	22	68,770	27.0	5.0	10	17	10	6,000	8.5	34.0	10	17	11	6,000	8.5	34.0
674	10	1	8,664	10.5	31.0	9	22	20	727	18.0	72.0	9	22	23	724	18.0	72.0
675	9	24	6,204	6.5	29.0	9	22	17	607	8.0	46.0	9	27	21	550	7.0	28.0
676	6	22	2,200														
677	6	20	4,780	104.0	11.0	9	22	13	280	37.5	121.0	6	19	8	280	19.0	104.0
678	8	24	2,016	0.0	13.0	7	27	6	244	54.0	102.0	9	24	5	199	48.0	77.0
679																	
680																	
681																	
682	5	8	2,080	23.0	25.0	9	24	12	264	33.0	142.0	7	11	13	248	31.0	111.0
683	12	4	341	1.0	0.0	10	18	0	150	33.0	42.0	10	18	1	150	33.0	42.0
684	5	12	1,840	36.0	35.0	10	17	23	500	50.0	119.0	10	17	22	400	40.0	119.0
685	9	25	16,230	80.5	19.0	10	17	23	1,770	50.0	119.0	7	11	5	1,470	90.0	150.0
686	3	15	4,129	0.0	26.5												
687	12	1	1,081	1.5	1.0												
688	9	23	1,050			10	18	0	370	41.0	119.0	9	24	15	268	29.0	105.0
689	9	27	509			10	18	22	40			10	18	23	40		
690																	
691																	
692	8	4	574														
693																	
694	2	13	950														
695	7	11	19,864	0.0	99.0	10	18	1	3,763	10.0	18.0	10	18	0	3,252	10.0	18.0
696	8	20	953	0.5	0.0												
697	5	12	171	35.0	45.0	10	17	22	33	30.0	105.0	9	24	21	28	14.0	100.0
698	5	12	95	35.0	45.0	10	17	22	22	30.0	105.0	9	24	21	20	14.0	100.0
699	8	11	469	24.0	0.0	10	17	21	44	32.0	101.0	5	8	9	41	19.0	26.0
700																	
701																	
702	4	2	39,505	37.5	7.0												
703	8	13	15,385	0.0	31.0	8	9	7	1,428	26.5	79.5	8	9	6	1,416	26.5	79.5
704																	
705	7	22	15,052	0.0	24.0	9	22	16	860	28.0	91.5	9	25	9	860	31.5	57.5
706																	
707	7	16	2,272	3.0	3.0	10	17	21	120	21.5	87.5	9	22	9	118	29.0	70.5
708	6	22	438	0.0	0.5	10	17	21		17.5	95.5	9	22	20		17.0	78.0
709	10	14	10,831	0.0	0.5	6	29	19	1,500	14.0	45.5	10	17	23	1,500	17.0	69.0
710	9	22	8,120	17.0	52.5	10	17	23	1,270	38.0	31.5	10	18	19	1,270	38.0	162.0
711	9	24	22,882	0.0	46.5	9	22	12	5,798		112.0	9	22	10	5,450		112.0
712	12	3	5,810	0.0	0.0	10	18	0	560	5.0	59.0	6	19	10	400	10.5	36.5
713	10	17	2,794	11.5	87.0	10	18	2	567	1.5	0.5	10	18	3	563	1.5	0.5
714	7	22	15,494	0.0	41.0	7	22	6	1,085	39.5	41.0	6	21	13	1,079	12.5	49.0
715	7	28	3,153	7.0	37.0	10	7	13	415	22.0	70.0	10	18	0	403	34.0	127.0
716	9	22	6,958	11.0	79.0												
717	9	22	2,358														
718	6	3	2,445	38.0	6.0												
719	7	19	1,984	0.0	54.5												
720	10	17	818	15.0	106.0	9	18	8	92	0.0	16.0	9	18	0	92	16.0	

番号	2																
	①					②											
	順位:5					順位:1							順位:2				
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
721	6	22	5,864	25.0	0.0	10	18	8	612	10.0	11.0	9	25	12	598	20.0	33.0
722	7	22	553	0.0	18.5	10	17	22	76	11.5	58.0	10	17	21	63	11.5	58.0
723	10	2	623	0.0	0.0												
724	10	17	8,677	10.0	132.0	10	17	22	1,100	42.0	132.0	10	17	23	1,090	42.0	132.0
725	10	7	359			9	24	15	39			9	24	18	39		
726	3	15	89	3.0	30.0	10	18	0	30	0.0	0.0	10	18	12	27	0.0	0.0
727	7	11	3,276	0.0	57.0												
728	5	11	1,329	23.0	37.0	10	18	1	206	2.6	4.1	10	18	0	202	2.6	4.1
729	9	26	85,669	53.0	2.0	9	22	11	7,088	27.0	72.0	9	25	9	6,929	22.0	53.0
730	5	11	38,370	16.0	31.5	10	17	20	2,670	23.0	100.5	9	28	2	2,550	12.5	36.5
731	6	19	1,824	0.0	52.0	7	22	6	344	28.5	66.5	6	21	9	234	11.5	73.0
732	9	28	2,720	22.0	34.0	10	17	22	357	27.0	140.0	10	18	1	333	0.0	1.0
733	6	19	3,292	0.0	43.0	10	18	4	516	1.0	1.0	10	17	23	485	137.0	26.0
734	3	18	355	0.0	0.0												
735	6	21	13,669	0.0	64.0	10	17	21	1,691	20.0	128.0	10	17	23	1,463	20.0	128.0
736	6	19	3,581	0.0	57.5	10	17	20	451	24.0	118.5	7	22	5	429	41.5	122.0
737	4	1	1,935	0.0	55.0	7	22	5	453		51.0	7	22	15	272		51.0
738	5	11	2,445	16.0	52.0	5	11	18	288	8.0	52.0	10	7	13	288	15.0	84.0
739	6	21	550	0.0	52.0	10	17	23	72	11.0	64.0	10	18	0	72	0.0	0.0
740	8	14	480	17.0	7.0												
741	6	28	404	17.0	22.0												
742																	
743	5	25	130	0.0	6.0	10	6	10	36	2.0	2.0	10	6	11	27	2.0	2.0
744	2	8	393	0.0	3.0												
745	9	28	85	12.0	36.0												
746	10	7	1,539	0.0	48.0	9	24	18	161		66.0	10	17	21	160		84.0
747	10	7	982	0.0	62.5	10	17	22	126	24.5	160.5	10	17	21	118	24.5	160.5
748	4	1	237	0.0	49.0												
749	6	21	117	0.0	58.0	9	24	16	40	41.0	114.0	10	17	20	36	31.0	156.0
750	5	13	45	19.0	0.0												
751	4	2	142	55.0	6.5												
752	6	19	50,782	0.0	44.0	10	17	20	6,000	25.5	121.5	6	21	10	5,055	17.0	76.0
753	9	28	79,200	10.5	13.5	10	12	0	8,700	22.6	0.0	10	12	1	8,700	22.6	0.0
754	9	24	2,665	0.0	65.5	10	18	1	422	1.0	1.5	10	17	23	407	23.0	132.0
755	4	1	39,268	0.0	109.5												
756	7	1	20,439	14.0	26.0	5	11	21	2,047	37.0	220.0	6	19	8	1927	21	63.0
757	6	24	17,060	10.0	57.5	5	11	22	1,320	37.0	91.0	5	11	21	1,300	37.0	91.0
758	10	17	1,822	3.0	52.0	6	21		120	41.0	226.0						
759	6	19	35,202	0.0	83.0	10	17	20	3,634	28.5	117.5	6	19	11	3,437	24.0	83.0
760	10	17	5,989	5.0	67.0	9	24	10	712	26.0	89.0	9	22	9	631	44.0	61.0
761	5	11	13,255	12.0	49.5	10	17	20	1,796	26.0	117.0	9	15	9	1,461	33.0	114.5
762	9	24	521	19.0	50.0												
763	5	12	13,703	15.3	20.3												
764	12	31	880	0.0	0.0	10	17	21	210	6.0	154.0	10	17	20	129	37.5	154.0
765	6	14	2,953	58.0	13.0	5	13	10	212	8.0	36.0	6	14	11	209	14.0	13.0
766	6	2	22,088	0.0	81.5	10	17	19	2,700		126.0	6	21	8	2,640		82.5
767	6	20	241														
768																	
769	9	26	325	2.0	16.0	10	17	20	91	34.0	166.0	10	17	21	88	16.0	166.0
770	6	9	2,485	45.0	27.0	6	19	10	235	16.0	76.0	6	21	8	219	18.0	95.0
771	6	19	1,038	58.0	41.5												
772																	
773	3	22	914	2.5	0.0												
774	9	24	6,077	1.0	44.0	5	16	15	484	15.0	106.0	10	17	19	474	38.0	165.0
775	7	27	1,886	9.0	31.0	1	16	21	163	0.0	0.0	10	31	17	142	0.0	0.0
776	6	21	7,729	0.0	23.0	9	22	15	964		121.0	9	22	11	963		121.0
777	10	1	10,650	9.5	15.5	9	22	11	4,269	22.0	109.0	9	22	13	4,105	3.5	109.0
778	10	1	7,525	10.0	10.0	9	22	13	1,447	18.0	82.0	9	22	14	1,401	18.0	82.0
779	9	26	3,765	16.0	19.0	9	22	10	519	28.5	105.5	10	18	1	441	11.0	0.0
780	10	7	14,125	7.0	65.0	10	17	23	1,962	22.0	135.5	10	18	0	1,958	0.0	0.0
781	10	27	2,603	0.0	19.0	10	17	22	600	19.0	111.0	9	28	8	385	14.0	43.5
782	11	18	480	14		12	7	21	39		2.1	8	24	10	38		0.2
783	10	23	33,906	0.0	26.0	10	18	0	4,690	0.0	0.0	10	17	23	4,650	27.5	167.5
784	6	21	24,521	0.0	38.0	10	17	23	3,943	28.0	189.0	10	17	21	3,931	28.0	189.0
785	7	25	97	6.0	98.5												
786	9	25	25,026	64.5	23.0	10	17	22	8,065	22.0	123.0	9	22	10	4861	18.0	74.5
787	7	28	11,950	25.0	13.5	10	17	23	1,679	16.5	136.0	10	17	21	1,623	16.5	136.0
788	10	19	2,881	0.0	0.0	10	17	20	240	25.5	121.0	8	23	18	190	21.5	25.0
789	5	13	5,360	5.5	27.0	10	17	21	760	30.0	132.0	6	19	16	760	18.0	70.0
790	10	7	159	0.0	35.0												
791	9	25	2,994	57.0	23.0	10	17		600	50.0	173.0	10	16	21	251	17.0	101.0
792	5	16	11,463	0.0	233.0	9	25	1	1,132	82.0	209.5	9	24	23	1,119	96.0	538.0

番号	2																	
	①					②												
	順位:5					順位:1					順位:2							
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	
793	7	19	1,676	29.0	78.5	9	24	1	283	98.0	779.5	5	16	15	165	73.0	88.5	
794	9	22	846	68.0	26.0	9	24	22	125	124.0	382.0	9	24	23	125	41.0	382.0	
795	9	24	1,393	3.0	114.0	5	28	19	174	57.0	208.0	5	28	21	154	57.0	208.0	
796	5	28	945	0.0	182.0	5	28	22	160	70.0	182.0	5	28	23	146	70.0	182.0	
797	7	19	940	0.0	166.5	9	24	23	192	76.0	375.0	6	25	19	176	57.0	177.0	
798	10	3	1,210	0.0	0.0													
799	5	16	22,514	0.0	245.5	9	24	13	2,060	106.0	643.5	9	25	0	2,060	67.0	222.5	
800	6	19	114,130	0.0	77.0	6	21	6	9,960	23.0	82.5	5	12	21	9,960	15.0	56.5	
801	6	26	60,020	10.0	38.7													
802	6	23	82,621	50.0	18.0	8	17	15	7,710	27.0	78.0	7	16	22	7,710	31.5	49.0	
803	6	22	20,554	65.5	49.5	8	17	17	1,794	27.0	78.0	6	19	18	1,228	15.5	98.5	
804	6	23	39,296	14.0	41.5													
805	3	18	8,066	0.0	2.5	5	11	17	610	16.2	123.5	5	11	19	606	16.2	123.5	
806	10	17	2,204	7.5	54.5	5	11	4	300	31.0	136.0	6	19	6	300	30.5	80.5	
807	6	19	8,320	0.0	58.0	8	14	6	850		123.5	8	14	7	850		123.5	
808																		
809	6	21	8,850	56.0	9.0	5	11	21	850	19.0	96.0	4	1	22	670	15.0	97.0	
810	12	31	277	0.0	1.0	5	11	19	36	30.0	146.0	10	8	8	35	1.5	1.5	
811	8	14	66	0.0	7.0	8	17	7	10	63.0	103.0	3	24	7	10	2.0	9.0	
812	6	21	206			6	22	20	21			6	20	8	20			
813	5	12	310,520	64.5	35.0	5	11	20	21,757	17.5	64.5	5	11	19	21,749	17.5	64.5	
814	6	26	11,299	13.0	22.0	10	17	22	650	11.0	60.5	7	21	23	640	63.0	51.0	
815	5	12	11,052	82.0	23.0	5	11	22	857	11.0	82.0	6	19	11	819	33.0	135.0	
816	6	2	48,250	2.0	88.0	6	24	5	5,460	29.5	98.5	6	24	4	5,250	29.5	98.5	
817	6	26	14,075	38.5	1.0	5	11	19	1,200	41.5	201.0	10	17	15	707	9.5	61.5	
818	3	31	12,095	12.0	0.5	6	19	12	980	17.5	91.0	6	24	2	979	17.5	63.0	
819	10	17	10,765	6.0	76.0	6	21	6	970	31.0	92.0	10	17	14	850	11.0	76.0	
820	7	26	1,316	108.0	13.0	6	21	6	172		102.0	6	22	16	107		97.0	
821	4	1	937	0.0	104.5	6	19	9	134	24.5	87.5	9	24	8	115	21.0	85.0	
822	6	19	80,290	0.0	108.5	7	25	20	8,550	60.4	135.0	6	22	8	7,700	19.4	106.0	
823	4	13	21,170	0.0	64.5	7	25	20	2,571	59.0	139.0	6	22	11	2,341	31.0	134.0	
824	10	17	1,771	27.0	51.0													
825	10	17	12,400	21.5	64.5	6	23	23	626		90.5	10	17	19	620		64.5	
826	4	21	6,802	0.0	1.5	9	26	10	877	12.0	17.5	11	27	10	871	4.0	6.5	
827	6	23	9,970	24.0	14.0	6	22	10	696			6	22	9	680			
828	6	21	33,070	7.0	43.5	6	22	11	2,790	26.5	119.0	6	24	1	2,390	17.0	50.0	
829	6	22	66,220	8.3	35.0	6	13	5	3,602	18.0	39.0	7	15	12	3,599	9.0	38.0	
830	4	6	3,106	27.0	5.0	7	25	22	309	33.0	94.0	8	24	22	250	10.0	33.0	
831	6	19	10,856	0.0	113.5	6	22	7	1,280	17.0	105.0	7	25	23	1,248	53.5	154.0	
832	6	24	3,518	25.0	53.0	7	26	0	410		7.5	7	25	20	285	50.0	159.5	
833	6	30	32,591	0.0	67.0	7	25	20	3,490	55.0	142.0	6	24	0	3,350	22.0	55.0	
834	6	21	2,805	8.5	43.0	6	22	11	386	32.5	111.0	6	24	0	295	18.5	57.0	
835	6	24	13,632	58.0	4.0	7	25	21	1,500	65.0	108.0	6	24	1	1,450	5.0	4.0	
836	6	23	5,858	39.0	96.0	6	23	1	550	24.0	96.0	6	22	17	360	15.0	39.0	
837	2	28	552	3.0	0.0													
838	6	14	3,610	96.5	44.0	6	13	5	396	49.0	96.5	6	19	11	396	35.0	181.0	
839																		
840	10	17	37,600	27.0	67.0	6	22	10	4,000		155.0	6	22	12	4,000		155.0	
841	7	2	12,785	0.0	21.0	6	22	22	1,141	24.0	68.0	6	22	23	1,120	24.0	68.0	
842	6	2	17,343	0.0	136.5	6	13	9	1,800	36.0	171.0	6	13	10	1,790	36.0	171.0	
843	6	19	1,742	67.0	75.0													
844	6	19	13,671	0.0	66.0	6	24	8	1,045	6.5	36.5	6	22	9	1,071	12.0	84.0	
845	6	21	2,368	65.0	54.0													
846	6	24	4,853	27.0	5.0	5	6	15	359	21.5	65.9	4	24	9	357	34.0	84.0	
847	6	2	11,110	0.0	110.0	6	19	14	104	27.0	121.0	6	19	15	100	27.0	121.0	
848	10	17	21,620	29.0	68.0													
849	6	23	6,399	88.0	1.0	6	19	14	455	30.0	130.5	6	22	12	455	23.0	88.0	
850	9	27	5,256	29.0	61.0	6	22	7	445	24.0	142.0	6	19	13	441	37.0	109.0	
851	10	17	8,684	31.5	129.0	6	22	6	863	27.5	140.0	6	22	10	803	27.5	140.0	
852	6	20	3,976	74.0	0.0	6	2	14	400	12.0	93.0	6	22	6	400	13.0	59.0	
853	6	24	1,669	163.0	45.0	6	22	10	251	24.5	163.0	6	23	11	151	15.0	45.0	
854	10	12	3,099	0.0	30.5													
855	10	17	2,886	39.5	95.0	6	22	8	300	29.0	169.0	6	23	1	300	16.0	41.0	
856	6	21	929	10.0	42.0	6	24	9	121	25.0	111.0	6	22	9	100	19.0	119.0	
857	6	26	5,304	0.0	0.5													
858	6	30	1,965			6	30	14	167			4	30	9	153			
859	6	2	46,676	0.0	123.5	10	17	18	4,394	79.0	97.5	6	22	10	4,220	100.0	148.0	
860	6	2	46,676	0.0	123.5	10	17	18	4,394	79.0	97.5	6	22	10	4,220	100.0	148.0	
861	6	23	36,070	37.0	2.0													
862	6	13	2,022	3.0	67.0													
863	6	2	42,350	0.2	84.3													
864	6	22	40,686	43.4	41.9													

番号	2																	
	①					②												
	順位:5					順位:1						順位:2						
	月	日	日流入水量	前日雨	当日雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	
865	6	24	4,508	0.0	35.0													
866	5	16	2,930	8.0	65.0													
867	5	14	55,010	3.5	96.0													
868	6	22	8,102	44.0	9.5	10	17	17	941	26.0	92.5	6	21	11	454	10.0	44.0	
869	10	17	14,244	12.5	79.5	10	17	18	1,221	17.0	79.5	6	19	11	1,141	23.0	96.5	
870	6	22	8,465	34.0	57.0	10	17	18	742	49.0	214.0	10	17	19	742	24.0	214.0	
871	6	9	5,592	11.0	87.0	10	17	23	831	59.0	293.0	5	16	9	763	35.0	146.0	
872	6	9	3,330	22.5	102.5	10	18	0	1,000	0.0	0.0	10	17	18	1,000	50.5	335.5	
873	6	23	1,562	11.5	37.0	2	26	9	84	2.5	10.0	2	26	10	83	2.5	10.0	
874	6	24	4,249	3.0	31.5	10	17	16	300	34.0	130.0	6	19	6	200	14.5	59.5	
875	10	7	338	0.0	38.0													
876	6	13	4,225	0.5	61.5	10	7	10	470	13.8	49.0	10	12	14	455	10.2	48.0	
877	4	24	35,421	57.5	91.5	10	17	16	3,019	16.5	68.0	6	9	20	2,915	19.0	137.5	
878	4	24	3,724	53.5	80.5	10	17	17	305	20.5	110.0	10	13	21	252	5.5	16.5	
879	5	16	2,175	56.5	93.0	5	16	9	225	22.0	93.0	7	26	4	215	63.0	126.5	
880	12	30	3,290	0.0	0.0	10	7	13	310	25.5	38.5	6	20	13	250	3.0	62.0	
881	6	22	9,065	42.2	54.8	10	17	19	606	32.3	160.5	10	17	18	602	32.3	160.5	
882	4	24	7,799	48.0	47.5	10	17	12	1,140	40.0	167.0	6	2	9	995	18.0	103.0	
883	6	13	7,170	0.0	117.0	10	12	11	990	42.0	168.0	9	29	10	820	28.0	78.0	
884	6	9	811	4.0	129.0													
885	6	22	218	0.0	10.0													
886	10	12	85	1.0	105.0													
887	5	16	61	35.0	102.0													
888	4	25	29,483	164.0	0.0													
889	7	25	139,550	0.0	86.0													
890	9	9	7,532	0.0	0.0													
891	4	23	7,932	1.0	115.0													
892	5	12	13,479	6.0	29.0													
893																		
894	6	19	2,720	22.0	36.0	4	24	22	167	37.0	172.0	4	23	18	135	18.0	124.0	
895	4	25	4,630	268.5	2.0	4	24	9	501	40.0	268.5	4	24	11	498	33.0	268.5	
896	8	23	2,933	0.0	62.0	4	23			100.0	170.0	6	9			100.0	120.0	
897	10	16	16,228	106.5	62.0	7	23	6	600	59.0	21.0	6	17	10	600	44.0	147.0	
898	6	24	7,039	32.0	2.0	10	17	19	536	24.0	102.0	10	17	18	527	24.0	102.0	
899	11	27	6,782	0.0	7.5													
900	10	7	3,745	1.0	106.0	4	24	8	367	40.0	225.0	4	24	9	343	40.0	225.0	
901	2	23	2,398	0.0	8.0	10	17	18	220	26.0	74.0	3	6	10	206	12.0	28.0	
902	1	5	11,360	1.0	55.0	10	26	15	1,010	50.0	108.0	11	5	4	970	41.0	119.0	
903	5	19	123															
904	7	30	18,517	17.0	56.0	11	5	3	11,900	24.0	106.0	10	4	16	2,000	62.0	73.0	
905	9	29	150	50.0	59.0	7	30	6	15	24.0	56.0	11	5	3	15	24.0	106.0	
906	4	22	7,477	68.0	3.0													
907	7	30	8,520	15.0	93.0	10	4	15:40	852	54.0	102.0	9	1	8:20	852	50.0	65.0	
908	3	19	212	0.0	30.0													
909	6	11	312	53.5	28.0	10	5	5	91	95.0	358.0	10	5	3	89	95.0	358	
910	9	12	163															
911	7	28	240	7.0	29.0													
912	10	17	283	43.5	0.0	12	20	12:30	35	43.0	244.0	9	2		25	0.0	0.0	
913	9	29	218,390	62.0	53.0	10	5	21	10,880	74.0	243.0	11	5	14	10,990.0	24.0	78.0	
914	5	18	144,880	2.5	80.5	10	5	11	17,720	80.0	201.5	11	5	11	11,360	35.0	94.0	
915	12	5	12,806	36.0	46.0	10	5	21	809	78.0	160.0	9	30	7	799	10.0	15.0	

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
1	9	16	17-18	1,170	18.5	83.0	9	16	18-19	1,140	18.5	83.0	7	8	14-15	1,080	12.0	49.0
2	8	16	15-16	14,200	5.0	37.5	8	28	9-10	13,600	6.0	45.5	6	20	10-11	12,600	4.0	38.5
3	9	16	17-18	1,147	7.5	116.5	9	16	14-15	1,057	15.5	116.5	9	16	21-22	880	2.5	116.5
4	6	20	9-10	5,510		47.0	8	16	13-14	5,440		20.0	7	8	12-13	5,400		1.0
5	7	8	12-13	392	4.5	15.0	6	20	20-21	384	5.4	50.0	8	28	8-9	376	3.7	26.0
6	7	16	19-20	48		98.0	7	16	17-18	46		98.0	5	2	22-23	44		61.0
7	8	28	14-15	24,344	11.5	69.5	5	2	21-22	15,862	5.0	50.0	5	13	8-9	13,601	5.0	36.0
8	9	22	19-20	2,580	18.0	31.5	9	23	9-15	2,520	16.0	50.0	8	27	22-2	2,520	29.0	41.5
9	6	5	15-16	96	1.0	1.0	8	15	15-16	96	1.0	1.0	8	16	18-19	95	7.0	44.0
10	8	28	23-24	2,236		62.5	9	17	0-1	2,046		8.0	9	23	6-7	2,030		41.0
11	9	22	8-9	287	11.0	26.5	9	17	1-2	283	3.0	5.0	9	22	11-12	278	2.0	26.5
12	10	18	11-12	357	18.0	50.0	5	2	10-11	299	5.0	52.0	7	8	15-16	288	7.0	44.0
13	10	18	14-15	1,750	5.5	35.0	9	22	18-19	880	7.0	24.0	11	4	21-22	870	3.0	26.0
14	5	2	23-24	120	8.5	53.0	9	16	17-18	118	8.0	40.0	4	13	21-22	91	4.0	17.0
15	10	2	14-15	398	9.5	47.0	9	23	5-6	390	25.5	74.5	7	24	2-3	371	18.5	28.5
16	8	16	11-12	65	9.5	86.0	12	7	23-24	53	9.0	46.0	9	8	15-16	52	6.5	44.0
17	9	16	15-16	819		50.0	7	8	14-15	815		25.0	4	13	9-10	804		31.0
18	7	10	9-10	475	7.0	45.0	8	29	8-9	375	5.0	11.0	9	17	8-9	331	1.0	1.0
19	7	8	13-15	600	0.0	0.0	5	2	21-23	550	0.0	0.0	10	18	11-14	600	0.0	0.0
20	10	31	23	3,948	0.0	0.0	8	28	12	3,720	7.0	50.0	7	8	18	3,658	9.0	51.0
21	5	4	12-0	410	0.0	0.0	9	17	13-0	410	0.0	0.0	9	23	9-0	400	5.5	16.5
22	9	22	22-23	67		19.0	7	8	10-12	65		12.0	5	2	9-10	63	0.0	26.5
23	10	18	9-10	3,684	10.0	38.0	9	23	1-2	3,216	8.0	23.0	8	16	17-18	2,726	7.0	52.5
24																		
25	7	8	13-14	500	13.0	52.5	8	16	20-21	500	11.5	26.0	7	8	12-13	450	10.5	52.5
26	9	23	12-13	211	48.0	0.0	9	23	13-14	211	25.0	0.0	9	23	14-15	210	5.5	0.0
27																		
28	10	18	11-12	140	9.6	36.7	10	15	9-10	123		51.6	10	2	9-10	119		19.3
29	10	18	9-10	53	13.0	61.0	9	16	16-17	51	14.0	91.0	10	19	16-17	43	6.0	10.0
30	9	16	22-23	190			8	20	16-17	187			11	14	9-10	182		
31																		
32	9	16	21-22	0	19.0	103.5	5	2	18-19	408	6.0	77.5	9	16	18-19	408	19.0	103.5
33	7	8	20-21	99	2.0	69.0	7	8	17-18	98	12.0	69.0	8	28	8-9	97		77.0
34																		
35	10	18	9-10	94	5.0	44.0	5	13	8-9	94	5.0	37.0	9	16	16-17	92	6.0	39.0
36	7	27	20-21	83		37.2	7	8	16-17	74		36.3	8	13	24-1	68		25.0
37	8	5	5-6	188		84.0	8	28	9-10	159		72.0	8	28	10-11	155		72.0
38																		
39																		
40	9	9	3-4	223	19.5	29.0	8	29	9-10	188	4.0	7.0	9	23	8-9	171	6.0	20.5
41	8	28	17-18	309	5.5	111.0	8	28	12-13	308	10.0	111.0	8	28	13-14	272	8.0	111.0
42																		
43																		
44	9	15	8-9		11.0	22.0	8	26	4-5		8.0	10.0	10	15	12-13		7.0	27.0
45	10	2	8-9	44	7.0	42.0	11	4	9-10	42	8.0	37.0	9	16	19-20	40	12.0	61.0
46	9	25	8-9	93	0.0	10.0	11	5	9-10	92	1.0	16.0	11	9	9-10	92	0.0	8.5
47	7	25	22-23	220	4.0	7.5	11	4	21-22	188	10.0	67.5	11	4	19-20	186	10.0	67.5
48	9	25	11-12	242	5.0	25.0	6	20	18-19	227	11.0	48.5	11	5	0-1	226	2.5	9.0
49	9	17	0-1	103	8.0	20.0	9	17	1-2	102	8.0	20.0	9	16	21-22	101	22.0	140.0
50	9	23	5-9	1,541	11.0	10.0	8	17	11-14	471	1.0	1.0	7	10	21-23	443	3.0	3.0
51	8	29	6	174		49.5	8	29	12	173		49.5	8	29	11	172		49.5
52	9	16	19	126	2.0	66.5	9	22	10	88	0.0	14.0	9	23	7	83	0.5	40.5
53	7	10	6	171	18.5	42.5	9	9	8	169	16.0	32.0	8	28	7	145	22.0	97.0
54	7	13	9	37		2.6	6	16	6	34		10.0	8	28	19	33		22.3
55																		
56	7	28	4	161	15.0	39.0	10	2	17	157	3.0	39.0	6	20	20	135	5.0	30.0
57	7	28	20	33	10.5	30.0	10	2	12	30	4.0	43.0	9	25	20	31	3.0	15.0
58	10	15	9	91	18.5	48.0	5	3	0	88	0.0	0.0	7	8	18	84	10.0	61.0
59																		
60	8	27	8	25			10	19	8	25			11	12	7	25		
61	8	28	12	55	18.0	102.0	8	28	17	51	18.0	102.0	8	28	10	50	18.0	102.0
62	10	15	14	50	18.0	94.0	7	8	19	50	17.0	70.0	6	27	10	43	11.0	48.0
63	5	2	22	209		86.0	7	8	16	193		54.0	5	3	0	179		0.0
64	5	2	22	32		86.0	9	16	15	32		57.5	8	16	15	28		54.5
65	9	23	2	360	23.0	64.0	8	28	9	360	21.0	86.0	9	9	1	360	21.0	55.0
66	8	28	22	350	17.5	94.0	8	28	21	341	17.5	94.0	8	29	4	328	16.0	44.5
67	9	23	3	67	15.0	52.0	10	18	11	64	8.0	39.0	9	16	10	60	18.0	120.0
68	8	28	19	94	12.5	108.0	8	20	8	90	8.0	25.5	8	30	20	87	3.5	12.5
69	7	8	11	21	10.0	50.0	7	24	13	21	4.0	13.0	8	28	21	20	12.5	102.5
70																		
71	7	8	19	157	13.0	62.0	10	15	9	155			10	2	9	150		
72	8	28	9	23	11.0	28.0	7	28	10	20			10	8	19	19		

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
73	10	2	8	308	3.5	31.0	7	8	16	272	10.0	55.5	5	2	10	259	3.5	56.5
74	9	16	15	105	35.0	207.0	9	16	18	96	12.0	207.0	9	16	14	67	18.0	207.0
75	10	18	10	95	13.0	80.0	8	16	15	90	16.0	124.0	9	16	12	81	59.0	313.0
76	8	16	13	398	17.5	135.5	9	17	9	348	0.0	0.0	8	28	22	339	17.5	115.5
77																		
78	9	17	21	270		69.0	9	17	22	265		69.0	9	17	23	264		69.0
79	9	16	19	36			9	16	16	31			9	16	21	23		
80	9	16	16	58			9	16	18	58			9	16	14	56		
81	8	29	7	195	15.0	8.0	8	28	20	186	12.0	112.5	8	29	6	181	15.0	8.0
82	9	16	22	277	104.0	1070.0	9	16	19	276	101.0	1070.0	9	16	18	274	94.0	1070.0
83																		
84	10	18	14	188	9.0	47.0	8	27	0	141	16.0	37.0	8	16	21	141	6.0	70.0
85																		
86																		
87	9	23	5	217	18.5	61.0	12	8	8	205	3.5	18.0	10	8	16	194	8.5	34.0
88	9	16	19	50	16.0	127.5	9	16	20	50	16.0	127.5	9	16	16	48	16.0	127.5
89																		
90	8	30	20	618	20.5	52.5	9	23	5	618	15.5	62.0	8	17	1	618	10.0	28.5
91	10	18	16	168	12.0	58.0	6	15	22	164	12.0	59.0	8	17	2	146	11.0	75.0
92	9	16	17	620	16.0	92.0	9	17	1	610	1.0	1.0	9	17	3	610	1.0	1.0
93	9	8	23	2,890	5.5	5.5	9	17	6	2,870	0.5	0.5	9	15	15	2,840	14.5	32.5
94	9	16	10	660	46.0	63.5	11	17	19	480	39.1	31.0	5	2	0	750	123.3	72.0
95	5	2	24	615	4.0	19.0	9	16	19	612	0.5	38.5	6	26	24	609		60.5
96	8	29	0	4,595		16.5	8	29	1	1,595		16.5	8	29	3	4,545		16.5
97	10	8	13	127	6.0	58.0	6	14	6	119	6.0	62.5	10	1	1	115	7.0	62.0
98	6	3	22	112	8.0	36.0	9	19	3	99	5.0	32.5	9	15	7	92	10.5	27.0
99	11	27		470			10	2		470			12	8		470		
100																		
101	10	8	13	2,100	11.0	79.0	9	16	10	1,920	13.0	58.0	10	2	1	1,660	8.0	64.0
102	8	7	0	213	21.0	31.5	6	11	10	208	6.5	25.5	8	3	22	186	5.0	9.0
103	6	26	18	60	15.0	54.0	9	22	22	60	19.0	39.0	10	1	23	59	12.0	70.0
104	5	2	22	199		47.0	10	1	1	196		60.0	4	26	21	196		1.0
105	8	28	9	6,420	11.0	97.0	8	29	2	6,350	8.0	18.0	10	1	21	6,280	5.0	52.0
106	10	8	15	917	13.0		10	8	12	899	21.0		10	8	16	898	4.0	
107	9	30	4	550	5.0	25.0	10	1	14	546	6.0	36.0	10	8	4	540	6.0	34.0
108	9	16	13	880	41.0	135.0	8	31	7	800	18.0	119.0	8	30	8	792	18.0	119.0
109	9	16	9	75	23.0	69.5	9	1	9	67	3.0	7.0	8	28	9	60	15.0	88.5
110	8	7	7	60		71.0	8	31	7	60		34.0	9	22	7	60		47.0
111	7	23	10	1,340		81.0	8	16	6	1,332		49.0	8	19	17	1,303		51.0
112	9	16	13	189	26.0	69.0	9	16	17	189	26.0	69.0	9	16	15	188	26.0	69.0
113	8	30	9	89	21.5	111.0	11	13	9	85	0.5	0.5	2	12	9	84	0.5	1.0
114																		
115	8	7	11	652	19.0	79.5	8	29	8	621	12.5	62.5	8	29	11	619	12.5	62.5
116	8	16	8	28	16.5	57.0	8	7	12	23	10.5	39.5	9	16	8	27	8.0	34.5
117	8	28	19	11,737	737.0	18.5	59	10	1	11,507	65.0	41.0	8	31	10	11,097	3.5	19.5
118	8	30	0	1,140	10.0	44.0	8	7	0	650	12.5	41.5	8	29	6	576	16.0	55.0
119	8	16	13	471	10.5	62.0	8	7	11	436	27.0	39.0	9	1	0	432	1.5	64.0
120	9	1	2	174	3.0	55.0	8	29	1	144	18.0	53.0	8	16	5	129	16.0	53.0
121	7	23	9	1,498	24.0	72.0	8	16	7	1,473	16.0	50.0	8	31	10	1,300	7.0	30.0
122																		
123																		
124	8	31	5	490	29.0	49.0	10	1	7	481	9.0	43.0	7	23	15	471	48.0	54.0
125	8	30	3	910	19.0	110.0	10	8	7	869	21.0	51.5	9	16	9	725	14.5	52.0
126																		
127	8	7	6	280	15.0	52.0	8	29	22	280	10.0	69.0	8	7	5	280	15.0	52.0
128	10	1	6	183	6.0	31.5	8	29	18	178	9.5	68.0	8	28	2	91	7.5	28.0
129	7	23	8	499	100.0	50.5	8	27	15	450	100.0	39.5	3	16	23	430	13.4	8.0
130	9	16	9	206	6.5	106.0	8	31	8	173	5.0	35.0	8	30	2	160	9.5	59.5
131	7	23	8	58	16.0	68.0	5	29	12	56	2.0	6.4	7	29	7	55	4.0	20.1
132	9	16	9	43			7	23	8	41			10	1	7	41		
133	8	30	9	177	3.0	84.0	8	30	10	177	2.0	84.0	8	30	11	176	1.0	84.0
134	8	31	10	11,950	9.0	29.0	10	1	12	10,600	6.5	38.0	8	29	22	10,450	8.0	47.5
135	8	30	8	7,532	3.5	104.0	8	30	9	7,534	7.5	104.0	8	30	10	7,522	1.0	104.0
136	7	23	13	335	19.5	44.0	8	31	12	295	15.5	61.0	8	16	9	254	10.5	43.0
137	10	1	10	2,670	6.0	41.0	9	16	12	2,620	20.0	84.0	8	16	9	2,340	12.0	41.0
138																		
139	10	2	1	52		45.0	8	28	8	50		108.0	8	7	0	49		59.5
140	6	27	4	107		29.0	8	7	1	85		59.5	6	0	63		29.0	
141	8	8	1	249	51.0	0.0	8	19	13	248	26.0	56.0	10	2	6	201	21.0	2.0
142	7	31	14	179	2.0	3.0	10	26	13	165	3.0	11.0	9	21	10	164	1.0	1.0
143	10	15	11	62			10	15	15	60			10	15	13	60		
144																		

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
145	6	29	9	42	1.0	2.0	9	15	9	41	4.0	12.0	5	25	9	40	8.0	35.0
146	6	27	2	130	18.0	75.0	7	3	17	100	14.0	78.0	6	26	23	123	11.0	78.0
147	6	27	3	5,761	11.0	28.5	6	27	6	5,711	0.0	28.5	6	27	2	5,701	12.0	28.5
148	8	7	10	454	25.5	10.2	8	7	0	442	25.5	10.2	8	7	8	372	25.5	10.2
149	7	28	23	500	1.5	1.5	7	30	13	500	5.0	14.5	7	29	0	497	0.5	1.5
150	9	25	12	283	1.5	14.0	8	29	11	317	5.0	18.0	8	12	11	309	21.0	45.0
151	8	29	5	96	13.0	39.5	8	12	11	96	10.5	41.5	10	8	11	127	4.5	30.5
152																		
153																		
154	8	29	22	2,600	8.0	52.0	8	31	10	2,600	7.5	44.1	8	30	11	2,600	5.5	25.0
155	6	27	13	1,580	14.5	38.0	6	27	14	1,550	14.5	38.0	7	4	20	1,540	14.0	38.5
156	6	17	10	161	1.0	1.0	7	30	9	160	4.0	29.5	7	4	17	159	14.0	38.5
157																		
158																		
159	8	30	20	1,600	8.0	55.5	8	29	7	1,460	10.0	50.5	7	23	6	2,030	30.0	74.0
160	8	8	4	570	16.5	32.5	9	16	8	546	11.0	55.5	8	29	22	545	9.5	59.5
161																		
162	10	15	22	50	10.0	59.0	7	30	4	28	30.0	58.0	8	7	22	46	16.0	51.0
163	8	7	6	317		111.5	8	29	21	313		52.0	8	29	22	289		52.0
164																		
165																		
166	1	20	9	59	3.5	19.5	12	11	18	56	6.5	6.5	3	5	20	55	8.0	21.5
167	8	2	9	181		31.0	10	18	19	180	180.0	17.5	7	4	18	172		41.0
168	7	9	8	77	17.0	24.0	7	17	16	67	21.0	38.0	11	13	11	50	14.0	31.0
169	8	24	16	19	13.5	49.0	8	23	4	9	22.0	44.5	9	1	17	25	14.0	43.0
170	8	31	10	1,686	6.0	33.0	7	23	8	1,655	24.0	67.0	8	31	8	1,622	6.0	33.0
171	8	7	2	2,500	11.5	55.0	8	7	3	2,500	11.5	55.0	8	6	23	1,671	43.5	72.5
172	8	7	7	5,551		46.5	8	7	6	5,490		46.5	9	16	9	5,361		49.0
173	8	30	10	61			10	17	10	61			5	8	10	58		
174	9	16	12	2,657	13.5	74.0	9	16	14	2,973	13.5	74.0	9	16	8	2,595	13.5	74.0
175	8	27	21	151		94.5	8	28	4	151		60.0	8	28	9	151		60.0
176	8	30	14	2,389	3.0	56.5	8	30	15	2,364	5.0	56.5	8	30	16	2,353	1.5	56.5
177	10	7	13	94	43.0	140.0	10	7	16	68	0.0	140.0	10	7	17	64	0.0	140.0
178	8	27	20	710	65.5	266.5	8	27	21	710	65.5	266.5	8	27	22	710	65.5	266.5
179																		
180	8	30	11	13	12.5	95.0	8	30	2	12	12.5	95.0	8	30	8	12	12.5	95.0
181	8	17	23	143	13.0	45.0	8	16	13	138	10.5	53.0	8	18	9	128	1.0	11.5
182	10	9	20	254	0.0	0.0	8	29	21	250	63.5	69.5	10	8	1	250	18.9	7.5
183																		
184																		
185																		
186	9	23	11	50		0.0	9	24	21	50		0.0	9	25	22	50		0.0
187	10	1	8	135	1.5	7.0	10	8	8	135	2.5	4.0	8	31	8	122	6.0	17.0
188	8	29	23	97	15.5	92.0	8	27	21	82	12.0	109.5	10	17	8	69	7.5	58.0
189	8	30	11	420	18.0	108.0	8	30	9	392	18.0	108.0	8	27	13	391	30.0	167.5
190	8	29	11	40	14.0	81.5	8	29	19	40	14.0	81.5	8	30	0	40	18.0	108.0
191	10	1	0	250	2.5	11.0	7	23	5	237	23.0	39.0	6	3	23	136	5.0	35.5
192	8	27	13	192	37.0	251.0	8	29	10	135	26.0	119.0	10	7	20	163	21.0	85.0
193	8	27	21	5,348	14.0	77.5	8	29	18	5,346	18.5	98.5	8	28	7	5,336	7.0	37.5
194	5	26	18	726	1.0	3.0	8	29	23	523	17.0	128.0	9	1	0	459	1.0	5.0
195	7	23	1	340	30.0	66.0	9	16	4	350	11.0	59.0	4	15	9	300	4.0	24.0
196	7	23	5	370	30.0	66.0	9	16	9	360	11.0	59.0	9	17	17	360	0.0	0.0
197																		
198	7	23	4	80	30.0	60.0	8	31	15	80	4.0	4.0	7	23	7	79	30.0	60.0
199	9	16	5	6,470	20.0	76.0	8	30	13	5,880	14.0	46.0	5	8	18	5,870	14.0	36.0
200	8	30	1	1,452	20.0	78.5	9	26	18	696	12.0	37.0	9	27	2	1,020	5.0	25.0
201																		
202																		
203																		
204																		
205	10	1	19	218	5.0	37.5	10	2	13	221	0.0	0.5	6	22	10	173	6.0	44.0
206	7	24	9	1,660	12.0	39.0	7	24	11	1,650	12.0	39.0	10	1	10	1,640	10.0	39.0
207																		
208	9	17		960		0.0	9	1		960		0.0	4	16		960		0.5
209																		
210	9	16	2	2,470	10.0	48.0	9	16	12	2,460	0.0	48.0	10	1	12	2,450	0.0	40.0
211	6	15	19	1,100	0.0	0.0	10	17	11	1,100	0.5	31.0	4	10	0	1,100	0.0	0.0
212																		
213	8	30	14	2,380	9.5	51.5	8	30	15	2,290	9.5	51.5	9	16	7	2,090	18.5	65.5
214	9	16	7	1,030		77.7	9	16	11	920		77.7	9	16	12	810		77.7
215	8	24	13	299	15.0	32.0	4	14	8	275	16.5	32.5	10	1	11	265	4.5	23.0
216	7	24	9	8,320	0.0	40.5	7	24	9	8,320	0.0	40.5	7	24	11	8,278	0.0	40.5

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	
217	9	16	1	5,208	4.5	68.5	9	16	5	5,204	6.0	68.5	9	16	8	5,194	2.0	68.5
218	9	16	22	11,024	14.5	58.5	9	17	0	11,015	0.0	0.0	9	16	18	11,010	14.5	58.5
219	9	16	11	4,670	15.5	71.5	9	16	13	4,660	15.5	71.5	7	23	4	4,710	13.0	36.5
220	10	1	17	656	9.0	44.0	1	22	14	577	5.0	43.0	7	22	23	520	8.0	42.0
221																		
222	8	30	5	4,575	7.0	81.5	8	28	1	4,506	0.5	10.5	8	30	19	4,732	7.0	81.5
223																		
224																		
225	10	1	9	106	18.0	34.0	10	1	10	106	18.0	34.0	9	26	17	101	82.0	53.0
226	9	16	19	56	18.0	79.0	8	30	19	52	7.0	42.0	8	28	10	52	30.0	101.0
227	8	31	2	1,274	5.5	11.5	7	23	0	1,978	8.5	18.0	9	26	15	2,249	24.5	54.0
228	8	31	0	310	8.0	12.0	8	29	22	280	18.0	62.0	9	16	10	265	40.0	88.0
229																		
230																		
231	9	16	7	53	2.0	94.0	9	16	11	52	0.0	94.0	9	16	3	50	10.0	94.0
232	9	16	2	170	20.5	142.0	9	16	4	170	20.0	142.0	8	28	17	170	19.0	79.0
233	9	16	14	1,000		144.0	9	27	9	1,000		6.7	9	28	13	1,000		4.8
234																		
235																		
236	8	28	7	100		66.5	8	30	8	97		68.5	8	29	1	95		26.5
237	8	28	11	86	10.0	53.0	5	26	11	72	2.0	10.0	5	18	22	54	1.0	21.0
238	8	28	0	199	8.0	106.5	8	28	3	199	14.5	106.5	8	28	4	199	11.0	106.5
239	8	28	0	10,000	26.5	122.5	8	28	2	1,000	17.0	122.5	8	28	5	1,000	18.0	122.5
240	8	30	18	2,880	30.0	210.0	9	6	3	2,877	38.0	200.5	8	30	22	2,863	38.0	210.0
241	8	30	16	3,852	16.0	82.0	8	28	9	3,131	16.5	70.5	10	1	9	2,998	6.5	26.0
242	8	28	9	3,000	13.0	61.0	8	28	10	3,000	13.0	61.0	9	16	9	3,000	18.0	99.0
243	8	27	20	3,000	16.0	86.5	8	27	21	3,000	16.0	86.5	8	27	22	3,000	16.0	86.5
244	9	16	15	183	19.0	93.0	9	16	12	182	19.0	93.0	9	16	7	181	19.0	93.0
245	4	30	1	3,789	0.0	19.5	7	24	3	3,666	6.0	22.5	9	16	10	3,564	41.0	167.5
246	9	16	4	3,000	7.1	140.4	9	16	10	2,900	4.1	140.4	9	16	11	2,300	0.0	140.4
247	8	28	1	1,500		72.0	7	10	10	800		61.0	7	31	9	680		31.5
248																		
249																		
250																		
251																		
252																		
253																		
254																		
255																		
256	8	29	20	90	14.0	22.0	8	27	21	80	13.0	20.0	8	30	18	65	12.0	32.0
257	9	16	5	756			9	16	6	743			9	16	7	731		
258	9	22	9	81			9	21	9	77			7	25	4	60		
259	8	30	8	1,640	15.0	82.0	8	27	2	1,619	48.0	111.0	8	27	3	1,605	0.0	0.0
260	9	16	11	16,933		142.5	9	16	8	16,748	34.0	142.5	9	16	7	15,719		142.5
261	8	30	10	3,136	40.0	132.0	8	30	10	2,491	40.0	132.0	8	30	10	1,933	40.0	132.0
262	8	28	4	62	35.2	144.0	8	28	0	61	35.2	144.0	8	28	7	61	35.2	144.0
263	9	16	10	1,945	19.5	107.5	8	30	20	1,771	4.5	38.5	8	31	0	1,252	0.5	1.0
264	7	23	1	980	10.0	35.0	7	11	22	970	21.5	31.0	8	29	16	970	18.0	36.5
265	7	26	2	354	27.0	63.0	6	10	0	270	6.0	47.5	10	1	0	315	6.5	35.0
266	8	30	17	804	2.0	65.5	8	30	18	803	3.5	65.5	8	30	14	802	1.0	65.5
267	8	30	18	1,303	17.0	94.0	9	26	15	1,273	22.0	54.0	8	28	22	1,044	22.5	71.0
268	9	15	2	1,009	34.0	150.0	9	15	3	1,009	34.0	150.0	9	15	4	1,009	34.0	150.0
269	8	30	9	3,080	27.0	114.0	8	28	7	3,060	17.0	91.0	8	28	8	2,960	17.0	91.0
270	8	30	21	1,210	27.0	114.0	8	30	20	1,160	27.0	114.0	8	30	19	1,080	27.0	114.0
271	8	30	8	500	20.0	129.5	8	30	9	500	20.0	129.5	8	30	10	500	20.0	129.5
272	10	1	17	18,084	3.0	32.0	8	28	5	17,751	35.0	133.0	8	29	21	16,204	26.0	70.0
273	8	28	12	51,300	13.5	87.5	8	28	13	51,300	13.5	87.5	8	28	14	51,300	13.5	87.5
274	8	30	18	25,187	4.0	21.0	8	31	0	24,853	3.5	5.0	5	25	14	25,130	8.0	18.5
275	7	30	1	13,805	33.5	35.5	8	30	12	12,494	14.0	45.0	7	10	1	12,374	10.5	34.0
276	8	30	12	185	12.5	88.0	7	26	8	147	19.0	66.0	8	31	11	146	6.0	17.5
277	8	30	1	768	23.5	123.5	9	16	12	763	36.0	135.0	9	16	10	687	36.0	135.0
278	5	19	5	2,220	28.0	35.0	7	22	23	1,790	31.0	31.5	6	14	16	4,510	21.0	28.0
279	10	1	17	821	38.0	125.5	10	1	16	817	38.0	125.5	10	1	18	814	38.0	125.5
280																		
281	3	31	14	641	8.5	43.0	5	12	16	521	5.0	8.5	6	14	20	491	12.5	34.5
282	9	22	3	595	25.0	52.0	8	28	10	558	12.0	41.0	10	6	9	557	1.0	23.0
283	9	16	5	2,723	12.0	56.5	7	24	9	2,373	9.0	28.0	9	16	2	2,366	12.0	56.5
284	9	16	12	2,202	0.0	90.0	9	16	19	2,187	0.0	90.0	9	16	10	2,185	0.0	90.0
285	7	23	10	655	6.0	6.0	10	22	0	649	7.0	27.0	6	10	11	587	4.0	32.5
286	9	16	6	674	14.5	48.0	3	31	13	631	2.5	17.0	8	31	1	599	4.0	11.5
287	9	16	3	177	9.0	36.0	10	1	11	143	12.0	38.0	10	22	7	94	6.0	30.5
288	10	1	8	135	12.5	60.0	7	24	5	215	12.5	22.0	9	16	3	223	12.0	31.5

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
289	9	16	3	20,930	11.5	38.5	9	16	2	20,840	11.5	38.5	9	16	9	20,820	11.5	38.5
290	3	31	13	6,210	5.0	34.0	8	30	3	5,830	3.5	10.0	3	27	18	4,780	0.5	0.5
291	8	29	16	12,070	35.0	82.5	7	23	2	10,120	11.5	15.5	10	1	13	9,730	11.0	36.0
292	9	16	1	27,340	96.0	74.5	9	22	3	22,460	99.0	43.0	7	22	23	21,670	59.0	51.0
293																		
294	9	16	2	1,160	16.0	65.0	8	30	19	980	4.5	24.5	9	22	3	910	14.0	55.5
295	8	28	12	6,960	4.0	168.5	8	28	5	6,930	11.0	168.5	7	30	17	6,920	4.5	49.5
296	7	30	17	5,767	70.0	84.0	7	30	16	5,216	70.0	84.0	8	28	11	4,565	32.0	179.0
297	8	30	9	24,020	13.0	62.0	8	31	11	17,910	2.0	3.0	8	29	11	16,340	1.0	1.5
298	8	30	21	5,406	13.0	55.0	7	30	16	5,380	76.5	103.0	10	18	7	5,073	6.5	15.5
299	7	30	16	9,020	61.0	77.0	8	30	20	6,470	11.5	57.0	8	31	0	6,240	3.0	4.0
300																		
301	9	16	4	57,520	31.0	126.0	9	16	3	56,240	31.0	126.0	9	16	10	41,890	31.0	126.0
302	7	30	17	36,290	71.5	81.5	9	16	4	34,830	37.0	107.5	9	16	1	33,240	37.0	107.5
303	7	30	18	12,600	31.5	37.5	8	28	11	12,170	20.5	74.0	10	1	10	8,180	21.0	70.0
304	9	16	1	10,772	30.0	78.0	9	15	23	10,752	52.5	78.0	9	16	3	10,370	52.5	78.0
305	8	30	21	19,900		35.0	6	22	10	12,900		35.0	10	17	14	12,300		35.0
306	7	30	16	9,158		88.0	7	24	10	8,690		43.0	8	29	18	5,568		31.0
307	8	28	11	3,773	21.0	72.0	7	22	22	3,598	21.0	91.0	7	24	9	3,584	22.0	54.0
308	7	24	8	630	19.0	48.0	5	25	5	570	20.0	30.0	9	15	21	560	48.0	73.0
309	8	28	10	3,970	19.0	72.0	8	30	19	3,920	13.0	27.0	5	24	20	3,250	14.0	60.0
310	8	28	13	8,340		193.0	8	30	11	8,340		105.0	9	16	2	8,340		91.5
311	9	21	10	3,940	35.5	77.0	8	30	13	3,470	4.5	23.0	7	30	17	3,370	15.5	29.0
312	8	28	10	3,830	18.0	161.0	9	16	0	3,700	27.0	97.0	8	28	9	3,570	19.0	161.0
313	9	21	11	1,729	12.0	64.0	10	1	10	1,472	14.0	61.0	5	25	6	1,448	12.0	47.5
314	9	16	0	2,050	28.0	84.5	3	15	21	2,049	10.5	53.5	9	15	23	2,042	22.5	57.5
315	8	28	9	599	27.0	200.0	4	15	7	591	17.5	87.0	6	22	6	552	22.5	123.0
316	10	1	13	891	22.5	130.0	8	30	16	877	46.5	252.0	9	16	0	856	64.5	297.5
317	7	30	20	2,320	43.5	87.5	10	1	18	2,040	22.5	68.0	8	30	8	1,900	22.5	74.0
318	9	16	2	2,760	8.5	74.5	9	16	5	2,640	2.5	74.5	9	16	7	2,500	4.5	74.5
319																		
320																		
321																		
322																		
323	9	16	13	1,676	45.0	97.5	9	16	13	1,676	45.0	97.5	11	20	23	1,613	46.5	39.5
324																		
325	9	16	9	711	20.5	107.5	9	16	10	693	20.5	107.5	8	17	10	641	11.0	58.5
326	8	17	12	1,261	10.5	62.0	9	16	10	1,230	12.0	68.0	8	16	23	1,196	11.5	61.0
327	6	27	10	128			7	26	9	125			5	3	10	123		
328																		
329	8	16	20	404	39.0	162.0	11	18	6	270	18.5	49.5	8	14	9	279	4.0	7.5
330	2	4	11	423	18.5	36.6	1	1	13	414	2.0	12.5	1	9	8	432	2.0	18.4
331																		
332	8	4	5	180	55.0	155.0	5	12	11	180	2.0	17.0	7	4	10	180	4.0	27.0
333																		
334																		
335	11	20	19	320	7.0	67.0	11	21	16	310	2.0	36.0	11	20	22	310	4.0	67.0
336	8	18	21	131	15.0	46.0	8	5	9	272	3.0	5.0	8	4	8	311	53.0	102.0
337	1	13	10	44			1	14	7	43			2	8	8	42		
338	8	29	8	47	4.5	12.0	6	26	8	45	1.5	4.5	9	15	8	42	13.5	50.5
339	8	16	21	49	12.5	62.5	9	15	6	46	0.5	1.0	6	25	8	43	1.0	5.5
340	9	16	9	18			8	27	18	16			10	14	9	16		
341	8	17	21	135		48.0	8	16	22	102		67.0	7	29	23	100		67.5
342	8	14	9	74		0.0	9	1	9	67		0.0	7	15	9	65		0.0
343	8	16	22	282	5.5	17.5	9	2	8	282	0.5	2.0	9	18	8	282		
344																		
345	8	16	19	19		45.5	8	2	19	18		40.0	8	3	17	18		14.0
346	9	16	11	72	1.5	20.0	8	31	21	71	0.0	5.0	8	31	22	70	0.0	5.0
347	8	12	14	63	0.0	12.5	7	29	15	63	0.0	3.0	12	18	12	56	0.0	0.0
348	11	4	8	112	0.5	0.5	10	3	8	110	3.5	11.5	9	2	8	109	3.0	3.0
349	8	13	15	80			8	14	16	65			5	19	14	64		
350	11	19	8	91	0.5	0.5	1	21	8	81			8	18	10	72		
351																		
352																		
353	8	18	9	242	15.0	1.0	8	15	9	226	9.0	13.0	11	19	10	205	6.5	7.0
354	6	27	12	90	3.0	58.0	6	27	9	76	9.0	58.0	8	28	11	60	6.0	80.0
355	8	2	10	22	12.5	76.0	8	2	11	22	23.5	76.0	8	2	12	22	12.0	76.0
356	8	2	7	8	8.0	76.0	8	2	8	8	1.0	76.0	4	14	11	8	2.0	80.5
357	2	18	7	7	0.0	8.0	2	18	8	7	1.0	8.0	2	27	7	7	0.0	1.0
358	8	4	7	6,063	36.5	210.0	8	4	6	4,750	41.0	210.0	8	4	3	3,129	42.0	210.0
359	8	17	13	2,604	10.5	63.0	8	17	14	2,580	10.5	63.0	8	4	15	2,572	25.5	57.0
360	8	16	23	319	22.5	68.0	8	18	0	319	2.0	4.5	8	17	0	315	10.5	45.0

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
361	8	19	12	476	1.5	3.5	8	4	16	474	37.0	49.5	7	28	18	467	4.5	7.5
362	8	4	17	151	52.0	120.0	8	4	16	139	52.0	120.0	8	4	13	134	52.0	120.0
363	7	30	9	419		12.0	5	12	23	391		62.0	9	22	20	368		70.5
364	7	29	15	153	8.5	10.5	8	17	8	133	15.5	78.0	8	3	7	126	6.5	18.0
365	8	13	10	123	21.0	64.0	8	3	13	95	8.5	26.0	8	13	13	88	7.0	64.0
366	8	17	9	795			8	12	10	792			8	27	18	789		
367																		
368																		
369	8	17	9	360		66.5	7	10	6	320		102.0	9	16	8	320		62.0
370	7	30	10	297			9	22	20	288			9	16	8	286		
371																		
372	7	10	13	283		56.0	7	30	13	276		39.0	8	14	13	276		95.0
373	8	12	10	47	66.0	117.0	7	30	9	46	6.5	12.0	8	7	8	43	56.5	106.5
374																		
375																		
376	5	8	13	696	10.0	47.0	9	16	7	674	17.5	75.0	8	17	9	673	17.5	78.5
377	5	8	8	22	10.0	30.0	7	28	21	18	3.0	10.0	5	25	10	30	2.0	9.0
378	5	4	12	11		0.0	5	4	14	11		0.0	5	4	15	11		0.0
379	8	13	12	568		150.0	8	12	14	516		131.0	7	10	9	391		97.0
380	9	22	21	4,124	30.5	58.5	8	14	1	3,136	14.0	19.5	8	13	23	3,101	21.5	63.5
381	5	12	0	7,065	18.5	65.0	8	13	13	6,676	35.4	81.5	7	10	9	6,587	11.5	42.0
382	9	22	19	1,290	50.0	152.0	9	22	22	1,253	50.0	152.0	9	22	23	801	50.0	152.0
383																		
384	8	17	10	269	8.0	41.0	11	22	18	247	1.5	4.0	11	28	18	245	10.0	31.5
385	5	12	20	3,500	11.5	61.2	5	25	2	3,500	11.0	46.8	10	16	22	3,500	10.0	43.8
386	9	22	22	206	55.0	113.0	9	22	19	166	55.0	113.0	9	25	11	148	4.5	7.0
387	9	17	10	5,280	18.0	50.5	9	23	6	4,860	1.0	4.0	9	22	18	4,360	39.0	131.5
388	8	3	11	178		39.0	8	17	8	177		74.0	9	25	10	155		49.0
389																		
390	7	30	7	1,277	14.0	39.0	5	12	22	1,370	21.0	82.0	8	17	8	1,330	19.0	53.0
391																		
392																		
393																		
394	8	7	3	460		30.0	8	13	15	303		33.0	5	13	22	267		55.0
395																		
396																		
397	8	17	7	36	32.0	70.0	9	15	7	32		4.0	5	3	8	30	18.0	78.0
398																		
399																		
400																		
401	8	12	9	405	29.0	80.0												
402	5	8	8	135	30.0	120.0	10	2	8	130	9.0	43.0	9	25	8	126	10.0	43.0
403	9	22	18	1,087	28.5	94.0	5	12	23	793	20.0	90.5	8	13	10	791	19.5	32.5
404	8	17	16	133	11.0	45.0	8	16	10	115	30.5	64.5	9	22	20	110	37.0	97.0
405	8	17	15	51	27.0	122.0	9	25	8	41	15.0	38.0	11	20	7	38	7.0	29.0
406																		
407																		
408																		
409																		
410																		
411	8	7	3	2,618	33.5	62.0	8	13	11	2,448	32.0	66.0	8	13	12	2,239	32.0	66.0
412	9	17	5	771	18.0	50.5	5	12	23	741	14.0	72.0	9	25	8	700	18.5	61.5
413	5	25	15	420	15.0	51.0	8	2	23	410	27.0	48.0	9	17	22	397	12.0	23.0
414	8	7	7	1,790	14.5	35.5	10	17	9	1,760	7.5	56.0	7	11	13	1,730	14.0	24.5
415	1	11	12	540	5.0	35.0	10	17	8	470	10.0	66.0	1	15	23	375	6.0	16.0
416	7	10	11	847	23.0	57.0	8	17	9	847	25.0	34.0	6	28	12	723	17.0	63.0
417																		
418	7	10	7	552	26.0	99.0	10	17	8	481	6.5	45.0	6	28	19	468	11.5	60.0
419	5	12				66.0	7	10				99.0	6	28				60.0
420	8	14	10	100		0.0	4	20	9	96		0.0	10	19	9	94		9.7
421	9	16	20	600	20.0	37.5												
422	5	12	10	75			1	20	18	73			10	2	8	70		
423																		
424	9	22	23	249	42.0	100.5	9	23	0	249	3.5	9.0	9	23	1	249	3.5	9.0
425	9	22	17	200	42.0	100.5	9	22	18	200	42.0	100.5	9	22	16	200	42.0	100.5
426	10	18	2	95	23.0	33.5	7	30	8	86	22.0	36.0	12	31	21	84	10.0	38.0
427	5	13	10	220			8	15	12	215			7	31	12	215		
428																		
429	9	22	21	6,658	0.0	118.0	9	22	22	6,475	0.0	118.0	9	22	18	6,422	3.0	118.0
430																		
431																		
432																		

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
433																		
434																		
435																		
436																		
437																		
438																		
439	6	22	0	168	8.5	9.0	9	25	1	160	4.5	12.3	4	14	9	130	8.5	36.9
440																		
441	8	28	9	26		32.0	10	1	14	40		9.5	8	5	10	31		10.5
442	9	26	21	2,260	7.5	29.0	9	22	17	1,980	6.5	26.5	8	27	23	1,960	29.0	51.5
443	9	24	16	2,300	20.5	77.0	9	27	14	1,300	5.5	39.5	9	28	3	1,300	2.5	7.5
444	3	31	11	700	2.0	13.5	12	5	15	630	5.0	23.0	1	24	21	630	1.5	8.0
445	8	27	19	6,094	5.5	13.5	9	24	9	5,689	5.5	18.5	8	13	11	5,598	3.5	20.5
446	10	17	10	2,723	8.0	71.5	10	17	9	2,704	8.0	71.5	9	16	7	2,703	12.5	52.5
447	9	24	9	2,217	8.0	44.0	9	16	9	2,202	3.0	76.0	10	17	11	2,111	3.0	54.0
448																		
449	8	7	12	2,340	10.0	44.0	5	17	4	2,250	11.0	41.5	10	21	21	2,190	3.5	21.5
450	9	16	8	477	15.1	88.5	8	29	22	473	16.9	31.5	9	16	5	430	15.1	88.5
451	5	12	13	178	4.5	59.5	5	24	21	174	13.0	67.0	6	21	21	172	10.0	55.0
452	10	17	8	180	8.5	88.0	10	1	7	176	7.0	44.0	10	18	10	175	4.0	9.0
453																		
454	8	13	11	518	11.0	42.0	9	15	7	454	25.5	86.5	7	4	9	398	12.0	13.0
455																		
456	9	16	9	232	16.0	86.0	9	16	10	208	16.0	86.0	8	13	14	202	18.0	54.0
457	10	17	10	1,401	7.5	76.5	9	16	9	1,365	17.5	81.0	9	16	6	1,170	17.5	81.0
458																		
459	9	16	9	299	25.0	138.0	9	16	10	298	25.0	138.0	9	16	11	295	25.0	138.0
460	9	16	8	50	23.9	138.5	9	16	11	50	23.9	138.5	9	16	12	50	23.9	138.5
461	8	29	22	51	20.0	11.5	10	17	10	41	52.0	48.0	8	30	22	41	20.0	52.0
462	4	16	9	156	0.0	2.4	4	15	20	152	6.5	79.3	10	18	10	146	3.0	15.8
463	9	4	10	349		0.0	8	29	22	334		17.1	10	17	11	304		38.3
464	8	15	18	296			8	4	18	293			8	22	18	290		
465	10	18	8	25		8.5	10	22	11	30		0.5	9	17	9	30		0.0
466	9	24	7	90	3.0	57.5	10	17	9	90	0.5	74.0	6	22	6	80	6.0	64.0
467	10	17	8	92	9.0	79.0	9	22	8	81	22.0	66.0	9	22	8	78	22.0	66.0
468	10	17	9	217	10.0	52.0	8	13	9	214	8.0	16.0	8	29	19	214	23.0	39.0
469	4	15	3	78	13.0	32.0	8	30	23	78	10.0	34.0	9	16	6	78	9.0	38.0
470																		
471	2	18	7	45		1.0	10	19	7	44		8.0	10	18	7	43		9.0
472	9	24	8	45	7.0	42.0	10	17	7	42	7.0	63.0	10	17	8	42	7.0	63.0
473	3	22	20	78	2.0	7.0	3	22	19	78	2.0	7.0	3	22	10	78	2.0	7.0
474	8	30	0	33	8.5	27.5	3	19	0	29	2.5	6.0	1	7	0	29	1.0	1.0
475																		
476	8	13	8	88			8	13	7	87			8	15	8	87		
477	8	28	13	152	19.0	56.0	8	12	10	143	10.0	38.0	8	7	22	115	10.0	23.0
478	4	15	10	197	2.5	16.0	8	7	9	192	18.5	26.5	8	31	9	192	9.0	24.0
479	9	16	6	51	17.0	110.8	9	16	5	45	17.0	110.8	9	16	9	44	17.0	110.8
480	5	3	10	340	9.0	22.0	5	8	10	320	14.0	56.0	8	17	9	319	10.0	27.0
481	7	10	14	27	8.0	31.0	10	7	16	26	1.0	4.0	7	10	2	25	8.0	37.0
482	8	16	14	57		14.5	8	31	20	45		12.8	8	29	4	44		9.1
483	8	13	21	18	12.0	50.0	10	17	7	17	6.5	57.0	9	16	7	16	9.5	54.0
484	8	29	19	874	6.0	25.0	7	30	18	872	16.0	19.0	8	21	20	869	4.0	6.0
485	6	22	2	606	5.2	103.3	6	22	1	592	5.1	103.3	6	22	7	589	5.0	103.3
486	9	16	6	28	28.0	123.0	9	16	8	25	28.0	123.0	8	29	19	24	17.0	46.0
487	10	17	21	5,448	6.0	46.0	10	17	10	5,273	6.0	46.0	6	23	0	5,254	11.0	0.0
488	9	22	9	1,541	17.0	26.0	9	24	9	1,533	4.0	12.5	4	15	9	1,496	5.0	23.0
489	10	17	16	201	6.5	54.0	9	22	15	161	11.0	19.0	10	8	23	142	6.5	8.5
490	9	21	23	4,369	19.5	59.5	10	1	11	4,311	16.5	69.5	9	22	0	4,263	8.0	31.0
491	10	1	13	3,260	16.5	69.5	10	1	12	3,220	16.5	69.5	10	1	11	3,170	16.5	69.5
492	9	21	22	6,397	19.5	59.5	6	21	23	6,392	14.0	72.5	10	1	9	6,386	16.5	69.5
493	6	21	22	7,330	13.5	77.0	9	21	21	7,310	25.0	136.0	9	21	22	7,300	25.0	136.0
494	10	18	5	2,690	27.5	62.0	10	18	4	2,640	27.5	62.0	4	15	7	2,620	23.0	63.0
495																		
496	7	28	2	116	30.0	77.5	7	27	21	114	26.5	74.5	10	17	14	112	20.0	99.0
497	10	17	10	219	20.0	99.0	10	18	10	219	6.0	18.0	10	18	11	210	6.0	18.0
498	10	17	18	148	20.0	99.0	10	17	8	147	20.0	99.0	10	17	7	145	20.0	99.0
499	8	30	23	519	44.0	119.6	8	31	10	514	10.1	20.5	9	2	8	510	0.0	0.0
500	6	21	21	93	8.5	57.5	7	10	11	82	14.0	52.5	8	3	8	82	7.0	11.0
501	5	13	7	860	9.5	25.5	8	29	19	850	15.5	34.0	9	28	9	830	3.0	14.5
502	5	13	6	645	13.0	36.0	10	1	18	644	9.0	56.0	10	1	12	641	9.0	56.0
503	8	31	3	1,023	14.0	15.5	10	17	12	983	24.5	107.5	6	22	12	964	8.0	34.0
504	6	22	1	44	10.0	8.0	8	28	18	41	20.0	115.0	8	29	2	40	10.0	14.0

番号	2 ②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
505																		
506																		
507																		
508	6	19	22	74		70.0	10	1	8	73		66.0	9	16	8	70		53.0
509	7	28	15	22	40.0	169.0	10	17	8	22	11.0	120.0	9	21	15	21	12.0	76.0
510																		
511																		
512	9	25	16	31	48.0	120.0	9	22	0	30	12.5	69.5	8	28	9	30	23.5	70.5
513	9	24	13	82	16.0	67.5	4	15	12	96	8.0	42.3	4	7	13	93	8.0	39.4
514	8	12	9	191	19.0	43.5	8	7	9	191	19.0	43.5	8	28	9	173	17.5	51.5
515																		
516	9	24	8	100	16.0	47.0	9	15	10	96	30.0	81.0	8	27	10	93	27.0	132.0
517																		
518																		
519	6	22	0	6,230	6.0	18.5	7	28	3	6,224	15.0	42.0	7	28	1	6,212	15.0	42.0
520	4	24	7	6,000	24.0	95.0	4	15	8	6,000	92.5	38.5	4	14	10	6,000	21.5	92.5
521	10	16	2	155	8.0	59.0	5	18	17	131	9.0	50.0	9	23	0	120	31.5	72.5
522	8	28	20	310	24.5	44.0	7	26	23	300	4.5	4.5	4	14	22	290	1.0	71.0
523	4	14	7	194	9.0	78.0	6	21	22	166	21.0	93.0	9	30	21	131	12.0	58.5
524	9	16	14	196		96.0	6	22	9	195		2.0	6	22	8	193		2.0
525	9	16	3	72			6	22	7	72		10.0	9	16	4	72		
526	8	28	7	3,270	100.0	207.0	8	30	10	3,240	100.0	146.0	8	30	8	3,130	26.0	146.0
527	10	1	19	4,981	50.0	93.5	6	22	8	4,374	24.0	119.0	8	9	1	4,125	7.0	12.0
528	8	28	2	2,300	22.0	184.5	5	24	20	2,240	29.0	142.5	4	15	8	2,020	15.5	73.0
529	7	16	10	182	8.5	36.5	5	12	12	130	5.0	33.0	4	14	13	128	23.0	118.0
530	8	29	0	1,860	0.0	23.0	9	16	8	1,840	1.5	107.5	6	22	8	1,550	20.0	77.0
531	8	26	2	4,792	26.5	152.0	9	16	5	4,535	23.0	98.5	8	27	22	4,483	21.5	68.0
532	9	16	8	2,001	18.0	87.0	9	24	0	1,983	15.5	62.5	4	14	11	1,948	20.5	112.5
533	8	30	8	1,300	0.0	74.5	6	22	9	1,230	1.0	65.5	4	15	11	850	0.0	31.5
534	9	16	6	3,400	48.5	155.5	9	16	7	3,400	48.5	155.5	9	16	8	2,427	48.5	155.5
535	4	15	5	356	14.5	61.0	8	28	9	332	17.0	152.0	9	16	6	327	30.0	132.0
536																		
537	8	28	8	289	19.0	104.0	6	22	10	250	15.0	77.0	4	14	15	232	18.0	91.0
538	8	28	9	552	36.0	207.5	8	28	8	516	36.0	207.5	9	16	4	512	31.0	117.1
539																		
540																		
541																		
542	10	16	8	65	5.0	20.5	10	27	9	64	0.5	0.5	2	24	8	64	2.5	17.5
543	9	12	8	27	16.0	107.0	9	10	8	25	16.0	76.0	9	17	7	25	58.0	83.0
544	9	16	3	12	40.0	134.5	6	22	0	11	31.5	29.5	9	16	2	12	24.5	134.5
545	9	16	2	3,480	40.8	133.3	9	16	3	3,510	36.5	133.3	9	22	3	3,480	31.8	51.3
546	9	16	10	3,942	29.5	108.0	9	16	11	3,942	29.5	108.0	9	16	7	3,933	29.5	108.0
547	10	1	14	1,820		119.0	10	17	10	1,500		75.0	6	22	9	1,300		93.0
548	9	24	4	2,111	0.5	29.5	9	24	5	2,081	0.0	29.5	9	24	7	2,069	0.0	29.5
549																		
550	7	27	23	6,176		95.0	10	16	8	4,667		62.5	9	16	4	3,233		63.5
551																		
552	7	16	7	185	30.2	127.4	7	16	6	185	30.2	127.4	7	24	18	171	2.9	26.2
553	6	23	21	46	3.8	14.0	7	28	23	46	12.9	28.6	9	22	15	45	9.8	13.5
554	10	16	23	140	2.1	10.2	10	1	6	136	10.5	41.7	10	1	7	134	10.5	41.7
555	9	16	4	101	26.6	67.4	10	1	3	94	10.5	41.7	4	15	3	93	8.8	25.5
556	8	31	21	1,313	0.0	18.6	9	1	0	1,260	0.0	17.0	10	17	7	1,224	100.0	47.5
557	10	18	10	228	0.0	39.5	8	31	6	221	0.0	18.6	8	31	8	221	0.0	18.6
558	10	17	12	3,020	11.5	48.0	6	19	22	3,010	25.5	55.0	9	16	4	2,990	28.5	69.0
559	7	27	23	4,820	57.0	126.0	10	17	15	4,580	27.5	79.0	8	28	14	3,800	43.5	118.0
560	8	30	21	1,264	60.0	46.0	9	28	11	1,257	78.0	46.0	10	16	8	1,110	100.0	34.0
561	10	8	7	24	9.0	1.0	4	8	7	24	4.0	2.0	4	15	7	24	17.0	14.0
562	10	1	3	1,920	13.0	68.5	10	1	4	1,910	13.0	68.5	9	16	5	1,900	20.0	82.5
563	5	16	23		15.5	27.5	7	28	12		15.0	24.5	9	21	19		14.5	35.0
564	10	17	13	1,638	15.0	63.5	9	21	21	1,634	8.0	35.0	5	29	5	1,625	12.5	75.5
565	9	16	7	280	15.5	73.5	10	1	14	250	36.0	90.5	7	28	13	240	29.0	59.0
566	7	27	22	897	28.0	85.5	8	30	21	896	28.5	79.5	10	17	9	89	15.0	44.5
567																		
568	10	21	8	100	0.5	0.5	10	16	7	100	26.0	66.0	10	17	9	100	13.5	53.5
569																		
570																		
571	8	31	9	260	32.5	81.0	9	23	20	252	16.0	37.0	10	1	13	243	15.5	54.5
572	7	28	0	3,745	5.0	15.5	8	28	16	3,560	25.0	50.0	9	16	12	3,515	26.0	62.0
573	9	16	12	2,500	23.5	69.5	7	28	12	2,460	9.0	29.5	9	21	22	2,250	20.0	46.0
574	3	11	13	195	0.0	0.0	9	25	15	195	0.0	0.0	10	23	13	185	1.0	2.5
575	10	1	19	4,490	13.5	58.5	10	1	15	4,460	13.5	58.5	10	1	17	4,460	13.5	58.5
576	7	28	2	7,700	5.0	13.0	10	17	17	7,510	11.5	72.5	10	17	16	7,460	11.5	72.5

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
577																		
578																		
579																		
580	9	24	7	797	7.5	18.0	6	6	22	767	13.5	27.2	6	22	7	756	9.5	19.5
581	9	21	22	212	58.0	88.0	9	21	23	183	58.0	88.0	5	29	6	177	14.0	89.0
582																		
583																		
584	5	16	22	29	33.5	84.0	5	29	2	27	27.5	108.5	10	7	15	25	18.0	85.5
585	5	16	22	100	35.0	137.0	9	15	23	100	33.0	84.0	5	16	23	100	30.0	137.0
586																		
587	5	29	6	4,142	14.0	87.5	10	1	12	4,016	14.5	52.5	10	18	11	3,347	13.0	65.0
588	6	22	0	407	3.0	13.0	5	29	14	406	12.5	77.0	6	21	23	403	15.0	66.0
589	10	1	11	1,408	24.0	98.0	9	22	14	1,000	11.0	32.0	10	7	16	838	19.0	69.0
590																		
591																		
592																		
593																		
594	10	16	8	5,517	2.5	97.5	10	17	9	5,356	2.0	84.0	10	17	10	5,283	4.5	84.0
595																		
596	10	16	2	20,111	26.0	90.5	10	16	3	19,990	26.0	90.5	6	21	18	19,958	22.5	89.0
597																		
598	10	17	23	300	8.0	62.0	10	18	12	300	11.0	18.5	8	12	20	277	2.5	4.5
599																		
600																		
601	6	22	0	846	5.0	12.0	10	17	6	843	11.0	7.5	4	15	14	840	8.0	15.5
602	6	19	20	3,070	32.0	76.0	10	17	8	2,940	12.0	109.0	9	24	8	2,630	20.0	36.0
603																		
604	6	19	21	470	8.5	17.5	10	17	9	400	11.0	48.0	4	15	8	300	12.0	33.0
605																		
606	9	22	15		36.5	94.5	4	15	3		2.5	7.5	5	29	2		11.0	31.5
607	4	15	3		2.5	7.5	9	23			0.0	0.0	9	22	15		36.5	94.5
608	10	17	7	46	11.0	101.0	9	22	14	45	34.0	102.0	10	17	8	41	11.0	101.0
609	6	21	19	23,290	37.0	139.5	6	21	20	23,240	37.0	139.5	10	16	3	22,745	39.5	123.5
610	6	22	0	16,379	4.0	14.0	10	17	10	13,485	12.5	91.0	10	18	2	8,346	16.0	16.0
611	9	22	23	406	16.5	87.5	9	24	21	189	8.0	43.5	4	18	23	184	5.5	30.0
612	10	18	10	5,340	5.0	5.5	10	17	20	4,980	12.0	65.0	5	17	12	4,930	10.0	13.0
613	6	13	20	2,586	26.5	60.0	6	22	0	2,428	3.5	13.5	5	17	0	2,348	1.0	5.0
614	10	16	6	5,040	36.0	113.0	6	21	18	4,420	19.0	70.0	6	21	20	4,330	19.0	70.0
615	10	17	9	1,056	14.5	92.5	5	16	21	1,042	13.0	57.0	10	17	11	1,032	14.5	92.5
616																		
617																		
618	5	16	22	9,749	12.0	58.0												
619	10	17		4,000	10.0	60.0	7	11		4,000	23.0	55.5	4	14		4,000	16.0	54.5
620																		
621																		
622																		
623	6	21	23	3,510	15.0	43.0	6	19	22	3,432	26.0	65.5	6	19	19	3,222	26.0	65.5
624	10	17	12	2,872	0.0	58.0	10	17	9	2,751	0.5	58.0	10	17	13	2,460	0.0	58.0
625																		
626	9	24	6	700	27.5	43.5	9	22	15	1,220	27.0	87.0	10	17	23	840	18.5	86.5
627	10	15	8	14,772	49.5	74.0	9	24	7	12,963	44.5	55.5	5	16	22	10,599	10.5	5.0
628	9	22	16	7,260	60.0	121.5	10	18	0	6,423	18.5	10.5	10	18	1	5,438	18.5	10.5
629	9	22	15	16,393	31.5	98.0	9	22	14	16,275	31.5	98.0	10	17	5	16,050	15.0	95.0
630	10	18	0	17,709	17.5	6.0	8	7	15	16,487	50.5	51.5	10	1	8	16,169	12.5	31.5
631	9	22	17	11,881	23.0	91.5	5	16	22	9,336	17.5	65.0	5	17	0	9,024	11.5	0.0
632	10	17	12	1,257	18.0	104.0	10	17	23	1,181	18.0	104.0	10	17	10	1,158	18.0	104.0
633	9	22	15	1,622	33.0	105.0	10	18	1	1,369	6.0	6.0	10	17	9	1,300	28.0	117.0
634	9	22	16	7,148	14.6	67.0	6	21	17	7,070	26.5	94.0	6	21	18	7,041	30.0	94.0
635	6	21	14	135	30.0	60.5	10	17	23	128	57.0	148.5	5	29	22	119	31.0	68.0
636	6	22	2	120	14.0	21.0	5	29	2	120	14.0	62.0	6	20	0	120	0.5	0.5
637	9	22	15	649		64.0	9	24	0	649		39.0	9	24	21	649		57.0
638	9	25	11	1,320	17.0	68.5	9	25	10	1,290	17.0	68.5	9	25	9	1,260	17.0	68.5
639	10	17	23	3,500	5.5	46.0	5	28	22	3,000	24.0	76.0	9	24	22	3,000	6.5	30.5
640	9	22	15	960	17.0	88.0	9	24	12	960	24.5	101.5	9	24	11	780	24.5	101.5
641																		
642	9	25	7	47	20.0	85.0	7	2	16	47	37.0	56.0	7	11	7	45	35.0	62.0
643	10	18	2	15	35.0	127.0	10	18	0	9	35.0	127.0	10	18	1	8	35.0	127.0
644	8	15	8	9	0.0	0.0	12	31	9	7	3.0	19.0	10	18	1	6	35.0	127.0
645	10	18	0	100	35.0	127.0	8	13	9	92	1.0	1.0	8	14	8	90	0.0	0.0
646	1	19	15	6	6.0	20.0	1	22	22	6	0.0	0.0	1	24	8	6	0.0	0.0
647	8	16	11	8	1.0	1.0	8	13	11	8	1.0	1.0	8	13	21	8	1.0	1.0
648																		

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
649																		
650	8	7	23	30	15.5	33.0	7	21	20	29	21.0	30.0	9	22	19	23	20.5	121.5
651																		
652																		
653																		
654	4	15		231	2.3	0.5	4	2		222	2.8	3.2	6	3		192	1.8	0.1
655	9	29		44	0.5	0.9	4	16		44	0.0	0.0	6	4		42	1.8	0.1
656	5	15	8	69	0.0	0.0	11	4	8	67	0.0	0.0	11	9	8	67	0.0	0.0
657	9	24	8	56	28.0	48.5	8	16	9	54	4.2	0.0	8	14	8	54	6.3	13.0
658	9	24	10	550	12.0	49.0	10	16	7	545	9.0	62.0	9	25	12	520	18.0	31.0
659	9	25	11	69	13.0	43.0	10	17	19	54	26.0	86.0	9	24	7	49	21.0	60.0
660	9	25	12	106	10.5	44.5	9	25	10	101	10.5	44.5	10	1	10	99	3.5	12.5
661	9	24	19	8,100	22.0	54.0	10	17	11	7,000	15.0	117.0	4	14	22	6,300	19.0	40.0
662	不明						不明						不明					
663	10	17	23	4,200	16.0	81.5	9	22	8	3,450	14.5	68.0	7	16	3	2,030	6.5	25.5
664																		
665																		
666																		
667	6	13	22	646	14.0	42.0	10	17	8	586	8.0	53.0	6	21	21	571	22.0	80.0
668	10	17	8	356			7	11	11	312			9	24	8	238		
669	5	3	8	22	7.0	10.0	6	25	9	22	9.0	14.0	9	21	8	22	11.0	26.0
670																		
671	10	18	10	400	0.0	1.0	10	18	11	400	0.0	1.0	10	18	24	400	0.0	1.0
672	9	22	17	32,400	16.0	40.0	10	17	10	29,250	6.5	36.0	5	17	2	29,250	8.0	16.0
673	10	17	12	6,000	8.5	34.0	9	22	17	6,000	11.5	29.0	9	22	18	6,000	11.5	29.0
674	9	23	0	713	5.0	10.0	9	22	22	712	18.0	72.0	9	22	18	705	18.0	72.0
675	10	17	11	546	10.0	55.5	10	1	12	461	17.0	41.5	8	21	23	457	20.0	28.0
676																		
677	9	24	5	280	17.0	91.0	5	13	14	280	12.5	63.0	9	21	22	280	9.0	40.0
678	6	21	19	173		96.0	6	13	18	160		69.0	7	19	21	153		5.0
679																		
680																		
681																		
682	5	8	22	248	9.0	25.0	4	1	22	211	0.0	0.0	10	17	19	202	28.0	97.0
683	10	18	2	150	33.0	42.0	10	18	3	150	33.0	42.0	10	18	4	150	33.0	42.0
684	7	11	5	300	90.0	150.0	10	17	21	250	40.0	119.0	10	17	20	230	40.0	119.0
685	7	11	6	1,440	40.0	150.0	10	18	0	1,400	40.0	14.0	10	17	22	1340	40	119.0
686																		
687																		
688	9	22	14	215			9	25	8	200	17.0	54.0	9	17	2	193	22.0	48.0
689	10	18	0	40			10	18	1	40			10	18	2	40		
690																		
691																		
692																		
693																		
694																		
695	10	18	2	3,155	10.0	18.0	10	17	23	2,042	45.0	163.0	10	18	3	1,961	10.0	18.0
696																		
697	7	11	20	22	22.0	60.0	9	15	8	19	16.0	32.0	4	1	8	17	6.0	65.0
698	4	1	18	19	6.0	65.0	7	11	8	18	22.0	60.0	5	12	8	17	7.0	45.0
699	6	6	8	39	2.0	3.0	7	4	7	39	0.0	0.0	11	3	9	380	0.0	0.0
700																		
701																		
702																		
703	8	9	8	1,409	26.5	49.5	8	9	9	1,386	26.5	79.5	8	9	10	1,337	0.5	0.0
704																		
705	8	8	20	860	24.0	31.0	10	17	23	850	11.5	61.0	7	22	9	750	22.0	24.0
706																		
707	9	24	19	119	23.5	49.5	9	25	7	109	22.0	46.0	10	7	14	84	7.5	43.0
708	5	12	23		13.5	25.5	6	19	22		8.0	23.0	2	11	19		6.5	18.5
709	6	24	11	750	13.0	82.5	5	4	12	750	11.0	53.0	6	17	19	750	10.5	13.5
710	9	24	20	700	15.0	86.0	9	25	10	689	13.0	5.0	9	25	11	684	13.0	5.0
711	9	25	10	5,010		44.5	10	18	0	4,320		0.0	9	25	12	4,180		44.5
712	6	21	11	390	12.0	47.5	5	16	14	370	13.0	44.0	9	28	11	360	5.5	26.0
713	10	18	1	406	1.5	0.5	10	18	18	170	1.5	0.5	10	17	22	170	76.5	87.0
714	10	18	0	1,018	21.5	100.0	8	10	16	999	33.5	49.0	8	8	20	900	30.0	33.0
715	7	28	20	248	35.0	37.0	7	12	4	194	28.0	30.0	9	25	15	152	58.0	150.0
716																		
717																		
718																		
719																		
720	9	18	9	91	0.0	16.0	9	18	10	91	0.0	16.0	9	18	7	91	0.0	16.0

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	
721	9	22	9	447	0.0	0.0	9	26	8	422	7.0	8.0	9	22	10	412	0.0	0.0
722	10	17	20	58	11.5	58.0	10	17	19	54	11.5	58.0	10	18	8	51	7.5	7.5
723																		
724	10	18	0	1,030	42.0	27.0	10	18	1	980	42.0	27.0	10	18	2	950	42.0	27.0
725	9	24	17	38			9	24	19	38			9	24	16	37		
726	10	17	23	19	37.0	138.0	10	17	22	17	37.0	138.0						
727																		
728	10	17	23	197	19.9	81.4	10	18	2	166	2.6	4.1	10	17	22	154	19.9	81.4
729	9	22	13	6,911	27.0	72.0	9	22	12	6,723	27.0	72.0	9	25	10	6,519	22.0	53.0
730	10	17	22	2,520	23.0	100.5	9	28	3	2,450	12.5	36.5	10	17	21	2,400	23.0	100.5
731	6	21	10	228	19.0	73.0	10	17	20	228	11.5	122.5	10	17	19	213	25.0	122.5
732	10	18	2	326	0.0	1.0	10	17	21	324	23.0	140.0	10	18	3	322	0.0	1.0
733	9	25	22	205	4.0	4.0	9	28	0	201	31.0	9.0	6	19	16	196	43.0	13.0
734																		
735	10	17	22	1,333	20.0	128.0	10	18	0	1,182	0.0	0.0	10	17	20	1,036	20.0	128.0
736	10	7	13	334	15.5	79.5	6	21	9	315	14.5	83.0	6	19	11	303	12.0	57.5
737	6	19	17	252		44.5	6	19	15	251		44.5	6	21	13	249		90.0
738	10	17	22	287	31.0	155.0	7	22	4	281	28.0	109.0	6	21	10	206	18.0	94.0
739	10	7	10	58	17.0	53.0	6	21	10	52	16.0	52.0	6	19	9	50	18.0	53.0
740																		
741																		
742																		
743	5	25	9	24	2.0	6.0	5	25	18	24	2.0	6.0	10	7	10	20	12.0	75.0
744																		
745																		
746	10	17	22	160		84.0	10	17	23	159		84.0	9	24	19	156		66.0
747	10	17	23	113	24.5	160.5	10	18	1	103	0.0	0.0	10	18	2	92	0.0	0.0
748																		
749	9	15	15	30	29.0	59.0	5	8	11	7	17.0	21.0	6	21	8	27	15.0	58.0
750																		
751																		
752	10	7	12	4,845	19.5	67.5	7	22	3	4,564	13.5	44.0	6	13	12	4,170	12.5	49.5
753	10	18	2	8,700	22.6	0.0	5	16	17	4,920	12.6	58.7	5	16	16	4,720	12.6	58.7
754	9	24	21	257	38.0	65.5	1	24	19	213	3.0	14.5	2	12	14	189	0.5	0.5
755																		
756	4	1	19	1,891	30.0	193.0	9	24	9	1,762	24.0	83.0	6	2	15	1,264	16.0	67.0
757	5	11	23	1,260	37.0	91.0	5	11	20	1,200	37.0	91.0	5	11	19	1,160	37.0	91.0
758																		
759	7	1	21	3,285	33.0	53.5	5	2	19	2,889	20.0	69.5	8	17	10	2,244	21.5	22.0
760	10	7	9	600	15.0	77.0	6	21	10	555	17.0	59.0	8	14	10	552	17.0	42.0
761	6	21	9	1,403	14.0	78.0	5	11	23	988	13.0	49.5	4	1	16	957	13.0	55.5
762																		
763																		
764	10	17	22	107	0.0	154.0	10	17	19	101	22.0	154.0	7	28	14	90	0.0	7.0
765	6	13	12	208	14.0	13.0	6	13	10	208	14.0	13.0	5	13	18	200	8.0	36.0
766	10	17	23	2,100		126.0	5	11	20.4	2,100		84.0	10	17	23	1,800		126.0
767																		
768																		
769	10	17	19	85	21.0	166.0	10	17	18	77	37.0	166.0	10	17	17	41	15.0	166.0
770	5	12	9	194	2.0	52.0	5	12	8	193	2.0	52.0	6	19	12	191	16.0	76.0
771																		
772																		
773																		
774	9	22	22	442	24.0	128.0	9	30	15	441	5.0	40.0	5	28	22	374		52.0
775	6	10	5	142	2.0	0.5	11	1	6	142	0.0	0.0	11	12	5	142	0.0	0.0
776	9	22	12	957		121.0	9	22	14	957		121.0	9	22	17	954		121.0
777	9	22	12	3,502	7.0	109.0	9	22	14	2,025	0.0	109.0	9	22	10	1,637	27.0	109.0
778	9	22	12	1,268	18.0	82.0	9	22	11	918	18.0	82.0	9	24	20	820	20.0	61.0
779	9	22	15	402	28.5	105.5	10	18		395	11.0	0.0	9	22	14	393	28.5	105.5
780	10	17	22	1,915	22.0	135.5	10	17	21	1,407	22.0	135.5	10	18	1	1,389	0.0	0.0
781	6	21	9	360	11.0	48.0	10	7	8	290	6.5	37.0	6	19	15	280	14.0	53.0
782	8	24	21	38		0.2	8	24	9	38		0.2	8	24	22	38		0.2
783	10	17	22	4,330	27.5	167.5	10	18	1	4,170	0.0	0.0	10	17	21	4,140	27.5	167.5
784	10	17	22	3,873	28.0	189.0	10	18	1	3,821	0.0	0.0	10	18	3	3,759	0.0	0.0
785																		
786	10	17	23	4442.0	22.0	123.0	9	22	9	4333.0	18.0	74.5	10	16	18	4019.0	17.5	46.0
787	10	17	22	1,539	16.5	136.0	10	17	20	1,436	16.5	136.0	9	22	11	1,260	17.5	73.0
788	9	18	21	180	19.5	43.0	9	24	21	160	18.0	49.0	10	7	13	150	14.0	59.5
789	9	26	11	760	17.0	44.0	5	13	0	360	12.0	30.5	7	30	23	290	10.0	27.0
790																		
791	6	21	10	244	13.0	24.0	9	25	8	230	22.0	23.0	9	24	10	228	14.0	57.0
792	6	24	20	1,064	49.0	273.5	7	19	17	1,044	60.0	334.0	5	16	15	922	51.0	233.0

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
793	6	24	21	162	29.0	144.0	5	28	22	151	29.0	101.0	6	25	20	128	21.0	110.5
794	9	25	0	125	29.0	106.0	9	25	1	125	29.0	106.0	9	25	2	123	8.0	106.0
795	6	21	9	144	55.0	124.0	5	28	18	126	57.0	208.0	9	25	10	122	20.5	116.0
796	9	25	4	142	60.0	200.0	5	28	21	124	70.0	182.0	5	29	0	120	2.0	17.0
797	5	16	15	145	30.0	180.0	7	19	9	132	46.0	166.5	6	24	16	105	30.0	138.5
798																		
799	9	26	0	2,060	8.5	19.5	9	27	0	2,060	22.5	36.0	5	16	15	1,850	59.0	245.5
800	6	19	10	9,960	21.0	77.0	5	11	17	7,380	12.0	100.5	5	12	9	7,200	15.0	56.5
801																		
802	8	17	14	7,706	27.0	78.0	6	21	8	7,585	22.0	65.5	6	19	11	7,270	15.5	98.5
803	6	24	9	1,214	17.0	69.0	6	21	7	1,210	22.0	65.5	6	22	23	1,209	5.5	49.5
804																		
805	5	11	21	604	0.0	123.5	5	11	18	603	24.1	123.5	6	25	20	603	2.0	5.0
806	7	16	8	300	19.0	66.5	4	1	12	300	14.5	83.0	10	17	12	300	8.0	54.5
807	8	14	8	850		123.5	8	14	9	850		123.5	8	14	10	845		123.5
808																		
809	10	17	18	650	9.5	54.5	6	21	9	610	9.0	9.0	5	12	8	580	9.5	27.0
810	8	14	8	33	70.0	136.0	10	17	8	33	10.0	62.5	10	14	8	31	0.5	0.5
811	3	4	7	8	2.0	4.0	7	31	7	8	1.0	2.0	7	27	7	8	7.0	14.0
812	6	24	20	19			6	23	7	19			6	25	18	19		
813	7	16	21	21,729	40.5	51.5	6	19	8	21,691	12.5	58.5	10	17	13	21,686	11.0	65.5
814	7	16	23	633	25.0	58.5	6	19	20	600	17.0	65.5	6	24	19	600	7.0	51.0
815	5	11	23	804	11.0	82.0	6	19	12	780	33.0	135.0	6	19	10	779	33.0	135.0
816	6	24	6	4,740	29.5	98.5	6	24	3	4,410	29.5	98.5	6	24	2	4,380	29.5	98.5
817	6	24	10	699	25.5	65.5	6	19	13	693	15.5	60.0	8	14	10	688	44.0	58.5
818	6	19	11	973	17.5	91.0	5	11	22	949	11.5	53.0	6	19	10	880	17.5	91.0
819	6	19	11	746	22.0	108.0	6	24	8	833	14.0	69.0	5	12	0	820	7.0	38.0
820	6	24	1	104		95.0	10	17	8	102		115.0	6	23	15	101		21.0
821	4	1	11	101	17.5	104.5	2	24	9	85	2.5	5.5	6	24	9	84	19.5	75.0
822	6	24	2	6,400	14.2	47.5	10	17	12	6,030	8.0	89.0	6	19	13	5	48.5	108.5
823	6	24	0	2,237	11.0	45.0	6	19	10	2,110	35.5	130.0	10	17	9	1,993	11.5	85.0
824																		
825	6	22	2	618		49.0	6	24	16	618		6.5	7	25	21	596		109.5
826	6	22	11	843	25.0	117.0	10	17	11	801	11.0	83.5	3	20	10	801	2.0	2.0
827	7	25	23	654	53.0	144.0	7	25	22	623	53.0	144.0	6	22	8	588		
828	7	26	0	2,110	47.0	4.0	7	25	22	2,110	47.0	112.0	6	19	12	2,020	46.0	122.0
829	6	19	5	3,591	30.0	102.0	6	19	13	3,568.0	30.0	102	6	24	11	4	12.0	82.0
830	8	17	23	244	21.0	28.0	7	12	21	226	6.0	7.0	7	15	22	178	9.0	38.0
831	6	22	8	1,186	17.0	105.0	7	26	0	1,076	2.0	6.5	6	22	9	1,042	17.0	105.0
832	6	19	9	286	23.0	100.0	6	22	10	265	21.5	80.5	6	2	10	265	19.5	75.0
833	7	25	21	3,100	27.0	142.0	7	25	22	3,070	4.0	142.0	7	25	19	2,880	17.0	142.0
834	6	24	1	282	3.0	57.0	6	22	12	278	4.0	111.0	6	22	07	273	16.0	111.0
835	6	22	9	1,440	15.0	42.0	10	17	10	1,230	12.0	56.0	6	21	9	1,100	12.0	55.0
836	6	22	23	350	15.0	39.0	6	23	23	330	24.0	96.0	10	17	15	300	21.0	60.0
837																		
838	6	22	12	285	23.0	112.0	7	25	19	273	27.0	110.5	6	30	10	270	29.0	64.6
839																		
840	6	22	17	4,000		155.0	6	22	21	4,000		155.0	6	22	11	3,900		155.0
841	6	22	21	1,098	24.0	68.0	6	23	0	1,086	32.0	77.0	6	23	1	1,059	32.0	77.0
842	6	13	11	1,758	36.0	171.0	6	13	12	1,717	36.0	171.0	6	13	13	1,651	36.0	171.0
843																		
844	6	22	8	1,026	12.0	84.0	6	24	9	995.0	6.5	36.5	6	24	10	929	6.5	36.5
845																		
846	7	31	8	336	5.0	15.5	6	22	10	333	8.0	79.0	6	22	9	329	8.0	79.0
847	6	19	13	88	27.0	121.0	6	22	11	74	17.0	120.0	7	2	6	68	25.5	59.0
848																		
849	6	24	10	455			6	24	11	453			6	19	15	450	30.0	130.5
850	6	19	14	395.0	37.0	109	6	22	11	390	24.0	142.0	6	22	6	373	24.0	142.0
851	6	22	7	770	27.5	140.0	6	19	12	761	30.0	113.0	6	22	9	682	27.5	140.0
852	6	24	6	400	10.0	41.0	6	19	12	350	14.0	74.0	6	21	5	210	10.0	38.0
853	6	30	9	140	17.5	57.0	6	3	16	135	0.5	0.5	7	2	14	136	12.5	24.5
854																		
855	6	24	3	300	26.0	52.0	6	2	11	300	13.0	90.0	10	17	16	220	27.0	95.0
856	10	17	15	78	14.0	39.0	3	26	8	75	13.0	40.0	9	27	4	71	17.0	34.0
857																		
858	6	24	9	153			6	18	13	154			10	17	20	154		
859	6	22	9	4,181	100.0	148.0	6	22	11	4,141	99.0	148.0	6	22	12	4,133	58.0	148.0
860	6	22	9	4,181	100.0	148.0	6	22	11	4,141	99.0	148.0	6	22	12	4,133	58.0	148.0
861																		
862																		
863																		
864																		

番号	2																	
	②																	
	順位:3						順位:4						順位:5					
	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨	月	日	時刻	時間流入水量	最大降雨	当日降雨
865																		
866																		
867																		
868	6	19	11	453	12.5	46.5	6	24	8	452	4.5	24.0	6	22	11	445	1.5	9.5
869	6	13	8	1,117	14.5	37.5	10	7	10	1,101	12.5	32.5	6	24	9	1,028	8.5	41.5
870	10	17	20	742	30.0	214.0	10	17	21	742	17.0	214.0	10	17	22	742	8.0	214.0
871	9	24	18	756	41.0	82.0	8	10	16	341	18.0	27.0	7	29	19	339	21.0	24.0
872	5	16	10	450	53.5	192.0	9	30	21	350	17.0	56.5	6	9	21	185	11.0	102.5
873	2	26	11	83	2.5	10.0	5	29	9	54	1.0	4.0	2	26	18	54	2.5	10.0
874	6	21	7	300	11.0	50.9	6	3	11	236	12.0	49.5	9	14	23	300	25.0	34.5
875																		
876	6	21	6	444	16.4	62.0	6	19	14	419	16.2	69.5	6	13	8	370	21.4	61.5
877	10	12	16	2,871	14.5	90.0	4	24	10	1,705	18.5	91.5	5	16	10	1,692	12.5	44.5
878	6	10	21	249	0.0	0.0	6	25	20	237	34.0	69.5	4	24	8	229	16.0	80.5
879	6	2	13	212	38.5	177.0	6	9	16	182	23.5	196.5	10	17	10	171	19.0	87.5
880	10	21	13	230	0.0	0.0	9	22	13	230	0.5	0.0	7	11	13	220	0.0	0.0
881	10	17	17	600	32.3	160.5	10	17	21	598	32.3	160.5	10	17	16	597	32.3	160.5
882	5	28	16	937	7.5	46.5	9	29	7	542	20.0	67.0	3	24	22	510	11.0	47.5
883	9	25	19	710	44.0	62.0	10	12	12	680	42.0	168.0	6	13	11	640	21.0	114.0
884																		
885																		
886																		
887																		
888																		
889																		
890																		
891																		
892																		
893																		
894	6	22	23	128	22.0	105.0	8	19	12	127	5.0	18.0	6	21	17	126	11.0	32.0
895	5	13	8	497	0.0	46.5	4	24	10	491	31.0	268.5	4	24	15	442	17.0	268.5
896	4	24			100.0	118.0	6	21			100.0	114.0	10	16			100.0	82.5
897	10	5	14	600	35.0	205.0	10	6	9	600	18.0	47.0	10	16	11	600	16.0	62.0
898	10	17	17	467	24.0	102.0	5	6	22	425	20.0	42.0	5	7	0	424	18.0	44.0
899																		
900																		
901	3	18	9	190	3.0	12.0	1	31	22	189	5.0	18.0	3	10	22	187	2.0	12.0
902	10	4	18	950	50.0	145.0	6	5	10	940	26.0	79.0	6	12	12	930	27.0	63.0
903																		
904	6	12	8	1,100	20.0	60.0	9	29	23	1,850	26.0	59.0	7	30	6	1,800	24.0	56.0
905	6	12	8	23	20.0	60.0	10	4	16	28	62.0	73.0	9	29	23	18	26.0	59.0
906																		
907	7	16	20	852	37.0	87.0	6	16	8	852	36.0	88.0	6	15	8	852	33.0	86.0
908																		
909	10	5	10	89	95.0	358.0	10	5	12	83.8	95.0	358	10	5	4	80	95.0	358.0
910																		
911																		
912	9	3		25	0.0	0.0	10	16	16:45	20	9.5	43.5	10	17		20	0.0	0.0
913	7	17	1	12,640	74.0	148.0	6	5	9	10,340	56.0	121.0	9	29	17	9,840	16.0	53.0
914	6	5	10	14,100	75.0	112.5	9	29	23	10,000	30.0	87.0	5	18	14	10,230	32.0	80.5
915	11	5	15	1,244	60.0	110.0	6	6	10	807	10.0	14.0	12	5	12	411	10.0	46.0

番号	2				3													
	③				①				②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
1	560	40	250	10 14					○	○								
2	8,290	1,240	4,440	6 24			○						○	○	○	○		
3	617	373	478	7 15	○	○				○								
4	2,660	700	1,724	7 21	○		○		○				○	○	○			
5	291	86	4,922	10 12				なし										なし
6	20	0	9	5 22				なし										なし
7	5,998	1,378	84,779	7 19	○	○	○		○	○				○				
8	600	460	13,050	7 1	○		○		○				○		○			
9	72	4	36	7 16				なし		○								
10	958	182	14,741	10 14		○												ポンプ場からの簡易放流
11	208	28	114	7 17	○				○									
12	222	58	124	6 15		○										○	○	
13	493	152	415	5 13	○					○			○		○			
14	91	20	1,235	9 14				なし										なし
15	278	90	5,286	6 12	○	○				○			○	○	○			
16	21	2	12	6 26				なし										なし
17	441	30	264	7 21	○													なし
18	550	55	383	8 28	○				○	○								
19	320	50	180	10 30	○					○								
20	1,769	529	29,688	7 21					○									
21	390	0	277	9 7			○						○	○	○			
22	67	0	8	9 7				なし										なし
23	1,052	199	641	9 14	○	○			○	○			○		○	○		
24						○								○	○			
25	139	31	2,261	9 13	○				○				○		○			
26	79	33	71	10 30				なし										なし
27	55	0	34	7 22				なし										なし
28	72	4	44	7 15				時間最大時の処理場能力超過		○								
29	34	8	22	3 24	○					○								
30	77	14	1,078	6 18	○	○			○	○								
31								なし										なし
32	185	20	115	7 17		○			○									
33	50	0	630	5 31				なし										なし
34					○													なし
35	58	5	854	6 25	○				○	○								
36	45	6	581	7 21				なし										なし
37	94	36	1,527	10 23				なし										なし
38								なし										なし
39								なし										なし
40	129	30	2,050	6 12	○													なし
41	163	24	2,130	11 6				なし										なし
42								なし										なし
43								なし										なし
44	47	10	693	8 5				なし										なし
45	30	3	17	10 11				なし										なし
46	75	19	43	10 11				なし										なし
47	88	16	1,316	9 9	○					○	○							
48	123	23	75	7 17	○					○								
49	37	3	23	7 8		○										○		
50	390	90	267	11 25				浸水地域の雨水管理設 の実施		○								
51	61	6	41	9 29				年1.2回大雨の際ゲート制	○									
52	46	6	24	9 28	○					○								
53	100	33	66	1 31	○			マンホールポンプ施設能力の 超過	○	○					○			
54	27	0	324	11 1				なし										なし
55								なし										なし
56	77	11	924	7 17	○				○									
57	29	2	17	11 20				なし										なし
58	40	4	24	7 17				1池運転時における一時 的な処理能力の超過										なし
59						○												なし
60	23	0	239	7 16				なし										なし
61	26	0	14	1 8				なし										なし
62	30	9	24	7 16	○					○			○	○				

番号	2				3												
	③				①				②								
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I J その他
63	209	107	158	8 29	○				○						○		ポンプ所より異常高水位の 警報、水位の確認
64	40	1	23	8 28		○				○							ポンプ所より異常高水位の 警報、水位の確認
65	219	53	163	9 15	○				○								
66	130	4	73	5 22	○	○			○	○							
67	58	9	31	8 12				なし									なし
68	61	1	858	6 13	○					○							
69	17	0	9	7 20				なし									なし
70								なし									なし
71	111	21	1,707	9 13	○					○			○				
72	17	0	202	9 13				なし									なし
73	135	29	90	6 25	○		○			○			○				
74	31	1	14	10 5	○					○							
75	48	0	437	9 2				なし					○				
76	171	30	92	10 14	○			マンホールポンプ場能力超過		○			○	○	○	○	
77					○				○								
78	121	18	1,688	6 14				なし	○								
79	10	0	87	8 10				なし									なし
80	12	7	177	7 30				なし									なし
81	96	0	43	7 20				なし									なし
82	80	13	53	10 1	○					○							
83								なし									なし
84	120	37	79	7 10				なし									なし
85					○					○							
86								なし									なし
87	108	19	1,618	11 21	○					○							
88	27	0	355	11 21				なし									なし
89	9	0	35	11 21				なし									なし
90	276	88	5,576	11 13	○				○				○		○	○	
91	96	32	65	10 1				なし		○							
92	440	137	6,841	8 27	○					○							
93	197	104	166	7 16	○	○			○								
94	285	25	2,460	9 30	○					○							
95	347	111	306	7 16	○					○							
96	4,080	995	67,313	10 2	○					○					○	○	
97	79	3	808	5 30				污水管への土砂の堆積、 処理場への土砂の流入		○						○	
98	61	2	729	9 9				污水管への土砂の堆積、 処理場への土砂の流入		○						○	
99					○	○								○	○	○	
100					○									○	○	○	
101	730	150	11,029	9 9	○				○	○			○				
102	167	20	1,865	6 19				なし									なし
103	51	3	22	7 14	○					○							
104	155	0	64	10 23				なし									なし
105	2,310	650	1,170	9 4	○				○								
106	365	238	339	9 4				なし	○								
107	0	249	3,144	7 17			○		○	○							
108	328	21	198	2 2	○				○								
109								なし									なし
110	37	1	17	7 16	○					○							
111	1,166	513	17,667	9 9		○							○			○	
112	64	0	787	9 9	○				○								
113	76	7	901	3 30	○	○				○			○	○			
114	55	2	460	10 13	○					○							
115	215	20	123	7 2				なし									なし
116	22	0	9	9 10				なし									なし
117	5,892	1,277	84,722	9 10				なし		○							
118	649	250	12,159	9 10				なし									なし
119	294	186	5,884	9 10				なし									なし
120	152	5	2,938	9 10				なし									なし
121	525	134	9,144	6 30	○				○	○							
122						○						○					
123								なし					○				
124	297	64	245	7 15	○	○			○	○							

番号	2					3														
	③					①					②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日		A	B	C	D その他		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
125	572	2	342	10 14		○					○									マンホールからの侵入水による水量増
126									なし											なし
127	180	10	87	8 24		○	○				○	○								
128	84	7	41	9 11		○					○									マンホールからの侵入水による水量増
129	276	51	163	10 26																なし
130	107	1	55	10 13		○					○	○								
131	43	4	23	6 3		○									○	○				
132	40	3	21	3 24					なし											なし
133	99	0	54	9 11		○	○				○									
134	5,000	3,690	104,482	3 11		○	○				○									
135	3,014	2,548	2,799	4 22		○					○			○	○		○			
136	161	75	3,091	3 11		○	○				○									
137	840	560	16,840	3 31		○	○				○									
138									なし											なし
139	27	2	275	9 8					なし											なし
140	27	0	295	9 7					なし											なし
141	139	11	1,889	10 23					なし					○						
142	45	1	648	10 25					なし											なし
143	40	6	636	7 5			○							○			○			
144									なし											なし
145	35	2	500	9 7					なし											なし
146	68	16	1,079	9 11		○								○						
147	2,459	1,329	49,733	9 10			○							○						
148	276	19	3,393	8 24		○					○									
149	272	89	4,693	8 24		○					○									
150	317	11	3,354	9 10					なし											なし
151	107	10	1,195	9 10					なし											なし
152									なし					○						
153									なし					○						
154	1,260	500	940	9 9		○					○									契約電力の変更
155	1,190	270	824	5 29		○					○	○								
156	158	20	67	5 29		○					○	○								
157						○														なし
158	478	31	2,699	5 27		○					○									
159	530	170	8,630	9 30		○	○													なし
160	320	76	4,513	5 15					昨年1回流入口ゲートがし まった											なし
161	866	340	14,641	5 1		○					○									
162	55	0	35	9 10					なし											なし
163						○					○	○	○							
164									なし											なし
165									なし											なし
166	57	0	29	11 6		○														なし
167	103	14	62	7 22					なし											なし
168	96	0	24	12 7					なし											なし
169	30	2	438	8 10					なし											なし
170	624	62	6,104	9 10		○					○									
171	492	72	6,671	12 5		○					○									
172	1,756	268	22,581	9 11		○					○				○		○			
173	59	1	587	9 12					なし											なし
174	1,170	299	848	3 12		○					○									
175	114	17	58	10 12		○			なし		○				○					なし
176	778	193	15,009	5 6		○					○	○			○	○	○	○		
177	33	3	572	7 14					なし											なし
178	240	0	141	8 25					なし		○									
179						○					○	○								
180	6	0	2	10 4		○					○	○								
181	111	4	1,126	9 4		○					○									
182	216	47	3,576	12 18		○					○	○								
183						○					○									
184									なし											なし
185									なし											なし
186	40	5	473	9 18		○						○								
187	79	8	832	10 5		○									○		○			
188	63	7	32	9 11		○					○									

番号	2				3												
	③				①				②								
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I J その他
189	131	59	2,223	10 29	○				○	○							
190	15	0	171	10 29	○		○		○	○			○	○			
191	121	8	61	11 16	○				○								
192	87	14	44	11 30	○	○	○		○	○		○	○	○	○		
193	2,445	895	1,703	10 12	○	○			○	○							
194	269	101	4,420	9 14	○					○							
195	210	40	2,670	11 10			なし						○				
196	190	0	810	11 10			なし						○				
197							なし						○				
198	24	0	215	11 10			なし						○				
199	3,360	810	47,130	11 17	○				○			○		○	○		
200	1,830	1,044	12,967	8 30	○									○			
201					○				○	○							
202							なし										なし
203						○						○			○		
204	145	66	1,956	10 15			なし										なし
205	144	49	98	10 12		○										○	
206	360	220	310	1 21			なし										なし
207						○	○			○			○	○	○		
208	355	13	225	11 6			マンホールポンプ能力の超過						○	○			
209							なし										なし
210	1,280	670	1,115	11 28	○					○			○				
211	750	0	14,623	11 15			○						○	○	○		
212							○						○	○	○		
213	1,640	240	770	3 14	○	○			○	○		○					
214	262	43	161	3 14		○							○		○		
215	208	20	2,337	11 14			なし						○	○	○		
216	5,823	4,800	4,329	12 10			なし			○							
217	3,737	1,381	2,739	8 8	○				○								
218	5,025	2,996	4,453	2 17	○					○							
219	2,710	910	49,248	1 20	○				○	○							
220	430	84	260	11 12	○												なし
221			190				なし										なし
222	1,131	450	18,977	12 20	○	○			○	○	○		○		○		
223							なし										なし
224							なし						○				
225	41	8	36	11 12			なし		○								
226	18	3	204	4 30	○								○	○			
227	662	210	12,762	8 23	○				○								
228	230	58	3,262	11 9	○	○				○							
229	573	87	8,592	8 11			なし						○		○	○	
230							なし										なし
231	29	1	16	11 5	○												なし
232	61	6	35	11 5	○				○	○							
233	432	196	7,645	11 20	○					○							
234					○						○						
235							なし										なし
236	30	2	10	10 12			なし			○							
237	72	3	42	3 5	○					○							
238	199	199	198	8 28	○					○							
239	225	82	3,490	4 22			なし		○								
240	1,228	282	19,591	5 22	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
241	1,803	279	24,600	12 15		○	○		○		○	○	○	○	○	○	
242	1,300	250	17,790	8 10	○	○			○			○	○				
243	846	186	12,366	5 6	○		処理場内導水渠能力の超過		○		○		○		○		
244	66	22	899	2 8	○					○							
245	2,294	887	35,923	10 6		○	○		○				○	○	○	○	
246	1,087	320	702	11 12		○				○	○	○	○	○			
247	520	150	322	7 8	○	○					○		○		○	○	
248	841	194	566	7 5	○	○							○				
249					○				○								
250					○												なし
251							なし										なし
252					○	○			○				○				
253							なし										なし
254			1,689	8 1	○					○							

番号	2				3														
	③				①					②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
255			297	8 1	○									○		○			
256	60	0	600	2 9				なし											なし
257	368	75	219	5 1	○						○								
258	242	25	134	7 15	○						○								
259	575	200	9,857	11 4		○					○		○	○					
260	3,963	1,803	78,015	3 3	○	○	○				○	○	○	○	○	○			
261	405	61	7,614	3 5	○		○				○	○			○				
262	32	5	14	10 30	○			なし			○	○	○		○	○			
263	649	113	424	11 10							○			○	○				
264	600	80	9,620	12 1	○						○	○							
265	338	32	3,472	4 22	○						○								
266	330	43	4,198	11 12	○			冠水箇所において汚水樹 の蓋を無断であけられる			○	○					○		
267	1,339	32	14,342	8 18	○						○	○		○	○				
268	576	128		9 11		○	○	○			○			○		○	○		
269	1,140	260	740	8 25				なし							○	○			
270	600	170	395	8 25				なし						○	○				
271	300	25	5,337	11 8	○	○	○				○	○		○	○	○			
272	5,678	4,141	5,003	7 21	○						○								
273	14,960	13,280	334,270	2 4	○	○					○	○	○		○	○	○	○	
274	10,186	7,763	9,692	3 6	○						○			○					
275	3,094	928	2,104	9 9		○							○	○					
276	75	28	1,324	7 7	○	○						○							
277	193	43	3,076	2 4	○							○	○						
278	3,890	840	70,011	5 18	○	○						○		○	○	○	○		
279	549	455	505	3 4				なし											なし
280						○							○						
281	316	70	6,587	9 5	○						○						○		
282	445	0	203	10 1	○							○							
283	1,220	163	831	11 3	○	○	○				○	○		○	○		○		
284	2,231	1,182	50,176	9 16	○		○						○		○	○	○		
285	650	104	9,470	2 23				なし				○		○					
286	347	0	287	4 8	○							○							
287	157	0	88	9 4	○						○				○				
288	252	142	4,683	7 3	○						○								
289	11,260	9,350	10,660	3 6		○	○							○		○	○		
290	3,840	2,630	3,333	12 22	○	○								○		○	○		
291	8,050	2,960	5,509	9 4	○									○					
292	13,200	2,010	219,780	11 25	○								○	○		○	○		
293								降雨時にポンプ稼働時間 が長い											なし
294	600	30	253	11 10	○							○							
295	5,410	2,180	75,680	6 27	○		○				○	○			○		○	○	
296	1,045	92	17,171	8 25	○	○	○				○	○		○		○			
297	10,150	2,960	6,510	11 25		○								○	○				
298	2,327	1,294	1,866	12 17	○	○					○								
299	2,310	880	1,800	7 7				小砂利の流入			○								
300					○						○								
301	10,390	7,890	9,520	4 22	○						○	○		○		○			
302	10,760	2,140	167,210	11 5	○	○	○				○	○		○			○		
303	4,860	910	2,989	8 20	○	○					○	○							
304	2,472	756	1,699	8 17															
305	9,400	2,200	7,900	6 27	○						○								
306	1,708	953	1,261	7 4	○						○								
307	2,272	471	30,092	9 4	○	○	○	伏越施設が溢水の原因			○			○	○	○	○		
308	540	290	443	12 27				なし											なし
309	2,040	1,710	43,870	7 8	○	○	○				○	○		○	○	○	○		
310	2,523	1,019	41,758	11 18	○						○			○		○			
311	2,060	190	23,540	7 8	○	○							○	○					
312	1,580	700	1,110	2 5	○	○					○	○		○	○				
313	603	319	481	3 3	○							○		○			○		
314	1,261	121	14,523	11 3	○									○					
315	180	123	3,540	11 20	○	○	○				○			○	○	○	○		
316	448	299	8,850	11 24	○	○					○			○	○	○			
317	577	100	10,229	11 8	○						○			○					
318	810	530	710	11 20	○						○								
319					○	○								○		○			

番号	2				3													
	③				①				②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
320						○	○						○		○			
321								なし										なし
322								運転時間の増加により電 気料金等の増加										なし
323	1,270	490	893	9 9				なし										なし
324	300	20	3,545	9 10				なし										なし
325	527	66	326	9 9				なし										なし
326	391	106	7,237	7 21	○					○								
327								なし										なし
328								なし										なし
329	210	116	159	3 24				なし										マンホールポンプ施設の冠水 による流入水量の増加
330	376	100	203	10 22				なし		○								
331	523	5	8,760	9 9				なし										
332	111	43	77	7 18	○						○							なし
333						○												なし
334								なし										なし
335	160	60	2,980	10 24				処理場のポンプ能力の超										なし
336	79	13	43	7 20				なし										なし
337	16	0	8	7 3				なし										なし
338	36	3	18	9 13				なし										なし
339	30	4	410	9 10				なし										なし
340	8	3	121	7 17				なし										なし
341	75	12	916	9 11	○					○								
342	47	1	619		○													なし
343	255	100	172	9 15				雨天日になると処理場流 入量が増加										なし
344	23	0	5															
345	11	0	6	9 13				なし										なし
346	61	0	35	7 16				なし										なし
347	46	5	22	7 27				なし										なし
348	98	11	1,120	9 14				なし										なし
349	50	4	849	8 25				なし										なし
350	67	8	34	3 5				なし										なし
351																		
352								なし										なし
353	196	28	2,814	5 22				なし										なし
354	50	3	28	8 23	○	○			○				○	○	○			
355	14	0	7	5 22				なし										なし
356	7	0	3	5 22				なし										なし
357	3	0	1	5 22				なし										なし
358	1,215	0	608	10 23				なし										なし
359	1,562	963	1,246	10 6				なし	○									
360	276	93	179	5 22	○				○									
361	402	130	284	9 10		○												なし
362	58	0	35	8 24				なし										管渠の侵入水
363	176	44	107	9 10				なし										なし
364	89	8	43	6 17				なし										なし
365	61	0	722	10 23				流入ポンプ能力はあるが 維持管理上急激な流入量 増加の対応に苦慮										なし
366	410	136	265	5 21	○					○	○							
367								なし										なし
368					○				○	○								
369	180	20	113	6 9		○												なし
370	234	37	3,380	9 5		○				○		○						
371					○					○	○							
372	185	124	3,279	9 10		○										○		
373	26	2	14	9 13	○				○									
374	163	47	2,292	5 17				なし										なし
375						○						○	○	○	○		○	
376	392	127	243	5 22	○								○					
377	23	1	276	9 2				なし										なし
378	7	0	4	9 10				なし										なし
379	203	15	131	10 23	○	○					○	○			○			
380	2,184	2,070	50,065	8 22	○													なし
381	3,093	536	51,354	9 7	○				○	○								

番号	2				3															
	③				①				②											
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他		
382	491	204	380	7 21				なし										なし		
383								なし										なし		
384	182	47	119	10 7				なし										なし		
385	300	280	7,700	7 21				なし	○	○										
386	81	0	1,116	7 17		○												ポンプ能力異常に流入し高 水位警報が鳴る		
387	1,690	405	20,900	9 16	○	○				○		○								
388	288	0	77	9 10				なし										なし		
389					○								○	○	○					
390	980	151	12,828	8 21	○								○	○	○					
391								なし										なし		
392	90	10	971	8 2				なし					○					なし		
393								なし										溢水が多少あると思われ		
394	179	0	2,309	7 15		○						○								
395								なし										なし		
396								なし										なし		
397	28	5	338	6 18				なし										なし		
398	36	1	366					なし										なし		
399								なし										なし		
400								なし										なし		
401	160	24	2,387	6 5	○	○				○						○				
402	110	1	1,293	5 22				なし										なし		
403	398	45	6,367	9 11	○					○										
404	84	0	23	10 23				なし										なし		
405	36	4	531	9 11				なし		○										
406						○												流入ポンプ場の高水位警		
407								なし										なし		
408								なし										なし		
409								なし										なし		
410					○													なし		
411	1,205	276	18,983	10 1	○					○	○									
412	324	49	4,784	10 23	○					○	○							放流河川の高水位発生 に伴う放流管人孔からの		
413	302	119	6,565	10 11	○						○							なし		
414	1,170	230	787	3 10	○	○												なし		
415	192	160	3,724	10 30	○					○										
416	511	65	7,248	10 20	○								○							
417	1,360	1,180	32,450	4 3				なし										なし		
418	153	0	71	9 10	○	○	○				○									
419					○	○	○				○									
420	76	5	50	7 26				なし										なし		
421	220	90	2,650	9 30				なし										なし		
422	45	6	609	6 22	○	○				○	○			○		○	○			
423					○					○										
424	116	0	943	9 3	○						○									
425	76	2	670	9 3	○						○	○	○		○					
426	55	8	32	3 31	○	○					○	○			○					
427	205	98	132	10 25				なし										なし		
428								なし										なし		
429	2,135	429	31,464	7 16		○							○							
430								なし										なし		
431								なし										なし		
432								なし										なし		
433								なし										なし		
434								なし										なし		
435					○									○						
436					○									○						
437								なし						○						
438								なし						○						
439	26	2	320	12 23				なし										なし		
440								処理場能力の超過はある が処理水への影響はない					○							
441	34	12	18	8 22				なし			○				○	○				
442	1,150	200	18,700	8 21	○	○				○										
443	849	430	15,081	2 15		○												なし		
444	644	242	14,150	2 15				なし							○					
445	3,766	765	57,729	10 6	○	○				○										

番号	2				3														
	③				①					②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
446	1,858	340	1,046	11 9	○					○				○					
447	1,287	309	18,494	11 13				処理場能力の超過が懸		○									
448								なし											なし
449	1,500	550	28,700	11 12	○					○									
450	268	66	176	4 28				なし											なし
451	173	22	2,414	3 12		○								○					
452	176	24	87	10 5	○														なし
453								なし											なし
454	392	23	5,539	9 8				なし											なし
455								なし											なし
456	97	16	1,267	9 11				なし											なし
457	804	795	13,863	7 8				なし											なし
458								なし											なし
459	125	6	1,745	10 6				なし		○									
460	41	37	22	8 2				なし											なし
461	27	4	14	9 12				なし											なし
462	114	36	76	10 30				処理水量に対する有収水 量の差											なし
463	264	44	151	9 11		○		マンホールポンプ能力の超過											
464	305	42	170	8 13	○							○							
465	30	1	390	1 31				なし											なし
466	40	0	600	8 3				なし											なし
467	64	8	865	3 24				なし											なし
468	165	18	2,049	4 30				なし				○							
469	73	2	30	11 4	○					○									
470					○					○									
471	32	4	428	11 26				なし											なし
472	62	0	655	12 18				なし											なし
473	84	32	65	3 24				なし											なし
474	62	4	30	3 30				なし											なし
475			645	9 11				なし											なし
476	88	14	629	8 13	○														なし
477	75	17	45	7 3				なし											なし
478	137	52	2,464	11 5				送風量の調整可能範囲を 超える		○									
479	41	6	22	8 10				なし											なし
480	231	126	178	7 5				水処理経費の増大											沈砂地への流入水が増 加し砂かき上げ機を乗 り越える
481	25	1	325	7 21				なし											なし
482	19	0	368	11 11	○			無機分の流入		○									なし
483	15	0	123	9 20				なし											なし
484	712	219	12,337	9 10	○					○									
485	428	130	283	8 10	○					○									
486	16	0	7	4 29				なし											なし
487	4,626	1,931	3,648	4 22	○					○				○		○			
488	1,474	304	876	10 5				なし		○									
489	183	23	145	3 30				なし											なし
490	2,027	1,004	1,682	10 3	○					○									
491	1,770	1,090	35,640	5 28	○					○									
492	3,034	1,497	65,909	4 30	○					○									
493	3,150	1,610	57,434	6 17	○					○									
494	1,650	520	1,050	11 5	○					○									屋内排水設備からの溢水
495					○	○				○	○	○	○	○					
496	76	0	35	4 22	○	○				○	○								
497	179	0	72	4 22	○	○				○	○								
498	59	0	28	4 22	○	○				○	○	○							
499	460	76	256	7 6				なし											なし
500	63	1	16	10 10	○	○				○									
501	525	178	301	9 11	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○		
502	429	175	7,765	10 12	○														なし
503	570	220	108,870	7 2				なし		○									なし
504	25	2	10	10 11	○					○									
505								なし											なし
506					○														なし
507								なし											なし
508	56	4	21	11 27				なし											なし

番号	2				3													
	③				①				②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
509	14	0	121	9 20	○	○			○	○			○					
510								なし										なし
511	3	0	27	7 29				なし										なし
512	30	1	430	3 12				なし										なし
513	92	13	61	6 22				なし										なし
514	216	58	125	7 28				なし			○							
515								なし										なし
516	85	10	1,260	3 25				なし										なし
517								なし										なし
518								なし										なし
519	4,022	518	55,195	8 6	○	○				○								
520	3,589	859	56,396	9 12	○				○									
521	158	21	75	8 11	○				○									
522	270	95	217	10 12				なし										なし
523	149	15	61	11 10				なし										なし
524	77	6	45	8 18	○					○								
525	24	5	9	9 30	○					○								
526	1,440	480	918	10 12	○					○								
527	1,583	694	25,242	11 14	○	○				○			○			○		
528	1,229	267	17,820	12 29				なし										なし
529	93	0	68	10 16				なし		○								
530	650	430	12,280	11 20	○				○	○						○	○	
531	1,978	1,024	35,486	9 3	○				○	○								
532	895	540	20,179	11 3	○				○	○								
533	550	430	11,477	3 25		○							○					過去に市内大雨の際流入ゲートを絞った為マンホールが開く
534	1,067	298	16,874	5 21	○					○	○					○		
535	222	0	105	1 14				なし										なし
536					○				○				○					
537	179	28	2,756	2 7				なし		○								
538	297	35	4,509	8 14	○					○								
539								なし										なし
540	71	11	804	8 21	○				○		○							
541								なし										なし
542	65	0	35	8 12				なし										なし
543	19	0	216	11 17				なし										なし
544	20	10	16	3 5				なし										なし
545	3,160	1,170	2,733	12 20				なし									○	
546	1,505	909	1,274	8 13	○				○		○							
547	1,000	450	16,400	11 30	○				○	○								
548	1,013	346	18,322	11 11				なし										なし
549	996	448	782	7 2	○				○	○			○	○	○	○		
550	3,038	1,354	2,213	7 8	○				○	○			○	○	○	○		
551	107	56	1,665		○					○								
552	107	56	1,665	11 6	○					○								
553	16	3	240	3 23	○					○								
554	26	5	394	11 3	○					○								
555	51	46	1,196	7 5	○					○								
556	776	84	8,806	3 4		○							○			○		
557	176	16	1,846	3 4	○								○			○		
558	1,640	288	20,210	2 21	○								○					
559	1,710	590	29,330	2 15	○								○					
560	722	102	512	12 23	○													なし
561	22	2	252	12 23				なし										なし
562	910	710	19,860	4 30				なし		○								
563	572	64	322	11 10				なし										
564	822	441	16,666	11 24	○	○			○	○			○				○	
565					○				○	○			○					
566	557	48	284	3 24	○				○	○								
567					○				○	○								
568	70	3	43	3 13				なし										なし
569																		
570					○					○								
571	146	0	76	12 23	○	○												
572	3,185	2,660	70,120	8 26				なし										なし
573	1,100	600	23,610	2 4	○				○	○								計測点施設の水没

番号	2				3														
	③				①					②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
574	151	0	113	3 6	○	○				○				○	○				
575	2,130	1,210	1,950	8 25				なし											なし
576	2,160	1,420	1,715	4 22	○	○				○	○								
577																			
578					○					○	○						○	○	
579	69	9	44	9 1	○					○	○						○	○	
580	475	48	5,644	8 20	○	○							○						
581	114	0	54	11 13				なし											なし
582	129	19	1,310	3 5	○							○							
583	8	1	71	12 27				なし											なし
584	29	3	16	7 8				なし											なし
585	43	16	26	11 27	○	○						○			○	○			
586								なし											なし
587	1,963	772	1,343	2 10				なし		○									
588	418	232	321	9 22				なし											なし
589	645	70	8,590	10 25	○	○				○	○	○	○			○			
590	3,310	1,140	49,210		○	○				○	○		○	○	○	○	○		
591													○						
592	16	0	8																
593	7,190	3,750	129,360	3 11	○					○									
594	1,670	160	31,070	11 12	○					○									
595	1,404	473	28,871	3 30	○					○									
596	4,448	3,901	100,783	10 12	○	○				○	○	○	○						
597	755	160	570	5 22	○					○	○			○			○		
598	161	47	150	11 4	○					○	○								
599								なし											なし
600								なし											なし
601	514	237	10,251	11 9	○					○	○								
602	1,100	400	855	8 5	○	○				○	○			○	○		○	○	
603								なし											なし
604	217	21	2,550	12 22	○														なし
605								なし											なし
606					○						○								なし
607					○						○								
608	22	1	199	11 5	○														なし
609	10,500	3,000	140,000	9 29	○					○									
610	6,410	1,356	81,273	8 28	○					○	○								
611	152	60	127	9 8				なし			○								
612	3,965	550	52,310	11 4	○	○					○								
613	1,348	283	20,330	5 24			○							○		○	○		
614	1,870	320	27,040	11 6	○	○								○	○	○	○		
615	430	60	6,063	11 6	○	○	○				○			○	○	○	○		
616								流入BODが小さくなる。リン除去がうまくいかない			○								
617					○						○	○		○	○	○			
618	4,209	647	55,614	10 10	○	○	○							○	○	○	○		
619	1,957	235	25,160	2 7	○	○					○	○		○					
620							○							○	○	○			
621							○								○				
622						○								○	○		○		
623	1,369	871	1,175	3 5	○	○	○			○	○								
624	1,165	751	994	10 13	○						○								
625	450	220	7,420		○	○													
626	590	20	8,382	8 22				なし											なし
627	3,120	2,240	60,400	9 4	○	○				○	○								
628	2,089	279	24,962	11 12	○		○			○	○	○		○	○	○			
629	7,317	4,741	118,587	10 5	○	○				○	○			○	○	○			
630	7,518	1,007	95,314	10 6	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
631	5,068	1,117	65,477	11 6	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			
632	583	225	9,490	8 20		○	○				○		○	○	○				人孔周囲の舗装破損
633	749	79	9,542	8 20	○						○								
634	2,844	1,364	57,556	3 4			○							○	○	○			
635	67	3	881	1 6				なし			○								
636	13	46	841	1 10	○					○	○								
637	400	0	8,489	8 16				なし											なし
638	649	96	9,141	9 10	○						○								
639	2,263	139	18,930	11 12	○	○				○	○		○	○	○				

番号	2				3													
	③				①				②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
640	447	125	9,049	8 12	○	○			○	○								汚水中継ポンプ場揚水能力超過に伴う流入制水扉開度調整運転
641			350					なし										なし
642	37	2	332	11 6				なし										なし
643	3	0	23	10 11				なし										なし
644	9	0	72	10 11				なし										なし
645	84	8	862	10 11	○					○								
646	5	0	24	10 11				なし										なし
647	7	0	80	10 11				なし										なし
648			480	10 18				なし										なし
649			420	9 25				なし										なし
650	10	0	54	6 17				なし										なし
651								なし										なし
652			867					なし										なし
653			521		○					○								
654			2,822		○	○				○	○							
655			669					なし		○								なし
656	57	1	480	8 18	○					○			○					
657	48	3	488	8 18	○					○								
658			2,148	5 20	○					○								
659	47	3	469	9 7				なし										なし
660	45	13	786	3 2				なし		○								
661	3,800	580	56,090	3 3	○				○	○								
662	1,752	1,420	41,155	1 7	○			大雨になると、通常流入量の2倍以上になるため、未使用池・管内貯留でピークカットを図っているが、流入量の急激な増加により、終沈での汚泥のまき上げが生じたり、長時間にわたる能力超過により、急速ろ過の停止、ハイレート運転等、処理方法を変更せざるを得ない		○								
663	3,990	770	56,410	10 6	○	○				○		○						
664								なし										なし
665								なし										なし
666								なし										なし
667	496	39	228	6 30	○					○	○							
668	185	23	92	11 5	○							○						
669	19	1	212	11 6				なし										なし
670			46					なし										なし
671	400	180	295	10 18				なし			○							
672	9,940	6,070	184,515	11 12	○	○				○			○					
673	2,420	1,510	46,530	11 11	○	○				○			○					
674	302	106	5,053	9 14	○					○								
675	203	26	3,503	1 23	○													なし
676					○													なし
677	169	56	2,518	9	○	○	○			○				○	○			
678	174	28	101	8				なし			○							
679								なし										なし
680											○							
681	40	0	333															
682	120	5	1,200	7				なし										なし
683	18	0	232	8				なし										なし
684	100	10	46	9	○					○	○							
685	750	120	530	9	○	○				○	○							
686					○					○	○							
687					○					○	○							
688	50	8	760	3	○					○	○							
689	27	0	13	5				なし			○							なし
690								なし										なし
691	44	0	14	12				なし										なし
692								なし			○							
693					○	○	○			○	○		○	○	○	○		
694								なし										なし

番号	2				3												
	③				①					②							
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I J その他
695	1,083	179	697	3	○				○				○	○			
696								なし									
697	14	0	157	9				なし	○	○							
698	14	0	86	7				なし									なし
699	33	1	18	9				なし									なし
700								なし									なし
701								なし									なし
702					○				○	○							
703	556	254	11,147	3	○				○								
704								なし									なし
705	630	240	13,280	9	○								○				
706					○					○							
707	126	81	98	7	○					○							
708								なし									なし
709	550	310	467	10				なし	○								
710	337	48	6,355	9				短時間に集中豪雨とな ると急激な水量の増加、処 理能力の超過がある。		○							
711	2,110	344	15,980	9				なし									なし
712	240	40	4,470	8	○				○	○							
713	111	91	2,250	2				A.B.Cとも能力に余裕があ るため、施設対応上の困 難性はない。		○							Bの補足として、阪雨強度 が大きくかつ降雨量が多 いとき、反応タンクが低負 荷となり汚性汚泥が膨化 し、SV、SVIが上昇する傾
714	571	273	444	12			○								○		
715	184	32	115	9				なし				○					
716								なし									なし
717								なし									なし
718	107	49	1,443	3	○					○							
719	158	11	72	2	○					○	○						台風の満潮時の1時間程 度ポンプ能力以上の流入 があり、マンホールポンプ 場の高水位警報と浄化セ ンターの間欠運転と重な れば、曝気柵を停止し対 応した。また、3池目の建 設までは分配槽容量以上 の流入があり、溢水となっ たが、3池目の建設により
720	55	3	27	11	○	○				○							
721	271	39	146	12	○					○							
722	42	2	18	10	○					○							
723	62	0	515	7				なし									なし
724	276	89	187	9	○				○				○	○	○		
725	23	1	234	7				現在のところ対応できる 範囲である。									なし
726	6	0	29	3				なし									なし
727	156	28	2,121	3	○	○				○	○						
728	96	0	708	7		○				○							
729	4,120	440	59,924	9				なし					○				
730	1,731	477	1,115	8	○	○				○			○	○			
731	140	0	61	8				なし									なし
732	146	35	104	3	○					○							
733	199	39	2,898	9				なし		○							
734								なし									なし
735	866	237	537	11	○	○			○								
736	177	46	3,100	3	○					○							
737	107	0	1,324	2	○												なし
738	127	25	81	10		○						○			○		
739	37	2	423	10	○					○							
740								なし									なし
741								なし									なし
742					○												なし
743	25	0	166	4				なし		○							
744					○					○							
745								なし									なし

番号	2				3														
	③				①					②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
746	139	0	1,208	4	○					○									
747	78	5	846	10				マンホール蓋の鍵穴から 路面水が侵入しているも のが雨天時の流入量の 増につながっていると考 えられており、今後の課 題となっている。											なし
748								なし											なし
749	12	0	88	10				なし											なし
750																			
751								なし											スクリーンユニットへ土砂 が堆積した。
752	2,021	1,207	1,619	11				なし		○	○								最大需要電力の増
753	2,560	1,760	2,410	9				流量計スケールオーバー		○				○	○	○	○		
754	241	18	2,760	3				なし											なし
755						○	○							○	○	○			
756	789	282	518	4		○													
757	610	150	12,137	5				なし											なし
758	102	32	62	6				なし											なし
759	1,667	313	26,087	8	○	○	○												なし
760	390	0	5,440	9	○					○									
761	668	100	8,310	8	○					○	○			○					
762	23	3	313	10	○					○						○			
763	500	105	8,235	10	○		○										○		
764	55	0	731	2				なし											なし
765	171	5	2,244	5															
766	1,064	251	581	4		○								○			○		なし
767								なし											なし
768																			
769	38	3	532	8	○					○									
770	194	95	1,630	5	○						○								
771								なし											なし
772	1,878	379	1,030	10				なし											なし
773	93	0	41	3				なし											なし
774	299	33	4,025	3	○						○	○			○	○			
775	168	0	57	7				なし											なし
776	394	127	240	8	○					○				○		○			
777	586	98	9,418	10	○					○									
778	385	89	6,123	9	○					○			○						
779	167	64	2,484	11			○								○	○			
780	598	116	9,268	7	○	○				○									
781	168	26	2,169	9	○														なし
782	34	1	272	8				なし											なし
783	1,301	827	27,579	10	○	○				○					○	○	○	○	
784	948	230	755	8	○		○				○	○			○	○	○	○	
785								なし											なし
786	443	206	9,174	1				なし		○									
787	663	91	10,077	4	○					○									
788	135	10	68	12				晴天日に対して、雨水の 侵入水が多く流入する為 汚水濃度に変化するので 運転操作に苦慮してい			○								
789	215	0	188	3	○	○				○							○		
790								なし											なし
791	184	8	2,459	9		○							○						
792	220	131	4,453	8	○					○	○	○						○	
793	82	0	924	2	○					○									なし
794	23	0	11	8	○					○	○								
795	68	0	905	3				なし											なし
796	49	0	579	10				なし											なし
797	59	6	788	9	○					○	○								
798								マンホールポンプ能力の 超過						○					マンホールポンプの冠水 沈砂池冠水
799	567	177	440	12	○	○				○									
800	2,110	1,770	46,430	8	○		○			○					○	○	○	○	
801	1,090	1,070	1,084	10 30	○					○	○				○	○	○	○	
802	2,341	729	1,921	8	○	○	○			○					○	○	○		

番号	2				3												
	③				①				②								
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E	F	G	H	I J その他
803	603	401	13,736	10	○					○							
804	1,192	487	24,191	10	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	
805	319	199	5,912	3				なし									なし
806	125	15	1,438	9	○					○							
807	290	0	5,500	9		○							○	○			
808						○											なし
809	350	60	5,357	2				なし		○							
810	22	0	223	5				なし									なし
811	8	0	61	2				なし									なし
812	18	0	165	11				なし									なし
813	9,878	5,781	7,775	10	○		○			○			○		○	○	
814	420	157	9,150	10	○				○		○						
815	398	227	8,132	2				なし			○						
816	1,540	430	1,320	10	○	○				○							
817	509	273	394	10	○					○							
818	453	282	403	9				なし									なし
819	257	119	210	3				なし									なし
820	75	0	34	9	○					○							
821	71	12	47	8	○	○											なし
822	2,997	503	61,085	11	○					○		○					
823	811	137	11,505	9	○				○	○			○				
824					○												
825	460	314	9,969	6				なし									なし
826	413	67	5,456	8	○					○							
827	380	40	7,630	3	○					○							
828	1,550	260	23,040	11	○				○	○							
829	1,925	387	30,504	4	○		○		○	○			○				
830	256	1	2,659	8				なし									なし
831	550	30	4,177	10	○				○				○	○			
832	224	10	2,746	7		○							○	○			
833	1,530	280	23,050	3				なし									なし
834	78	0	1,007	10				晴天時流入量に比し課題 でありすぎることによる即 応性に大きな問題があ									なし
835	540	260	9,792	5	○				○				○				
836	200	140	4,272	12	○					○							
837								塩素混和池のオーバーフ ロー									なし
838	313	36	2,438	9	○				○	○							
839																	
840	1,100	500	833	11	○				○	○			○		○	○	
841	450	287	9,817	5	○				○	○							
842	587	92	8,652	3	○	○						○	○				
843					○	○			○								
844	793	109	10,603	8				なし					○				
845					○								○		○		
846	305	0	168	12				なし									なし
847	540	90	370	8	○				○			○					
848					○				○	○			○	○	○		
849	256	48	218	7	○	○			○	○							
850	288	83	4,414	8		○				○							
851	542	54	6,252	10	○							○					
852	100	0	2,195	5		○						○					
853	251	0	112	6				なし		○							
854								なし		○							
855	190	30	106	7				なし									過去一回集中豪雨で処理 場揚水ポンプ全て5台運 転で間に合わず流入ゲ ートの開閉で対応したことが
856	50	0	665	7				なし									なし
857					○	○			○	○					○		
858	139	0	71	8				なし									なし
859	1,634	739	1,386	3	○	○	○		○	○			○	○	○		
860	1,634	739	1,386	3	○	○	○		○	○			○	○	○		
861	945	243	762	8	○	○	○		○	○	○			○	○		
862	43	24	36	8	○				○	○							
863	1,552	298	866	8	○	○	○		○	○			○	○	○	○	

番号	2					3														
	③					①					②									
	時間 最大	時間 最小	日平均	観測日 月 日		A	B	C	D その他		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J その他
864	587	216	499	8		○	○				○	○								
865	213	41	125	8		○	○				○	○	○							
866	152	1	75	8		○	○				○	○								
867	2,420	1,080	1,833	10		○	○					○		○	○					
868	259	55	4,611	11		○														なし
869	1,013	110	567	7					なし			○								
870	296	78	205	11		○	○				○	○								
871	245	30	3,279	11		○							○				○			
872	105	61	2,065	10		○					○	○								
873	65	10	810	12					有収水量と処理場流入水量との間に差がでる為、処理場に余分な負担がか					○	○					
874	174	26	2,430	11		○						○								
875									なし											なし
876	145	0	2,131	11		○					○			○	○	○				
877	1,050	759	23,647	11		○	○				○	○		○		○		○		
878	212	23	3,027	11		○	○					○	○	○		○				
879	120	0	1,710	11		○	○					○								
880	170	0	2,910	2			○				○									
881	198	141	4,171	12		○						○		○	○	○	○			
882	471	22	5,978	8		○						○				○				
883	400	50	4,879	7					時間最大流入水量による水面積負荷の超過(時間当たり)			○								
884									なし											なし
885									なし											なし
886	26	0	72	11					なし											なし
887	9	0	52	11					なし											なし
888									なし											なし
889									なし											なし
890									なし											なし
891									なし											なし
892									なし											なし
893									なし											なし
894	113	42	104	10 21		○					○									
895	335	26	4,329	2 10		○						○								
896	144	19	2,491	4 20					なし											なし
897	540	170	512	5 22		○					○		○							
898	322	80	5,749	9 16					なし											なし
899	389	47	6,214	8 7		○					○									
900	326	0	3,716	7 8					なし											なし
901	188	0	2,300	2 17					なし											なし
902	520	300	10,800	6 13		○	○				○			○	○	○		○		
903	8.5	0	123.5	10 17					マンホールポンプ能力の超過								○			マンホールポンプ室人孔蓋からの溢水
904	500	200	9,785	2 13		○	○							○	○		○			
905	14	0	167	2 13					なし											なし
906	367	80	6,568	3 25		○						○								
907	295	80	4,350	8 12		○					○	○								
908	20	0	229	1 15					なし											なし
909	12	0	171	3 17					なし											なし
910	9	0	114	6 15					なし											なし
911	25	0	2,652	3 31		○					○		○							
912	20	2	128			○	○							○						
913	6,920	3,500	129,090	8 8		○	○				○	○		○						
914	5,060	1,160	87,360	8 13		○	○				○	○		○						
915	403	69	7,228	8 14		○	○				○	○		○						

番号	3														④						
	③														④						
	A	B	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	E その他	A	B	C	D	E	F	G その他
1														管渠の老朽・損傷調査(侵入水ヶ所を同時に把握してい							
2																○					マンホール穴無し蓋への交
3														管渠の老朽・損傷調査(侵入水ヶ所を同時に把握してい		○					
4	○				○				○							○					
5														なし							なし
6														なし							なし
7					○											○					
8		○	○				○	○								○		○			
9														なし							なし
10														なし							マンホール間を50m→100m
11	○															○					
12					○											○					
13	○															○					
14		○	○						○							○		○			
15					○											○	○				
16														なし							マンホール蓋穴からの侵入水防止としてドレンタイトにより穴埋めを実施
17					○											○			○		
18														なし						○	
19					○											○					
20					○											○	○			○	
21														なし							なし
22														なし							なし
23					○				○							○	○				
24					○				○							○		○			
25					○											○	○	○			
26														なし							なし
27														なし							なし
28														なし							なし
29														なし							なし
30	○																				なし
31														なし							なし
32					○																なし
33					○									なし		○					
34					○									なし		○					
35					○											○					
36		○												雨水侵入水調査とは限らず不明水対策としてTVカメラ調査を実施		○					補修ランクをつけて実施
37														なし							なし
38														なし							なし
39														なし							なし
40					○											○					
41					○																なし
42														なし							なし
43														なし							なし
44														なし							なし
45	○	○	○											なし							なし
46	○																				雨水侵入が確認されたため施設の改善を行う
47	○																				なし
48														なし							なし
49														なし							なし
50					○											○					
51														なし							なし
52					○											○					
53	○															○		○			
54	○																				なし
55																					
56					○											○					
57														なし							なし
58														なし							なし
59					○																なし
60														なし							なし

番号	3															④						
	③															④						
	A	B	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	E その他				A	B	C	D	E	F	G その他
61												なし				○						
62			○									なし					○					
63												なし										なし
64												なし										なし
65			○																			なし
66			○														○		○			
67												なし										なし
68			○														○					
69												なし										なし
70												なし										なし
71			○																○			
72												なし										なし
73			○																			なし
74			○																			なし
75												なし										なし
76			○																			マンホール鍵穴へのゴム蓋取付
77			○														○					
78												なし										なし
79												なし										なし
80												なし										なし
81												なし										なし
82												なし										
83			○																			なし
84												なし					○					
85			○														○					
86												なし										なし
87	○																○					
88												なし										なし
89												なし										なし
90												なし										なし
91			○														○					
92												なし										なし
93	○		○				○				○						○	○				
94	○																			○		
95							○										○					
96							○												○			
97							○										○	○				
98							○										○	○				
99			○																			マンホール鉄蓋の交換
100												なし										なし
101			○														○					
102												なし										なし
103			○														○					
104												なし										なし
105			○																			なし
106												なし										なし
107	○		○														○	○				
108			○																			なし
109												なし										なし
110												なし										なし
111			○	○													○	○				
112												なし										なし
113												なし										なし
114			○																	○		マンホール蓋を雨水を通しにくいものに変更
115																						
116												なし										なし
117			○																			なし
118			○																			なし
119			○																			
120			○																			なし
121	○		○				○				○						○	○	○			
122												なし										なし
123												なし										なし
124												なし										なし
125			○																			既設マンホールの取り替え
126												なし										なし

番号	3														④																
	③														④																
	A	B	C	D	E													A	B	C	D	E	F	G							
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	E その他												G その他							
127	○		○				○											○													
128												なし								○						既設マンホールの取り替え					
129												なし														なし					
130			○															○			○										
131			○																○												
132												なし														なし					
133	○																									なし					
134	○		○																○												
135			○																							なし					
136	○																									なし					
137	○																									なし					
138												なし														なし					
139												なし														なし					
140												なし														なし					
141												なし														なし					
142												なし														なし					
143												なし														なし					
144												なし														なし					
145												なし														なし					
146			○																○							マンホール蓋の工夫					
147			○				○												○												
148	○																				○										
149	○																					○									
150												なし														なし					
151												なし														なし					
152												なし														なし					
153			○				○												○		○										
154			○									公共汚水樹の目視調査(蓋等の破損状況)														初期の人孔鉄蓋を修繕の際に密閉型に交換					
155	○		○																							なし					
156												なし														なし					
157												なし														なし					
158	○																		○							マンホール鉄蓋の空気穴の埋め込み					
159												なし										○				なし					
160			○																							なし					
161	○		○																○							なし					
162												なし														なし					
163			○																○							なし					
164												なし														なし					
165												なし														なし					
166												来年度からA,B調査を念じ的实施予定							○												
167												なし														なし					
168	○																									なし					
169												なし														なし					
170												なし							○							流域関連市町に対策を要請					
171												なし														流域関連市町に対策を要請					
172			○																○							なし					
173												なし														なし					
174			○																							なし					
175			○	○		○													○		○	○									
176	○		○																○	○	○	○				人孔蓋の交換					
177												なし														なし					
178												なし														なし					
179			○																							なし					
180			○																							なし					
181			○																○	○											
182			○																	○						なし					
183												なし														なし					
184												なし														なし					
185												なし														なし					
186			○																○												
187							○														○										
188												なし														なし					
189			○																							管渠工事完了から1年後にTV調査にて不良箇所改善を					

番号	3															④						
	③															④						
	A	B	他	C	他	D	他	E	その他	A	B	C	D	E	F	G	その他					
	目	TV		煙	音	染		注	揚	空	他											
190			○														なし					
191			○														なし					
192			○																			
193	○		○																			
194											なし						マンホール蓋の鍵穴を密閉型にし雨水侵入を防止					
195			○														なし					
196			○														なし					
197			○														なし					
198			○														なし					
199			○				○															
200											なし											
201	○																なし					
202											なし						なし					
203			○																			
204											なし						なし					
205											なし						なし					
206											なし						なし					
207			○																			
208			○																			
209											なし						なし					
210							○										なし					
211							○															
212							○															
213	○		○				○															
214			○														なし					
215			○				○															
216			○																			
217			○														なし					
218											なし						なし					
219											なし						なし					
220											なし						なし					
221											なし						なし					
222	○		○				○			○												
223											なし						なし					
224											なし						なし					
225											なし											
226			○														なし					
227	○	○	○					○														
228			○																			
229			○																			
230											なし						なし					
231			○																			
232			○																			
233			○																			
234			○														なし					
235			○																			
236											なし						なし					
237			○																			
238			○														なし					
239			○														なし					
240	○		○														人孔汚水樹蓋の交換					
241	○		○				○										マンホール蓋の鍵穴にゴム栓をし					
242	○		○														人孔蓋汚水樹の密封式化					
243	○		○																			
244	○		○																			
245			○																			
246			○				○										○雨水調整池の設置					
247			○				○															
248			○																			
249											なし						なし					
250			○																			
251																						
252											なし						なし					
253											なし						なし					
254											なし						処理場内暗渠排水					
255											なし											

番号	3											4						
	③											④						
	A	B	C	D	E							A	B	C	D	E	F	G
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他						その他
256												なし						
257												なし						
258		○											○					
259	○			○									○					
260	○			○								管渠施設に水位計を設置し、マンホールからの溢水の有無及び流量計スケールオーバー時における流入水量の増減を確認する	○				○	関連市町村に解消努力を求めた
261				○												○	○	
262		○														○		
263				○									○					
264				○									○					
265												なし						なし
266				○														なし
267												なし					○	
268				○										○				
269				○			○								○			
270				○			○								○			
271		○																なし
272				○									○					
273	○			○			○				○	なし	○	○	○		○	
274												なし						なし
275	○												○					
276												なし						なし
277				○									○		○			
278	○	○	○		○	○		○	○				○	○	○			
279				○									○					
280				○									○	○	○	○		
281												なし						なし
282												なし				○		
283	○			○			○					下水道不排水詳細調査	○	○	○	○		
284	○			○			○					下水道不排水詳細調査	○	○	○	○		
285				○			○											なし
286												なし						なし
287												なし						なし
288												なし						なし
289												なし						なし
290												なし						なし
291	○												○					なし
292				○												○		
293							○											なし
294												なし				○		
295	○			○			○				○		○	○				
296	○			○			○				○		○	○				
297												なし						なし
298				○														なし
299												なし						なし
300												なし						なし
301												なし				○		
302	○			○			○				○		○	○				排水設備の誤接続の改善指
303												なし						なし
304	○			○			○				○		○					排水設備の誤接続の改善指
305												なし						なし
306												なし						なし
307	○			○			○				○		○	○	○	○	○	
308												なし						なし
309	○			○			○						○	○	○		○	
310	○												○	○				
311							○											なし
312							○								○	○		
313	○																	なし
314				○			○							○				
315				○														
316				○									○	○				
317				○									○					
318	○			○													○	

番号	3											④								
	③											④								
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	F	G								
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他								その他
319												なし								なし
320												なし								なし
321												なし								なし
322												なし								マンホール蓋の穴の閉塞
323												なし								なし
324												なし								なし
325												なし								なし
326																				
327												なし								なし
328												なし								なし
329			○																	管渠内に貯留
330			○																	なし
331												なし								なし
332	○											雨水樹にピンポン玉を入れて								なし
333			○											○	○					
334												なし								なし
335												なし								なし
336												なし								なし
337												なし								なし
338												なし								なし
339												なし								なし
340												なし								なし
341			○																	なし
342			○											○						
343			○											○						
344																				
345												なし								なし
346												なし								なし
347												なし								なし
348												なし								なし
349												なし								なし
350												なし								なし
351																				
352												なし								なし
353												なし								なし
354												なし								旧式マンホール蓋、ゴム栓設置
355												なし								なし
356												なし								なし
357												なし								なし
358			○											○	○					マンホール蓋のカギ穴にパッキンで止水補修
359												なし								なし
360												なし								マンホール蓋の穴部分をゴムパッキンで塞ぐ
361			○											○						
362			○												○					
363												なし								なし
364												なし								なし
365												なし								なし
366	○		○	○																人孔内の管口・目地補修
367												なし								なし
368												なし								なし
369			○											○						
370	○																			マンホール鍵穴にゴム蓋取付
371												なし								なし
372												なし							○	
373	○																			なし
374												なし								なし
375												なし								マンホールにゴム栓をした
376			○											○		○				
377												なし								なし
378												なし								なし
379			○											○	○					
380			○																○	
381	○		○											○	○	○				
382												なし								なし
383												なし								なし

番号	3											④							
	③																		
	A	B		C		D		E			A	B	C	D	E	F	G		
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他							その他
384			○											○					
385												なし							なし
386			○											○					
387	○		○			○								○	○	○			
388												なし				○			
389												なし							なし
390												なし							なし
391												なし							なし
392												なし							なし
393												なし							なし
394												なし							なし
395												なし							なし
396												なし							なし
397												なし							人孔蓋の鍵穴にゴムを差し込
398												なし							なし
399												なし							なし
400												なし							なし
401												なし							なし
402												なし							なし
403			○											○					
404												なし							なし
405												なし							なし
406												なし							なし
407												なし							なし
408														○					
409												なし							なし
410												なし							なし
411												なし							なし
412												なし							なし
413												なし							なし
414			○												○				
415			○																新設公共樹をコンクリート製から
416			○																塩ビ製へ
417			○																なし
418												なし		○	○				
419												なし		○	○				
420			○																なし
421												なし							マンホール穴への専用ゴム栓の
422			○													○			取付
423			○																なし
424							○							○					
425							○												ロック部分にゴム栓して防ぐ
426	○																		なし
427	○																		なし
428												なし				○			
429			○											○					
430												なし							なし
431			○																なし
432												なし							なし
433												なし							なし
434												なし							なし
435			○																なし
436												なし		○					
437												なし							なし
438												なし							なし
439												なし							なし
440			○											○					
441			○											○					
442	○		○											○					マンホール鉄蓋の鍵穴ガス抜き
443	○		○											○					穴のゴムパッキンの装着
444			○											○		○			
445	○													○					
446	○		○				○							○					
447	○																		なし

番号	3												④						
	③												④						
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	F	G							
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他							その他
448												なし							なし
449	○		○				○							○	○	○			
450	○																		なし
451			○													○			
452												なし							なし
453												なし							なし
454			○																なし
455												なし							なし
456												なし							なし
457												なし							なし
458												なし							なし
459												なし							なし
460														○	○				
461												なし							なし
462	○		○												○				
463			○																なし
464			○														○		
465												なし							マンホール蓋のフックにゴム栓をつける等
466	○			○															なし
467			○									なし		○					
468												なし							なし
469												なし							なし
470												なし		○					
471												なし							なし
472												なし							なし
473												なし							なし
474												今年度実施予定							マンホール蓋からの雨水侵入が考えられるため加工ゴムにて対応予定
475			○																なし
476												なし							なし
477														○					密閉型人孔鉄蓋の使用
478			○									なし				○			
479												なし							なし
480			○													○			
481												なし							なし
482												なし							なし
483												なし							なし
484												なし							なし
485			○											○					
486												なし							なし
487												なし							なし
488												なし							なし
489												なし							なし
490												なし							なし
491												なし							なし
492												なし							なし
493												なし			○	○			
494			○												○				
495												なし							なし
496												なし							なし
497												なし							なし
498												なし							なし
499			○													○			
500												なし							なし
501			○				○								○	○	○	○	
502			○													○			
503			○											○	○	○			
504	○		○											○	○	○	○		
505												なし							なし
506												なし							なし
507												なし							なし
508												なし							なし
509	○																		マンホール蓋の開閉穴にゴムキャップをする
510												なし							なし

番号	3																④								
	③																④								
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	F	G													
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他										その他			
511			○																					なし	
512																								なし	
513																								なし	
514			○																					なし	
515																								なし	
516			○																					なし	
517																								マンホール蓋のロック解除穴にゴムキャップをした	
518																								なし	
519	○																							なし	
520																								なし	
521			○				○									○		○							
522																								なし	
523																								なし	
524	○		○													○			○						
525	○		○				○									○		○	○						
526	○		○														○								
527			○				○											○							
528																								なし	
529			○													○		○							
530	○		○													○		○	○						
531	○		○													○		○	○						
532	○		○													○		○	○						
533																								事前にポンプ運転台数を増やして対策	
534			○													○									
535			○																					なし	
536			○				○									○									
537																								なし	
538			○													○	○								
539																								なし	
540																								なし	
541																								なし	
542																								なし	
543																								なし	
544																								なし	
545																								浮上防止策対応人孔蓋に取	
546																								なし	
547																								なし	
548																								なし	
549	○					○										○	○	○							
550	○					○										○	○	○							
551																									
552																		○							
553																		○							
554																		○							
555																		○							
556						○										○	○	○		○					
557						○										○	○	○		○					
558			○														○								
559			○														○								
560																								なし	
561																								なし	
562			○													○	○	○						蒲郡市型汚水人孔蓋の穴の数を減じた	
563			○													○									
564		○		○												○		○		○				流量監視のみ	
565			○													○	○								
566			○													○									
567																								なし	
568																○								宅内排水設備工事で小口径マスの採用	
569			○													○									
570							○											○	○						
571			○																					なし	
572																								なし	
573	○																							なし	

番号	3														④						
	③														④						
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	F	G					その他				
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他									
574			○														なし				
575			○														なし				
576			○														なし				
577																					
578			○										○	○							
579			○										○	○							
580			○										○								
581												なし					なし				
582	○		○														なし				
583												なし					なし				
584		○															なし				
585												なし					なし				
586												なし					なし				
587	○																なし				
588												なし					なし				
589												なし					なし				
590																					
591																					
592																					
593												なし					なし				
594	○																なし				
595												なし					なし				
596	○																○ 幹線水位計設置				
597	○		○										○	○	○	○					
598	○		○														エポ工法				
599												なし					なし				
600												なし					なし				
601			○				○							○							
602	○																なし				
603												なし					なし				
604												なし					なし				
605		○	○									宅内排水設備竣工検査時に 確認					マンホール鉄蓋にあるが、穴にゴ ム栓を据付け				
606												なし					なし				
607												なし					なし				
608			○														なし				
609		○															なし				
610		○					○										なし				
611												なし					なし				
612	○		○				○									○					
613							○						○	○	○						
614			○				○						○	○	○	○					
615			○				○						○	○	○		○				
616												なし					○				
617																					
618	○																○				
619	○																○				
620			○											○			○				
621	○		○				○							○							
622	○		○				○							○	○						
623												なし				○	晴天日流入は能力以下の為 初沈、生物反応槽等の空地 に取水				
624																					
625																					
626												なし					なし				
627			○				○							○							
628		○	○		○	○		○		○				○	○	○					
629			○				○							○	○						
630	○		○				○							○	○	○	人孔蓋の穴埋め				
631	○		○												○		ステップ処理による対応、汚水 沈砂地流入ゲート開度を絞る				
632	○		○				○							○	○						
633							○							○	○						
634	○		○				○							○							
635			○														なし				

番号	3														④						
	③														④						
	A	B	C	D	E	G									A	B	C	D	E	F	G
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	E その他									その他
636	○	○					○					晴天時、雨天時水位差調査 (5～10mm降雨時に調査)				○	○	○			
637												なし									なし
638			○																		マンホール蓋貫通穴をゴム 栓にて塞いだ。
639			○																		処理場にバイパス水路を設 置した。
640	○		○												○			○			人孔蓋穴のゴム栓木栓詰め、 人孔目地・管口等の補修
641												なし									なし
642												なし									なし
643												なし									なし
644												なし									なし
645												なし									なし
646												なし									なし
647												なし									なし
648												なし									なし
649												なし									なし
650												なし			○			○			なし
651												なし									なし
652												なし									なし
653												なし									なし
654		○		○														○	○		なし
655												なし									なし
656			○									なし									なし
657												なし									なし
658			○									なし									なし
659												なし									なし
660												なし									未使用宅地に継がる污水管 を止水栓にて閉止、溜まった 雨水を水中Pにて雨水樹に
661			○																		なし
662			○													○					なし
663	○		○																○		なし
664												なし									なし
665												なし									なし
666												なし									なし
667	○																		○		なし
668												なし							○		なし
669												なし									なし
670												なし									なし
671	○		○																		なし
672												なし									なし
673												なし									なし
674												なし									なし
675												なし									なし
676							○														なし
677			○														○				なし
678			○				○								○						なし
679												なし									なし
680																					
681																					
682												なし									なし
683												なし									なし
684	○		○				○									○					なし
685			○				○														なし
686												なし									なし
687			○																		雨水の侵入のある側溝から の排水を止めた
688	○																				なし
689												なし									なし
690												なし									なし
691												なし									なし
692												なし									なし

番号	3														④									
	③														④									
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	F	G	その他											
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他												
693	○											宅内雨水配管の汚水管への誤接合調査を行っている。 (雨天時に公共樹の目視調査)			○			○			人孔蓋パール穴にゴム製のキャップを設置し、パール穴からの雨水表面水の流入防止策。…かなり効果あり。			
694												なし										なし		
695												なし										なし		
696												なし							○					
697												なし										なし		
698												なし										なし		
699												なし										なし		
700												なし										なし		
701												なし										なし		
702				○													○							
703				○								公共下水道と流域下水道の接続点に設置してある流量計のデータ解析						○						
704				○													○	○						
705												団地内下水道施設の公共下水道への切り替え前に目視調査TVカメラ調査および誤接続調査を行っている。			○									
706												なし										なし		
707				○			○										○	○	○					
708												なし										なし		
709												なし										なし		
710												なし										なし		
711												なし								○				
712	○			○													○					雨水侵入時、処理場流入ゲートを閉め幹線に不明水を一時貯留している。		
713				○								Bの補足として、晴天時においても、人孔のコンクリート打ち継ぎ目から地下水が噴出している箇所を確認している。									なし			
714	○										○	なし			○							なし		
715												なし										なし		
716				○																		なし		
717	○		○	○														○						
718	○		○				○										○	○						
719	○																			○				
720				○																		公共樹φ200塩ビ製～密閉型を採用。人孔鉄蓋鍵穴式		
721												以前に、民間が開発した住宅団地内の雨水排水について、宅地樹に誤接続がないか住宅業者に調査をさせた事例がある。(200戸程度)									なし			
722				○											○									
723												なし										なし		
724	○			○			○															なし		
725												なし										なし		
726												なし										なし		
727												なし						○				マンホール蓋の穴詰め		
728				○			○															なし		
729	○			○			○										○	○	○			人孔管口に可とう性ジョイントの使用。人孔鉄蓋へのゴムキャップによる穴埋め。		
730	○			○																		なし		
731												なし										なし		
732												なし										なし		
733												なし										なし		
734		○															○							
735	○																					マンホール蓋鍵穴にゴムキャップを取り付ける。		
736												なし										なし		
737	○																					なし		
738				○																○				

番号	3												4						
	③												④						
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	F	G							
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他							その他
739	○																		なし
740			○											○					なし
741												なし							なし
742			○				○							○	○		○		なし
743												なし							なし
744			○									当地区は雨水よりも地下浸透水の流入が多いと思われる為管内調査により特定場所を究明中である。							雨水対策は、マンホール蓋からの流入であり、現在目地のコーティング等の補修を実施中
745												なし							なし
746												なし							なし
747												なし							なし
748												なし							なし
749												なし							なし
750																			
751												なし							なし
752			○				○					管渠の調査は行っているが、構造物の調査が主の目的であり、雨水侵入水を対象としたものではない。		○	○	○			
753	○		○				○							○	○	○			
754												なし							なし
755	○		○											○	○				
756			○																なし
757												なし							なし
758												なし							なし
759			○																なし
760												なし							なし
761	○		○											○	○	○			
762			○											○	○				
763			○											○					
764												なし		○					
765												なし							なし
766	○		○											○		○			
767												なし							なし
768																			
769												なし							なし
770			○											○					
771												なし		○					
772												なし							なし
773												なし							なし
774			○											○		○	○		
775												なし							なし
776			○				○									○	○		
777			○																なし
778	○																		なし
779			○											○					
780												なし							なし
781												なし					○		空のタンクをクッションタンクとして利用、最終沈殿池を1池から2池にする
782												なし							なし
783												なし							
784			○				○							○		○			
785												なし							なし
786			○													○			
787			○											○					
788	○		○				○							○		○			
789	○																		なし
790												なし							なし
791			○													○			
792							○											○	
793												なし							なし
794			○																なし
795												なし							なし
796												なし							なし

番号	3											④						
	③											④						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	A	B	C	D	E	F	G
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他							その他
797																		まだ、汚水処理に使用されていない槽に一時貯留、後日処理。貯留できないほどの流入水は、簡易放流とした。
798	○											○						
799	○		○															なし
800	○		○				○						○	○				バイパス管の築造
801	○		○				○								○			
802	○		○				○			○		○	○		○			
803							○			○		○	○		○			
804	○		○				○			○			○	○				
805																		なし
806							○											なし
807																		なし
808							○								○			
809																		なし
810	○																	なし
811																		なし
812																		なし
813	○		○										○					
814																		流域関連町に対し、雨水侵入対策の実施を要請
815																		なし
816	○		○										○	○				
817																		なし
818																		なし
819																		なし
820			○															なし
821																		なし
822																		なし
823	○		○				○						○	○				
824																		なし
825																		なし
826	○														○			終沈の使用池数を増やす
827																		なし
828																		なし
829	○		○										○	○				
830																		なし
831							○									○		取り付け管がジェットパイプ（紙製）である為、塩ビ管に交換している。
832							○											なし
833	○		○										○	○				
834	○		○										○					
835			○											○				
836			○									○						
837																		なし
838			○				○						○	○	○	○		
839																		
840	○		○															なし
841			○										○	○				
842	○																	流入ゲート開度調整
843			○											○				
844																		なし
845							○											なし
846		○																管渠とマンホールの接続部をコンクリート巻き立て
847						○												なし
848																		なし
849																		なし
850								○										なし
851							○											なし
852			○										○					
853				○		○												なし
854																		なし
855																		なし
856																		なし

番号	3												4									
	A			B			C			D			E			G						
	目	TV	他	煙	音	染	他	注	揚	空	他	その他	A	B	C	D	E	F	その他			
857							○												汚水枡を小口径枡に変更し			
858												なし							なし			
859			○																			
860			○																なし			
861												なし			○							
862												なし							なし			
863	○	○													○	○						
864												なし							なし			
865												なし							なし			
866												なし							なし			
867	○																		なし			
868												なし					○					
869												なし							なし			
870												なし			○							
871												なし							なし			
872			○											○	○							
873			○												○							
874												なし							なし			
875												なし							なし			
876			○														○					
877			○				○							○		○		○				
878												なし							なし			
879												なし							なし			
880			○																なし			
881			○				○							○	○	○						
882			○				○										○					
883			○														○	○				
884												なし							なし			
885			○																なし			
886												なし							なし			
887												なし							なし			
888			○									各戸の排水設備の適正使用 調査を計画的に実施してい				○						
889												各戸の排水設備の適正使用 調査を計画的に実施してい				○						
890												各戸の排水設備の適正使用 調査を計画的に実施してい				○						
891												各戸の排水設備の適正使用 調査を計画的に実施してい				○						
892												各戸の排水設備の適正使用 調査を計画的に実施してい				○						
893												各戸の排水設備の適正使用 調査を計画的に実施してい				○						
894			○											○								
895												なし							なし			
896												なし							なし			
897			○												○		○					
898												なし							なし			
899			○											○								
900												なし							なし			
901												なし							なし			
902																			なし			
903	○	○																	なし			
904		○																	なし			
905												なし							なし			
906	○																	○				
907			○																なし			
908												なし							なし			
909												なし							なし			
910												なし							なし			
911												なし							なし			
912												なし							なし			
913			○												○							
914			○												○				老朽管補強の為の管更正			
915			○																なし			

番号	3													
	⑤			⑥				⑦						
	A	B	効果	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他		
1		○			○	○			○	○				
2		○				○				○		○		
3		○		○			管渠の老朽・損傷調査(侵入水ヶ所を同時に把握している)	○	○	○				
4		○				○		○	○	○				
5							なし					なし		
6							なし					なし		
7						○			○	○				
8		○		○		○				○				
9							なし					なし		
10						○								
11				○				○						
12	○		放流後目視した結果侵入水は見られなかった	○					○					
13						○			○					
14	○		有収率が上がった				なし		○					
15	○		補修部更正部においては確実に止水されている	○		○			○	○				
16	○		降雨時の流入水増加が抑えられた				なし		○					
17	○		施設運転によりトラブルはない				人孔・ます・管渠等の更正		○					
18		○			○	○			○					
19							なし					なし		
20	○		処理場流入水量の増加に対する侵入水の割合が減少				合流改善				○			
21				○				○	○	○				
22							なし					なし		
23	○				○	○			○	○				
24	○		有収率の向上	○					○	○	○			
25		○		○						○				
26							なし					なし		
27							なし					なし		
28							なし					なし		
29				○					○					
30				○		○			○		○			
31					○				○					
32	○			○	○				○					
33	○				○		なし	○						
34	○						なし		○	○				
35	○			○					○	○				
36	○		日流入水量に変化が見られる				なし	○						
37						○			○	○				
38						○			○	○				
39							なし					なし		
40		○		○				○						
41							なし	○	○	○				
42							なし					なし		
43							なし					なし		
44							なし		○	○				
45				○					○					
46	○		降雨時の流入水量の減少が多少見られる				なし		○					
47							なし					マンホール蓋からの雨水の浸入がある		
48							なし					○		
49							マンホール蓋からの雨水侵入防止					なし		
50	○		本管渠の維持管理の経費削減	○					○	○				
51							○		○					
52	○		流量の減少	○						○				
53		○		○	○	○			○	○				
54							なし	○						
55							なし					なし		
56	○			○		○			○					
57						○		○	○	○				
58							マンホールや汚水ますなどからの雨水侵入	○	○					

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
59								誤接続の調査		○				
60								なし					なし	
61	○		勾配受ハール穴なしのマンホール蓋を採用					なし					なし	
62		○				○						○		
63								なし	○	○				
64								なし					なし	
65					○								なし	
66	○		侵入水が減少		○			管渠接続部の改良	○	○	○			
67								なし		○				
68	○							なし		○				
69							○						なし	
70								なし					なし	
71							○					○		
72								なし					なし	
73					○							○		
74								なし					なし	
75								人孔蓋からの侵入が多いため取替が必要				○		
76		○			○				○	○	○			
77	○				○					○				
78							○			○				
79								侵入箇所の特定	○	○				
80								侵入箇所の特定	○					
81								なし					なし	
82	○				○						○	○		
83							○						なし	
84	○		流入水量の減少		○								なし	
85								なし	○					
86								なし					なし	
87		○						なし		○				
88								なし		○				
89								なし		○				
90							○	○					なし	
91		○						宅地内配水設備の調整、補修		○				
92							○						なし	
93	○	○			○				○	○	○	○	○	
94								なし		○				
95		○			○				○					
96					○				○	○				
97	○		補修箇所からの侵入はなくなった					管渠及び汚水樹の補修により侵入水を防ぐ。汚水樹への誤接合の解消			○			
98	○		補修箇所からの侵入はなくなった					管渠及び汚水樹の補修により侵入水を防ぐ。汚水樹への誤接合の解消			○			
99		○						管渠のTVカメラ調査結果による汚水管の補修	○	○	○			
100								管渠のTVカメラ調査結果による汚水管の補修	○	○	○			
101		○				○				○				
102								なし					なし	
103		○				○			○	○				
104								なし					なし	
105						○				○				
106								なし					なし	
107	○		晴天時の終末処理場への流入量の減少			○			○		○			
108								なし			○	○		
109								なし					なし	
110							○		○	○				
111		○			○				○			○		
112						○							なし	
113									○	○				
114	○		雨天時流入水量の減少					侵入箇所の補修				○		
115								なし					なし	
116								なし					なし	

番号	3															
	⑤				⑥				⑦							
	A	B	効果		A	B	C	D その他		A	B	C	D	E その他		
117							なし						○			
118							なし								なし	
119	○						○								なし	
120							なし					○				
121	○					○					○	○	○			
122							なし								なし	
123							なし								なし	
124							なし								なし	
125		○				○					○					
126							なし				○	○	○			
127		○					○								なし	
128							なし						○			
129						○					○	○				
130		○				○					○	○				
131	○					○					○	○	○			
132						○					○	○	○			
133							なし					○	○			
134							なし						○			
135							○					○				
136							なし						○			
137							なし						○			
138							なし								なし	
139							なし								なし	
140							なし								なし	
141						○									なし	
142							ハンドホールへの浸水対策								なし	
143						○						○				
144							なし								なし	
145	○		マンホールからの雨水侵入が少なくなった				なし								なし	
146		○					○						○			
147							なし				○					
148							なし				○					
149							なし				○					
150							なし								なし	
151							なし								なし	
152							なし				○	○	○			
153		○					なし				○	○	○			
154		○					原因の特定と効果的な対策方法の検討					○	○			
155						○					○					
156						○					○					
157						○						○				
158	○		雨天時の流入が急激でなくなった				マンホール鉄蓋の空気穴の埋込と漏水調査					○			簡易放流に頼らず雨水の流入を制御できる方法	
159	○					○						○				
160							なし						○			
161		○				○							○			
162							なし								なし	
163	○		既設管渠の補修により不明水は減少				既設マンホールの蓋交換、既設管渠の補修					○				
164							なし								なし	
165							なし								なし	
166							○					○				
167							なし				○	○	○			
168							なし				○	○				
169							なし								なし	
170							○					○	○			
171							○					○	○			
172						○	○					○	○			
173							なし					○				
174						○	既設管の補修、雨水の誤接調査及び対策					○				
175	○		調整池で処理水をバッファする事で短時間の豪雨では効果			○						○				
176							誤接続調査実施、改善					○				
177							なし								なし	

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
178								なし		○				
179								なし		○				
180								なし		○				
181	○				○				○	○				
182	○				○					○				
183								なし					なし	
184								なし					なし	
185								なし	○	○				
186	○		補修後多少改善された					管路の調査		○	○			
187	○						○						なし	
188								なし					なし	
189		○						区域内冠水地点の改善	○	○	○			
190								区域内冠水地点の改善	○	○	○			
191								管渠の補修及び更正工法			○			
192	○		現状維持					マンホールの蓋からの侵入対策の強化			○			
193		○			○				○	○				
194								なし					なし	
195								なし			○			
196								なし			○			
197								なし			○			
198								なし			○			
199		○				○				○				
200	○		施工地域の不明水の減少		○						○			
201								なし	○					
202								なし						
203		○			○				○					
204								なし					なし	
205								なし					なし	
206								なし					なし	
207								なし			○			
208	○		止水効果があり侵入水が減少					なし		○	○			
209								なし		○				
210					○	○			○	○				
211		○			○				○	○	○			
212		○						原因及び箇所の特定	○	○	○			
213					○						○			
214							○		○	○				
215	○		マンホールポンプの溢水が無くなった					なし	○	○				
216	○		通常雨量時の対応として施設運転のみでトラブルはない		○					○				
217					○				○	○	○	○		
218							○			○				
219					○	○	○		○	○	○			
220					○					○				
221								なし					なし	
222	○		増設時には溢水事例は無くなったが処理区域拡大により貯留時間が短くなっている		○			侵入水調査既設管渠の補修		○	○			
223								なし		○				
224								なし		○				
225	○		侵入量が少なければ簡易放流に至らずに処理可能		○						○			
226										○	○			
227								なし			○			
228		○			○				○	○				
229	○		汚水樹をコンクリート製から塩ビ製に変えたことにより樹からの侵入水が無くなった		○				○	○	○			
230					○					○	○			
231	○							なし	○	○				
232	○					○				○		○		
233	○		降雨時雨水の浸入による過大な汚水を水処理施設に均等に流すことができた		○					○				
234							○			○	○			
235	○						○		○					

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
236								なし		○				
237							○		○					
238					○					○				
239								なし	○	○				
240	○		人孔汚水樹からの溢水の減少、予備池に流入水を一時貯留しピークをカット		○				○	○				
241	○		予備池に流入水を一時貯留しピークをカット、侵入水の防止、減		○				○	○				
242	○		予備池に流入水を一時貯留しピークをカット、不明水率の低下		○				○					
243	○		予備池に流入水を一時貯留しピークをカット、汚水樹の材質を変えたので侵入水が減少		○	○			○	○				
244	○		予備池に流入水を一時貯留しピークをカット、溢水の止水		○				○	○	○			
245	○		侵入水量の減少		○		○		○	○				
246	○		処理場の冠水、人孔からの溢水がなくなった。		○					○				
247	○		限られた予算内での対策のため、目に見える効果は見られないのが現状である。					○ 処理場施設の拡充			○			
248	○		浸水が止まった		○	○					○			
249								なし						なし
250	○		補修工事をした月の前年、前々年の同月と比べて流入水量が減っている。		○					○				
251	○		マンホールと管渠部分の補修及び浸入しにくいマンホール蓋の交換					すべてのマンホール蓋の交換	○	○				
252								雨水の下水道接続の調査		○				
253								雨水の下水道接続の調査		○				
254	○		地下水調整が図れた					なし			○			
255	○		人孔からの溢水が無くなった					なし			○			
256								なし						
257					○	○			○		○			
258	○		処理場増設					侵入箇所の調査		○				
259	○		はっきりしない		○					○			対策に要する費用と事業効果の予測がつかない	
260	○	○	処理能力向上にともない効果が見られた関連市町村の十分な取り組みが行われておらず効果が見られない。		○		○	分流式下水道を基本とする場合でも面整備側からの不明水浸入は阻止困難であり、下水道システムの安全確保の観点から見ると不明水混入率○00%程度を設計上見込む等が考えられる。誤接続の解消	○	○	○	○	雨水対策に対する意識の低さ。分流式には雨水が浸入するという考えが無いため、対策方法の良否判断、対策費の予算化が難しい。	
261		○			○					○	○			
262					○					○	○			
263	○		ヒューム管接手部分から侵入水の減少		○					○				
264	○						○			○	○			
265							なし			○	○			
266						○			○	○			○	
267	○						なし						なし	
268	○				○	○	○			○	○			
269							なし		○	○	○			
270							なし		○	○	○			
271					○	○				○				
272					○				○	○	○			
273	○				○	○	○				○	○		
274					○					○				
275					○				○	○				
276					○				○	○	○			
277	○				○						○			
278	○				○				○	○				
279	○							なし						なし

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
280	○		流入水の軽減がはかれた					工事の施工材料の選定老朽施設の布設替え		○	○		布設スペースの確保が難しい	
281							○			○				
282	○		調整池で初期侵入汚水が受けいられる		○					○	○			
283	○		処理水量の減少			○	○	不明水を無くす	○	○	○			
284	○		処理水量の減少					不明水を無くす	○	○				
285					○					○				
286								なし		○				
287								なし					なし	
288								なし					なし	
289					○					○				
290					○					○				
291					○	○				○				
292	○		ステップ運転による放流					流域関連公共市町に指導		○				
293								○					利用者負担となるため困難	
294	○		水処理に余裕ができた					なし	○					
295	○		TV調査で止水を確認			○			○	○				
296	○		TV調査で止水を確認			○			○	○				
297					○			○					○	
298							○			○	○			
299							○				○			
300						○				○				
301	○				○	○	○		○					
302	○							○		○		○	○	
303								○		○		○	○	
304	○							○		○		○	○	
305								なし	○	○	○			
306								なし	○	○	○			
307	○				○	○			○	○	○	○		
308								なし					なし	
309	○				○	○	○	宅内の雨水浸透柵の設置の促進	○	○	○	○		
310	○				○			降雨量の少ない日は雨水侵入が見受けられなくなった		○				
311					○								なし	
312	○				○					○				
313							○			○	○			
314	○				○						○			
315							○			○				
316	○		その部分の水は止まった				○			○				
317	○									○				
318	○				○		○		○			○		
319														
320														
321								なし					なし	
322	○		降雨時及び消雪パイプ運転時の極端な増加が無くなった					なし						
323								なし					なし	
324								なし					なし	
325								なし					なし	
326								なし					なし	
327								なし					なし	
328								なし					なし	
329	○				○	○				○				
330								なし					○	
331								なし					なし	
332							○		○	○			誤接続がないよう審査しているが鉄筋コンクリート造の建物の中の配管までは発見できない	
333	○				○				○	○				
334					○			なし						
335								なし					なし	
336					○			なし						
337								なし					なし	
338								なし	○					
339								なし					なし	

番号	3												
	⑤			⑥				⑦					
	A	B	効果	A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
340							なし					なし	
341					○					○			
342					○					○			
343							蓋の点検が必要	○	○				
344													
345							なし		○				
346							なし	○	○				
347							なし					なし	
348						○		○					
349							なし					なし	
350							なし					なし	
351													
352							なし		○				
353							なし					なし	
354	○		不明水量が減少	○					○	○			
355							なし					なし	
356							なし					なし	
357							なし					なし	
358				○				○	○	○			
359				○								なし	
360		○					なし				○		
361				○				○	○				
362	○		侵入水の止水				なし			○	○		
363							なし	○					
364							なし	○	○				
365							なし		○				
366	○		人孔内の漏水は無くなる				管更生工事			○			
367							なし	○	○				
368							なし		○				
369				○					○		○		
370	○				○			○	○				
371					○				○				
372	○		ポンプの交互運転を高水位時には2台同時に運転する			○				○			
373							なし			○			
374							なし					なし	
375	○		侵入水が無くなった		○			○	○				
376		○		○					○				
377							なし					なし	
378							なし					なし	
379		○			○	○		○		○			
380	○		未使用池を調整池として用い	○					○				
381		○		○	○			○	○		○		
382							なし					なし	
383							なし					なし	
384				○					○				
385				○				○	○				
386							なし		○				
387	○		不明水量が減少			○						○	
388		○		○				○					
389				○		○		○	○				
390				○		○		○	○				
391				○								なし	
392							なし					なし	
393							なし					なし	
394							ポンプ場能力の増設		○				
395							なし	○					
396							なし	○					
397	○		侵入水が無くなった				公共樹人孔の目地からの流入調査		○				
398							公共樹人孔の目地からの流入調査		○				
399							なし					なし	
400							なし					なし	
401							なし					なし	
402				○								なし	
403				○						○			

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
404								なし	○					
405								なし		○				
406					○				○					
407								なし		○				
408								なし					なし	
409								なし	○	○				
410					○								なし	
411								なし		○				
412								なし	○	○				
413								なし	○	○				
414	○				○								なし	
415								管渠の維持管理			○			
416								なし		○				
417								なし					なし	
418					○								なし	
419		○			○							○		
420								なし					なし	
421	○		流入量の減少					なし					なし	
422		○						人孔汚水樹管渠の補修	○	○	○			
423					○				○					
424	○		降雨時の流入水の減少			○					○			
425	○		流入量の減少			○					○			
426					○	○	○			○				
427							○						なし	
428	○							なし					なし	
429		○			○	○	○		○		○	○		
430								なし					なし	
431								なし					なし	
432								なし		○				
433								なし					なし	
434								なし					なし	
435	○		人孔からの溢水がなくなる			○				○				
436	○		雨天時の流入量の増加がみられなくなった			○				○				
437					○			マンホール樹・ブロック、サンタックキャップの改良						
438					○			マンホール樹・ブロック、サンタックキャップの改良	○	○				
439								なし		○				
440								管内の密閉度を高める	○					
441	○		流入量が安定			○				○				
442		○				○			○	○				
443	○		減少					なし	○	○				
444	○		侵入水の防止		○			都市下水路の整備、宅内マスの管理	○	○	○			
445	○		ポンプ井水位の安定					なし	○					
446		○						なし		○				
447						○				○				
448						○				○				
449		○						なし		○	○			
450								なし		○				
451		○						なし					なし	
452					○				○	○				
453								なし					なし	
454								なし					なし	
455								なし					なし	
456								なし					なし	
457								侵入水調査の実施	○	○				
458								なし	○	○	○			
459								なし	○	○				
460														
461								なし	○	○				
462								なし	○	○				
463					○				○		○			
464	○		マンホールポンプにおける能力オーバーの解消					雨水侵入原因の調査と対策					調査員とその対策事業費の確保	
465								なし	○	○				

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
466								なし						なし
467	○		不明水量の減少					なし		○				
468								なし		○				
469								なし		○				
470		○				○								
471								なし		○				
472						○				○				
473								なし						なし
474								なし						なし
475								なし						なし
476						○		侵入原因の究明						原因調査費用の確保
477	○							完璧な污水管資材と施工密閉型人孔鉄蓋の使用		○				
478	○		降雨時等の地下水位の上昇による管渠継手部分からの侵入水が止まる				○			○	○			
479								6						なし
480								人孔管渠の止水対策の促進				○		
481								なし						なし
482							○			○	○	○		
483								なし						なし
484						○		縫穴密閉タイプ人孔蓋への交						なし
485		○						なし		○				
486								なし						なし
487								放流ポンプ場の増設		○	○			
488							○			○				
489						○								なし
490						○					○			
491								なし						なし
492								なし						なし
493	○		破損及びクラックからの漏水は止まったが、全体では小規模なため効果が見られない					既設管渠の補修及び管更生工法の実施			○	○		
494		○					○			○	○			
495						○				○	○			
496						○	○			○	○			
497						○	○			○	○			
498						○	○			○	○			
499	○		雨水流入量の減少					宅内排水設備工事における雨水排水の誤接続の解消			○			
500								なし		○	○			
501		○					○			○	○	○		
502		○				○						○		
503	○					○					○	○		
504	○		不明水の減少				○				○	○		
505								なし						なし
506								なし						なし
507								なし						なし
508								なし						なし
509	○		現在キャブの施工中				○	○				○		
510								なし						なし
511								なし						なし
512								なし						なし
513								なし		○	○			
514							○			○				
515								なし		○	○			
516								なし						なし
517								なし						なし
518								なし						なし
519						○	○	○			○			
520								なし			○			
521		○						なし		○			○	
522								なし						なし
523								なし						なし
524		○						なし			○	○	○	
525		○									○	○	○	
526		○					○			○	○	○	○	

番号	3												
	⑤				⑥				⑦				
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他
527					○		○		○	○	○		
528								なし					なし
529					○				○	○			
530	○		雨水系誤接続の解消により雨水流入量が一部減少					誤接続状況の確認調査及びマンホール蓋の位置する路面状況調査を行う		○	○		
531	○		雨水系誤接続の解消により雨水流入量が一部減少					誤接続状況の確認調査及びマンホール蓋の位置する路面状況調査を行う		○	○		
532	○		雨水系誤接続の解消により雨水流入量が一部減少					誤接続状況の確認調査及びマンホール蓋の位置する路面状況調査を行う		○	○		
533	○		認可区域の拡大に伴い対応可能			○							汚水調整池の設置は用地確保と建設費用が多額となる
534								侵入箇所補修				○	
535						○				○			
536	○				○						○		
537						○					○		
538	○							なし	○	○	○	○	
539								なし					なし
540					○				○	○	○		
541								なし					なし
542								なし					なし
543								なし		○			
544								なし			○		
545								なし					なし
546								なし					なし
547						○							なし
548					○				○	○			
549	○							なし	○	○			市民意識の向上、指定工事店の質の向上
550	○							なし	○	○			市民意識の向上、指定工事店の質の向上
551													
552						○						○	
553						○						○	
554						○						○	
555						○						○	
556	○		誤接箇所が特定できた		○				○	○			
557	○		誤接箇所が特定できた					原因の特定	○	○			
558	○					○			○				大雨の浸水時に宅地内の樹の蓋を開けられる
559	○					○			○				大雨の浸水時に宅地内の樹の蓋を開けられる
560					○					○			
561					○					○			
562								なし	○	○	○		
563	○							なし		○			
564	○		幹線の水位上昇に対応出来るようになった				○			○		○	対象の判断がつかない
565	○				○						○		施工不良箇所が多く部分補修では困難な状況
566	○		侵入水の止水					なし		○			
567								なし					なし
568	○		他の処理場に比べ雨水の流入は少ない					なし					なし
569	○		不明水の減少					既設管渠の調査・補修		○	○		
570	○							既設管渠の調査・補修		○	○		
571						○			○	○			
572					○					○			
573					○					○			
574					○				○				
575								なし					なし
576								水処理施設の先行増設により調整機能の確保	○	○	○	○	
577													
578					○					○			

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
579					○					○				
580							なし			○	○	○		
581							なし		○	○				
582							○		○	○				
583							なし						なし	
584							なし			○				
585					○	○			○	○				
586							なし						なし	
587					○				○	○				
588					○				○	○				
589					○				○	○	○			
590														
591														
592														
593							なし		○	○				
594							なし		○	○				
595							なし			○				
596	○		揚水能力の向上		○	○	誤接続の解消・既設管渠の補			○	○	○		
597	○		侵入水が止まった				なし		○					
598	○		侵入水が止まった		○	○								
599							なし						なし	
600							なし			○				
601	○		部分的な補修で大きな効果は期待出来ない、陥没事故等の防止効果がある		○				○					
602							○						なし	
603							なし						なし	
604							○		○	○				
605	○		不明水の減少				なし				○			
606						○	○			○	○			
607						○	○			○	○			
608							なし		○	○	○			
609					○						○			
610							なし						なし	
611							なし			○				
612	○		流入水量の時間変動緩和				なし						なし	
613	○		雨天時の汚水人孔からの溢水が減少				管入替、管更生又は管接続部補修が必要				○			
614		○			○				○	○	○			
615		○				○	○		○	○	○			
616	○		ポンプ場の排水能力が向上				余裕を持ったポンプ場の設計		○					
617														
618		○			○	○	○	下水道管の更生、不明水の調査改良		○	○			
619	○					○								
620	○		管渠を増設、以前より人孔からの溢水箇所は減少			○					○			
621	○		汚水本管への土砂流入が				管更生工法、小口径桝の実施				○			
622	○		本管及び取付管の接続部及び管口からの侵入水が解消さ		○				○		○			
623	○		沈砂地設備の水没及び着水井ゲートの絞りを防げた				○	放流ポンプ及び幹線能力の向上					なし	
624														
625														
626							なし			○				
627		○					雨水侵入水に着眼した管渠調査、排水設備の定期点検		○	○	○		排水設備の改善にあたり費用の面で協力が得られにくい	
628					○	○	○		○	○	○		排水設備の改善にあたり費用の面で協力が得られにくい	
629		○					雨水侵入水に着眼した管渠調査、排水設備の定期点検		○	○	○		排水設備の改善にあたり費用の面で協力が得られにくい	
630		○			○	○			○	○	○	○	排水設備の改善にあたり費用の面で協力が得られにくい	
631		○			○	○	○	早急に徹底した原因の究明及び対応の実施	○	○	○			

番号	3														
	⑤					⑥					⑦				
	A	B	効果			A	B	C	D その他			A	B	C	D E その他
632						○			誤接続の解消努力と、浸入経路の解明及び防止。計画汚水量の算定における管渠へ混入する雨水地下水(不明水)量の割増率のアップ			○	○	○	
633						○			誤接続の解消努力と、浸入経路の解明と防止					○	
634	○		・マンホールポンプの運転時間の減少・人孔からの溢水の						なし			○	○		
635									なし				○		
636	○		不明水量(H4)78,622→(H9)62,248m3						宅内排水整備指導の強化			○	○		
637									なし						なし
638	○		多少の効果は見られたが、根本的解決には至っていない。				○						○		
639	○		水処理への影響が少なくなった。						ポンプ能力の増加			○	○		
640	○		不明水の減少						なし					○	
641									なし			○	○		
642							○					○	○		
643									なし						なし
644									なし						なし
645									マンホールの水密性の向上					○	
646									なし						なし
647									なし						なし
648									なし						なし
649									なし						なし
650									なし			○	○		
651									なし						なし
652									なし				○		
653									なし						なし
654		○						○					○		
655									なし						なし
656							○	○					○		
657							○	○					○		
658									なし			○	○		
659									なし						なし
660	○		雨水流量が若干削減された						なし				○		
661									関連市町の雨水浸入対策の徹底						なし
662		○							関連市町の雨水浸入対策の徹底						なし
663	○		流入量増大時にも対応でき			○							○		
664									なし						なし
665									なし						なし
666									なし						なし
667									なし			○	○		
668									なし						なし
669									なし						なし
670							○								なし
671							○	○						○	
672									なし			○	○		接続市町村の雨水侵入に対する認識がうすい
673									なし			○	○		雨水侵入に対する認識がうす
674									なし			○	○		雨水侵入に対する認識がうす
675									なし			○	○		
676									なし			○			
677	○	○	降雨時の直後はあまり効果がないが、全体的に不明水量が減少した。				○								昭和初期に供用した地域の宅内(寺院)の既設配管の改善が必要であるが、あまり理解が得られない。
678									なし				○	○	
679									なし						なし
680															
681															
682									なし						なし
683									なし						なし

番号	3												
	⑤				⑥				⑦				
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他
684		○						原因究明	○	○	○		
685								なし	○	○	○		
686					○					○			
687	○							なし	○	○		○	
688								雨水侵入調査(カメラ調査等)実施	○	○			カメラ調査費用の予算確保
689					○						○		
690								なし	○				
691					○		○		○	○			
692								なし	○	○			
693	○	○	不明水量が減少した。雨天時の流入水量が減少し、処理施設の運転調整が楽になった。					管渠、人孔、公共樹からの侵入対策					なし
694								なし					なし
695								なし					なし
696								なし	○				
697							○			○			
698							○			○			
699								なし					なし
700								なし					なし
701								なし					なし
702								なし		○			
703								下水道工事中の開放箇所をなるべく少なくする。公共下水道の汚水樹他の施工精度を	○	○			
704					○					○			
705	○	○	管渠布設時において人孔管口に可とう性ジョイントの使用、人孔鉄蓋へのゴムキャップによる穴埋め、コンクリート製樹から水密製の高い塩ビ製樹への変更による雨水侵入水の減			○	○			○	○	○	
706								なし		○	○	○	なし
707					○				○	○	○	○	
708								なし					なし
709					○					○			
710					○				○	○			
711	○	○	通常使用していない最初沈殿池を調整池として利用し、水処理設備への負荷を低減することができた。					なし		○	○	○	
712	○	○	雨天時処理場への雨水流入比率が若干減少した。					マンホール蓋からの雨水の侵入の防止、既設管の補修 人口の水密性の向上。	○	○			
713										○			
714		○			○					○			
715					○				○	○			
716					○				○	○			
717		○					○			○			
718	○	○	止水工事等の補修区域において工事前と工事後の流量調査実施において止水工事の効果が見られた。					宅内誤接続による雨水を防ぐため、住民への啓蒙。流量調査による多量侵入水区域の特定・その後の対策。		○	○		宅内誤接続住民への改修についての理解及び説明。
719	○							なし		○			
720						○				○			
721								管渠内に侵入する箇所を調査し、止水対策を講じたいと考えている。雨水侵入対策について、コンサルへの委託を検討している。			○		
722		○				○				○			
723								なし		○			
724					○		○		○	○	○		
725								なし	○	○			
726								なし					なし
727		○			○				○	○			河川の増水による堤内地への停滞水も一つの原因
728								なし		○			

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D	A	B	C	D	E その他	
729	○	○	不明水率の減少		○								排水設備は私有のため、対応が困難	
730							なし						なし	
731							なし						なし	
732							なし						なし	
733					○					○				
734	○	○	補修により侵入水がなくなった。(目視範囲)				なし			○				
735		○			○				○	○	○	○		
736							なし						なし	
737						○			○					
738	○	○	雨水混入による水量増は、調整池で変動を緩和できる為、終末処理場における生物処理への悪影響はほとんどない。				○		○					
739							なし		○	○				
740		○					既設管渠の補修			○				
741							既設管渠の補修			○				
742	○	○	00t/日(降雨時)に流入量の				なし			○				
743							なし				○			
744	○	○	現在調査中				なし		○					
745					○					○				
746							なし						なし	
747					○				○					
748							なし						なし	
749							なし						なし	
750														
751							なし		○	○				
752	○				○					○	○		宅地内での誤接合の場合、その改造工事に応じてもらえな	
753	○	○	現在継続して不明水対策調査を行っており、費用・効果分析をする中で実施計画中であるが、小区域での雨水侵入対策においては効果が見られる。		○		指定工事店への技術指導、市民への啓発等(改造工事に特に誤接が見られる為)		○	○	○	○		
754					○				○	○				
755		○			○						○			
756					○						○			
757					○						○			
758					○						○			
759						○	○			○				
760							○			○				
761	○	○	管継手部の補修(パッカー、部分的管更正、コーキング等)により、侵入水が止まった。		○				○	○	○			
762		○					なし			○	○	○		
763		○			○					○	○	○		
764	○	○	管渠と人孔の接続部の補修により侵入水を防止した。		○						○			
765							余裕のある処理場の施設設計を認めてほしい。		○					
766		○			○				○		○			
767					○								なし	
768														
769							なし						なし	
770						○					○			
771	○	○	降雨による流入水量の増加がなくなった。				なし			○				
772							なし						なし	
773							なし						なし	
774	○	○	既設管渠の補修により地下水の流入がなくなった。雨水系誤接続の解消により雨水の流入量が減少した。マンホールポンプの管渠の径のUPでマンホールからの溢水がなくなっ				○	継ぎ込み場所の再検査(○年後等)による、雨水計列接続の防止。		○				
775							なし						なし	

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D	A	B	C	D	E その他	
776	○	○	調整池等施設運転である程度の水量まではピークカットすることにより適切な滞留時間を保つことができ、また良好な処理水質を得ることができた。				○			○				
777							なし			○				
778							なし		○	○	○			
779	○	○	不明水の減少				なし			○	○			
780						○	施設能力の増補とそれに対する事業費の補助		○	○	○			
781	○	○	活性汚泥のキャリーオーバーの防止				なし						なし	
782							なし						なし	
783	○	○	将来計画用の汚水ポンプ1台を増設することによりある程度の雨水侵入に対しては、対応可能となった。		○	○	○		○	○				
784		○					○		○	○	○	○		
785							なし						なし	
786		○			○						○			
787		○					ご接続等の調査			○	○			
788	○	○	現在追跡調査中である。			○	開発行為における下水道間の布設及び宅内配水管との接続について、事前に技術指導を行い、完了後に検査をし		○					
789					○						○			
790							なし						なし	
791	○				○		処理場内ポンプ能力に余裕を持たせること。			○				
792						○	○			○	○			
793							なし		○	○				
794					○					○	○			
795							なし				○			
796							マンホール蓋の嵩上げ		○					
797	○	○	貯留汚水を、一週間ほどかけて、処理槽へ移送し、処理した。この分については、いつもとかわらない処理水を得られ				処理設備4系列の計画、いまは1系列のみの完成なので、今後のことはわからない。			○				
798		○					なし			○				
799					○					○				
800	○				○	○	○				○			
801		○				○				○	○	○		
802					○	○				○	○	○		
803					○					○	○	○		
804	○	○	対策箇所では効果が見られるが、全体量(処理上流入)については不明である。			○	管渠布設工法の根本的な改善			○	○			
805					○					○				
806							なし		○					
807						○				○				
808	○						なし				○			
809						○				○				
810							降雨時において恒常的に冠水する道路の雨水排除						なし	
811							なし						なし	
812							なし			○				
813		○				○				○				
814							なし						なし	
815					○								なし	
816	○	○	補修管渠の水密性の向上				排水設備の野誤設のチェック、分流式污水管路のジョイント部分等の水密性の確保		○	○				
817						○			○					
818							なし						なし	
819							なし						なし	
820							○					○		
821					○				○					

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D その他	A	B	C	D	E その他	
822								なし					なし	
823	○	○	部分的に約40%の雨水侵入 推量に対する止水効果が見ら れた。					誤接続調査による切替改善指 導の徹底・宅地内の布設替				○	○	○
824								なし					なし	
825								なし					なし	
826	○	○	終沈における沈殿汚泥の浮上 が始まった。				○					○		
827							○						なし	
828								なし					なし	
829								○				○	○	
830								なし					なし	
831		○						マンホール鉄蓋の交換(路面 水の侵入防止)				○	○	
832					○							○		
833	○	○	特に結果の調査はしていない					マンホール蓋の改修	○	○				
834							○		○	○		○		
835		○					○					○	○	
836	○	○	枅接続部分にゴム製の継手を 使用した結果、雨水の流入が とまった。					なし				○		
837					○							○	○	
838		○					○		○	○		○		
839														
840						○			○	○		○		
841	○	○	補修箇所からの雨水侵入はな くなった。				○		○	○		○		
842	○						○						○	
843	○	○	まだ一部しか実施していない のでわからない。				○					○		
844								なし				○		
845							○					○		
846	○	○	不明。マンホール継手が普及 する前の一時期実施した程度 である。					マンホール、ヒューム管の防 蝕対策				○		
847					○							○	○	
848							○					○	○	
849							○		○	○		○		
850						○						○	○	
851					○		○							大雨が降ると多くの家庭が枅 を開けているとおもわれる。
852								なし				○	○	○
853								なし				○		
854						○						○		
855								なし						なし
856								なし						なし
857							○					○		
858								なし						なし
859					○				○					
860					○				○					
861		○						なし	○				○	
862								なし						なし
863		○						対策事業費の確保	○			○		
864								なし						なし
865								なし						なし
866								なし						なし
867					○							○		
868	○	○	施設能力の増加		○				○					
869								なし				○		
870							○		○	○				
871					○				○	○				
872	○	○	亀裂箇所を補修した結果、侵 入水を防げた。				○		○	○		○		

番号	3													
	⑤				⑥				⑦					
	A	B	効果		A	B	C	D	A	B	C	D	E	その他
					D その他									
873	○	○	雨水侵入が主たる原因と思われる不明水について、当初計画お水量を定める際に見込んだ総流入水量の5%を超えていたのだが、平成0年度にはそれを下回り、ほぼ計画値と		○				○	○				
874							○			○	○			
875								なし						なし
876					○		○		○					
877	○	○	老朽管渠の改修により侵入水が減少した。					宅内設備の誤設解消、宅内設備から侵入水の防止	○	○				
878								なし	○	○				
879								なし	○	○				
880								侵入原因	○					
881	○	○	若干ではあるが侵入水が減った。				○	管更正工法の実施、管渠布設時の工夫		○	○			
882		○			○				○	○		○		
883						○			○	○	○			
884								なし						なし
885								なし		○				
886								なし						なし
887								なし						なし
888	○	○	有収率の向上					なし						なし
889	○	○	有収率の向上					なし						なし
890	○	○	有収率の向上					なし						なし
891	○	○	有収率の向上					なし						なし
892	○	○	有収率の向上					なし						なし
893	○	○	有収率の向上					なし						なし
894		○			○	○				○	○			
895								なし						なし
896					○					○				
897		○						ポンプ内の増設			○			
898								なし		○				
899		○			○							○		
900								なし						なし
901					○					○				
902							○			○	○			
903								なし			○			
904							○			○	○			
905								なし						なし
906		○						既設管渠の補修			○			
907							○			○				
908							○				○			
909								なし	○	○	○			
910								なし						なし
911								なし	○	○				
912							○			○				
913							○		○	○	○		○	
914							○		○	○	○		○	
915							○		○	○	○		○	

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
1				6,190	7,210	8	6,140	6,290	7	6,100	6,330	9	5,570	5,900	6
2				106,580	117,720	9	105,510	110,690	7	110,780	115,990	10	107,310	108,400	4
3	12,450	13,990	16	11,670	13,530	8	9,640	11,090	7	11,570	13,050	3	12,290	12,860	6
4	57,037	68,260	7	44,990	48,340	2	43,890	43,890	1	43,287	50,160	7	44,260	44,460	3
5	5,386	5,526	4	4,581	4,937	7	4,766	5,033	7	4,953	5,051	5	4,707	5,048	6
6	349	452	13	257	398	7	205	255	6	248	311	10			
7	92,675	94,855	2	86,371	98,482	9	80,811	83,514	6	85,688	90,608	10	83,569	90,608	10
8	11,680	12,300	16	12,040	12,700	4	11,500	11,820	8	11,820	12,250	4	12,210	12,500	5
9	850	925	4	755	913	5	794	883	3	827	936	9	982	1,034	3
10	13,643	14,607	17	13,914	14,880	19	14,217	15,663	16	14,481	15,571	11	14,647	15,931	12
11	2,660	2,760	10	2,540	2,691	10	2,601	2,662	9	2,730	2,854	11	2,717	2,844	8
12	4,329	4,002	5	3,850	3,872	2	3,380	3,484	4	4,744	3,832	3	4,006	4,226	2
13				9,993	12,000	13	10,213	12,000	13	10,950	12,000	9	10,315	12,000	6
14	1,271	1,428	16	1,182	1,260	11	1,185	1,252	14	1,266	1,389	11	1,299	1,395	15
15	5,060	5,260	16	5,374	5,525	6	5,294	5,370	8	5,813	6,013	6	6,138	6,207	2
16	234	359	14	293	362	10	309	434	9	352	489	9	417	458	2
17	8,157	8,842	13	7,345	7,584	6	6,120	6,305	6	6,217	6,492	10	5,852	6,014	8
18	3,370	3,542	23	3,559	4,326	24	3,795	4,042	20	4,434	4,773	19	4,221	4,622	23
19															
20	26,463	29,603	20	25,564	29,966	22	24,977	26,159	15	25,247	29,478	22	24,574	27,757	20
21	5,999	6,246	23	6,293	6,439	9	6,376	6,505	6	6,327	6,712	19	6,423	6,580	3
22	176	196	19	185	198	9	183	190	5	206	228	19	228	238	3
23			0	15,993	16,877	7	16,229	16,717	5	16,468	17,316	10	15,541	15,931	4
24															
25	2,705	3,586	7	2,292	2,355	9	2,228	2,366	7	2,383	2,447	7	2,169	2,239	7
26	1,150	1,475	14	1,477	1,639	5	1,334	1,365	2	1,492	1,805	16			0
27	701	820	16	785	906	6	775	804	3	811	938	18	782	819	3
28															
29	348	413	15	353	390	9	382	426	2	456	475	13	452	475	3
30															
31				3,077	3,077	1	2,792	2,863	4	2,840	2,958	9			
32	2,739	2,836	25	2,630	2,742	22	2,633	2,736	18	2,758	2,946	23	2,784	2,938	18
33	702	750	16	692	761	25	718	767	22	741	789	16	730	780	18
34	3,131	3,398	18	2,765	2,942	10	2,976	3,798	5	2,955	3,188	11	2,984	3,107	11
35	1,113	1,371	12	728	847	10	815	862	7	769	819	11	744	790	5
36	700	788	14	642	821	7	536	595	10	590	712	10	683	889	7
37	1,157	1,406	15	1,198	1,425	2	1,565	1,733	8	1,941	1,984	10	1,979	2,083	8
38	285	342	15	291	303	2	375	419	8	405	453	10	428	482	8
39															
40	2,823	3,314	14	2,202	2,508	10	2,085	2,249	11	2,348	2,530	12	2,285	2,623	20
41	1,964	2,048	5	1,948	2,053	10	1,959	2,089	7	2,102	2,202	10	1,957	2,080	
42	260	305	8	251	306	8	218	269	6	233	318	9	220	244	5
43	17	38	8	43	60	8	24	28	6	28	30	9	29	30	5
44	744	932	19	633	669	4	657	668	3	689	728	9	713	736	2
45	276	300	13	278	312	9	328	376	7	353	376	11	391	416	8
46	883	1,085	18	776	870	12	871	968	14	1,030	1,117	16	1,003	1,108	5
47	1,171	1,347	16	1,093	1,140	19	1,114	1,281	18	1,148	1,347	22	1,181	1,277	8
48	1,745	1,852	10	1,598	1,683	14	1,727	1,831	10	1,723	1,807	9	1,772	1,893	7
49	559	762	28	467	503	18	480	523	12	491	453	17	499	502	7
50	6,170	5,710	14	5,990	5,560	6	6,530	6,040	4	7,340	6,090	5	7,280	6,530	8
51	959	1,019	17	968	1,002	10	982	1,113	10	1,067	1,164	8	1,061	1,134	5
52															
53	1,567	1,706	30	1,664	1,719	10	1,655	1,793	20	1,714	1,788	6	1,762	1,797	6
54	329	360	7	352	415	2	357	437	3	323	498	3	324	403	1
55															
56	925	1,023	23	841	1,062	15	861	983	16	867	973	15	941	1,071	12
57	306	326	8	333	338	16	319	360	9	345	372	8	340	340	1
58	613	703	12	552	609	8	598	672	4	568	625	15	558	594	4
59															
60															
61	249	318	6	316	358	6	287	331	9	329	357	11	394	458	6
62	377	400	3	385	430	4	375	404	10	406	426	10	424	454	8
63	1,331	1,362	5	1,382	1,540	7	1,407	1,449	5	1,381	1,446	8	1,248	1,254	2
64	232	254	5	214	224	7	229	238	5	228	247	8	237	246	2
65	3,247	3,438	5	3,428	3,616	5	3,393	3,430	2	3,486	3,951	4			0
66				1,722	1,722	1									
67	730	901	12	831	831	1	857	864	2	1,036	1,104	5	976	1,057	3

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
68	746	794	6	844	863	2	808	819	6	956	1,179	4	1,287	1,330	2
69	188	252	30	201	217	7	218	245	7	229	302	9	233	263	4
70															
71	1,493	1,631	27	1,560	1,733	23	1,565	1,766	25	1,780	2,086	23	1,808	2,174	25
72	168	224	27	167	223	23	173	198	25	185	208	23	182	216	25
73	2,088	2,211	6	2,144	2,354	5	2,203	2,327	6	2,339	2,486	5	2,419	2,436	7
74	227	245	27	230	250	27	248	275	13	277	313	20	303	346	18
75	218	236	19	243	265	17	275	402	14	272	315	15	309	512	12
76	2,107	2,267	13	2,157	2,362	16	2,227	2,346	7	2,205	2,337	10	2,402	3,000	10
77	1,538	1,700	13	1,495	1,577	11	1,568	1,657	4	1,768	2,119	6	1,635	1,685	3
78	1,965	2,140	16	1,947	2,158	18	2,095	2,696	11	2,078	2,341	14	2,055	2,159	13
79															
80															
81	891	1,001	30	928	966	8	974	1,036	14	1,041	1,214	16	1,034	1,150	12
82	1,207	1,382	27	1,230	1,376	13	1,257	1,406	14	1,179	1,286	11	1,183	1,283	10
83	187	208	24	205	214	8	210	219	9	229	251	11	241	250	4
84	1,632	1,735	14	1,582	1,633	8	1,626	1,717	10	1,702	1,738	3	1,662	1,724	7
85															
86															
87	1,499	1,601	12	1,538	1,635	6	1,630	1,670	7	1,580	1,642	8	1,514	1,600	3
88	383	403	10	379	389	6	421	445	7	434	469	8	473	482	3
89	31	39	10	36	41	6	32	40	7	38	39	8	36	37	3
90	5,530	5,530	1	5,143	5,143	1	5,264	5,738	6	5,399	5,459	2			0
91	1,073	1,148	28	1,125	1,290	24	1,260	1,512	21	1,388	1,497	22	1,346	1,532	23
92	7,448	8,500	22	7,026	7,576	10	7,220	7,399	4	6,513	7,495	12	6,138	7,084	4
93	36,875	37,170	4	37,913	39,490	10	37,862	38,460	5	39,521	40,800	8	37,700	37,700	1
94	4,531	5,630	10	4,585	4,710	6	4,443	4,610	4	4,428	5,140	14	4,813	5,200	3
95	7,705	9,366	10	7,445	7,923	7	7,425	7,622	5	7,654	8,265	16	8,472	8,743	2
96	31,730	32,830	3							33,184	36,010	7	32,820	32,820	1
97				779	886	14	800	935	6	793	844	10	876	908	2
98				727	758	5	720	744	3	715	843	7	794	795	2
99															
100															
101	10,085	10,590	17	10,829	11,150	9	10,897	11,130	6	10,380	10,900	17	10,853	11,630	9
102	1,686	1,757	15	1,804	1,913	8	1,842	2,081	5	1,852	2,001	13	2,040	2,155	4
103	544	552	7	502	519	4	536	536	1	520	555	13	0	0	0
104	693	1,043	12	1,159	1,349	7	1,034	1,091	2	1,419	2,436	10	1,440	1,440	1
105	37,114	38,070	7	36,390	37,260	5	37,020	38,960	3	37,168	39,030	15	39,870	39,870	1
106	6,228	6,682	8	6,340	6,412	6	6,535	6,863	5	6,555	6,907	9	6,927	7,047	3
107	2,736	2,936	8	3,165	3,637	2	3,652	4,082	2	3,200	3,960	7	4,162	4,250	3
108	4,529	4,766	7	4,492	4,694	11	4,828	4,828	1	4,702	5,052	10	4,673	5,150	2
109	938	938	1	740	881	9	628	628	1	718	744	2			0
110	396	422	7	391	459	5	410	439	3	398	439	3	398	415	9
111	16,740	18,691	7	11,752	18,345	5	18,670	18,695	2	17,614	18,909	9	17,624	18,551	2
112	753	788	3			0			0	727	792	4	803	803	1
113	566	656	6	614	709	5	637	717	5	635	795	8			0
114	329	375	12	350	451	14	363	415	14	352	406	18	412	575	11
115	2,764	3,068	10	2,553	2,553	1	2,962	3,314	6	3,021	3,304	9	3,310	3,400	2
116	170	183	4	170	185	4	172	193	4	177	192	10	168	168	1
117	70,942	72,928	9	72,779	76,513	3	76,895	77,759	3	79,521	88,783	9	87,345	88,648	3
118	10,045	10,641	10	10,484	11,414	4	11,821	12,468	5	11,671	12,714	9	12,056	12,188	2
119	4,990	5,279	6	5,309	5,456	4	5,347	5,430	3			0	6,155	6,169	2
120	2,511	2,511	1	2,588	2,588	1	2,647	2,719	4	2,748	2,962	9	2,785	2,785	1
121	7,705	8,288	6	8,128	8,820	5	8,313	8,322	2	7,908	8,505	3	8,956	9,112	3
122	2,051	2,379	6	2,301	2,573	5	2,134	2,797	3	1,954	2,024	3	2,971	3,013	2
123	10,663	11,882	5	9,676	10,850	4	9,820	10,099	3	10,396	10,603	5			0
124	5,598	6,201	6	5,765	5,899	4	5,936	6,014	3	5,983	6,368	9	6,119	6,119	1
125	7,539	8,842	9	7,625	8,610	10	7,778	8,585	8	7,961	8,676	7	9,214	8,879	5
126	573	615	8	570	580	2	0	0	0	572	592	4	0	0	0
127	1,878	2,120	7	1,888	2,341	8	1,877	2,286	6	2,108	2,270	5	2,097	2,468	4
128	878	1,230	6	853	950	3	853	950	3	885	920	6	905	910	2
129	3,540	3,969	5	4,005	4,418	4	3,407	3,407	1	3,736	4,393	8	4,304	4,488	3
130	1,269	1,347	4	1,311	1,348	4	1,251	1,272	3	1,338	1,413	8			0
131	535	540	2	560	570	3	570	570	1	575	610	3	600	600	3
132															
133	1,009	1,043	5	951	959	3	1,072	1,102	4	1,094	1,267	9	1,312	1,355	2
134	100,477	104,101	6	96,283	100,379	3	99,062	99,671	2	103,128	106,050	4	103,888	105,798	3

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
135	61,591	67,173	6	63,933	67,755	4	0	0	0	71,030	71,030	1	70,735	74,478	2
136	2,685	2,860	6	2,782	2,887	4	3,039	3,280	9	2,884	2,962	3	3,046	3,555	7
137	15,807	16,470	6	14,968	15,560	4	15,847	16,010	3	16,008	16,490	4	16,690	16,690	1
138															
139	202	210	5	189	210	5	180	185	4	210	236	11	285	285	1
140	231	276	5	261	349	5	268	292	4	334	524	11	307	307	1
141	1,729	1,808	10	1,717	1,809	6	1,793	1,852	5	1,816	1,930	13	1,843	1,900	3
142	538	592	8	608	689	7	640	705	5	679	807	11	799	840	2
143															
144															
145	365	407	8	417	417	5	397	461	10	478	583	10	530	530	1
146	981	1,184	10	1,091	1,591	7	1,129	2,308	5	1,198	1,673	13	1,305	1,912	7
147	44,534	46,107	4	46,797	47,824	6	51,406	58,093	3	57,671	61,731	13	51,334	51,334	1
148	2,744	2,871	6	2,810	2,984	4	2,992	2,992	1	3,230	3,454	6	3,413	3,683	3
149	3,843	4,101	10	4,239	4,342	5	4,167	4,167	1	4,305	4,369	4	4,572	4,693	3
150	2,934	3,160	26	3,122	3,314	21	3,241	3,449	19	3,473	3,764	23	3,458	4,249	14
151	967	1,056	15	1,118	1,214	12	1,175	1,227	11	1,178	1,325	21	1,382	1,479	8
152	30,278	32,891	7	29,151	29,688	3	29,536	31,094	10	30,893	33,775	10	35,761	37,131	2
153	448	476	7	390	435	3	388	442	10	413	531	9	387	441	2
154	18,438	19,200	7	14,891	18,440	4	19,413	20,322	6	19,108	20,167	9			0
155	17,294	18,410	9	17,784	18,570	5	18,238	18,680	4	18,818	19,740	9	18,320	18,970	2
156	899	1,017	9	1,065	1,095	5	973	1,049	4	1,247	1,457	9	1,314	1,356	2
157	3,470	3,850	5	3,660	4,340	5	3,520	3,640	5	3,630	3,990	11	4,390	4,390	1
158	5,471	5,546	5	5,753	5,798	2	5,758	5,979	7	5,983	6,255	8	6,411	6,497	2
159	8,466	8,872	7	8,506	8,876	5	8,162	8,680	10	8,406	8,646	6	9,379	9,604	2
160	4,172	4,598	7	4,370	4,530	4	4,249	4,513	5	4,369	4,745	8	5,187	5,285	2
161															
162	752	840	14	848	908	4	840	872	6	878	906	8	870	870	1
163	1,377	1,474	8	1,413	1,452	4	1,403	1,493	9	1,414	1,545	8	1,495	1,583	2
164	1,034	1,116	5	990	1,077	5	985	1,003	4	1,246	1,357	9			0
165															
166	574	592	4	583	624	8	601	523	5	630	697	12			
167	1,560	2,856	8	1,519	2,760	6	1,469	2,568	5	1,646	3,072	10	1,752	2,664	1
168	358	406	12	364	410	11	378	410	6	415	478	13	404	424	3
169	364	393	3	337	370	6	390	453	5	511	620	13	454	501	3
170	8,777	9,580	19	8,728	9,269	22	8,641	9,294	20	9,051	9,951	24	9,849	10,711	14
171	7,371	8,003	21	7,331	7,828	22	7,277	7,651	25	7,430	7,782	20	8,613	9,841	10
172	17,287	20,531	21	18,106	23,185	20	22,831	24,299	22	24,813	26,281	22	26,777	29,550	14
173															
174	19,054	19,843	5	19,631	20,384	7	19,844	20,715	6	19,906	20,715	8			0
175	1,471	1,527	3	1,336	1,504	5			0	1,300	1,326	2	1,628	1,805	3
176	14,235	14,772	4	14,721	15,396	4	14,922	15,446	5	14,818	19,749	9	14,989	15,533	2
177	489	521	4	510	510	1	563	563	1	545	583	8	595	605	3
178	2,522	2,713	7	2,634	2,908	6	2,617	2,800	3	3,306	3,557	6	3,349	3,474	4
179	219	244	7	200	201	2	0	0	0	223	240	2	231	247	3
180	29	38	7	46	57	3	0	0	0	50	88	4	73	99	3
181	881	1,010	7	990	1,063	3			0	1,101	1,351	8			0
182	2,845	2,962	7	2,917	3,073	12	3,127	3,427	17	3,205	3,907	22	3,489	3,789	8
183															
184	199	227	10	230	324	15	214	259	7	248	324	16	297	277	6
185															
186	356	387		365	390		373	389		390	418		410	440	
187	760	857	8	888	929	3	914	936	3	880	994	11	1,044	1,159	3
188	580	597	3	565	595	4	0	0	0	554	583	3	767	814	4
189	1,887	2,025	4	1,924	2,171	6			0	1,972	1,972	1	2,359	2,490	5
190	296	313	4	291	325	6				322	322	1	334	381	5
191	1,382	1,410	8	1,379	1,462	4			0	1,566	1,709	3	1,659	1,703	3
192	1,054	1,408	9	1,057	1,346	7	1,203	1,550	10	1,221	1,873	21	1,525	3,365	6
193	39,665	39,780	2	38,764	39,580	5	37,580	37,580	1	37,931	40,940	7	42,150	42,180	2
194	3,404	3,639	7	3,641	3,814	9	3,708	3,708	1	4,005	4,225	9	4,599	4,666	3
195	2,878	3,080	4	2,467	2,560	7	2,713	2,830	6	2,489	2,710	14	2,727	2,770	3
196	910	980	4	851	920	7	888	960	6	851	950	14	953	980	3
197	602	620	4	585	619	7	611	652	6	583	640	14	562	591	3
198	239	288	4	207	226	7	231	246	6	207	235	14	219	225	3
199	51,680	52,890	4	47,700	51,430	5	43,510	45,920	3	44,320	46,610	9	48,240	48,690	2
200	12,657	14,430	4	12,776	14,380	5	12,210	14,910	3	12,953	14,080	8	12,272	13,940	7
201															

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
202															
203															
204															
205	2,196	2,476	4	2,118	2,203	5	2,388	2,464	4	2,450	2,672	10	2,264	2,587	18
206	7,606	7,850	3	7,493	7,920	3	7,623	7,790	3	7,808	8,150	7	7,565	7,920	8
207															
208	8,530	8,822	2	7,254	8,112	5	9,405	9,984	3	7,089	7,680	8	7,209	8,054	7
209															
210	26,226	28,860	3	26,706	28,930	5	29,560	29,560	1	28,008	31,720	7	26,189	31,350	11
211	14,882	15,108	4	14,519	14,926	4	14,836	14,836	1	14,583	15,540	8	13,918	14,471	14
212	3,633	3,709	2	3,365	3,472	4	3,659	3,659	1	3,609	4,019	8	3,382	3,777	13
213	19,450	19,760	3	19,080	19,940	3	19,190	19,190	1	18,880	20,390	9	21,040	21,680	3
214	5,141	5,473	3	4,503	4,643	6	5,225	5,450	4	4,837	5,390	11	5,134	5,190	4
215	2,583	2,597	2	2,367	2,544	4	2,383	2,383	1	2,416	2,675	8	2,314	2,453	6
216	121,308	128,315	9	112,203	125,622	10	107,917	121,669	2	123,881	131,559	7	122,990	127,312	5
217	63,480	69,288	7	62,608	64,804	5	64,347	67,694	4	64,586	71,690	11	65,978	69,689	11
218	112,968	117,323	4	99,492	103,174	3	118,459	118,459	1	102,860	111,524	7	90,565	96,768	11
219	50,446	52,826	4	47,642	49,361	4	51,877	51,877	1	51,333	54,715	9	54,395	55,715	4
220	6,654	6,786	3	6,377	6,609	4	6,652	7,027	4	6,579	6,886	6	6,379	6,694	10
221															
222	23,929	26,504	3	25,640	26,639	4	0	0	0	19,477	22,037	5	20,704	21,505	5
223	1,707	1,850	7	1,798	2,051	10	1,771	2,121	10	1,112	2,007	19	2,020	3,029	18
224	2,738	2,918	10	3,001	3,342	15	2,956	3,123	8	3,027	3,623	19	3,253	3,615	21
225	910	1,063	8	832	876	8	882	975	5	902	1,081	6	938	1,027	7
226	199	224	4	146	170	5	131	137	3	129	162	3	181	233	7
227	12,727	12,894	4	12,393	12,599	4				13,028	13,707	2	12,437	13,026	5
228	3,998	4,060	3	3,632	3,794	4	3,996	4,006	2	3,774	4,092	5	3,963	4,021	3
229	8,190	8,369	3	7,950	8,269	2			0	8,802	8,571	4			0
230															
231	320	378	4	300	377	7	362	406	7	383	477	8	385	454	14
232	869	918	3	879	962	3			0	980	980	1			0
233	8,416	8,801	4	8,068	8,211	4			0	8,134	8,938	4	8,906	9,103	6
234	2,080	2,328	14	1,663	2,034	19	1,594	1,988	14	1,441	1,702	19	2,113	2,663	18
235															
236	212	218	2	210	215	3	224	233	5	229	265	7	217	301	9
237	649	690	7	668	676	5	679	722	6	611	648	5	697	716	5
238	1,935	1,947	2	2,399	2,566	4	1,739	1,739	1	1,920	1,920	1			0
239	3,392	3,490	3	3,745	3,910	3	3,184	4,084	3	3,653	4,084	3	4,052	4,052	1
240	18,922	19,114	2	19,754	19,754	1	19,744	19,744	1	19,558	19,558	1	21,110	21,110	1
241	27,935	28,585	5	26,936	29,314	3			0	27,872	29,070	3	27,914	28,072	5
242	15,865	16,310	4	15,833	16,400	4	16,543	16,890	3	16,487	17,370	3	16,736	17,670	7
243	11,751	12,281	3	12,354	12,844	3			0	13,270	14,366	10	14,315	14,315	1
244	842	936	4	818	925	5	961	1,017	3	801	922	4	975	1,008	3
245	38,277	39,106	5	37,289	40,496	4	35,079	35,880	3	37,706	40,486	8	35,867	39,348	7
246	17,030	17,360	5	16,530	16,900	2	19,910	21,970	4	17,390	19,580	5	18,350	18,460	2
247	6,475	6,610	2	6,477	6,620	3			0	8,270	9,070	3	7,290	7,490	2
248	14,114	15,633	7	13,418	16,311	25	14,102	15,377	7	14,308	16,290	16	14,313	17,019	17
249															
250															
251															
252															
253															
254	1,320	1,320	1	1,374	1,535	5	1,409	1,502	4	1,560	1,773	13	1,847	1,893	6
255	287	287	1	240	273	5	246	255	4	269	293	13	288	315	6
256	508	508	1	506	557	9	509	568	7	491	530	9	577	598	4
257															
258															
259	11,124	11,524	4	11,408	11,749	5	11,374	11,569	2	11,206	11,694	8	11,899	12,064	2
260	70,898	72,964	5	68,151	70,839	4	84,851	88,402	4	82,754	88,141	8	83,659	87,407	4
261	6,293	6,532	6	6,051	6,164	4	8,226	8,226	1	7,719	8,560	6	8,172	8,499	4
262	334	356	3	337	364	4	358	377	0	337	337	2	319	334	0
263	10,014	11,367	16	9,708	11,472	16	10,896	11,408	14	10,679	11,111	17	12,258	10,838	18
264	10,012	10,860	5	9,455	9,870	4	10,568	10,980	5	10,164	11,040	9	10,194	10,360	5
265	3,329	3,472	4	3,362	3,698	7	3,928	3,928	1	3,481	3,762	5	3,228	3,464	5
266	4,079	4,224	4	4,137	4,200	4			0	4,300	4,467	5	4,438	4,482	3
267	11,062	14,441	12	10,848	13,639	18	11,797	16,761	14	12,639	18,016	17	12,728	27,580	21
268	7,866	8,929	10	6,760	7,985	13	7,979	9,134	13	7,448	8,634	13	7,419	8,433	13

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
269	18,718	19,070	5	18,054	18,460	5	0	0	0	19,242	19,820	5	18,165	18,220	2
270	11,124	11,800	5	10,185	10,790	4	11,113	11,570	3	9,970	10,560	4	9,415	9,730	6
271	4,991	5,135	3	4,782	5,150	4	5,351	5,351	1	5,022	5,257	10	5,149	5,887	6
272	113,058	116,359	4	106,697	110,474	5	130,802	132,135	3	121,501	127,228	6	123,857	145,105	13
273	390,740	395,680	3	366,130	379,760	4	400,490	423,560	4	407,840	423,980	5	394,625	398,840	4
274	240,261	258,877	4	234,240	237,205	4			0	250,884	260,283	5	238,887	250,054	10
275	46,473	54,560	3	37,840	40,903	4	46,441	47,526	4	39,810	42,211	5	37,933	44,050	6
276	1,206	1,288	5	1,109	1,154	5	1,493	1,619	3	1,346	1,449	6	1,280	1,306	4
277	2,671	2,879	4	2,455	2,629	4	2,782	2,884	4	2,693	2,827	8	2,641	2,704	3
278	69,886	75,613	8	68,573	69,797	8	71,205	76,866	7	70,387	76,440	14	67,159	70,708	16
279	9,839	10,043	3	8,420	9,901	4	9,120	9,980	4	9,612	10,417	9	10,051	11,953	7
280															
281	6,593	6,666	3	6,263	6,506	5	6,496	6,701	2	6,947	8,295	8	6,555	7,440	13
282	4,745	4,957	3	3,574	3,586	2	0	0	0	3,873	4,969	4	3,960	4,835	11
283	20,701	21,041	3	20,313	20,596	5	20,740	21,717	3	20,718	22,007	8	18,830	19,357	6
284	27,388	28,086	4	26,219	26,907	4	27,410	27,890	3	26,819	28,299	7	26,306	27,840	6
285	9,570	12,520	3	8,956	9,670	5	9,277	9,780	4	8,760	9,780	8	8,740	9,300	18
286	6,849	7,008	3	6,535	6,893	8	6,946	7,273	6	6,903	7,269	9	6,431	6,686	11
287	1,889	1,925	2	1,897	2,006	2	0	0	0	1,988	2,111	4	1,923	1,990	3
288	3,905	3,905	1	3,621	3,979	4	3,743	3,873	3	3,857	4,683	9	3,584	3,934	6
289	272,667	276,100	3	267,675	270,800	4	277,500	277,500	1	282,371	295,600	7	264,450	278,700	10
290	79,067	82,900	3	79,720	86,800	5	81,400	85,400	4	78,457	81,100	7	81,536	91,100	11
291	127,800	129,600	4	128,827	130,810	3	140,717	162,610	3	140,643	150,220	8	135,453	142,160	11
292	237,913	239,180	3	229,863	237,590	4	242,226	253,690	5	237,038	249,460	8	223,586	238,730	11
293															
294	7,250	7,340	3	7,180	7,440	4	8,980	9,920	2	9,630	11,340	8	10,430	11,530	11
295	70,380	75,120	8	67,610	68,590	5	74,360	75,680	3	70,556	75,120	10	66,796	72,280	12
296	17,166	17,550	4	17,022	17,220	5			0	17,807	19,010	7	17,056	17,856	8
297	164,360	175,370	13	154,290	168,990	13	177,140	187,130	10	169,490	183,940	9	169,520	182,890	14
298	40,470	42,880	12	38,200	41,250	12	43,450	46,940	10	40,740	43,850	12	37,730	39,620	12
299	41,270	44,560	12	40,770	45,160	13	45,310	49,560	10	44,260	46,970	12	42,060	44,750	11
300	93,880	104,250	12	88,620	92,850	12	91,620	96,140	10	94,740	103,440	12	89,230	94,460	12
301	221,180	232,310	11	213,110	222,870	12	230,470	240,590	11	221,010	241,020	13	215,040	230,270	13
302	186,933	189,800	3	176,800	179,100	3	194,250	196,300	2	184,371	194,800	7	174,533	174,400	6
303	76,033	77,800	3	70,800	71,900	3			0	74,500	79,600	8	70,727	72,200	11
304	43,521	44,160	3	41,343	42,504	3	46,304	46,304	1	43,421	45,456	8	40,547	43,956	12
305	178,402	180,427	4	178,540	194,565	4	182,656	192,702	4	181,082	192,603	8	169,546	175,769	13
306	27,577	27,979	4	27,670	28,247	4	28,738	29,965	4	28,510	30,296	7	26,412	27,765	12
307	32,180	34,638	5	30,767	32,682	9	33,389	34,376	5	32,080	32,863	13	30,742	33,523	17
308	9,223	9,490	3	8,828	8,990	4				9,761	10,120	10	10,029	10,710	12
309	44,600	45,490	4	42,030	43,030	3	47,840	47,840	1	43,930	46,220	8	41,310	43,620	12
310	45,005	47,865	4	40,871	43,342	3	47,649	49,063	2	46,327	49,432	9	44,264	45,614	4
311	21,700	22,520	4	22,630	23,710	3	25,540	25,760	2	23,860	25,200	7	23,050	23,890	6
312	25,585	26,270	4	25,857	26,570	3	27,090	27,510	2	27,124	28,170	7	26,583	28,330	10
313	12,166	14,095	17	11,510	12,774	15	12,859	13,698	16	12,780	14,009	13	11,878	13,178	15
314	14,535	14,437	4	13,222	13,366	2	0	0	0	14,434	15,217	8	13,649	14,399	6
315	3,108	3,829	20	2,999	4,253	18	2,933	4,094	13	3,263	3,893	14	4,177	4,720	11
316	7,309	8,896	13	7,304	10,329	17	6,529	8,146	13	6,896	8,621	14	9,322	11,312	15
317	9,682	9,824	2	10,011	10,499	3	9,859	10,001	2	9,891	10,809	10	10,167	10,258	2
318	53,210	53,210	1	44,120	45,370	2	52,500	52,500	1	52,210	59,030	9	52,340	58,890	3
319	574	612	8	586	616	4	639	814	8	618	648	11	685	717	6
320	252	300	7	276	300	5	260	290	7	261	320	16	239	274	7
321	254	263	14	281	286	3	260	264	2	290	307	12	296	296	1
322	897	1,135	7	941	941	1	944	990	2	1,002	1,268	8	1,029	1,029	1
323	18,488	19,320	7	19,083	19,820	3	18,645	18,840	2	21,154	22,280	10	19,870	19,870	1
324	3,400	3,449	5	3,345	3,345	1	3,271	3,373	5	3,260	3,369	5			0
325	7,567	7,567	1	7,018	7,018	1	7,890	7,890	1	7,620	8,417	5			0
326	7,652	7,911	8	7,770	7,770	1	6,487	6,487	1	7,756	8,716	11	8,306	8,306	1
327															
328			0			0			0	5,942	5,942	1	6,236	6,236	1
329	3,300	3,396	5	3,289	3,289	1	3,252	3,371	7	3,551	3,695	6			0
330	4,217	4,444	14	4,369	4,583	12	4,538	4,950	14	4,876	5,202	18	4,615	5,847	9
331	7,952	8,081	7	8,044	8,239	5	7,958	8,218	6	8,950	11,258	22	9,328	10,311	10
332	1,749	2,080	11	1,783	1,890	3	1,765	1,990	4	1,773	2,100	9	1,984	1,984	1
333	2,159	2,287	8	2,317	2,366	3	2,355	2,380	4	2,357	2,508	12	2,402	2,402	1
334	119	125	8	121	127	3	121	125	4	130	140	12	124	124	1
335	2,164	2,450	12	2,290	2,655	8	2,374	2,562	14	2,484	2,861	19	2,715	3,294	6

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
336			0			0			0	999	1,079	9			0
337															
338	379	394	21	361	361	19	374	395	22	413	422	21	419	422	13
339	327	346	3	345	397	4	323	326	2	404	498	5	443	443	1
340															
341	823	836	3	871	871	1			0	902	960	3			0
342	615	632	3	596	596	1			0	824	851	3			0
343	3,920	3,999	5	3,979	4,543	7	3,747	3,941	7	4,338	4,692	11	4,496	4,521	2
344															
345	117	154	10	114	145	6			0	133	214	15	189	242	8
346				898	898	1			0	1,130	1,227	3			0
347	420	520	5	460	492	4	388	458	2	512	512	1	545	545	1
348										1,236	1,313	5	1,180	1,180	1
349															
350	648	704	10	673	699	13	681	736	9	754	840	23	781	848	16
351															
352	186	200	5	193	230	9	171	171	1	257	330	17	242	325	4
353			0	2,814	2,814	1			0	2,793	2,793	1			0
354	694	809	7	682	775	5	652	659	2	711	752	12	795	951	3
355	148	176	7	179	197	5	157	159	2	254	406	12	213	468	3
356	72	80	7	75	80	5	75	76	2	86	107	12	66	129	3
357	23	26	7	25	27	5	30	31	2	51	77	12	74	77	3
358	13,683	14,681	7	13,915	13,915	1	13,818	13,923	2	14,436	15,088	6	15,464	15,564	2
359	27,266	31,087	13	29,812	30,464	3	29,194	29,520	2	30,990	32,641	12	30,986	30,986	1
360	4,159	4,207	3	4,076	4,076	1	3,953	3,953	1	4,460	4,530	4			0
361	6,310	6,443	4	5,952	6,506	2	6,084	6,113	2	6,906	7,038	4	7,172	7,172	1
362	565	710	7	687	730	2	758	758	1	811	910	9	840	840	1
363	3,193	4,520	19	3,496	4,320	18	3,068	3,250	14	3,168	3,498	13	3,243	3,509	12
364	1,033	1,176	9	1,051	1,133	7	1,013	1,050	15	1,092	1,217	20	1,044	1,162	10
365	706	797	6	698	718	3	698	796	6				814	882	4
366															
367															
368	8,949	9,054	3	8,779	8,993	2	8,805	8,998	8	9,363	9,613	4	0	0	0
369	2,496	2,506	4	2,571	2,573	2	2,507	2,567	6	2,968	2,782	6	2,890	2,977	2
370															
371	3,082	3,137	3	3,526	3,547	3			0			0	3,534	3,639	4
372	3,340	3,532	8	3,324	3,448	8	3,380	4,019	10	3,499	3,719	18	3,285	3,531	8
373	313	361	6	316	321	2	292	292	1	345	345	1	354	358	2
374	1,773	2,198	9	2,446	2,507	3	2,203	2,380	3	2,668	3,083	9	2,856	2,997	5
375	578	705	19	577	630	17	539	671	17	561	621	14	688	888	12
376			0	5,791	5,824	2			0			0			0
377	278	285	2	275	278	2	273	280	2	284	288	2	283	283	1
378	113	122	6	115	119	2	121	124	3	109	114	2	110	110	1
379	2,734	2,878	6	2,840	2,839	2	3,123	3,123	1	3,339	3,339	1	3,357	3,526	2
380	44,973	48,041	6	45,318	46,794	3	43,110	44,520	7	46,559	47,675	5	46,571	48,104	3
381	51,894	53,596	5	52,706	53,543	2			0	56,584	56,584	1	53,048	54,509	2
382	7,497	7,904	5	7,255	7,666	2	7,196	7,874	4	8,324	8,948	5	8,159	8,748	5
383	386	423	5	405	488	2	284	316	4	283	293	5	245	282	5
384	2,301	2,356	5	2,627	2,694	4	2,453	2,765	6	2,654	3,275	6	3,104	3,176	2
385	8,883	9,183	5	7,941	8,473	3	6,998	7,180	2				7,801	8,356	2
386	998	1,073	4	970	1,007	2	1,079	1,079	1	1,076	1,116	5	1,087	1,204	18
387	7,057	7,780	19	7,293	8,130	17	7,163	7,800	14	7,727	9,110	18	8,267	10,990	16
388	1,598	1,774	9	1,642	1,776	11	1,624	1,757	11	1,746	1,783	4	1,868	1,880	2
389	2,598	2,868	7	2,458	2,611	4	2,404	2,715	8	2,608	2,872	14	2,603	2,786	7
390	12,338	13,052	7	12,692	13,233	4	12,355	12,741	8	13,087	13,765	14	12,853	13,254	7
391	1,480	1,543	7	1,484	1,522	4	1,421	1,490	8	1,499	1,544	14	1,518	1,584	7
392	756	889	5	838	958	5	757	774	3	1,140	1,171	7	1,206	1,375	5
393															
394	2,235	2,314	7	2,135	2,230	6	1,969	1,969	1	2,309	2,309	1	2,284	2,353	2
395															
396															
397	307	346	10	331	370	14	326	354	22	345	399	23	372	437	18
398	332	367	10	335	440	14	313	509	22	371	524	23	409	536	18
399															
400															
401	2,281	2,338	2	2,398	2,571	9	2,311	2,450	19	2,490	2,690	22	2,474	2,576	5
402															

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
403	6,240	6,398	5	6,385	6,582	3	6,317	6,416	2	0	0	0	6,429	6,676	4
404															
405	439	476	13	448	464	7	461	473	4	492	530	19	478	508	9
406															
407															
408															
409															
410	3,428	3,494	5	3,641	3,836	5	3,583	3,583	1	4,095	4,127	3	4,224	4,224	1
411	16,683	17,377	5	16,432	16,752	3	16,746	16,746	1			0	17,780	18,425	5
412	4,129	4,229	6	4,257	4,365	3	4,390	4,390	1	4,592	4,664	4	4,703	4,703	1
413	5,771	5,908	4	5,839	6,058	2	5,686	5,686	1	6,239	6,395	3	6,340	6,794	12
414	15,843	16,240	3	15,792	16,139	3	15,501	15,501	1	15,877	16,430	5	16,456	16,990	3
415	3,349	3,491	3	3,354	3,671	5	3,251	3,367	3	3,400	3,590	5	3,584	3,677	7
416	6,365	6,771	6	6,397	6,553	3	6,380	6,694	2	7,120	7,348	6	7,110	7,428	2
417	24,191	24,191	1	27,535	27,619	2	21,537	21,537	1	23,138	26,443	7	24,618	27,072	11
418	1,629	1,768	7	1,713	2,091	6	1,565	1,613	5	1,742	2,016	12	1,746	1,824	2
419	766	920	7	762	995	6	661	709	5	713	846	12	761	797	2
420	1,058	1,142	6	1,044	1,096	7	1,024	1,104	6	1,145	1,193	12	1,156	1,239	10
421	2,692	2,756	9	2,700	2,928	12	2,588	2,796	8	2,657	2,768	10	2,609	2,824	11
422															
423															
424	1,461	3,274	7	1,332	1,375	9	1,313	2,555	4	1,211	1,494	8	957	984	3
425	744	1,293	7	744	1,469	9	691	801	4	773	1,000	8	683	739	3
426	686	789	7	694	742	3	667	679	3	801	955	11	837	879	3
427															
428															
429	31,993	33,214	3	32,358	32,358	1	30,700	30,893	3	32,763	33,456	4	32,944	33,446	3
430															
431															
432															
433															
434															
435	1,230	1,360	10	1,000	1,349	12	1,338	1,400	2	989	1,129	12	1,466	1,518	16
436	255	309	10	244	401	12	222	302	2	270	415	12	444	541	16
437															
438															
439	237	280	6	216	260	8	233	260	4	234	260	17	265	290	17
440	831	868	4	903	969	4	875	875	1	1,042	1,157	3	907	977	4
441	312	398	4	347	450	4	370	491	1	425	578	3	537	782	4
442	14,612	14,991	6	15,379	18,254	12	14,408	15,439	9	15,553	16,591	13	18,408	18,882	15
443	13,340	14,097	6	13,234	13,744	12	13,996	15,333	10	14,392	15,512	18	15,316	16,387	20
444	9,795	10,259	6	9,785	10,310	7	10,954	11,506	6	11,189	13,882	15	11,004	12,811	7
445	57,924	58,951	5	54,818	56,281	10	57,502	62,034	10	61,268	64,107	10	63,039	64,157	4
446	26,522	26,933	4	25,994	26,473	4	26,058	28,561	6	26,982	28,844	10	25,061	25,523	3
447	19,781	20,590	10	18,879	19,800	7	19,196	19,890	11	18,761	20,380	21	18,760	19,570	6
448															
449	28,952	31,770	12	30,343	31,920	12	30,489	31,590	15	31,137	32,500	19	31,088	32,800	21
450	4,226	4,316	4	4,164	4,305	3	3,809	3,809	1	4,341	4,487	16	4,579	4,657	3
451	2,515	2,706	4	2,525	2,552	3			0	2,560	2,603	4	2,590	2,718	4
452	1,959	2,249	4	2,025	2,260	4	1,986	2,178	1	2,063	2,199	4	2,191	2,326	3
453	575	935	4	626	1,183	4	922	922	1	772	1,051	4	775	1,145	3
454	5,275	5,398	6	5,405	5,494	2	5,366	5,607	8	5,572	5,800	14	5,647	5,683	5
455															
456	1,119	1,443	24	1,120	1,350	25	1,157	1,260	29	1,376	1,850	30	1,698	2,146	22
457	13,059	17,471	4	12,373	13,560	4	13,186	17,413	2	13,417	14,238	6	13,665	15,512	4
458															
459	1,623	2,455	25	1,711	2,698	25	1,705	2,510	21	2,032	2,700	21	2,906	3,501	25
460	374	418	6	421	451	4	421	438	2	471	537	17	522	522	1
461				255	265	3	285	285	1	308	330	5			
462	1,698	1,759	2	1,935	2,047	4	1,917	1,951	2	1,820	1,929	5	1,882	1,949	3
463	3,620	3,626	18	3,567	3,591	17	3,638	3,638	18	3,607	3,734	21	3,780	3,915	14
464															
465	255	274	6	257	269	6	237	272	11	269	278	4	290	303	5
466	547	597	3	568	730	15	599	730	17	590	640	26	612	710	25
467	874	1,149	20	810	887	21	822	889	18	872	971	30	933	1,112	25
468	2,023	2,100	7	2,098	2,232	6	2,095	2,189	4	2,152	2,196	7	2,168	2,252	7
469	768	797	4	899	950	3	909	915	4	914	959	12	976	1,041	5

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
470															
471	360	360	1	387	387	2			0	386	394	6	432	454	2
472	585	671	5	588	655	11	601	704	8	605	654	17	636	701	7
473	1,032	1,086	7	1,052	1,142	7	1,224	1,345	7	1,142	1,258	26	1,156	1,237	13
474	505	570	7	543	570	5	554	607	5	594	654	17	618	689	11
475	632	640	3	621	634	2	643	700	3	670	751	6	688	763	6
476															
477	990	1,179	9	1,523	1,693	3	1,333	1,345	3	1,271	1,889	16	1,845	2,035	7
478	2,365	2,516	7	2,248	2,334	6	2,255	2,370	5	2,346	2,680	11	2,579	2,644	4
479	357	470	17	406	460	9	407	456	25	462	515	9	584	628	7
480	4,193	4,701	5	4,376	4,846	5	3,993	4,145	7	4,356	4,582	8	4,529	4,687	2
481	209	237	9	220	265	6	175	181	4	345	465	13	519	605	3
482	242	369	8	274	335	7	210	245	4	310	492	23	449	511	8
483	136	166	17	131	151	18	134	158	23	134	161	18	138	160	10
484	10,141	10,612	7	10,473	11,010	4	11,551	11,648	2	11,789	12,517	11	12,451	12,451	1
485	5,415	5,739	5	5,856	6,895	5			0	4,198	4,373	4	4,791	5,604	2
486	160	161	2	155	143	2	157	158	2	163	189	2	189	187	2
487	87,400	91,674	4	87,057	94,760	4			0	88,243	89,798	3	87,589	91,469	2
488	18,292	19,164	6	19,109	19,673	5	18,744	19,691	8	19,770	20,766	13	20,228	20,438	4
489	1,513	1,631	5	1,734	1,910	5	1,716	2,026	10	2,191	2,397	12	2,336	2,532	4
490	38,297	41,885	5	39,219	39,730	3	40,673	40,673	1	41,244	43,308	9	41,446	43,603	7
491	35,106	38,660	8	32,755	35,390	4	43,383	46,970	4	41,811	44,890	14	37,200	43,560	16
492	63,133	65,620	3	65,893	69,410	3	71,900	80,890	4	77,603	85,160	9	76,662	83,040	6
493	50,794	51,698	3	50,788	52,234	2	59,676	62,125	3	58,434	60,102	4	58,974	62,083	9
494	23,675	25,570	2	25,263	25,860	3	28,445	31,180	2	31,010	28,758	4	32,298	39,831	4
495	23,795	26,160	9	26,381	29,244	5	28,332	31,308	12	27,513	30,298	14	26,710	29,218	12
496	884	949	9	860	916	5	856	933	12	852	899	14	833	886	12
497	1,863	2,005	9	1,807	1,941	5	1,928	2,197	12	1,923	2,091	14	1,872	1,936	12
498	752	813	9	709	781	5	722	833	12	670	769	14	638	685	12
499	5,817	5,984	3	6,115	6,282	3	5,914	6,128	3	6,012	6,166	7	5,961	6,052	3
500	500	523	6	465	492	3	545	628	2	493	574	6	393	444	3
501	7,419	8,290	13	8,258	10,350	14	9,267	9,900	13	8,709	9,840	24	8,835	10,560	21
502	7,994	8,425	4	8,012	8,258	3	7,927	8,048	2	7,988	8,470	9	8,013	8,658	7
503	10,303	10,730	3	9,786	10,001	2	10,353	10,800	3	9,757	10,160	5	10,023	10,370	3
504	277	294	6	257	273	4	276	299	12	287	369	9	287	322	13
505	157	250	8	158	194	8	205	447	10	201	255	17	187	217	16
506															
507															
508	606	688	6	642	776	6	729	805	4	710	861	14	715	838	18
509	50	67	9	60	70	3	78	95	5	96	125	13	127	140	3
510															
511															
512	272	300	4	275	306	9	295	327	8	344	384	22	363	401	8
513	1,037	1,336	6	970	1,231	5	998	1,457	7	1,085	1,334	13	1,038	1,436	5
514	2,351	2,755		2,580	3,037	3	2,619	2,879	2	2,653	2,996	8	2,811	3,172	7
515															
516	867	981	7	811	892	3	941	1,036	2	1,016	1,049	2	1,009	1,145	3
517															
518															
519	50,436	51,638	3	51,145	53,080	3			0	54,026	55,878	6	55,498	56,619	6
520	58,265	60,058	2	56,728	56,728	1	59,708	60,172	2	58,875	60,618	4	55,268	55,268	1
521	1,651	1,882	4	1,502	1,502	1	1,407	1,435	2	1,315	1,454	6	1,331	1,395	10
522	4,023	4,087	3	5,160	5,160	1	4,742	5,222	2	4,934	5,302	6	5,929	6,092	8
523	1,605	1,680	4	1,545	1,580	2	1,743	1,890	3	1,658	1,760	6	1,403	1,510	10
524	961	1,048	7	1,022	1,209	9	978	1,128	8	956	1,075	17	1,113	1,257	17
525															
526	19,538	21,460	4	21,085	22,160	2	20,610	20,610	1	20,557	23,000	10	23,625	23,970	2
527	21,589	21,954	2	21,680	22,643	2	26,768	27,636	2	26,291	28,369	11	25,503	27,661	6
528	15,733	15,902	2	16,607	16,982	2	18,391	18,808	2	18,211	19,452	10	17,915	18,070	3
529	1,423	1,466	3	1,389	1,412	2	1,487	1,487	1	1,610	1,684	5	1,617	1,645	2
530	11,438	11,845	3	12,268	12,882	3	14,784	14,901	2	14,486	15,050	11	12,973	14,256	4
531	27,129	27,534	3	29,174	30,713	2	34,031	34,031	1	32,721	33,995	9	31,772	32,258	3
532	13,846	14,447	2	14,022	14,784	3	17,568	18,130	2	16,915	17,887	11	17,552	18,488	3
533	10,490	11,245	14	10,580	11,418	18	11,330	13,409	15	11,550	14,810	24	11,250	13,315	23
534	15,855	16,440	3	16,078	16,253	2	17,808	17,808	1	16,922	17,565	5	16,876	16,876	1
535	2,439	2,565	4	2,523	2,566	3	2,932	3,041	2	2,780	2,916	9	2,569	2,569	1
536															

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
537	2,539	2,633	6	2,611	2,708	6	2,633	2,696	3	2,732	2,926	12	3,148	3,384	12
538	2,716	2,847	3	2,972	3,118	2	2,776	2,807	2	2,814	3,106	7	3,681	3,892	7
539															
540															
541	458	513	8	457	493	8	511	565	5	487	551	17	489	570	15
542	530	535	2	556	574	3	685	722	5	755	909	15	770	850	22
543	216	222	3	192	219	3	240	250	2	240	226	1	264	266	3
544	212	255	4	224	238	3	262	262	2	269	286	5	234	237	2
545	63,720	65,940	2	62,820	63,470	2	69,915	71,530	2	69,060	70,810	5	66,780	79,570	12
546	26,320	26,981	2							28,507	30,022	7	28,018	28,141	2
547	15,103	17,380	17	15,099	17,090	19	15,876	16,830	17	15,956	16,670	17	16,005	16,330	15
548	16,669	16,891	2	17,035	17,272	2	17,414	17,605	4	17,503	18,015	5	16,643	17,614	11
549	17,225	17,400	4	18,400	18,800	3	17,975	18,400	4	16,727	17,500	11	16,944	18,200	9
550	52,567	53,900	3	50,967	54,100	3	52,833	54,000	3	52,286	58,000	7	49,641	56,000	17
551															
552	1,729	1,775	2	1,774	1,774	1	1,926	1,926	1	1,890	1,946	5	1,846	1,954	8
553	485	491	2	446	446	1	430	430	1	484	507	5	552	594	8
554	355	360	2	372	372	1	381	381	1	414	436	5	400	444	8
555	1,013	1,020	2	1,056	1,056	1	1,195	1,195	1	1,263	1,380	5	1,121	1,227	8
556	9,470	9,920	3	9,537	9,788	3	9,771	9,771	1	9,580	9,750	4	10,166	10,698	6
557	1,884	1,935	3	1,885	1,962	3	2,375	2,375	1	2,132	2,614	4	2,381	2,482	6
558	19,273	20,200	3	18,603	19,520	3			0	19,772	20,540	10	20,528	20,930	9
559	25,480	25,730	3	28,376	31,580	3	34,370	34,370	1	34,455	35,990	6	36,563	38,490	6
560	12,480	13,061	3	12,218	13,187	3	13,082	13,798	3	13,118	13,698	14	12,419	13,774	11
561	255	282	3	255	291	3	251	259	3	249	272	14	245	256	11
562	18,590	19,860	3	18,020	18,710	2	21,370	21,370	1	19,510	20,040	7	19,030	20,490	16
563	6,994	7,138	3	7,065	7,457	2	7,763	8,237	3	7,649	7,938	11	7,548	7,847	11
564	17,090	177,790	3	17,640	18,790	3	18,000	18,000	1	17,041	17,520	8	16,742	18,110	19
565	1,523	1,622	10	1,630	1,703	8	1,806	1,814	7	1,799	1,841	12	1,831	1,889	13
566	6,690	6,913	3	6,758	7,327	3	6,964	7,232	3	7,772	8,457	6	9,274	9,780	6
567	4,474	4,660	3	4,240	4,240	1	4,944	5,213	5	4,772	5,075	12	4,251	5,802	18
568	600	613	3	587	615	3	682	755	3	738	777	10	864	1,088	7
569	2,764	3,368	13	2,844	3,616	6	3,296	2,834	9	2,696	2,975	17	2,529	3,358	27
570															
571	1,594	1,620	3	1,574	1,682	3	1,778	1,826	2	1,811	1,883	7	1,787	1,864	19
572	53,994	61,835	3	64,229	64,229	1	71,573	71,573	1	67,041	71,334	5	62,466	70,112	9
573	22,533	23,280	3	22,546	23,560	6	24,230	24,230	1	23,672	24,990	9	24,176	25,390	6
574	1,551	1,624	3	1,783	1,962	3	1,951	1,951	1	1,889	2,063	8	2,139	2,522	7
575	42,307	60,465	3	43,932	55,585	5	51,772	73,617	3	48,134	65,058	7	44,324	51,919	14
576			0	44,610	44,610	1			0			0	51,280	51,280	1
577															
578															
579	1,404	2,002	9	1,129	1,220	4	1,643	2,063	6	1,393	1,726	15	1,042	1,145	15
580	5,479	5,872	3	5,412	5,438	2	5,843	5,843	1	5,362	5,752	6	5,151	5,402	14
581	1,224	1,392	8	1,351	2,393	11	1,248	1,383	11	1,361	1,512	18	1,182	1,259	16
582															
583															
584	339	369	3	381	382	2	427	427	1	411	421	5	431	456	16
585	663	700	4	833	852	2			0	656	719	9	825	1,129	20
586															
587	34,635	37,313	3	33,500	34,002	3	36,615	36,615	1	35,018	39,373	7	34,521	38,977	10
588	5,323	5,427	3	5,290	5,479	3	5,761	5,761	1	5,684	5,757	5	5,607	5,777	9
589			0	5,513	6,892	2			0	4,411	6,841	1	5,760	7,200	3
590															
591															
592															
593	127,441	130,322	4	127,591	140,872	4	135,688	144,596	2	136,234	142,568	10	130,244	135,444	8
594	29,930	30,738	4	29,767	31,545	3	32,025	32,621	2	33,042	34,955	7	33,629	35,023	5
595	27,785	26,524	3	23,852	25,020	3	0	0	0	26,226	27,239	8	25,826	27,260	4
596	101,856	103,274	4	104,578	110,224	3	105,135	106,110	2	107,912	113,426	10	106,658	108,949	3
597	13,011	13,186	2	12,313	12,397	3	11,942	12,329	3	14,280	14,799	2	14,243	15,496	7
598	3,280	3,483	2	3,552	3,638	4	3,453	3,534	3	3,867	3,914	2	4,046	4,361	5
599															
600	379	388	2	388	403	5	381	397	3	396	417	3	412	429	3
601	9,626	10,064	3	9,228	9,721	3	9,462	9,755	3	9,866	12,761	11	9,463	9,818	5
602	18,869	19,285	5	19,156	19,901	3	20,554	21,049	4	20,346	20,873	5	19,832	20,543	8
603	3,330	3,355	2	3,176	3,271	4	3,523	3,523	1	3,289	3,413	8	2,932	3,166	8

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
604	2,603	2,740	3	2,542	2,750	5	2,593	2,760	3	2,673	2,790	10	2,607	2,690	6
605	73	88	8	76	99	11	78	84	4	88	109	14	82	113	16
606	335	348	3	391	403	3	396	406	2	341	376	4	315	315	1
607	132	136	3	146	158	3	139	151	2	129	141	4	115	115	1
608	225	277	7	225	287	9	228	236	3	229	263	7	233	260	7
609	135,481	147,285	13	135,257	150,155	11	145,946	156,485	10	143,012	153,155	16	137,355	147,645	15
610	67,760	73,068	13	70,435	75,254	10	73,936	79,926	12	74,306	79,128	16	73,571	78,500	9
611	2,822	2,857	3	2,929	2,978	3	2,674	2,691	2	3,069	3,183	3	2,989	2,989	1
612	56,808	57,237	3	54,328	56,040	4	59,024	59,024	1	55,786	58,017	7	52,529	55,861	20
613	18,810	19,146	3	18,683	19,123	4	18,373	18,373	1	19,977	20,692	7	19,210	19,889	14
614	28,437	29,020	4	28,073	28,350	3	28,365	29,060	2	28,193	29,440	6	27,865	28,650	8
615	6,653	6,917	4	6,467	6,623	3	6,855	7,007	2	6,670	6,908	6	6,443	6,581	7
616	1,341	1,435	3	1,351	1,412	3	1,445	1,491	4	1,524	1,657	10	1,409	1,505	8
617															
618	55,084	56,925	4	54,215	56,890	3	59,779	62,181	2	56,392	59,016	6	56,274	59,385	8
619	26,400	27,400	3	25,930	26,410	4	27,510	27,510	1	26,770	27,240	5	26,290	27,300	11
620															
621															
622															
623	30,800	32,000	3	28,700	30,600	3	31,800	31,800	1	29,500	30,500	5	27,700	29,500	13
624	24,915	27,224	3	24,911	29,028	3	28,545	28,545	1	27,114	28,905	8	24,911	27,469	18
625															
626	8,495	8,750	4	9,235	9,430	2	8,625	9,280	4	8,870	9,430	8	8,800	9,210	12
627	53,373	56,230	3	56,830	56,940	2	61,040	65,300	3	67,012	71,110	5	63,359	71,300	15
628	27,167	28,688	9	27,028	27,882	5	27,561	29,063	6	28,424	29,583	8	25,931	26,860	18
629	112,341	114,816	4	112,039	123,155	3	116,396	119,630	3	117,053	122,534	5	111,573	119,061	15
630	92,181	93,901	4	91,307	91,860	2	92,682	94,395	3	91,702	92,732	3	89,178	92,005	13
631	70,409	72,097	2	68,962	70,901	4	70,896	72,540	5	72,097	73,330	6	71,663	75,034	18
632	9,728	10,822	17	9,626	11,238	16	9,922	11,684	19	9,833	10,829	22	9,983	12,009	27
633	8,807	10,684	17	8,825	11,380	16	8,958	9,838	19	8,962	10,990	22	9,188	10,290	27
634	58,035	59,430	4	54,950	59,870	4	50,891	63,220	7	62,047	65,320	6	57,088	50,660	13
635	829	840	2	1,060	1,104	3	1,068	1,128	3	983	1,015	9	965	1,098	18
636	821	941	4	909	1,009	4	961	1,014	3	800	877	6	705	812	13
637	8,337	8,773	9	8,484	8,951	5	8,476	9,153	8	8,737	8,932	9	8,557	8,890	9
638	8,900	9,020	3	8,850	9,070	4	9,090	9,850	4	9,440	9,730	5	8,990	9,100	3
639	19,388	19,770	4	19,157	19,761	3	21,816	22,701	2	22,659	23,799	6	23,051	24,130	14
640	7,905	8,040	4	7,798	8,031	4	8,144	8,308	3	8,342	8,604	5	8,158	8,434	5
641															
642	255	255	1	288	295	2	268	275	3	307	326	5	330	330	1
643	17	19	3	18	20	3	16	19	2	19	21	2	17	18	3
644															
645	809	832	3	902	916	3	822	895	2	1,015	1,020	2	1,010	1,020	3
646															
647	66	72	3	51	53	3	61	66	2	70	78	2	79	81	3
648	438	525	3	513	587	3	376	416	3	403	467	4	560	701	4
649	498	573	2	420	427	2	518	518	1	417	455	4	688	753	3
650	53	58		67	82	3	54	65	1	77	121	4	114	132	2
651															
652	678	758	6	802	929	6	837	945	5	885	1,033	12	995	1,040	11
653	545	527	2	563	614	15	527	572	4	581	715	7	593	632	10
654	2,338	2,413	3	2,899	3,168	5	2,847	2,853	2	3,149	3,149	1	2,778	2,778	1
655	703	764	3	686	890	5	642	650	2	651	651	1	778	778	1
656	652	684	3	640	656	3	651	671	3	600	602	2	581	589	2
657	364	412	7	439	465	3	400	413	3	450	450	1	475	488	2
658	2,143	2,253	10	2,127	2,148	8	2,146	2,146	1	2,260	2,540	9	2,267	2,307	15
659	352	369	10	420	663	9	338	338	1	458	576	13	513	622	18
660	738	865	4	823	929	11	863	1,071	12	905	1,219	20	821	1,140	26
661	58,933	60,700	3	60,275	62,300	4	63,160	64,100	5	61,600	65,000	4	60,083	65,500	6
662	41,277	45,947	10	42,403	46,117	8	45,093	48,045	12	46,141	49,430	13	44,827	50,290	20
663	46,417	57,686	16	47,285	57,992	13	57,379	66,495	16	56,765	67,124	15	46,239	62,976	23
664	1,755	1,909	3	1,658	1,743	4	1,805	1,805	1	1,670	1,715	7	1,790	2,248	7
665	8,590	8,858	3	8,420	8,454	4	8,738	8,738	1	8,635	8,951	7	7,837	8,298	7
666	719	763	3	690	721	4	726	726	1	693	708	7	691	731	7
667	5,106	5,699	4	4,996	5,082	4	5,508	5,639	3	5,084	5,240	8	5,104	5,406	18
668															
669	168	180	4	158	165	4	194	194	1	209	224	8	219	237	8
670															

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
671	4,258	4,460	9	4,108	4,216	6	3,832	4,348	4	4,036	4,050	7	3,653	4,184	21
672	192,497	201,520	6	192,952	207,910	5	207,540	211,820	3	193,318	197,480	10	185,790	194,040	13
673	43,274	46,174	6	45,145	48,201	5	50,738	50,855	3	49,723	50,896	8	47,895	49,425	11
674	5,433	5,765	7	5,437	5,851	4	6,113	6,248	2	5,388	5,653	6	4,916	5,733	14
675	3,398	3,494	4	3,431	3,691	5	3,617	3,649	2	2,809	3,563	9	3,501	3,612	11
676	1,323	1,370	4	1,241	1,310	8	1,395	1,530	2	1,321	1,460	15	1,213	2,000	28
677	4,134	4,134	1	3,929	4,191	3			0	3,728	4,198	9	3,241	3,587	10
678	1,445	1,521	4	1,402	1,562	8	1,236	1,263	2	1,486	2,005	13	2,096	2,618	24
679															
680															
681															
682	1,162	1,282	5	1,197	1,385	9	1,173	1,368	6	1,355	2,080	7	1,283	1,721	6
683	142	148	5	158	181	9	204	228	6	279	299	7	282	308	6
684	1,250	1,250	1	1,150	1,180	3	1,060	1,100	3	1,080	1,110	5	1,080	1,150	4
685	11,720	11,720	1	12,260	12,610	3	12,250	12,680	3	12,190	12,540	5	13,360	13,920	4
686	2,992	4,179	6	2,978	3,139	8				2,998	4,011	7	2,900	4,216	12
687	775	902	4	716	1,055	16	724	758	2	825	969	7	730	957	7
688	600	600	2	654	680	7	645	645	1	738	795	9	710	750	5
689															
690															
691															
692															
693															
694															
695	16,897	17,933	6	16,209	16,511	3	16,661	16,661	1	14,910	15,777	5	16,820	17,225	5
696	0	0	0	792	840	6	0	0	0	819	891	4	911	947	2
697	162	168	10	170	181	11	152	155	8	166	170	15	172	182	22
698	76	77	10	81	89	11	81	86	8	88	95	15	95	105	22
699	384	401	2	388	407	3	369	369	1	416	428	5	401	423	8
700															
701															
702	31,876	33,365	10			0	32,517	33,340	9	32,269	33,114	6	30,564	31,578	10
703	11,623	11,623	1	11,390	11,746	2	11,284	11,560	2	11,816	12,374	6	11,739	12,293	5
704															
705	11,295	11,600	4	11,164	11,680	5	12,190	12,980	3	13,664	15,350	12	13,215	14,820	11
706															
707	1,172	1,195	4	1,031	1,195	5	1,093	1,317	3	1,970	2,362	12	1,592	1,857	11
708	224	266	4	244	286	4	231	286	7	265	293	6	236	318	10
709	7,507	8,483	6	7,301	8,094	6	9,673	10,701	6	9,375	10,500	11	9,465	10,588	17
710	5,662	6,059	3	5,864	6,055	4	5,837	6,327	4	6,469	6,748	4	6,364	6,968	8
711	15,785	15,846	2	15,723	17,210	4	16,364	16,998	4	16,911	18,040	6	16,696	17,780	20
712	4,270	4,520	7	4,380	5,810	7	4,420	4,650	6	4,450	4,860	12	4,270	4,630	14
713	2,178	2,338	3	2,288	2,391	5	2,245	2,346	3	2,455	2,597	7	2,390	2,502	11
714	9,348	9,468	5	9,641	10,295	4	10,971	13,047	4	13,564	14,124	6	13,984	15,665	11
715			0	3,435	3,680	3	3,265	3,482	5	3,124	3,529	11	2,638	2,850	18
716	4,140	5,215	16	4,029	4,520	14	4,378	5,040	19	4,272	4,959	18	4,107	4,564	23
717															
718	1,699	1,772	5	1,644	1,701	4	1,695	1,934	7	1,750	2,172	12	1,711	1,891	7
719															
720	642	684	19	650	715	20	681	725	20	695	743	24	684	723	24
721	3,678	4,104	9	3,731	4,195	4	4,169	4,681	4	4,050	4,521	6	4,270	4,471	8
722	374	871	4	361	832	2	368	856	3	480	1,019	6	437	898	11
723	523	611	20	527	558	21	524	584	18	501	541	28	514	583	31
724	3,217	3,397	3	3,284	3,765	3	4,082	4,617	4	4,468	4,807	3	4,012	4,478	8
725															
726	3	7	16	10	13	3	14	16	4	19	22	3	23	25	13
727	2,379	2,534	3	2,420	2,502	3	2,510	2,825	6	2,456	2,505	6	2,313	2,903	14
728	560	610	2	777	983	5	833	897	3	712	875	10	630	900	17
729	53,881	55,141	10	54,531	60,641	17	58,977	64,091	15	60,805	63,895	24	59,215	61,919	25
730	27,723	28,870	4	26,697	28,110	3	26,660	28,030	2	28,248	29,330	11	27,200	29,540	11
731	1,202	1,339	4	1,207	1,250	3	1,203	1,346	3	1,301	1,421	8	1,381	1,553	18
732	2,145	2,190	3	2,031	2,107	5	2,070	2,227	4	2,151	2,264	7	2,202	2,419	11
733	2,638	2,873	17	2,726	3,201	22	2,816	3,063	22	2,891	2,997	20	2,723	2,957	23
734	0	0	0	241	261	3	259	259	1	273	301	6	282	307	6
735	12,212	12,375	4	12,978	13,683	3	12,193	12,865	4	12,794	13,322	6	12,058	13,022	17
736	2,839	2,956	9	2,853	3,003	11	3,043	3,398	5	3,074	3,221	10	3,016	3,233	18
737	1,414	1,470	6	1,385	1,440	6	1,383	1,682	7	1,355	1,427	8	1,319	1,406	16

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
738	1,924	2,089	4	2,355	2,461	2	1,946	2,060	5	1,665	1,740	5	1,976	2,395	10
739	346	376	8	347	375	14	351	380	5	406	486	19	455	526	
740	460	471	3	445	478	2			0	405	408	5	378	425	8
741	348	348	3	308	308	2			0	397	407	5	357	362	8
742															
743	110	166	4	59	101	9	40	44	5	35	42	6	21	29	11
744	299	309	5	296	323	4	331	388	6	307	332	8	328	346	11
745			0	67	66	2	81	77	3	89	83	4	83	88	4
746	1,269	1,349	9	1,239	1,330	13	1,258	1,283	4	1,335	1,379	17	1,281	1,416	23
747	815	858	4	788	870	8	786	825	2	890	968	8	871	914	11
748	246	248	2	257	259	3	268	268	1	265	267	10	290	346	8
749	83	87	6	83	88	9	86	119	5	100	131	10	103	112	16
750	40	41	6	45	61	14	41	43	6	42	59	18	45	64	19
751	110	111	2	116	139	8	115	120	6	112	101	8	123	132	10
752	36,456	39,761	5	36,046	38,150	3	39,660	42,562	5	41,389	43,885	7	38,103	41,661	12
753	64,183	66,230	3	60,546	64,250	5	61,000	63,150	6	60,024	62,460	7	58,429	61,780	13
754	1,138	1,187	3	1,166	1,300	5	1,219	1,508	4	1,503	2,522	7	1,662	2,108	13
755	18,470	18,833	2	19,732	21,065	6	22,878	23,512	2	23,537	24,280	5	20,048	20,810	15
756	13,178	13,922	2	13,611	15,076	8	15,640	15,742	2	14,386	16,513	10	13,994	15,879	15
757	11,610	11,900	4	11,500	11,950	7	12,295	12,490	2	12,534	13,000	7	11,836	12,580	16
758	1,314	1,344	3	1,327	1,354	4	1,369	1,403	3	1,460	1,557	10	1,447	1,546	5
759	24,165	24,603	3	23,890	24,957	7	26,369	26,369	1	26,140	26,285	5	23,905	25,557	6
760	4,637	4,919	2	4,705	4,870	4	5,001	5,001	1	5,148	5,329	6	5,103	5,488	9
761	9,107	9,358	4	8,795	9,453	3	8,922	9,435	5	9,251	9,708	6	8,904	9,791	17
762	286	287	2	278	293	8			0	273	328	7	431	463	7
763	6,687	6,855	2	7,851	9,366	8			0	9,628	10,017	7	8,914	9,887	7
764	629	690	11	626	685	16	650	700	10	692	745	13	704	745	20
765	2,253	2,669	15	2,213	2,368	20	2,283	2,646	12	2,276	2,513	19	2,235	2,488	22
766	14,694	16,503	17	15,229	18,329	17	16,436	18,453	16	16,282	18,551	20	15,426	16,337	21
767															
768															
769	207	236	2	231	254	3	245	297	3	241	324	14	375	532	22
770	1,666	1,697	3	1,497	1,567	8	1,660	1,689	2	1,683	1,733	8	1,668	1,782	14
771	696	772	6	746	853	10	643	643	1	810	930	7	861	1,019	9
772															
773	580	630	9	600	690	18	620	660	8	680	750	18	700	870	28
774	4,293	4,346	3	4,344	4,675	3	4,023	4,023	1	4,695	4,978	9	4,569	5,130	13
775	1,071	1,084	2	1,090	1,249	5	1,689	1,882	8	1,174	1,415	11	1,354	1,754	19
776	5,828	6,049	4	6,028	6,158	4	6,336	6,394	3	6,111	6,352	9	5,867	6,289	10
777	8,940	9,040	2	9,073	9,390	3	8,783	8,910	3	9,377	9,570	8	9,438	9,860	22
778	5,628	5,793	2	5,682	5,904	3	6,091	6,317	5	6,167	6,528	12	6,258	6,839	20
779	2,149	2,572	3	2,154	2,513	4	2,208	2,734	5	2,534	2,794	11	2,505	2,826	14
780	7,913	8,277	3	8,251	8,654	3	8,784	9,765	5	9,278	9,553	8	9,155	9,636	11
781	2,083	2,208	4	1,931	2,055	5	2,049	2,130	3	2,123	2,231	9	2,204	2,394	15
782															
783	26,032	26,032	1	25,968	26,664	4	26,588	26,588	1	24,430	28,969	12	22,034	26,025	24
784	19,448	19,824	3	19,283	20,005	3	22,897	22,897	1	20,925	23,278	10	19,007	21,362	19
785	655	671	2	696	705	2	712	765	2	701	790	6	730	805	21
786	14,412	14,412	1	14,455	14,520	2	14,105	14,105	1	14,062	15,137	12	13,011	15,264	22
787	8,896	8,896	1	9,513	9,581	2	9,677	9,677	1	9,526	9,822	11	9,383	10,025	18
788	1,499	2,229	3	1,478	2,241	4	1,758	3,288	6	1,578	2,728	15	1,544	1,709	12
789	4,680	4,830	3	4,738	5,280	5	4,733	5,140	4	5,406	5,700	13	5,198	5,470	28
790	126	139	4	132	140	5	132	142	3	132	196	10	107	118	14
791	2,150	2,192	2	2,295	2,396	6	2,512	2,637	4	2,380	2,578	18	2,358	2,502	15
792	4,559	4,660	2	4,425	4,614	2	4,607	4,607	1	4,461	4,806	13	4,230	4,457	13
793	775	925	9	822	859	5	865	865	1	885	997	16	847	1,057	14
794	197	252	19	197	260	18	251	324	12	261	342	24	212	281	27
795	710	710	1	835	864	2	914	914	1	923	1,060	8	935	1,029	17
796	612	621	2	540	574	3	526	577	3	527	558	11	575	592	13
797	732	735	2	734	794	2	899	899	1	792	857	11	780	882	16
798	843	1,035	26	1,011	1,117	13	1,090	1,184	16	964	1,110	21	903	993	20
799	8,465	8,493	2	9,076	9,593	2	10,003	10,449	2	9,387	10,368	15	8,836	9,801	16
800	51,660	55,400	5	51,350	55,800	10	57,000	57,000	1	53,660	56,400	10	48,642	51,700	14
801	27,085	27,420	2	27,893	28,840	3	27,080	27,450	2	30,767	31,750	6	26,877	29,420	11
802	48,920	52,164	4	45,219	48,842	8			0	49,574	51,438	6	44,680	48,723	7
803	12,695	13,566	4	12,784	13,617	8			0	14,435	15,597	5	14,321	15,562	7
804	25,153	26,621	3	22,808	23,632	4	24,898	25,521	2	25,788	28,341	7	23,688	26,092	6

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
805	6,518	6,713	2	6,811	7,097	4	6,351	6,570	2	7,297	7,516	6	7,180	7,500	16
806	1,512	1,609	5	1,548	1,641	11	1,753	2,050	4	1,642	1,785	9	1,536	1,650	18
807	4,960	5,010	2	5,103	5,490	4	6,090	6,090	1	6,405	6,610	6	5,635	6,240	8
808															
809	5,360	5,530	3	5,248	5,340	4			0	5,476	5,760	7	5,177	5,310	9
810	216	236	2	228	251	5	230	258	3	248	298	6	276	335	16
811	46	47	2	46	49	4	53	53	1	61	65	6	62	73	7
812															
813	212,956	221,123	5	219,923	236,088	6	228,864	254,462	6	243,272	257,631	11	226,617	233,640	15
814	7,653	8,013	3	7,775	7,989	5	9,060	9,332	2	9,978	10,312	6	9,786	10,173	11
815	8,372	8,947	3	8,226	8,723	9	8,327	8,369	2	9,086	9,309	6	8,850	9,127	6
816	28,576	29,220	3	27,964	30,470	7			0	30,406	32,300	6	29,003	31,440	9
817	8,742	8,742	1	9,413	9,914	8	9,404	9,404	1	10,575	10,786	6	9,989	10,547	14
818	8,804	9,127	4	8,350	8,625	7	8,108	8,498	2	9,738	10,007	6	8,953	10,384	7
819	5,036	5,291	3	4,905	5,113	8	5,034	5,034	1	5,201	5,438	7	5,116	5,370	14
820	741	803	3	717	884	8			0	803	849	6	792	819	13
821	736	736	1	759	769	5	840	929	3	905	1,107	16	893	1,054	21
822	52,259	57,317	7	48,788	54,005	4	55,142	56,450	2	60,254	67,299	10	62,875	69,220	14
823	14,298	16,885	6	11,686	11,872	7	12,097	12,097	1	11,471	12,587	7	10,624	13,051	12
824	766	904	6	753	903	9	0	0	0	766	1,112	15	774	934	11
825	9,473	10,960	3	9,648	10,605	6	10,654	14,756	3	10,533	12,495	7	10,136	10,622	11
826	5,769	6,400	6	5,791	6,758	7	5,233	5,870	2	5,635	6,075	6	5,125	5,719	16
827	7,967	8,020	3	7,941	8,300	7	8,850	8,850	1	8,414	8,680	7	8,075	8,630	11
828	23,250	23,270	2	22,619	23,460	7	22,753	23,630	3	25,031	27,120	9	23,384	24,550	13
829	32,216	34,250	6	32,424	33,300	7	32,903	34,000	3	34,317	35,110	6	33,553	35,050	12
830	2,493	2,986	6	2,292	2,715	7	2,125	2,549	3	2,165	2,630	6	2,889	3,323	12
831	4,197	4,203	2	4,106	4,730	7	4,607	4,607	1	4,610	4,950	6	4,312	4,880	11
832	2,370	2,431	2	2,502	2,789	7			0	2,743	3,103	6	2,774	3,168	12
833	22,167	22,442	6	23,344	24,483	7	25,081	28,689	3	26,644	27,071	6	23,647	24,959	18
834	1,070	1,142	7	1,044	1,070	7	1,101	1,219	5	1,170	1,190	10	1,104	1,274	14
835	8,948	9,564	12	9,096	9,538	13	9,239	9,239	1	9,567	10,388	8	9,317	9,583	17
836	3,957	4,134	7	4,027	4,194	8	4,346	4,346	1	4,492	4,681	8	4,270	4,502	17
837	329	490	9	362	410	22	390	446	10	424	467	20	431	450	24
838	2,398	2,505	3	2,721	3,071	7	2,712	2,712	1	2,415	2,420	2	2,626	2,890	14
839															
840	21,850	22,500	2	21,950	23,000	4	21,950	22,300	2	26,300	27,600	6	24,300	25,600	17
841	9,435	9,852	10	10,037	9,658	10	10,331	10,913	7	11,205	10,562	13	10,318	11,028	21
842	8,815	9,361	8	9,188	9,578	3				9,950	10,120	7	9,944	10,475	13
843	779	853	16	690	788	17	729	827	12	748	832	16	722	796	27
844	9,480	9,818	9	9,732	10,363	12	9,688	10,171	4	10,274	10,748	9	10,023	10,603	25
845	808	973	17	836	966	19	868	1,029	12	906	1,051	21	952	1,112	29
846	3,693	3,995	6	3,853	4,049	3	4,108	4,225	2	4,272	4,734	8	4,245	4,473	9
847	8,730	9,050	3	8,589	9,360	7	0	0	0	9,430	10,080	5	8,890	9,620	12
848	7,876	8,142	4	7,420	7,780	4	8,420	8,720	3	9,040	9,940	9	8,063	8,500	17
849															
850	4,448	4,779	11	4,235	4,641	16	4,507	4,808	11	4,611	5,166	17	4,252	4,635	25
851	6,394	6,476	4	6,210	6,543	7	6,676	6,767	2	6,506	6,677	7	6,429	6,660	15
852	2,151	2,324	5	2,016	2,195	2			0	1,790	2,000	5	1,767	1,868	5
853	739	927	5	843	904	7	1,325	1,325	1	926	981	8	902	981	8
854	2,975	3,109	3	2,844	2,955	8	2,979	2,979	1	3,103	3,180	7	3,158	3,308	14
855	1,930	1,957	3	2,060	2,105	5	2,033	2,142	3	2,246	2,342	6	2,130	2,382	10
856	584	642	8	633	666	8	858	858	1	681	759	8	670	721	14
857	3,828	3,828	1	3,371	3,710	7	3,472	3,605	2	3,679	3,937	6	3,378	3,601	18
858															
859	31,226	32,420	2	31,704	32,230	4	33,078	33,078	1	34,240	34,773	6	32,538	33,531	13
860															
861	19,440	19,600	3	20,500	21,530	7	22,808	23,900	4	20,731	21,650	10	19,694	21,070	11
862	788	808	3	743	797	3	921	983	3	833	877	6	796	830	12
863	21,893	21,960	3	20,940	21,140	2	22,880	22,880	1	22,568	22,800	6	21,190	22,050	12
864	27,500	28,414	3	27,525	28,359	3	29,862	29,862	1	29,919	30,460	7	28,961	31,145	10
865	2,739	2,850	3	2,892	3,225	7	3,295	3,454	5	3,241	3,379	6	3,108	3,305	19
866	1,724	1,960	7	1,620	1,710	4	1,923	1,990	3	1,803	1,910	16	1,717	1,840	22
867	38,133	39,520	3	38,717	39,530	3	41,640	41,640	1	41,567	42,160	6	42,799	43,900	7
868	4,107	4,168	3	4,247	4,436	3	4,806	4,820	2	5,149	5,390	9	4,983	5,587	10
869	11,042	11,138	2	11,355	12,258	4	10,443	10,705	2	12,962	13,723	6	12,321	13,405	7
870	4,792	4,937	2	4,987	5,016	2	5,158	5,163	2	4,984	5,082	6	4,713	5,665	16
871	3,016	3,184	3	3,063	3,155	2	3,210	3,303	4	3,143	3,182	7	3,043	3,184	16

番号	質問1														
	①														
	4月			5月			6月			7月			8月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
872	1,640	1,684	3	1,727	1,795	2	1,934	1,958	3	1,778	1,863	6	1,867	1,925	4
873	901	901	2	863	992	3			0	963	1,117	12	943	1,117	10
874	2,583	2,716	4	2,483	2,651	4	2,813	2,939	3	3,172	3,230	4	3,154	3,311	5
875	261	281	6	274	290	8	306	332	6	321	341	21	337	391	16
876	0	0	0	2,098	2,132	2	0	0	0	2,231	2,351	5	2,327	2,456	9
877	21,700	22,840	5			0	23,062	23,646	2	23,474	25,367	12	22,749	24,423	25
878	2,755	2,967	5	2,947	2,947	1	2,969	3,008	2	2,929	3,107	16	2,654	2,781	17
879	1,539	1,668	4			0	1,463	1,463	1	1,682	1,893	15	2,081	2,346	19
880	2,458	2,580	5	2,573	2,620	3	2,813	2,850	3	2,825	3,080	12	2,858	3,090	19
881	4,675	5,136	2	5,595	5,595	1	6,295	6,295	1	5,613	5,929	10	4,616	5,345	17
882	6,765	6,997	2	6,955	7,030	2	7,210	7,503	2	7,301	8,306	13	7,295	7,630	23
883	4,427	4,860	9				4,897	4,970	3	4,883	5,190	14	4,574	4,880	21
884	509	680	16	521	637	10	580	833	6	607	882	31	617	775	28
885	211	304	9	192	218	8	216	250	3	210	242	27	201	296	27
886	70	96	9	82	99	5	78	89	3	80	99	16	87	109	22
887	46	72	9	46	49	5	50	56	3	55	70	16	56	71	22
888	25,597	27,391	6	26,160	26,954	7	25,996	26,991	4	25,788	26,811	11	25,785	26,110	2
889	124,338	127,530	6	124,794	128,670	7	125,615	131,530	4	125,279	130,240	11	125,810	129,440	2
890															
891	6,092	6,978	6	6,261	7,244	7	6,586	7,342	4	6,909	7,319	11			2
892	10,260	10,979	6	10,923	12,642	7	11,131	12,096	4	11,531	12,147	11	10,745	11,274	2
893															
894	2,325	2,360	2	2,487	2,590	3	2,590	2,830	4	2,689	2,970	16	2,627	2,870	11
895	4,319	4,445	3	4,104	4,388	7	4,235	4,340	4	4,307	4,552	15	4,254	4,503	12
896															
897	12,185	12,185	1	11,896	11,896	1	12,658	12,683	2	12,523	12,793	11	12,698	13,166	19
898	5,347	5,704	6	5,391	5,602	2	6,005	6,005	1	6,101	6,417	13	5,960	6,464	12
899	5,987	6,329	6	5,727	5,908	6	5,676	5,983	4	5,496	5,736	13	5,932	6,296	9
900	3,193	3,324	8	3,316	3,480	6	3,660	3,660	1	3,600	3,806	15	3,367	3,494	9
901	1,922	2,200	5	2,123	2,270	3			0	2,199	2,460	14	2,173	2,440	15
902	6,986	7,140	8	7,560	7,720	4	8,211	9,080	7	7,672	8,100	9	7,142	7,400	8
903															
904	10,655	11,733	7	11,437	12,354	6	11,568	12,636	11	11,310	12,247	6	11,677	12,066	9
905	100	140	7	121	209	6	157	214	11	152	162	6	223	231	9
906	5,456	5,734	18	5,669	6,266	11	5,478	5,846	11	5,199	5,540	17	5,250	5,440	10
907	3,239	3,315	7	3,499	3,530	4	4,485	4,850	3	3,937	3,950	3	4,138	4,215	3
908	39	41	3	0	0	0	58	66	7	65	75	6	65	71	4
909	124	139	5				169	193	7	143	189	15	143	164	11
910															
911	141	150	7	134	146	9	216	247	10	232	278	18	260	293	19
912	54	83	22	92	117	19	95	121	23	98	184	23	292	383	25
913	119,088	119,100	2	125,400	125,420	1	127,176	127,190	1	124,176	124,190	1	136,128	136,140	3
914	87,768	87,790	2	92,016	92,030	1	94,560	94,570	1				87,504	87,510	2
915	6,984	7,004	2	8,088	8,102	1	7,608	7,627	1				7,416	7,424	2

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
1	5,950	6,460	5	5,880	6,070	4			0	6,310	6,530	9	5,990	6,640	17
2	113,300	125,720	6	108,960	111,600	3	112,880	113,910	6	115,810	123,520	13	112,290	120,530	23
3	12,620	13,330	3	10,400	10,400	2	9,880	10,490	15	9,540	10,570	31	9,540	10,570	31
4				45,020	45,810	3	52,180	52,180	1	45,780	45,780	1			
5	5,613	5,840	4	5,067	5,134	4			0			0			0
6	256	276	2	234	261	2				245	248	2	216	216	1
7	94,004	94,004	1	96,753	97,338	2	90,690	97,587	5	85,246	88,455	11	80,162	91,343	20
8	14,850	19,780	10	18,460	22,470	2	14,760	14,760	1	13,950	14,810	11	12,160	13,520	16
9	873	928	4	797	797	1			0			0			0
10	15,559	15,860	6	14,545	15,256	18	14,203	15,127	9	13,885	14,376	12	12,876	14,189	11
11	2,784	2,824	6	2,820	3,003	3	2,772	2,972	8	2,853	3,574	17	2,622	2,928	27
12	5,101	5,843	4	4,249	4,742	4	3,797	3,826	3	3,843	4,276	5	3,743	3,930	4
13	10,557	12,000	11	10,145	12,000	5							9,656	12,000	28
14	1,265	1,342	15	1,233	1,287	12	1,270	1,321	11	1,273	1,368	9	1,286	1,759	13
15			0	5,832	5,933	4	5,034	5,253	6	5,488	5,678	8	4,776	5,165	17
16	349	445	4	327	346	4	279	279	1	212	240	5	206	229	6
17	6,977	7,173	2	7,326	7,372	3	6,795	7,592	12	6,041	6,938	15	5,802	6,678	24
18	3,854	4,436	16	3,535	3,921	19	3,478	3,760	9	3,679	4,306	8	3,466	3,616	18
19															
20	26,194	29,185	12	26,874	29,846	18	27,338	31,710	18	26,150	28,848	22	23,156	25,978	26
21	6,442	6,828	13	6,306	6,668	9	6,103	6,469	15	6,063	6,628	20	5,929	6,491	28
22	199	214	13	193	199	9	192	223	15	191	208	21	195	275	28
23	16,155	17,348	5	16,179	16,277	5	15,955	16,392	9	16,517	16,738	6	16,149	16,768	16
24															
25	2,278	2,363	5	2,359	2,668	4			0	2,551	3,864	27	2,286	3,112	28
26	1,600	1,746	9	1,585	1,613	3			0	1,097	1,097	1	1,207	1,404	7
27	884	927	8	1,050	1,112	3			0			0	917	972	3
28															
29	497	519	6	548	604	3	488	582	12	494	526	25	471	494	20
30															
31	2,881	2,881	1	2,862	2,892	2									
32	2,882	2,964	13	2,764	2,805	14	2,784	2,885	7	2,838	3,513	22	2,824	2,916	31
33	742	785	21	706	756	21	735	765	19	689	754	17	682	716	20
34	3,081	3,185	13	3,082	3,544	8	3,048	3,131	11	3,128	3,929	25	2,882	3,455	28
35	818	836	4	752	779	3			0	815	848	3	639	718	11
36	758	762	3	617	649	2	555	699	19	501	589	31	442	476	31
37	2,022	2,208	5	1,731	1,763	2	1,282	1,477	19	1,119	1,260	29	1,164	1,385	28
38	447	477	5	391	400	2	364	428	19	306	398	29	310	351	28
39															
40	2,548	2,947	10	2,234	2,401	5	2,905	2,960	2	2,176	2,279	8	1,963	2,093	7
41	2,160	2,254		2,001	2,047	6	2,390	2,471	5	2,392	2,601	22	2,445	2,646	24
42	263	326	10	244	301	7	196	206	2	249	286	4	218	218	1
43	43	52	10	27	29	7	26	29	2	36	45	4	32	32	1
44			0	687	847	15	664	686	3	699	888	19	671	687	9
45	398	419	9	399	408	4	396	429	14	398	443	29	376	404	28
46	1,115	1,187	6	1,049	1,083	3				862	921	2	776	792	2
47	1,178	1,300	17	1,140	1,380	15	1,105	1,138	6	1,159	1,367	6	1,124	1,138	2
48	1,865	2,024	10	1,808	1,899	6	1,980	2,063	10	1,981	2,201	19	1,680	1,825	28
49	520	666	13	525	599	11	535	618	21	511	598	29	451	491	28
50	8,500	8,140	2	6,720	6,720	1	0	0	0	6,720	5,920	5	5,550	5,660	2
51			0	832	870	6	848	952	7	849	1,024	11	776	857	15
52															
53				1,713	1,743	4	1,643	1,729	27	1,622	1,776	31	1,546	1,735	31
54	336	386	3	326	353	0	336	395	1	338	416	3	313	414	0
55															
56	944	1,174	13	916	1,106	20	933	1,036	9	858	938	12	758	815	11
57	364	370	3	353	366	4	407	408	2	386	405	4	337	347	3
58	570	610	11	536	536	1	528	528	1			0	547	581	4
59															
60															
61	368	403	9	400	455	9	356	373	6	359	436	22	361	425	24
62	419	449	5	419	421	3	410	410	2	405	410	3	408	415	5
63	1,322	1,456	5	1,311	1,348	5	1,444	1,479	2	1,409	1,517	6	1,319	1,388	6
64	239	263	5	243	276	6	202	206	2	242	259	6	207	242	6
65	3,284	3,284	1			0			0	3,524	3,524	1	3,278	3,519	6
66	1,655	1,655	1							1,593	1,593	1			
67	848	949	4	795	855	4	638	862	11	588	730	23	677	840	31

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
68	695	715	2			0	1,214	1,245	2			0			0
69	278	318	4	240	273	6	231	300	5	288	384	29	357	400	28
70															
71	1,963	3,271	24	1,809	2,033	23	1,771	1,832	23	1,574	1,853	23	1,551	1,601	24
72	213	387	24	190	222	23	175	204	22	178	248	23	173	209	24
73	2,812	3,320	6	2,773	3,110	6	2,259	2,383	7	2,209	2,477	8	2,056	2,147	6
74	313	330	16	326	349	14	329	358	19	369	411	25	385	414	25
75	394	578	8	483	568	12	258	311	15	281	313	23	275	290	19
76	2,105	2,364	16	2,435	3,390	9	2,298	2,691	15	2,279	2,357	18	2,087	2,134	5
77	1,823	2,069	2	1,797	1,850	5	1,669	1,951	15	1,732	2,607	26	1,534	1,612	18
78	2,494	3,759	10	2,235	2,429	6	1,986	2,205	15	1,984	2,805	29	1,765	2,325	28
79															
80															
81	1,281	1,388	13	1,120	1,200	4	1,047	1,099	12	1,027	1,073	15	937	989	16
82	1,219	1,264	20	1,260	1,375	5	1,163	1,303	14	1,111	1,231	20	1,003	1,136	16
83	259	274	11	297	412	7	280	301	4	254	266	11	252	297	13
84	1,776	1,873	6	1,771	1,810	5	1,736	1,818	7	1,871	1,942	11	1,819	1,929	11
85															
86															
87	1,970	2,352	6	2,003	2,146	4	1,513	1,698	3	1,550	1,725	11	1,425	1,519	14
88	447	509	6	370	381	4	364	379	3	387	429	11	327	353	14
89	34	44	6	35	38	4	37	38	3	38	40	11	36	43	14
90	6,239	6,367	2	5,603	5,707	2	5,120	5,120	1	5,399	5,527	5	4,924	4,931	2
91	1,545	1,684	21	1,511	1,613	17	1,467	1,604	23	1,319	1,421	26	1,204	1,386	30
92	6,571	7,326	5	7,841	7,841	1			0	6,692	7,761	19			0
93				34,947	35,760	3									
94	4,623	5,280	11	4,627	5,130	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	7,999	8,421	7	8,132	8,594	4			0	7,976	8,246	2			0
96	32,970	34,180	2	38,410	38,950	2									
97	838	909	9	831	849	4									
98	729	761	9	697	713	3									
99															
100															
101	10,115	12,010	10	10,859	11,370	9	10,136	10,610	5	10,350	10,820	11	10,135	10,700	24
102	2,064	2,163	12	2,068	2,115	6	2,042	2,061	2	2,081	2,206	9	2,022	2,372	15
103	553	578	6	522	552	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	1,415	1,632	5	1,993	1,993	1	689	792	5	448	606	8	447	662	28
105	37,055	38,130	10	36,686	37,820	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	7,403	8,137	12	6,768	7,009	4	6,506	6,753	5	6,716	7,013	6	6,546	7,054	18
107	2,831	2,885	7	3,996	4,086	2	3,141	3,450	2	2,778	2,827	3	2,595	2,725	2
108	4,874	5,081	10	5,111	5,111	1	4,515	4,734	4	4,743	5,292	16	4,597	5,045	23
109	780	835	5	885	995	4	783	826	5	801	873	11	713	873	5
110	445	459	4	416	427	4			0	393	402	5			0
111	17,538	19,368	9	17,997	19,665	3			0			0			0
112	748	801	6			0	681	732	4	731	787	15	746	835	23
113	699	808	11	723	804	5			0	661	669	2	738	856	13
114	359	458	8	450	466	2	350	381	3	347	425	16	341	384	19
115	3,235	4,034	12	3,069	3,491	6	2,954	2,954	1	3,041	3,190	6	2,967	3,308	7
116	181	209	10	177	187	7	198	211	10	213	236	11	214	259	16
117	82,735	90,402	10	82,250	91,668	5	71,958	71,958	1			0	68,974	71,120	3
118	11,749	12,159	8	11,352	11,763	6	10,526	10,526	1			0			0
119	5,801	5,989	9	590	5,788	5	5,491	5,491	1			0			0
120	2,719	2,853	8	2,793	2,844	3	2,718	2,752	4	2,692	2,761	11	2,577	2,714	5
121	9,106	9,505	8	8,922	9,505	4	8,360	8,558	15	8,378	8,934	16	8,101	8,449	17
122	2,559	3,000	8	2,341	2,529	4	2,744	3,197	9	2,625	3,216	10	2,550	2,945	14
123	10,473	12,255	9	11,179	11,468	4	10,871	11,846	10	10,864	12,230	18	9,706	11,773	16
124	5,712	6,158	8	5,783	6,488	8	5,196	5,570	6	5,168	5,528	12	5,051	5,423	11
125	8,149	8,467	8	8,475	8,875	10	7,699	8,922	10	7,671	8,909	14	7,092	8,319	12
126	583	629	10	566	577	2	542	551	2	536	583	4	595	620	3
127	1,912	2,320	6	1,994	2,262	8	1,806	1,988	8	1,829	1,977	9	1,781	2,174	10
128	1,013	1,240	15	933	1,050	6	891	1,300	16	922	1,300	16	953	1,070	20
129	4,246	4,693	7	3,796	3,920	3	3,915	4,501	5	3,557	4,060	11	3,699	3,909	10
130	1,368	1,509	12	1,332	1,352	3	1,261	1,261	1	1,264	1,334	6	1,315	1,315	1
131	540	540	2	560	570	2			0	520	570	4			0
132															
133	1,268	1,373	12	1,393	1,515	2	1,255	1,354	4	1,328	1,419	17	1,249	1,347	18
134	101,734	105,753	7	102,532	104,492	4	96,294	97,996	18	96,229	98,515	18	94,524	97,435	20

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
135	69,223	71,496	9	68,528	79,061	7	60,680	63,973	15	61,185	63,198	15	59,026	72,120	20
136	3,087	3,191	3	2,683	2,932	9	2,863	2,932	9	2,946	3,196	23	2,797	3,017	11
137	16,790	18,630	10	16,723	17,220	3	15,694	16,560	12	15,492	16,160	10	15,304	16,020	7
138															
139	288	312	14	278	284	2			0			0			0
140	322	440	14	404	467	2			0			0			0
141	1,810	1,873	11	1,833	1,833	1			0	1,758	1,758	1			0
142	761	831	12	770	861	6			0			0			0
143															
144															
145	488	535	9	467	468	2			0			0			0
146	1,064	1,547	13	1,074	1,479	10	1,020	1,341	1	968	1,356	1	903	958	1
147	50,782	56,073	12	48,784	53,543	4	42,836	42,836	1			0	45,695	45,695	1
148	3,249	3,442	6			0			0			0			0
149	4,451	4,622	9	4,400	4,400	1			0			0			0
150	3,621	3,876	17	3,491	3,833	12	3,403	3,620	10	3,372	3,655	12			0
151	1,226	1,352	14	1,221	1,270	10	1,218	1,275	6	1,286	1,363	6	1,289	1,354	12
152	38,292	46,377	12	34,965	38,570	7	33,502	34,641	2	31,292	33,707	3	27,571	27,571	1
153	440	771	12	410	491	7	343	402	2	415	673	3	447	447	1
154	20,333	21,659	11	19,461	20,281	4	18,575	18,575	1	18,845	19,978	5			0
155	18,213	19,060	11	18,350	18,980	3	15,790	15,790	1			0			0
156	1,227	1,386	11	1,076	1,326	3	1,311	1,311	1			0			0
157	4,050	4,410	9	4,020	4,020	1	3,610	3,610	1			0			0
158	6,178	6,562	12	5,701	5,759	8	5,603	5,633	2	5,378	5,523	5			0
159	8,758	9,050	10	9,199	9,488	7			0	8,153	8,434	4	8,783	8,783	1
160	4,919	5,402	12	4,274	4,386	5	3,866	3,866	1			0			0
161															
162	854	934	10	960	960	1			0	812	848	7	760	760	1
163	1,471	1,607	12	1,449	1,554	7	1,360	1,468	3	1,428	1,508	8			0
164	1,123	1,190	7	1,027	1,079	2			0			0			0
165															
166	680	763	5	670	712	2	672	693	3	630	630	1			
167	1,591	2,664	6			0			0			0			0
168	408	448	13	454	475	6	456	466	2	482	507	3	485	535	4
169	530	594	13	402	442	3	395	395	1			0			0
170	9,579	12,280	22	8,876	10,039	20	8,383	9,367	14	8,745	9,432	13	9,430	9,817	8
171	7,796	8,912	22	7,311	7,867	19	7,132	7,717	14	7,307	8,053	15	7,806	8,299	14
172	21,618	31,575	21	21,300	23,878	21	17,848	18,952	14	19,307	22,460	10	24,831	26,967	9
173															
174	20,698	22,263	12	19,667	20,295	3	17,982	17,982	1	18,234	18,486	3			0
175	1,522	1,647	7	1,544	1,891	5	1,625	1,810	7	1,495	1,797	8			0
176	14,531	14,962	4	14,387	14,823	2	13,313	14,040	22	12,890	13,616	23	12,608	13,306	15
177	555	583	4	559	563	2	569	614	23	590	619	19	576	646	20
178	3,471	3,553	5	3,151	3,530	8	3,280	3,697	11	3,686	4,125	12	3,326	3,890	7
179	223	223	2	226	243	5	185	215	21	191	204	22	171	211	22
180	68	78	2	38	44	5	32	44	21	30	39	22	33	42	20
181	1,023	1,109	11	948	953	2			0			0			0
182	3,177	3,408	14	3,900	4,147	7	3,616	3,937	30	3,520	3,841	29	3,515	4,026	28
183															
184	253	302	15	226	270	11	218	248	18	179	200	10	198	216	4
185															
186				370	430		378	380		360	370		362	372	
187	1,132	1,253	10	1,087	1,159	2	978	1,152	25	921	1,260	23	942	1,138	13
188	739	820	12	665	740	6	612	687	30	621	716	25	598	713	31
189	2,390	2,525	2	2,247	2,488	6	2,175	2,330	20	2,224	2,306	19	2,242	2,385	13
190	382	385	2	268	449	6	163	185	20	146	169	19	155	184	13
191	1,592	1,639	3	1,582	1,612	8	1,475	1,558	8	1,274	1,434	23	1,102	1,209	17
192	1,318	2,181	5	1,322	1,932	9	1,089	1,225	19	1,110	1,200	21	1,083	1,200	20
193	42,995	48,520	6	41,296	43,040	5	39,040	40,300	9	39,361	40,820	10	36,911	38,750	9
194	4,750	5,260	11	4,548	4,697	9	4,572	4,788	15	4,541	4,762	10	4,519	4,712	16
195	2,663	3,040	6	2,698	2,930	5	2,627	3,260	30	2,461	3,240	20	2,280	2,420	23
196	970	1,110	6	936	970	5	800	910	30	792	850	20	754	820	23
197	597	638	6	574	628	5	559	611	30	557	640	20	569	684	23
198	302	432	6	238	253	5	216	255	30	220	240	20	215	240	23
199	48,590	50,620	7	49,830	50,130	3	42,520	46,580	26	43,040	44,410	21	40,050	43,720	23
200	12,884	15,450	6	12,860	15,490	5	12,154	14,130	27	10,897	15,380	18	9,554	10,200	24
201															

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
202															
203															
204															
205	2,443	2,785	7	2,749	2,864	3	2,372	2,586	27	2,320	2,515	21	2,167	2,438	27
206	7,644	8,040	5	7,616	7,990	5	7,452	7,950	16	7,506	7,880	17	7,237	7,760	16
207															
208	9,000	9,600	4	9,234	10,157	6	6,594	8,118	30	6,221	7,766	18	5,320	6,816	24
209															
210	23,001	30,620	6	26,108	30,990	8	26,022	28,930	30	26,478	31,460	19	26,089	29,880	24
211	14,577	15,555	5	15,986	19,607	5	13,533	14,623	29	13,783	14,095	15	13,224	14,190	23
212	3,202	3,226	2	3,749	4,095	3	3,304	3,995	29	3,117	3,567	15	2,817	3,131	23
213	20,150	22,160	7	19,560	19,560	1	18,240	19,670	20	18,240	19,670	20	18,060	19,290	17
214	6,030	6,510	2	5,544	6,243	4	4,132	4,680	28	3,381	4,400	22	3,699	3,860	27
215	2,296	2,452	4	2,482	2,590	2	2,354	3,136	27	2,315	2,520	17	2,227	2,418	27
216	123,907	136,630	8	121,084	126,846	10	127,799	142,818	13	125,088	138,725	16	122,963	143,987	24
217	68,381	72,786	7	77,417	90,626	6	59,592	63,540	29	60,666	62,470	19	54,327	58,103	27
218	97,251	105,654	5	119,621	129,629	2	95,579	104,247	18	91,693	112,275	15	80,336	105,786	18
219	52,958	55,738	6	52,807	55,794	5	49,241	51,873	26	48,412	49,735	18	46,824	58,121	24
220	6,384	6,705	5	6,406	6,627	2	6,141	6,469	22	6,079	6,390	15	5,800	5,945	13
221															
222	20,174	25,441	5	18,393	19,651	7	16,349	20,137	30	18,742	19,914	24	18,117	19,770	23
223	2,053	3,244	13	2,182	2,396	14	1,890	2,565	30	1,538	1,721	21	1,806	1,919	9
224	3,183	3,483	9	3,439	3,668	12	2,842	3,287	30	2,738	3,247	15	3,159	3,344	11
225	1,222	1,346	6	1,058	1,434	5	800	904	29	760	874	20	684	772	25
226	225	260	5	240	292	3	144	249	29	154	174	19	139	164	24
227	13,102	13,374	5	11,669	11,669	1	13,486	15,481	29	11,416	11,956	20	11,200	11,731	21
228	3,986	4,510	4	3,947	4,221	5	3,298	3,701	26	3,089	3,316	24	2,988	3,389	23
229	7,848	8,004	4	7,908	8,080	3	8,360	8,897	21	8,670	9,215	22	8,667	9,017	13
230															
231	506	958	10	442	489	6	368	427	22	345	387	19	343	383	22
232	1,021	1,021	1	841	849	2	807	1,080	29	675	721	20	661	719	23
233	11,954	15,037	4	11,623	13,581	3	7,908	9,513	30	6,874	7,604	25	6,629	7,368	28
234	1,994	2,338	16	1,920	2,438	18	2,073	2,276	19	1,903	2,206	13	2,023	2,274	11
235															
236	208	224	2	197	207	6	184	221	12	206	212	10	220	240	12
237	648	763	9	524	562	6	491	516	12	598	633	11	609	632	14
238	2,270	2,349	2	2,171	2,719	12	2,130	2,745	30	1,882	2,440	22	2,005	2,332	22
239	3,687	3,789	4	3,454	3,653	10	3,455	3,945	30	3,199	3,730	21	4,026	4,610	17
240	22,211	22,457	3	19,333	19,625	2	18,944	20,468	26	18,330	20,846	12	18,903	20,215	8
241	30,983	31,682	3	31,754	34,463	3	26,337	29,480	29	24,668	25,701	20	23,948	24,936	26
242	20,346	24,490	5	20,287	22,780	3	16,307	17,480	29	15,344	16,700	22	14,400	14,810	27
243	26,185	26,185	1	22,205	24,632	3	17,139	19,319	30	13,792	15,736	26	11,843	12,634	19
244	1,098	1,202	4	1,247	1,410	3	857	1,007	26	850	988	21	868	965	23
245	37,954	50,791	6	35,486	38,584	9	31,953	35,648	29	30,245	31,363	17	29,943	32,588	27
246	19,400	22,060	5	19,780	20,880	4	16,490	17,860	30	15,720	16,610	27	14,810	16,010	31
247			0	6,665	6,710	2	6,420	6,420	1	5,828	6,720	16	5,610	6,340	15
248	16,487	20,010	7	15,520	18,754	9	11,868	13,681	30	10,771	11,203	25	9,905	10,725	27
249															
250															
251															
252															
253															
254	1,668	1,781	2	1,757	1,891	9	1,906	1,854	16	1,537	1,687	13	1,512	1,932	6
255	249	250	2	256	276	9	237	251	16	226	240	13	239	251	6
256	541	596	4	533	539	3	526	560	13	552	636	7	546	582	8
257															
258															
259	10,620	11,264	5	10,483	10,612	4	9,812	10,417	30	9,638	10,673	25	9,971	10,464	14
260	84,332	92,301	4	76,601	77,983	2	69,372	73,065	28	68,806	72,738	23	66,775	70,922	24
261	9,155	10,561	5	7,933	8,317	4	6,008	6,829	30	5,897	6,159	20	5,669	6,323	24
262	338	350	4	354	381	6	321	342	21	322	344	14	306	336	23
263	11,834	11,866	15	11,428	11,553	15	8,458	9,416	29	8,530	9,063	25	8,093	8,593	30
264	11,546	13,770	5	11,420	12,240	4	9,864	11,080	30	9,377	9,770	20	9,023	9,510	24
265	3,509	3,705	3	3,672	3,880	2	3,250	3,846	26	3,092	3,383	19	2,990	3,323	25
266	4,772	5,396	6	4,028	4,032	2	3,857	4,848	26	3,910	4,258	21	3,693	3,851	27
267	17,032	29,530	10	14,272	21,578	16	10,970	14,836	30	10,666	13,462	27	9,984	11,909	31
268	9,012	10,132	10	8,271	9,759	13	6,698	7,660	29	6,711	7,798	23	6,403	6,889	28

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
269	21,828	22,290	4	20,925	21,110	2	18,081	20,370	29	17,041	17,900	19	15,733	16,890	23
270	12,406	15,320	5	12,740	13,650	2	9,650	10,610	26	8,843	9,320	19	8,347	8,740	23
271	5,675	5,877	4	5,696	6,060	3	5,176	5,557	29	529	5,667	19	5,106	5,515	24
272	146,469	154,047	4	152,553	163,122	2	109,576	123,082	27	98,201	105,941	19	91,741	96,947	24
273	485,567	545,760	6	470,780	470,780	1	408,276	480,510	26	381,757	396,760	15	364,283	384,590	24
274	242,067	253,792	5	261,485	261,485	1	232,600	274,095	25	236,351	243,944	17	223,991	236,919	26
275	38,777	41,105	4	34,342	34,368	2	35,798	37,757	26	35,798	42,947	19	33,834	36,975	24
276	1,520	1,634	5	1,483	1,548	2	1,236	1,320	27	1,218	1,264	19	1,210	1,325	23
277	2,801	2,974	5	3,582	3,719	3	3,124	3,387	26	3,114	3,252	19	2,972	3,181	24
278	67,173	69,221	8	65,680	71,545	8	69,962	75,740	27	68,508	72,415	22	71,746	75,894	27
279	8,611	9,640	2	9,594	9,594	1	9,440	10,802	18	9,401	10,447	11	9,779	11,120	13
280															
281	6,528	6,697	6	6,544	6,826	7	6,555	6,924	21	6,762	7,251	19	6,637	7,337	19
282	3,970	5,307	6	5,469	5,625	2	3,855	4,995	22	3,502	5,353	17	3,596	4,542	17
283	19,324	20,105	4	19,939	21,093	6	18,787	20,778	21	18,797	19,968	19	18,119	19,183	22
284	26,208	27,118	5	25,509	25,674	2	25,672	26,625	17	25,675	27,354	18	26,116	29,308	22
285	8,381	8,820	6	8,906	9,330	6	8,590	9,340	30	8,918	9,550	21	8,357	8,740	23
286	6,633	6,873	5	6,762	6,832	2	6,482	6,928	13	6,464	6,747	14	6,313	6,689	18
287	1,859	1,945	3	1,968	2,101	5	1,784	1,837	3	1,995	2,047	2	1,811	1,873	5
288	3,588	3,962	6	3,671	3,949	4	3,295	3,670	17	3,357	3,599	19	3,204	3,567	2
289	262,700	266,500	3	272,600	276,200	3	248,032	265,300	22	241,868	254,200	19	236,764	271,800	22
290	82,260	88,900	5	79,000	79,000	1	87,154	103,200	26	81,979	96,800	19	78,439	88,800	23
291	129,267	132,220	6	127,380	133,420	5	117,462	126,400	26	113,197	117,820	15	111,935	117,370	18
292	234,354	239,460	5	227,077	238,000	3	224,437	248,470	26	224,850	238,400	19	214,010	226,750	25
293															
294	10,080	10,990	6	8,980	9,700	5	7,010	8,010	22	7,080	7,880	19	6,250	7,130	23
295	71,611	73,730	8	70,894	79,120	7	65,175	71,660	24	65,499	70,010	22	62,752	66,530	24
296	17,741	18,294	4	17,949	18,679	4	17,603	19,342	22	17,537	18,814	19	17,244	18,140	23
297	213,690	271,100	8	203,700	253,100	8	155,120	165,850	28	153,580	160,620	23	146,440	157,770	28
298	42,010	48,160	11	42,860	48,330	8	38,530	41,490	26	37,550	38,710	23	36,070	38,830	28
299	51,030	62,930	9	48,890	59,080	8	43,250	46,490	28	42,970	45,060	23	41,450	45,660	26
300	84,660	99,170	10	82,360	91,810	11	74,780	80,740	26	73,260	76,990	23	67,820	73,690	27
301	252,130	287,160	12	247,420	281,720	9	212,150	238,820	28	209,130	217,050	21	198,540	218,190	28
302	180,520	189,200	5	179,480	185,400	5	169,038	183,200	26	170,147	176,400	19	165,045	172,400	22
303	73,033	76,200	6	73,700	75,900	4	69,546	75,800	26	70,068	73,000	19	67,186	69,600	23
304	40,390	41,570	6	40,829	42,202	5	39,049	41,884	22	40,353	42,326	19	40,213	42,082	23
305	174,219	183,419	7	178,785	185,487	5	168,548	183,101	26	170,069	175,356	19	165,592	173,580	23
306	28,000	28,795	5	27,499	28,757	5	26,963	29,780	26	27,069	29,036	19	26,341	28,531	23
307	30,805	32,062	10	30,531	32,195	9	28,684	31,013	29	29,296	32,100	23	27,879	29,555	27
308	10,107	10,920	6	10,820	11,000	4	10,450	11,470	22	11,147	11,940	19	10,850	11,670	23
309	43,480	44,870	7	43,640	45,600	5	40,500	42,930	26	40,890	43,040	18	40,000	41,640	23
310	47,467	57,685	7	42,854	44,099	3	39,504	41,913	23	36,681	41,677	17	34,762	39,567	15
311	24,320	25,110	7	24,710	25,420	4	24,180	25,960	26	24,850	26,040	19	23,670	24,770	19
312	26,188	26,670	5	26,463	27,200	4	26,087	27,860	26	27,180	28,330	21	27,298	29,890	26
313	13,232	17,260	15	14,112	18,519	16	11,898	12,816	29	11,775	13,097	25	11,033	13,097	25
314	14,427	15,218	6	14,809	15,102	4	13,549	14,728	26	13,711	14,966	21	13,012	13,750	26
315	3,536	4,949	14	3,526	4,687	15	3,300	4,279	29	3,086	4,180	23	3,011	4,651	29
316	8,630	11,312	15	7,972	9,732	15	7,536	10,288	30	6,201	8,219	24	5,966	8,835	29
317	10,488	10,909	4	10,028	10,351	5	9,976	11,171	26	9,790	10,596	18	9,510	10,170	15
318	47,080	56,630	3	39,590	39,590	1	45,650	55,060	24	40,840	52,660	14	39,770	50,480	15
319	634	672	12	585	608	12			0	557	607	3	552	582	2
320	262	277	8	274	313	11	290	290	1	230	230	2			0
321	287	298	10	258	263	2			0			0			0
322	1,028	1,123	10	1,311	1,365	3			0			0			0
323	20,310	21,450	9	20,470	20,620	3	19,870	19,870	1	20,085	20,870	2			0
324	3,381	3,588	5	3,589	3,681	2			0			0			0
325	7,621	8,102	9	7,244	7,769	5			0			0			0
326	8,471	9,431	11	7,353	7,353	1			0			0			0
327															
328	5,464	6,922	2			0			0			0			0
329	3,618	3,881	9	3,388	3,388	1	3,494	3,549	6			0			0
330	4,328	4,996	19	4,173	4,782	14	4,205	4,463	7	4,357	4,628	9	4,543	4,748	6
331	8,730	9,469	12	8,831	9,150	9	9,088	10,096	8	9,319	10,509	6	0	0	0
332	1,795	2,108	14	1,639	1,730	3	2,009	2,009	1	1,857	2,077	12	1,907	2,052	2
333	2,453	2,598	11	2,339	2,440	4			0			0			0
334	122	132	11	121	126	4			0			0			0
335	2,632	2,901	15	2,736	3,073	16	2,940	3,478	16	2,821	3,554	12	2,740	2,741	2

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
336	990	1,010	2			0			0			0			0
337															
338	392	396	19	377	380	18	367	367	14	0	0	0	0	0	8
339	386	445	10			0	436	436	1			0			0
340															
341	867	914	5			0	975	975	1			0			0
342	723	812	5			0	672	672	1			0			0
343	4,107	4,373	12	4,202	4,344	6	3,857	3,874	2						
344															
345	108	142	11	119	124	2	127	144	10	94	98	4	167	168	2
346	952	1,031	4												
347	524	550	5	589	589	1	509	509	1			0			0
348	1,192	1,270	10	1,226	1,226	1	1,198	1,212	2	1,124	1,124	1	1,108	1,108	1
349															
350	784	842	12	780	832	12	765	803	18	763	819	6	774	875	6
351															
352	208	223	7	186	199	7	184	189	7			0			0
353	2,840	2,903	4			0			0			0			0
354	742	812	7	730	768	5	697	697	1	737	737	1	893	942	4
355	63	71	7	62	66	5	56	56	1	63	63	1	52	57	4
356	33	35	7	27	28	5	34	34	1	28	28	1	28	29	4
357	53	60	7	58	65	5	49	49	1	96	96	1	92	93	4
358	14,672	15,814	9	14,803	15,006	2			0			0	14,236	14,236	1
359	29,318	31,203	10	29,271	29,903	2			0			0			0
360	4,187	4,326	5			0	4,219	4,219	1			0			0
361	6,535	6,921	9			0	6,478	6,478	1			0			0
362	758	899	12	871	905	3	614	614	1	773	773	1			0
363	2,963	3,321	14	2,826	3,069	15	2,770	2,956	12	2,861	3,097	9	2,889	3,246	7
364	1,050	1,108	15	1,006	1,112	17	997	1,029	18	944	993	11	1,021	1,111	5
365	753	814	9	781	830	3	821	840	2						
366															
367															
368	6,913	7,088	10	6,986	6,986	1	6,737	6,737	1	0	0	0	0	0	0
369	2,728	2,882	8	2,641	2,743	6	2,576	2,576	2			0			0
370															
371	3,233	3,255	4	3,291	3,291	1	3,178	3,221	4	3,070	3,098	4	3,199	3,199	1
372	3,249	3,374	12	3,161	3,595	18	3,110	3,410	22	3,020	3,287	20	3,295	3,298	2
373	337	351	8	340	362	6	339	339	1						
374	2,507	2,875	15	2,614	2,814	7	2,321	2,321	1						
375	601	772	17	495	665	25	523	753	17	522	614	9	644	672	9
376			0			0	5,420	5,420	1			0			0
377	286	291	2	274	278	2	282	283	2	290	294	2	290	292	2
378	107	125	7	111	121	3							80	92	3
379	3,191	3,342	8	3,109	3,294	6	3,081	3,081	1			0			0
380	45,455	46,933	8	43,532	44,896	5	51,697	56,425	4	56,718	57,303	2			0
381	50,389	52,309	10	50,214	50,987	2	46,707	47,804	4			0			0
382	8,207	8,688	10	8,325	8,747	4	7,991	8,557	4			0			0
383	258	321	10	202	206	4	201	205	4			0			0
384	3,019	3,518	11	3,191	3,536	2	3,168	3,442	4	0	0	0	0	0	0
385	7,616	8,775	11	9,421	9,768	3	8,425	8,637	4						
386	993	1,088	6	1,124	1,153	2	933	933	1						
387	7,139	9,210	19	7,661	8,600	18	7,301	8,070	15	1,176	8,420	14	7,228	7,630	8
388	1,762	1,941	9	1,688	1,784	3	1,625	1,734	13	1,660	1,771	6	1,648	1,779	3
389	2,597	3,145	10	2,452	2,818	5	2,370	2,725	4	2,300	2,300	1			0
390	12,552	13,053	10	11,887	12,269	5	11,576	11,800	4	11,670	11,670	1			0
391	1,558	1,619	10	1,477	1,535	5	1,447	1,479	4	1,500	1,500	1			0
392	1,198	1,383	10	648	727	3	744	824	7	1,117	1,117	2	669	742	3
393															
394	2,175	2,256	9	2,265	2,321	4	2,278	2,278	1			0			0
395															
396															
397	368	462	19	340	367	20	328	353	14	310	345	11	379	427	4
398	354	466	19	287	392	20	325	404	14	316	391	11	330	402	4
399															
400															
401	2,508	2,622	10	2,524	2,479	2	2,488	2,630	2	2,352	2,561	2			0
402															

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
403	6,437	6,879	10	5,866	5,866	1	5,986	6,113	3	0	0	0	0	0	0
404															
405	501	541	12	510	565	16	494	517	10	475	548	12	497	521	6
406															
407															
408															
409															
410	4,050	4,088	3			0	3,868	4,005				0			0
411	17,133	17,908	10	17,082	17,082	1	16,293	16,521	3			0			0
412	4,587	4,736	10	4,759	5,001	4	4,765	4,852	4			0			0
413	6,393	6,775	14	6,332	6,647	11	6,039	6,132	4	6,146	6,221	3	6,097	6,433	3
414	15,690	17,072	11	15,801	16,338	2			0	15,275	15,601	2			0
415	3,394	3,608	6	3,273	3,340	4	3,138	3,340	5	3,416	3,416	1			0
416	6,744	6,967	13	6,523	6,766	4	6,077	6,384	9	6,005	6,172	6	6,476	6,661	2
417	22,564	25,498	15	21,187	22,332	5			0	20,791	20,791	1			0
418	1,650	1,743	14	1,637	1,801	12	1,595	1,743	11	1,504	1,564	5			0
419	680	770	14	685	755	12	686	744	11	569	599	5			0
420	1,141	1,206	11	1,101	1,181	10	1,040	1,111	11	1,008	1,078	14	978	1,040	3
421	2,545	2,624	12	2,544	2,815	13	2,465	3,140	13	2,483	2,616	12	2,674	2,712	2
422															
423															
424	943	1,229	13	1,037	1,043	3	992	1,345	11	1,028	1,090	8	1,158	1,158	1
425	677	726	13	677	734	3	698	777	11	683	810	8	893	893	1
426	784	845	11	741	827	10	748	774	4	770	780	3			0
427															
428															
429	31,297	32,352	11	31,415	31,921	4	27,837	28,164	4			0			0
430															
431															
432															
433															
434															
435	1,121	1,319	7	1,106	1,263	16	676	809	26	606	702	24	582	777	24
436	313	375	7	247	318	16	174	237	26	158	204	24	154	191	24
437															
438															
439	303	460	9	293	330	12	268	320	26	300	350	27	299	330	18
440	822	889	3	796	931	6	696	787	24	817	978	22	1,008	1,077	23
441	555	1,235	3	440	575	6	360	432	24	308	389	22	289	343	23
442	16,951	17,881	6	17,592	19,224	12	15,905	17,773	30	16,245	18,258	20	18,539	19,818	15
443	16,136	17,159	12	18,250	20,056	11	15,961	17,005	30	14,665	16,131	22	13,736	14,753	16
444	11,643	12,484	7	11,796	13,105	14	11,578	12,943	30	12,141	13,010	21	12,318	14,297	24
445	59,103	61,847		57,065	58,937	5	53,934	57,697	13	53,271	54,537	10	55,114	56,978	6
446	24,349	25,002	6	27,472	29,160	4	24,779	27,256	20	22,919	24,471	20	22,286	23,644	18
447	18,600	20,230	9	19,458	20,230	13	18,494	19,890	30	18,777	19,770	23	18,317	19,540	17
448															
449	31,263	32,820	10	30,906	32,230	12	26,211	29,780	27	26,062	27,250	23	26,192	27,140	18
450	4,256	4,373	5	4,304	4,580	13	3,999	4,109	30	3,984	4,227	23	3,881	4,045	24
451	2,541	2,644	8	2,420	2,613	2	2,365	2,459	10	2,326	2,439	16	2,286	2,360	12
452	2,081	2,183	7	2,126	2,214	2	1,949	2,169	13	1,828	1,983	16	1,849	1,969	23
453	336	771	7	996	1,152	2	581	876	13	439	943	14	569	921	20
454	5,359	5,594	11	5,011	5,278	5	4,850	5,098	10	4,652	4,784	3	4,597	4,636	3
455															
456	1,340	1,500	26	1,218	1,389	23	1,183	1,394	25	1,221	1,769	24	1,682	2,133	17
457	13,690	19,600	5	13,457	18,390	7	12,002	13,466	26	10,800	11,608	20	10,328	11,186	15
458															
459	2,275	2,714	23	1,999	2,856	25	1,651	2,175	21	1,445	1,869	20	1,427	1,745	22
460	565	611	6	585	624	6	550	618	30	562	651	27	582	749	31
461	350	364	2	327	327	1	306	323	7	305	312	2	295	295	1
462	1,829	1,878	4	1,764	1,911	4	1,751	1,860	9	1,696	1,784	11	1,718	1,860	6
463	3,680	3,824	13	3,576	3,841	20	3,624	3,771	25	3,819	4,056	23	3,766	3,815	20
464															
465	280	296	8	288	295	8	265	274	13	288	306	14	394	322	6
466	687	880	15	679	780	13	593	690	30	563	620	21	536	600	27
467	864	1,096	21	857	917	20	822	923	28	849	919	25	874	956	25
468	2,034	2,098	8	2,134	2,481	8	2,025	2,111	18	2,043	2,167	22	2,006	2,129	14
469	842	857	8	786	854	6	727	742	19	771	826	21	747	768	24

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
470															
471	410	475	6	441	453	5	417	731	19	437	478	20	444	479	13
472	640	703	5	634	729	8	622	661	15	665	770	8	763	801	11
473	1,115	1,127	12	1,117	1,183	13	1,114	1,330	26	1,119	1,184	17	1,155	1,247	24
474	631	695	8	636	717	12	642	734	25	779	851	12	652	733	15
475	655	717	4	701	757	2	652	749	13	685	791	4	760	770	2
476															
477	1,153	1,453	12	984	1,199	12	938	1,127	18	1,211	2,254	7			0
478	2,581	3,020	10	2,587	2,763	5	2,399	2,582	11	2,371	2,371	1	2,352	2,617	4
479	496	551	13	459	472	7	438	485	18	503	549	11	717	889	9
480	4,242	4,459	12	4,609	4,609	1	4,096	4,177	2			0			0
481	340	445	6	212	253	6	213	271	7	179	187	2	342	397	5
482	370	427	8	336	460	16	267	361	14	347	550	8	474	493	2
483	139	156	15	125	150	19	130	156	20	156	181	20	162	216	14
484	12,106	12,315	6	11,408	11,564	8	10,824	11,260	24	10,564	11,060	25	10,352	10,659	24
485	3,432	3,851	4	3,565	3,852	2	2,966	3,603	16	2,605	3,195	8	3,266	3,964	8
486	173	153	2	167	170	2	153	141	2	165	197	2	168	156	2
487	84,944	93,301	7	85,857	89,612	2	81,459	88,214	20	78,785	81,807	21	80,443	84,933	15
488	19,735	21,435	12	20,885	21,041	3	19,466	20,116	9	19,135	20,043	6	19,303	19,709	4
489	2,279	2,409	4	2,979	3,337	4	2,841	2,970	9	3,085	3,550	9	2,890	3,237	10
490	41,726	50,313	7	38,561	41,642	4	36,019	38,601	11	37,115	39,821	14	37,830	39,369	2
491	38,549	47,350	12	30,596	31,930	5	30,908	37,190	26	30,996	32,520	25	30,207	31,670	6
492	73,183	79,990	8	63,208	72,330	5	59,793	64,500	18	60,998	63,800	9	58,430	59,160	2
493	55,789	59,790	7	51,891	52,276	2	49,083	51,628	10	47,800	50,924	17	45,947	45,947	1
494	27,662	32,791	7	27,082	29,660	5	23,609	25,640	14	23,666	23,666	1	20,717	20,717	1
495	25,764	27,335	12	22,838	25,197	5	20,285	22,317	24	20,274	21,357	23	19,813	20,741	15
496	855	963	12	849	903	5	804	869	24	794	840	23	770	814	15
497	1,776	1,934	12	1,818	1,855	5	1,731	1,859	24	1,760	1,878	23	1,694	1,755	15
498	609	708	12	723	823	5	586	704	24	548	598	23	556	609	15
499	5,809	6,195	6	5,857	6,124	7	5,355	5,727	14	5,458	5,731	15	5,120	5,374	11
500	429	497	6	480	531	2	452	531	9	455	547	16	441	523	3
501	8,066	10,850	17	7,469	10,680	23	6,131	7,031	27	6,324	6,900	28	6,006	6,640	28
502	8,093	8,789	7	8,243	8,533	4	7,637	8,263	16	7,209	7,484	14	6,853	7,033	4
503	10,520	11,850	6	10,423	11,220	3	9,108	10,670	19	9,162	10,432	18	9,190	9,485	5
504	296	445	13	251	264	8	256	251	26	237	293	22	229	254	14
505	217	270	11	227	275	6	225	293	26	230	332	15	216	295	9
506															
507															
508	704	774	8	693	741	6	547	672	13	546	683	13	523	552	5
509	145	172	10	161	177	4	165	200	16	187	211	11	163	163	1
510															
511															
512	375	421	9	365	416	13	357	404	26	393	426	23	375	408	11
513	1,093	1,399	7	1,029	1,346	7	993	1,152	26	959	1,105	13	1,003	1,333	8
514	2,623	2,900	12	2,723	3,762	2	2,678	2,900	12	2,417	2,717	19	2,530	2,855	6
515															
516	1,004	1,212	12	1,056	1,197	3	994	1,058	6	1,114	1,241	5	1,052	1,081	3
517															
518															
519	55,871	57,610	7	54,949	59,126	3	51,652	54,394	16	51,230	54,132	18	50,287	52,126	13
520	55,399	56,396	4	56,386	57,244	3	52,704	55,202	25	54,355	57,102	18	51,362	54,918	18
521	1,462	1,493	3	1,649	1,732	4	1,575	1,752	19	1,574	1,730	19	1,524	1,594	19
522	5,449	5,834	4	5,195	5,552	4	5,308	5,758	19	5,058	5,687	19	4,580	5,355	19
523	1,420	1,480	4	1,670	1,800	6	1,416	1,560	19	1,341	1,610	19	1,269	1,490	18
524	968	1,073	14	906	1,040	12	966	1,163	30	964	1,106	19	913	1,038	24
525															
526	23,058	23,780	4	21,063	22,020	6	21,475	25,050	26	21,360	23,910	19	20,038	22,720	15
527	27,005	29,831	7	28,222	29,323	3	25,338	27,491	24	23,503	24,857	18	22,527	24,130	15
528	18,181	18,320	3	21,302	21,618	4	19,111	20,160	18	17,211	17,804	18	16,611	17,134	15
529	1,576	1,622	4	1,593	1,685	4	1,570	1,696	19	1,657	1,752	20	1,547	1,655	21
530	13,262	13,867	5	14,413	15,637	4	12,517	13,634	23	12,098	13,134	18	12,199	12,791	14
531	31,279	33,327	6	30,530	31,727	3	28,669	29,656	22	28,224	29,053	18	26,304	27,342	14
532	18,854	21,491	4	20,271	22,196	4	18,734	20,808	21	20,187	22,118	18	19,286	22,441	14
533	11,450	12,984	14	11,040	12,495	22	10,610	11,948	28	10,920	12,638	27	10,410	12,737	31
534	16,572	16,783	4	16,087	16,690	5	15,715	16,717	22	16,168	17,053	18	15,652	16,135	19
535	2,709	2,741	4	3,101	3,294	3	2,672	3,043	20	2,856	3,076	18	2,755	2,876	19
536															

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
537	2,835	3,894	11	2,536	2,633	6	2,473	2,941	26	2,625	2,877	23	2,599	2,927	20
538	3,221	3,415	4	2,652	2,769	6	2,904	3,450	22	2,533	3,091	18	2,558	3,290	15
539															
540															
541	499	565	10	479	519	7	482	543	25	514	651	25	532	582	18
542	747	817	7	792	855	12	802	926	30	860	922	22	808	866	18
543	216	230	4	216	228	2	216	231	19	216	238	18	216	236	6
544	246	276	4	243	269	3	259	310	17	260	305	18	304	347	18
545	68,797	77,720	4	67,443	69,460	3	65,289	76,800	19	63,860	66,860	18	62,087	65,770	14
546	28,283	28,868	4	26,126	26,762	2	26,171	28,370	6	25,766	26,826	18	25,111	25,478	8
547	16,501	17,260	14	16,418	23,360	17	15,107	15,950	28	15,735	17,500	25	14,999	15,910	27
548	16,483	17,656	4	16,636	17,367	4	18,457	17,167	19	16,271	17,210	18	16,031	17,410	14
549	15,717	16,400	6	17,733	17,900	3	16,009	17,800	23	13,510	15,900	20	11,978	12,800	9
550	50,633	53,100	6	53,800	55,600	3	50,500	55,000	15	52,736	55,900	14	50,900	54,600	9
551															
552	1,801	1,839	4	1,767	1,870	3	1,737	1,908	19	1,719	1,823	20	1,693	1,864	12
553	396	477	4	523	535	3	278	335	19	278	328	20	276	305	12
554	321	399	4	419	427	3	362	426	19	343	436	20	364	396	12
555	1,067	1,122	4	1,109	1,132	3	1,033	1,212	19	1,017	1,130	20	1,000	1,114	12
556	9,968	10,320	5	10,208	10,563	3	9,395	10,183	16	9,223	9,868	15	8,977	9,845	8
557	2,509	2,735	5	2,132	2,218	3	1,814	2,020	16	1,810	1,942	15	1,763	1,846	8
558	20,216	21,240	5	20,923	21,570	3	20,259	22,040	17	21,065	21,960	18	19,889	20,700	8
559	34,770	34,770	1	35,700	37,890	3	29,668	31,660	16	28,339	30,020	11	28,238	29,360	8
560	12,234	12,498	4	12,847	13,113	3	12,286	12,694	19	12,254	12,817	14	11,556	11,865	8
561	251	270	4	270	280	3	260	300	19	255	271	14	246	265	8
562	17,580	18,010	4	19,170	20,080	4	16,870	18,730	22	16,040	17,130	18	15,470	16,720	11
563	7,520	7,810	5	7,896	8,152	2	7,591	7,871	19	7,822	8,181	14	7,572	7,957	11
564	17,377	18,670	7	17,957	18,520	3	17,001	17,790	21	17,092	18,470	20	16,232	17,500	18
565	1,845	1,950	7	1,875	1,941	10	1,513	1,588	13	1,381	1,458	16	1,413	1,465	17
566	6,769	7,485	5	7,023	7,639	3	6,791	7,095	16	6,948	7,193	13	6,554	6,869	11
567	4,810	5,140	6	5,100	5,539	5	5,390	6,924	19	5,023	5,399	21	5,334	6,438	17
568	864	901	5	977	1,035	3	936	1,042	19	1,053	1,122	11	1,029	1,096	6
569	2,821	3,489	22	2,886	3,331	16	2,709	2,990	26	2,633	3,016	27	2,527	2,860	22
570															
571	1,892	1,901	4	1,936	1,965	4	1,878	1,940	18	1,849	1,933	20	1,845	1,921	14
572	60,079	64,960	4	57,668	64,934	3	52,945	67,866	8	41,860	57,617	8	0	0	0
573	22,783	23,330	4	24,753	25,540	3	23,675	25,690	23	24,411	25,790	20	23,220	24,550	15
574	2,032	2,205	4	2,106	2,514	3	2,362	2,627	25	2,460	2,664	14	2,523	2,961	16
575	49,712	68,418	4	50,123	77,991	3	41,161	43,435	21	40,561	46,438	20	37,729	40,241	12
576			0	49,220	51,280	4	41,293	44,590	6	39,762	40,500	9	38,570	38,620	2
577															
578															
579	991	1,066	9	1,155	1,416	9	964	1,072	26	951	1,045	23	909	988	16
580	5,121	5,272	6	5,415	5,666	3	5,115	5,571	20	5,333	6,028	16	4,815	4,919	5
581	1,153	1,181	9	1,232	1,306	7	1,198	1,286	26	1,240	1,309	23	1,168	1,220	9
582															
583															
584	392	447	4	370	399	3	363	410	22	379	429	21	365	402	19
585	696	740	7	724	770	3	659	782	20	597	653	21	631	866	15
586															
587	34,452	35,507	7	35,248	35,814	3	33,779	36,631	17	34,289	39,494	17	32,798	35,124	18
588	5,750	5,879	6	5,574	5,671	3	5,826	6,190	25	5,647	6,249	19	5,477	5,789	11
589			0			0	5,432	6,790	5	5,549	6,936	12			0
590															
591															
592															
593	126,417	131,714	6	130,703	136,893	4	125,566	137,383	17	125,153	129,041	15	120,839	125,367	12
594	32,485	34,089	10	32,622	32,973	4	30,571	35,231	22	30,736	32,098	12	29,905	31,098	10
595	25,910	27,496	11	26,444	27,013	3	26,768	31,939	17	25,821	26,700	15	25,316	28,252	4
596	100,211	103,299	9	106,073	109,855	3	96,863	101,569	19	91,817	95,078	15	88,432	90,891	14
597	12,332	12,889	9	13,376	13,842	3	12,660	12,959	6	11,885	11,885	1			
598	3,841	3,943	9	3,846	3,879	4	3,774	4,017	9	3,902	3,989	2			0
599															
600	392	416	11	372	380	3	364	381	14	360	379	8			0
601	9,700	10,423	9	9,863	10,857	3	10,255	11,520	19	10,086	10,985	15	10,131	11,305	18
602	19,470	20,111	10	19,420	19,800	3	18,773	19,951	15	18,451	18,951	12	18,001	18,467	13
603	3,221	3,278	9	3,315	3,382	4	3,322	3,509	21	3,371	3,591	21	3,251	3,618	14

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
604	2,537	2,590	10	2,567	2,720	3	2,558	2,690	16	2,567	2,770	18	2,511	2,670	17
605	86	104	14	88	105	8	90	106	23	93	109	22	94	105	7
606	264	285	13	336	358	2	263	297	12	275	304	10	291	291	1
607	125	152	13	113	122	2	117	133	12	114	127	10	109	109	1
608	192	209	15	206	218	4	195	206	10	212	255	11	217	228	5
609	135,970	145,365	11	137,811	164,525	10	127,752	135,775	23	124,247	133,555	24	118,323	131,995	24
610	72,456	77,562	11	72,064	77,519	10	69,389	72,847	22	70,205	73,315	22	66,672	71,676	21
611	3,065	3,202	9	2,974	3,056	3	2,964	3,136	5	3,080	3,080	1			0
612	52,277	54,382	10	53,104	54,851	3	50,749	54,781	17	50,495	56,529	17	47,985	51,711	18
613	18,584	19,072	9	18,830	19,071	4	18,357	19,337	16	18,690	19,715	19	18,383	19,098	15
614	26,639	28,640	9	26,963	27,740	3	27,254	28,980	15	26,706	29,180	20	25,401	27,440	18
615	6,348	6,513	9	6,377	6,492	3	6,146	6,560	15	5,970	6,818	21	5,759	6,097	18
616	1,421	1,508	9	1,365	1,365	1	1,309	1,452	17	1,236	1,300	21	1,177	1,292	17
617															
618	55,610	59,156	9	56,513	58,368	3	54,101	58,041	15	54,806	59,463	18	54,515	62,392	15
619	25,270	26,200	9	25,130	25,890	3	24,370	25,970	16	24,380	25,500	19	23,760	25,250	14
620															
621															
622															
623	27,000	28,900	8	28,200	28,600	3	27,100	29,200	21	27,300	28,700	19	26,700	28,600	14
624	24,147	27,087	12	25,196	26,605	4	24,536	27,045	20	24,228	26,982	19	23,445	27,174	15
625															
626	8,726	9,180	9	9,212	9,530	5	8,462	9,190	19	8,040	8,850	21	7,321	7,830	19
627	59,395	68,370	14	66,482	73,070	5	59,754	66,900	22	56,410	62,210	21	47,247	52,510	18
628	25,402	27,179	14	26,962	28,717	8	25,800	27,715	20	25,162	28,812	22	24,414	26,709	25
629	109,359	123,881	14	116,954	120,459	4	113,031	117,878	20	110,384	128,022	21	102,810	119,180	17
630	88,230	92,683	11	92,316	94,372	4	88,638	92,382	16	90,325	102,992	21	87,076	90,833	22
631	69,150	72,989	11	69,743	73,611	5	67,019	69,023	18	67,960	69,935	21	63,038	66,109	21
632	9,305	10,453	18	9,689	10,400	20	8,814	9,364	25	8,717	10,276	28	8,477	8,901	28
633	9,167	10,658	18	9,208	11,137	20	8,815	9,613	25	8,666	10,070	28	8,082	8,787	28
634	57,383	61,240	12	58,946	64,100	5	58,052	62,090	18	58,279	61,230	20	56,195	59,820	19
635	899	962	10	891	907	2	932	1,015	20	839	1,131	21	825	924	18
636	529	573	9	892	1,022	5	651	784	22	544	594	19	551	608	19
637	8,240	8,483	20	8,610	9,487	12	8,140	8,492	26	8,579	9,322	26	7,882	8,352	23
638	8,930	9,180	9	9,270	9,380	3	9,050	9,290	9	8,940	9,020	2			0
639	21,442	22,719	12	18,976	19,770	5	18,350	19,041	20	17,817	18,801	24	17,593	18,390	14
640	8,030	8,263	10	8,243	8,737	6	7,923	8,105	20	8,089	8,580	19	7,781	8,003	18
641															
642	336	354	14	340	361	7	336	363	18	344	378	13	348	348	1
643	15	21	9	16	19	3	14	19	9	17	29	4	23	23	1
644															
645	964	1,012	9	960	1,017	3	915	959	9	920	967	4	833	833	1
646															
647	76	106	9	55	61	3	53	63	9	55	64	4	38	38	1
648	432	510	11	369	397	3									
649	466	563	7	482	611	3	435	589	4	384	384	1	708	784	3
650	67	80	8	53	72	1	58	73	5	72	93		152	225	
651															
652	886	1,011	8	935	1,020	10	882	1,035	5	872	953	6	850	850	1
653	574	682	14	611	725	10	507	525	20	509	525	16	539	558	5
654	2,403	2,485	5	2,490	2,490	1	2,341	2,434	10			0			0
655	659	683	5	700	700	1	632	667	10			0			0
656	585	613	7	608	665	5	588	686	23	499	537	11	450	468	13
657	498	569	7	459	469	3	437	626	17	421	457	6	376	433	11
658	2,135	2,299	14	2,665	3,128	2	2,203	2,797	19	2,311	2,895	22	2,250	2,429	6
659	436	563	16	462	509	3	459	616	17	566	603	23	492	550	6
660	785	951	22	845	979	6	824	1,167	30	758	970	25	685	893	15
661	58,855	63,200	11	60,400	61,400	4	57,465	59,600	23	56,995	58,400	20	53,621	56,700	19
662	41,720	43,746	11	40,208	45,555	10	38,968	41,249	24	40,526	43,519	26	38,980	42,201	26
663	50,383	60,088	20	48,200	62,689	17	48,324	58,368	28	48,088	59,942	29	42,038	57,412	28
664	1,322	1,400	9	1,340	1,350	2	1,415	1,601	21	1,453	1,701	20	1,370	1,539	15
665	7,947	8,168	9	7,896	8,203	2	7,889	8,558	21	7,823	8,430	20	7,685	8,205	15
666	695	755	9	674	703	2	670	747	21	683	781	20	659	725	15
667	5,089	5,376	10	5,055	5,294	3	5,031	5,270	16	5,048	5,287	19	4,902	5,115	16
668															
669	195	201	5	204	220	3	181	206	16	162	177	19	180	207	14
670															

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
671	4,084	4,164	9	4,068	4,180	5	3,892	4,072	12	3,812	3,956	16	3,832	4,052	16
672	#####	189,720	11	187,130	189,940	5	185,870	191,590	20	184,614	194,320	22	173,894	183,550	21
673	48,384	49,899	9	49,318	51,015	5	47,681	49,007	23	46,505	49,277	22	41,931	47,991	21
674	5,135	5,475	11	5,470	5,529	5	5,078	5,475	19	4,937	5,277	20	4,699	4,869	17
675	3,637	3,722	10	3,618	3,852	4	3,529	3,696	20	3,627	3,779	19	3,389	3,605	18
676	1,098	1,150	15	1,238	1,350	4	1,129	1,280	16	1,154	1,230	21	1,141	1,240	19
677	2,516	2,584	4	3,765	3,927	2	3,091	3,685	15	2,674	3,305	21	2,321	2,423	13
678	1,455	1,738	13	1,396	1,560	11	1,403	1,879	24	1,243	1,615	21	1,252	1,704	15
679															
680															
681															
682	1,137	1,459	14	1,154	1,209	6	1,087	1,209	10	1,131	1,205	5	1,547	1,547	1
683	240	272	14	306	316	6	309	323	10	328	342	5	284	284	1
684	1,080	1,130	10	1,220	1,340	7				1,020	1,080	4			
685	13,070	13,730	10	12,800	13,580	7				11,920	12,470	4			
686	2,972	4,065	9	3,073	4,187	11	2,799	4,182	8	2,937	4,116	11	2,835	2,835	1
687	744	874	7	750	842	12	762	980	12	801	901	8	823	831	2
688	738	780	11	724	775	5	700	730	6	700	700	1	807	832	2
689															
690															
691															
692															
693															
694															
695	16,255	16,572	10	16,206	16,542	6	15,848	16,233	4	15,876	16,163	2			
696	855	1,001	6	0	0	0	0	0	0	825	850	3	0	0	0
697	161	165	11	177	180	8	156	160	8	160	165	3	151	157	2
698	93	102	11	99	100	8	85	88	8	82	92	3	86	90	2
699	405	429	9	429	465	6	391	420	7	418	485	8	419	443	6
700															
701															
702	30,844	31,021	2	31,862	33,320	5	31,707	31,987	3	31,073	31,073	1			0
703	11,406	12,279	14	11,455	12,145	7	11,143	11,579	7	11,596	12,013	8	11,101	11,381	5
704															
705	13,177	13,620	10	12,274	12,940	7	12,000	12,780	23	12,028	12,490	27	11,618	12,590	22
706															
707	1,910	1,981	10	1,001	1,065	7	937	1,113	23	848	1,009	27	763	897	22
708	222	254	10	238	285	5	226	305	26	233	305	22	176	261	17
709	9,178	10,411	12	9,640	10,233	9	6,472	11,233	22	7,001	8,521	26	6,279	7,173	21
710	6,028	6,423	14	5,570	6,175	4	6,024	6,782	20	5,779	6,252	14	5,590	6,171	12
711	15,571	16,376	10	17,114	18,030	6	15,611	16,792	16	15,980	16,144	20	14,654	15,950	16
712	4,380	4,770	9	4,350	4,630	11	4,240	4,600	23	4,180	5,810	27	4,060	4,810	19
713	2,343	2,489	6	2,189	2,368	4	2,134	2,375	19	2,169	2,382	23	2,092	2,332	19
714	14,184	15,607	16	11,408	11,926	7	9,468	11,047	24	9,529	10,267	22	8,987	9,961	18
715	2,613	2,839	10	3,762	4,884	5	4,277	4,860	24	4,109	4,411	3	3,865	4,127	6
716	4,029	6,368	20	4,593	6,184	18	3,735	3,968	26	3,733	4,015	30	3,457	3,679	25
717															
718	1,643	1,679	14	1,737	1,759	4	1,675	1,788	23	1,675	1,941	25	1,636	1,783	17
719															
720	684	714	17	707	757	22	635	674	29	638	756	30	617	680	28
721	4,225	4,415	12	4,123	4,605	7	3,340	3,477	23	3,358	3,490	20	3,378	3,434	11
722	396	882	9	408	919	3	349	872	19	363	866	22	351	792	15
723	530	606	17	516	558	21	519	543	30	526	604	25	514	539	22
724	3,640	4,274	14	3,136	3,677	5	2,733	3,279	14	2,368	3,138	16	2,457	3,067	10
725															
726	24	31	14	33	37	4	36	42	24	50	78	19	51	70	22
727	2,472	2,705	14	2,629	2,852	6	2,681	3,146	22	2,661	2,968	22	2,374	2,772	16
728	606	677	9	570	608	5							456	561	13
729	58,924	60,270	17	55,723	65,422	19	54,854	57,316	27	56,106	58,579	30	62,640	57,429	27
730	27,131	32,270	14			0	26,631	28,860	14	24,900	26,950	20	23,732	25,680	15
731	1,264	1,353	14	1,411	1,411	1	1,315	1,410	14	1,297	1,481	20	1,352	1,465	15
732	2,160	2,376	10	2,161	2,313	3	2,186	2,334	19	2,207	2,309	22	2,085	2,258	15
733	2,892	3,218	18	2,989	3,144	22	2,882	3,136	27	2,996	3,119	30	2,855	3,262	29
734	261	272	3	288	288	1	275	300	3	291	325	4	279	288	5
735	11,962	12,427	14	12,760	13,454	5	12,590	13,535	21	12,907	13,753	22	12,507	13,975	16
736	2,963	3,135	14	3,012	3,144	6	2,919	3,275	18	2,887	3,220	26	2,832	2,950	18
737	1,336	1,458	15	1,466	2,088	10	1,282	1,396	23	1,287	1,375	21	1,271	1,370	18

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
738	1,944	2,212	11	2,240	2,441	3	2,370	2,731	18	1,624	2,207	24	1,467	1,918	19
739	423	489	18	421	454	7	418	506	25	424	602	31	442	682	26
740	371	395	14	365	372	2	327	352	14	315	351	14	322	390	12
741	358	376	14	374	409	2	350	372	14	363	371	14	354	409	12
742															
743	27	31	14	79	98	7	59	71	19	85	83	16	114	143	11
744	320	332	18	319	330	3	316	367	17	306	325	11	298	308	10
745	79	89	10	71	81	2	70	71	4	75	78	15	75	82	6
746	1,257	1,302	14	1,232	1,282	5	1,223	1,305	20	1,217	1,334	22	1,177	1,224	24
747	826	905	13	813	844	5	813	916	19	818	891	23	785	896	19
748	253	262	13	274	299	3	241	264	15	229	233	15	236	251	5
749	97	111	14	97	98	4	94	117	21	94	119	16	97	113	6
750	42	46	18	41	50	10	37	44	30	39	45	22	40	49	12
751	113	103	3	120	108	6	104	110	5	107	109	10	108	98	2
752	36,534	38,212	14	37,179	38,996	5	36,425	39,101	19	36,569	38,170	24	35,927	37,438	15
753	56,287	61,010	10	56,048	64,940	6	59,741	66,280	22	55,215	63,050	22	52,879	58,420	20
754	1,876	2,261	10	2,634	2,828	4	2,674	2,959	18	2,695	2,922	22	2,636	2,873	16
755	19,496	22,701	17	19,780	22,201	7	18,515	20,366	19	17,782	19,351	16	17,074	19,036	10
756	13,564	15,536	11	13,981	15,987	8	13,642	15,332	19	13,497	15,070	24	12,628	14,525	14
757	11,707	12,000	17	11,746	12,230	6	11,543	11,780	19	11,591	11,950	16	11,420	11,560	10
758	1,414	1,496	11	1,460	1,571	9	1,400	1,508	12	1,444	1,571	23	1,513	1,627	11
759	23,578	24,236	15	23,572	24,406	4	23,155	23,807	16	22,962	23,823	21	22,479	22,963	10
760	4,916	5,468	14	4,930	5,104	5	4,929	5,087	11	4,596	4,778	13	4,373	4,583	13
761	8,190	9,185	19	6,633	7,345	6	6,271	6,796	12	6,263	6,707	17	7,734	9,137	15
762	371	401	14	338	386	5	285	323	16	256	279	12	294	329	15
763	8,522	9,538	14	7,486	7,842	5	6,737	7,333	16	6,579	6,970	12	5,792	6,149	15
764	649	730	13	665	715	12	650	710	26	691	725	26	676	720	24
765	2,197	2,438	21	2,191	2,418	17	2,111	2,628	25	2,107	2,287	25	2,066	2,248	26
766	14,274	14,899	22	13,869	18,903	23	12,323	13,069	25	12,548	14,126	29	12,143	12,733	27
767															
768															
769	222	305	10	208	259	7	237	396	21	180	232	24	173	226	17
770	1,693	1,896	16	1,484	1,606	10	1,588	1,906	16	1,450	1,505	23	1,454	1,512	15
771	828	914	13	822	912	5	810	927	19	826	1,007	21	780	995	13
772															
773	700	760	17	720	790	9	730	810	30	760	930	27	780	840	19
774	4,493	4,767	7	5,201	5,981	5	4,258	4,722	17	4,182	4,582	24	3,991	4,365	22
775	1,218	1,321	9	1,776	1,889	4	1,455	1,807	18	1,200	1,413	17	1,200	1,445	22
776	5,342	5,701	5	6,184	6,772	7	5,497	5,824	20	5,290	5,465	18	5,044	5,284	19
777	8,592	9,020	9	8,720	9,200	7	8,596	9,160	20	8,830	9,500	18	8,686	9,040	15
778	6,178	6,280	6	6,222	6,480	9	6,132	6,415	19	5,900	6,543	18	5,797	6,143	15
779	2,529	2,905	9	2,717	3,042	5	2,432	2,920	20	2,309	2,797	13	2,275	2,776	18
780	8,840	9,122	10	9,437	9,879	4	8,768	9,273	21	8,684	9,013	22	8,492	8,792	15
781	2,147	2,342	10	2,262	2,410	5	2,240	2,383	21	2,171	2,345	18	2,063	2,195	18
782															
783	19,735	21,185	10	29,748	32,957	6	25,689	29,961	22	19,407	20,923	23	18,044	19,203	15
784	17,271	17,910	9	20,837	22,727	6	17,671	19,822	22	16,349	17,085	23	15,733	16,427	15
785	719	814	10	748	804	3	735	822	14	724	812	19	734	810	12
786	10,490	11,380	9	15,538	16,125	4	12,987	14,443	19	10,172	10,478	15	9,267	11,322	12
787	8,970	9,357	10	9,282	9,826	6	8,442	8,750	17	8,268	8,751	19	7,947	8,361	15
788	1,721	3,271	10	1,986	3,561	4	1,591	1,783	19	1,683	1,740	21	1,638	1,878	21
789	5,101	5,380	10	5,084	5,300	7	4,790	5,520	22	4,720	5,050	16	4,543	4,960	19
790	98	108	5	104	121	6	103	107	18	125	137	16	127	148	21
791	2,327	2,419	13	2,573	2,664	4	2,573	2,827	22	2,682	3,272	23	2,450	2,673	19
792	3,958	4,173	9	4,602	4,727	4	3,898	4,388	20	4,046	4,401	19	3,868	4,271	14
793	840	899	6	892	945	3	863	960	22	870	952	19	847	942	14
794	236	302	16	251	315	17	225	270	28	232	324	31	210	273	29
795	869	911	5	832	929	4	893	964	16	868	945	19	833	924	13
796	509	540	9	576	626	2	543	563	9	521	561	10	500	523	8
797	781	820	6	790	827	4	752	808	20	769	837	21	716	780	21
798	909	968	18	1,194	1,376	19	917	1,147	22	664	1,023	10	404	441	21
799	10,129	7,871	8	9,121	10,396	5	9,288	10,763	20	9,944	10,776	19	9,063	10,249	15
800	47,215	49,000	13	50,270	61,000	10	45,152	46,800	17	43,923	46,100	21	43,900	46,000	18
801	26,041	27,720	10	26,203	27,580	3	25,983	26,030	15	25,133	25,990	12	23,815	23,820	6
802	43,166	46,790	18	44,350	47,072	8	40,324	45,807	13	41,103	44,431	25	39,408	43,200	18
803	13,899	15,597	18	13,568	14,324	7	12,991	14,295	21	13,188	14,372	27	12,722	13,700	17
804	23,474	24,287	15	24,366	25,498	6	22,869	23,735	16	22,389	22,969	16	22,171	23,269	12

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
805	6,983	7,768	13	7,035	7,358	8	6,843	7,112	9	6,925	7,475	16	6,740	7,215	15
806	1,406	1,542	19	1,367	1,481	18	1,258	1,345	22	1,298	1,478	17	1,202	1,311	22
807	5,481	5,870	15	5,398	5,540	5	5,083	5,750	10	5,063	5,330	13	4,807	5,010	13
808															
809	5,038	5,240	14	5,157	5,560	6	4,955	5,130	17	4,966	5,220	12	4,885	5,190	13
810	230	270	15	209	234	8	200	233	22	204	235	19	194	222	14
811	58	63	17	58	63	7	61	67	13	68	108	26	60	76	13
812															
813	223,694	237,212	17	212,530	225,769	12	199,722	208,184	15	200,308	207,620	14	192,080	200,871	17
814	9,702	9,935	15	9,746	10,396	8	9,645	10,132	12	9,692	10,214	13	9,419	9,962	19
815	8,653	9,242	19	8,214	8,764	11	8,181	8,563	17	8,427	8,997	23	8,065	8,447	12
816	28,374	32,100	19	31,103	33,350	13	28,100	31,950	16	28,726	33,510	21	26,175	28,020	12
817	9,599	10,000	15	9,429	9,693	6	9,182	9,481	13	9,133	10,609	14	8,804	9,007	6
818	8,672	9,843	19	9,293	9,857	12	9,289	10,270	13	9,462	10,406	25	9,106	11,195	22
819	4,882	5,097	18	5,231	5,498	10	4,902	5,037	13	4,886	5,237	24	4,714	4,951	18
820	787	830	19	815	885	9	773	839	13	817	923	25	811	830	14
821	848	886	22	836	886	10	830	885	18	820	916	21	806	916	22
822	66,105	72,391	23	60,000	70,196	13	62,699	71,185	18	37,719	65,698	25	32,274	36,551	11
823	10,435	13,441	22	11,935	12,435	13	11,570	12,899	17	11,431	11,926	21	11,611	13,368	18
824	738	916	18	712	751	12	652	732	15	588	766	28	561	702	10
825	9,847	10,674	18	9,970	10,913	13	9,822	10,849	17	9,788	11,105	24	9,582	10,195	6
826	5,272	5,855	23	5,481	6,282	14	5,164	6,051	17	5,498	6,551	24	4,948	5,894	13
827	8,101	8,580	22	8,682	8,480	12	8,138	8,490	18	7,999	8,250	24	7,523	8,080	12
828	23,138	24,400	22	22,921	23,930	9	22,936	24,570	18	22,530	23,860	24	21,463	22,960	11
829	32,571	34,630	16	31,684	32,890	8	29,368	33,580	18	31,265	33,790	25	29,016	30,800	14
830	2,323	3,017	16	2,412	2,831	8	2,269	2,753	18	1,969	2,584	25	1,617	2,647	14
831	4,437	4,987	19	4,292	4,910	13	4,075	4,520	17	3,954	4,685	20	3,839	4,365	12
832	2,796	3,194	23	2,827	3,071	13	2,746	2,948	17	2,890	3,529	22	2,744	2,898	10
833	22,954	24,348	23	22,199	23,314	13	20,703	21,501	18	21,543	23,151	24	20,267	21,968	13
834	1,011	1,134	22	992	1,047	9	956	1,074	14	926	974	25	913	967	10
835	9,358	9,867	22	9,027	9,785	20	8,671	9,202	17	8,834	9,288	28	8,645	9,034	24
836	4,173	4,330	22	4,230	4,228	14	4,209	4,440	17	4,370	4,506	25	4,264	4,403	12
837	432	471	30	450	470	13	447	494	29	460	494	19	474	532	18
838	2,141	2,754	15	2,692	2,939	7	2,549	2,882	15	1,971	2,668	21	2,056	2,782	16
839															
840	24,300	25,800	14	22,900	24,800	9	21,700	23,400	21	22,200	23,200	23	21,600	23,000	14
841	10,092	10,467	21	10,299	11,714	15	9,543	10,517	27	9,946	10,870	28	9,253	10,347	24
842	9,599	9,853	5	8,944	9,140	7	8,510	8,934	13	8,529	8,919	19	8,079	8,494	16
843	701	936	24	715	865	23	719	795	27	759	1,007	30	779	893	26
844	9,358	9,809	22	9,123	9,809	17	8,810	9,626	28	9,032	9,918	31	8,257	8,834	27
845	946	1,079	23	956	1,196	24	811	1,028	29	722	883	31	684	754	28
846	4,110	4,839	17	4,022	4,203	3	3,884	4,056	17	3,888	4,098	19	3,798	3,886	11
847	8,859	9,490	18	9,150	9,170	####	9,320	19	####	8,649	9,540	23	8,630	9,740	17
848	7,757	8,470	13	7,472	8,870	9	7,026	7,680	22	6,887	7,680	25	6,601	7,060	14
849															
850	4,499	4,810	21	4,364	4,777	20	4,197	4,504	28	4,066	4,396	29	3,866	4,486	26
851	6,336	6,656	15	6,207	6,549	8	6,026	6,353	21	6,304	7,231	22	5,903	6,346	17
852	1,511	1,616	14	1,745	1,826	6	1,721	1,791	21	1,574	1,737	22	1,552	1,670	14
853	965	1,029	10	863	905	9	847	916	24	894	918	22	839	891	14
854	3,033	3,169	7	3,151	3,224	5	3,149	3,320	24	3,240	3,933	21	3,078	3,257	17
855	1,945	2,084	19	1,898	1,968	8	1,886	2,082	21	1,773	1,894	19	1,670	1,783	14
856	626	716	23	626	674	11	633	669	23	588	641	23	552	611	18
857	3,486	3,526	13	3,252	3,652	5	3,214	3,779	21	3,211	3,437	23	3,089	3,386	17
858															
859	32,433	33,088	15	31,743	32,522	9	31,258	32,562	21	32,394	33,650	18	31,650	32,892	14
860															
861	19,875	21,540	6	22,099	25,750	9	19,097	20,110	23	18,899	21,550	22	18,097	19,800	23
862	783	803	10												
863	20,980	21,190	6	23,250	25,180	6	21,094	22,540	14	20,663	21,620	20	20,092	21,090	13
864	28,343	29,100	6	29,424	33,492	7	27,849	29,512	23	27,950	29,185	24	25,361	27,961	21
865	3,063	3,153	6	3,601	4,340	11	3,128	3,456	26	2,997	3,201	25	2,893	3,061	20
866	1,778	1,830	6	1,820	1,960	9	1,637	1,710	23	1,611	1,710	22	1,591	1,640	17
867	41,640	42,540	13	43,419	48,640	10	45,237	46,790	26	45,357	46,550	26	44,851	45,640	16
868	4,664	4,933	14	4,824	5,241	6	4,113	4,338	19	4,163	4,405	17	3,920	4,135	9
869	12,046	12,999	17	11,481	12,015	5	10,617	11,774	14	10,837	11,905	25	19,992	11,018	12
870	4,859	5,108	8	5,283	5,543	9	4,933	5,345	26	4,688	4,947	21	4,461	4,804	25
871	3,042	3,121	9	3,125	3,461	9	2,915	3,424	26	2,910	3,265	22	2,684	2,885	19

番号	質問1														
	①														
	9月			10月			11月			12月			1月		
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数
872	1,541	1,681	5	2,119	2,131	2	1,738	1,996	15	1,453	1,586	18	1,421	1,631	15
873	902	1,083	13	1,063	1,156	2	818	992	20	846	980	26	917	1,049	15
874	2,889	2,932	4	2,667	2,703	2	2,507	2,612	2	2,278	2,349	3	2,283	2,326	3
875	303	351	17	335	379	9	319	333	15	327	347	19	326	361	15
876	0	0	0	0	0	0	2,049	2,131	12	1,973	2,128	7	1,937	1,989	3
877	22,454	24,330	8	23,192	24,473	4	22,304	23,647	15	22,361	24,403	23	21,960	22,884	18
878	2,795	3,064	6	2,841	3,089	6	2,810	3,068	14	2,808	3,031	24	2,679	2,908	18
879	1,721	2,012	9	1,640	1,752	5	1,790	2,066	14	1,621	1,892	23	1,594	1,877	18
880	2,692	2,770	5	2,793	2,980	3	2,764	3,050	19	2,862	3,060	22	2,829	3,010	20
881	4,775	5,558	27	6,213	7,609	4	4,559	5,094	20	4,087	4,602	23	3,416	3,863	18
882	6,964	7,303	5	7,359	8,121	7	6,866	7,455	22	7,100	7,813	25	6,547	6,986	22
883	4,542	4,720	9	4,357	4,810	6	4,196	4,420	16	4,147	4,370	19	3,974	4,250	19
884	592	735	20	625	720	15	613	709	25	604	732	24	582	713	25
885	211	265	13	254	289	13	267	374	30	212	289	26	195	226	20
886	78	97	17	74	85	10	69	88	19	70	89	21			
887	48	56	17	45	49	10	47	58	19	51	60	21	51	68	15
888	24,628	25,943	9	25,479	27,249	4	17,701	25,375	17	25,271	26,148	19	24,263	24,551	10
889	123,491	127,320	9	123,075	126,830	4	121,165	132,200	17	114,153	117,460	19	112,296	114,710	10
890															
891			9			4	6,503	7,488	17	6,416	7,309	19	6,464	6,957	10
892	11,154	12,466	9	11,577	12,743	4	10,579	12,296	17	10,626	11,843	19	10,273	11,274	10
893															
894	2,500	2,590	9	2,855	2,470	4	2,322	2,550	30	2,428	2,620	29	2,309	2,480	15
895	4,144	4,333	8	4,101	4,354	3	4,084	4,308	15	4,132	4,363	19	3,956	4,266	6
896															
897	11,264	11,264	1	12,568	13,501	3	11,794	11,968	3	11,513	12,052	5	11,011	11,327	4
898	5,919	6,203	14	5,711	6,093	5	5,491	5,653	10	5,466	5,760	23	5,230	5,699	28
899	5,070	5,990	12	5,957	6,241	4	6,679	6,993	16	6,606	6,976	23	6,796	7,399	14
900	3,499	3,637	9	3,333	3,534	2	3,415	3,581	16	3,489	3,646	19	3,432	3,598	10
901	2,291	2,521	11	2,280	2,522	5	2,334	2,645	18	2,391	2,664	19	2,379	2,702	18
902	6,977	7,160	6	7,910	8,010	2	8,522	9,360	11	7,361	7,890	7	7,042	7,310	14
903															
904	11,088	11,556	3	11,557	12,287	4	11,277	12,677	6	11,339	13,114	6	9,989	10,880	4
905	199	203	3	119	134	4	130	162	6	129	151	6	112	133	4
906	5,347	5,686	13	5,708	5,951	9	5,555	5,864	18	5,666	6,013	13	5,502	5,942	22
907	3,669	3,830	5	4,477	4,655	4	4,504	4,600	7	3,434	3,465	4			
908	90	104	6	101	106	2	103	107	3	242	288	6	244	274	6
909	145	161	5	140	140	1	154	168	7						
910															
911	235	262	17	218	231	10	224	267	9	222	259	9	224	232	11
912	145	185	20	207	249	25	209	295	23	96	126	13	65	98	19
913	132,864	132,870	2	132,336	132,350	1	127,200	127,220	2	129,000	129,010	2			
914	85,968	85,980	2	92,376	92,390	1	86,112	86,120	1						
915	7,368	7,369	2	7,752	7,761	1									

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
1	6,130	6,630	18			0	6,030	6,450	7	6,061	6,451	83	100
2	112,260	115,940	19			0	110,570	116,402	8	111,399	116,402	100	99
3	9,360	10,310	28	9,330	9,330	1	10,960	11,780	11	10,187	11,627	151	79
4				59,433	65,240	3	49,294	68,260	28	49,294	51,569	28	95
5			0			0	4,938	5,840	37	4,938	5,224	37	93
6	236	241	2	450	658	7	295	658	52	295	332	52	81
7	78,756	82,941	20	82,331	99,193	15	86,421	92,085	9	83,172	92,411	111	86
8	13,670	14,420	15	13,690	16,410	12	12,790			13,009	14,812	104	83
9			0	1,095	1,173	4	872	949	3	867	949	33	22
10	13,672	14,884	14	13,703	14,691	14	14,112	15,086	13	14,046	15,086	159	93
11	2,679	3,069	28	2,999	3,677	27	2,732	2,905	14	2,743	2,988	164	44
12	3,846	4,287	5	3,732	3,864	3	4,052	4,182	4	4,057	4,182	44	78
13	9,772	12,000	28				10,200	12,000	14	10,035	12,000	113	76
14	1,477	1,641	12	1,905	2,342	12	1,324	1,759	151	1,323	1,482	151	67
15	4,546	4,846	21	4,714	4,964	14	5,297	6,207	9	5,026	5,474	108	65
16	241	301	11	233	285	11	288	352	7	273	352	86	100
17	6,032	7,242	22	6,437	7,053	17	6,415	7,107	138	6,415	7,107	138	66
18	3,870	4,482	15	4,457	5,325	15	3,810	4,263	17	3,813	4,263	209	
19													
20	23,156	25,978	26	26,373	28,433	10	25,610	28,631	19	25,310	28,578	231	93
21	6,138	6,685	28	6,275	6,545	27	6,222	6,566	17	6,165	6,566	200	87
22	197	229	28	189	266	27	194	222	16	193	222	196	62
23	16,480	16,765	9			0	16,167	16,713	6	16,198	16,713	76	95
24													
25	2,364	2,831	28	2,823	5,059	27	2,403	2,990	14	2,456	2,990	156	49
26			0	1,238	1,457	6	1,368	1,511		1,368	1,511	63	6
27			0	1,106	1,158	4	822		64	822	940	64	23
28													
29	499	556	28	503	542	27	458	500	14	468	500	163	44
30													
31							2,890	2,934	3	2,848	2,934	17	68
32	2,887	3,420	23	3,348	4,308	18	2,823	3,084	20	2,819	3,084	234	45
33	716	737	14	758	786	4	718	762	18	714	762	213	39
34	3,012	3,660	28	3,412	4,289	31	3,038	3,469	17	3,073	3,469	199	93
35	767	838	10	1,008	1,344	7	815	914	8	822	914	83	65
36	446	483	28	477	613	31	579	673	16	523	673	193	53
37	1,503	1,787	28	1,324	1,544	31	1,371			1,371	1,671	185	100
38	320	355	28	349	459	31	338			338	406	185	35
39													
40	1,967	2,005	2	2,663	3,589	13	2,350	2,625	10	2,373	2,625	114	52
41	2,529	2,542	18	2,317	2,317	1	2,180	2,264		2,288	2,279	108	50
42	226	292	9	229	229	2	234	275	6	240	275	71	64
43	35	42	9	41	46	2	32	38	6	32	38	71	19
44	700	810	7	881	1,333	15	645	749	9	724	817	105	61
45	380	410	26	391	431	18	364	394	15	370	394	176	47
46	848	909	6	906	938	5	917			917	998	89	62
47	1,159	1,303	10	1,588	2,157	5	1,180	1,348	12	1,158	1,348	144	75
48	1,724	1,859	22	1,783	1,878	14	1,782	2,201	159	1,773	1,901	159	72
49	474	557	28	517	670	27	502	586		503	579	239	86
50	6,050	5,790	7	0	0	0	5,570	5,090	5	6,558	5,180	54	83
51	807	866	14	951	1,144	7	905	1,164	9	905	1,013	110	69
52													
53	1,589	1,711	27	1,555	1,714	19	1,609	1,746	19	1,609	1,746	211	64
54	339	398	3	340	370	1				337	404	27	37
55													
56	817	1,010	16	934	1,150	15	885	1,028	15	885	1,028	177	99
57				510	523	2	339	523	60	344	378	60	32
58	594	659	8	664	746	5	527	572	6	582	624	73	60
59													
60													
61	381	448	26	383	426	15	349	399	12	357	399	149	28
62	412	427	5	410	416	4	404	421	5	403	422	62	60
63	1,341	1,393	10	1,324	1,387	12	1,352	1,418	6	1,351	1,418	73	42
64	244	272	13	244	271	12	230	250	6	233	250	77	11
65	3,495	3,601	5	3,275	3,427	5	3,366	3,532	3	3,366	3,532	34	84
66							1,657	1,657	3	1,657	1,657	3	37
67	628	750	24	584	772	27	669	1,104	147	669	876	147	72

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
68			0			0	1,102			885	992	24	90
69	364	415	28	360	410	31	265	315	16	292	315	188	22
70													
71	1,535	1,629	17	1,563	1,747	22	1,664	1,946	23	1,666	1,946	279	96
72	168	212	17	185	221	22			23	180	231	278	96
73	2,152	2,332	5	2,119	2,318	6	2,297	2,491	6	2,300	2,492	73	86
74	389	410	23	383	417	26	317	417	253	317	343	253	44
75	278	343	19	282	343	20	297	381	16	287	373	193	35
76	2,075	2,233	14	2,133	2,219	10	2,209	2,475	12	2,206	2,475	143	78
77	1,507	1,690	16	1,592	1,825	21	1,615	2,607	140	1,615	1,862	140	93
78	1,786	1,951	28	1,946	2,257	31	2,028	2,435	18	1,967	2,435	219	68
79													
80													
81	1,027	1,067	7	1,026	1,142	16	1,028	1,110	163	1,010	1,110	163	54
82	1,079	1,186	26	1,170	1,463	27				1,162	1,308	203	89
83	259	310	19	266	301	13	245	275	11	239	275	134	16
84	1,820	1,996	14	1,774	2,048	7	1,731	1,830	9	1,735	1,830	103	
85													
86													
87	1,498	1,637	22	1,487	1,546	7	1,560			1,559	1,731	103	97
88	352	376	22	353	377	7	379			379	416	101	100
89	36	41	22	38	44	7	36			36	40	101	100
90	5,121	5,648	8	5,359	6,027	6	4,925	5,100	3	5,328	5,563	36	71
91	1,250	1,392	27	1,132	1,220	31	1,302	1,442	24	1,284	1,442	293	52
92			0	6,719	6,719	1	6,908	7,522	7	6,927	7,522	78	
93				41,855	44,910	2	38,096	39,179		38,132	39,184	33	75
94	0	0	0	0	0	0	2,671	2,975	4	4,544	2,975	51	100
95			0			0	5,234	5,598	4	7,739	8,398	53	34
96							33,823	34,958	3	33,537	34,958	15	67
97							806			806	889	45	100
98							726			726	769	29	100
99													
100													
101	10,257	12,270	18	10,711	11,380	14	10,395	11,213	12	10,400	11,213	149	79
102	2,090	2,291	9	2,102	2,177	6	1,974	2,108		1,951	2,108	104	23
103	0	0	0	650	674	3	539	674	38	539	331	38	54
104	583	864	25	535	638	19	711	1,993	123	711	1,212	123	94
105	0	0	0	43,402	57,140	10	25,392	27,190	54	38,238	27,190	54	51
106	6,526	6,988	11	6,847	7,001	3	6,658	6,989	8	6,658	6,989	90	32
107	2,583	2,918	3	2,896	3,138	5	3,144	3,490	3	3,049	3,408	46	100
108	4,657	4,860	18	5,751	5,067	10	4,664	5,292	11	4,754	4,973	113	31
109	879	1,042	5			0	787	720	4	787	864	48	9
110			0	412	435	5	408	433	4	404	433	45	26
111	20,447	20,447	1	18,551	20,036	5	17,025	19,190		17,025	19,190	43	94
112	741	785	10	777	811	5	740		71	741	793	71	10
113	805	922	10	829	938	4	575	656	6	700	788	69	14
114	341	370	17	358	384	7	363			354	424	141	100
115			0	3,173	3,394	8	2,754	3,001	6	3,035	3,274	68	35
116	208	245	19	200	210	3	187	207	8	195	207	99	10
117			0			0	77,884	91,668	46	77,885	81,087	46	52
118	11,688	11,745	3	11,845	13,113	7	11,295	13,113	55	11,295	11,873	55	27
119			0	5,504	5,504	1	5,506	6,169	31	4,699	5,638	31	18
120	2,590	2,694	8	2,670	2,682	5	2,680	2,962	60	2,680	2,739	60	16
121	8,480	8,725	8	8,514	8,959	6	8,406	8,807		8,373	8,807	93	88
122	1,981	2,516	18	2,026	2,400	6	7,353	2,674	7	2,344	2,716	88	97
123	10,261	11,622	13	10,502	11,717	4	9,534	9,612		10,411	11,486	91	72
124	5,264	5,622	14	5,420	5,666	9	5,575	5,921		5,468	5,921	91	25
125	7,500	8,811	12	7,886	8,680	10	7,882	8,714		7,795	8,715	115	27
126	648	648	1	581	608	4	480	500		574	500	40	89
127	1,777	1,931	9	1,770	1,991	8	1,893	2,177		1,872	2,177	88	60
128	882	920	24	950	1,270	8	918	1,081		921	1,093	125	21
129	3,565	4,273	15	3,745	4,092	5	3,792	4,176		3,752	4,177	77	54
130	1,289	1,295	2	1,309	1,323	4	1,192	1,230		1,316	1,343	48	48
131	530	530	1	560	600	2	462	475		555	570	23	39
132													
133	1,230	1,368	12	1,334	1,403	5	1,207	1,292		1,228	1,292	93	18
134	95,837	98,448	15	97,913	101,814	7	98,991	101,704		97,338	101,704	107	93

番 号	①												污 水 普 及 率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
135	60,196	65,234	19	60,006	65,421	7	58,844	63,411		62,026	63,412	105	82
136	2,906	3,399	19	3,137	3,244	6	2,930	3,126		2,902	3,121	109	26
137	15,487	16,170	11	15,377	15,430	3	15,848	16,450		15,783	16,451	74	61
138													
139			0			0	235			234	246	42	77
140			0			0	305			305	380	42	43
141	1,940	2,095	7	1,805	1,858	8	1,803			1,803	1,872	65	24
142			0	1,000	1,000	1	684			684	791	52	9
143													
144													
145			0	471	471	1	436			436	484	46	40
146			0	1,051	2,531	4	1,104			1,104	1,625	72	21
147			0	43,955	45,233	2	50,961			50,961	50,847	47	46
148			0			0	3,070			3,070	3,238	26	22
149			0			0	4,218			4,218	4,385	33	18
150			0	3,538	3,753	6	3,318			3,318	3,667	160	18
151			0	1,378	1,467	5	1,195			1,195	1,307	120	13
152			0	30,617	31,083	4	32,629			32,629	34,230	61	64
153			0	424	499	4	415			415	510	60	
154			0			0	18,966	21,659	47	18,966	19,828	47	39
155			0	16,998	17,470	6	17,934	18,408		17,934	18,408	50	51
156			0	896	1,057	6	1,091	1,228		1,091	1,228	50	3
157			0	4,260	4,380	2	3,750			3,754	4,070	40	71
158			0			0	5,804			5,837	5,950	51	45
159	9,220	9,220	1	8,370	8,370	2	8,453	9,604	55	8,581	8,911	55	56
160			0	3,787	3,846	6	4,355	4,575	6	4,405	4,575	50	42
161													
162			0	680	736	12	687	719	5	796	863	64	100
163			0	1,520	1,652	6	1,433	1,534	6	1,433	1,534	67	37
164	1,152	1,152	2	1,149	1,549	4	1,088	1,549	38	1,108	1,190	38	88
165													
166				683	689	2	636	669		626	658	42	32
167			0			0	1,574	2,534	36	1,575	2,764	36	
168	476	514	5	536	561	10	435	469	7	423	470	88	16
169	433	433	1	470	537	2	429	472	4	459	474	50	35
170	9,608	10,159	8	9,869	11,492	17	9,085	10,116	17	9,085	10,116	201	39
171	7,930	8,473	10	7,965	9,176	16	7,338	8,300	17	7,541	8,300	208	37
172	20,525	21,750	3	22,310	24,162	17	21,427	24,466	16	21,426	24,466	194	
173													
174	18,152	18,152	1	18,885	19,240	4	19,205	19,836		19,695	19,808	50	
175	1,532	1,859	4	1,414	1,643	4	1,501	1,681		1,501	1,681	48	21
176	12,772	13,171	13	13,068	13,314	5	13,311	19,749		13,431	14,844	108	35
177	617	693	10	591	628	4	563			574	594	99	35
178	3,148	3,223	6	3,204	3,352	7	3,142	3,402		3,195	3,402	82	32
179	190	206	19	182	193	8				191	202	113	2
180	32	47	19	32	42	8				35	52	114	0
181			0	1,012	1,019	3	1,004	1,351		1,004	1,084	34	12
182	3,673	4,024	23	3,789	4,994	11	3,407	3,794		3,430	3,795	208	38
183													
184	221	248	9	223	254	15	226	262		227	262	136	73
185													
186	355	370		350	368		370	392			392	0	19
187	908	965	15	1,022	1,210	5	956	1,084		945	1,084	121	53
188	607	647	20	646	646	11	580	630		626	630	149	24
189	2,285	2,452	10	2,397	2,494	4	2,205			2,205	2,331	90	56
190	146	161	10	167	176	4	194			194	277	90	100
191	1,105	1,154	14	1,088	1,113	6	1,382	1,455		1,294	1,455	97	63
192	1,059	1,124	18	1,103	1,297	15	1,179	1,642		1,147	1,642	160	19
193	38,951	39,690	10	39,504	39,930	7	39,290	48,520		39,290	40,926	73	35
194	4,512	4,729	18	4,728	5,031	5	4,294	4,503		4,376	4,503	113	31
195	2,506	2,830	15	2,575	2,630	6	2,527	3,260	12	2,526	2,858	139	100
196	763	810	15	800	850	6	817	1,110	12	817	926	139	100
197	582	648	15	536	602	6	571	684	12	571	631	139	100
198	217	239	15	224	258	6	221	432	12	221	261	139	84
199	40,910	42,050	10	40,150	42,070	5	43,230	47,093	10	43,230	47,093	118	98
200	8,680	9,560	21	9,380	10,010	14	11,606	13,497	12	10,912	13,497	142	68
201													

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
202													
203													
204													
205	2,224	2,432	16	2,303	2,414	6	2,333	2,536	12	2,299	2,536	148	24
206	7,432	7,760	10	7,652	7,850	4	7,497		97	7,497	7,905	97	39
207													
208	5,274	6,048	12	5,411	6,077	6	7,212	8,103	10	6,507	8,103	125	39
209													
210	26,733	28,920	15	22,505	26,050	4	26,135	29,772	11	26,118	29,773	133	88
211	13,162	14,410	11	13,791	17,009	5	14,233	15,364	10	13,821	15,364	124	29
212	2,924	3,046	15	2,896	3,050	5	3,305	3,562	10	3,171	3,562	120	100
213	17,620	17,880	10	17,740	18,480	6	18,860	22,160	100	18,477	19,806	100	72
214	4,380	5,300	19	5,022	5,430	5	4,752	5,214	11	4,219	5,214	135	20
215	2,148	2,418	15	2,287	2,475	5	2,348	2,560	10	2,297	2,555	118	42
216	126,711	136,631	17	126,904	133,246	11	121,896	132,780	11	123,317	132,780	132	
217	55,030	57,034	15	56,546	57,563	6	62,747	67,107	12	60,589	67,107	147	
218	81,929	93,094	9	83,400	85,424	4	91,994	129,629	97	91,993	106,946	97	64
219	47,622	50,422	14	50,100	59,716	5	49,152	53,824	10	49,152	53,824	120	21
220	5,861	5,995	10	5,923	6,009	4	6,269	6,511	8	6,164	6,512	98	53
221													
222	17,396	18,870	15	16,792	17,727	7	18,284	26,639		18,284	19,850	128	52
223	1,910	2,083	12	1,708	1,988	20	1,708	3,244		1,774	2,248	183	100
224	3,019	3,165	13	2,634	3,082	15	2,987	3,668		2,987	3,325	178	100
225	651	862	28	816	1,021	9	871	1,020		795	1,020	156	99
226	144	159	14	153	159	6	165	199		154	199	122	100
227	11,086	11,384	9	11,282	11,314	5	2,166	15,481		12,159	12,649	105	94
228	3,154	3,352	15	3,306	5,407	5	3,506	4,510		3,306	3,989	119	52
229	8,853	9,259	19	8,485	9,178	7	8,544	9,529		8,545	8,686	98	42
230													
231	345	367	14	358	379	9	368	958		369	457	142	13
232	647	672	9	752	847	7	736	1,080		736	877	98	8
233	6,908	7,266	15	6,811	6,961	8	8,385	9,306		7,537	9,308	131	56
234	2,227	2,487	12	1,917	2,235	19	1,912	2,247		1,898	2,247	192	78
235													
236	218	230	9	215	220	4	212	265		210	232	81	3
237	539	590	14	562	799	10	606	763		593	662	104	46
238	1,963	2,174	15	2,029	2,578	7	2,041	2,745		2,041	2,319	118	4
239	3,854	4,320	19	3,601	3,853	5	3,609	3,885		3,578	3,960	119	28
240	19,439	20,375	5	18,075	18,075	1	19,526	21,119		19,084	20,112	63	49
241	24,611	25,359	15	24,607	26,352	8	27,051	28,455		25,647	28,456	120	55
242	14,406	14,850	13	14,438	14,820	8	16,416	17,548		15,685	17,548	128	38
243	11,500	12,118	15	12,088	12,409	5	15,131	16,076		14,162	16,076	116	33
244	840	939	20	871	933	8	919	1,021		875	1,021	124	10
245	28,649	30,332	14	22,244	26,092	8	31,930	36,726		31,926	36,726	137	74
246	15,120	15,950	28	14,440	15,650	20	17,120	18,270	13	15,877	18,274	163	28
247	5,694	6,190	14	5,734	6,200	7	5,981	6,837		5,981	6,837	65	
248	9,994	12,140	28	10,293	11,143	17	12,129		215	12,130	14,857	215	37
249													
250													
251													
252													
253													
254	1,571	1,669	7	1,557	1,779	12	1,568	1,932	94	1,634	1,718	94	95
255	237	248	7	231	245	12	250	315	94	246	265	94	92
256	581	654	6	553	576	7				533	575	78	20
257													
258													
259	10,093	10,807	19	10,067	10,312	4	17,641	12,064	122	10,161	11,096	122	34
260	68,115	70,569	14	68,604	70,231	8	70,966			70,966	77,964	128	46
261	5,787	6,040	20	5,913	6,288	9	6,902			6,240	7,375	133	32
262	312	325	10	321	331	0	330	352	7	321	348	87	100
263	8,224	8,666	22	8,682	9,353	15	9,817	10,392	19	9,619	10,392	232	44
264	9,069	10,630	20	9,025	9,720	11	9,628	13,770	142	9,628	10,819	142	56
265	2,981	3,345	16	2,880	3,080	6	3,309	3,574	10	3,153	3,574	119	99
266	3,689	3,851	15	3,769	3,865	7	3,902	3,956	10	3,902	4,316	120	29
267	10,285	12,113	22	10,430	12,885	16	11,893	17,229	20	11,512	17,229	234	42
268	6,387	6,978	22	6,636	10,850	14	7,299	8,598	17	7,077	8,598	201	53

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
269	14,789	15,600	15	15,019	16,040	8	17,073	17,147	117	17,073	17,148	117	90
270	8,020	8,260	15	8,096	8,280	7	9,256	10,719	119	9,256	10,719	119	28
271	5,234	5,498	14	5,277	5,455	6	5,232	5,534	10	4,455	5,534	123	26
272	80,639	93,784	16	89,382	92,129	8	105,350	113,706		104,120	121,696	131	51
273	369,458	403,580	16	372,775	392,650	6	390,113	424,704	10	390,113	424,704	114	80
274	231,574	238,760	15	233,198	236,524	4	233,416	229,328		233,416	250,176	116	54
275	34,621	41,339	16	36,919	43,521	6	36,347	50,605		36,348	42,272	119	55
276	1,252	1,297	15	1,256	1,284	8	1,254	1,374		1,254	1,374	122	9
277	3,054	3,254	16	3,376	4,335	8	3,012	3,169	10	3,012	3,169	124	13
278	73,505	80,391	16	75,610	77,792	6	70,011	80,391		70,012	74,369	167	78
279	9,430	11,294	13	11,705	12,122	4	9,584	12,122	89	9,587	10,609	89	31
280													
281	6,568	6,880	13	6,384	6,595	5	6,607	8,295	121	6,607	7,010	121	79
282	3,509	4,448	17	3,799	5,048	14	3,770	5,625	115	3,770	4,472	115	100
283	18,226	19,113	12	18,405	18,834	4	18,975	22,007	113	18,975	20,316	113	73
284	27,601	29,357	14	25,917	26,189	4	26,297	29,357	106	26,297	27,554	106	66
285	8,749	9,470	21	8,647	9,230	4	8,706	9,780	15	8,706	9,628	149	53
286	6,401	6,808	10	6,509	6,674	6	6,529	7,273	105	6,529	6,890	105	80
287	1,873	2,107	6	0	0	0	1,896	2,111	35	1,896	1,662	35	60
288	3,277	3,543	13	3,309	3,577	4	3,409	4,683	108	3,456	3,853	88	25
289	237,536	245,300	14	258,075	260,800	4	250,107	295,600	112	250,107	269,900	112	82
290	79,257	87,700	14	62,975	67,400	4	81,041	103,200	122	81,041	86,592	122	82
291	115,136	123,410	18	113,005	115,390	4	120,981	162,610	121	120,981	131,786	121	60
292	217,823	230,090	14	220,140	231,700	4	223,944	253,690	127	223,944	239,293	127	57
293													
294	6,725	7,690	14	6,310	6,710	4	7,581	11,530		7,582	8,807	121	100
295	62,690	65,820	16	63,538	67,320	6	67,655	71,748		66,179	71,748	145	94
296	17,067	17,985	15	17,138	17,526	6	17,394	18,220		17,381	18,220	117	42
297	149,460	154,910	22	150,920	154,670	11	160,830			160,834	184,695	187	97
298	36,700	38,330	22	37,800	41,690	11	38,630			38,630	42,507	187	61
299	43,020	46,110	22	43,500	45,070	11	43,380			43,376	48,450	185	52
300	70,950	77,630	22	77,010	81,150	11	79,440			79,440	89,360	188	91
301	203,750	210,650	21	205,870	214,930	11	215,160			215,162	236,298	190	100
302	166,879	170,900	14	168,500	172,000	4	171,436	196,300		171,436	181,992	116	98
303	67,247	69,900	19	66,950	69,400	4	69,665	79,600		69,665	73,755	126	97
304	39,678	41,146	19	39,760	40,694	4	40,319	46,304		40,359	42,857	125	99
305	166,918	172,699	18	168,321	171,975	4	170,553	181,807		170,552	181,807	135	91
306	26,406	28,543	15	26,399	27,714	6	26,966	28,784		26,966	28,784	130	94
307	28,052	29,662	22	29,282	32,691	11	30,307	32,280		29,583	32,280	180	99
308	11,397	12,220	19	11,723	12,190	4	10,394	10,975		10,631	10,975	126	28
309	40,530	42,860	19	40,080	41,580	4	41,240	44,060		41,242	44,060	130	80
310	36,136	42,095	15	38,215	38,600	2	39,679			39,662	45,079	104	90
311	23,520	24,110	15	23,240	23,890	4	23,770	24,700		23,935	24,698	116	48
312	26,697	28,150	15	28,078	28,700	6	26,778	29,890		26,777	27,804	129	89
313	11,235	12,069	24	11,964	13,361	15	12,204	13,949		12,081	13,998	225	68
314	13,310	14,040	20	13,660	14,646	6	13,578			13,600	13,322	129	74
315	2,958	3,782	24	2,940	4,119	14	3,236	4,286		3,189	4,286	224	79
316	5,924	6,889	25	6,293	8,445	16	7,157	9,165		7,018	9,252	226	90
317	9,671	10,212	14	9,418	9,508	2	9,834	11,171		9,834	10,359	103	80
318	46,720	52,940	14	53,820	53,870	2	45,250	59,030		45,251	52,519	89	
319			0	545	557	2	498	536	6	610	643	68	100
320	243	250	8	237	262	6	235	259	7	257	282	78	79
321			0			0	274	282	44	275	282	44	98
322			0			0	1,011	1,365	32	1,011	1,122	32	11
323			0	19,030	19,030	1	19,700	20,197	3	19,965	20,197	39	55
324			0			0	3,374	3,468	23	3,351	3,468	23	36
325			0			0	7,493	7,794		7,517	7,794	22	
326			0			0	7,390	9,431	34	7,930	7,996	34	81
327													
328			0			0	5,777	6,922	4	5,777	6,367	4	51
329			0			0	3,413	3,510	5	3,451	3,510	35	62
330	4,853	5,030	3	5,057	5,652	16	4,511	4,944	12	4,513	4,944	141	54
331	0	0	0	9,118	9,493	9	8,816	11,258	8	8,816	7,902	94	22
332	1,685	1,996	9	1,624	2,089	13	1,756	2,100	82	1,756	2,009	82	100
333			0			0	2,340	2,426	43	2,341	2,426	43	65
334			0			0			43	123	128	43	100
335	2,845	3,450	7	2,567	2,972	15	2,609	2,999	142	2,599	2,999	142	74

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
336			0			0	995	1,079	11	997	1,045	11	23
337													
338	0	0	13	338	338	14	285	289	16	337	290	182	34
339			0			0	376	498	26	376	413	26	100
340													
341			0			0	888	911	3	874	911	13	39
342			0			0	686	713	3	708	713	13	34
343							4,081	4,286	7	4,089	4,286	52	61
344													
345			0	185	264	5	113	141	6	133	170	73	0
346							993	1,052	1	1,012	1,052	8	26
347			0			0	493	589	2	475	522	20	40
348	1,228	1,228	1	1,262	1,302	4	1,195	1,218	3	1,208	1,218	26	50
349													
350	819	838	7	806	857	19	752	808	13	755	808	151	54
351													
352	175	179	2	178	179	5	210	330		210	223	64	100
353			0			0	2,816	2,837	1	2,828	2,837	6	82
354	926	995	2	711	765	3	748	805	4	737	805	52	100
355	49	50	2	59	62	3	113	153	4	140	153	52	83
356	32	32	2	34	36	3	49	58	4	57	58	52	63
357	103	114	2	84	86	3	62	67	4	54	67	52	85
358			0			0	14,394	15,814		14,359	14,778	30	35
359			0			0	29,229	32,641	43	29,230	30,829	43	56
360			0			0	4,233	4,530	15	4,233	4,219	15	29
361			0			0	6,496	7,172	23	6,496	6,667	23	58
362			0	1,030	1,145	6	779	1,145	43	779	828	43	21
363	3,415	3,593	3	2,974	3,237	16	3,072	3,468		3,076	3,468	152	57
364	1,020	1,155	9	973	1,040	12	1,018			1,022	1,107	148	84
365				716	751	2	748	804		742	804	35	97
366													
367													
368	0	0	0	6,888	6,888	1	8,068	9,613		8,068	5,363	30	63
369	2,554	2,554	1	2,507	2,521	4	2,617	2,668		2,662	2,668	41	
370													
371			0			0	3,264	3,298		3,266	3,298	24	56
372	3,230	3,544	7	3,209	3,299	9	3,234	3,504		3,234	3,505	142	81
373				361	364	2	333	343		333	344	29	61
374	1,808	1,808	1				2,419	3,083		2,419	2,554	53	95
375	642	684	6	539	607	17	576	690		565	690	179	62
376	7,454	7,454	1			0	6,114	6,233		6,114	6,233	4	100
377	285	288	2	285	285	1	282	285		282	285	22	70
378	108	108	1	89	95	3	4	8		106	113	31	95
379			0	3,159	3,184	2	3,063	3,526		3,063	3,178	29	23
380			0	49,603	49,842	2	46,240			46,240	49,053	45	49
381			0	47,275	48,526	2	51,102	52,232		50,474	52,232	28	91
382			0	8,492	9,150	4	8,012	6,357		8,012	8,476	43	57
383			0	305	332	4	277	239		277	318	43	44
384	0	0	0	2,572	2,679	2	2,768	3,536		2,768	2,287	42	5
385							8,155	9,768		8,119	8,625	30	24
386				1,027	1,027	1	1,032	1,076		1,053	1,076	40	19
387	7,488	8,320	9	6,952	7,630	19	7,371	8,474		6,917	8,474	186	11
388	1,751	1,803	5	1,807	1,951	9	1,685	1,951		1,682	1,811	85	25
389			0	2,274	2,409	8	2,466	2,725		2,503	2,725	68	54
390			0	11,632	12,077	8	12,264	12,691		12,429	12,691	68	84
391			0	1,429	1,464	8	1,481	1,528		1,485	1,528	68	58
392	1,025	1,026	3	463	1,146	8	880	1,011		892	1,011	61	100
393													
394			0			0	2,201	2,353		2,200	2,254	31	95
395													
396													
397	371	411	5	305	462	10	340	394		340	394	170	28
398	327	403	5	230	328	13	327	430		331	430	173	21
399													
400													
401			0	2,452	2,704	5	2,424			2,427	2,562	78	33
402													

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
403	0	0	0	6,087	6,360	3	4,146	4,274		6,295	4,274	31	88
404													
405	510	554	13	486	532	11	486	519		486	519	132	89
406													
407													
408													
409													
410	3,811	3,811	1	3,768	3,887	4	3,830	3,895		3,760	3,895	23	49
411	18,843	18,843	1	17,262	17,300	2	17,065	18,843		17,065	17,439	31	36
412			0	4,604	4,604	1	4,517	5,001		4,517	4,616	34	23
413	6,519	6,519	1			0	6,231	6,794		6,238	6,324	58	31
414			0	15,340	15,794	5	15,730	17,072		15,731	16,234	35	57
415			0	3,671	3,760	4	3,393			3,393	3,526	43	35
416	6,391	6,391	1	6,166	6,402	4	6,475	7,428		6,475	6,711	58	65
417			0			0	23,226	24,435		23,227	24,435	43	55
418			0	1,599	1,727	9	1,638	1,789		1,640	1,789	83	
419			0	615	725	9	690	786		687	786	83	100
420	1,052	1,098	7	1,016	1,058	9	1,064	1,129		1,072	1,129	106	72
421	3,260	3,384	3	2,529	2,848	12	2,646	3,384		2,594	2,851	117	90
422													
423													
424	1,694	2,071	3	1,112	1,427	9	1,186	1,587		1,149	1,587	79	66
425	849	884	3	783	1,001	9	741	927		726	927	79	47
426			0	723	820	5	745	809		753	809	60	40
427													
428													
429			0	29,631	30,550	5	30,998	33,456		31,046	31,817	38	
430													
431													
432													
433													
434													
435	630	794	18	825	1,109	13	964	1,117	15	867	1,127	180	100
436	135	151	18	148	227	13	230	305	15	215	306	180	73
437													
438													
439	313	360	15	408	460	11	281	330	14	285	330	170	32
440	1,011	1,116	12	814	899	4	876	960	9	864	960	110	100
441	303	361	12	318	353	4	381	1,235	9	343	532	110	99
442	20,060	21,754	20	17,829	18,810	8	16,790	18,140	14	16,970	18,140	166	40
443	14,462	15,707	20	14,574	15,607	11	14,838	15,958	15	14,943	15,958	188	24
444	13,271	15,931	20	13,678	14,315	7	11,596	12,904	14	11,851	12,904	164	22
445	52,803	54,106	9	52,088	53,840	6	56,201	58,623	8	55,855	58,623	88	86
446	22,453	22,989	9	22,298	22,570	4	24,202	25,952	9	24,202	25,952	108	93
447	19,296	20,120	14	18,656	19,700	14	18,915	19,976	15	18,842	19,976	175	34
448													
449	25,717	27,240	20	24,918	25,700	13	28,607	30,228	17	28,286	30,228	202	51
450	3,988	4,111	9	4,009	4,090	7	4,075			4,075	4,259	138	32
451	2,350	2,447	14	2,307	2,346	6	2,435	2,535	8	2,391	2,535	83	12
452	1,951	2,171	9	1,949	2,106	3	1,977	2,167	7	1,934	2,167	89	23
453	848	993	9	413	940	3	577	990	7	588	986	84	100
454	4,496	4,754	5	4,593	4,788	4	5,069	5,243	6	5,168	5,243	76	47
455													
456	1,859	2,220	20	2,184	2,484	23	1,430	1,745	24	1,406	1,745	288	75
457	10,381	11,332	13	11,042	11,736	3	12,291	19,600		11,715	14,626	109	58
458													
459	1,416	1,598	20	1,490	1,732	20	1,808	2,379	22	1,828	2,379	268	44
460	578	641	23	605	679	7	520	578	13	547	578	160	24
461	323	342	6	328	339	7	308	318	25	311	318	35	65
462	1,754	1,762	3	1,673	1,727	3	1,786	1,868	5	1,770	1,868	56	93
463	3,772	3,833	18	3,684	3,887	20	3,678	3,794	19	3,677	3,794	227	62
464													
465	389	309	6	319	387	6	278	299	8	289	299	93	50
466	559	600	26	579	650	14	593	685	19	590	686	232	67
467	876	981	20	841	898	21	858	975	23	859	975	274	51
468	2,012	2,108	11	2,098	2,300	8	2,075	2,197	10	2,059	2,197	120	40
469	775	801	21	795	813	11	825	860	12	795	860	138	36

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
470													
471	424	459	7	449	457	3	417	439	7	425	466	84	75
472	775	820	12	734	797	12	654	722	10	658	722	119	48
473	1,253	1,595	21	1,331	1,554	17	1,151	1,274	16	1,160	1,274	190	48
474	673	723	9	697	775	15	627	693	12	640	693	141	61
475	746	847	3	720	722	2	681	736	4	673	737	50	76
476													
477	1,730	1,739	2	1,610	2,172	8	1,326	1,644	8	1,217	1,644	97	31
478	2,636	2,715	5	2,547	2,730	8	2,454	2,612	6	2,440	2,612	77	73
479	667	980	4	799	1,066	18	524	587	12	508	627	147	34
480			0	5,612	5,612	1				4,280	4,646	43	73
481	375	401	3	367	403	4	291	343	6	285	343	68	54
482	485	614	9	517	642	13	356	458	10	353	458	120	98
483	151	172	18	184	231	19	143	172	211	143	172	211	55
484	10,576	10,958	12	10,823	10,992	6	10,817	12,517	130	10,817	11,421	130	45
485	3,884	4,255	2	3,789	5,032	7	3,687	6,895	63	3,687	4,578	63	100
486	178	157	2	170	158	2	166	164	2	166	164	24	73
487	81,985	89,066	12	73,269	76,329	3	81,699	94,760	93	81,699	88,269	93	82
488	19,369	20,173	8	20,121	20,722	8	19,513	20,248	7	19,486	20,248	86	42
489	3,034	3,239	4	3,131	3,238	5	2,477	2,708	7	2,470	2,706	81	6
490	35,917	36,578	6	37,135	38,284	3	38,765	50,313		38,553	41,151	72	91
491	35,451	37,030	10	30,413	31,500	16	34,781	47,350		34,126	38,222	146	91
492	58,519	61,870	12	60,678	62,080	7	65,321	85,160		65,159	70,654	86	91
493	46,773	53,622	9	48,138	49,504	3	52,007	54,328		51,522	54,328	70	58
494	21,951	22,293	5	23,815	23,815	1	25,766	27,481		25,934	27,482	49	70
495	20,311	20,989	11	20,098	21,843	15	23,509	25,500		22,868	25,501	157	99
496	786	823	11	787	831	15	827	885		819	886	157	97
497	1,749	1,859	11	1,826	2,033	15	1,812	1,945		1,801	1,945	157	81
498	590	705	11	685	802	15	649	735		629	736	157	59
499	5,335	5,780	9	5,318	5,668	14	5,672	5,934		5,526	5,934	95	30
500	526	566	7	513	549	3	470	628		470	534	66	58
501	6,226	7,030	24	7,244	9,890	25	7,496	8,996		7,305	8,997	257	97
502	7,257	7,655	6	7,213	7,512	5	7,703	8,094		7,649	8,094	81	44
503	9,027	9,979	7	8,370	9,020	4	9,669	10,393		9,428	10,393	78	59
504	237	284	11	245	297	11	259	304		259	304	149	100
505	242	306	14	258	315	16	210	287		215	287	156	32
506													
507													
508	569	696	12	599	707	13	632	733		631	733	118	24
509	233	280	6	185	201	3	138	158		138	158	84	19
510													
511													
512	397	422	13	385	458	20	350	389		360	389	166	70
513	1,037	1,205	8	1,086	1,227	8	1,027	1,297		1,022	1,297	113	61
514	2,566	2,774	3	2,510	2,789	5	2,588	2,961		2,586	2,961	79	93
515													
516	1,281	1,309	2	1,195	1,289	5	1,028	1,124		1,017	1,124	53	31
517													
518													
519	49,765	51,207	11	51,251	51,948	4	51,917	59,126		51,917	54,342	90	45
520	50,348	54,702	19	51,805	53,134	3	55,100	56,795	8	53,067	56,795	100	87
521	1,549	1,644	18	1,559	1,513	5	1,504	1,598	9	1,523	1,594	110	91
522	4,797	5,361	19	4,672	5,305	6	4,987	5,393	9	4,995	5,393	110	98
523	1,254	1,330	18	1,254	1,320	5	1,465	1,584	10	1,390	1,584	114	95
524	912	1,028	22	957	1,076	13	968	1,103	16	964	1,103	192	
525													
526	20,595	22,520	15	20,775	24,490	4	21,011	22,808	108	21,011	22,974	108	59
527	21,856	22,778	15	22,668	22,876	2	24,413	25,796	9	24,283	25,796	107	47
528	16,434	17,186	15	16,643	16,670	2	17,696	21,618	94	17,658	18,176	94	37
529	1,624	1,820	19	1,621	1,627	2	1,560			1,589	1,629	102	7
530	10,454	11,473	15	10,276	10,365	2	12,597	15,637	9	12,401	13,320	104	83
531	25,975	26,778	15	26,952	26,970	2	29,397	34,031	8	28,504	30,282	98	53
532	18,259	20,277	15	16,649	16,866	2	17,679	22,441	8	18,526	19,161	99	43
533	10,790	14,848	24	10,750	11,913	20	10,900	12,810	22	10,904	12,813	260	25
534	15,934	16,690	19	16,582	16,643	2	15,998	17,808	101	15,998	16,804	101	37
535	2,761	2,861	19	2,861	3,196	2	2,753	2,895	9	2,753	2,895	104	53
536													

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
537	2,696	2,834	16	2,759	2,846	5	2,667	2,942	12	2,667	2,942	146	33
538	2,557	2,980	15	2,688	2,824	4	2,839	3,132	9	2,770	3,132	105	92
539													
540													
541	531	608	12	536	559	6	499	651	13	499	560	156	14
542	772	852	21	809	850	6	740	806	13	784	807	163	27
543	240	247	13	216	233	2	216	234	76	222	236	76	100
544	319	347	18	319	343	4	277	289	8	277	290	98	10
545	63,742	66,870	19	64,277	64,940	4	65,649	69,978	9	64,851	69,978	104	36
546	25,860	26,611	9	26,004	26,236	3	26,617	27,430	6	26,329	27,430	61	55
547	15,482	16,500	23	15,886	17,010	13	15,681	17,316	19	15,599	17,316	232	50
548	16,515	17,924	18	16,162	17,690	4	16,818	17,485	9	16,858	17,485	105	43
549	11,627	12,800	11	11,683	12,800	6	14,901			14,901	16,392	109	100
550	51,073	55,500	11	53,375	60,000	4	51,299			51,299	55,475	95	99
551													
552	1,875	1,975	18	1,833	1,877	4	1,780	1,878		1,780	1,878	97	97
553	220	309	18	276	281	4	324	420		320	420	97	100
554	384	440	18	358	365	4	368	407		368	407	97	100
555	1,006	1,085	18	1,014	1,016	4	1,044	1,141		1,044	1,141	97	100
556	8,859	9,132	15	9,051	9,418	6	9,344	9,938		9,344	9,938	85	85
557	1,865	1,899	15	1,916	1,963	6	1,943	2,166		1,943	2,166	85	88
558	18,696	19,150	9	19,403	19,800	4	20,096	20,695		20,096	20,695	89	98
559	28,878	29,990	15	28,366	30,010	6	30,122	32,488		30,122	32,488	79	83
560	11,732	12,228	19	11,779	12,051	5	12,267	12,899		12,267	12,899	106	74
561	241	265	19	255	293	5	253	275		251	275	106	71
562	15,730	16,280	19	15,700	16,020	5	17,040	18,620		17,041	18,620	112	56
563	7,669	7,951	10	7,667	8,053	4	7,614	7,883		7,614	7,883	95	32
564	16,520	17,260	14	16,240	16,470	5	16,850	17,908		16,850	31,241	122	94
565	1,370	1,406	14	1,521	1,575	12	1,591	1,687		1,591	1,688	139	100
566	6,888	7,710	15	6,775	6,970	6	7,039	7,556		7,039	7,556	90	96
567	5,036	5,556	19	5,018	6,006	14	4,965	5,583		4,965	5,499	140	84
568	1,047	1,136	11	1,033	1,037	2	909	935		909	935	83	14
569	2,749	3,051	20	2,728	3,093	17	2,718	3,165		2,718	3,165	222	100
570													
571	1,889	1,987	19	1,900	1,936	5	1,839	1,872		1,839	1,872	118	27
572	61,722	67,192	6	66,476	68,139	2	57,405	66,345		57,405	60,816	50	100
573	23,726	24,790	17	23,910	24,670	5	23,701	24,651		23,701	24,651	112	45
574	2,651	2,968	18	2,805	2,928	5	2,356	2,416		2,356	2,416	107	13
575	38,525	41,579	16	40,031	48,028	4	42,084	56,064		42,084	56,065	112	46
576	39,745	40,800	4			0	42,019	44,526		42,019	44,526	27	51
577													
578													
579	934	1,033	13	1,051	1,231	8	1,131	1,334	13	1,078	1,334	153	100
580	4,997	5,134	6	5,234	5,438	7	5,273	6,028	89	5,199	5,528	89	100
581	1,217	1,301	8	1,221	1,237	5	1,235			1,237	1,398	151	
582													
583													
584	360	384	9	362	393	4	382	410	9	380	410	109	16
585	581	662	18	573	598	4	664	1,129	123	664	770	123	75
586													
587	33,635	35,340	13	32,061	35,190	6	410,551	439,380	105	33,861	36,615	105	36
588	5,119	5,597	18	5,478	5,599	6	5,619	6,249		5,559	5,765	109	13
589			0			0	5,333	6,932	2	5,498	6,932	23	
590													
591													
592													
593	130,380	142,870	7	127,476	134,120	5	127,544	144,596		127,544	135,933	94	55
594	31,381	32,623	5	31,802	32,236	2	31,265	35,231		31,265	32,936	86	80
595	31,359	31,564	2	27,621	28,251	4	26,219	31,939		26,341	25,605	74	31
596	91,256	93,850	10	91,295	97,337	6	96,599	113,426		96,599	102,822	98	99
597				12,707	12,993	3	12,875	13,278	4	12,926	13,278	39	61
598			0			0	3,729	3,862	3	3,770	3,862	40	29
599													
600			0	498	526	4	394	412	6	387	412	56	9
601	10,230	11,052	10	10,580	11,789	5	9,874		9	10,013	10,838	104	52
602	18,349	19,015	9	18,632	19,068	4	18,946	21,049	8	18,946	19,751	91	59
603	3,379	3,541	9	3,289	3,385	4	3,283	3,419	9	3,281	3,419	105	100

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
604	2,600	2,690	9	2,680	2,780	4	2,587	2,720	9	2,574	2,720	104	63
605	99	109	10	99	106	7	87	103	12	88	103	144	19
606	307	342	6	325	332	4	297	338		297	338	61	100
607	121	135	6	112	120	3	122	133		122	133	60	100
608	269	324	4	275	308	5	227	256	7	219	256	87	21
609	122,789	130,625	13	129,840	141,775	13	131,333	144,861	15	131,011	144,862	183	92
610	68,950	72,185	16	72,938	75,744	12	71,057	75,560	15	70,637	75,560	174	54
611			0	3,280	3,322	3	2,985	3,049	3	3,001	3,049	33	31
612	49,088	51,680	14	49,430	51,876	4	51,657	55,157		51,184	55,166	118	81
613	18,939	20,345	14	18,422	19,248	5	18,763	20,692		18,763	19,426	111	100
614	25,713	27,520	14	25,575	26,100	4	26,697	28,343		26,697	28,343	106	99
615	5,978	6,247	14	6,082	6,213	4	6,135	6,581		6,135	6,581	106	100
616	1,217	1,316	14	1,301	1,396	4	1,306	1,657		1,306	1,427	111	100
617													
618	55,065	57,207	14	53,446	53,767	4	55,066	58,566		55,065	58,566	101	47
619	24,110	25,210	14	24,950	25,890	5	24,850	27,510		24,850	26,314	104	61
620													
621													
622													
623	27,700	31,200	9	26,900	28,200	6	27,500	32,000		27,531	29,817	105	41
624	24,490	26,764	19	24,198	25,226	6	25,053	27,341		24,587	27,338	128	25
625													
626	7,525	9,090	12	7,446	7,760	6	8,197	9,530	10	8,197	8,961	121	100
627	49,300	55,190	14	51,751	56,467	6	57,663	73,070	11	56,692	62,966	128	99
628	25,551	26,739	14	24,267	25,204	9	26,139	26,763	13	25,737	27,763	158	99
629	115,658	128,286	10	103,908	119,334	4	110,758	121,353	10	110,759	121,353	120	99
630	87,318	89,037	8	88,466	89,616	4	89,952	963,067	10	89,069	93,067	111	100
631	65,844	67,001	14	67,466	68,930	5	67,423	75,034	11	67,842	70,958	130	91
632	8,811	9,447	22	8,984	9,430	19	9,277	12,171	261	9,277	10,404	261	91
633	8,353	8,817	22	8,905	10,376	19	9,200	11,380	261	8,804	10,220	261	64
634	57,231	59,970	15	56,298	58,830	4	57,116	51,315	11	57,227	60,482	127	96
635	814	871	9	859	922	5	914	993	10	898	993	120	13
636	564	617	14	603	641	5	713	1,022	131	642	791	123	100
637	8,157	8,568	19	8,330	8,828	14	8,505	9,487	180	8,315	8,853	180	89
638			0	9,350	9,660	4	9,080	9,330	5	9,077	9,330	46	53
639	17,652	18,591	15	18,052	19,119	6	19,228	24,130	125	19,228	20,549	125	
640	7,955	8,248	13	8,120	8,436	7	8,041	8,316	10	8,000	8,316	114	73
641													
642	381	402	5	350	367	5	323	337	76	335	338	75	100
643	28	28	1	33	41	2	19	23	42	17	23	42	100
644													
645	1,041	1,041	1	919	947	2	926	955	42	929	955	42	100
646													
647	55	55	1	46	47	2	59	65	42	61	65	42	100
648	555	555	1	511	554	3	462	524	4	451	524	35	5
649	587	706	3	502	523	3	509	574	3	509	574	36	12
650	217	330		126	167		92	330		70	125	24	100
651													
652	929	1,022	4	927	1,038	8	873			886	970	82	20
653	585	607	5	547	568	6	558			552	604	114	63
654			0	2,552	2,580	3	2,690	2,790	3	2,539	2,706	31	95
655			0	670	676	3	683	718	3	664	718	31	69
656	539	567	5	536	586	4	577	614	7	556	610	81	14
657	389	395	4	395	449	5	425	469	6	420	469	69	13
658	2,155	2,307	8	2,190	2,297	7	2,238	2,462		2,223	2,462	121	49
659	499	536	6	491	533	4	457	539		476	540	126	88
660	798	906	15	689	791	11	800	1,219	197	800	990	197	100
661	54,642	57,700	12	55,825	57,100	4	57,831	60,975	115	57,296	60,975	115	
662	39,252	42,648	18	45,230	47,291	12	42,052	50,290	190	41,590	45,503	190	59
663	49,168	59,249	22	51,715	58,824	17	48,783	67,124	20	48,783	60,737	244	52
664	662	1,564	14	1,441	1,506	4	1,466			1,372	1,673	107	99
665	7,796	8,206	14	7,850	8,060	4	7,932			7,932	8,427	107	100
666	662	730	14	672	694	4	678			678	732	107	100
667	4,892	5,075	13	4,989	5,268	5	5,033	5,699	119	5,033	5,313	119	
668													
669	190	207	7	149	160	4	182	237	93	182	198	93	87
670													

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
671	3,824	3,884	8	3,760	3,908	4	3,930	4,123	10	3,889	4,123	117	35
672	179,168	185,970	12	182,560	199,960	7	184,515		11	319,692	195,652	135	62
673	46,618	48,457	12	48,283	55,064	7	46,530		11	46,530	49,688	132	43
674	4,901	5,294	15	5,177	5,483	6	5,053		11	5,053	5,554	126	60
675	3,637	3,923	15	3,782	4,158	8	3,503		10	3,503	3,729	125	25
676	1,205	1,260	11	1,165	1,200	6	1,219	1,365		1,191	1,365	149	100
677	2,392	2,560	5	2,931	2,931	1	2,894	3,127		2,941	3,411	84	100
678	1,352	1,544	11	1,291	1,291	1	1,421	1,692		1,484	1,692	147	22
679													
680													
681													
682	1,155	1,560	####	1,265	7		1,176	2,080	80	1,157	1,336	####	63
683	368	388	4	345	359	7	263	388	80	264	287	80	63
684	1,030	1,180	3	1,080	1,110	5	1,100	1,160	4	1,100	1,163	45	100
685	11,530	11,650	3	11,860	12,370	5	12,480	12,300	4	12,478	12,727	45	18
686	2,903	3,259	3	2,611	3,236	4				2,935	3,766	80	26
687	890	977	2	825	1,041	8	780	1,055	87	766	924	87	60
688	829	875	3	768	810	3	718	748	5	721	748	55	31
689													
690													
691													
692													
693													
694													
695	15,352	15,352	1	16,371	17,508	4	16,128	16,589	47	16,193	16,589	47	
696	0	0	0	823	823	1	419	446	2	831	446	22	76
697	163	170	5	158	164	7	163	168	110	165	168	110	100
698	83	83	5	86	87	7	86	91	110	88	91	110	100
699	436	468	3	417	431	6	409	485	64	410	431	64	56
700													
701													
702	30,327	30,698	3	32,413	38,158	8	31,722	38,158	57	31,722	32,765	57	45
703	11,392	11,616	4	11,325	11,818	6	11,436	11,869	6	11,436	11,869	67	22
704													
705	12,362	12,600	15	12,552	14,250	6	12,295	13,142	12	12,287	13,142	145	27
706													
707	641	775	15	600	873	6	1,130	1,303	12	1,068	1,303	145	73
708	244	315	11	236	298	6	231	289	11	226	289	128	
709	5,746	6,659	16	5,882	6,507	21	7,793	9,092	14	7,396	9,092	173	28
710	6,084	6,527	6	6,237	6,465	7	5,959	6,968	100	5,958	6,413	100	20
711	15,245	16,728	15	15,679	15,996	5	15,843	16,824	10	15,844	16,824	124	97
712	4,080	4,470	17	4,240	4,570	9	4,240	5,810	161	4,240	4,844	161	25
713	2,136	2,279	14	2,097	2,181	7	2,226	2,382	10	2,196	2,382	121	23
714	8,976	9,326	11	9,075	9,561	5	10,761	11,691	11	10,631	11,691	133	39
715	3,940	4,197	8	3,798	4,214	5	3,530	3,916	9	3,491	3,916	98	66
716	3,668	3,983	21	3,974	4,464	19	3,970			3,970	4,747	249	40
717													
718	1,629	1,675	10	1,635	1,705	6	1,681	1,817	11	1,673	1,817	134	100
719													
720	635	694	23	635	678	22	659	712		656	712	278	59
721	3,495	3,579	8	3,615	4,114	7	3,786	4,090	9	3,673	4,091	119	99
722	354	807	14	374	934	7	384	879	10	376	879	115	86
723	500	527	19	506	579	19	516	611	22	516	569	271	95
724	2,864	3,278	6	3,204	3,323	5	3,088	3,762	8	3,098	3,758	91	71
725													
726	59	66	9	61	65	6	35	78	137	35	39	137	67
727	2,339	2,513	11	2,447	2,594	7	2,476	2,735	130	2,502	2,735	130	
728	514	607	11	503	558	4	616	728	79	598	728	79	100
729	55,971	58,112	23	56,223	58,734	20	57,771	65,422	254	57,551	60,129	254	
730	25,439	26,670	9	25,344	27,790	5	26,079	28,373	9	26,079	28,373	108	79
731	1,371	1,446	8	1,409	1,485	5	1,319	1,413	9	1,319	1,413	113	64
732	2,169	2,347	10	2,254	2,271	5	2,163	2,285	10	2,163	2,285	114	8
733	3,063	3,211	23	2,899	3,054	19	2,864	3,262	23	2,872	3,103	272	61
734	0	0	0	299	310	3	275	291		276	243	35	78
735	13,144	13,580	8	12,835	13,213	5	12,539	13,975	125	12,539	13,267	125	22
736	2,923	2,994	11	3,080	3,234	10	2,953			2,938	3,147	156	13
737	1,333	1,403	12	1,327	1,622	9	1,347	1,511	13	1,327	1,511	151	19

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
738	1,347	1,454	6	1,579	1,667	4	1,822	2,115	111	1,822	2,115	111	98
739	411	507	15	413	452	9	405	486	17	410	486	177	44
740	354	407	5	333	345	3	358	399	7	352	399	82	27
741	400	410	5	369	386	3	365	378	7	361	378	82	32
742													
743	109	140	3	73	57	4	68	84	9	63	84	109	
744	327	334	4	325	353	6	314	337	9	315	337	103	70
745	75	78	4	76	77	2	76	79	5	77	79	56	100
746	1,223	1,312	11	1,210	1,239	3	1,244	1,313	14	1,243	1,313	165	56
747	838	854	8	817	874	5	822	885	10	821	885	125	53
748	234	242	28	220	237	31	251	264	11	240	265	134	24
749	106	134	6	102	127	9	96	113	11	96	113	122	47
750	42	45	7	42	45	13	41	51	15	41	49	175	85
751	111	113	2	108	100	2	112	112		114	112	64	100
752	35,719	36,158	7	35,948	36,850	5	36,954			36,954	39,245	121	62
753	52,603	56,490	15	52,356	53,640	5	56,549			56,549	61,808	134	33
754	2,834	2,902	10	2,816	2,893	6	2,291			2,291	2,355	118	9
755	16,001	16,573	6	17,408	17,408	1	19,227	20,511	9	18,961	20,511	106	100
756	13,886	14,954	8	12,975	14,454	4	13,749	15,249	10	13,634	15,249	125	100
757	11,523	11,650	6	11,230	11,230	1	11,711	12,027	9	11,689	12,027	111	55
758	1,519	1,536	5	1,519	1,519	1	1,432	1,503	8	1,440	1,503	97	13
759	22,948	23,149	6	23,175	23,391	3	23,862	26,369	8	23,432	24,462	97	39
760	4,467	4,738	14	4,628	4,792	7	4,739	5,488	99	4,739	5,013	99	30
761	7,822	8,496	9	8,041	8,507	3	7,994	8,660	10	7,776	8,660	116	89
762	280	293	6	303	318	5	308	463	97	308	336	97	100
763	6,156	6,529	6	6,842	7,883	5	7,294	10,017	97	7,294	8,034	97	67
764	668	700	16	686	730	10	666			668	716	197	10
765	2,130	2,263	20	2,161	2,402	16	2,175	2,669	238	2,175	2,447	238	
766	12,351	12,780	22	12,849	13,891	17	13,845	18,903	256	13,845	15,715	256	70
767													
768													
769	168	197	15	190	245	5				230	292	143	7
770	1,503	1,611	9	1,489	1,520	3	1,560	1,669	11	1,556	1,669	127	24
771	757	853	7	772	774	3	779	883	10	799	883	114	8
772													
773	830	910	16	830	950	5	710	800	17	715	799	204	17
774	4,052	4,356	22	4,140	4,472	8	4,293	5,981	120	4,268	4,700	134	46
775	1,156	1,348	14				1,304	1,889	129	1,294	1,510	129	69
776	4,920	5,232	14	5,115	5,201	5	5,471	6,772	118	5,471	5,893	118	82
777	8,782	9,500	14	8,772	8,920	5	8,882	9,259		8,892	9,259	126	18
778	5,882	6,153	14	6,117	6,374	6	6,044	6,314	11	6,044	6,314	129	22
779	2,496	2,780	10	2,606	2,625	5	2,419	3,042	117	2,419	2,774	117	15
780	8,706	8,957	15	8,741	8,822	2	8,774			8,774	9,145	119	23
781	2,161	2,522	15	2,143	2,478	5	2,131	2,308	11	2,152	2,308	128	65
782													
783	18,107	19,010	9	18,532	18,532	1	22,015	32,957	11	22,015	24,671	128	38
784	15,763	16,289	7	17,364	17,364	1	18,546	19,583	10	17,802	19,583	119	59
785	742	744	2	763	773	2	726	822	95	726	776	95	
786	6,242	6,546	4	7,147	7,728	4	11,743	12,621	9	11,744	12,622	105	46
787	7,954	8,302	9	8,212	8,212	1		10,025	110	8,693	9,130	110	74
788	1,565	1,749	15	1,700	1,962	2	1,645	2,345	11	1,630	2,345	132	28
789	4,639	4,930	14	4,590	4,680	2	4,898		143	4,898	5,187	143	60
790	127	130	8	132	141	6				119	135	116	50
791	2,447	2,625	9	2,380	2,547	3	2,427	2,611	12	2,470	2,611	138	
792	3,482	3,992	13	3,966	3,966	1	4,191	4,409	9	4,034	4,422	111	94
793	836	924	17	822	866	3	851	1,057	129	851	933	129	100
794	205	244	22	213	277	19	224	289	22	223	289	262	7
795	905	954	6	890	890	1	867	925	8	884	925	93	11
796	560	598	11	610	639	6	550	581	7	544	581	87	55
797	773	832	13	845	845	1	763	826		763	826	118	13
798	421	461	24	466	562	23	815	951	19	798	951	233	44
799	9,862	10,465				0	9,379			9,371	9,929	104	29
800	43,084	46,100	13	46,175	47,900	8	48,502	51,600	12	46,947	51,600	140	91
801	24,663	25,990	7	25,970	25,980	2	26,459	27,333	7	26,204	27,333	79	98
802	41,356	42,367	7	40,003	41,703	2	39,842	42,711	10	42,500	46,594	116	93
803	13,529	13,993	8	12,839	13,352	2	13,304	14,361	10	13,304	14,361	124	38
804	22,658	23,439	7				23,660	24,854	9	23,258	24,855	94	94

序号	①												污水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
805	6,889	7,588	6	6,542	6,542	1	6,843	7,168	8	6,939	7,205	98	46
806	1,207	1,360	18	1,194	1,203	5	1,410	1,537	14	1,364	1,538	168	15
807	5,000	5,140	10	5,210	5,210	1	5,267	6,610	88	5,267	5,608	88	100
808													
809	4,869	5,020	8	5,165	5,250	2	5,053	5,323	95	5,054	5,323	95	61
810	193	207	7	206	216	4	220	250	10	219	250	121	71
811	62	77	8	63	63	2	58	108	9	61	67	106	100
812													
813	197,785	203,897	9	197,529	203,827	5	212,940	224,194	11	212,266	224,194	132	93
814	9,507	9,727	8	9,832	9,832	1	9,316	9,668	9	9,491	9,668	103	52
815	8,212	8,728	7	8,175	8,266	2	8,390	9,309	117	8,391	8,790	117	92
816	27,384	29,780	7	27,330	27,330	1	26,095	28,289	10	28,547	30,861	114	
817	9,208	9,584	5	10,210	10,333	2	9,492		91	9,492	9,842	91	48
818	9,518	9,960	7	9,526	9,886	2	9,131	11,195	126	9,132	9,838	126	32
819	4,878	5,196	15	5,038	5,039	2				4,937	5,192	133	38
820	823	857	8	810	824	2	795			795	849	120	12
821	815	850	14	850	877	3	828	901	13	841	901	156	72
822	32,274	36,551	11	35,040	36,455	6	52,101	63,812		51,710	57,777	144	91
823	11,674	12,607	7	9,058	9,323	5	11,491	12,708		11,360	12,708	136	100
824	561	702	10	550	634	8	675	816		670	755	142	100
825	9,755	10,513	5	9,678	10,342	7	9,907	11,169		9,885	11,169	120	60
826	5,479	5,922	8	5,205	5,785	11	5,337	6,758		5,337	6,097	147	75
827	7,932	8,360	6	7,765	8,190	8	8,068	9,128		8,068	8,409	131	65
828	21,859	22,331	7	22,512	23,040	4	22,871	23,927		22,871	23,927	129	78
829	28,649	29,850	11	30,770	30,770	1	31,561	33,168	11	31,217	33,168	127	86
830	1,954	2,409	11	3,570	2,570	1	2,257	2,751	11	2,199	2,751	127	100
831	3,829	4,045	7	3,878	4,238	4	4,178	4,593	10	4,149	4,593	119	100
832	2,751	2,995	7	2,832	2,968	4	2,725	3,009	10	2,775	3,009	123	19
833	21,741	22,302	6	21,647	21,774	3	22,661		140	22,302	23,834	140	75
834	936	979	8	933	978	4				1,004	1,087	135	100
835	8,654	9,242	21	8,685	9,329	16	8,940			8,940	9,505	199	98
836	4,294	4,421	6	4,291	4,400	5	4,240	4,382	12	4,247	4,382	142	57
837	476	552	20	467	483	8	429	480	19	432	480	222	24
838	2,061	2,374	8	1,904	1,904	1	2,294	3,071	110	2,295	2,658	110	80
839													
840	22,400	23,400	8	22,000	22,500	3	22,800	27,600	123	22,817	23,925	123	
841	9,662	10,671	17	9,784	10,690	11	9,890	10,661	17	9,931	10,607	204	20
842	8,393	8,509	6	8,467	8,467	1	8,947	9,259	9	8,861	9,259	98	62
843	855	947	22	852	908	18	753	871		753	871	258	100
844	8,275	8,776	19	8,340	8,776	19	9,044	9,767		9,055	9,771	222	79
845	645	763	23	690	899	19	816	978		816	978	275	100
846	3,832	3,925	7	3,903	3,914	2	3,967	4,200	9	3,967	4,200	104	67
847	8,535	9,640	10	8,205	8,310	2	8,032	8,610	10	9,232	7,835	####	43
848	6,572	6,840	10	7,000	7,000	1	7,499	8,064	11	7,365	8,057	131	55
849													
850	4,158	4,434	23	4,187	4,522	17	4,283	4,663	20	4,244	4,663	244	35
851	6,071	6,312	9	6,191	6,191	1	6,271	6,563	11	6,215	6,563	128	78
852	1,784	1,884	10	1,822	2,015	2				1,681	1,902	106	23
853	885	926	9	869	895	2	908	963	127	877	967	119	27
854	3,123	3,227	9	3,139	3,139	1	3,118	3,933	117	3,118	3,233	117	43
855	1,649	1,741	16	1,694	1,694	1	1,871		10	1,871	2,015	125	99
856	591	625	13	627	652	4	616	858	154	616	686	154	26
857	3,138	3,258	10	3,278	3,352	2	3,366	3,589	10	3,285	3,589	125	40
858													
859	32,734	33,254	9	32,775	33,252	2	32,314	33,104	9	32,156	33,104	114	56
860													
861	18,321	18,860	15			0	19,407	25,750	11	19,407	21,396	133	43
862							804	983	6	804	850	37	100
863	20,470	21,780	10			0	21,075	25,180	8	21,075	22,203	93	84
864	26,768	28,075	9			0	27,674	33,492	10	27,674	29,597	114	41
865	2,878	2,990	13			0	3,071	4,340	12	3,071	3,310	141	21
866	1,617	1,690	15			0	1,683	1,990	12	1,683	1,814	144	27
867	45,585	46,350	12	43,737	45,410	3	44,032	48,640	11	44,032	44,056	126	56
868	3,966	4,037	8	4,150	4,174	3	4,403	5,587	9	4,403	4,639	103	31
869	10,765	11,666	6	10,256	10,769	2	12,345	13,723	9	12,345	11,948	102	64
870	4,738	4,858	15	4,984	5,024	2	4,783	5,665	11	4,783	5,124	134	31
871	2,799	2,938	15	2,762	2,869	3	2,928	3,461	11	2,928	3,164	135	39

番号	①												汚水普及率 %
	2月			3月			年平均			年平均(加重平均)			
	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	日平均	日最大	日数	
872	1,441	1,602	9	1,468	1,587	2	1,592	1,231	7	1,592	1,787	84	45
873	990	1,072	6	1,146	1,357	2	897	1,357	9	897	1,074	111	45
874	2,290	2,359	2	2,553	2,641	2	2,696	3,311	3	2,696	2,731	38	63
875	328	346	9	339	359	13	319	391	13	319	343	154	98
876	1,973	2,101	2	1,949	1,972	2	2,104	2,456	4	2,104	1,438	42	52
877	20,766	23,201	16	22,199	23,733	3	22,293	25,367	131	22,293	23,904	131	27
878	2,829	2,953	11	2,754	2,789	2	2,787	3,107	122	2,787	2,976	122	2
879	1,743	1,869	9	1,682	1,703	2	1,732	2,346	119	1,732	1,867	119	1
880	2,838	3,010	6	2,885	3,000	2	2,801	3,090	119	2,801	2,925	119	8
881	3,278	3,399	13	3,353	3,415	2	4,389	7,609	138	4,388	5,153	138	11
882	6,636	6,975	17				6,973	8,306	140	6,973	7,465	140	37
883	4,032	4,270	19	4,260	4,280	2	4,325	5,190	137	4,325	4,638	137	31
884	590	771	15	590	666	4	592	882	219	592	738	219	11
885	236	289	15	220	242	4	220	374	195	221	274	195	7
886	67	90	14	69	84	9	75	109	145	75	93	145	8
887	51	54	14	50	60	9	50	72	160	50	60	160	5
888	23,038	24,820	6	22,678	22,678	1	24,365	27,391	96	23,793	25,918	96	98
889	114,105	117,530	6	116,060	116,060	1	120,848	132,200	96	119,873	124,960	96	95
890													
891	6,603	7,579	6	6,601	6,601	1	6,493	7,579	96	5,480	7,202	96	100
892	10,736	11,185	6	11,497	11,497	1	10,919	12,743	96	10,812	11,870	96	100
893													
894	2,364	2,470	7				2,291	2,970	130	2,458	2,618	130	8
895	4,263	4,436	6	4,267	4,369	2	4,174	4,552	100	4,173	4,388	100	47
896													
897	11,326	11,347	2	0	0	0	11,948	13,501	52	12,250	11,182	52	86
898	5,378	5,832	15			0	5,636	6,464	129	5,573	5,948	129	40
899	6,827	7,065	8	6,345	6,842	3	6,248	7,399	118	6,187	6,480	118	38
900	3,534	3,550	3	3,467	3,467	1	3,443	3,806	99	3,443	3,565	99	47
901	2,460	2,752	8	2,387	2,399	2	2,267	2,752	118	2,294	2,507	118	14
902	7,020	7,260	5	6,763	6,870	3	7,431	7,775	7	7,461	7,775	84	97
903													
904	10,022	11,542	5	10,663	11,206	4	11,049	12,025	6	11,145	12,025	71	53
905	180	198	5	167	174	4	149	176	6	151	176	71	26
906	5,544	5,931	28	5,813	6,434	11	5,516			5,505	5,887	181	38
907	3,047	3,070	2				3,842	3,948	4	3,856	3,948	42	57
908	228	234	5	228	243	2	130	134	4	135	134	50	
909	142	166	6	178	196	3	149	196	60	147	168	60	24
910													
911	228	275	16	251	291	10	215	244	12	223	244	145	42
912	79	104	18	96	128	17	127	173	21	134	173	247	93
913	120,456	120,470	3	116,736	116,740	1	115,872	115,891	19	126,941	126,427	19	95
914	83,304	83,310	1	82,248	82,260	1	87,758	87,770	12	87,758	87,996	12	89
915	7,464	7,484	1	7,368	7,385	1	7,435	7,450	11	7,438	7,520	11	54

番号	質問1		質問2			
	②		A	B	C	D
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日				
1	16,000	16,000	○			終沈の汚泥界面が上昇
2	154,800	154,800				
3	18,000	18,000		○		
4	104,000	104,000				
5	16,100	16,100				
6	1,500	1,500				
7	252,000	354,000				一部簡易放流を行ったとしても、高級処理各系列(6系列)へ配分する流量の調整がむ
8	31,800	69,920				
9	1,545	9,270	○	○		
10	23,850	29,700				
11	18,630	22,360			○	
12	20,250	46,000				
13	30,400	33,360	○	○	○	
14	6,000	16,000				
15	19,200	23,200				雨水進入による流入水の相対濃度の低下に伴い、反応槽のMLDOが上昇し、硝化現象の発生が見られる
16	1,630	1,630				
17	11,300	11,300				
18	10,850	13,950			○	
19						
20	65,075	86,105				
21	18,975	28,460				
22	1,100	1,100				
23	34,500	57,500	○	○	○	生汚泥の砂分の増加、消化槽への砂分の堆積
24						
25	9,180	24,010				
26	4,400	8,800				
27	5,320	6,650				
28						
29	1,080	1,080			○	
30						
31	11,800	14,160				
32	12,100	15,510				
33		3,300				
34	7,050	8,450				
35	2,580	2,580		○		
36	1,600	1,600				
37	3,220	3,220				
38	2,381	3,281				
39						
40	5,910	9,850				
41	4,860	8,100				
42	460	460				
43	460	830				
44	2,100	2,100				
45	2,100	2,100				
46	2,790	2,790				
47	2,570	2,900	○		○	雨水混入による流入水DO値の変動→曝気量、生物に影響有り。増水後の汚泥濃度の変動→返送量、脱水量に影響有り
48	5,400	5,400			○	
49	1,230	1,230				
50	16,000	16,500	○			前回雨水進入事で水処理に影響があると回答したが、今回調査内容では、雨水が処理水に対して影響が出ないものと考えられる
51	3,840	3,840				
52						
53	4,800	6,400			○	
54	1,119	2,380				
55						
56	1,810	1,870				
57	2,280	4,560				
58	3,540	3,540				
59						
60						
61	2,055	4,100				
62	950	1,900			○	
63	4,070	4,070		○	○	
64	820	820		○	○	

番号	質問1		質問2			
	②		A	B	C	D
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日				
65	15,060	15,060				
66	5,000	7,500			○	
67	1,340	1,340				
68	2,065	2,065	○			
69	2,080	2,080				
70						
71	2,880	4,720				
72	1,120	4,720				
73	4,710	5,880			○	
74	1,480	1,480			○	
75	1,700	2,550				
76	5,643	6,445		○	○	
77	2,650	3,430				
78	5,550	5,550				
79						
80						
81	3,980	5,900				
82	3,470	5,960	○			
83	2,600	7,685				
84						
85						
86						
87	2,420	2,605			○	
88	1,060	1,060				
89	140	140				
90	8,569	11,425				
91	2,810	2,810	○			
92	42,600	47,700				
93	130,125	177,012				
94	7,600	7,600			○	
95	39,600	79,200			○	
96	52,000	53,000	○	○	○	
97	2,210	2,210				曝気槽の水温およびPHの低下
98	1,480	1,480				曝気槽の水温およびPHの低下
99						
100						
101	21,000	31,700			○	
102	12,830	27,500				
103	820	820				
104	8,710	9,690				
105	115,770	156,570				
106	27,020	87,400				
107	10,120	10,120	○			
108	20,500	45,900				
109	6,400	19,200				
110	1,300	2,600	○			
111	20,000	27,000				
112	4,000	16,900				
113	5,000	11,000			○	
114	981	1,472		○		
115	9,200	14,450				
116	1,015	2,030				
117	160,000	242,400	○			
118	46,000	75,200				
119	22,750	48,800				
120	13,800	35,000				
121	22,500	45,000		○	○	
122	5,900	8,600				
123	24,285	27,236				
124	14,900	49,200				SS上昇、透視度低下
125	30,500	42,900	○	○	○	
126	1,010	1,010				
127	6,600	13,200		○		
128	3,000	7,000	○		○	A、1500程度まで低下する場合がある B、BODが上昇する場合がある。(基準地内)
129	9,610	12,000				
130	4,375	6,200		○		
131	3,410	3,410				

番号	質問1		質問2			
	②		A	B	C	D
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日				
132						
133	8,500	23,700				終沈汚泥界面の上昇
134	256,950	316,800			○	
135	143,000	215,300			○	
136	12,200	22,400			○	
137	41,250	75,000			○	
138						
139	730	730				
140	2,300	2,300				
141	5,200	26,000				
142	8,800	17,600				
143						
144						
145	2,180	3,370				
146	4,580	5,600				
147	180,000	300,000				
148	15,000	45,000			○	
149	16,400	52,000				
150	14,200	42,600				
151	11,600	23,110				
152	52,000	52,000				
153	1,010	1,020		○		
154	71,416	134,657			○	
155	45,000	56,100	○	○	○	
156	3,000	3,000				
157	12,000	36,000				
158	22,950	46,400				
159	21,525	33,809				
160	12,400	24,700				
161						
162	1,074	1,074				
163	5,940	9,980			○	
164	2,100	2,100				
165						
166	3,000	3,000				
167						
168	3,950	7,900				
169	1,800	2,700				
170	29,250	72,200				
171	25,600	51,100				
172	73,000	238,133				
173						
174	38,600	66,300				
175	1,700	1,700				流入量が増加したときに、水量負荷からみた3床の運転管理が難しい
176	62,200	101,900	○			
177	8,800	35,000				
178	8,800	38,100	○			
179	370	370			○	
180	170	340			○	
181	5,900	16,900		○		
182	19,800	54,000			○	
183						
184	840	840				
185						
186	600	900				
187	2,300	2,300				
188	1,400	2,100				
189	5,600	7,600			○	
190	420	420			○	
191	4,130	5,550				
192	3,000	11,000				現在は使用していないので影響ありません
193	131,605	257,260	○	○		
194	43,900	210,450			○	
195	4,290	4,290				
196	2,900	2,900				
197	1,500	1,500				
198	1,525	1,525				

番号	質問1		質問2			
	②		A	B	C	D
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日				
199	126,000	126,000				
200	28,190	65,020				
201						
202						
203						
204						
205	16,000	24,000				
206	10,900	26,010				
207						
208	15,200	68,800				
209						
210	48,000	64,000				
211	54,350	169,810				
212	7,700	7,700				
213	51,900	66,900		○		
214	14,600	35,000				
215	11,430	35,810				
216	165,000	330,000				
217	156,000	248,000				
218	200,000	370,000		○	○	
219	135,600	280,000				MLSSの低下と終沈からの汚泥流出を防止するために、放流水質基準の範囲内で簡易放流を実施
220	16,200	22,100				
221						
222	33,940	52,840			○	
223	4,430	4,430				
224	3,250	3,250				
225	3,860	3,860				
226	1,200	3,220				
227	22,300	32,800				
228	8,000	24,000	○			マンホールポンプ能力超過による温水
229	17,400	33,000				
230						
231	1,750	3,500				
232	2,200	10,200		○		
233	11,600	17,400			○	
234	1,706	1,706				
235						
236	1,500	1,500				滞流時間が短くなってしまう
237	1,800	1,800	○			
238	4,000	8,000		○		
239	7,600	9,600				
240	52,300	70,900				
241	65,600	107,100				
242	51,400	79,200				
243	35,100	67,600				
244	5,600	34,300	○		○	
245	76,500	104,900				
246	45,600	87,200	○	○	○	
247						
248	33,875	64,600				
249						
250						
251						
252						
253						
254	2,300	2,300				
255	440	440				
256	3,039	3,604				
257						
258						
259	20,100	40,200			○	多少SS除去率が悪くなった
260	339,900	485,610	○	○		
261	45,770	89,150			○	
262	372	372			○	
263	28,242	75,263				
264	38,000	48,000				

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
265	8,100	23,900				
266	11,000	44,300	○	○	○	
267	28,300	60,900	○	○	○	
268	19,000	45,600				
269	39,400	39,400				
270	41,500	83,000				
271	20,000	55,200	○	○	○	
272	228,730	430,610				
273	913,090	1,500,610			○	
274	740,400	1,428,600				
275	89,910	149,690				
276	3,500	28,098			○	
277	12,400	48,800			○	
278	271,196	463,535				初沈に砂が蓄積する場合がある
279	36,000	72,000				
280						
281	18,900	28,300				
282	5,500	16,500	○		○	
283	67,600	132,400	○	○	○	
284	74,200	158,200				
285	34,800	69,600		○		
286	16,500	21,240	○			
287	5,000	23,000				
288	18,200	36,400				
289	410,400	404,000				
290	405,400	929,000				
291	342,600	646,800				
292	464,000	464,000				
293						
294	120,000	120,000		○	○	ただし、放流水質については、生物膜ろ過があるので影響なし
295	110,000	150,000	○	○	○	
296	51,200	159,000	○	○	○	
297	273,000	273,000				
298	123,000	202,000				
299	118,000	370,000				
300	197,100	378,000				
301	410,000	535,000	○			流入水の溶存酸素上昇
302	433,000	433,000	○	○	○	流入汚水の水質濃度の低下 幹線内に推積していた土砂・汚泥による初期フラッシュ
303	191,000	191,000	○	○	○	
304	124,000	124,000				
305	395,500	395,500				
306	103,000	103,000				
307	51,900	54,700			○	
308	65,300	72,700				
309	126,000	168,000		○		
310	89,000	91,200				
311	70,600	118,000				
312	44,000	44,000	○		○	
313	49,200	90,200				H10年度平均 放流SS 5mg/l 放流COD12mg/l ですが、H10年9月16日に114.5mmの降雨があり、その時放流SSは8mg/l、放流CODは11mg/lでした。(若干の変動がありま
314	49,200	61,500				
315	13,200	18,200				
316	16,500	22,000				
317	26,250	35,000				
318	126,000	175,000				
319	1,000	1,000				
320	900	900				
321	420	420				
322	14,700	78,500				
323	46,000	57,000				
324	21,600	33,500				
325	35,970	48,758				
326	23,700	38,200	○	○	○	
327						
328	16,000	25,000				
329	14,100	18,800				
330		18,010			○	

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
331	66,600	133,100				
332	2,700	2,700				
333	9,300	18,600				
334	190	190				
335	7,410	8,910				
336	2,970	3,000				
337						
338	1,100	1,100				
339	1,350	1,350				
340						
341	1,225	1,225	○			
342	1,460	1,460				
343	13,600	13,800				
344						
345	633	633				
346	7,100	9,700				
347	2,140	6,420				
348	4,000	4,000				
349						
350	1,133	1,270				
351						
352	700	700				
353	7,750	7,750				
354	2,050	2,050				
355	540	540				
356	340	340				
357	500	500				
358	63,200	109,470				
359	89,860	160,800				
360	25,800	35,200				
361	21,200	28,393				
362	5,550	22,200				
363	13,000	13,000				
364	2,300	2,300				
365	2,200	2,200				
366						
367						
368	26,920	34,180		○		
369	11,750	18,850				
370						
371	6,600	11,800	○		○	
372	8,800	8,800				
373	600	600				
374	3,500	3,500				
375	1,400	1,400				
376	7,650	7,650				
377	800	1,500				
378	190	190				
379	15,300	24,600				
380	144,000	267,000				
381	110,000	110,000		○		
382	46,000	92,000				
383	2,980	2,980				
384	9,900	11,300				
385	36,100	68,300			○	
386	3,600	7,200				
387	10,200	26,400		○		
388	5,700	10,500				
389	27,400	27,400				
390	4,000	4,000				
391	5,100	5,100				
392	1,800	1,800				
393						
394	6,570	8,400				
395						
396						
397	490	490				

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
398	540	540				
399						
400						
401	11,500	22,000		○	○	
402						
403	18,300	22,600		○	○	降雨強度20mm以上が継続する場合、中継ポンプ場ポンプ井水位が上昇し汚水ポンプの回転数設定変更等の緊急操作が必要です。
404						
405	1,610	1,610		○		
406						
407						
408						
409						
410	29,000	32,280				
411	55,000	110,000		○	○	
412	24,500	49,000		○	○	
413	28,500	47,500		○	○	
414	47,200	75,000				
415	12,000	18,000				
416	22,750	22,750				
417	62,000	85,000				
418	3,180	3,180			○	
419	1,150	1,150			○	
420	1,380	1,380				
421	6,000	6,000				
422						
423						
424	2,600	2,600	○	○		
425	2,966	3,940	○	○		
426	1,000	3,800			○	
427						
428						
429	130,319	180,766				
430						
431						
432						
433						
434						
435	1,651	1,651				
436	2,210	2,210				
437						
438						
439	1,100	2,600				
440	1,405	1,405				
441	958	958				雨時マンホールからの雨水流入が考えられますが、水処理への特別影響はありません
442	51,000	89,800				
443	59,000	106,000				
444	74,000	188,000				
445	133,300	143,500				
446	50,600	75,900			○	
447	73,000	73,000	○			
448						
449	50,300	71,140	○	○		
450	10,800	22,200				
451	17,940	25,380				
452	10,350	20,700				
453	2,450	2,450				
454	22,200	22,200				
455						
456	5,980	5,980				
457	28,500	44,300				
458						
459	11,660	20,800	○			
460	3,100	9,300				
461	2,700	2,700				
462	3,400	3,400				
463	10,560	14,000				

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
464						
465	1,870	1,870				
466	3,600	3,600				
467	2,650	2,990				
468	10,100	15,200				終沈からの汚泥流出防止の為、流入汚水量が増加したときは、水処理運転方法を変更しなければならない
469	1,200	12,800	○			
470						
471	2,400	2,400				
472	2,100	2,100				
473	4,670	9,100				
474	3,600	3,600				
475	1,860	1,860				
476						
477	9,200	30,500				
478	6,900	9,200			○	送風量の調整可能範囲を越えてしまう
479	6,200	6,200				
480	19,400	19,400				
481	2,400	3,100				
482	3,300	3,300		○	○	終沈滞留時間で減少し、SS分の流出がふえる
483	750	750				
484	27,839	46,623	○			
485	9,400	9,400			○	
486	735	735				
487	186,000	186,000				
488	64,000	133,000				処理水量が増える
489	51,200	153,800				
490	66,100	66,100			○	
491	75,800	75,800		○		
492	139,200	139,200		○		
493	121,000	157,000			○	
494	39,200	56,500				
495	39,200	57,580	○	○	○	
496	1,650	1,650	○	○	○	
497	3,800	3,800	○	○	○	
498	1,400	1,800	○	○	○	
499	20,000	30,000				
500	3,225	4,300			○	
501	13,355	16,559		○		
502	14,800	22,500				
503	27,450	48,000		○		
504	440	440		○		
505	1,750	14,000				
506						
507						
508	7,000	9,500				
509	500	1,130			○	
510						
511						
512	2,900	2,900				
513	2,200	2,200				
514	3,470	3,470	○			
515						
516	4,400	6,600				
517						
518						
519	144,000	432,000			○	
520	118,017	135,000		○		
521	3,200	4,400				
522	15,000	15,000				
523	3,400	3,400				
524						水処理流量を増やし、水質監視強化による対応
525						
526	72,290	87,630		○	○	
527	48,525	64,700		○	○	
528	51,400	108,300				
529	13,650	55,200				異状大量水の流入による揚水量増加の影響を受け透視度が少し低下した

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
530	18,500	18,500	○	○	○	
531	72,500	116,000	○	○	○	
532	57,000	114,000			○	
533	39,700	99,100				
534	44,700	93,900	○			
535	15,500	32,000				
536						
537	13,500	21,500			○	
538	5,000	5,000	○	○	○	
539						
540						
541	4,690	19,500				
542	4,350	8,700				
543	800	800				
544	2,700	6,500				
545	227,500	520,000				
546	87,500	122,500				
547	67,500	216,000			○	
548	55,000	110,000				
549	60,000	60,000				
550	120,000	120,000	○			DOが上昇する。集中的な豪雨では水質負荷が急激に増大する。晴天時流入に戻った後、しばらく処理が不安定になる。
551						
552	5,100	5,100	○			
553	650	650	○			
554	900	900	○			
555	1,500	1,500	○			
556	34,500	69,000				
557	9,400	25,000				
558	36,100	52,500				
559	57,950	65,400				
560	16,850	16,850				
561	930	930				
562	97,700	122,100	○			
563	38,900	89,200				
564	44,000	47,400	○			
565	3,300	3,300			○	
566	18,800	27,700	○		○	
567	10,000	14,100			○	
568	12,300	24,600				
569	4,050	4,050				
570						
571	8,630	21,000				
572	100,000	100,000				
573	64,000	177,100				
574	18,400	73,400				
575	93,000	233,000				
576	102,000	204,000	○	○	○	
577						
578						
579	2,160	2,160		○	○	
580	14,000	14,000				
581						
582						
583						
584	1,200	1,200				
585	2,597	2,597				
586						
587	163,200	281,000				
588	42,100	169,000				
589	55,600	98,000			○	
590						
591						
592						
593	318,000	789,000				
594	75,000	120,000				
595	105,000	505,000				

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
596	163,000	163,000	○	○	○	DOの過剰 F/M比の急変等による活性汚泥性状の悪化
597	34,900	39,000			○	
598	13,500	27,000			○	
599						
600	3,100	18,600				
601	31,800	63,500	○	○	○	
602	40,000	75,000			○	
603	6,000	6,000				
604	8,100	10,700				
605	680	680				
606	750	750				
607	265	530		○		
608	1,000	2,000				
609	326,500	382,000				
610	384,000	384,000	○	○	○	
611	20,000	40,000				集中豪雨により河川の氾濫で市街地が浸入しその汚水の浸入がありました
612	145,900	145,900			○	
613	39,200	39,200				
614	38,230	38,230				
615	17,860	17,860			○	
616	5,252	7,975			○	
617						
618	101,300	522,000				
619	193,000	193,000			○	
620						
621						
622						
623	100,000	326,000	○	○	○	
624	80,200	382,000	○	○		
625						
626	40,570	40,570				
627	77,900	77,900			○	
628	16,000	16,000		○	○	
629	190,000	190,000		○	○	
630	151,000	151,000		○	○	
631	112,500	112,500			○	
632	21,100	21,100		○		
633	45,500	47,500		○		
634	306,000	429,000				
635	7,680	35,150	○			
636	1,500	1,500			○	
637	27,149	31,600				
638	22,920	27,500		○		
639	41,400	56,000				MLSS濃度が低下した
640	23,000	23,000			○	
641						
642	1,060	1,060				
643	224	224				
644						
645	1,110	1,110				放流水へのSSの流出
646						
647	152	152				
648	1,460	1,460				
649	3,300	3,300				
650	750	750				
651						
652	3,700	3,700				
653	930	930			○	
654	3,860	3,860			○	
655	1,104	1,104			○	
656	1,000	1,000		○		
657	1,120	1,120		○		
658	5,250	7,000		○	○	
659	640	1,280				
660	9,200	28,500			○	
661	100,000	100,000				
662	156,375	254,510		○	○	

番号	質問1		質問2			
	②		A	B	C	D
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日				
663	145,000	215,000	○	○	○	
664	4,664	4,664				
665	15,400	15,400				
666	1,730	1,730				
667	12,200	12,200				
668						
669	391	391				
670						
671	7,066	7,066				
672	316,000	686,000		○	○	
673	170,000	583,000			○	
674	15,200	27,300				
675	25,600	75,600				
676	2,100	2,100				
677	5,300	5,300				
678	7,000	14,000	○			
679						
680						
681						
682	3,300	3,300				
683	2,400	2,400				
684	2,750	2,750			○	
685	25,660	60,700			○	
686	16,300	48,000				前回調査では、不明水があったため該当有としたが、トラブルの発生にまでは至っていない
687	2,330	2,330			○	
688	3,000	3,000	○	○	○	
689						
690						
691						
692						
693						
694						
695						
696	2,150	2,150				
697	284	284		○		
698	218	218				
699	1,290	1,290				
700						
701						
702	82,000	143,000			○	
703	54,000	102,500				
704						
705	102,200	201,400				
706						
707	2,310	221,400			○	
708	2,510	630,000				
709	37,500	80,200				
710	37,200	74,300	○		○	
711	39,700	45,000				
712	20,100	45,000			○	
713	16,500	33,000	○			24時間降水量が20mm以上になると、雨水浸入水により流入汚水がうすめられ反応タンクが低負荷となりMLSSが低下する。同時に雨水浸入水の中のDOが高いので反応タンク前部が嫌気になりにくくなり、糸状菌が増え活性汚泥が膨化しSV、SVIが上昇する。
714	25,900	40,800				
715	11,000	13,200				
716	12,200	22,400				
717						
718	5,520	5,520	○	○	○	
719						
720	1,500	1,500		○	○	
721	8,000	10,000		○	○	
722	950	950	○			
723	1,030	1,230				
724	11,200	15,000				
725						
726	540	540				
727	7,200	7,200		○	○	

番号	質問1		質問2			
	②		A	B	C	D
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日				
728	3,600	3,600		○		
729	315,000	630,000				
730	55,400	67,400				余水ポンプの能力不足
731	15,800	25,500				
732	13,000	67,000	○	○	○	
733	9,000	54,000			○	終沈におけるスカムの発生によるもの
734	700	700				
735	33,000	90,000				
736	20,100	64,100				終沈の汚泥界面の上昇
737	9,700	38,500				
738	4,800	4,800				
739	1,760	1,760		○	○	
740	500	500				
741	1,000	1,000				
742						
743	670	850				
744	660	660			○	
745	1,400	1,400				
746	5,850	7,800				
747	1,430	1,430				
748	1,233	1,233				
749	355	355				
750	94	94				
751	240	240				
752	123,390	323,300		○	○	
753	167,900	496,340				
754	23,800	71,200				
755	43,450	43,450				
756	57,230	62,950				
757	55,270	90,180				
758	31,880	51,000				
759	57,700	75,000				
760	28,750	57,500				
761	45,000	72,000			○	
762	476	476			○	
763	19,270	31,890				
764	11,400	22,800				
765	8,760	11,800				
766	40,875	32,700				
767						
768						
769	1,700	1,700				
770	10,000	20,000	○			水質変化なし
771	4,800	18,500				
772						
773	4,230	16,800				
774	13,830	14,000		○		
775	2,200	2,400				
776	11,200	13,900	○	○	○	
777	35,600	82,200				
778	22,500	49,800				
779	6,800	18,000				
780	70,440	102,040				
781	4,980	9,500				
782						
783	67,000	134,000				
784	29,720	47,750	○	○	○	
785	1,960	3,920				
786	15,200	22,800	○	○		
787	21,200	24,200			○	
788	5,950	23,800			○	負荷変動が起こりやすくなるので、エアタンの活性汚泥の働きが悪くなる可能性がある
789	13,000	22,170				
790	1,320	1,320				
791	9,500	34,000				
792	9,850	13,690			○	
793	2,680	2,680		○		
794	10,900	14,200			○	

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
795	7,700	21,600				
796	2,555	2,666				
797	4,200	14,100			○	
798	2,760	2,760				
799	46,000	96,000			○	
800	96,000	120,000				
801	64,000	64,000				
802	97,400	131,000				
803	62,100	149,000	○	○		
804	44,700	54,000	○	○	○	
805	29,000	40,000				
806	2,640	2,640			○	
807	15,480	30,960				
808						
809	16,350	21,800		○		
810	650	650				
811	290	290				
812						
813	340,400	416,000	○	○	○	
814	43,500	105,700				
815	15,500	31,000	○			
816	72,600	124,400	○	○	○	
817	41,250	49,500		○		
818	41,900	102,800				
819	1,746	3,000				
820	6,500	29,100	○			
821	3,840	3,840				
822	98,000	98,000			○	
823	21,000	21,000	○			DO値の上昇によるDO制御運転の不可
824	1,530	1,530				
825	56,000	56,000				
826	23,400	27,500		○	○	
827	36,750	36,750			○	
828	133,400	133,400			○	
829	103,800	118,400	○			
830	5,900	5,900				
831	6,800	6,800				
832	18,800	49,600				
833	57,190	65,360				
834	5,700	5,700				
835	14,600	18,000				
836	14,900	20,200	○			
837	3,450	4,600				
838	4,600	6,900			○	温泉水流入増により2～3日後水質悪化
839						
840	73,100	101,300	○	○		
841	26,300	87,500			○	
842	23,760	32,600				
843	1,400	1,400				
844	18,900	37,900				
845	1,800	3,600				
846	16,800	33,600				
847	12,550	25,100				
848	20,500	41,000	○			
849						
850	18,000	24,000		○		
851	13,800	17,300				
852	6,500	13,000				
853	6,600	6,600	○			
854	10,250	20,500			○	
855	3,000	4,500				
856	3,000	6,000				
857	10,420	21,000	○		○	
858						
859	94,750	148,900	○	○	○	
860						
861	61,770	99,510		○	○	

番号	質問1		質問2			
	②					
	認可能力 m3/日	全体計画能力 m3/日	A	B	C	D
862	3,150	3,150		○	○	
863	62,802	77,500		○	○	
864	93,668	118,400		○	○	
865	19,878	68,590		○	○	
866	12,760	29,700		○	○	
867	96,000	144,000	○			
868	27,100	54,200				
869	40,530	46,320			○	
870	21,638	40,280			○	
871	14,100	28,200				
872	8,570	22,850		○	○	
873	9,000	17,000				
874	8,750	8,750	○			
875	1,440	1,440				
876	7,640	14,400				
877	94,800	118,500			○	
878	9,400	13,100			○	
879	5,907	5,907			○	
880	28,800	57,600				
881	17,400	17,400	○	○	○	
882	27,520	55,500		○	○	流入量増加により反応槽のDOが低下する
883	10,800	17,580	○			
884	6,000	24,000				
885	1,937	5,810				
886	280	280				
887	126	126				
888	44,000	44,000				
889	156,400	184,400				
890						
891	11,000	11,000				
892	16,200	16,200				
893						
894	10,700	32,100				
895	11,500	23,000				良い点(負荷の軽減) 悪い点(滞留時間の不足)
896						
897	32,100	32,100				
898	15,750	21,000				
899	12,800	25,600				
900	12,000	16,000				
901	14,300	57,000				
902	13,700	13,700				
903						
904	19,600	26,100				
905	370	370				
906	19,100	34,400	○			
907	6,000	9,000	○	○	○	
908	1,630	2,300				
909	1,700	1,700				
910						
911	560	560				
912	270	270				
913	229,800	252,000		○		ただし、昭和52年以後汚泥流出なし
914	184,700	193,000		○		二次処理開始後汚泥流出なし
915	52,900	70,500		○		