# 夜間の視認性への工夫



# 設置前後の啓発活動





#### 広域図



登録状況	生活道路対策エリア(区域)	
対策の内容	ハンプ設置 他	
備考	<ul> <li>西(大阪大)から府道 43 号方面へは、下り勾配な上、ハンプ設置箇所を境に登坂方向1車線→降坂方向2車線となるため、速度がでやすい</li> <li>通学路となっており、地元から安全対策の要望があった</li> </ul>	

### 設置の 特徴

# 夜間の視認性への工夫

### ハンプの概要

### 設置箇所



背景の地図の出典:国土地理院

#### 設置内容

	<u></u>
<b>内</b> 容	備考
1 箇所(単路部)	
平成 29 年 10 月	
<ul><li>・平坦部の長さ 2m</li><li>・ハンプの高さ 10cm</li><li>・傾斜部の勾配 平均 5%</li></ul>	技術基準を参考
<ul><li>アスファルト舗装</li><li>傾斜部のカラー化</li><li>警戒表示、路面表示</li><li>ゴム製ポール</li></ul>	キラキラ舗装
<ul> <li>◆夜間の視認性に留意して、カラー表層に反射ビーズを多めに混入 (反射の妨げとなるため、トップコートは施していない)</li> <li>◆路肩と車道部に段差ができないよう一体的に嵩上げ</li> <li>◆ハンプは、設置箇所の表層、基層をはぎとった後、路盤を整生した後に施工</li> <li>◆路肩にグリーンベルトを設置することで、歩行位置をわかりやすくした</li> <li>◆路肩の通行者にも注意喚起できるよう、路肩の"△マーク"を独自に考案</li> <li>◆外側線上にゴム製ポールを設置し、注意喚起とともに視覚的な狭窄効果を狙った</li> <li>◆サイン曲線に近づけるため、4 箇所程度の基準高を設定し、滑らかに擦り付けた</li> </ul>	
	平成 29 年 10 月  ・ 平坦部の長さ 2m  ・ ハンプの高さ 10cm  ・ 傾斜部の勾配 平均 5%  ・ アスファルト舗装  ・ 傾斜部のカラー化  ・ 警戒表示、路面表示  ・ ゴム製ポール  ◆ 夜間の視認性に留意して、カラー表層 (反射の妨げとなるため、トップコートは、 ◆ 路肩と車道部に段差ができないようー  ◆ ハンプは、設置箇所の表層、基層をは、 ◆ 路肩にグリーンベルトを設置することで  ◆ 路肩の通行者にも注意喚起できるよう  ◆ 外側線上にゴム製ポールを設置し、注 狙った  ◆ サイン曲線に近づけるため、4 箇所程

## 設置状況



概観



路面表示



路肩の通行マーク(独自に考案)



通行状況



反射ビーズを多めに混入(夜間の視認性向上)



道路端部の処理

### 合意形成 のポイント

# 設置前後の啓発活動

### 対策実施状況と合意形成の概要

対策実施状況 (道路管理者の動き)

合意形成の概要

#### 設置

・単路ハンプ1箇所 (2017.8~)



**生活道路対策エリア登録** (2017.9)

地元アンケート



沿道住民(全戸)と自治会に個別に計画 を説明し、ハンプ設置の 1 か月前から看 板「凸型舗装」で周知



グァ ハンプ設置後に速度抑制の啓発活動を ア 実施(市·警察)

#### 効果調査



ETC2.0 プローブデータを活用することで、 対策前の抜け道の実態や対策後の変化 を把握でき、住民と効果を共有できた

## PDCA の中での合意形成の内容とポイント

段階	説明手法•内容	道路管理者の考える (金) 合意形成のポイント
現況調査 計画策定 〈Plan〉	* 地元アンケート 内 容 地域の危険箇所、課題の抽出	
-		
対策実施 〈Do〉	<ul><li>◆ 本設置(試行設置)</li><li>運用開始 2017 年 8 月</li></ul>	<ul> <li>沿道住民(全戸)と自治会に個別に計画を説明し、ハンプ設置の1か月前から看板「凸型舗装」で周知</li> <li>ハンプ設置後に速度抑制の啓発活動を実施(豊中市・警察)</li> </ul>
•		
評価 〈Check〉	<ul><li>◇ 効果調査</li><li>実施日2017年5月、7月、8月</li><li>(対策前、設置完了日、対策後に実施)</li><li>調査内容車両速度調査、騒音・振動調査</li></ul>	•ETC2.0 プローブデータを活用することで、対策前の抜け道の実態や対策後の変化を把握でき、住民と効果を共有できた
•		

## 合意形成における道路管理者からみた特筆事項

対策改善 〈Action〉

円滑な検討に 結びついた点	交通安全に関心が高い地域であり、沿道住民(全戸)に個別に説明するなど事前に十分に周知を行うことで、事業が円滑に進んだと感じる。
考えられる 今後の工夫	<ul><li>より効果的に速度を抑制するための設置手法(設置数)を検討</li><li>ETC2.0 プローブデータによる抜け道利用の実態等が把握でき、有意性は十分に感じる。</li></ul>