

平成17年度版～平成18年度版の改訂概要

1. 体系ツリーの削除・追加・構成変更

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	改訂概要	改訂理由
1. 築堤・護岸	(1)擁壁護岸工	「プラスチック擁壁工」(レベル3)の下に「プラスチック逆T型擁壁」、「側溝付プラスチック擁壁」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
2. 砂防堰堤	(1)法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
3. 斜面对策	(1)擁壁工	「プラスチック擁壁工」(レベル3)の下に「プラスチック逆T型擁壁」、「側溝付プラスチック擁壁」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
4. 道路改良	(1)法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
	(2)擁壁工	「プラスチック擁壁工」(レベル3)の下に「プラスチック逆T型擁壁」、「側溝付プラスチック擁壁」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
5. 橋梁下部	(1)擁壁護岸工	「プラスチック擁壁工」(レベル3)の下に「プラスチック逆T型擁壁」、「側溝付プラスチック擁壁」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
6. トンネル(NATM)	(1)トンネル工(施工単位)	「トンネル工(施工単位)」(レベル2)を追加。 以下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3) - 「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3) - 「覆工コンクリート・防水」(レベル4)。	・H18年度新規歩掛制定による。
7. 道路維持	(1)舗装工	「ゲルビング工」(レベル3)を追加し、その下は「ゲルビング」、「ゲルビング(路面排水用)」(レベル4)で構成。	・H18年度新規歩掛制定による。
	(2)擁壁工	「プラスチック擁壁工」(レベル3)の下に「プラスチック逆T型擁壁」、「側溝付プラスチック擁壁」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
	(3)法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
8. 道路修繕	(1)舗装工	「ゲルビング工」(レベル3)を追加、その下は「ゲルビング」、「ゲルビング(路面排水用)」(レベル4)で構成。	・H18年度新規歩掛制定による。
	(2)擁壁工	「プラスチック擁壁工」(レベル3)の下に「プラスチック逆T型擁壁」、「側溝付プラスチック擁壁」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
	(3)法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加。	・H18年度歩掛改訂による。
	(4)橋梁付属物工	「落橋防止装置工」(レベル3)の下に「アンカー(落橋防止)」(レベル4)を追加。	・H18年度新規歩掛制定による。
9. 雪寒	(1)除雪工	「一般除雪工」(レベル3)の下の「圧雪除去装置」(レベル4)を削除。	・H18年度歩掛改訂による。

2. 名称の変更および単位の変更

該当レベル	平成17年度版			平成18年度版(太字:変更箇所)			該当箇所(レベル1またはレベル2)
	旧名称	積算用 単位	総括表用 単位	新名称	積算用 単位	総括表用 単位	
細別(レベル4)	鉄筋挿入	本	本	鉄筋挿入	m	m	砂防堰堤、道路改良、道路維持、道路修繕