

仮支柱

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

コンクリート橋の架設時に用いる仮支柱の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・支柱設置・撤去費（支柱の運搬費は含まない）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
コンクリート橋上部	PC押し出し箱桁橋工	架設工（押し出し架設）	仮支柱

有孔管

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

水抜用有孔管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・有孔管設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
橋梁下部	橋台工	橋台躯体工	有孔管
コンクリートシェット*	プレキャストシェット*下部工	受台工	有孔管
コンクリートシェット*	RCシェット*工	躯体工	有孔管
鋼製シェット*	鋼製シェット*下部工	受台工	有孔管

ベント

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

鋼製橋脚の架設に用いるベント設備及び基礎の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ベント設備据付・撤去費
- ・設備損料
- ・基礎材設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
橋梁下部	鋼製橋脚工	橋脚架設工	ベント

橋脚架設

総括表用単位 t

積算用単位 t

【用語の定義】

鋼製橋脚の架設作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼製橋脚架設費（製作加工費は含まない）
- ・クレーン運転費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
橋梁下部	鋼製橋脚工	橋脚架設工	橋脚架設

現場溶接

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

橋梁工事における鋼製部材の現場溶接作業で、以下の費用を含む。

- ・現場溶接費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
橋梁下部	鋼製橋脚工	現場継手工	現場溶接
道路修繕	橋脚巻立て工	RC橋脚鋼板巻立て工(構造)	現場溶接
道路修繕	橋脚巻立て工	RC橋脚鋼板巻立て工	現場溶接

掘削・支保

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

トンネル工（NATM）における、掘削から、ずり運搬、掘削時の吹付、ロックボルトの設置、鋼製支保工の設置、一次吹付後の金網設置までの一連の作業で以下の費用を含む。

- ・トンネル掘削費
- ・ずり積込・運搬費
- ・吹付費
- ・ロックボルト設置費
- ・鋼製支保設置費
- ・金網設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
トンネル(NATM)	トンネル工(発破工法)	掘削・支保工	掘削・支保
トンネル(NATM)	トンネル工(機械掘削工法)	掘削・支保工	掘削・支保
トンネル(NATM)	トンネル工(非常駐車帯工)	掘削・支保工	掘削・支保
トンネル(NATM)	トンネル工(坑口工)DⅢパターン	掘削・支保工	掘削・支保
トンネル(NATM)	トンネル工(小断面NATM)	掘削・支保工	掘削・支保