

## 防水

総括表用単位  $m^2$ 積算用単位  $m^2$ 

### 【用語の定義】

防水シート等の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 防水シート等設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路改良	カルバート工	防水工	防水
鋼製シエツト <sup>ト</sup>	鋼製シエツト <sup>ト</sup> 上部工	防水工	防水
地下横断歩道	現場打構築工	防水工	防水
地下駐車場	構築工	防水工	防水
共同溝	現場打構築工	防水工	防水
道路維持	カルバート工	防水工	防水
道路修繕	カルバート工	防水工	防水

## 防水保護

総括表用単位  $m^2$ 積算用単位  $m^2$ 

### 【用語の定義】

地下横断歩道・駐車場、共同溝において防水部の保護のために行うモルタルの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・ 保護モルタル施工費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路改良	カルバート工	防水工	防水保護
地下横断歩道	現場打構築工	防水工	防水保護
地下駐車場	構築工	防水工	防水保護
共同溝	現場打構築工	防水工	防水保護
道路維持	カルバート工	防水工	防水保護
道路修繕	カルバート工	防水工	防水保護

## 誘発目地

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

誘発目地材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 誘発目地材設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
共同溝	現場打構築工	現場打躯体工(構造物単位)	誘発目地
共同溝	現場打構築工	現場打躯体工	誘発目地
地下駐車場	構築工	躯体工	誘発目地

## 防水壁

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

### 【用語の定義】

地下横断歩道・駐車場、共同溝における防水壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	構築工	防水工	防水壁
共同溝	現場打構築工	防水工	防水壁

## グレーチング

総括表用単位 組

積算用単位 組

### 【用語の定義】

グレーチングの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・グレーチング設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	設備工	グレーチング
共同溝	付属設備工	設備工	グレーチング

## ルーフドレーン

総括表用単位 個

積算用単位 個

### 【用語の定義】

地下横断歩道・駐車場、共同溝の開口部等からの漏水に対する排水管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ルーフドレーン設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	設備工	ルーフドレーン
共同溝	付属設備工	設備工	ルーフドレーン

## 換気防護柵

総括表用単位 箇所  
積算用単位 箇所

### 【用語の定義】

地下駐車場、共同溝における換気用の防護柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・換気防護柵設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	付属金物工	換気防護柵
共同溝	付属設備工	付属金物工	換気防護柵

## 梯子

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

各種の構造物の管理用に用いる梯子の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・梯子設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	付属金物工	梯子
共同溝	付属設備工	付属金物工	梯子

## タラップ

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

地下駐車場、共同溝におけるタラップの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・タラップ設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	付属金物工	タラップ
共同溝	付属設備工	付属金物工	タラップ

## 手すり

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

地下横断歩道・駐車場、共同溝における手すりの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・手すり設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	付属金物工	手すり
共同溝	付属設備工	付属金物工	手すり

## スクリーン

総括表用単位 個

積算用単位 個

### 【用語の定義】

スクリーンの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スクリーン設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	情報案内施設工	スクリーン

## 案内板

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

### 【用語の定義】

案内板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・案内板設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
地下駐車場	付属設備工	情報案内施設工	案内板

## プレキャスト躯体

総括表用単位 個

積算用単位 個

### 【用語の定義】

地下横断歩道、共同溝におけるプレキャスト躯体の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト躯体設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
共同溝	プレキャスト構築工	プレキャスト躯体工	プレキャスト躯体

## PC鋼材

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

地下横断歩道、共同溝におけるプレキャスト躯体を縦締め及び横締めするためのPC鋼材の材料費で、以下の費用を含む。

- ・PC鋼材材料費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
共同溝	プレキャスト構築工	縦締工	PC鋼材
共同溝	プレキャスト構築工	横締工	PC鋼材

## 縦締め緊張

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

### 【用語の定義】

地下横断歩道、共同溝におけるプレキャスト躯体の縦締め緊張作業で、以下の費用を含む。

- ・PC鋼材緊張費
- ・PC鋼材定着費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
共同溝	プレキャスト構築工	縦締工	縦締め緊張

## コーキング

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

地下横断歩道、共同溝におけるプレキャスト躯体間の目地部のコーキング作業で、以下の費用を含む。

- ・コーキング施工費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
共同溝	プレキャスト構築工	目地工	コーキング

## シール

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

地下横断歩道、共同溝におけるプレキャスト躯体間の目地部のシール作業で、以下の費用を含む。

- ・シール設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
共同溝	プレキャスト構築工	目地工	シール

## 埋設管路

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

電線共同溝等における埋設部の管路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設管路設置費

### 【 備 考 】

管路受台（スペーサ）の材料費・設置費を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
電線共同溝	電線共同溝工	管路工(管路部)	埋設管路
情報ボックス	情報ボックス工	管路工(管路部)	埋設管路

## 露出管路

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

電線共同溝等における露出部の管路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・露出管路設置費

### 【 備 考 】

受・支持金具の材料費・設置費を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
電線共同溝	電線共同溝工	管路工(管路部)	露出管路
情報ボックス	情報ボックス工	管路工(管路部)	露出管路

## 埋設表示シート

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

埋設表示シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・シート設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
電線共同溝	電線共同溝工	管路工(管路部)	埋設表示シート
情報ボックス	情報ボックス工	管路工(管路部)	埋設表示シート

## プレキャストボックス<単位:個>

総括表用単位 個

積算用単位 個

### 【用語の定義】

電線共同溝におけるプレキャストボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・均しコンクリート
- ・敷モルタル費
- ・プレキャストボックス設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
電線共同溝	電線共同溝工	プレキャストボックス工(特殊部)	プレキャストボックス

## 蓋<単位:組>

総括表用単位 組

積算用単位 組

### 【用語の定義】

電線共同溝の特殊部における蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
電線共同溝	電線共同溝工	プレキャストボックス工(特殊部)	蓋

---

---

## スリーブ

総括表用単位 個  
積算用単位 個

### 【用語の定義】

スリーブの材料で、以下の費用を含む。

- ・スリーブ材料費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
情報ボックス	情報ボックス工	管路工(管路部)	スリーブ

---

---

## 伸縮継手

総括表用単位 個  
積算用単位 個

### 【用語の定義】

伸縮継手の材料で、以下の費用を含む。

- ・伸縮継手材料費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
情報ボックス	情報ボックス工	管路工(管路部)	伸縮継手