

平成17年度版～平成18年度版の改訂概要

平成17年度版				平成18年度版(太字:変更箇所)				変更内容	該当体系ツリー
掲載頁	旧細別(レベル4)名称	積算用単位	総括表用単位	掲載頁	新細別(レベル4)名称	積算用単位	総括表用単位		
162	鉄筋挿入	本	本	164	鉄筋挿入	m	m	歩掛改訂により積算用単位、総括表用単位を変更。	「砂防堰堤」・「道路改良」・「道路維持」・「道路修繕」(レベル1)-「法面工」(レベル2)-「アンカー工」(レベル3)
176	透水性樹脂コンクリート	m3	m3	178	透水性樹脂コンクリート	m3	m3	歩掛改訂(適用範囲の変更)により、 図「透水性樹脂コンクリートの例」を変更。	「舗装」(レベル1)-「排水構造物工」(レベル2)-「排水性舗装用路肩排水工」(レベル3)
355	除草	m2	m2	360	除草	m2	m2	歩掛改訂により、 (用語の定義)に費用「梱包費」を追加。	「河川維持」(レベル1)-「除草工」(レベル2)-「堤防除草工」(レベル3)・「河川維持」(レベル1)-「植栽維持工」(レベル2)-「樹木・芝生管理工」(レベル3)・「道路維持」(レベル1)-「除草工」(レベル2)-「道路除草工」(レベル3)
385	圧雪除去装置	時間	時間	-	-	-	-	歩掛改訂(歩掛廃止)により細別を削除。	「雪塞」(レベル1)-「除雪工」(レベル2)-「一般除雪工」(レベル3)
417	足場<単位:掛m2>	掛m2	掛m2	422	足場<単位:掛m2>	掛m2	掛m2	歩掛改訂により、 右記体系ツリーより細別を削除。	「砂防堰堤」・「道路改良」・「道路維持」・「道路修繕」(レベル1)-「法面工」(レベル2)-「アンカー工」(レベル3)
-	-	-	-	124	プレキャスト逆T型擁壁	m	m	歩掛改訂(適用範囲の変更)により細別を新規追加。	「築堤・護岸」・「橋梁下部」(レベル1)-「擁壁護岸工」(レベル2)-「プレキャスト擁壁工」(レベル3)・「斜面対策」・「道路改良」・「道路維持」・「道路修繕」(レベル1)-「擁壁工」(レベル2)-「プレキャスト擁壁工」(レベル3)
-	-	-	-	125	側溝付プレキャスト擁壁	m	m	同上	同上
-	-	-	-	165	足場(鉄筋挿入)	空m3	式 or 空m3	歩掛改訂により細別を新規追加。	「砂防堰堤」・「道路改良」・「道路維持」・「道路修繕」(レベル1)-「法面工」(レベル2)-「アンカー工」(レベル3)
-	-	-	-	298	アンカー(落橋防止)	本	本	新規歩掛制定により細別を新規追加。	「道路修繕」(レベル1)-「橋梁付属物工」(レベル2)-「落橋防止装置工」(レベル3)
-	-	-	-	313	掘削・支保	m	m	歩掛改訂(施工単位歩掛化)により細別を新規追加。	「トンネル(NATM)」(レベル1)-「トンネル工(施工単位)」(レベル2)-「掘削・支保工」(レベル3)
-	-	-	-	313	覆工コンクリート・防水	m	m	同上	「トンネル(NATM)」(レベル1)-「トンネル工(施工単位)」(レベル2)-「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)
-	-	-	-	347	グルーピング	m2	m2	新規歩掛制定により細別を新規追加。	「道路維持」・「道路修繕」(レベル1)-「舗装工」(レベル2)-「グルーピング工」(レベル3)
-	-	-	-	347	グルーピング(路面排水用)	m	m	同上	同上

* 平成17年度版と平成18年度版では同一細別(レベル4)名称であっても掲載頁が異なります。