（別　添）

# 平成30年度

# 東日本大震災の被災地で適用する
# 施工パッケージ型積算方式標準単価表

（平成30年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用）

# 国土交通省

# Ⅳ. 東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 001 | 掘削 | 001-1～4 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 002 | 整地 | 002-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 003 | 路体(築堤)盛土 | 003-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 004 | 路床盛土 | 004-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 005 | 積込(ルーズ) | 005-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 006 | 掘削(ICT) | 006-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | |
| 007 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 007-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | |
| 008 | 路床盛土(ICT) | 008-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | |
| 009 | 間知ブロック張 | 009-1～13 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 010 | 緑化ブロック積 | 010-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 011 | 胴込・裏込コンクリート | 011-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 012 | 現場打基礎コンクリート | 012-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 013 | 天端コンクリート | 013-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 014 | 石積(練石)(複合) | 014-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 015 | 石張(複合) | 015-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 016 | 胴込・裏込コンクリート | 016-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 017 | 小型擁壁(A) | 017-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 018 | 小型擁壁(B) | 018-1～11 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 019 | 重力式擁壁 | 019-1～7 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 020 | もたれ式擁壁 | 020-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 021 | 逆T型擁壁 | 021-1～15 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 022 | L型擁壁 | 022-1～15 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 023 | コンクリート(場所打擁壁) | 023-1 | Ⅰ | 2 | ⑫ | 場所打擁壁工(2) | |
| 024 | ヒューム管(B形管) | 024-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 025 | PC管 | 025-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 026 | 現場打ち水路(本体) | 026-1～12 | Ⅰ | 2 | ⑰ | 排水構造物工(現場打ち水路(本体)) | |
| 027 | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 027-1～17 | Ⅰ | 2 | ⑱ | 排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体)) | |
| 028 | 積込(コンクリート殻) | 028-1 | Ⅰ | 2 | ㉒ | 構造物とりこわし工 | |
| 029 | コンクリート床版 | 029-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 030 | 函渠 | 030-1～43 | Ⅰ | 2 | ㉚ | 函渠工(1) | |
| 031 | コンクリート(場所打函渠) | 031-1 | Ⅰ | 2 | ㉛ | 函渠工(2) | |
| 032 | コンクリート | 032-1～4 | Ⅰ | 3 | ① | コンクリート工 | |
| 033 | 消波根固めブロック製作 | 033-1～19 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 034 | 河床等掘削 | 034-1 | Ⅰ | 5 | ⑦ | 機械土工(河床等掘削) | |
| 035 | プレキャスト基礎 | 035-1～3 | Ⅰ | 5 | ⑩ | 護岸基礎ブロック工 | |
| 036 | 中詰コンクリート打設 | 036-1 | Ⅰ | 5 | ⑩ | 護岸基礎ブロック工 | |
| 037 | 掘削(砂防) | 037-1 | Ⅰ | 6 | ① | 土工 | |
| 038 | 積込(ルーズ)(砂防) | 038-1 | Ⅰ | 6 | ① | 土工 | |
| 039 | 踏掛版 | 039-1～2 | Ⅰ | 8 | ⑦ | 踏掛版 | |
| 040 | 歩車道境界ブロック | 040-1～4 | Ⅰ | 9 | ⑨ | 路側工(据付け) | |
| 041 | 地先境界ブロック | 041-1～4 | Ⅰ | 9 | ⑨ | 路側工(据付け) | |
| 042 | コンクリート巻立て | 042-1～3 | Ⅰ | 10 | ⑨ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) | |
| 043 | コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 043-1 | Ⅰ | 10 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 044 | コンクリート | 044-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 045 | 養生(鋼橋床版) | 045-1 | Ⅰ | 12 | ① | 鋼橋床版工 | |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 有り | - | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | - | - | - | 254.91 | 55.52 | 55.52 | - | - | 27.25 | 27.25 | - | - | - | 17.23 | 17.23 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 普通土30,000m3以上 | - | - | - | 164.56 | 62.73 | 62.73 | - | - | 19.02 | 19.02 | - | - | - | 18.25 | 18.25 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 10,000m3未満 | - | - | - | 312.40 | 50.04 | 50.04 | - | - | 32.90 | 32.90 | - | - | - | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 10,000m3以上50,000m3未満 | - | - | - | 255.73 | 50.04 | 50.04 | - | - | 32.90 | 32.90 | - | - | - | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 180.89 | 49.08 | 49.08 | - | - | 30.68 | 30.68 | - | - | - | 20.24 | 20.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 10,000m3未満 | - | - | - | 495.93 | 50.04 | 50.04 | - | - | 32.90 | 32.90 | - | - | - | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 10,000m3以上50,000m3未満 | - | - | - | 401.47 | 50.04 | 50.04 | - | - | 32.90 | 32.90 | - | - | - | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 282.91 | 49.08 | 49.08 | - | - | 30.68 | 30.68 | - | - | - | 20.24 | 20.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 片切掘削 | - | - | - | | - | - | - | 1,049.4 | 12.16 | 12.16 | - | - | 82.85 | 73.23 | 9.62 | - | - | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 水中掘削 | - | - | - | | - | - | - | 342.50 | 60.75 | 60.75 | - | - | 24.95 | 24.95 | - | - | - | 14.30 | 14.30 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | - | - | - | | - | - | - | 5,122.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 上記以外（小規模） | - | - | - | 標準 | - | - | - | 1,046.3 | 32.28 | 32.28 | - | - | 57.30 | 57.30 | - | - | - | 10.42 | 10.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 標準以外 | - | - | - | 2,195.3 | 25.18 | 25.18 | - | - | 67.46 | 67.46 | - | - | - | 7.36 | 7.36 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 有り | - | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | - | - | - | 407.20 | 55.52 | 55.52 | - | - | 27.25 | 27.25 | - | - | - | 17.23 | 17.23 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 普通土30,000m3以上 | - | - | - | 264.93 | 62.73 | 62.73 | - | - | 19.02 | 19.02 | - | - | - | 18.25 | 18.25 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 10,000m3未満 | - | - | - | 401.47 | 50.04 | 50.04 | - | - | 32.90 | 32.90 | - | - | - | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 10,000m3以上50,000m3未満 | - | - | - | 337.37 | 50.04 | 50.04 | - | - | 32.90 | 32.90 | - | - | - | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 220.69 | 49.08 | 49.08 | - | - | 30.68 | 30.68 | - | - | - | 20.24 | 20.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 軟岩 | | | 無し | 有り | 10,000m3未満 | – | – | – | 649.10 | 50.04 | 50.04 | – | – | 32.90 | 32.90 | – | – | – | 17.06 | 17.06 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 10,000m3以上 50,000m3未満 | – | – | – | 562.06 | 50.04 | 50.04 | – | – | 32.90 | 32.90 | – | – | – | 17.06 | 17.06 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 50,000m3以上 | – | – | – | 348.03 | 49.08 | 49.08 | – | – | 30.68 | 30.68 | – | – | – | 20.24 | 20.24 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | – | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | 水中掘削 | – | – | – | – | – | – | – | 494.63 | 60.75 | 60.75 | – | – | 24.95 | 24.95 | – | – | – | 14.30 | 14.30 | – | – | – | – | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］ 平積0.8m3 | – | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 現場制約あり | – | – | – | – | – | – | – | 7,880.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 軟岩 | オープンカット | – | – | 無し | 500m3未満 | – | 無し | 無し | 1,276.8 | 53.86 | 31.67 | 18.21 | – | 29.85 | 27.64 | – | – | – | 16.29 | 15.09 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 1,427.5 | 54.04 | 28.34 | 16.29 | 5.85 | 29.57 | 27.60 | – | – | – | 16.39 | 15.31 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,514.2 | 52.61 | 33.89 | 15.36 | – | 31.08 | 29.22 | – | – | – | 16.31 | 15.30 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 1,450.4 | 53.30 | 27.89 | 16.03 | 5.87 | 29.94 | 28.00 | – | – | – | 16.76 | 15.70 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 500m3以上 | – | – | – | 293.22 | 61.80 | 57.76 | – | – | 21.05 | 19.68 | – | – | – | 17.15 | 16.03 | – | – | – | – | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級 | – | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | 有り | 500m3未満 | – | 無し | 無し | 2,420.3 | 53.87 | 32.89 | 18.91 | – | 29.84 | 28.70 | – | – | – | 16.29 | 15.67 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 2,571.0 | 53.95 | 30.95 | 17.81 | 3.25 | 29.70 | 28.62 | – | – | – | 16.35 | 15.76 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,657.7 | 53.14 | 34.04 | 17.22 | – | 30.55 | 29.51 | – | – | – | 16.31 | 15.74 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 2,594.0 | 53.54 | 30.68 | 17.65 | 3.28 | 29.91 | 28.84 | – | – | – | 16.55 | 15.97 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | – | – | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | 片切掘削 | – | – | – | – | – | 無し | 無し | 2,893.1 | 24.12 | 14.31 | 8.24 | – | 70.90 | 39.88 | 13.89 | 12.50 | – | 4.98 | 4.66 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 3,043.8 | 25.67 | 13.60 | 7.83 | 2.74 | 68.74 | 37.91 | 13.23 | 13.20 | – | 5.59 | 5.28 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 3,130.5 | 25.76 | 16.70 | 7.61 | – | 68.38 | 36.86 | 14.41 | 12.83 | – | 5.86 | 5.56 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | – | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 3,066.8 | 25.52 | 13.50 | 7.77 | 2.77 | 68.64 | 37.64 | 13.53 | 13.10 | – | 5.84 | 5.54 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | – | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | 被災地補正対象 |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 現場制約あり | 軟岩(I) | － | － | － | － | － | － | 8,881.3 | 2.53 | 2.03 | 0.48 | － | 95.97 | 66.20 | 28.83 | － | － | 1.50 | 1.49 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 軟岩(II) | － | － | － | － | － | － | 11,446 | 2.86 | 2.36 | 0.48 | － | 95.40 | 65.21 | 29.25 | － | － | 1.74 | 1.73 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | － | 無し | － | 不可 | 無し | 無し | 2,367.9 | 54.76 | 27.72 | 15.07 | － | 29.27 | 22.87 | － | － | － | 15.97 | 12.48 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 2,612.3 | 55.03 | 25.14 | 13.66 | 5.38 | 28.96 | 23.16 | － | － | － | 16.01 | 12.85 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り (50,000m3未満) | 無し | 2,663.2 | 54.02 | 29.98 | 13.40 | － | 30.03 | 24.34 | － | － | － | 15.95 | 12.85 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | | 有り (50,000m3以上) | 2,582.8 | 54.46 | 25.40 | 13.82 | 4.27 | 29.28 | 23.41 | － | － | － | 16.26 | 13.06 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 可 | － | － | 1,456.5 | 41.95 | 13.65 | 9.38 | 6.82 | 51.85 | 12.67 | 10.55 | 8.84 | 5.11 | 6.20 | 4.96 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | さく岩工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | － | 不可 | 無し | 無し | 4,114.1 | 54.75 | 31.11 | 16.92 | － | 29.27 | 25.68 | － | － | － | 15.98 | 14.02 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 4,358.5 | 54.91 | 29.37 | 15.97 | 3.23 | 29.09 | 25.70 | － | － | － | 16.00 | 14.15 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り (50,000m3未満) | 無し | 4,409.4 | 54.30 | 32.24 | 15.79 | － | 29.73 | 26.38 | － | － | － | 15.97 | 14.14 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | | 有り (50,000m3以上) | 4,329.0 | 54.59 | 29.59 | 16.08 | 2.54 | 29.27 | 25.86 | － | － | － | 16.14 | 14.28 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 無し | 無し | 5,593.1 | 23.32 | 13.25 | 7.21 | － | 72.03 | 37.66 | 14.58 | 10.95 | － | 4.65 | 4.08 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 5,837.5 | 24.76 | 12.70 | 6.91 | 2.41 | 70.10 | 36.08 | 13.97 | 11.58 | － | 5.14 | 4.60 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り (50,000m3未満) | 無し | 5,888.4 | 24.57 | 15.00 | 6.85 | － | 70.22 | 35.77 | 13.85 | 12.21 | － | 5.21 | 4.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | | 有り (50,000m3以上) | 5,808.0 | 24.36 | 12.76 | 6.95 | 1.89 | 70.44 | 36.26 | 14.04 | 11.63 | － | 5.20 | 4.65 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 可 | 無し | 無し | 4,416.4 | 40.48 | 20.40 | 8.82 | 4.80 | 53.02 | 20.04 | 8.39 | 7.28 | 4.80 | 6.50 | 5.47 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | さく岩工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 4,660.9 | 41.37 | 19.33 | 8.35 | 3.02 | 51.61 | 19.01 | 8.26 | 7.95 | 4.54 | 7.02 | 6.04 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り (50,000m3未満) | 無し | 4,711.7 | 40.95 | 19.12 | 11.27 | 4.50 | 51.97 | 18.79 | 9.09 | 7.86 | 4.50 | 7.08 | 6.11 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | | 有り<br>(50,000m3以上) | 無し | 4,631.4 | 40.98 | 19.45 | 8.41 | 2.38 | 51.92 | 19.11 | 8.31 | 8.00 | 4.57 | 7.10 | 6.11 | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 現場制約あり | 中硬岩 | － | － | － | － | － | － | 15,947 | 2.81 | 2.26 | 0.50 | － | 95.50 | 65.22 | 28.41 | － | － | 1.69 | 1.66 | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 硬岩(I) | － | － | － | － | － | － | 25,842 | 2.79 | 2.27 | 0.50 | － | 95.54 | 65.64 | 28.96 | － | － | 1.67 | 1.66 | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 敷均し作業内容 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 残土受入れ地での処理 | - | 100.11 | 53.61 | 53.61 | - | - | 34.59 | 34.59 | - | - | - | 11.80 | 11.80 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 標準 | 151.47 | 33.06 | 33.06 | - | - | 56.56 | 32.53 | 24.03 | - | - | 10.38 | 10.38 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 標準以外 | 150.93 | 39.68 | 39.68 | - | - | 49.55 | 32.64 | 16.91 | - | - | 10.77 | 10.77 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満) | 374.78 | 21.11 | 21.11 | - | - | 72.88 | 52.91 | 19.97 | - | - | 6.01 | 6.01 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級 | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来ない場合 | 193.85 | 39.98 | 39.98 | - | - | 48.55 | 25.42 | 23.13 | - | - | 11.47 | 11.47 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工幅員 | 作業形態 | 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | － | － | － | － | 5,362.5 | 1.04 | 1.04 | － | － | 98.72 | 88.19 | 10.53 | － | － | 0.24 | 0.24 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t | * － | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 2.5m以上 4.0m未満 | － | － | － | － | 823.66 | 20.30 | 10.34 | 9.96 | － | 74.09 | 65.01 | 9.08 | － | － | 5.61 | 5.61 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上 | 敷均し+締固め | － | 10,000m3未満 | 無し | 204.00 | 31.06 | 27.09 | 3.97 | － | 58.32 | 34.18 | 24.14 | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 381.16 | 34.13 | 28.59 | 5.54 | － | 53.95 | 41.03 | 12.92 | － | － | 11.92 | 11.92 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 10,000m3以上 | 無し | 204.36 | 36.58 | 32.62 | 3.96 | － | 52.46 | 28.36 | 24.10 | － | － | 10.96 | 10.96 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 352.28 | 38.37 | 32.37 | 6.00 | － | 49.66 | 35.68 | 13.98 | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 敷均し締固め | 高含水比粘性土以外 | 10,000m3未満 | 無し | 271.05 | 40.21 | 40.21 | － | － | 47.42 | 29.25 | 18.17 | － | － | 12.37 | 12.37 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | － | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 534.47 | 44.63 | 44.63 | － | － | 41.65 | 32.44 | 9.21 | － | － | 13.72 | 13.72 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | － | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 10,000m3以上 | 無し | 278.33 | 47.73 | 47.73 | － | － | 38.02 | 20.33 | 17.69 | － | － | 14.25 | 14.25 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | － | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 583.76 | 53.10 | 53.10 | － | － | 31.05 | 22.62 | 8.43 | － | － | 15.85 | 15.85 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | － | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 高含水比粘性土 | － | 無し | 348.64 | 47.46 | 47.46 | － | － | 41.56 | 27.44 | 14.12 | － | － | 10.98 | 10.98 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | － | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 717.49 | 51.47 | 51.47 | － | － | 36.62 | 29.76 | 6.86 | － | － | 11.91 | 11.91 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | － | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | － | － | 5,474.5 | 1.20 | 1.20 | － | － | 98.52 | 86.38 | 12.14 | － | － | 0.28 | 0.28 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 2.5m以上 4.0m未満 | － | － | 871.84 | 20.24 | 10.47 | 9.77 | － | 74.18 | 65.60 | 8.58 | － | － | 5.58 | 5.58 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上 | 10,000m3未満 | 無し | 308.37 | 28.48 | 22.87 | 5.61 | － | 61.36 | 37.09 | 24.27 | － | － | 10.16 | 10.16 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 681.34 | 29.29 | 19.98 | 9.31 | － | 59.49 | 48.51 | 10.98 | － | － | 11.22 | 11.22 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 10,000m3以上 | 無し | 307.63 | 33.04 | 27.42 | 5.62 | － | 56.54 | 32.21 | 24.33 | － | － | 10.42 | 10.42 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 649.16 | 32.07 | 22.30 | 9.77 | － | 56.69 | 45.16 | 11.53 | － | － | 11.24 | 11.24 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 作業内容 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 土量50,000m3未満 | 237.39 | 45.86 | 45.86 | - | - | 37.68 | 37.68 | - | - | - | 16.46 | 16.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 土量50,000m3以上 | 173.65 | 49.08 | 49.08 | - | - | 30.68 | 30.68 | - | - | - | 20.24 | 20.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 319.81 | 33.70 | 33.70 | - | - | 54.22 | 54.22 | - | - | - | 12.08 | 12.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 小規模(標準) | 922.32 | 32.28 | 32.28 | - | - | 57.30 | 57.30 | - | - | - | 10.42 | 10.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 小規模(標準以外) | 1,497.6 | 25.18 | 25.18 | - | - | 67.46 | 67.46 | - | - | - | 7.36 | 7.36 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m3未満 | 283.34 | 45.86 | 45.86 | - | - | 37.68 | 37.68 | - | - | - | 16.46 | 16.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 土量50,000m3以上 | 205.49 | 49.08 | 49.08 | - | - | 30.68 | 30.68 | - | - | - | 20.24 | 20.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 393.93 | 33.70 | 33.70 | - | - | 54.22 | 54.22 | - | - | - | 12.08 | 12.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 破砕岩 | 土量50,000m3未満 | 295.28 | 48.05 | 48.05 | - | - | 36.16 | 36.16 | - | - | - | 15.79 | 15.79 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 土量50,000m3以上 | 214.93 | 51.32 | 51.32 | - | - | 29.33 | 29.33 | - | - | - | 19.35 | 19.35 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 407.20 | 35.86 | 35.86 | - | - | 52.45 | 52.45 | - | - | - | 11.69 | 11.69 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 障害の有無 | 施工数量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 10,000m3未満 | 507.38 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | 420.26 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 50,000m3以上 | 288.03 | 70.97 | 42.99 | 27.98 | － | 17.49 | 17.49 | － | － | － | 11.54 | 11.54 | － | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 10,000m3未満 | 816.98 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | 639.23 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 50,000m3以上 | 450.45 | 70.97 | 42.99 | 27.98 | － | 17.49 | 17.49 | － | － | － | 11.54 | 11.54 | － | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 片切掘削 | － | － | 1,237.3 | 26.41 | 26.41 | － | － | 69.52 | 62.11 | 7.41 | － | － | 4.07 | 4.07 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 10,000m3未満 | 668.66 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | 545.05 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 50,000m3以上 | 351.47 | 70.97 | 42.99 | 27.98 | － | 17.49 | 17.49 | － | － | － | 11.54 | 11.54 | － | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 10,000m3未満 | 1,051.2 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | 865.25 | 70.77 | 70.77 | － | － | 18.85 | 18.85 | － | － | － | 10.38 | 10.38 | － | － | － | － | ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 50,000m3以上 | 554.49 | 70.97 | 42.99 | 27.98 | － | 17.49 | 17.49 | － | － | － | 11.54 | 11.54 | － | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.007【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業形態 | 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 敷均し+締固め | - | 10,000m3未満 | 無し | 216.61 | 52.23 | 27.21 | 21.28 | 3.74 | 39.10 | 29.10 | 10.00 | - | - | 8.67 | 8.67 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 433.02 | 52.75 | 26.86 | 21.01 | 4.88 | 38.06 | 33.06 | 5.00 | - | - | 9.19 | 9.19 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 10,000m3以上 | 無し | 198.66 | 52.70 | 27.83 | 20.80 | 4.07 | 37.60 | 26.70 | 10.90 | - | - | 9.70 | 9.70 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 364.24 | 51.58 | 26.19 | 19.59 | 5.80 | 38.24 | 32.30 | 5.94 | - | - | 10.18 | 10.18 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 敷均し締固め | 高含水比粘性土以外 | 10,000m3未満 | 無し | 350.34 | 64.52 | 36.20 | 28.32 | - | 26.77 | 20.59 | 6.18 | - | - | 8.71 | 8.71 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 738.67 | 66.76 | 37.46 | 29.30 | - | 24.23 | 21.30 | 2.93 | - | - | 9.01 | 9.01 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 10,000m3以上 | 無し | 320.56 | 65.94 | 37.72 | 28.22 | - | 22.81 | 16.06 | 6.75 | - | - | 11.25 | 11.25 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 718.66 | 68.58 | 39.23 | 29.35 | - | 19.72 | 16.71 | 3.01 | - | - | 11.70 | 11.70 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 高含水比粘性土 | _ | 無し | 446.85 | 67.90 | 34.24 | 33.66 | - | 24.31 | 19.47 | 4.84 | - | - | 7.79 | 7.79 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 972.90 | 69.76 | 35.17 | 34.59 | - | 22.23 | 20.01 | 2.22 | - | - | 8.01 | 8.01 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） ＊ | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.008【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 10,000m3未満 | 無し | 320.56 | 47.27 | 23.50 | 18.38 | 5.39 | 44.09 | 33.03 | 11.06 | － | － | 8.64 | 8.64 | － | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 有り | 740.90 | 43.47 | 19.58 | 15.33 | 8.56 | 47.17 | 42.39 | 4.78 | － | － | 9.36 | 9.36 | － | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 10,000m3以上 | 無し | 297.01 | 47.25 | 23.71 | 17.72 | 5.82 | 43.24 | 31.31 | 11.93 | － | － | 9.51 | 9.51 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 有り | 658.29 | 41.59 | 18.27 | 13.68 | 9.64 | 48.34 | 42.96 | 5.38 | － | － | 10.07 | 10.07 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10㎥当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10㎥当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満　控え350(㎡)滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石RC-40 | - | 18-8-25(高炉) | - | 有り | 19,675 | 5.41 | 5.41 | - | - | 32.78 | 13.29 | 7.48 | 5.15 | 3.64 | 61.81 | 30.02 | 16.34 | 11.25 | 1.33 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,137 | 6.21 | 6.21 | - | - | 35.73 | 14.10 | 8.59 | 5.91 | 4.18 | 58.06 | 34.49 | 18.76 | 3.29 | 1.52 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 14,101 | 5.69 | 5.69 | - | - | 31.34 | 10.33 | 8.81 | 5.08 | 3.63 | 62.97 | 41.89 | 15.70 | 3.53 | 1.85 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 11,563 | 6.94 | 6.94 | - | - | 35.43 | 10.90 | 10.75 | 6.20 | 4.02 | 57.63 | 51.07 | 4.30 | 2.26 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | - | 有り | 18,448 | 5.04 | 5.04 | - | - | 30.65 | 11.61 | 7.26 | 4.51 | 3.88 | 64.31 | 32.03 | 17.43 | 12.00 | 2.85 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,910 | 5.85 | 5.85 | - | - | 33.51 | 12.22 | 8.42 | 5.23 | 4.50 | 60.64 | 37.12 | 20.21 | 3.31 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 12,874 | 5.19 | 5.19 | - | - | 28.18 | 8.62 | 7.65 | 5.56 | 3.98 | 66.63 | 45.88 | 17.19 | 3.56 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 10,336 | 6.47 | 6.47 | - | - | 31.96 | 10.73 | 7.62 | 6.93 | 4.50 | 61.57 | 57.13 | 4.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 13,941 | 5.29 | 5.29 | - | - | 29.42 | 9.04 | 8.42 | 5.14 | 3.67 | 65.29 | 42.38 | 15.88 | 3.14 | 0.46 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 11,403 | 6.47 | 6.47 | - | - | 33.14 | 10.30 | 9.33 | 6.28 | 4.08 | 60.39 | 51.79 | 4.19 | 3.84 | 0.57 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 14,954 | 5.25 | 5.25 | - | - | 29.89 | 9.83 | 8.13 | 4.79 | 3.42 | 64.86 | 39.51 | 14.80 | 6.84 | 0.43 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,416 | 6.33 | 6.33 | - | - | 33.40 | 10.26 | 9.79 | 5.77 | 3.75 | 60.27 | 47.56 | 8.24 | 3.95 | 0.52 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 15,968 | 5.22 | 5.22 | - | - | 30.32 | 10.53 | 7.88 | 4.49 | 3.59 | 64.46 | 36.99 | 13.86 | 10.06 | 0.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,430 | 6.20 | 6.20 | - | - | 33.62 | 11.05 | 9.37 | 5.33 | 4.27 | 60.18 | 43.99 | 11.97 | 3.74 | 0.48 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 16,981 | 5.18 | 5.18 | - | - | 30.67 | 11.14 | 7.65 | 4.22 | 4.03 | 64.15 | 34.80 | 13.03 | 12.91 | 0.38 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,443 | 6.10 | 6.10 | - | - | 33.82 | 11.73 | 9.00 | 4.96 | 4.74 | 60.08 | 40.90 | 15.17 | 3.56 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | 18-8-25(高ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 1.7m3を超え1.9m3以下 | 有り | 17,995 | 5.16 | 5.16 | - | - | 30.98 | 11.68 | 7.45 | 4.41 | 3.98 | 63.86 | 32.85 | 15.43 | 12.30 | 0.36 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.0m3以下 | （ｺﾝｸﾘｰﾄ打設） | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 無し | 15,457 | 6.00 | 6.00 | - | - | 33.98 | 12.32 | 8.68 | 5.14 | 4.63 | 60.02 | 38.23 | 17.96 | 3.41 | 0.42 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 18,755 | 5.14 | 5.14 | - | - | 31.22 | 12.05 | 7.32 | 4.68 | 3.82 | 63.64 | 31.51 | 17.14 | 11.80 | 0.34 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,217 | 5.94 | 5.94 | - | - | 34.11 | 12.72 | 8.47 | 5.41 | 4.42 | 59.95 | 36.43 | 19.82 | 3.30 | 0.40 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 19,515 | 5.12 | 5.12 | - | - | 31.42 | 12.39 | 7.20 | 4.92 | 3.67 | 63.46 | 30.28 | 18.72 | 11.34 | 0.33 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,977 | 5.89 | 5.89 | - | - | 34.20 | 13.08 | 8.27 | 5.65 | 4.22 | 59.91 | 34.80 | 21.52 | 3.21 | 0.38 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 20,528 | 5.10 | 5.10 | - | - | 31.65 | 12.80 | 7.04 | 5.21 | 3.49 | 63.25 | 28.81 | 20.64 | 10.78 | 0.31 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,990 | 5.82 | 5.82 | - | - | 34.33 | 13.51 | 8.04 | 5.95 | 3.98 | 59.85 | 32.83 | 23.56 | 3.10 | 0.36 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 21,542 | 5.08 | 5.08 | - | - | 31.87 | 13.17 | 6.91 | 5.48 | 3.32 | 63.05 | 27.45 | 22.39 | 10.27 | 0.30 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 19,004 | 5.76 | 5.76 | - | - | 34.44 | 13.90 | 7.83 | 6.21 | 3.77 | 59.80 | 31.09 | 25.38 | 2.99 | 0.34 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 13,181 | 5.33 | 5.33 | - | - | 29.01 | 8.67 | 8.36 | 5.43 | 3.88 | 65.66 | 44.83 | 16.79 | 3.55 | 0.49 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,643 | 6.60 | 6.60 | - | - | 32.90 | 10.74 | 8.51 | 6.73 | 4.37 | 60.50 | 55.49 | 4.40 | 0.61 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 14,861 | 5.64 | 5.64 | - | - | 31.60 | 10.87 | 8.57 | 4.82 | 3.44 | 62.76 | 39.75 | 14.89 | 2.95 | 1.76 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,323 | 6.80 | 6.80 | - | - | 35.50 | 11.51 | 10.34 | 5.81 | 3.97 | 57.70 | 47.92 | 4.11 | 3.55 | 2.12 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 15,875 | 5.58 | 5.58 | - | - | 31.90 | 11.50 | 8.29 | 4.51 | 3.77 | 62.52 | 37.22 | 13.94 | 6.44 | 1.65 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,337 | 6.64 | 6.64 | - | - | 35.56 | 12.21 | 9.87 | 5.37 | 4.49 | 57.80 | 44.28 | 7.67 | 3.89 | 1.96 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 16,888 | 5.53 | 5.53 | - | - | 32.17 | 12.05 | 8.04 | 4.24 | 4.20 | 62.30 | 35.00 | 13.10 | 9.51 | 1.55 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,350 | 6.50 | 6.50 | - | - | 35.60 | 12.81 | 9.46 | 4.99 | 4.94 | 57.90 | 41.18 | 11.20 | 3.70 | 1.82 | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生砕石RC-40 | | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 17,902 | 5.48 | 5.48 | - | - | 32.42 | 12.55 | 7.82 | 4.58 | 4.00 | 62.10 | 33.01 | 12.36 | 12.24 | 1.46 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,364 | 6.38 | 6.38 | - | - | 35.66 | 13.34 | 9.11 | 5.33 | 4.66 | 57.96 | 38.47 | 14.26 | 3.53 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 18,915 | 5.44 | 5.44 | - | - | 32.64 | 12.99 | 7.62 | 4.92 | 3.79 | 61.92 | 31.23 | 14.68 | 11.70 | 1.38 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,377 | 6.28 | 6.28 | - | - | 35.71 | 13.80 | 8.80 | 5.68 | 4.37 | 58.01 | 36.07 | 16.95 | 3.39 | 1.60 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 19,675 | 5.41 | 5.41 | - | - | 32.78 | 13.29 | 7.48 | 5.15 | 3.64 | 61.81 | 30.02 | 16.34 | 11.25 | 1.33 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,137 | 6.21 | 6.21 | - | - | 35.73 | 14.10 | 8.59 | 5.91 | 4.18 | 58.06 | 34.49 | 18.76 | 3.29 | 1.52 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 20,436 | 5.38 | 5.38 | - | - | 32.90 | 13.56 | 7.36 | 5.36 | 3.50 | 61.72 | 28.92 | 17.88 | 10.83 | 1.28 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,898 | 6.14 | 6.14 | - | - | 35.77 | 14.39 | 8.40 | 6.12 | 4.00 | 58.09 | 33.02 | 20.41 | 3.20 | 1.46 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 21,449 | 5.35 | 5.35 | - | - | 33.07 | 13.90 | 7.21 | 5.62 | 3.34 | 61.58 | 27.55 | 19.76 | 10.32 | 1.22 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,911 | 6.07 | 6.07 | - | - | 35.80 | 14.73 | 8.17 | 6.37 | 3.79 | 58.13 | 31.24 | 22.41 | 3.10 | 1.38 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 22,463 | 5.32 | 5.32 | - | - | 33.23 | 14.21 | 7.07 | 5.86 | 3.19 | 61.45 | 26.31 | 21.47 | 9.85 | 1.16 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 19,925 | 6.00 | 6.00 | - | - | 35.81 | 15.03 | 7.97 | 6.60 | 3.59 | 58.19 | 29.68 | 24.20 | 3.00 | 1.31 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 14,101 | 5.69 | 5.69 | - | - | 31.34 | 10.33 | 8.81 | 5.08 | 3.63 | 62.97 | 41.89 | 15.70 | 3.53 | 1.85 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 11,563 | 6.94 | 6.94 | - | - | 35.43 | 10.90 | 10.75 | 6.20 | 4.02 | 57.63 | 51.07 | 4.30 | 2.26 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 16,089 | 6.04 | 6.04 | - | - | 34.13 | 12.98 | 8.75 | 4.45 | 4.16 | 59.83 | 36.71 | 13.76 | 3.25 | 2.72 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,551 | 7.17 | 7.17 | - | - | 38.12 | 13.95 | 10.38 | 5.29 | 4.94 | 54.71 | 43.60 | 4.02 | 3.86 | 3.23 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 17,103 | 5.96 | 5.96 | - | - | 34.26 | 13.44 | 8.47 | 4.56 | 4.19 | 59.78 | 34.54 | 12.94 | 5.98 | 3.06 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種(m2) | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 無し | 14,565 | 7.00 | 7.00 | - | - | 38.00 | 14.43 | 9.95 | 5.35 | 4.92 | 55.00 | 40.57 | 7.02 | 3.82 | 3.59 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 18,116 | 5.89 | 5.89 | - | - | 34.37 | 13.85 | 8.23 | 4.91 | 3.95 | 59.74 | 32.62 | 12.22 | 8.87 | 2.89 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,578 | 6.85 | 6.85 | - | - | 37.90 | 14.84 | 9.57 | 5.71 | 4.60 | 55.25 | 37.92 | 10.32 | 3.65 | 3.36 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 19,129 | 5.83 | 5.83 | - | - | 34.47 | 14.21 | 8.01 | 5.23 | 3.74 | 59.70 | 30.89 | 11.57 | 11.46 | 2.74 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,592 | 6.72 | 6.72 | - | - | 37.81 | 15.20 | 9.24 | 6.03 | 4.32 | 55.47 | 35.61 | 13.21 | 3.50 | 3.15 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 20,143 | 5.77 | 5.77 | - | - | 34.57 | 14.54 | 7.82 | 5.51 | 3.55 | 59.66 | 29.34 | 13.78 | 10.99 | 2.60 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,605 | 6.60 | 6.60 | - | - | 37.72 | 15.52 | 8.94 | 6.31 | 4.07 | 55.68 | 33.57 | 15.77 | 3.37 | 2.97 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 20,903 | 5.73 | 5.73 | - | - | 34.65 | 14.77 | 7.68 | 5.71 | 3.43 | 59.62 | 28.27 | 15.38 | 10.59 | 2.50 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,365 | 6.52 | 6.52 | - | - | 37.67 | 15.74 | 8.74 | 6.50 | 3.90 | 55.81 | 32.18 | 17.50 | 3.28 | 2.85 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 21,663 | 5.69 | 5.69 | - | - | 34.70 | 14.98 | 7.56 | 5.89 | 3.30 | 59.61 | 27.30 | 16.86 | 10.22 | 2.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 19,125 | 6.45 | 6.45 | - | - | 37.61 | 15.94 | 8.56 | 6.67 | 3.74 | 55.94 | 30.90 | 19.10 | 3.20 | 2.74 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 22,677 | 5.65 | 5.65 | - | - | 34.78 | 15.24 | 7.40 | 6.11 | 3.16 | 59.57 | 26.06 | 18.69 | 9.76 | 2.31 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 20,139 | 6.36 | 6.36 | - | - | 37.56 | 16.18 | 8.34 | 6.88 | 3.56 | 56.08 | 29.34 | 21.04 | 3.10 | 2.60 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 23,690 | 5.61 | 5.61 | - | - | 34.84 | 15.47 | 7.26 | 6.32 | 3.02 | 59.55 | 24.97 | 20.35 | 9.34 | 2.21 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 21,152 | 6.28 | 6.28 | - | - | 37.50 | 16.40 | 8.14 | 7.07 | 3.38 | 56.22 | 27.94 | 22.80 | 3.01 | 2.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | 不要 | - | | 有り | 15,329 | 6.11 | 6.11 | - | - | 34.00 | 12.59 | 8.97 | 4.67 | 3.83 | 59.89 | 38.55 | 14.44 | 3.49 | 3.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 12,791 | 7.32 | 7.32 | - | - | 38.24 | 13.55 | 10.76 | 5.60 | 4.59 | 54.44 | 46.16 | 4.19 | 4.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 17,317 | 6.38 | 6.38 | - | - | 36.29 | 14.79 | 8.89 | 4.91 | 4.14 | 57.33 | 34.11 | 12.78 | 4.54 | 2.53 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,779 | 7.48 | 7.48 | - | - | 40.32 | 15.99 | 10.42 | 5.75 | 4.85 | 52.20 | 39.97 | 5.32 | 3.95 | 2.96 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 18,330 | 6.29 | 6.29 | - | - | 36.29 | 15.12 | 8.63 | 5.24 | 3.91 | 57.42 | 32.24 | 12.07 | 5.58 | 4.28 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,792 | 7.30 | 7.30 | - | - | 40.08 | 16.30 | 10.02 | 6.08 | 4.54 | 52.62 | 37.41 | 6.47 | 4.97 | 3.77 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 19,344 | 6.21 | 6.21 | - | - | 36.28 | 15.41 | 8.39 | 5.54 | 3.70 | 57.51 | 30.56 | 11.44 | 8.31 | 4.06 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,806 | 7.15 | 7.15 | - | - | 39.85 | 16.57 | 9.66 | 6.37 | 4.26 | 53.00 | 35.16 | 9.56 | 4.67 | 3.61 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 20,357 | 6.13 | 6.13 | - | - | 36.29 | 15.68 | 8.18 | 5.80 | 3.52 | 57.58 | 29.05 | 10.87 | 10.76 | 3.86 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,819 | 7.01 | 7.01 | - | - | 39.65 | 16.80 | 9.35 | 6.63 | 4.02 | 53.34 | 33.15 | 12.30 | 4.41 | 3.48 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 21,371 | 6.06 | 6.06 | - | - | 36.30 | 15.92 | 7.99 | 6.04 | 3.35 | 57.64 | 27.66 | 12.99 | 10.36 | 3.67 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,833 | 6.88 | 6.88 | - | - | 39.48 | 17.02 | 9.07 | 6.86 | 3.80 | 53.64 | 31.38 | 14.74 | 4.17 | 3.35 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 22,131 | 6.02 | 6.02 | - | - | 36.30 | 16.08 | 7.86 | 6.21 | 3.23 | 57.68 | 26.71 | 14.52 | 10.00 | 3.55 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 19,593 | 6.80 | 6.80 | - | - | 39.35 | 17.16 | 8.88 | 7.01 | 3.65 | 53.85 | 30.16 | 16.41 | 4.01 | 3.27 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 22,891 | 5.97 | 5.97 | - | - | 36.30 | 16.24 | 7.73 | 6.36 | 3.13 | 57.73 | 25.83 | 15.96 | 9.67 | 3.43 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 20,353 | 6.72 | 6.72 | - | - | 39.25 | 17.30 | 8.70 | 7.16 | 3.52 | 54.03 | 29.03 | 17.95 | 3.86 | 3.19 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 23,904 | 5.92 | 5.92 | - | - | 36.30 | 16.43 | 7.58 | 6.55 | 2.99 | 57.78 | 24.74 | 17.73 | 9.26 | 3.28 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 21,366 | 6.62 | 6.62 | - | - | 39.10 | 17.46 | 8.48 | 7.33 | 3.35 | 54.28 | 27.68 | 19.83 | 3.67 | 3.10 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以 | 有り | 24,918 | 5.87 | 5.87 | - | - | 36.31 | 16.61 | 7.44 | 6.73 | 2.87 | 57.82 | 23.73 | 19.35 | 8.88 | 3.15 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 不要 | - | 不要 | - | - | 無し | 22,380 | 6.53 | 6.53 | - | - | 38.98 | 17.61 | 8.28 | 7.49 | 3.20 | 54.49 | 26.42 | 21.55 | 3.51 | 3.01 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 16,557 | 6.46 | 6.46 | - | - | 36.28 | 14.51 | 9.11 | 4.64 | 4.33 | 57.26 | 35.68 | 13.37 | 4.74 | 3.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 14,019 | 7.63 | 7.63 | - | - | 40.53 | 15.73 | 10.76 | 5.48 | 5.11 | 51.84 | 42.15 | 5.60 | 4.09 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 13,634 | 5.16 | 5.16 | - | - | 28.63 | 8.38 | 8.37 | 5.25 | 3.75 | 66.21 | 43.34 | 16.23 | 3.43 | 3.21 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 11,096 | 6.35 | 6.35 | - | - | 32.27 | 10.28 | 8.52 | 6.46 | 4.19 | 61.38 | 53.21 | 4.22 | 3.95 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 14,647 | 5.13 | 5.13 | - | - | 29.16 | 9.23 | 8.07 | 4.89 | 3.49 | 65.71 | 40.34 | 15.11 | 6.98 | 3.28 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,109 | 6.21 | 6.21 | - | - | 32.62 | 9.77 | 9.54 | 5.92 | 3.84 | 61.17 | 48.76 | 8.44 | 3.97 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 15,661 | 5.10 | 5.10 | - | - | 29.63 | 9.98 | 7.82 | 4.57 | 3.37 | 65.27 | 37.74 | 14.13 | 10.26 | 3.14 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,123 | 6.09 | 6.09 | - | - | 32.91 | 10.41 | 9.33 | 5.46 | 4.03 | 61.00 | 45.00 | 12.25 | 3.75 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 16,674 | 5.08 | 5.08 | - | - | 30.04 | 10.63 | 7.59 | 4.30 | 3.83 | 64.88 | 35.44 | 13.27 | 13.14 | 3.03 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,136 | 5.99 | 5.99 | - | - | 33.16 | 11.15 | 8.96 | 5.07 | 4.52 | 60.85 | 41.78 | 15.50 | 3.57 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 17,688 | 5.06 | 5.06 | - | - | 30.40 | 11.21 | 7.40 | 4.23 | 4.05 | 64.54 | 33.41 | 15.70 | 12.51 | 2.92 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,150 | 5.91 | 5.91 | - | - | 33.37 | 11.79 | 8.64 | 4.94 | 4.73 | 60.72 | 38.98 | 18.33 | 3.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 18,448 | 5.04 | 5.04 | - | - | 30.65 | 11.61 | 7.26 | 4.51 | 3.88 | 64.31 | 32.03 | 17.43 | 12.00 | 2.85 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,910 | 5.85 | 5.85 | - | - | 33.51 | 12.22 | 8.42 | 5.23 | 4.50 | 60.64 | 37.12 | 20.21 | 3.31 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 19,208 | 5.03 | 5.03 | - | - | 30.88 | 11.97 | 7.14 | 4.76 | 3.73 | 64.09 | 30.76 | 19.02 | 11.52 | 2.79 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,670 | 5.80 | 5.80 | - | - | 33.65 | 12.61 | 8.22 | 5.49 | 4.30 | 60.55 | 35.43 | 21.91 | 3.21 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 20,221 | 5.01 | 5.01 | - | - | 31.16 | 12.41 | 6.99 | 5.07 | 3.54 | 63.83 | 29.22 | 20.96 | 10.94 | 2.71 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,683 | 5.73 | 5.73 | - | - | 33.80 | 13.08 | 7.99 | 5.79 | 4.05 | 60.47 | 33.42 | 23.96 | 3.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 21,235 | 5.00 | 5.00 | - | - | 31.40 | 12.81 | 6.85 | 5.34 | 3.37 | 63.60 | 27.84 | 22.71 | 10.42 | 2.63 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,697 | 5.68 | 5.68 | - | - | 33.94 | 13.49 | 7.78 | 6.07 | 3.83 | 60.38 | 31.60 | 25.79 | 2.99 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 12,874 | 5.19 | 5.19 | - | - | 28.18 | 8.62 | 7.65 | 5.56 | 3.98 | 66.63 | 45.88 | 17.19 | 3.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 10,336 | 6.47 | 6.47 | - | - | 31.96 | 10.73 | 7.62 | 6.93 | 4.50 | 61.57 | 57.13 | 4.44 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 12,848 | 3.66 | 3.66 | - | - | 26.94 | 8.28 | 5.68 | 5.58 | 3.98 | 69.40 | 45.97 | 17.23 | 3.41 | 0.50 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 10,310 | 4.56 | 4.56 | - | - | 30.43 | 8.40 | 7.08 | 6.95 | 4.51 | 65.01 | 57.28 | 4.25 | 2.85 | 0.63 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 13,862 | 3.73 | 3.73 | - | - | 27.63 | 9.19 | 5.57 | 5.17 | 3.69 | 68.64 | 42.61 | 15.97 | 7.38 | 0.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 11,324 | 4.57 | 4.57 | - | - | 30.97 | 9.51 | 6.82 | 6.33 | 4.11 | 64.46 | 52.16 | 9.03 | 2.70 | 0.57 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 14,875 | 3.80 | 3.80 | - | - | 28.23 | 9.98 | 5.47 | 4.82 | 3.86 | 67.97 | 39.71 | 14.88 | 10.80 | 0.44 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,337 | 4.58 | 4.58 | - | - | 31.41 | 10.43 | 6.60 | 5.81 | 4.65 | 64.01 | 47.87 | 13.03 | 2.58 | 0.53 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 15,889 | 3.86 | 3.86 | - | - | 28.73 | 10.66 | 5.38 | 4.51 | 4.30 | 67.41 | 37.20 | 13.93 | 13.79 | 0.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,351 | 4.59 | 4.59 | - | - | 31.80 | 11.22 | 6.41 | 5.37 | 5.12 | 63.61 | 44.22 | 16.42 | 2.48 | 0.49 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 16,902 | 3.91 | 3.91 | - | - | 29.21 | 11.27 | 5.31 | 4.70 | 4.24 | 66.88 | 34.95 | 16.43 | 13.09 | 0.38 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,364 | 4.60 | 4.60 | - | - | 32.12 | 11.89 | 6.25 | 5.53 | 4.99 | 63.28 | 41.11 | 19.33 | 2.39 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 1.0m3以下 | | 2.1m3を超え2.3m3以 | 有り | 17,662 | 3.94 | 3.94 | - | - | 29.51 | 11.68 | 5.26 | 4.96 | 4.05 | 66.55 | 33.46 | 18.20 | 12.53 | 0.37 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 2.0m3を超え2.3m3以下 | 無し | 15,124 | 4.60 | 4.60 | - | - | 32.34 | 12.34 | 6.14 | 5.80 | 4.74 | 63.06 | 39.04 | 21.26 | 2.33 | 0.43 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 18,422 | 3.97 | 3.97 | - | - | 29.80 | 12.05 | 5.21 | 5.21 | 3.89 | 66.23 | 32.08 | 19.83 | 12.01 | 0.35 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,884 | 4.61 | 4.61 | - | - | 32.53 | 12.74 | 6.05 | 6.04 | 4.51 | 62.86 | 37.18 | 23.00 | 2.27 | 0.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 19,436 | 4.01 | 4.01 | - | - | 30.14 | 12.51 | 5.50 | 5.16 | 3.68 | 65.85 | 30.41 | 21.80 | 11.39 | 0.33 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,898 | 4.61 | 4.61 | - | - | 32.75 | 13.22 | 6.33 | 5.93 | 4.24 | 62.64 | 34.97 | 25.08 | 2.21 | 0.38 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 20,449 | 4.04 | 4.04 | - | - | 30.43 | 12.91 | 5.77 | 5.10 | 3.50 | 65.53 | 28.93 | 23.58 | 10.82 | 0.32 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,911 | 4.62 | 4.62 | - | - | 32.97 | 13.65 | 6.59 | 5.83 | 4.00 | 62.41 | 32.98 | 26.92 | 2.15 | 0.36 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 12,088 | 3.59 | 3.59 | - | - | 26.35 | 7.49 | 5.93 | 5.78 | 4.24 | 70.06 | 48.85 | 18.31 | 2.36 | 0.54 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 9,550.1 | 4.55 | 4.55 | - | - | 29.95 | 7.50 | 7.42 | 7.32 | 4.87 | 65.50 | 61.84 | 2.98 | 0.68 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 13,769 | 4.14 | 4.14 | - | - | 29.46 | 10.30 | 6.03 | 5.20 | 3.72 | 66.40 | 42.91 | 16.07 | 3.18 | 1.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 11,231 | 5.08 | 5.08 | - | - | 33.23 | 10.87 | 7.39 | 6.38 | 4.35 | 61.69 | 52.59 | 3.90 | 2.87 | 2.33 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 14,782 | 4.18 | 4.18 | - | - | 29.93 | 11.01 | 5.90 | 4.85 | 4.05 | 65.89 | 39.97 | 14.97 | 6.92 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,244 | 5.05 | 5.05 | - | - | 33.49 | 11.69 | 7.12 | 5.85 | 4.89 | 61.46 | 48.23 | 8.35 | 2.74 | 2.14 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 15,796 | 4.21 | 4.21 | - | - | 30.34 | 11.64 | 5.78 | 4.53 | 4.49 | 65.45 | 37.42 | 14.01 | 10.17 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,258 | 5.02 | 5.02 | - | - | 33.71 | 12.38 | 6.89 | 5.40 | 5.35 | 61.27 | 44.56 | 12.12 | 2.62 | 1.97 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 16,809 | 4.24 | 4.24 | - | - | 30.71 | 12.19 | 5.68 | 4.88 | 4.26 | 65.05 | 35.15 | 13.17 | 13.04 | 1.55 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,271 | 5.00 | 5.00 | - | - | 33.91 | 12.98 | 6.70 | 5.74 | 5.02 | 61.09 | 41.38 | 15.36 | 2.52 | 1.83 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 17,823 | 4.27 | 4.27 | - | - | 31.04 | 12.68 | 5.60 | 5.22 | 4.02 | 64.69 | 33.14 | 15.58 | 12.42 | 1.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,285 | 4.98 | 4.98 | - | - | 34.07 | 13.49 | 6.53 | 6.08 | 4.69 | 60.95 | 38.65 | 18.16 | 2.43 | 1.71 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 18,583 | 4.29 | 4.29 | - | - | 31.25 | 13.01 | 5.54 | 5.45 | 3.85 | 64.46 | 31.79 | 17.30 | 11.91 | 1.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,045 | 4.96 | 4.96 | - | - | 34.18 | 13.84 | 6.41 | 6.31 | 4.46 | 60.86 | 36.82 | 20.04 | 2.37 | 1.63 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 19,343 | 4.30 | 4.30 | - | - | 31.45 | 13.31 | 5.66 | 5.48 | 3.70 | 64.25 | 30.56 | 18.89 | 11.44 | 1.35 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,805 | 4.95 | 4.95 | - | - | 34.28 | 14.15 | 6.52 | 6.31 | 4.26 | 60.77 | 35.16 | 21.74 | 2.32 | 1.55 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 20,357 | 4.32 | 4.32 | - | - | 31.69 | 13.68 | 5.92 | 5.41 | 3.52 | 63.99 | 29.05 | 20.82 | 10.87 | 1.28 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,819 | 4.94 | 4.94 | - | - | 34.40 | 14.53 | 6.77 | 6.18 | 4.02 | 60.66 | 33.15 | 23.78 | 2.26 | 1.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 21,370 | 4.34 | 4.34 | - | - | 31.92 | 14.02 | 6.16 | 5.35 | 3.35 | 63.74 | 27.65 | 22.57 | 10.36 | 1.22 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,832 | 4.92 | 4.92 | - | - | 34.50 | 14.86 | 6.99 | 6.07 | 3.80 | 60.58 | 31.38 | 25.61 | 2.20 | 1.39 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 13,009 | 4.11 | 4.11 | - | - | 29.06 | 9.69 | 6.14 | 5.51 | 3.94 | 66.83 | 45.40 | 17.01 | 2.41 | 2.01 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,471 | 5.11 | 5.11 | - | - | 33.01 | 10.15 | 7.63 | 6.84 | 4.45 | 61.88 | 56.39 | 2.99 | 2.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 再生砕石RC-40 | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 14,997 | 4.70 | 4.70 | - | - | 32.33 | 12.61 | 6.42 | 4.78 | 4.46 | 62.97 | 39.39 | 14.76 | 3.49 | 2.92 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,459 | 5.65 | 5.65 | - | - | 36.34 | 13.60 | 7.73 | 5.75 | 5.38 | 58.01 | 47.40 | 4.20 | 3.51 | 2.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 16,010 | 4.70 | 4.70 | - | - | 32.59 | 13.12 | 6.28 | 4.87 | 4.47 | 62.71 | 36.90 | 13.82 | 6.39 | 3.27 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,472 | 5.58 | 5.58 | - | - | 36.33 | 14.13 | 7.46 | 5.79 | 5.32 | 58.09 | 43.84 | 7.59 | 3.89 | 2.77 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以 | 有り | 17,024 | 4.70 | 4.70 | - | - | 32.83 | 13.58 | 6.15 | 5.23 | 4.21 | 62.47 | 34.70 | 13.00 | 9.44 | 3.07 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種(m2) | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 無し | 14,486 | 5.52 | 5.52 | - | - | 36.34 | 14.60 | 7.23 | 6.15 | 4.94 | 58.14 | 40.78 | 11.09 | 3.61 | 2.66 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 18,037 | 4.70 | 4.70 | - | - | 33.03 | 13.98 | 6.04 | 5.55 | 3.97 | 62.27 | 32.75 | 12.27 | 12.15 | 2.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 無し | 15,499 | 5.46 | 5.46 | - | - | 36.32 | 15.00 | 7.02 | 6.45 | 4.62 | 58.22 | 38.13 | 14.14 | 3.38 | 2.57 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 19,051 | 4.70 | 4.70 | - | - | 33.20 | 14.34 | 5.93 | 5.83 | 3.76 | 62.10 | 31.01 | 14.57 | 11.62 | 2.75 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 無し | 16,513 | 5.42 | 5.42 | - | - | 36.35 | 15.35 | 6.85 | 6.73 | 4.34 | 58.23 | 35.77 | 16.81 | 3.17 | 2.48 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 19,811 | 4.70 | 4.70 | - | - | 33.30 | 14.59 | 6.02 | 5.86 | 3.61 | 62.00 | 29.85 | 16.23 | 11.17 | 2.64 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,273 | 5.39 | 5.39 | - | - | 36.34 | 15.59 | 6.91 | 6.73 | 4.15 | 58.27 | 34.20 | 18.61 | 3.03 | 2.43 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 20,571 | 4.70 | 4.70 | - | - | 33.42 | 14.81 | 6.20 | 5.80 | 3.48 | 61.88 | 28.74 | 17.76 | 10.76 | 2.54 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,033 | 5.36 | 5.36 | - | - | 36.35 | 15.81 | 7.08 | 6.62 | 3.97 | 58.29 | 32.76 | 20.26 | 2.90 | 2.37 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 21,584 | 4.70 | 4.70 | - | - | 33.56 | 15.09 | 6.42 | 5.72 | 3.32 | 61.74 | 27.40 | 19.63 | 10.25 | 2.42 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 19,046 | 5.32 | 5.32 | - | - | 36.34 | 16.07 | 7.28 | 6.48 | 3.76 | 58.34 | 31.03 | 22.25 | 2.75 | 2.31 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 22,598 | 4.70 | 4.70 | - | - | 33.69 | 15.35 | 6.62 | 5.65 | 3.17 | 61.61 | 26.17 | 21.34 | 9.79 | 2.31 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 20,060 | 5.29 | 5.29 | - | - | 36.35 | 16.31 | 7.46 | 6.37 | 3.57 | 58.36 | 29.46 | 24.04 | 2.61 | 2.25 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | 不要 | - | | 有り | 14,236 | 4.70 | 4.70 | - | - | 32.11 | 12.17 | 6.54 | 5.03 | 4.12 | 63.19 | 41.49 | 15.55 | 3.68 | 2.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 11,698 | 5.71 | 5.71 | - | - | 36.33 | 13.13 | 7.97 | 6.12 | 5.02 | 57.96 | 50.47 | 4.48 | 3.01 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 16,224 | 5.16 | 5.16 | - | - | 34.77 | 14.57 | 6.76 | 5.24 | 4.41 | 60.07 | 36.43 | 13.64 | 4.84 | 2.70 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,686 | 6.12 | 6.12 | - | - | 38.85 | 15.83 | 8.01 | 6.21 | 5.23 | 55.03 | 43.17 | 5.74 | 3.20 | 2.92 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 17,238 | 5.14 | 5.14 | - | - | 34.86 | 14.93 | 6.60 | 5.57 | 4.15 | 60.00 | 34.28 | 12.84 | 5.93 | 4.56 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,700 | 6.02 | 6.02 | - | - | 38.69 | 16.17 | 7.74 | 6.54 | 4.87 | 55.29 | 40.19 | 6.96 | 5.34 | 2.80 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 18,251 | 5.11 | 5.11 | - | - | 34.94 | 15.25 | 6.46 | 5.87 | 3.92 | 59.95 | 32.40 | 12.13 | 8.80 | 4.30 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,713 | 5.94 | 5.94 | - | - | 38.55 | 16.47 | 7.51 | 6.82 | 4.56 | 55.51 | 37.58 | 10.23 | 5.00 | 2.70 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 19,265 | 5.09 | 5.09 | - | - | 35.03 | 15.54 | 6.34 | 6.13 | 3.72 | 59.88 | 30.67 | 11.49 | 11.38 | 4.08 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,727 | 5.86 | 5.86 | - | - | 38.41 | 16.73 | 7.30 | 7.06 | 4.28 | 55.73 | 35.32 | 13.10 | 4.70 | 2.61 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 20,278 | 5.07 | 5.07 | - | - | 35.09 | 15.80 | 6.37 | 6.23 | 3.53 | 59.84 | 29.16 | 13.69 | 10.91 | 3.87 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,740 | 5.80 | 5.80 | - | - | 38.30 | 16.96 | 7.28 | 7.12 | 4.04 | 55.90 | 33.29 | 15.65 | 4.43 | 2.53 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 21,038 | 5.06 | 5.06 | - | - | 35.14 | 15.98 | 6.53 | 6.16 | 3.40 | 59.80 | 28.10 | 15.28 | 10.52 | 3.73 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 18,500 | 5.75 | 5.75 | - | - | 38.21 | 17.11 | 7.43 | 7.00 | 3.87 | 56.04 | 31.95 | 17.38 | 4.24 | 2.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 21,798 | 5.04 | 5.04 | - | - | 35.18 | 16.15 | 6.68 | 6.08 | 3.28 | 59.78 | 27.13 | 16.76 | 10.15 | 3.60 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 19,260 | 5.71 | 5.71 | - | - | 38.14 | 17.26 | 7.56 | 6.89 | 3.72 | 56.15 | 30.68 | 18.97 | 4.08 | 2.42 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 22,812 | 5.03 | 5.03 | - | - | 35.24 | 16.35 | 6.87 | 6.00 | 3.14 | 59.73 | 25.91 | 18.58 | 9.70 | 3.44 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 20,274 | 5.66 | 5.66 | - | - | 38.05 | 17.43 | 7.73 | 6.75 | 3.53 | 56.29 | 29.16 | 20.90 | 3.87 | 2.36 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 23,825 | 5.01 | 5.01 | - | - | 35.29 | 16.54 | 7.04 | 5.92 | 3.00 | 59.70 | 24.81 | 20.24 | 9.29 | 3.30 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 21,287 | 5.61 | 5.61 | - | - | 37.97 | 17.59 | 7.88 | 6.62 | 3.36 | 56.42 | 27.78 | 22.65 | 3.69 | 2.30 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | | 有り | 15,464 | 5.19 | 5.19 | - | - | 34.69 | 14.26 | 6.89 | 4.96 | 4.63 | 60.12 | 38.21 | 14.31 | 5.08 | 2.52 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 12,926 | 6.21 | 6.21 | - | - | 39.01 | 15.54 | 8.24 | 5.94 | 5.54 | 54.78 | 45.68 | 6.08 | 3.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 12,541 | 3.48 | 3.48 | - | - | 26.02 | 7.54 | 5.71 | 5.56 | 4.08 | 70.50 | 47.09 | 17.65 | 3.49 | 2.27 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 10,003 | 4.37 | 4.37 | - | - | 29.38 | 7.48 | 7.16 | 6.97 | 4.65 | 66.25 | 59.03 | 4.38 | 2.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 13,555 | 3.57 | 3.57 | - | - | 26.79 | 8.52 | 5.45 | 5.28 | 3.78 | 69.64 | 43.58 | 16.33 | 7.54 | 2.19 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 11,017 | 4.40 | 4.40 | - | - | 30.03 | 8.70 | 6.71 | 6.50 | 4.22 | 65.57 | 53.60 | 9.28 | 2.69 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 14,568 | 3.65 | 3.65 | - | - | 27.47 | 9.38 | 5.36 | 4.92 | 3.63 | 68.88 | 40.54 | 15.19 | 11.03 | 2.12 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 12,030 | 4.42 | 4.42 | - | - | 30.56 | 9.72 | 6.49 | 5.95 | 4.39 | 65.02 | 49.09 | 13.36 | 2.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 15,582 | 3.72 | 3.72 | - | - | 28.05 | 10.12 | 5.28 | 4.60 | 4.10 | 68.23 | 37.90 | 14.20 | 14.07 | 2.06 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 13,044 | 4.44 | 4.44 | - | - | 31.02 | 10.57 | 6.31 | 5.49 | 4.90 | 64.54 | 45.28 | 16.80 | 2.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 16,595 | 3.78 | 3.78 | - | - | 28.55 | 10.77 | 5.21 | 4.51 | 4.32 | 67.67 | 35.59 | 16.73 | 13.34 | 2.01 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,057 | 4.46 | 4.46 | - | - | 31.41 | 11.31 | 6.15 | 5.33 | 5.10 | 64.13 | 42.01 | 19.75 | 2.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 17,355 | 3.82 | 3.82 | - | - | 28.89 | 11.20 | 5.16 | 4.79 | 4.13 | 67.29 | 34.05 | 18.52 | 12.75 | 1.97 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 14,817 | 4.47 | 4.47 | - | - | 31.64 | 11.79 | 6.04 | 5.61 | 4.83 | 63.89 | 39.88 | 21.70 | 2.31 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 18,116 | 3.85 | 3.85 | - | - | 29.20 | 11.60 | 5.12 | 5.05 | 3.95 | 66.95 | 32.62 | 20.17 | 12.22 | 1.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 15,578 | 4.48 | 4.48 | - | - | 31.89 | 12.23 | 5.95 | 5.87 | 4.60 | 63.63 | 37.92 | 23.45 | 2.26 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 19,129 | 3.90 | 3.90 | - | - | 29.58 | 12.09 | 5.36 | 5.06 | 3.74 | 66.52 | 30.90 | 22.15 | 11.57 | 1.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 16,591 | 4.50 | 4.50 | - | - | 32.17 | 12.75 | 6.18 | 5.84 | 4.32 | 63.33 | 35.60 | 25.54 | 2.19 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.009【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 20,142 | 3.94 | 3.94 | - | - | 29.92 | 12.52 | 5.63 | 5.02 | 3.55 | 66.14 | 29.35 | 23.94 | 10.99 | 1.86 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 17,605 | 4.51 | 4.51 | - | - | 32.41 | 13.21 | 6.45 | 5.74 | 4.07 | 63.08 | 33.56 | 27.39 | 2.13 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 有り | 11,781 | 3.40 | 3.40 | - | - | 25.35 | 6.68 | 6.08 | 5.65 | 4.35 | 71.25 | 50.12 | 18.79 | 2.34 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 9,243.2 | 4.34 | 4.34 | - | - | 28.82 | 7.75 | 7.20 | 6.39 | 5.04 | 66.84 | 63.86 | 2.98 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.010【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 10,899 | 10.81 | 10.81 | - | - | 76.28 | 21.97 | 20.12 | 17.24 | 12.08 | 12.91 | 7.02 | 4.69 | 1.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 13,053 | 9.80 | 9.80 | - | - | 69.71 | 20.27 | 18.31 | 15.07 | 11.88 | 20.49 | 13.43 | 6.06 | 1.00 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 15,586 | 8.97 | 8.97 | - | - | 64.29 | 20.36 | 15.33 | 13.29 | 11.72 | 26.74 | 20.63 | 5.27 | 0.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 18,120 | 8.38 | 8.38 | - | - | 60.39 | 20.42 | 13.18 | 12.01 | 11.60 | 31.23 | 25.81 | 4.70 | 0.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 20,654 | 7.92 | 7.92 | - | - | 57.46 | 20.46 | 11.57 | 11.51 | 11.05 | 34.62 | 29.72 | 4.27 | 0.63 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 23,568 | 7.53 | 7.53 | - | - | 54.86 | 20.51 | 11.43 | 10.19 | 10.14 | 37.61 | 33.17 | 3.89 | 0.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 10,012 | 11.36 | 11.36 | - | - | 79.81 | 23.92 | 20.06 | 18.40 | 12.18 | 8.83 | 7.53 | 1.30 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 12,127 | 10.82 | 10.82 | - | - | 75.11 | 22.03 | 19.70 | 16.59 | 12.35 | 14.07 | 6.62 | 4.21 | 3.24 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 14,280 | 9.90 | 9.90 | - | - | 69.27 | 21.85 | 16.73 | 14.71 | 12.12 | 20.83 | 12.28 | 5.80 | 2.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 16,814 | 9.11 | 9.11 | - | - | 64.33 | 21.68 | 14.21 | 13.12 | 11.94 | 26.56 | 19.12 | 5.11 | 2.33 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 19,348 | 8.54 | 8.54 | - | - | 60.66 | 21.56 | 12.35 | 11.94 | 11.80 | 30.80 | 24.17 | 4.60 | 2.03 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 21,882 | 8.09 | 8.09 | - | - | 57.87 | 21.50 | 11.69 | 11.03 | 10.92 | 34.04 | 28.05 | 4.20 | 1.79 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 24,795 | 7.69 | 7.69 | - | - | 55.35 | 21.42 | 11.60 | 10.22 | 9.63 | 36.96 | 31.53 | 3.85 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 11,240 | 11.31 | 11.31 | - | - | 78.15 | 22.13 | 21.26 | 17.57 | 12.46 | 10.54 | 7.05 | 3.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高 | 0.7m3以下 | 13,354 | 10.83 | 10.83 | - | - | 74.14 | 23.56 | 17.89 | 16.06 | 12.56 | 15.03 | 6.30 | 4.90 | 3.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 15,508 | 9.98 | 9.98 | - | - | 68.91 | 23.17 | 15.41 | 14.40 | 12.33 | 21.11 | 11.30 | 5.59 | 4.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 18,042 | 9.24 | 9.24 | - | - | 64.34 | 22.83 | 13.24 | 12.96 | 12.13 | 26.42 | 17.82 | 4.97 | 3.63 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |

No.010【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 20,575 | 8.68 | 8.68 | - | - | 60.90 | 22.59 | 11.97 | 11.87 | 11.61 | 30.42 | 22.73 | 4.51 | 3.18 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 23,109 | 8.24 | 8.24 | - | - | 58.22 | 22.39 | 11.85 | 11.02 | 10.34 | 33.54 | 26.56 | 4.15 | 2.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 26,023 | 7.84 | 7.84 | - | - | 55.79 | 22.22 | 11.74 | 10.25 | 9.18 | 36.37 | 30.04 | 3.82 | 2.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 12,468 | 11.27 | 11.27 | - | - | 76.82 | 23.75 | 19.16 | 16.91 | 12.68 | 11.91 | 6.66 | 5.25 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 10,285 | 10.81 | 10.81 | - | - | 76.97 | 23.27 | 19.02 | 17.62 | 11.92 | 12.22 | 7.25 | 4.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 12,439 | 9.75 | 9.75 | - | - | 69.95 | 19.37 | 19.21 | 15.28 | 11.74 | 20.30 | 14.10 | 6.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 14,973 | 8.90 | 8.90 | - | - | 64.28 | 19.60 | 15.96 | 13.40 | 11.59 | 26.82 | 21.47 | 5.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 17,506 | 8.29 | 8.29 | - | - | 60.25 | 19.78 | 13.65 | 12.05 | 11.49 | 31.46 | 26.71 | 4.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 20,040 | 7.83 | 7.83 | - | - | 57.24 | 19.92 | 11.92 | 11.41 | 11.05 | 34.93 | 30.63 | 4.30 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 22,954 | 7.44 | 7.44 | - | - | 54.59 | 20.02 | 11.34 | 10.41 | 10.17 | 37.97 | 34.06 | 3.91 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 9,398.5 | 11.39 | 11.39 | - | - | 80.79 | 25.46 | 18.89 | 18.86 | 12.02 | 7.82 | 7.82 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 8,491.0 | 12.52 | 12.52 | - | - | 69.36 | 19.74 | 19.70 | 12.84 | 10.67 | 18.12 | 8.60 | 7.98 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 11,025 | 10.72 | 10.72 | - | - | 61.80 | 16.17 | 15.17 | 14.66 | 10.72 | 27.48 | 19.88 | 6.42 | 1.18 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 13,558 | 9.59 | 9.59 | - | - | 57.05 | 15.84 | 13.88 | 12.33 | 10.75 | 33.36 | 26.95 | 5.45 | 0.96 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 16,092 | 8.82 | 8.82 | - | - | 53.81 | 16.63 | 12.34 | 10.77 | 10.39 | 37.37 | 31.78 | 4.78 | 0.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 18,626 | 8.26 | 8.26 | - | - | 51.44 | 17.18 | 11.23 | 10.78 | 8.98 | 40.30 | 35.31 | 4.29 | 0.70 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 21,160 | 7.83 | 7.83 | - | - | 49.65 | 17.63 | 10.79 | 10.38 | 7.90 | 42.52 | 37.99 | 3.92 | 0.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |

No.010【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | | 不要 | - | 7,224.1 | 13.89 | 13.89 | - | - | 75.13 | 23.19 | 22.43 | 11.45 | 10.63 | 10.98 | 9.17 | 1.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 9,718.6 | 12.31 | 12.31 | - | - | 68.78 | 18.64 | 17.21 | 16.08 | 11.18 | 18.91 | 7.51 | 7.36 | 4.04 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 12,252 | 10.74 | 10.74 | - | - | 62.08 | 17.09 | 15.59 | 13.65 | 11.12 | 27.18 | 17.89 | 6.09 | 3.20 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 14,786 | 9.70 | 9.70 | - | - | 57.69 | 17.73 | 13.63 | 11.31 | 11.08 | 32.61 | 24.71 | 5.25 | 2.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 17,320 | 8.97 | 8.97 | - | - | 54.58 | 18.18 | 12.24 | 11.05 | 9.65 | 36.45 | 29.53 | 4.66 | 2.26 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 19,854 | 8.42 | 8.42 | - | - | 52.26 | 18.52 | 11.20 | 11.03 | 8.42 | 39.32 | 33.12 | 4.22 | 1.98 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 22,387 | 8.00 | 8.00 | - | - | 50.47 | 18.77 | 11.01 | 10.40 | 7.47 | 41.53 | 35.90 | 3.88 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 8,451.7 | 13.45 | 13.45 | - | - | 73.61 | 20.78 | 19.79 | 15.38 | 11.23 | 12.94 | 8.29 | 4.65 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 10,946 | 12.15 | 12.15 | - | - | 68.31 | 18.65 | 17.71 | 15.28 | 11.58 | 19.54 | 6.89 | 6.67 | 5.98 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 13,480 | 10.75 | 10.75 | - | - | 62.31 | 19.04 | 15.16 | 12.41 | 11.45 | 26.94 | 16.26 | 5.82 | 4.86 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 16,014 | 9.79 | 9.79 | - | - | 58.22 | 19.33 | 13.41 | 11.36 | 10.44 | 31.99 | 22.81 | 5.09 | 4.09 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 18,547 | 9.10 | 9.10 | - | - | 55.23 | 19.51 | 12.15 | 11.29 | 9.02 | 35.67 | 27.58 | 4.56 | 3.53 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 21,081 | 8.57 | 8.57 | - | - | 52.99 | 19.69 | 11.24 | 11.18 | 7.93 | 38.44 | 31.19 | 4.15 | 3.10 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 23,615 | 8.15 | 8.15 | - | - | 51.20 | 19.80 | 11.20 | 10.42 | 7.08 | 40.65 | 34.04 | 3.84 | 2.77 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | - | 9,679.3 | 13.13 | 13.13 | - | - | 72.48 | 19.54 | 18.31 | 17.28 | 11.67 | 14.39 | 7.63 | 6.76 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | 1.0m3以下 | 7,877.2 | 12.64 | 12.64 | - | - | 69.73 | 21.28 | 20.39 | 10.84 | 10.35 | 17.63 | 9.27 | 8.36 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 10,411 | 10.71 | 10.71 | - | - | 61.62 | 16.48 | 16.06 | 13.25 | 10.48 | 27.67 | 21.05 | 6.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.010【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 12,945 | 9.53 | 9.53 | － | － | 56.69 | 14.77 | 14.02 | 12.92 | 10.56 | 33.78 | 28.22 | 5.56 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 15,478 | 8.74 | 8.74 | － | － | 53.37 | 15.75 | 12.40 | 10.80 | 10.61 | 37.89 | 33.05 | 4.84 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 18,012 | 8.17 | 8.17 | － | － | 50.99 | 16.47 | 11.24 | 10.65 | 9.28 | 40.84 | 36.51 | 4.33 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 20,546 | 7.74 | 7.74 | － | － | 49.20 | 17.00 | 10.68 | 10.36 | 8.14 | 43.06 | 39.12 | 3.94 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 不要 | － | 6,610.3 | 14.17 | 14.17 | － | － | 76.10 | 25.34 | 23.50 | 10.25 | 8.94 | 9.73 | 9.73 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.011【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ | 18-8-25(高炉) | 25,337 | 4.70 | 4.70 | － | － | 36.39 | 20.75 | 10.88 | 4.13 | － | 58.91 | 57.71 | 1.20 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 不要 | 10,721 | 11.10 | 11.10 | － | － | 86.05 | 49.09 | 25.71 | 9.76 | － | 2.85 | 2.85 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 18-8-25(高炉) | 18,510 | 4.99 | 4.99 | － | － | 16.03 | 8.30 | 6.83 | － | － | 78.98 | 78.98 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 不要 | 3,894.3 | 23.72 | 23.72 | － | － | 76.28 | 39.48 | 32.49 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.012【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 63,605 | 2.63 | 2.10 | 0.53 | － | 71.02 | 21.54 | 20.19 | 10.03 | 9.02 | 26.35 | 21.74 | 1.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 養生工なし | 61,983 | 2.69 | 2.15 | 0.54 | － | 70.27 | 20.79 | 19.79 | 10.29 | 9.25 | 27.04 | 22.31 | 1.10 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 55,580 | 2.40 | 2.40 | － | － | 71.61 | 23.16 | 19.56 | 10.24 | 8.13 | 25.99 | 24.88 | 0.90 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 養生工なし | 53,957 | 2.48 | 2.48 | － | － | 70.74 | 23.85 | 17.55 | 10.55 | 8.37 | 26.78 | 25.63 | 0.93 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.013【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 一般養生 | 49,953 | 3.56 | 3.56 | － | － | 67.33 | 20.80 | 16.36 | 12.45 | 6.51 | 29.11 | 27.69 | 1.42 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 特殊養生(練炭) | 53,011 | 3.35 | 3.35 | － | － | 69.22 | 19.61 | 19.47 | 11.73 | 6.13 | 27.43 | 26.09 | 1.34 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 養生工なし | 48,331 | 3.68 | 3.68 | － | － | 66.23 | 21.48 | 14.02 | 12.87 | 6.73 | 30.09 | 28.62 | 1.47 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.014【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石の種類 | 直高 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 玉石 | 1.0m以上1.5m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 17,190 | 6.58 | 6.58 | – | – | 68.42 | 33.30 | 18.91 | 9.00 | 4.09 | 25.00 | 20.60 | 2.32 | 2.08 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | 被災地補正対象 |
| | 1.5mを超え2.0m以下 | | | 17,505 | 6.63 | 6.63 | – | – | 68.54 | 33.61 | 19.07 | 8.84 | 3.94 | 24.83 | 19.88 | 2.61 | 2.34 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | 2.0mを超え2.5m以下 | | | 17,690 | 6.67 | 6.67 | – | – | 68.62 | 33.80 | 19.17 | 8.75 | 3.85 | 24.71 | 19.42 | 2.94 | 2.35 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | 2.5mを超え3.0m以下 | | | 17,867 | 6.69 | 6.69 | – | – | 68.63 | 33.92 | 19.23 | 8.66 | 3.80 | 24.68 | 19.14 | 3.18 | 2.36 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | 3.0mを超え5.0m以下 | | | 19,318 | 6.45 | 6.45 | – | – | 66.35 | 32.61 | 18.53 | 8.01 | 4.32 | 27.20 | 21.78 | 3.15 | 2.27 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| 雑割石 | 1.0m以上1.5m以下 | | | 19,908 | 5.89 | 5.89 | – | – | 67.89 | 34.70 | 16.92 | 9.07 | 4.43 | 26.22 | 22.35 | 2.07 | 1.80 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | 被災地補正対象 |
| | 1.5mを超え2.0m以下 | | | 20,249 | 5.94 | 5.94 | – | – | 67.96 | 34.93 | 17.08 | 8.91 | 4.31 | 26.10 | 21.75 | 2.26 | 2.09 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | 2.0mを超え2.5m以下 | | | 20,434 | 5.98 | 5.98 | – | – | 68.04 | 35.07 | 17.19 | 8.83 | 4.23 | 25.98 | 21.33 | 2.54 | 2.11 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | 2.5mを超え3.0m以下 | | | 20,586 | 6.01 | 6.01 | – | – | 68.08 | 35.17 | 17.27 | 8.77 | 4.17 | 25.91 | 21.03 | 2.76 | 2.12 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | 3.0mを超え5.0m以下 | | | 22,037 | 5.84 | 5.84 | – | – | 66.13 | 33.96 | 16.78 | 8.19 | 4.61 | 28.03 | 23.21 | 2.76 | 2.06 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |

No.015【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造区分 | 玉石控 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材の有無 | 胴込・裏込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 練石 | 25cm以上35cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,945 | 11.42 | 11.42 | - | - | 60.27 | 23.43 | 18.01 | 10.79 | 3.90 | 28.31 | 20.27 | 5.73 | 2.31 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 10,957 | 11.42 | 11.42 | - | - | 60.74 | 22.28 | 18.02 | 11.77 | 4.25 | 27.84 | 22.10 | 5.74 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 30cm以上40cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 12,688 | 10.93 | 10.93 | - | - | 58.75 | 23.06 | 17.25 | 10.16 | 4.12 | 30.32 | 22.66 | 5.49 | 2.17 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 11,700 | 10.90 | 10.90 | - | - | 59.05 | 21.95 | 17.19 | 11.02 | 4.47 | 30.05 | 24.58 | 5.47 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 35cm以上45cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 13,183 | 10.64 | 10.64 | - | - | 57.81 | 22.80 | 16.79 | 9.78 | 4.39 | 31.55 | 24.11 | 5.35 | 2.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 12,195 | 10.58 | 10.58 | - | - | 58.05 | 21.75 | 16.70 | 10.57 | 4.74 | 31.37 | 26.06 | 5.31 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 40cm以上50cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 13,926 | 10.24 | 10.24 | - | - | 56.55 | 22.48 | 16.17 | 9.26 | 4.75 | 33.21 | 26.08 | 5.15 | 1.98 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 12,938 | 10.16 | 10.16 | - | - | 56.66 | 21.44 | 16.03 | 9.97 | 5.11 | 33.18 | 28.08 | 5.10 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 45cm以上50cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 14,668 | 9.89 | 9.89 | - | - | 55.40 | 22.19 | 15.60 | 8.79 | 5.07 | 34.71 | 27.86 | 4.97 | 1.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 13,680 | 9.78 | 9.78 | - | - | 55.44 | 21.21 | 15.43 | 9.42 | 5.44 | 34.78 | 29.87 | 4.91 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 空石 | 25cm以上35cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,478.4 | 15.26 | 15.26 | - | - | 72.19 | 27.23 | 24.08 | 15.21 | 5.49 | 12.55 | 7.67 | 4.88 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | 7,490.3 | 15.78 | 15.78 | - | - | 74.46 | 26.06 | 24.89 | 17.22 | 6.22 | 9.76 | 7.92 | 1.84 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 30cm以上40cm以下 | | 有り | | 8,577.2 | 15.22 | 15.22 | - | - | 71.99 | 27.33 | 24.01 | 15.03 | 5.43 | 12.79 | 7.64 | 5.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | 7,589.1 | 15.72 | 15.72 | - | - | 74.21 | 26.20 | 24.80 | 16.99 | 6.14 | 10.07 | 7.89 | 2.18 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 35cm以上45cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,626.6 | 15.20 | 15.20 | - | - | 71.89 | 27.36 | 23.98 | 14.95 | 5.40 | 12.91 | 7.63 | 5.28 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | 7,638.6 | 15.69 | 15.69 | - | - | 74.09 | 26.26 | 24.76 | 16.88 | 6.10 | 10.22 | 7.88 | 2.34 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 40cm以上 | | 有り | | 8,725.4 | 15.15 | 15.15 | - | - | 71.71 | 27.47 | 23.91 | 14.78 | 5.34 | 13.14 | 7.61 | 5.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |

No.015【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造区分 | 玉石控 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材の有無 | 胴込・裏込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 50cm以下 | | 無し | | 7,737.4 | 15.63 | 15.63 | - | - | 73.85 | 26.39 | 24.67 | 16.67 | 6.02 | 10.52 | 7.85 | 2.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| | 45cm以上 50cm以下 | | 有り | | 8,824.3 | 15.11 | 15.11 | - | - | 71.52 | 27.57 | 23.84 | 14.61 | 5.28 | 13.37 | 7.59 | 5.78 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| | | | 無し | | 7,836.2 | 15.58 | 15.58 | - | - | 73.60 | 26.50 | 24.59 | 16.46 | 5.94 | 10.82 | 7.83 | 2.99 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |

No.016【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積張の区分 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 18-8-25(高炉) | 24,592 | 2.79 | 2.79 | － | － | 34.64 | 13.37 | 12.22 | 8.03 | － | 62.57 | 61.59 | 0.98 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 張工 | | 24,756 | 3.18 | 3.18 | － | － | 34.05 | 16.79 | 11.13 | 5.02 | － | 62.77 | 61.18 | 1.59 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.017【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,042 | 0.00 | - | - | - | 83.93 | 31.89 | 29.07 | 10.83 | 2.10 | 16.07 | 16.07 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 95,190 | 0.81 | 0.81 | - | - | 80.55 | 31.84 | 28.80 | 9.79 | 1.89 | 18.64 | 14.53 | 4.11 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 83,499 | 0.00 | - | - | - | 83.44 | 32.86 | 29.96 | 11.16 | 2.16 | 16.56 | 16.56 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 93,288 | 0.00 | - | - | - | 85.18 | 29.42 | 26.81 | 9.99 | 1.93 | 14.82 | 14.82 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 102,440 | 0.76 | 0.76 | - | - | 81.92 | 29.59 | 26.76 | 9.09 | 1.76 | 17.32 | 13.50 | 3.82 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 90,745 | 0.00 | - | - | - | 84.76 | 30.23 | 27.57 | 10.27 | 1.99 | 15.24 | 15.24 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,682 | 0.00 | - | - | - | 84.75 | 30.27 | 27.58 | 10.27 | 1.99 | 15.25 | 15.25 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 99,831 | 0.78 | 0.78 | - | - | 81.45 | 30.36 | 27.46 | 9.33 | 1.81 | 17.77 | 13.85 | 3.92 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 88,139 | 0.00 | - | - | - | 84.31 | 31.13 | 28.38 | 10.57 | 2.05 | 15.69 | 15.69 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 97,928 | 0.00 | - | - | - | 85.88 | 28.03 | 25.54 | 9.51 | 1.84 | 14.12 | 14.12 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 107,080 | 0.72 | 0.72 | - | - | 82.72 | 28.32 | 25.60 | 8.70 | 1.68 | 16.56 | 12.91 | 3.65 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 95,386 | 0.00 | - | - | - | 85.50 | 28.77 | 26.22 | 9.77 | 1.89 | 14.50 | 14.50 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,635 | 0.00 | - | - | - | 80.96 | 29.28 | 28.74 | 10.90 | 2.48 | 19.04 | 19.04 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 82,253 | 0.94 | 0.94 | - | - | 77.49 | 31.82 | 25.82 | 9.63 | 2.19 | 21.57 | 16.81 | 4.76 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 70,561 | 0.00 | - | - | - | 80.40 | 30.13 | 29.59 | 11.22 | 2.56 | 19.60 | 19.60 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,895 | 0.00 | - | - | - | 82.69 | 26.61 | 26.13 | 9.91 | 2.26 | 17.31 | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 89,512 | 0.87 | 0.87 | - | - | 79.31 | 29.23 | 23.73 | 8.85 | 2.01 | 19.82 | 15.45 | 4.37 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.017【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.6m以上0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | | | 養生工無 | 77,821 | 0.00 | - | - | - | 82.23 | 27.32 | 26.83 | 10.17 | 2.32 | 17.77 | 17.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,302 | 0.00 | - | - | - | 82.11 | 27.51 | 27.01 | 10.24 | 2.33 | 17.89 | 17.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,919 | 0.89 | 0.89 | - | - | 78.70 | 30.11 | 24.43 | 9.11 | 2.08 | 20.41 | 15.91 | 4.50 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 75,228 | 0.00 | - | - | - | 81.62 | 28.26 | 27.75 | 10.53 | 2.40 | 18.38 | 18.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,562 | 0.00 | - | - | - | 83.65 | 25.15 | 24.69 | 9.36 | 2.13 | 16.35 | 16.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 94,179 | 0.82 | 0.82 | - | - | 80.35 | 27.80 | 22.55 | 8.41 | 1.91 | 18.83 | 14.68 | 4.15 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 82,488 | 0.00 | - | - | - | 83.24 | 25.78 | 25.31 | 9.60 | 2.19 | 16.76 | 16.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 0.8m以上1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 66,471 | 0.00 | - | - | - | 79.19 | 28.78 | 27.49 | 10.86 | 2.71 | 20.81 | 20.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 76,306 | 1.02 | 1.02 | - | - | 75.73 | 31.97 | 23.95 | 9.46 | 2.36 | 23.25 | 18.12 | 5.13 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 64,614 | 0.00 | - | - | - | 78.60 | 29.61 | 28.28 | 11.17 | 2.79 | 21.40 | 21.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,712 | 0.00 | - | - | - | 81.24 | 25.95 | 24.79 | 9.79 | 2.45 | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 83,547 | 0.93 | 0.93 | - | - | 77.84 | 29.21 | 21.87 | 8.64 | 2.16 | 21.23 | 16.55 | 4.68 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 71,856 | 0.00 | - | - | - | 80.75 | 26.62 | 25.43 | 10.05 | 2.51 | 19.25 | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 71,113 | 0.00 | - | - | - | 80.55 | 26.89 | 25.70 | 10.15 | 2.54 | 19.45 | 19.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 80,947 | 0.96 | 0.96 | - | - | 77.13 | 30.14 | 22.58 | 8.92 | 2.23 | 21.91 | 17.08 | 4.83 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 69,256 | 0.00 | - | - | - | 80.03 | 27.61 | 26.39 | 10.42 | 2.61 | 19.97 | 19.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 78,354 | 0.00 | - | - | - | 82.35 | 24.42 | 23.32 | 9.21 | 2.30 | 17.65 | 17.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.017【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 88,189 | 0.88 | 0.88 | － | － | 79.00 | 27.65 | 20.72 | 8.19 | 2.05 | 20.12 | 15.68 | 4.44 | － | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 76,497 | 0.00 | － | － | － | 81.92 | 25.00 | 23.89 | 9.44 | 2.36 | 18.08 | 18.08 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 打設高17m以下・水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,454 | 2.84 | 2.52 | - | - | 81.87 | 30.34 | 29.40 | 10.04 | 2.74 | 15.29 | 15.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 99,431 | 3.27 | 2.29 | 0.78 | - | 78.89 | 32.08 | 27.57 | 9.13 | 2.50 | 17.84 | 13.91 | 3.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 87,740 | 2.83 | 2.60 | - | - | 81.41 | 31.27 | 30.31 | 10.35 | 2.83 | 15.76 | 15.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 97,648 | 2.87 | 2.33 | - | - | 82.97 | 28.12 | 27.23 | 9.30 | 2.54 | 14.16 | 14.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 106,620 | 3.27 | 2.13 | 0.73 | - | 80.09 | 29.91 | 25.71 | 8.52 | 2.33 | 16.64 | 12.97 | 3.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 94,934 | 2.86 | 2.40 | - | - | 82.57 | 28.91 | 28.01 | 9.57 | 2.61 | 14.57 | 14.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,069 | 2.86 | 2.39 | - | - | 82.59 | 28.87 | 27.97 | 9.55 | 2.61 | 14.55 | 14.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 104,050 | 3.27 | 2.19 | 0.74 | - | 79.68 | 30.66 | 26.35 | 8.73 | 2.38 | 17.05 | 13.29 | 3.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 92,355 | 2.85 | 2.47 | - | - | 82.18 | 29.73 | 28.79 | 9.83 | 2.69 | 14.97 | 14.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,260 | 2.90 | 2.23 | - | - | 83.58 | 26.84 | 26.00 | 8.88 | 2.43 | 13.52 | 13.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 111,240 | 3.28 | 2.05 | 0.70 | - | 80.77 | 28.68 | 24.64 | 8.16 | 2.23 | 15.95 | 12.43 | 3.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 99,549 | 2.89 | 2.29 | - | - | 83.22 | 27.58 | 26.71 | 9.12 | 2.49 | 13.89 | 13.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,566 | 2.95 | 2.62 | - | - | 81.78 | 30.31 | 29.36 | 10.03 | 2.74 | 15.27 | 15.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 99,539 | 3.38 | 2.39 | 0.78 | - | 78.80 | 32.05 | 27.54 | 9.12 | 2.49 | 17.82 | 13.89 | 3.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 87,848 | 2.95 | 2.71 | - | - | 81.31 | 31.24 | 30.27 | 10.34 | 2.82 | 15.74 | 15.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 97,771 | 3.00 | 2.43 | - | - | 82.86 | 28.07 | 27.20 | 9.29 | 2.54 | 14.14 | 14.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 106,740 | 3.39 | 2.23 | 0.73 | - | 80.00 | 29.89 | 25.68 | 8.51 | 2.32 | 16.61 | 12.95 | 3.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下・水平打設距離18m以下 | 有り | 無し | 養生工無 | 95,052 | 2.98 | 2.50 | － | － | 82.47 | 28.88 | 27.97 | 9.56 | 2.61 | 14.55 | 14.55 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,188 | 2.99 | 2.50 | － | － | 82.48 | 28.83 | 27.93 | 9.54 | 2.61 | 14.53 | 14.53 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 104,160 | 3.37 | 2.28 | 0.74 | － | 79.60 | 30.63 | 26.32 | 8.72 | 2.38 | 17.03 | 13.28 | 3.75 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 92,469 | 2.97 | 2.57 | － | － | 82.08 | 29.69 | 28.76 | 9.82 | 2.68 | 14.95 | 14.95 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,390 | 3.02 | 2.32 | － | － | 83.48 | 26.82 | 25.97 | 8.87 | 2.42 | 13.50 | 13.50 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 111,370 | 3.39 | 2.13 | 0.70 | － | 80.68 | 28.65 | 24.61 | 8.15 | 2.23 | 15.93 | 12.42 | 3.51 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 99,674 | 3.00 | 2.38 | － | － | 83.13 | 27.55 | 26.68 | 9.11 | 2.49 | 13.87 | 13.87 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,818 | 3.22 | 2.86 | － | － | 81.55 | 30.23 | 29.28 | 10.00 | 2.73 | 15.23 | 15.23 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 99,782 | 3.61 | 2.60 | 0.78 | － | 78.61 | 31.97 | 27.47 | 9.10 | 2.49 | 17.78 | 13.86 | 3.92 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 88,091 | 3.21 | 2.95 | － | － | 81.09 | 31.15 | 30.19 | 10.31 | 2.82 | 15.70 | 15.70 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 98,046 | 3.27 | 2.65 | － | － | 82.63 | 28.01 | 27.12 | 9.26 | 2.53 | 14.10 | 14.10 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 107,010 | 3.62 | 2.43 | 0.72 | － | 79.81 | 29.81 | 25.62 | 8.49 | 2.32 | 16.57 | 12.92 | 3.65 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 95,319 | 3.26 | 2.73 | － | － | 82.23 | 28.79 | 27.90 | 9.53 | 2.60 | 14.51 | 14.51 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,455 | 3.25 | 2.72 | － | － | 82.26 | 28.76 | 27.86 | 9.51 | 2.60 | 14.49 | 14.49 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 104,420 | 3.62 | 2.49 | 0.74 | － | 79.40 | 30.55 | 26.25 | 8.70 | 2.38 | 16.98 | 13.24 | 3.74 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 92,728 | 3.24 | 2.80 | － | － | 81.85 | 29.60 | 28.68 | 9.79 | 2.68 | 14.91 | 14.91 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,680 | 3.29 | 2.53 | － | － | 83.24 | 26.73 | 25.90 | 8.84 | 2.42 | 13.47 | 13.47 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 打設高28m以下・水平打設距離20m以下 | 無し | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 111,650 | 3.63 | 2.33 | 0.69 | - | 80.49 | 28.59 | 24.55 | 8.13 | 2.22 | 15.88 | 12.38 | 3.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 99,956 | 3.28 | 2.60 | - | - | 82.89 | 27.47 | 26.60 | 9.09 | 2.48 | 13.83 | 13.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 91,882 | 4.34 | 3.85 | - | - | 80.61 | 29.89 | 28.94 | 9.88 | 2.70 | 15.05 | 15.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 100,810 | 4.59 | 3.51 | 0.77 | - | 77.81 | 31.64 | 27.19 | 9.01 | 2.46 | 17.60 | 13.72 | 3.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 89,117 | 4.32 | 3.97 | - | - | 80.16 | 30.81 | 29.84 | 10.19 | 2.78 | 15.52 | 15.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 99,210 | 4.41 | 3.57 | - | - | 81.65 | 27.67 | 26.80 | 9.15 | 2.50 | 13.94 | 13.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 108,140 | 4.62 | 3.27 | 0.72 | - | 78.97 | 29.50 | 25.35 | 8.40 | 2.29 | 16.41 | 12.79 | 3.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 96,445 | 4.38 | 3.67 | - | - | 81.28 | 28.46 | 27.57 | 9.42 | 2.57 | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 96,583 | 4.39 | 3.67 | - | - | 81.29 | 28.42 | 27.53 | 9.40 | 2.57 | 14.32 | 14.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 105,510 | 4.61 | 3.36 | 0.73 | - | 78.57 | 30.23 | 25.98 | 8.61 | 2.35 | 16.82 | 13.11 | 3.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 93,818 | 4.37 | 3.78 | - | - | 80.89 | 29.26 | 28.34 | 9.68 | 2.64 | 14.74 | 14.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 103,910 | 4.44 | 3.41 | - | - | 82.25 | 26.41 | 25.59 | 8.74 | 2.39 | 13.31 | 13.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 112,840 | 4.65 | 3.14 | 0.69 | - | 79.63 | 28.27 | 24.29 | 8.05 | 2.20 | 15.72 | 12.25 | 3.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 101,150 | 4.42 | 3.50 | - | - | 81.91 | 27.14 | 26.29 | 8.98 | 2.45 | 13.67 | 13.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 92,117 | 4.16 | 3.69 | - | - | 80.41 | 29.81 | 28.87 | 9.86 | 2.69 | 15.43 | 15.01 | 0.38 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 101,030 | 4.42 | 3.36 | 0.77 | - | 77.65 | 31.58 | 27.13 | 8.99 | 2.46 | 17.93 | 13.69 | 3.87 | 0.34 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 89,344 | 4.13 | 3.80 | - | - | 79.97 | 30.73 | 29.76 | 10.17 | 2.78 | 15.90 | 15.48 | 0.39 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | | |
| | | 水平打設距離30m以下 | 無し | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 99,467 | 4.22 | 3.42 | - | - | 81.45 | 27.61 | 26.73 | 9.13 | 2.49 | 14.33 | 13.90 | 0.35 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 108,380 | 4.46 | 3.14 | 0.71 | - | 78.79 | 29.43 | 25.29 | 8.38 | 2.29 | 16.75 | 12.76 | 3.61 | 0.32 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 96,694 | 4.20 | 3.52 | - | - | 81.07 | 28.39 | 27.50 | 9.39 | 2.57 | 14.73 | 14.30 | 0.36 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 96,832 | 4.20 | 3.51 | - | - | 81.09 | 28.35 | 27.46 | 9.38 | 2.56 | 14.71 | 14.28 | 0.36 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 105,750 | 4.44 | 3.21 | 0.73 | - | 78.40 | 30.17 | 25.92 | 8.59 | 2.35 | 17.16 | 13.08 | 3.70 | 0.33 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 94,059 | 4.17 | 3.61 | - | - | 80.71 | 29.20 | 28.27 | 9.66 | 2.64 | 15.12 | 14.70 | 0.37 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 104,180 | 4.24 | 3.26 | - | - | 82.06 | 26.37 | 25.52 | 8.72 | 2.38 | 13.70 | 13.27 | 0.33 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 113,100 | 4.47 | 3.00 | 0.68 | - | 79.45 | 28.21 | 24.24 | 8.03 | 2.19 | 16.08 | 12.23 | 3.46 | 0.31 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 101,410 | 4.23 | 3.35 | - | - | 81.70 | 27.07 | 26.22 | 8.96 | 2.45 | 14.07 | 13.64 | 0.34 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 打設高17m以下・水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,915 | 3.33 | 2.96 | - | - | 78.69 | 29.24 | 27.61 | 9.69 | 3.23 | 17.98 | 17.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,369 | 3.77 | 2.64 | 0.90 | - | 75.69 | 32.13 | 24.59 | 8.63 | 2.87 | 20.54 | 16.01 | 4.53 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 74,678 | 3.31 | 3.05 | - | - | 78.17 | 30.11 | 28.44 | 9.98 | 3.32 | 18.52 | 18.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,073 | 3.40 | 2.71 | - | - | 80.15 | 26.75 | 25.26 | 8.86 | 2.95 | 16.45 | 16.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 93,527 | 3.78 | 2.43 | 0.83 | - | 77.25 | 29.68 | 22.71 | 7.97 | 2.65 | 18.97 | 14.79 | 4.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 81,836 | 3.38 | 2.78 | - | - | 79.72 | 27.48 | 25.95 | 9.11 | 3.03 | 16.90 | 16.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,501 | 3.37 | 2.79 | - | - | 79.66 | 27.59 | 26.06 | 9.14 | 3.05 | 16.97 | 16.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 90,955 | 3.77 | 2.50 | 0.85 | - | 76.73 | 30.53 | 23.35 | 8.19 | 2.73 | 19.50 | 15.20 | 4.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | | 養生工無 | 79,264 | 3.35 | 2.87 | － | － | 79.20 | 28.38 | 26.79 | 9.40 | 3.13 | 17.45 | 17.45 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,659 | 3.43 | 2.57 | － | － | 80.97 | 25.37 | 23.95 | 8.40 | 2.80 | 15.60 | 15.60 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 98,113 | 3.80 | 2.32 | 0.79 | － | 78.12 | 28.29 | 21.65 | 7.59 | 2.53 | 18.08 | 14.09 | 3.99 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 86,422 | 3.42 | 2.64 | － | － | 80.58 | 26.03 | 24.57 | 8.62 | 2.87 | 16.00 | 16.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 打設高25m以下・水平打設距離18m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,027 | 3.48 | 3.09 | － | － | 78.57 | 29.20 | 27.57 | 9.67 | 3.22 | 17.95 | 17.95 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,477 | 3.89 | 2.75 | 0.90 | － | 75.60 | 32.09 | 24.56 | 8.62 | 2.87 | 20.51 | 15.99 | 4.52 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 74,786 | 3.46 | 3.18 | － | － | 78.05 | 30.06 | 28.40 | 9.96 | 3.32 | 18.49 | 18.49 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,198 | 3.54 | 2.82 | － | － | 80.04 | 26.72 | 25.22 | 8.85 | 2.95 | 16.42 | 16.42 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 93,648 | 3.91 | 2.54 | 0.83 | － | 77.14 | 29.63 | 22.68 | 7.96 | 2.65 | 18.95 | 14.77 | 4.18 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 81,957 | 3.52 | 2.90 | － | － | 79.61 | 27.45 | 25.91 | 9.09 | 3.03 | 16.87 | 16.87 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,621 | 3.52 | 2.91 | － | － | 79.54 | 27.55 | 26.02 | 9.13 | 3.04 | 16.94 | 16.94 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 91,071 | 3.90 | 2.61 | 0.85 | － | 76.63 | 30.50 | 23.32 | 8.18 | 2.72 | 19.47 | 15.18 | 4.29 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 79,380 | 3.49 | 2.99 | － | － | 79.09 | 28.34 | 26.75 | 9.39 | 3.13 | 17.42 | 17.42 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,792 | 3.58 | 2.68 | － | － | 80.85 | 25.34 | 23.92 | 8.39 | 2.79 | 15.57 | 15.57 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 98,242 | 3.93 | 2.42 | 0.79 | － | 78.01 | 28.25 | 21.62 | 7.58 | 2.53 | 18.06 | 14.08 | 3.98 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 86,551 | 3.56 | 2.75 | － | － | 80.46 | 25.98 | 24.54 | 8.61 | 2.87 | 15.98 | 15.98 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,278 | 3.79 | 3.36 | － | － | 78.31 | 29.10 | 27.48 | 9.64 | 3.21 | 17.90 | 17.90 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.6m以上0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下・水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,720 | 4.15 | 3.00 | 0.89 | - | 75.39 | 32.01 | 24.49 | 8.59 | 2.86 | 20.46 | 15.95 | 4.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 75,029 | 3.77 | 3.47 | - | - | 77.80 | 29.96 | 28.31 | 9.93 | 3.31 | 18.43 | 18.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,478 | 3.86 | 3.08 | - | - | 79.77 | 26.62 | 25.14 | 8.82 | 2.94 | 16.37 | 16.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 93,919 | 4.19 | 2.77 | 0.83 | - | 76.93 | 29.57 | 22.61 | 7.93 | 2.64 | 18.88 | 14.72 | 4.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 82,228 | 3.84 | 3.16 | - | - | 79.34 | 27.34 | 25.83 | 9.06 | 3.02 | 16.82 | 16.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,891 | 3.83 | 3.17 | - | - | 79.28 | 27.47 | 25.93 | 9.10 | 3.03 | 16.89 | 16.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 91,332 | 4.18 | 2.85 | 0.85 | - | 76.40 | 30.39 | 23.25 | 8.16 | 2.72 | 19.42 | 15.14 | 4.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 79,641 | 3.81 | 3.26 | - | - | 78.83 | 28.23 | 26.67 | 9.36 | 3.12 | 17.36 | 17.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 89,090 | 3.90 | 2.92 | - | - | 80.58 | 25.24 | 23.84 | 8.36 | 2.79 | 15.52 | 15.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 98,532 | 4.21 | 2.64 | 0.79 | - | 77.79 | 28.18 | 21.55 | 7.56 | 2.52 | 18.00 | 14.03 | 3.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 86,840 | 3.88 | 2.99 | - | - | 80.20 | 25.90 | 24.46 | 8.58 | 2.86 | 15.92 | 15.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 打設高28m以下・水平打設 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 78,342 | 5.09 | 4.52 | - | - | 77.26 | 28.71 | 27.11 | 9.51 | 3.17 | 17.65 | 17.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,745 | 5.27 | 4.04 | 0.88 | - | 74.51 | 31.64 | 24.20 | 8.49 | 2.83 | 20.22 | 15.76 | 4.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 76,054 | 5.07 | 4.66 | - | - | 76.75 | 29.56 | 27.93 | 9.80 | 3.26 | 18.18 | 18.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 85,662 | 5.19 | 4.14 | - | - | 78.67 | 26.25 | 24.79 | 8.70 | 2.90 | 16.14 | 16.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,065 | 5.35 | 3.73 | 0.82 | - | 75.99 | 29.19 | 22.34 | 7.84 | 2.61 | 18.66 | 14.55 | 4.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 83,374 | 5.16 | 4.25 | - | - | 78.25 | 26.97 | 25.47 | 8.94 | 2.98 | 16.59 | 16.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 水平打設距離20m以下 | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,031 | 5.16 | 4.27 | – | – | 78.18 | 27.08 | 25.58 | 8.97 | 2.99 | 16.66 | 16.66 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 92,435 | 5.32 | 3.83 | 0.84 | – | 75.49 | 30.03 | 22.98 | 8.06 | 2.68 | 19.19 | 14.96 | 4.23 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 80,743 | 5.13 | 4.39 | – | – | 77.74 | 27.85 | 26.30 | 9.23 | 3.07 | 17.13 | 17.13 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,351 | 5.24 | 3.92 | – | – | 79.45 | 24.88 | 23.51 | 8.25 | 2.75 | 15.31 | 15.31 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 99,755 | 5.38 | 3.55 | 0.78 | – | 76.84 | 27.83 | 21.29 | 7.47 | 2.49 | 17.78 | 13.86 | 3.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 88,064 | 5.22 | 4.02 | – | – | 79.08 | 25.53 | 24.12 | 8.46 | 2.82 | 15.70 | 15.70 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 水平打設距離30m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 78,576 | 4.88 | 4.33 | – | – | 77.03 | 28.63 | 27.03 | 9.48 | 3.16 | 18.09 | 17.60 | 0.44 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,972 | 5.08 | 3.86 | 0.88 | – | 74.33 | 31.57 | 24.14 | 8.47 | 2.82 | 20.59 | 15.72 | 4.45 | 0.39 | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 76,280 | 4.85 | 4.46 | – | – | 76.53 | 29.49 | 27.84 | 9.77 | 3.25 | 18.62 | 18.13 | 0.45 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 85,923 | 4.97 | 3.96 | – | – | 78.44 | 26.18 | 24.72 | 8.67 | 2.89 | 16.59 | 16.09 | 0.40 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,318 | 5.15 | 3.57 | 0.81 | – | 75.81 | 29.14 | 22.28 | 7.82 | 2.60 | 19.04 | 14.51 | 4.10 | 0.36 | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 83,627 | 4.94 | 4.07 | – | – | 78.02 | 26.89 | 25.40 | 8.91 | 2.97 | 17.04 | 16.54 | 0.41 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,283 | 4.93 | 4.08 | – | – | 77.97 | 27.02 | 25.50 | 8.95 | 2.98 | 17.10 | 16.60 | 0.42 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 92,678 | 5.13 | 3.67 | 0.84 | – | 75.30 | 29.95 | 22.92 | 8.04 | 2.68 | 19.57 | 14.92 | 4.22 | 0.37 | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 80,987 | 4.91 | 4.20 | – | – | 77.51 | 27.77 | 26.22 | 9.20 | 3.06 | 17.58 | 17.08 | 0.43 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,629 | 5.01 | 3.75 | – | – | 79.22 | 24.83 | 23.43 | 8.22 | 2.74 | 15.77 | 15.26 | 0.38 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 100,020 | 5.18 | 3.40 | 0.77 | – | 76.64 | 27.77 | 21.23 | 7.45 | 2.48 | 18.18 | 13.82 | 3.91 | 0.35 | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 養生工無 | 88,334 | 4.99 | 3.85 | – | – | 78.86 | 25.48 | 24.04 | 8.44 | 2.81 | 16.15 | 15.65 | 0.39 | – | – | – | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 打設高17m以下・水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,632 | 3.63 | 3.23 | – | – | 76.79 | 29.32 | 25.87 | 9.56 | 3.51 | 19.58 | 19.58 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 80,303 | 4.05 | 2.84 | 0.97 | – | 73.86 | 32.34 | 22.76 | 8.41 | 3.09 | 22.09 | 17.22 | 4.87 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 68,612 | 3.60 | 3.32 | – | – | 76.24 | 30.18 | 26.63 | 9.84 | 3.62 | 20.16 | 20.16 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,801 | 3.71 | 2.93 | – | – | 78.51 | 26.61 | 23.49 | 8.68 | 3.19 | 17.78 | 17.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,473 | 4.08 | 2.60 | 0.89 | – | 75.64 | 29.70 | 20.89 | 7.72 | 2.84 | 20.28 | 15.81 | 4.47 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 75,781 | 3.69 | 3.01 | – | – | 78.06 | 27.33 | 24.11 | 8.91 | 3.28 | 18.25 | 18.25 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,226 | 3.68 | 3.03 | – | – | 77.94 | 27.53 | 24.29 | 8.98 | 3.30 | 18.38 | 18.38 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 84,898 | 4.06 | 2.68 | 0.91 | – | 75.04 | 30.62 | 21.52 | 7.95 | 2.92 | 20.90 | 16.29 | 4.61 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 73,206 | 3.65 | 3.11 | – | – | 77.46 | 28.30 | 24.96 | 9.23 | 3.39 | 18.89 | 18.89 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,395 | 3.75 | 2.76 | – | – | 79.47 | 25.14 | 22.18 | 8.20 | 3.01 | 16.78 | 16.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 92,067 | 4.09 | 2.47 | 0.84 | – | 76.64 | 28.23 | 19.85 | 7.33 | 2.70 | 19.27 | 15.02 | 4.25 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 80,376 | 3.73 | 2.83 | – | – | 79.06 | 25.76 | 22.74 | 8.40 | 3.09 | 17.21 | 17.21 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,743 | 3.78 | 3.36 | – | – | 76.67 | 29.27 | 25.83 | 9.55 | 3.51 | 19.55 | 19.55 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 80,411 | 4.17 | 2.96 | 0.96 | – | 73.77 | 32.30 | 22.73 | 8.40 | 3.09 | 22.06 | 17.20 | 4.86 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 68,720 | 3.75 | 3.46 | – | – | 76.13 | 30.14 | 26.59 | 9.83 | 3.61 | 20.12 | 20.12 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,926 | 3.86 | 3.05 | – | – | 78.39 | 26.57 | 23.45 | 8.67 | 3.19 | 17.75 | 17.75 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – | – | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.8m以上1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下･水平打設距離18m以下 | 有り | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,594 | 4.21 | 2.71 | 0.89 | － | 75.53 | 29.66 | 20.86 | 7.71 | 2.83 | 20.26 | 15.79 | 4.47 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 75,903 | 3.84 | 3.13 | － | － | 77.94 | 27.28 | 24.08 | 8.90 | 3.27 | 18.22 | 18.22 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 75,347 | 3.83 | 3.15 | － | － | 77.82 | 27.51 | 24.25 | 8.96 | 3.29 | 18.35 | 18.35 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 85,014 | 4.20 | 2.80 | 0.91 | － | 74.93 | 30.56 | 21.49 | 7.94 | 2.92 | 20.87 | 16.27 | 4.60 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 73,323 | 3.81 | 3.24 | － | － | 77.33 | 28.24 | 24.92 | 9.21 | 3.39 | 18.86 | 18.86 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 82,530 | 3.91 | 2.88 | － | － | 79.33 | 25.09 | 22.14 | 8.18 | 3.01 | 16.76 | 16.76 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 92,198 | 4.24 | 2.58 | 0.84 | － | 76.52 | 28.19 | 19.82 | 7.32 | 2.69 | 19.24 | 15.00 | 4.24 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 80,506 | 3.89 | 2.95 | － | － | 78.93 | 25.72 | 22.70 | 8.39 | 3.08 | 17.18 | 17.18 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 打設高25m以下･水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 70,994 | 4.11 | 3.66 | － | － | 76.41 | 29.18 | 25.74 | 9.51 | 3.50 | 19.48 | 19.48 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 80,653 | 4.45 | 3.22 | 0.96 | － | 73.55 | 32.21 | 22.66 | 8.37 | 3.08 | 22.00 | 17.15 | 4.85 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 68,962 | 4.09 | 3.77 | － | － | 75.86 | 30.03 | 26.50 | 9.79 | 3.60 | 20.05 | 20.05 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 78,209 | 4.20 | 3.32 | － | － | 78.12 | 26.50 | 23.37 | 8.63 | 3.17 | 17.68 | 17.68 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,868 | 4.51 | 2.96 | 0.88 | － | 75.30 | 29.58 | 20.80 | 7.68 | 2.82 | 20.19 | 15.74 | 4.45 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 76,177 | 4.18 | 3.41 | － | － | 77.67 | 27.19 | 23.99 | 8.87 | 3.26 | 18.15 | 18.15 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 75,618 | 4.18 | 3.44 | － | － | 77.53 | 27.39 | 24.17 | 8.93 | 3.28 | 18.29 | 18.29 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 85,277 | 4.49 | 3.05 | 0.91 | － | 74.70 | 30.46 | 21.43 | 7.92 | 2.91 | 20.81 | 16.22 | 4.59 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 73,586 | 4.15 | 3.53 | － | － | 77.06 | 28.16 | 24.83 | 9.18 | 3.37 | 18.79 | 18.79 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,833 | 4.26 | 3.14 | - | - | 79.05 | 25.01 | 22.06 | 8.15 | 3.00 | 16.69 | 16.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 92,492 | 4.54 | 2.81 | 0.84 | - | 76.28 | 28.09 | 19.76 | 7.30 | 2.68 | 19.18 | 14.95 | 4.23 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 80,801 | 4.24 | 3.22 | - | - | 78.65 | 25.63 | 22.62 | 8.36 | 3.07 | 17.11 | 17.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 打設高28m以下・水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,054 | 5.53 | 4.92 | - | - | 75.28 | 28.74 | 25.36 | 9.37 | 3.45 | 19.19 | 19.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 81,676 | 5.65 | 4.34 | 0.95 | - | 72.63 | 31.81 | 22.37 | 8.27 | 3.04 | 21.72 | 16.93 | 4.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 69,984 | 5.49 | 5.06 | - | - | 74.75 | 29.59 | 26.11 | 9.65 | 3.55 | 19.76 | 19.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,403 | 5.65 | 4.46 | - | - | 76.93 | 26.09 | 23.01 | 8.50 | 3.13 | 17.42 | 17.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,024 | 5.75 | 3.98 | 0.87 | - | 74.33 | 29.18 | 20.53 | 7.59 | 2.79 | 19.92 | 15.53 | 4.39 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 77,333 | 5.62 | 4.58 | - | - | 76.50 | 26.78 | 23.63 | 8.73 | 3.21 | 17.88 | 17.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,764 | 5.60 | 4.61 | - | - | 76.38 | 26.98 | 23.81 | 8.80 | 3.23 | 18.02 | 18.02 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,385 | 5.72 | 4.10 | 0.90 | - | 73.74 | 30.07 | 21.15 | 7.82 | 2.87 | 20.54 | 16.01 | 4.53 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 74,694 | 5.57 | 4.74 | - | - | 75.92 | 27.74 | 24.47 | 9.04 | 3.32 | 18.51 | 18.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,113 | 5.71 | 4.21 | - | - | 77.85 | 24.63 | 21.73 | 8.03 | 2.95 | 16.44 | 16.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 93,734 | 5.81 | 3.78 | 0.83 | - | 75.27 | 27.73 | 19.49 | 7.20 | 2.65 | 18.92 | 14.75 | 4.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 82,043 | 5.69 | 4.32 | - | - | 77.45 | 25.24 | 22.27 | 8.23 | 3.03 | 16.86 | 16.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,289 | 5.28 | 4.70 | - | - | 75.05 | 28.67 | 25.28 | 9.34 | 3.43 | 19.67 | 19.13 | 0.48 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 81,901 | 5.45 | 4.15 | 0.95 | - | 72.44 | 31.73 | 22.31 | 8.25 | 3.03 | 22.11 | 16.88 | 4.78 | 0.42 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.018【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 水平打設距離30m以下 | 無し | | 養生工無 | 70,210 | 5.25 | 4.84 | － | － | 74.52 | 29.50 | 26.03 | 9.62 | 3.54 | 20.23 | 19.70 | 0.49 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,667 | 5.41 | 4.27 | － | － | 76.68 | 25.99 | 22.94 | 8.48 | 3.12 | 17.91 | 17.36 | 0.44 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,280 | 5.54 | 3.81 | 0.87 | － | 74.12 | 29.11 | 20.47 | 7.56 | 2.78 | 20.34 | 15.49 | 4.38 | 0.39 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 77,588 | 5.37 | 4.38 | － | － | 76.26 | 26.71 | 23.55 | 8.70 | 3.20 | 18.37 | 17.82 | 0.45 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,017 | 5.36 | 4.41 | － | － | 76.14 | 26.91 | 23.73 | 8.77 | 3.22 | 18.50 | 17.96 | 0.45 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,630 | 5.51 | 3.92 | 0.90 | － | 73.54 | 30.01 | 21.09 | 7.79 | 2.86 | 20.95 | 15.96 | 4.52 | 0.40 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 74,939 | 5.33 | 4.54 | － | － | 75.68 | 27.65 | 24.39 | 9.01 | 3.31 | 18.99 | 18.45 | 0.46 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,395 | 5.47 | 4.03 | － | － | 77.59 | 24.56 | 21.65 | 8.00 | 2.94 | 16.94 | 16.39 | 0.41 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 94,008 | 5.59 | 3.62 | 0.82 | － | 75.06 | 27.65 | 19.44 | 7.18 | 2.64 | 19.35 | 14.71 | 4.16 | 0.37 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 養生工無 | 82,317 | 5.44 | 4.13 | － | － | 77.21 | 25.17 | 22.20 | 8.20 | 3.02 | 17.35 | 16.80 | 0.42 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 40,771 | 2.08 | 1.68 | – | – | 64.35 | 26.16 | 17.56 | 6.05 | 1.44 | 33.57 | 33.28 | 0.24 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 41,376 | 2.14 | 1.66 | – | – | 64.77 | 27.13 | 17.31 | 5.96 | 1.42 | 33.09 | 32.80 | 0.24 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,585 | 2.26 | 1.61 | – | – | 65.59 | 29.03 | 16.82 | 5.79 | 1.37 | 32.15 | 31.87 | 0.23 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,858 | 2.37 | 1.56 | – | – | 66.41 | 30.90 | 16.33 | 5.63 | 1.33 | 31.22 | 30.94 | 0.23 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 42,307 | 1.94 | 1.62 | – | – | 65.72 | 29.77 | 16.93 | 5.83 | 1.38 | 32.34 | 32.07 | 0.23 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 42,911 | 2.00 | 1.60 | – | – | 66.11 | 30.66 | 16.69 | 5.75 | 1.36 | 31.89 | 31.62 | 0.23 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,117 | 2.10 | 1.55 | – | – | 66.88 | 32.40 | 16.23 | 5.59 | 1.33 | 31.02 | 30.76 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,388 | 2.22 | 1.51 | – | – | 67.62 | 34.10 | 15.78 | 5.44 | 1.29 | 30.16 | 29.90 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 39,894 | 2.06 | 1.72 | – | – | 63.62 | 26.69 | 17.95 | 6.19 | 1.47 | 34.32 | 34.02 | 0.25 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 40,498 | 2.11 | 1.69 | – | – | 64.10 | 27.73 | 17.68 | 6.09 | 1.45 | 33.79 | 33.51 | 0.24 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,704 | 2.23 | 1.64 | – | – | 64.95 | 29.63 | 17.17 | 5.92 | 1.40 | 32.82 | 32.54 | 0.24 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,975 | 2.34 | 1.59 | – | – | 65.81 | 31.54 | 16.66 | 5.74 | 1.36 | 31.85 | 31.58 | 0.23 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 44,018 | 2.16 | 1.56 | – | – | 66.71 | 24.21 | 16.27 | 5.61 | 1.33 | 31.13 | 30.83 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 44,627 | 2.22 | 1.53 | – | – | 67.07 | 25.16 | 16.05 | 5.53 | 1.31 | 30.71 | 30.41 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,845 | 2.34 | 1.49 | – | – | 67.76 | 26.97 | 15.62 | 5.38 | 1.28 | 29.90 | 29.60 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,128 | 2.47 | 1.45 | – | – | 68.45 | 28.76 | 15.19 | 5.24 | 1.24 | 29.08 | 28.79 | 0.21 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 45,554 | 2.02 | 1.50 | – | – | 67.90 | 27.64 | 15.72 | 5.42 | 1.28 | 30.08 | 29.79 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,162 | 2.08 | 1.48 | – | – | 68.24 | 28.51 | 15.51 | 5.35 | 1.27 | 29.68 | 29.40 | 0.21 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.0mを超え2.0m未満 | | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 47,377 | 2.20 | 1.44 | - | - | 68.88 | 30.17 | 15.11 | 5.21 | 1.24 | 28.92 | 28.64 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,657 | 2.33 | 1.41 | - | - | 69.51 | 31.82 | 14.72 | 5.07 | 1.20 | 28.16 | 27.89 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 43,140 | 2.14 | 1.59 | - | - | 66.09 | 24.70 | 16.60 | 5.72 | 1.36 | 31.77 | 31.46 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 43,749 | 2.21 | 1.57 | - | - | 66.46 | 25.64 | 16.37 | 5.64 | 1.34 | 31.33 | 31.02 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,964 | 2.32 | 1.52 | - | - | 67.21 | 27.49 | 15.93 | 5.49 | 1.30 | 30.47 | 30.18 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,244 | 2.45 | 1.48 | - | - | 67.93 | 29.31 | 15.48 | 5.34 | 1.27 | 29.62 | 29.34 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 43,228 | 2.13 | 1.58 | - | - | 66.17 | 24.67 | 16.57 | 5.71 | 1.35 | 31.70 | 31.39 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 43,837 | 2.20 | 1.56 | - | - | 66.53 | 25.59 | 16.34 | 5.63 | 1.34 | 31.27 | 30.96 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,052 | 2.33 | 1.52 | - | - | 67.26 | 27.43 | 15.89 | 5.48 | 1.30 | 30.41 | 30.12 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m未満 | 46,332 | 2.45 | 1.48 | - | - | 67.98 | 29.25 | 15.46 | 5.33 | 1.26 | 29.57 | 29.29 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 44,764 | 2.00 | 1.53 | - | - | 67.40 | 28.13 | 16.00 | 5.51 | 1.31 | 30.60 | 30.31 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 45,371 | 2.07 | 1.51 | - | - | 67.74 | 29.00 | 15.78 | 5.44 | 1.29 | 30.19 | 29.91 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,584 | 2.18 | 1.47 | - | - | 68.42 | 30.69 | 15.37 | 5.30 | 1.26 | 29.40 | 29.13 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,862 | 2.30 | 1.43 | - | - | 69.08 | 32.35 | 14.96 | 5.16 | 1.22 | 28.62 | 28.35 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 42,351 | 2.12 | 1.62 | - | - | 65.54 | 25.17 | 16.91 | 5.83 | 1.38 | 32.34 | 32.04 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 42,958 | 2.18 | 1.59 | - | - | 65.93 | 26.14 | 16.67 | 5.74 | 1.36 | 31.89 | 31.59 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,171 | 2.30 | 1.55 | - | - | 66.69 | 27.98 | 16.21 | 5.59 | 1.33 | 31.01 | 30.72 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,449 | 2.43 | 1.51 | - | - | 67.43 | 29.81 | 15.76 | 5.43 | 1.29 | 30.14 | 29.86 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 46,474 | 2.20 | 1.47 | － | － | 68.29 | 22.94 | 15.41 | 5.31 | 1.26 | 29.51 | 29.20 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,087 | 2.27 | 1.45 | － | － | 68.60 | 23.85 | 15.21 | 5.24 | 1.24 | 29.13 | 28.82 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,312 | 2.41 | 1.42 | － | － | 69.20 | 25.59 | 14.82 | 5.11 | 1.21 | 28.39 | 28.09 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,602 | 2.54 | 1.38 | － | － | 69.80 | 27.32 | 14.44 | 4.97 | 1.18 | 27.66 | 27.36 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,010 | 2.08 | 1.43 | － | － | 69.36 | 26.23 | 14.91 | 5.14 | 1.22 | 28.56 | 28.26 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,622 | 2.15 | 1.41 | － | － | 69.65 | 27.07 | 14.73 | 5.07 | 1.20 | 28.20 | 27.91 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,844 | 2.27 | 1.37 | － | － | 70.22 | 28.68 | 14.37 | 4.95 | 1.17 | 27.51 | 27.22 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,131 | 2.40 | 1.34 | － | － | 70.78 | 30.29 | 14.00 | 4.83 | 1.14 | 26.82 | 26.54 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 45,597 | 2.19 | 1.50 | － | － | 67.73 | 23.38 | 15.70 | 5.41 | 1.28 | 30.08 | 29.76 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,209 | 2.25 | 1.48 | － | － | 68.07 | 24.29 | 15.50 | 5.34 | 1.27 | 29.68 | 29.37 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,430 | 2.38 | 1.44 | － | － | 68.71 | 26.08 | 15.10 | 5.20 | 1.23 | 28.91 | 28.61 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,718 | 2.51 | 1.40 | － | － | 69.35 | 27.84 | 14.70 | 5.06 | 1.20 | 28.14 | 27.85 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 36,559 | 2.46 | 1.87 | － | － | 60.07 | 21.88 | 12.16 | 5.73 | 3.54 | 37.47 | 37.12 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 37,166 | 2.52 | 1.84 | － | － | 60.62 | 23.05 | 11.96 | 5.64 | 3.48 | 36.86 | 36.51 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,379 | 2.65 | 1.78 | － | － | 61.65 | 25.26 | 11.58 | 5.46 | 3.37 | 35.70 | 35.36 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,658 | 2.79 | 1.73 | － | － | 62.66 | 27.46 | 11.21 | 5.28 | 3.26 | 34.55 | 34.22 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（練 | 延長無し | 38,273 | 2.28 | 1.79 | － | － | 61.93 | 25.94 | 11.61 | 5.47 | 3.38 | 35.79 | 35.46 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 38,879 | 2.34 | 1.76 | － | － | 62.43 | 26.99 | 11.43 | 5.39 | 3.33 | 35.23 | 34.90 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 90m以上180m未満 | 40,090 | 2.47 | 1.71 | － | － | 63.37 | 29.00 | 11.09 | 5.23 | 3.23 | 34.16 | 33.85 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,365 | 2.59 | 1.66 | － | － | 64.30 | 31.00 | 10.74 | 5.06 | 3.13 | 33.11 | 32.81 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 18-8-25(高炉) | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 32,573 | 3.35 | 2.10 | 0.44 | 0.33 | 52.13 | 21.17 | 13.64 | 5.07 | 1.80 | 44.52 | 41.66 | 2.03 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 33,178 | 3.41 | 2.07 | 0.43 | 0.33 | 52.89 | 22.49 | 13.40 | 4.98 | 1.77 | 43.70 | 40.90 | 1.99 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 34,386 | 3.49 | 1.99 | 0.41 | 0.31 | 54.35 | 25.03 | 12.92 | 4.81 | 1.70 | 42.16 | 39.46 | 1.92 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 35,659 | 3.59 | 1.92 | 0.40 | 0.30 | 55.75 | 27.48 | 12.46 | 4.63 | 1.64 | 40.66 | 38.06 | 1.85 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 35,860 | 2.43 | 1.91 | － | － | 59.38 | 22.31 | 12.39 | 5.84 | 3.61 | 38.19 | 37.84 | 0.28 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 36,466 | 2.50 | 1.88 | － | － | 59.95 | 23.48 | 12.19 | 5.75 | 3.55 | 37.55 | 37.21 | 0.27 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 37,676 | 2.63 | 1.82 | － | － | 61.02 | 25.74 | 11.80 | 5.56 | 3.43 | 36.35 | 36.02 | 0.26 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 38,952 | 2.75 | 1.76 | － | － | 62.09 | 27.96 | 11.41 | 5.38 | 3.32 | 35.16 | 34.84 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 37,818 | 2.51 | 1.81 | － | － | 61.25 | 21.15 | 11.75 | 5.54 | 3.42 | 36.24 | 35.88 | 0.26 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 38,427 | 2.58 | 1.78 | － | － | 61.75 | 22.29 | 11.56 | 5.45 | 3.37 | 35.67 | 35.31 | 0.26 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,644 | 2.71 | 1.73 | － | － | 62.72 | 24.48 | 11.21 | 5.28 | 3.26 | 34.57 | 34.23 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,927 | 2.84 | 1.67 | － | － | 63.67 | 26.62 | 10.86 | 5.12 | 3.16 | 33.49 | 33.16 | 0.24 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 39,532 | 2.33 | 1.73 | － | － | 63.01 | 25.12 | 11.24 | 5.30 | 3.27 | 34.66 | 34.33 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 40,140 | 2.40 | 1.71 | － | － | 63.46 | 26.15 | 11.07 | 5.22 | 3.22 | 34.14 | 33.81 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,355 | 2.53 | 1.66 | － | － | 64.34 | 28.11 | 10.75 | 5.07 | 3.13 | 33.13 | 32.81 | 0.24 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,635 | 2.66 | 1.61 | － | － | 65.20 | 30.09 | 10.42 | 4.91 | 3.03 | 32.14 | 31.83 | 0.23 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z S | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.0m以上5.0m以下 | | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 33,836 | 3.41 | 2.03 | 0.42 | 0.32 | 53.71 | 20.38 | 13.13 | 4.88 | 1.73 | 42.88 | 40.11 | 1.95 | 0.73 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 34,443 | 3.46 | 1.99 | 0.41 | 0.31 | 54.42 | 21.68 | 12.90 | 4.80 | 1.70 | 42.12 | 39.40 | 1.92 | 0.71 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 35,656 | 3.57 | 1.92 | 0.40 | 0.30 | 55.74 | 24.12 | 12.46 | 4.63 | 1.64 | 40.69 | 38.06 | 1.85 | 0.69 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 36,935 | 3.66 | 1.85 | 0.38 | 0.29 | 57.06 | 26.52 | 12.03 | 4.47 | 1.59 | 39.28 | 36.74 | 1.79 | 0.67 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 37,118 | 2.49 | 1.85 | – | – | 60.59 | 21.55 | 11.97 | 5.64 | 3.48 | 36.92 | 36.56 | 0.27 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 37,727 | 2.56 | 1.82 | – | – | 61.12 | 22.70 | 11.78 | 5.55 | 3.43 | 36.32 | 35.97 | 0.26 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,942 | 2.68 | 1.76 | – | – | 62.13 | 24.91 | 11.41 | 5.38 | 3.32 | 35.19 | 34.85 | 0.25 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,222 | 2.81 | 1.70 | – | – | 63.12 | 27.08 | 11.05 | 5.21 | 3.21 | 34.07 | 33.74 | 0.25 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 37,940 | 2.52 | 1.81 | – | – | 61.35 | 21.08 | 11.71 | 5.52 | 3.41 | 36.13 | 35.77 | 0.26 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 38,550 | 2.59 | 1.78 | – | – | 61.85 | 22.22 | 11.53 | 5.43 | 3.35 | 35.56 | 35.20 | 0.26 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,767 | 2.72 | 1.72 | – | – | 62.81 | 24.39 | 11.18 | 5.27 | 3.25 | 34.47 | 34.12 | 0.25 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,051 | 2.85 | 1.67 | – | – | 63.76 | 26.53 | 10.83 | 5.10 | 3.15 | 33.39 | 33.06 | 0.24 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 39,654 | 2.34 | 1.73 | – | – | 63.10 | 25.04 | 11.21 | 5.28 | 3.26 | 34.56 | 34.22 | 0.25 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 40,263 | 2.40 | 1.70 | – | – | 63.57 | 26.09 | 11.04 | 5.20 | 3.21 | 34.03 | 33.70 | 0.25 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,478 | 2.53 | 1.65 | – | – | 64.43 | 28.04 | 10.71 | 5.05 | 3.12 | 33.04 | 32.72 | 0.24 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,759 | 2.66 | 1.60 | – | – | 65.29 | 30.00 | 10.39 | 4.90 | 3.02 | 32.05 | 31.74 | 0.23 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ | 延長無し | 33,951 | 3.41 | 2.02 | 0.42 | 0.32 | 53.86 | 20.31 | 13.09 | 4.87 | 1.73 | 42.73 | 39.97 | 1.95 | 0.72 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 34,558 | 3.46 | 1.98 | 0.41 | 0.31 | 54.56 | 21.61 | 12.86 | 4.78 | 1.70 | 41.98 | 39.27 | 1.91 | 0.71 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | | ﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 35,772 | 3.58 | 1.92 | 0.40 | 0.30 | 55.85 | 24.02 | 12.42 | 4.62 | 1.64 | 40.57 | 37.94 | 1.85 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,051 | 3.68 | 1.85 | 0.38 | 0.29 | 57.17 | 26.45 | 11.99 | 4.46 | 1.58 | 39.15 | 36.63 | 1.78 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 37,241 | 2.49 | 1.84 | － | － | 60.71 | 21.48 | 11.93 | 5.63 | 3.47 | 36.80 | 36.44 | 0.27 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 37,849 | 2.56 | 1.81 | － | － | 61.24 | 22.62 | 11.74 | 5.54 | 3.42 | 36.20 | 35.85 | 0.26 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,065 | 2.68 | 1.75 | － | － | 62.24 | 24.84 | 11.38 | 5.36 | 3.31 | 35.08 | 34.74 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,345 | 2.82 | 1.70 | － | － | 63.22 | 27.02 | 11.01 | 5.19 | 3.20 | 33.96 | 33.63 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 39,199 | 2.56 | 1.75 | － | － | 62.45 | 20.41 | 11.34 | 5.34 | 3.30 | 34.99 | 34.62 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 39,811 | 2.63 | 1.72 | － | － | 62.92 | 21.53 | 11.16 | 5.26 | 3.25 | 34.45 | 34.09 | 0.25 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,033 | 2.77 | 1.67 | － | － | 63.81 | 23.64 | 10.83 | 5.11 | 3.15 | 33.42 | 33.07 | 0.24 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,321 | 2.91 | 1.62 | － | － | 64.69 | 25.75 | 10.50 | 4.95 | 3.05 | 32.40 | 32.06 | 0.23 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 40,913 | 2.38 | 1.67 | － | － | 64.11 | 24.28 | 10.86 | 5.12 | 3.16 | 33.51 | 33.17 | 0.24 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 41,523 | 2.45 | 1.65 | － | － | 64.53 | 25.29 | 10.70 | 5.05 | 3.11 | 33.02 | 32.68 | 0.24 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,743 | 2.58 | 1.60 | － | － | 65.34 | 27.22 | 10.40 | 4.90 | 3.02 | 32.08 | 31.75 | 0.23 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,028 | 2.72 | 1.56 | － | － | 66.15 | 29.14 | 10.09 | 4.76 | 2.94 | 31.13 | 30.82 | 0.22 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 35,213 | 3.46 | 1.95 | 0.40 | 0.31 | 55.31 | 19.60 | 12.62 | 4.69 | 1.66 | 41.23 | 38.54 | 1.88 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 35,823 | 3.52 | 1.91 | 0.40 | 0.30 | 55.95 | 20.83 | 12.41 | 4.61 | 1.64 | 40.53 | 37.88 | 1.85 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 37,042 | 3.63 | 1.85 | 0.38 | 0.29 | 57.19 | 23.23 | 12.00 | 4.46 | 1.58 | 39.18 | 36.63 | 1.78 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 38,327 | 3.75 | 1.79 | 0.37 | 0.28 | 58.38 | 25.55 | 11.60 | 4.31 | 1.53 | 37.87 | 35.41 | 1.72 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.019【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 38,499 | 2.54 | 1.78 | － | － | 61.84 | 20.77 | 11.54 | 5.44 | 3.36 | 35.62 | 35.25 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 39,110 | 2.60 | 1.75 | － | － | 62.34 | 21.90 | 11.36 | 5.36 | 3.31 | 35.06 | 34.70 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,330 | 2.74 | 1.70 | － | － | 63.26 | 24.05 | 11.02 | 5.19 | 3.21 | 34.00 | 33.65 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,615 | 2.88 | 1.65 | － | － | 64.17 | 26.17 | 10.68 | 5.03 | 3.11 | 32.95 | 32.61 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.020【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 延長無し | 32,772 | 2.71 | 2.09 | － | － | 55.49 | 21.02 | 10.55 | 5.33 | 3.16 | 41.80 | 41.41 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 一般養生 | 90m未満 | 33,379 | 2.78 | 2.05 | － | － | 56.18 | 22.35 | 10.35 | 5.23 | 3.10 | 41.04 | 40.65 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 34,591 | 2.91 | 1.98 | － | － | 57.49 | 24.85 | 9.99 | 5.05 | 2.99 | 39.60 | 39.23 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 35,868 | 3.04 | 1.91 | － | － | 58.77 | 27.29 | 9.64 | 4.87 | 2.88 | 38.19 | 37.83 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 延長無し | 34,594 | 2.49 | 1.98 | － | － | 57.92 | 25.50 | 9.99 | 5.05 | 2.99 | 39.59 | 39.23 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 35,200 | 2.56 | 1.95 | － | － | 58.54 | 26.69 | 9.82 | 4.96 | 2.94 | 38.90 | 38.55 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 36,410 | 2.68 | 1.88 | － | － | 59.71 | 28.92 | 9.49 | 4.79 | 2.84 | 37.61 | 37.27 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 37,684 | 2.81 | 1.82 | － | － | 60.86 | 31.12 | 9.17 | 4.63 | 2.74 | 36.33 | 36.01 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | 延長無し | 29,897 | 3.65 | 2.29 | 0.47 | 0.36 | 47.77 | 19.70 | 11.56 | 4.75 | 1.96 | 48.58 | 45.48 | 2.21 | 0.82 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 30,501 | 3.72 | 2.25 | 0.47 | 0.36 | 48.74 | 21.23 | 11.33 | 4.65 | 1.92 | 47.54 | 44.49 | 2.17 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,709 | 3.80 | 2.16 | 0.45 | 0.34 | 50.46 | 23.98 | 10.90 | 4.48 | 1.85 | 45.74 | 42.80 | 2.09 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 32,982 | 3.90 | 2.08 | 0.43 | 0.33 | 52.14 | 26.70 | 10.48 | 4.30 | 1.78 | 43.96 | 41.14 | 2.00 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 延長無し | 32,181 | 2.68 | 2.13 | － | － | 54.76 | 21.41 | 10.74 | 5.43 | 3.21 | 42.56 | 42.17 | 0.31 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 90m未満 | 32,787 | 2.74 | 2.09 | － | － | 55.50 | 22.77 | 10.54 | 5.32 | 3.15 | 41.76 | 41.39 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,996 | 2.88 | 2.02 | － | － | 56.84 | 25.27 | 10.17 | 5.14 | 3.04 | 40.28 | 39.92 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 35,271 | 2.99 | 1.94 | － | － | 58.19 | 27.77 | 9.80 | 4.95 | 2.93 | 38.82 | 38.47 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | 延長無し | 33,497 | 2.76 | 2.05 | － | － | 56.33 | 20.57 | 10.32 | 5.21 | 3.09 | 40.91 | 40.51 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.020【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 34,105 | 2.83 | 2.01 | – | – | 56.99 | 21.88 | 10.13 | 5.12 | 3.03 | 40.18 | 39.79 | 0.29 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,320 | 2.96 | 1.94 | – | – | 58.25 | 24.34 | 9.79 | 4.94 | 2.93 | 38.79 | 38.42 | 0.28 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 36,600 | 3.09 | 1.87 | – | – | 59.47 | 26.75 | 9.44 | 4.77 | 2.83 | 37.44 | 37.08 | 0.27 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 35,319 | 2.53 | 1.94 | – | – | 58.69 | 25.00 | 9.79 | 4.94 | 2.93 | 38.78 | 38.42 | 0.28 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 35,926 | 2.60 | 1.91 | – | – | 59.27 | 26.15 | 9.62 | 4.86 | 2.88 | 38.13 | 37.77 | 0.28 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 37,138 | 2.73 | 1.84 | – | – | 60.38 | 28.34 | 9.31 | 4.70 | 2.78 | 36.89 | 36.54 | 0.27 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 38,416 | 2.86 | 1.78 | – | – | 61.48 | 30.51 | 9.00 | 4.54 | 2.69 | 35.66 | 35.32 | 0.26 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 30,601 | 3.70 | 2.24 | 0.46 | 0.35 | 48.90 | 19.31 | 11.30 | 4.64 | 1.92 | 47.40 | 44.35 | 2.16 | 0.80 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 31,207 | 3.76 | 2.20 | 0.45 | 0.35 | 49.76 | 20.75 | 11.08 | 4.55 | 1.88 | 46.48 | 43.48 | 2.12 | 0.79 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 32,419 | 3.86 | 2.11 | 0.44 | 0.33 | 51.39 | 23.47 | 10.66 | 4.38 | 1.81 | 44.75 | 41.86 | 2.04 | 0.76 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 33,695 | 3.95 | 2.03 | 0.42 | 0.32 | 53.01 | 26.15 | 10.26 | 4.21 | 1.74 | 43.04 | 40.27 | 1.96 | 0.73 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 32,906 | 2.72 | 2.08 | – | – | 55.65 | 20.96 | 10.50 | 5.31 | 3.14 | 41.63 | 41.24 | 0.30 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 33,513 | 2.79 | 2.04 | – | – | 56.33 | 22.25 | 10.31 | 5.21 | 3.09 | 40.88 | 40.49 | 0.30 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 34,725 | 2.92 | 1.97 | – | – | 57.63 | 24.74 | 9.95 | 5.03 | 2.98 | 39.45 | 39.08 | 0.29 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 36,003 | 3.05 | 1.90 | – | – | 58.90 | 27.18 | 9.60 | 4.85 | 2.87 | 38.05 | 37.69 | 0.28 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 一般養生 | 延長無し | 33,423 | 2.75 | 2.05 | – | – | 56.25 | 20.63 | 10.34 | 5.22 | 3.09 | 41.00 | 40.60 | 0.30 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 34,031 | 2.82 | 2.01 | – | – | 56.91 | 21.92 | 10.16 | 5.13 | 3.04 | 40.27 | 39.88 | 0.29 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |

No.020【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,246 | 2.95 | 1.94 | － | － | 58.18 | 24.41 | 9.81 | 4.95 | 2.93 | 38.87 | 38.50 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 36,526 | 3.09 | 1.88 | － | － | 59.40 | 26.80 | 9.46 | 4.78 | 2.83 | 37.51 | 37.15 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 35,245 | 2.53 | 1.94 | － | － | 58.61 | 25.06 | 9.81 | 4.95 | 2.93 | 38.86 | 38.50 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 35,852 | 2.60 | 1.91 | － | － | 59.19 | 26.20 | 9.64 | 4.87 | 2.88 | 38.21 | 37.85 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 37,064 | 2.73 | 1.85 | － | － | 60.31 | 28.40 | 9.32 | 4.71 | 2.79 | 36.96 | 36.61 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 38,341 | 2.86 | 1.79 | － | － | 61.42 | 30.57 | 9.01 | 4.55 | 2.70 | 35.72 | 35.39 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | 延長無し | 30,528 | 3.69 | 2.24 | 0.46 | 0.35 | 48.79 | 19.37 | 11.32 | 4.65 | 1.92 | 47.52 | 44.45 | 2.17 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 31,134 | 3.76 | 2.20 | 0.46 | 0.35 | 49.65 | 20.81 | 11.10 | 4.56 | 1.88 | 46.59 | 43.59 | 2.12 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 32,345 | 3.85 | 2.12 | 0.44 | 0.33 | 51.32 | 23.54 | 10.69 | 4.39 | 1.81 | 44.83 | 41.95 | 2.04 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 33,622 | 3.95 | 2.04 | 0.42 | 0.32 | 52.91 | 26.20 | 10.28 | 4.22 | 1.74 | 43.14 | 40.36 | 1.97 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 32,832 | 2.72 | 2.09 | － | － | 55.56 | 21.00 | 10.53 | 5.32 | 3.15 | 41.72 | 41.33 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 33,439 | 2.79 | 2.05 | － | － | 56.24 | 22.31 | 10.34 | 5.22 | 3.09 | 40.97 | 40.58 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 34,651 | 2.92 | 1.98 | － | － | 57.55 | 24.81 | 9.97 | 5.04 | 2.98 | 39.53 | 39.16 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 35,928 | 3.05 | 1.91 | － | － | 58.82 | 27.23 | 9.62 | 4.86 | 2.88 | 38.13 | 37.77 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | 延長無し | 34,147 | 2.79 | 2.01 | － | － | 57.07 | 20.19 | 10.12 | 5.11 | 3.03 | 40.14 | 39.74 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 一般養生 | 90m未満 | 34,757 | 2.86 | 1.97 | － | － | 57.70 | 21.46 | 9.94 | 5.02 | 2.98 | 39.44 | 39.04 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,974 | 3.00 | 1.90 | － | － | 58.89 | 23.89 | 9.61 | 4.85 | 2.87 | 38.11 | 37.72 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.020【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 180m以上280m以下 | 37,258 | 3.14 | 1.84 | － | － | 60.07 | 26.26 | 9.28 | 4.69 | 2.78 | 36.79 | 36.42 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 35,969 | 2.57 | 1.90 | － | － | 59.33 | 24.53 | 9.61 | 4.85 | 2.88 | 38.10 | 37.73 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 36,578 | 2.64 | 1.87 | － | － | 59.90 | 25.69 | 9.45 | 4.77 | 2.83 | 37.46 | 37.10 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 37,793 | 2.77 | 1.81 | － | － | 60.97 | 27.85 | 9.14 | 4.62 | 2.74 | 36.26 | 35.91 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 39,073 | 2.90 | 1.75 | － | － | 62.03 | 29.99 | 8.85 | 4.47 | 2.65 | 35.07 | 34.73 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | 延長無し | 31,232 | 3.74 | 2.19 | 0.45 | 0.35 | 49.79 | 18.91 | 11.07 | 4.55 | 1.88 | 46.47 | 43.45 | 2.12 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 31,840 | 3.80 | 2.15 | 0.45 | 0.34 | 50.63 | 20.35 | 10.86 | 4.46 | 1.84 | 45.57 | 42.62 | 2.08 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,054 | 3.91 | 2.07 | 0.43 | 0.33 | 52.20 | 23.04 | 10.46 | 4.29 | 1.77 | 43.89 | 41.05 | 2.00 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 34,335 | 4.01 | 2.00 | 0.41 | 0.31 | 53.72 | 25.64 | 10.07 | 4.13 | 1.71 | 42.27 | 39.52 | 1.93 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 33,556 | 2.76 | 2.04 | － | － | 56.40 | 20.54 | 10.30 | 5.20 | 3.08 | 40.84 | 40.44 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m未満 | 34,164 | 2.83 | 2.01 | － | － | 57.06 | 21.84 | 10.12 | 5.11 | 3.03 | 40.11 | 39.72 | 0.29 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,379 | 2.97 | 1.94 | － | － | 58.29 | 24.28 | 9.77 | 4.93 | 2.92 | 38.74 | 38.36 | 0.28 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 180m以上280m以下 | 36,660 | 3.10 | 1.87 | － | － | 59.52 | 26.70 | 9.43 | 4.76 | 2.82 | 37.38 | 37.02 | 0.27 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 45,011 | 2.07 | 1.52 | – | – | 52.52 | 18.08 | 10.42 | 4.71 | 3.45 | 38.03 | 31.04 | 6.69 | 0.22 | – | 7.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 45,620 | 2.13 | 1.50 | – | – | 53.06 | 19.10 | 10.28 | 4.64 | 3.40 | 37.53 | 30.63 | 6.60 | 0.22 | – | 7.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,835 | 2.25 | 1.46 | – | – | 54.12 | 21.03 | 10.02 | 4.52 | 3.31 | 36.54 | 29.83 | 6.43 | 0.21 | – | 7.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,117 | 2.37 | 1.42 | – | – | 55.14 | 22.94 | 9.75 | 4.40 | 3.22 | 35.58 | 29.04 | 6.26 | 0.21 | – | 6.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 45,763 | 1.98 | 1.50 | – | – | 53.36 | 20.36 | 10.25 | 4.63 | 3.39 | 37.40 | 30.53 | 6.58 | 0.22 | – | 7.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,370 | 2.04 | 1.48 | – | – | 53.90 | 21.33 | 10.12 | 4.57 | 3.35 | 36.89 | 30.13 | 6.49 | 0.21 | – | 7.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,583 | 2.15 | 1.44 | – | – | 54.91 | 23.18 | 9.86 | 4.45 | 3.26 | 35.96 | 29.36 | 6.33 | 0.21 | – | 6.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,862 | 2.27 | 1.40 | – | – | 55.92 | 25.02 | 9.60 | 4.33 | 3.18 | 35.01 | 28.59 | 6.16 | 0.20 | – | 6.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,327 | 2.76 | 1.70 | 0.40 | 0.26 | 44.74 | 18.19 | 11.63 | 4.39 | 1.45 | 44.26 | 34.65 | 7.47 | 1.51 | 0.58 | 8.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | | 90m未満 | 40,932 | 2.80 | 1.67 | 0.39 | 0.26 | 45.48 | 19.32 | 11.46 | 4.32 | 1.43 | 43.60 | 34.13 | 7.36 | 1.49 | 0.57 | 8.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,140 | 2.90 | 1.62 | 0.38 | 0.25 | 46.85 | 21.44 | 11.13 | 4.20 | 1.39 | 42.36 | 33.16 | 7.14 | 1.45 | 0.56 | 7.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,413 | 3.00 | 1.58 | 0.37 | 0.24 | 48.24 | 23.57 | 10.81 | 4.07 | 1.35 | 41.11 | 32.18 | 6.93 | 1.41 | 0.54 | 7.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,427 | 2.11 | 1.47 | – | – | 53.86 | 17.57 | 10.10 | 4.56 | 3.34 | 36.87 | 30.09 | 6.48 | 0.21 | – | 7.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,038 | 2.19 | 1.46 | – | – | 54.35 | 18.53 | 9.97 | 4.50 | 3.30 | 36.40 | 29.70 | 6.40 | 0.21 | – | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,258 | 2.31 | 1.42 | – | – | 55.32 | 20.40 | 9.72 | 4.39 | 3.22 | 35.48 | 28.95 | 6.24 | 0.20 | – | 6.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,544 | 2.44 | 1.38 | – | – | 56.29 | 22.28 | 9.47 | 4.27 | 3.13 | 34.56 | 28.20 | 6.08 | 0.20 | – | 6.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 47,178 | 2.03 | 1.45 | – | – | 54.65 | 19.78 | 9.94 | 4.49 | 3.29 | 36.28 | 29.61 | 6.38 | 0.21 | – | 7.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 47,788 | 2.09 | 1.43 | － | － | 55.13 | 20.70 | 9.82 | 4.43 | 3.25 | 35.83 | 29.24 | 6.30 | 0.21 | － | 6.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,006 | 2.21 | 1.40 | － | － | 56.08 | 22.52 | 9.57 | 4.32 | 3.17 | 34.93 | 28.51 | 6.14 | 0.20 | － | 6.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,290 | 2.33 | 1.36 | － | － | 57.01 | 24.29 | 9.33 | 4.21 | 3.09 | 34.05 | 27.78 | 5.99 | 0.20 | － | 6.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 41,737 | 2.80 | 1.64 | 0.38 | 0.25 | 46.46 | 17.60 | 11.24 | 4.24 | 1.40 | 42.78 | 33.48 | 7.21 | 1.46 | 0.56 | 7.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 42,345 | 2.87 | 1.62 | 0.38 | 0.25 | 47.11 | 18.66 | 11.08 | 4.18 | 1.38 | 42.17 | 33.00 | 7.11 | 1.44 | 0.55 | 7.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,559 | 2.97 | 1.57 | 0.37 | 0.24 | 48.40 | 20.75 | 10.77 | 4.06 | 1.34 | 41.00 | 32.08 | 6.91 | 1.40 | 0.54 | 7.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,838 | 3.07 | 1.53 | 0.35 | 0.23 | 49.70 | 22.84 | 10.46 | 3.94 | 1.31 | 39.82 | 31.16 | 6.71 | 1.36 | 0.52 | 7.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,299 | 2.12 | 1.48 | － | － | 53.72 | 17.60 | 10.13 | 4.57 | 3.35 | 36.98 | 30.18 | 6.50 | 0.21 | － | 7.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,910 | 2.18 | 1.46 | － | － | 54.24 | 18.58 | 10.00 | 4.51 | 3.31 | 36.50 | 29.78 | 6.42 | 0.21 | － | 7.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,130 | 2.30 | 1.42 | － | － | 55.22 | 20.46 | 9.75 | 4.40 | 3.22 | 35.58 | 29.03 | 6.25 | 0.21 | － | 6.90 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,416 | 2.43 | 1.38 | － | － | 56.21 | 22.36 | 9.49 | 4.29 | 3.14 | 34.64 | 28.27 | 6.09 | 0.20 | － | 6.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 47,051 | 2.02 | 1.45 | － | － | 54.54 | 19.83 | 9.97 | 4.50 | 3.30 | 36.38 | 29.69 | 6.40 | 0.21 | － | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,661 | 2.09 | 1.44 | － | － | 55.02 | 20.76 | 9.84 | 4.44 | 3.26 | 35.92 | 29.31 | 6.32 | 0.21 | － | 6.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,878 | 2.21 | 1.40 | － | － | 55.97 | 22.56 | 9.60 | 4.33 | 3.17 | 35.02 | 28.58 | 6.16 | 0.20 | － | 6.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,162 | 2.32 | 1.36 | － | － | 56.94 | 24.39 | 9.35 | 4.22 | 3.09 | 34.12 | 27.85 | 6.00 | 0.20 | － | 6.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 41,616 | 2.80 | 1.65 | 0.38 | 0.25 | 46.32 | 17.65 | 11.27 | 4.25 | 1.41 | 42.90 | 33.57 | 7.23 | 1.47 | 0.56 | 7.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 42,224 | 2.86 | 1.62 | 0.38 | 0.25 | 46.97 | 18.71 | 11.11 | 4.19 | 1.39 | 42.30 | 33.09 | 7.13 | 1.45 | 0.56 | 7.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 43,437 | 2.97 | 1.58 | 0.37 | 0.24 | 48.26 | 20.80 | 10.80 | 4.07 | 1.35 | 41.12 | 32.17 | 6.93 | 1.41 | 0.54 | 7.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | | 180m以上280m以下 | 44,715 | 3.07 | 1.53 | 0.36 | 0.23 | 49.56 | 22.88 | 10.49 | 3.96 | 1.31 | 39.94 | 31.25 | 6.73 | 1.37 | 0.52 | 7.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 47,715 | 2.16 | 1.43 | － | － | 54.98 | 17.08 | 9.83 | 4.44 | 3.25 | 35.90 | 29.28 | 6.31 | 0.21 | － | 6.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,328 | 2.23 | 1.42 | － | － | 55.45 | 18.04 | 9.71 | 4.38 | 3.21 | 35.44 | 28.91 | 6.23 | 0.20 | － | 6.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,553 | 2.36 | 1.38 | － | － | 56.37 | 19.88 | 9.47 | 4.27 | 3.13 | 34.57 | 28.20 | 6.07 | 0.20 | － | 6.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,844 | 2.50 | 1.35 | － | － | 57.28 | 21.71 | 9.23 | 4.17 | 3.05 | 33.69 | 27.48 | 5.92 | 0.19 | － | 6.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,467 | 2.07 | 1.41 | － | － | 55.74 | 19.25 | 9.68 | 4.37 | 3.20 | 35.33 | 28.83 | 6.21 | 0.20 | － | 6.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,079 | 2.13 | 1.39 | － | － | 56.21 | 20.18 | 9.56 | 4.32 | 3.16 | 34.89 | 28.47 | 6.13 | 0.20 | － | 6.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,301 | 2.26 | 1.36 | － | － | 57.08 | 21.94 | 9.32 | 4.21 | 3.08 | 34.05 | 27.78 | 5.98 | 0.20 | － | 6.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,589 | 2.39 | 1.33 | － | － | 57.98 | 23.72 | 9.09 | 4.10 | 3.01 | 33.19 | 27.08 | 5.83 | 0.19 | － | 6.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,026 | 2.85 | 1.59 | 0.37 | 0.24 | 47.91 | 17.08 | 10.90 | 4.11 | 1.36 | 41.52 | 32.47 | 7.00 | 1.42 | 0.54 | 7.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 43,636 | 2.91 | 1.57 | 0.36 | 0.24 | 48.53 | 18.13 | 10.75 | 4.05 | 1.34 | 40.95 | 32.02 | 6.90 | 1.40 | 0.54 | 7.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,855 | 3.03 | 1.53 | 0.35 | 0.23 | 49.73 | 20.16 | 10.46 | 3.94 | 1.30 | 39.83 | 31.15 | 6.71 | 1.36 | 0.52 | 7.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,140 | 3.14 | 1.48 | 0.34 | 0.23 | 50.94 | 22.19 | 10.17 | 3.83 | 1.27 | 38.72 | 30.28 | 6.52 | 1.32 | 0.51 | 7.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 47,402 | 1.96 | 1.44 | － | － | 49.88 | 17.19 | 9.90 | 4.47 | 3.27 | 38.34 | 29.47 | 8.59 | 0.21 | － | 9.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,011 | 2.03 | 1.43 | － | － | 50.42 | 18.14 | 9.77 | 4.41 | 3.23 | 37.86 | 29.10 | 8.48 | 0.21 | － | 9.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,226 | 2.14 | 1.39 | － | － | 51.49 | 20.01 | 9.53 | 4.30 | 3.15 | 36.92 | 28.38 | 8.27 | 0.20 | － | 9.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | | 180m以上280m以下 | 50,508 | 2.26 | 1.35 | － | － | 52.54 | 21.86 | 9.29 | 4.19 | 3.07 | 35.99 | 27.66 | 8.06 | 0.20 | － | 9.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 48,153 | 1.87 | 1.42 | － | － | 50.75 | 19.40 | 9.74 | 4.40 | 3.22 | 37.72 | 29.01 | 8.45 | 0.20 | － | 9.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,761 | 1.93 | 1.40 | － | － | 51.27 | 20.31 | 9.62 | 4.34 | 3.18 | 37.26 | 28.65 | 8.35 | 0.20 | － | 9.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,974 | 2.05 | 1.37 | － | － | 52.27 | 22.06 | 9.39 | 4.24 | 3.10 | 36.37 | 27.96 | 8.15 | 0.20 | － | 9.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,253 | 2.17 | 1.34 | － | － | 53.30 | 23.85 | 9.15 | 4.13 | 3.03 | 35.45 | 27.26 | 7.94 | 0.19 | － | 9.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 42,718 | 2.58 | 1.60 | 0.37 | 0.24 | 42.16 | 17.10 | 10.98 | 4.14 | 1.37 | 44.37 | 32.81 | 9.53 | 1.43 | 0.55 | 10.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 43,323 | 2.64 | 1.58 | 0.37 | 0.24 | 42.88 | 18.17 | 10.83 | 4.08 | 1.35 | 43.74 | 32.34 | 9.40 | 1.41 | 0.54 | 10.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,531 | 2.74 | 1.54 | 0.36 | 0.23 | 44.34 | 20.31 | 10.53 | 3.97 | 1.31 | 42.47 | 31.38 | 9.14 | 1.37 | 0.53 | 10.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,804 | 2.84 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.72 | 22.34 | 10.24 | 3.86 | 1.28 | 41.28 | 30.50 | 8.89 | 1.33 | 0.51 | 10.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 48,817 | 2.01 | 1.40 | － | － | 51.21 | 16.68 | 9.61 | 4.34 | 3.18 | 37.25 | 28.62 | 8.34 | 0.20 | － | 9.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,429 | 2.07 | 1.38 | － | － | 51.73 | 17.65 | 9.49 | 4.28 | 3.14 | 36.79 | 28.27 | 8.24 | 0.20 | － | 9.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,649 | 2.20 | 1.35 | － | － | 52.72 | 19.46 | 9.26 | 4.18 | 3.06 | 35.89 | 27.58 | 8.04 | 0.19 | － | 9.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,935 | 2.33 | 1.32 | － | － | 53.70 | 21.25 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 35.01 | 26.90 | 7.84 | 0.19 | － | 8.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,569 | 1.93 | 1.38 | － | － | 52.00 | 18.82 | 9.46 | 4.27 | 3.13 | 36.68 | 28.19 | 8.21 | 0.20 | － | 9.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,179 | 1.99 | 1.36 | － | － | 52.51 | 19.72 | 9.35 | 4.22 | 3.09 | 36.23 | 27.84 | 8.11 | 0.20 | － | 9.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,397 | 2.11 | 1.33 | － | － | 53.48 | 21.46 | 9.13 | 4.12 | 3.02 | 35.36 | 27.18 | 7.92 | 0.19 | － | 9.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,681 | 2.23 | 1.30 | － | － | 54.43 | 23.22 | 8.90 | 4.02 | 2.94 | 34.51 | 26.52 | 7.73 | 0.19 | － | 8.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 普通 | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,128 | 2.66 | 1.55 | 0.36 | 0.24 | 43.93 | 16.63 | 10.63 | 4.01 | 1.33 | 42.87 | 31.66 | 9.23 | 1.38 | 0.53 | 10.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 44,736 | 2.71 | 1.53 | 0.36 | 0.23 | 44.61 | 17.69 | 10.49 | 3.95 | 1.31 | 42.28 | 31.23 | 9.10 | 1.36 | 0.52 | 10.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,950 | 2.82 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.87 | 19.67 | 10.21 | 3.85 | 1.27 | 41.18 | 30.41 | 8.86 | 1.33 | 0.51 | 10.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,229 | 2.92 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 47.17 | 21.67 | 9.93 | 3.74 | 1.24 | 40.06 | 29.58 | 8.62 | 1.29 | 0.50 | 9.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 48,690 | 2.01 | 1.41 | － | － | 51.10 | 16.74 | 9.63 | 4.35 | 3.19 | 37.33 | 28.69 | 8.36 | 0.20 | － | 9.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,301 | 2.08 | 1.39 | － | － | 51.60 | 17.66 | 9.51 | 4.30 | 3.15 | 36.88 | 28.34 | 8.26 | 0.20 | － | 9.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,521 | 2.19 | 1.35 | － | － | 52.61 | 19.50 | 9.28 | 4.19 | 3.07 | 35.99 | 27.65 | 8.06 | 0.20 | － | 9.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,807 | 2.32 | 1.32 | － | － | 53.60 | 21.32 | 9.05 | 4.09 | 2.99 | 35.10 | 26.97 | 7.86 | 0.19 | － | 8.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,442 | 1.92 | 1.38 | － | － | 51.90 | 18.87 | 9.49 | 4.28 | 3.14 | 36.77 | 28.26 | 8.23 | 0.20 | － | 9.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,052 | 1.99 | 1.37 | － | － | 52.40 | 19.78 | 9.37 | 4.23 | 3.10 | 36.31 | 27.91 | 8.13 | 0.20 | － | 9.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,269 | 2.10 | 1.33 | － | － | 53.38 | 21.53 | 9.15 | 4.13 | 3.03 | 35.45 | 27.25 | 7.94 | 0.19 | － | 9.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,552 | 2.22 | 1.30 | － | － | 54.33 | 23.26 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 34.60 | 26.59 | 7.75 | 0.19 | － | 8.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,007 | 2.65 | 1.56 | 0.36 | 0.24 | 43.79 | 16.68 | 10.66 | 4.02 | 1.33 | 42.99 | 31.75 | 9.25 | 1.39 | 0.53 | 10.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 44,614 | 2.70 | 1.53 | 0.36 | 0.23 | 44.45 | 17.73 | 10.51 | 3.96 | 1.31 | 42.42 | 31.32 | 9.13 | 1.37 | 0.53 | 10.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,828 | 2.81 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.76 | 19.73 | 10.24 | 3.86 | 1.28 | 41.28 | 30.49 | 8.88 | 1.33 | 0.51 | 10.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,106 | 2.91 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 47.05 | 21.73 | 9.96 | 3.75 | 1.24 | 40.16 | 29.66 | 8.64 | 1.30 | 0.50 | 9.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 50,106 | 2.06 | 1.37 | － | － | 52.34 | 16.25 | 9.36 | 4.23 | 3.10 | 36.31 | 27.88 | 8.13 | 0.20 | － | 9.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 50,719 | 2.13 | 1.35 | – | – | 52.83 | 17.18 | 9.25 | 4.18 | 3.06 | 35.87 | 27.55 | 8.03 | 0.19 | – | 9.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,944 | 2.25 | 1.32 | – | – | 53.77 | 18.95 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 35.02 | 26.90 | 7.84 | 0.19 | – | 8.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,235 | 2.38 | 1.29 | – | – | 54.72 | 20.75 | 8.81 | 3.98 | 2.91 | 34.16 | 26.24 | 7.65 | 0.18 | – | 8.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 50,858 | 1.98 | 1.35 | – | – | 53.12 | 18.36 | 9.22 | 4.16 | 3.05 | 35.75 | 27.47 | 8.00 | 0.19 | – | 9.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,470 | 2.04 | 1.33 | – | – | 53.58 | 19.23 | 9.11 | 4.11 | 3.01 | 35.34 | 27.15 | 7.91 | 0.19 | – | 9.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,692 | 2.16 | 1.30 | – | – | 54.48 | 20.93 | 8.90 | 4.02 | 2.94 | 34.53 | 26.52 | 7.73 | 0.19 | – | 8.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,980 | 2.29 | 1.27 | – | – | 55.41 | 22.66 | 8.69 | 3.92 | 2.87 | 33.68 | 25.88 | 7.54 | 0.18 | – | 8.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,417 | 2.71 | 1.51 | 0.35 | 0.23 | 45.38 | 16.17 | 10.33 | 3.89 | 1.29 | 41.67 | 30.76 | 8.96 | 1.34 | 0.52 | 10.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,027 | 2.77 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.98 | 17.17 | 10.19 | 3.84 | 1.27 | 41.14 | 30.36 | 8.85 | 1.33 | 0.51 | 10.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,246 | 2.88 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 47.21 | 19.13 | 9.93 | 3.74 | 1.24 | 40.06 | 29.57 | 8.62 | 1.29 | 0.50 | 9.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,531 | 2.98 | 1.41 | 0.33 | 0.21 | 48.43 | 21.09 | 9.67 | 3.64 | 1.21 | 39.00 | 28.79 | 8.39 | 1.26 | 0.48 | 9.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 49,896 | 1.86 | 1.37 | – | – | 47.39 | 16.34 | 9.40 | 4.24 | 3.11 | 38.76 | 28.00 | 10.49 | 0.20 | – | 11.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,505 | 1.93 | 1.36 | – | – | 47.92 | 17.24 | 9.29 | 4.19 | 3.07 | 38.30 | 27.66 | 10.37 | 0.20 | – | 11.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,720 | 2.03 | 1.32 | – | – | 49.01 | 19.06 | 9.07 | 4.09 | 3.00 | 37.39 | 27.01 | 10.12 | 0.19 | – | 11.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,001 | 2.15 | 1.29 | – | – | 50.07 | 20.83 | 8.85 | 4.00 | 2.93 | 36.49 | 26.36 | 9.88 | 0.19 | – | 11.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 50,647 | 1.78 | 1.35 | – | – | 48.23 | 18.43 | 9.26 | 4.18 | 3.06 | 38.18 | 27.59 | 10.34 | 0.19 | – | 11.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,255 | 1.84 | 1.34 | – | – | 48.77 | 19.32 | 9.15 | 4.13 | 3.03 | 37.72 | 27.26 | 10.21 | 0.19 | – | 11.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 52,468 | 1.95 | 1.30 | － | － | 49.79 | 21.01 | 8.94 | 4.04 | 2.96 | 36.86 | 26.63 | 9.98 | 0.19 | － | 11.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,747 | 2.06 | 1.27 | － | － | 50.84 | 22.75 | 8.73 | 3.94 | 2.89 | 35.97 | 25.99 | 9.74 | 0.18 | － | 11.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,212 | 2.44 | 1.51 | 0.35 | 0.23 | 39.83 | 16.16 | 10.37 | 3.91 | 1.29 | 44.50 | 31.00 | 11.58 | 1.35 | 0.52 | 13.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 45,817 | 2.50 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 40.56 | 17.19 | 10.24 | 3.86 | 1.28 | 43.88 | 30.56 | 11.43 | 1.33 | 0.51 | 13.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,025 | 2.60 | 1.46 | 0.34 | 0.22 | 41.91 | 19.15 | 9.97 | 3.76 | 1.24 | 42.77 | 29.79 | 11.13 | 1.30 | 0.50 | 12.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,298 | 2.70 | 1.42 | 0.33 | 0.22 | 43.36 | 21.20 | 9.71 | 3.66 | 1.21 | 41.55 | 28.93 | 10.84 | 1.26 | 0.48 | 12.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 51,311 | 1.91 | 1.33 | － | － | 48.73 | 15.89 | 9.14 | 4.13 | 3.02 | 37.70 | 27.23 | 10.20 | 0.19 | － | 11.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,922 | 1.98 | 1.32 | － | － | 49.24 | 16.79 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 37.26 | 26.91 | 10.08 | 0.19 | － | 11.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,143 | 2.10 | 1.29 | － | － | 50.23 | 18.52 | 8.83 | 3.98 | 2.92 | 36.41 | 26.29 | 9.85 | 0.19 | － | 11.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,429 | 2.22 | 1.26 | － | － | 51.24 | 20.28 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 35.55 | 25.67 | 9.62 | 0.18 | － | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 52,063 | 1.83 | 1.31 | － | － | 49.52 | 17.92 | 9.01 | 4.07 | 2.98 | 37.16 | 26.84 | 10.06 | 0.19 | － | 11.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 52,673 | 1.90 | 1.30 | － | － | 50.02 | 18.79 | 8.90 | 4.02 | 2.95 | 36.72 | 26.52 | 9.94 | 0.19 | － | 11.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,891 | 2.01 | 1.27 | － | － | 51.00 | 20.47 | 8.70 | 3.93 | 2.88 | 35.89 | 25.93 | 9.71 | 0.18 | － | 11.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,174 | 2.13 | 1.24 | － | － | 51.97 | 22.16 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 35.06 | 25.32 | 9.49 | 0.18 | － | 10.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,622 | 2.51 | 1.47 | 0.34 | 0.22 | 41.50 | 15.67 | 10.06 | 3.79 | 1.26 | 43.16 | 30.05 | 11.23 | 1.31 | 0.50 | 12.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,230 | 2.57 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 42.17 | 16.67 | 9.93 | 3.74 | 1.24 | 42.59 | 29.65 | 11.08 | 1.29 | 0.50 | 12.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,443 | 2.67 | 1.41 | 0.33 | 0.22 | 43.53 | 18.67 | 9.68 | 3.65 | 1.21 | 41.45 | 28.84 | 10.81 | 1.26 | 0.48 | 12.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 | | | | 180m以上280m以下 | 49,723 | 2.77 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 44.81 | 20.58 | 9.43 | 3.56 | 1.18 | 40.39 | 28.10 | 10.53 | 1.23 | 0.47 | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 51,184 | 1.91 | 1.34 | – | – | 48.60 | 15.92 | 9.16 | 4.14 | 3.03 | 37.80 | 27.30 | 10.23 | 0.19 | – | 11.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 51,795 | 1.97 | 1.32 | – | – | 49.13 | 16.83 | 9.06 | 4.09 | 3.00 | 37.35 | 26.97 | 10.11 | 0.19 | – | 11.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,015 | 2.09 | 1.29 | – | – | 50.14 | 18.59 | 8.85 | 3.99 | 2.93 | 36.49 | 26.35 | 9.87 | 0.19 | – | 11.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,301 | 2.21 | 1.26 | – | – | 51.14 | 20.32 | 8.64 | 3.90 | 2.86 | 35.63 | 25.73 | 9.64 | 0.18 | – | 11.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 51,936 | 1.83 | 1.32 | – | – | 49.41 | 17.96 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 37.24 | 26.90 | 10.08 | 0.19 | – | 11.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 52,546 | 1.89 | 1.30 | – | – | 49.91 | 18.84 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 36.81 | 26.59 | 9.96 | 0.19 | – | 11.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,763 | 2.00 | 1.27 | – | – | 50.89 | 20.52 | 8.72 | 3.94 | 2.89 | 35.98 | 25.99 | 9.74 | 0.18 | – | 11.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,046 | 2.12 | 1.24 | – | – | 51.87 | 22.21 | 8.52 | 3.85 | 2.82 | 35.14 | 25.38 | 9.51 | 0.18 | – | 10.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 延長無し | 52,546 | 1.89 | 1.30 | – | – | 49.91 | 18.84 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 36.81 | 26.59 | 9.96 | 0.19 | – | 11.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,763 | 2.00 | 1.27 | – | – | 50.89 | 20.52 | 8.72 | 3.94 | 2.89 | 35.98 | 25.99 | 9.74 | 0.18 | – | 11.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,438 | 2.15 | 1.26 | – | – | 51.31 | 18.09 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 35.55 | 25.66 | 9.62 | 0.18 | – | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,729 | 2.28 | 1.23 | – | – | 52.26 | 19.82 | 8.42 | 3.80 | 2.78 | 34.73 | 25.07 | 9.39 | 0.18 | – | 10.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,501 | 2.50 | 1.47 | 0.34 | 0.22 | 41.37 | 15.71 | 10.09 | 3.80 | 1.26 | 43.26 | 30.13 | 11.26 | 1.31 | 0.50 | 12.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,108 | 2.56 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 42.03 | 16.71 | 9.96 | 3.75 | 1.24 | 42.71 | 29.74 | 11.11 | 1.30 | 0.50 | 12.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,321 | 2.67 | 1.42 | 0.33 | 0.22 | 43.41 | 18.73 | 9.71 | 3.66 | 1.21 | 41.54 | 28.91 | 10.83 | 1.26 | 0.48 | 12.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,600 | 2.76 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 44.70 | 20.64 | 9.46 | 3.57 | 1.18 | 40.48 | 28.17 | 10.55 | 1.23 | 0.47 | 12.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 52,600 | 1.96 | 1.30 | – | – | 49.88 | 15.50 | 8.92 | 4.03 | 2.95 | 36.79 | 26.56 | 9.95 | 0.19 | – | 11.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,213 | 2.03 | 1.29 | – | – | 50.36 | 16.38 | 8.81 | 3.98 | 2.92 | 36.37 | 26.26 | 9.84 | 0.18 | – | 11.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,438 | 2.15 | 1.26 | – | – | 51.31 | 18.09 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 35.55 | 25.66 | 9.62 | 0.18 | – | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,729 | 2.28 | 1.23 | – | – | 52.26 | 19.82 | 8.42 | 3.80 | 2.78 | 34.73 | 25.07 | 9.39 | 0.18 | – | 10.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 53,351 | 1.88 | 1.28 | － | － | 50.65 | 17.50 | 8.79 | 3.97 | 2.91 | 36.26 | 26.19 | 9.81 | 0.18 | － | 11.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,964 | 1.95 | 1.27 | － | － | 51.11 | 18.36 | 8.69 | 3.92 | 2.87 | 35.85 | 25.89 | 9.70 | 0.18 | － | 11.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,186 | 2.06 | 1.24 | － | － | 52.03 | 19.98 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 35.07 | 25.32 | 9.49 | 0.18 | － | 10.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,474 | 2.18 | 1.21 | － | － | 52.97 | 21.64 | 8.31 | 3.75 | 2.75 | 34.26 | 24.74 | 9.27 | 0.17 | － | 10.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 47,911 | 2.57 | 1.43 | 0.33 | 0.22 | 43.01 | 15.33 | 9.79 | 3.69 | 1.22 | 41.93 | 29.16 | 10.93 | 1.27 | 0.49 | 12.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,521 | 2.62 | 1.41 | 0.33 | 0.21 | 43.65 | 16.31 | 9.67 | 3.64 | 1.21 | 41.40 | 28.79 | 10.79 | 1.26 | 0.48 | 12.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,740 | 2.73 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 44.85 | 18.17 | 9.43 | 3.56 | 1.18 | 40.39 | 28.09 | 10.52 | 1.23 | 0.47 | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,024 | 2.83 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 46.07 | 20.07 | 9.19 | 3.47 | 1.15 | 39.38 | 27.38 | 10.26 | 1.20 | 0.46 | 11.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 52,503 | 1.77 | 1.30 | － | － | 45.04 | 15.55 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 39.26 | 26.61 | 12.40 | 0.19 | － | 13.93 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,112 | 1.83 | 1.29 | － | － | 45.58 | 16.41 | 8.83 | 3.99 | 2.92 | 38.82 | 26.31 | 12.26 | 0.19 | － | 13.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,327 | 1.94 | 1.26 | － | － | 46.65 | 18.12 | 8.63 | 3.90 | 2.86 | 37.95 | 25.72 | 11.99 | 0.18 | － | 13.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,609 | 2.05 | 1.23 | － | － | 47.73 | 19.88 | 8.43 | 3.81 | 2.79 | 37.07 | 25.12 | 11.71 | 0.18 | － | 13.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 53,255 | 1.69 | 1.28 | － | － | 45.88 | 17.53 | 8.81 | 3.98 | 2.91 | 38.70 | 26.23 | 12.23 | 0.18 | － | 13.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,862 | 1.75 | 1.27 | － | － | 46.40 | 18.37 | 8.71 | 3.93 | 2.88 | 38.27 | 25.94 | 12.09 | 0.18 | － | 13.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,075 | 1.85 | 1.24 | － | － | 47.45 | 20.04 | 8.52 | 3.84 | 2.82 | 37.42 | 25.37 | 11.82 | 0.18 | － | 13.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,354 | 1.96 | 1.21 | － | － | 48.49 | 21.70 | 8.32 | 3.76 | 2.75 | 36.57 | 24.79 | 11.56 | 0.17 | － | 12.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 47,819 | 2.31 | 1.43 | 0.33 | 0.22 | 37.67 | 15.28 | 9.81 | 3.70 | 1.22 | 44.73 | 29.30 | 13.62 | 1.28 | 0.49 | 15.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 48,424 | 2.37 | 1.41 | 0.33 | 0.22 | 38.37 | 16.26 | 9.69 | 3.65 | 1.21 | 44.16 | 28.93 | 13.45 | 1.26 | 0.48 | 15.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,632 | 2.46 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 39.72 | 18.15 | 9.45 | 3.56 | 1.18 | 43.09 | 28.23 | 13.12 | 1.23 | 0.47 | 14.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,905 | 2.54 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.06 | 20.04 | 9.21 | 3.47 | 1.15 | 42.04 | 27.55 | 12.79 | 1.20 | 0.46 | 14.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 53,919 | 1.82 | 1.27 | － | － | 46.37 | 15.12 | 8.70 | 3.93 | 2.88 | 38.25 | 25.91 | 12.08 | 0.18 | － | 13.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 54,530 | 1.88 | 1.25 | － | － | 46.89 | 16.01 | 8.60 | 3.88 | 2.84 | 37.82 | 25.62 | 11.94 | 0.18 | － | 13.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,750 | 2.00 | 1.23 | － | － | 47.89 | 17.68 | 8.41 | 3.80 | 2.78 | 36.99 | 25.06 | 11.68 | 0.18 | － | 13.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,036 | 2.12 | 1.20 | － | － | 48.90 | 19.36 | 8.22 | 3.71 | 2.72 | 36.16 | 24.50 | 11.42 | 0.17 | － | 12.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 54,670 | 1.75 | 1.25 | － | － | 47.15 | 17.06 | 8.58 | 3.87 | 2.84 | 37.72 | 25.56 | 11.91 | 0.18 | － | 13.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,280 | 1.81 | 1.24 | － | － | 47.66 | 17.90 | 8.48 | 3.83 | 2.81 | 37.30 | 25.27 | 11.78 | 0.18 | － | 13.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,498 | 1.92 | 1.21 | － | － | 48.64 | 19.51 | 8.30 | 3.75 | 2.75 | 36.50 | 24.73 | 11.53 | 0.17 | － | 12.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,782 | 2.03 | 1.18 | － | － | 49.64 | 21.19 | 8.12 | 3.66 | 2.68 | 35.68 | 24.18 | 11.27 | 0.17 | － | 12.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,229 | 2.37 | 1.39 | 0.32 | 0.21 | 39.30 | 14.84 | 9.53 | 3.59 | 1.19 | 43.48 | 28.47 | 13.23 | 1.24 | 0.48 | 14.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,837 | 2.43 | 1.37 | 0.32 | 0.21 | 39.95 | 15.80 | 9.41 | 3.55 | 1.17 | 42.95 | 28.13 | 13.07 | 1.22 | 0.47 | 14.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,051 | 2.52 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.23 | 17.64 | 9.19 | 3.46 | 1.15 | 41.93 | 27.45 | 12.76 | 1.20 | 0.46 | 14.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,330 | 2.63 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 42.58 | 19.57 | 8.96 | 3.38 | 1.12 | 40.82 | 26.70 | 12.44 | 1.17 | 0.45 | 13.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 53,791 | 1.82 | 1.27 | － | － | 46.25 | 15.15 | 8.72 | 3.94 | 2.88 | 38.34 | 25.97 | 12.11 | 0.18 | － | 13.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 54,402 | 1.88 | 1.26 | － | － | 46.77 | 16.02 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 37.91 | 25.68 | 11.97 | 0.18 | － | 13.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 55,622 | 1.99 | 1.23 | － | － | 47.78 | 17.71 | 8.43 | 3.81 | 2.79 | 37.08 | 25.12 | 11.71 | 0.18 | － | 13.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,908 | 2.11 | 1.20 | － | － | 48.81 | 19.42 | 8.24 | 3.72 | 2.73 | 36.23 | 24.55 | 11.44 | 0.17 | － | 12.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 54,543 | 1.74 | 1.25 | － | － | 47.04 | 17.12 | 8.60 | 3.88 | 2.84 | 37.81 | 25.62 | 11.94 | 0.18 | － | 13.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,153 | 1.80 | 1.24 | － | － | 47.55 | 17.95 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 37.39 | 25.33 | 11.81 | 0.18 | － | 13.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,370 | 1.91 | 1.21 | － | － | 48.55 | 19.58 | 8.32 | 3.76 | 2.75 | 36.57 | 24.78 | 11.55 | 0.17 | － | 12.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,654 | 2.03 | 1.19 | － | － | 49.54 | 21.22 | 8.14 | 3.67 | 2.69 | 35.75 | 24.23 | 11.29 | 0.17 | － | 12.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,108 | 2.36 | 1.39 | 0.32 | 0.21 | 39.16 | 14.88 | 9.55 | 3.60 | 1.19 | 43.59 | 28.55 | 13.26 | 1.24 | 0.48 | 14.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,716 | 2.43 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 39.84 | 15.84 | 9.43 | 3.56 | 1.18 | 43.02 | 28.16 | 13.10 | 1.23 | 0.47 | 14.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,929 | 2.51 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.10 | 17.68 | 9.21 | 3.47 | 1.15 | 42.03 | 27.52 | 12.79 | 1.20 | 0.46 | 14.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,207 | 2.62 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 42.46 | 19.62 | 8.98 | 3.39 | 1.12 | 40.91 | 26.76 | 12.47 | 1.17 | 0.45 | 14.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 55,207 | 1.87 | 1.24 | － | － | 47.50 | 14.74 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 37.38 | 25.31 | 11.80 | 0.18 | － | 13.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,820 | 1.93 | 1.23 | － | － | 48.00 | 15.61 | 8.40 | 3.79 | 2.78 | 36.97 | 25.03 | 11.67 | 0.18 | － | 13.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,045 | 2.05 | 1.20 | － | － | 48.96 | 17.26 | 8.22 | 3.71 | 2.72 | 36.17 | 24.49 | 11.42 | 0.17 | － | 12.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,336 | 2.17 | 1.17 | － | － | 49.94 | 18.95 | 8.04 | 3.63 | 2.66 | 35.36 | 23.95 | 11.16 | 0.17 | － | 12.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 55,959 | 1.79 | 1.22 | － | － | 48.27 | 16.68 | 8.38 | 3.78 | 2.77 | 36.87 | 24.97 | 11.64 | 0.18 | － | 13.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 56,571 | 1.85 | 1.21 | － | － | 48.76 | 17.51 | 8.29 | 3.74 | 2.74 | 36.46 | 24.70 | 11.51 | 0.17 | － | 12.93 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,793 | 1.97 | 1.18 | － | － | 49.69 | 19.11 | 8.12 | 3.66 | 2.68 | 35.69 | 24.17 | 11.27 | 0.17 | － | 12.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 59,081 | 2.09 | 1.16 | － | － | 50.61 | 20.68 | 7.94 | 3.58 | 2.63 | 34.92 | 23.65 | 11.02 | 0.17 | － | 12.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 50,518 | 2.43 | 1.35 | 0.31 | 0.21 | 40.72 | 14.46 | 9.28 | 3.50 | 1.16 | 42.38 | 27.74 | 12.89 | 1.21 | 0.46 | 14.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,128 | 2.48 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.34 | 15.40 | 9.17 | 3.46 | 1.14 | 41.88 | 27.41 | 12.74 | 1.19 | 0.46 | 14.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,347 | 2.59 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 42.62 | 17.28 | 8.96 | 3.38 | 1.12 | 40.82 | 26.69 | 12.44 | 1.17 | 0.45 | 13.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,632 | 2.70 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 43.83 | 19.10 | 8.75 | 3.30 | 1.09 | 39.84 | 26.05 | 12.14 | 1.14 | 0.44 | 13.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 55,017 | 1.69 | 1.24 | － | － | 42.98 | 14.81 | 8.53 | 3.85 | 2.82 | 39.62 | 25.39 | 13.99 | 0.18 | － | 15.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,626 | 1.75 | 1.23 | － | － | 43.51 | 15.66 | 8.43 | 3.81 | 2.79 | 39.20 | 25.12 | 13.84 | 0.18 | － | 15.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,842 | 1.85 | 1.20 | － | － | 44.60 | 17.34 | 8.25 | 3.73 | 2.73 | 38.35 | 24.58 | 13.54 | 0.17 | － | 15.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,123 | 1.97 | 1.18 | － | － | 45.65 | 18.99 | 8.07 | 3.64 | 2.67 | 37.51 | 24.04 | 13.24 | 0.17 | － | 14.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 55,769 | 1.62 | 1.23 | － | － | 43.80 | 16.73 | 8.41 | 3.80 | 2.78 | 39.08 | 25.05 | 13.80 | 0.18 | － | 15.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 56,377 | 1.67 | 1.21 | － | － | 44.35 | 17.57 | 8.32 | 3.76 | 2.75 | 38.65 | 24.78 | 13.65 | 0.17 | － | 15.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,590 | 1.78 | 1.19 | － | － | 45.37 | 19.16 | 8.14 | 3.68 | 2.69 | 37.84 | 24.26 | 13.36 | 0.17 | － | 15.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,868 | 1.88 | 1.16 | － | － | 46.42 | 20.78 | 7.97 | 3.60 | 2.63 | 37.02 | 23.73 | 13.07 | 0.17 | － | 14.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 50,334 | 2.21 | 1.36 | 0.32 | 0.21 | 35.79 | 14.52 | 9.32 | 3.51 | 1.16 | 44.83 | 27.83 | 15.29 | 1.21 | 0.46 | 17.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,939 | 2.24 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 36.48 | 15.46 | 9.21 | 3.47 | 1.15 | 44.31 | 27.50 | 15.11 | 1.20 | 0.46 | 16.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,147 | 2.33 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 37.79 | 17.27 | 8.99 | 3.39 | 1.12 | 43.31 | 26.89 | 14.76 | 1.17 | 0.45 | 16.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,420 | 2.43 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.13 | 19.09 | 8.78 | 3.31 | 1.09 | 42.26 | 26.23 | 14.41 | 1.14 | 0.44 | 16.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 | | 無し | 有り | 一般養生 | 延長無し | 56,433 | 1.74 | 1.21 | － | － | 44.31 | 14.45 | 8.31 | 3.75 | 2.75 | 38.64 | 24.76 | 13.64 | 0.17 | － | 15.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 57,044 | 1.80 | 1.20 | － | － | 44.83 | 15.30 | 8.22 | 3.71 | 2.72 | 38.22 | 24.49 | 13.49 | 0.17 | － | 15.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 58,265 | 1.91 | 1.17 | － | － | 45.83 | 16.93 | 8.05 | 3.63 | 2.66 | 37.43 | 23.98 | 13.21 | 0.17 | － | 14.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 59,551 | 2.03 | 1.15 | － | － | 46.85 | 18.56 | 7.88 | 3.56 | 2.60 | 36.61 | 23.46 | 12.92 | 0.16 | － | 14.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 57,185 | 1.67 | 1.20 | － | － | 45.09 | 16.34 | 8.20 | 3.70 | 2.71 | 38.13 | 24.43 | 13.46 | 0.17 | － | 15.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 57,795 | 1.72 | 1.18 | － | － | 45.61 | 17.16 | 8.12 | 3.66 | 2.68 | 37.72 | 24.17 | 13.32 | 0.17 | － | 14.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 59,012 | 1.84 | 1.16 | － | － | 46.58 | 18.71 | 7.95 | 3.59 | 2.63 | 36.94 | 23.67 | 13.04 | 0.17 | － | 14.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 60,296 | 1.94 | 1.13 | － | － | 47.58 | 20.31 | 7.78 | 3.51 | 2.57 | 36.15 | 23.17 | 12.76 | 0.16 | － | 14.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 51,744 | 2.26 | 1.32 | 0.31 | 0.20 | 37.39 | 14.12 | 9.06 | 3.42 | 1.13 | 43.65 | 27.09 | 14.87 | 1.18 | 0.45 | 16.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 52,352 | 2.31 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 38.05 | 15.04 | 8.96 | 3.38 | 1.12 | 43.13 | 26.75 | 14.70 | 1.17 | 0.45 | 16.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,565 | 2.41 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.29 | 16.81 | 8.76 | 3.30 | 1.09 | 42.17 | 26.16 | 14.37 | 1.14 | 0.44 | 16.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,844 | 2.51 | 1.25 | 0.29 | 0.19 | 40.55 | 18.60 | 8.55 | 3.22 | 1.07 | 41.18 | 25.55 | 14.03 | 1.11 | 0.43 | 15.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 56,306 | 1.73 | 1.21 | － | － | 44.20 | 14.50 | 8.33 | 3.76 | 2.75 | 38.72 | 24.81 | 13.67 | 0.17 | － | 15.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 56,917 | 1.79 | 1.20 | － | － | 44.72 | 15.33 | 8.24 | 3.72 | 2.73 | 38.31 | 24.55 | 13.52 | 0.17 | － | 15.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 58,137 | 1.91 | 1.18 | － | － | 45.71 | 16.94 | 8.07 | 3.64 | 2.67 | 37.51 | 24.03 | 13.24 | 0.17 | － | 14.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 59,423 | 2.02 | 1.15 | － | － | 46.74 | 18.60 | 7.89 | 3.56 | 2.61 | 36.70 | 23.51 | 12.95 | 0.17 | － | 14.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 57,058 | 1.67 | 1.20 | － | － | 44.97 | 16.36 | 8.22 | 3.71 | 2.72 | 38.21 | 24.49 | 13.49 | 0.17 | － | 15.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 57,667 | 1.73 | 1.19 | － | － | 45.47 | 17.16 | 8.13 | 3.67 | 2.69 | 37.81 | 24.23 | 13.35 | 0.17 | － | 14.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 58,885 | 1.83 | 1.16 | － | － | 46.46 | 18.74 | 7.96 | 3.60 | 2.63 | 37.03 | 23.73 | 13.07 | 0.17 | － | 14.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 60,168 | 1.94 | 1.14 | － | － | 47.47 | 20.34 | 7.79 | 3.52 | 2.58 | 36.23 | 23.22 | 12.79 | 0.16 | － | 14.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 51,623 | 2.26 | 1.33 | 0.31 | 0.20 | 37.25 | 14.15 | 9.09 | 3.43 | 1.13 | 43.75 | 27.15 | 14.91 | 1.18 | 0.45 | 16.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 52,230 | 2.30 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 37.91 | 15.07 | 8.98 | 3.39 | 1.12 | 43.24 | 26.82 | 14.74 | 1.17 | 0.45 | 16.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,443 | 2.40 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.17 | 16.85 | 8.78 | 3.31 | 1.09 | 42.26 | 26.22 | 14.40 | 1.14 | 0.44 | 16.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,722 | 2.50 | 1.25 | 0.29 | 0.19 | 40.43 | 18.64 | 8.57 | 3.23 | 1.07 | 41.28 | 25.63 | 14.06 | 1.11 | 0.43 | 15.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | | 延長無し | 57,722 | 1.78 | 1.18 | － | － | 45.47 | 14.15 | 8.13 | 3.67 | 2.69 | 37.78 | 24.20 | 13.33 | 0.17 | － | 14.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 58,335 | 1.84 | 1.17 | － | － | 45.96 | 14.97 | 8.04 | 3.63 | 2.66 | 37.39 | 23.95 | 13.19 | 0.17 | － | 14.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 59,559 | 1.96 | 1.15 | － | － | 46.91 | 16.57 | 7.87 | 3.55 | 2.60 | 36.62 | 23.46 | 12.92 | 0.16 | － | 14.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 60,850 | 2.08 | 1.12 | － | － | 47.87 | 18.16 | 7.71 | 3.48 | 2.55 | 35.85 | 22.96 | 12.65 | 0.16 | － | 14.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 58,473 | 1.72 | 1.17 | － | － | 46.20 | 15.97 | 8.02 | 3.62 | 2.65 | 37.30 | 23.89 | 13.16 | 0.17 | － | 14.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 59,085 | 1.78 | 1.16 | － | － | 46.66 | 16.74 | 7.94 | 3.58 | 2.63 | 36.93 | 23.65 | 13.03 | 0.17 | － | 14.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 60,307 | 1.88 | 1.13 | － | － | 47.63 | 18.32 | 7.78 | 3.51 | 2.57 | 36.16 | 23.17 | 12.76 | 0.16 | － | 14.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 61,596 | 2.00 | 1.11 | － | － | 48.57 | 19.87 | 7.61 | 3.44 | 2.52 | 35.40 | 22.68 | 12.49 | 0.16 | － | 14.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 53,032 | 2.32 | 1.29 | 0.30 | 0.20 | 38.78 | 13.78 | 8.84 | 3.33 | 1.10 | 42.60 | 26.43 | 14.51 | 1.15 | 0.44 | 16.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯ | 90m未満 | 53,643 | 2.37 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.40 | 14.68 | 8.74 | 3.30 | 1.09 | 42.12 | 26.12 | 14.35 | 1.14 | 0.44 | 16.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.021【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 54,862 | 2.48 | 1.25 | 0.29 | 0.19 | 40.59 | 16.42 | 8.55 | 3.22 | 1.07 | 41.18 | 25.54 | 14.03 | 1.11 | 0.43 | 15.75 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,146 | 2.58 | 1.22 | 0.28 | 0.19 | 41.86 | 18.24 | 8.35 | 3.15 | 1.04 | 40.17 | 24.88 | 13.71 | 1.09 | 0.42 | 15.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 45,011 | 2.07 | 1.52 | - | - | 52.52 | 18.08 | 10.42 | 4.71 | 3.45 | 38.03 | 31.04 | 6.69 | 0.22 | - | 7.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m未満 | 45,620 | 2.13 | 1.50 | - | - | 53.06 | 19.10 | 10.28 | 4.64 | 3.40 | 37.53 | 30.63 | 6.60 | 0.22 | - | 7.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,835 | 2.25 | 1.46 | - | - | 54.12 | 21.03 | 10.02 | 4.52 | 3.31 | 36.54 | 29.83 | 6.43 | 0.21 | - | 7.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,117 | 2.37 | 1.42 | - | - | 55.14 | 22.94 | 9.75 | 4.40 | 3.22 | 35.58 | 29.04 | 6.26 | 0.21 | - | 6.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 45,763 | 1.98 | 1.50 | - | - | 53.36 | 20.36 | 10.25 | 4.63 | 3.39 | 37.40 | 30.53 | 6.58 | 0.22 | - | 7.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m未満 | 46,370 | 2.04 | 1.48 | - | - | 53.90 | 21.33 | 10.12 | 4.57 | 3.35 | 36.89 | 30.13 | 6.49 | 0.21 | - | 7.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,583 | 2.15 | 1.44 | - | - | 54.91 | 23.18 | 9.86 | 4.45 | 3.26 | 35.96 | 29.36 | 6.33 | 0.21 | - | 6.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,862 | 2.27 | 1.40 | - | - | 55.92 | 25.02 | 9.60 | 4.33 | 3.18 | 35.01 | 28.59 | 6.16 | 0.20 | - | 6.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,327 | 2.76 | 1.70 | 0.40 | 0.26 | 44.74 | 18.19 | 11.63 | 4.39 | 1.45 | 44.26 | 34.65 | 7.47 | 1.51 | 0.58 | 8.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m未満 | 40,932 | 2.80 | 1.67 | 0.39 | 0.26 | 45.48 | 19.32 | 11.46 | 4.32 | 1.43 | 43.60 | 34.13 | 7.36 | 1.49 | 0.57 | 8.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,140 | 2.90 | 1.62 | 0.38 | 0.25 | 46.85 | 21.44 | 11.13 | 4.20 | 1.39 | 42.36 | 33.16 | 7.14 | 1.45 | 0.56 | 7.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,413 | 3.00 | 1.58 | 0.37 | 0.24 | 48.24 | 23.57 | 10.81 | 4.07 | 1.35 | 41.11 | 32.18 | 6.93 | 1.41 | 0.54 | 7.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,427 | 2.11 | 1.47 | - | - | 53.86 | 17.57 | 10.10 | 4.56 | 3.34 | 36.87 | 30.09 | 6.48 | 0.21 | - | 7.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m未満 | 47,038 | 2.19 | 1.46 | - | - | 54.35 | 18.53 | 9.97 | 4.50 | 3.30 | 36.40 | 29.70 | 6.40 | 0.21 | - | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,258 | 2.31 | 1.42 | - | - | 55.32 | 20.40 | 9.72 | 4.39 | 3.22 | 35.48 | 28.95 | 6.24 | 0.20 | - | 6.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,544 | 2.44 | 1.38 | - | - | 56.29 | 22.28 | 9.47 | 4.27 | 3.13 | 34.56 | 28.20 | 6.08 | 0.20 | - | 6.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |
| | | | | | 延長無し | 47,178 | 2.03 | 1.45 | - | - | 54.65 | 19.78 | 9.94 | 4.49 | 3.29 | 36.28 | 29.61 | 6.38 | 0.21 | - | 7.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 | | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 47,788 | 2.09 | 1.43 | - | - | 55.13 | 20.70 | 9.82 | 4.43 | 3.25 | 35.83 | 29.24 | 6.30 | 0.21 | - | 6.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,006 | 2.21 | 1.40 | - | - | 56.08 | 22.52 | 9.57 | 4.32 | 3.17 | 34.93 | 28.51 | 6.14 | 0.20 | - | 6.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,290 | 2.33 | 1.36 | - | - | 57.01 | 24.29 | 9.33 | 4.21 | 3.09 | 34.05 | 27.78 | 5.99 | 0.20 | - | 6.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 41,737 | 2.80 | 1.64 | 0.38 | 0.25 | 46.46 | 17.60 | 11.24 | 4.24 | 1.40 | 42.78 | 33.48 | 7.21 | 1.46 | 0.56 | 7.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 42,345 | 2.87 | 1.62 | 0.38 | 0.25 | 47.11 | 18.66 | 11.08 | 4.18 | 1.38 | 42.17 | 33.00 | 7.11 | 1.44 | 0.55 | 7.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,559 | 2.97 | 1.57 | 0.37 | 0.24 | 48.40 | 20.75 | 10.77 | 4.06 | 1.34 | 41.00 | 32.08 | 6.91 | 1.40 | 0.54 | 7.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,838 | 3.07 | 1.53 | 0.35 | 0.23 | 49.70 | 22.84 | 10.46 | 3.94 | 1.31 | 39.82 | 31.16 | 6.71 | 1.36 | 0.52 | 7.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,299 | 2.12 | 1.48 | - | - | 53.72 | 17.60 | 10.13 | 4.57 | 3.35 | 36.98 | 30.18 | 6.50 | 0.21 | - | 7.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,910 | 2.18 | 1.46 | - | - | 54.24 | 18.58 | 10.00 | 4.51 | 3.31 | 36.50 | 29.78 | 6.42 | 0.21 | - | 7.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,130 | 2.30 | 1.42 | - | - | 55.22 | 20.46 | 9.75 | 4.40 | 3.22 | 35.58 | 29.03 | 6.25 | 0.21 | - | 6.90 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,416 | 2.43 | 1.38 | - | - | 56.21 | 22.36 | 9.49 | 4.29 | 3.14 | 34.64 | 28.27 | 6.09 | 0.20 | - | 6.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 47,051 | 2.02 | 1.45 | - | - | 54.54 | 19.83 | 9.97 | 4.50 | 3.30 | 36.38 | 29.69 | 6.40 | 0.21 | - | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,661 | 2.09 | 1.44 | - | - | 55.02 | 20.76 | 9.84 | 4.44 | 3.26 | 35.92 | 29.31 | 6.32 | 0.21 | - | 6.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,878 | 2.21 | 1.40 | - | - | 55.97 | 22.56 | 9.60 | 4.33 | 3.17 | 35.02 | 28.58 | 6.16 | 0.20 | - | 6.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,162 | 2.32 | 1.36 | - | - | 56.94 | 24.39 | 9.35 | 4.22 | 3.09 | 34.12 | 27.85 | 6.00 | 0.20 | - | 6.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 延長無し | 41,616 | 2.80 | 1.65 | 0.38 | 0.25 | 46.32 | 17.65 | 11.27 | 4.25 | 1.41 | 42.90 | 33.57 | 7.23 | 1.47 | 0.56 | 7.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 42,224 | 2.86 | 1.62 | 0.38 | 0.25 | 46.97 | 18.71 | 11.11 | 4.19 | 1.39 | 42.30 | 33.09 | 7.13 | 1.45 | 0.56 | 7.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ﾄﾚｰﾗ養生 | 90m以上180m未満 | 43,437 | 2.97 | 1.58 | 0.37 | 0.24 | 48.26 | 20.80 | 10.80 | 4.07 | 1.35 | 41.12 | 32.17 | 6.93 | 1.41 | 0.54 | 7.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,715 | 3.07 | 1.53 | 0.36 | 0.23 | 49.56 | 22.88 | 10.49 | 3.96 | 1.31 | 39.94 | 31.25 | 6.73 | 1.37 | 0.52 | 7.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | | 延長無し | 47,715 | 2.16 | 1.43 | - | - | 54.98 | 17.08 | 9.83 | 4.44 | 3.25 | 35.90 | 29.28 | 6.31 | 0.21 | - | 6.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 48,328 | 2.23 | 1.42 | - | - | 55.45 | 18.04 | 9.71 | 4.38 | 3.21 | 35.44 | 28.91 | 6.23 | 0.20 | - | 6.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,553 | 2.36 | 1.38 | - | - | 56.37 | 19.88 | 9.47 | 4.27 | 3.13 | 34.57 | 28.20 | 6.07 | 0.20 | - | 6.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,844 | 2.50 | 1.35 | - | - | 57.28 | 21.71 | 9.23 | 4.17 | 3.05 | 33.69 | 27.48 | 5.92 | 0.19 | - | 6.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 48,467 | 2.07 | 1.41 | - | - | 55.74 | 19.25 | 9.68 | 4.37 | 3.20 | 35.33 | 28.83 | 6.21 | 0.20 | - | 6.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,079 | 2.13 | 1.39 | - | - | 56.21 | 20.18 | 9.56 | 4.32 | 3.16 | 34.89 | 28.47 | 6.13 | 0.20 | - | 6.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,301 | 2.26 | 1.36 | - | - | 57.08 | 21.94 | 9.32 | 4.21 | 3.08 | 34.05 | 27.78 | 5.98 | 0.20 | - | 6.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m未満 | 51,589 | 2.39 | 1.33 | - | - | 57.98 | 23.72 | 9.09 | 4.10 | 3.01 | 33.19 | 27.08 | 5.83 | 0.19 | - | 6.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,026 | 2.85 | 1.59 | 0.37 | 0.24 | 47.91 | 17.08 | 10.90 | 4.11 | 1.36 | 41.52 | 32.47 | 7.00 | 1.42 | 0.54 | 7.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 43,636 | 2.91 | 1.57 | 0.36 | 0.24 | 48.53 | 18.13 | 10.75 | 4.05 | 1.34 | 40.95 | 32.02 | 6.90 | 1.40 | 0.54 | 7.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,855 | 3.03 | 1.53 | 0.35 | 0.23 | 49.73 | 20.16 | 10.46 | 3.94 | 1.30 | 39.83 | 31.15 | 6.71 | 1.36 | 0.52 | 7.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,140 | 3.14 | 1.48 | 0.34 | 0.23 | 50.94 | 22.19 | 10.17 | 3.83 | 1.27 | 38.72 | 30.28 | 6.52 | 1.32 | 0.51 | 7.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 47,402 | 1.96 | 1.44 | - | - | 49.88 | 17.19 | 9.90 | 4.47 | 3.27 | 38.34 | 29.47 | 8.59 | 0.21 | - | 9.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,011 | 2.03 | 1.43 | - | - | 50.42 | 18.14 | 9.77 | 4.41 | 3.23 | 37.86 | 29.10 | 8.48 | 0.21 | - | 9.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,226 | 2.14 | 1.39 | - | - | 51.49 | 20.01 | 9.53 | 4.30 | 3.15 | 36.92 | 28.38 | 8.27 | 0.20 | - | 9.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | | 180m以上280m以下 | 50,508 | 2.26 | 1.35 | - | - | 52.54 | 21.86 | 9.29 | 4.19 | 3.07 | 35.99 | 27.66 | 8.06 | 0.20 | - | 9.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 48,153 | 1.87 | 1.42 | - | - | 50.75 | 19.40 | 9.74 | 4.40 | 3.22 | 37.72 | 29.01 | 8.45 | 0.20 | - | 9.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,761 | 1.93 | 1.40 | - | - | 51.27 | 20.31 | 9.62 | 4.34 | 3.18 | 37.26 | 28.65 | 8.35 | 0.20 | - | 9.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,974 | 2.05 | 1.37 | - | - | 52.27 | 22.06 | 9.39 | 4.24 | 3.10 | 36.37 | 27.96 | 8.15 | 0.20 | - | 9.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,253 | 2.17 | 1.34 | - | - | 53.30 | 23.85 | 9.15 | 4.13 | 3.03 | 35.45 | 27.26 | 7.94 | 0.19 | - | 9.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 42,718 | 2.58 | 1.60 | 0.37 | 0.24 | 42.16 | 17.10 | 10.98 | 4.14 | 1.37 | 44.37 | 32.81 | 9.53 | 1.43 | 0.55 | 10.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 43,323 | 2.64 | 1.58 | 0.37 | 0.24 | 42.88 | 18.17 | 10.83 | 4.08 | 1.35 | 43.74 | 32.34 | 9.40 | 1.41 | 0.54 | 10.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,531 | 2.74 | 1.54 | 0.36 | 0.23 | 44.34 | 20.31 | 10.53 | 3.97 | 1.31 | 42.47 | 31.38 | 9.14 | 1.37 | 0.53 | 10.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,804 | 2.84 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.72 | 22.34 | 10.24 | 3.86 | 1.28 | 41.28 | 30.50 | 8.89 | 1.33 | 0.51 | 10.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 48,817 | 2.01 | 1.40 | - | - | 51.21 | 16.68 | 9.61 | 4.34 | 3.18 | 37.25 | 28.62 | 8.34 | 0.20 | - | 9.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,429 | 2.07 | 1.38 | - | - | 51.73 | 17.65 | 9.49 | 4.28 | 3.14 | 36.79 | 28.27 | 8.24 | 0.20 | - | 9.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,649 | 2.20 | 1.35 | - | - | 52.72 | 19.46 | 9.26 | 4.18 | 3.06 | 35.89 | 27.58 | 8.04 | 0.19 | - | 9.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,935 | 2.33 | 1.32 | - | - | 53.70 | 21.25 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 35.01 | 26.90 | 7.84 | 0.19 | - | 8.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,569 | 1.93 | 1.38 | - | - | 52.00 | 18.82 | 9.46 | 4.27 | 3.13 | 36.68 | 28.19 | 8.21 | 0.20 | - | 9.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,179 | 1.99 | 1.36 | - | - | 52.51 | 19.72 | 9.35 | 4.22 | 3.09 | 36.23 | 27.84 | 8.11 | 0.20 | - | 9.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,397 | 2.11 | 1.33 | - | - | 53.48 | 21.46 | 9.13 | 4.12 | 3.02 | 35.36 | 27.18 | 7.92 | 0.19 | - | 9.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,681 | 2.23 | 1.30 | - | - | 54.43 | 23.22 | 8.90 | 4.02 | 2.94 | 34.51 | 26.52 | 7.73 | 0.19 | - | 8.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 | | | 仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,128 | 2.66 | 1.55 | 0.36 | 0.24 | 43.93 | 16.63 | 10.63 | 4.01 | 1.33 | 42.87 | 31.66 | 9.23 | 1.38 | 0.53 | 10.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 44,736 | 2.71 | 1.53 | 0.36 | 0.23 | 44.61 | 17.69 | 10.49 | 3.95 | 1.31 | 42.28 | 31.23 | 9.10 | 1.36 | 0.52 | 10.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,950 | 2.82 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.87 | 19.67 | 10.21 | 3.85 | 1.27 | 41.18 | 30.41 | 8.86 | 1.33 | 0.51 | 10.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,229 | 2.92 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 47.17 | 21.67 | 9.93 | 3.74 | 1.24 | 40.06 | 29.58 | 8.62 | 1.29 | 0.50 | 9.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 48,690 | 2.01 | 1.41 | - | - | 51.10 | 16.74 | 9.63 | 4.35 | 3.19 | 37.33 | 28.69 | 8.36 | 0.20 | - | 9.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,301 | 2.08 | 1.39 | - | - | 51.60 | 17.66 | 9.51 | 4.30 | 3.15 | 36.88 | 28.34 | 8.26 | 0.20 | - | 9.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,521 | 2.19 | 1.35 | - | - | 52.61 | 19.50 | 9.28 | 4.19 | 3.07 | 35.99 | 27.65 | 8.06 | 0.20 | - | 9.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,807 | 2.32 | 1.32 | - | - | 53.60 | 21.32 | 9.05 | 4.09 | 2.99 | 35.10 | 26.97 | 7.86 | 0.19 | - | 8.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,442 | 1.92 | 1.38 | - | - | 51.90 | 18.87 | 9.49 | 4.28 | 3.14 | 36.77 | 28.26 | 8.23 | 0.20 | - | 9.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,052 | 1.99 | 1.37 | - | - | 52.40 | 19.78 | 9.37 | 4.23 | 3.10 | 36.31 | 27.91 | 8.13 | 0.20 | - | 9.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,269 | 2.10 | 1.33 | - | - | 53.38 | 21.53 | 9.15 | 4.13 | 3.03 | 35.45 | 27.25 | 7.94 | 0.19 | - | 9.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,552 | 2.22 | 1.30 | - | - | 54.33 | 23.26 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 34.60 | 26.59 | 7.75 | 0.19 | - | 8.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,007 | 2.65 | 1.56 | 0.36 | 0.24 | 43.79 | 16.68 | 10.66 | 4.02 | 1.33 | 42.99 | 31.75 | 9.25 | 1.39 | 0.53 | 10.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 44,614 | 2.70 | 1.53 | 0.36 | 0.23 | 44.45 | 17.73 | 10.51 | 3.96 | 1.31 | 42.42 | 31.32 | 9.13 | 1.37 | 0.53 | 10.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,828 | 2.81 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.76 | 19.73 | 10.24 | 3.86 | 1.28 | 41.28 | 30.49 | 8.88 | 1.33 | 0.51 | 10.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,106 | 2.91 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 47.05 | 21.73 | 9.96 | 3.75 | 1.24 | 40.16 | 29.66 | 8.64 | 1.30 | 0.50 | 9.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | | 延長無し | 50,106 | 2.06 | 1.37 | - | - | 52.34 | 16.25 | 9.36 | 4.23 | 3.10 | 36.31 | 27.88 | 8.13 | 0.20 | - | 9.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 50,719 | 2.13 | 1.35 | - | - | 52.83 | 17.18 | 9.25 | 4.18 | 3.06 | 35.87 | 27.55 | 8.03 | 0.19 | - | 9.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,944 | 2.25 | 1.32 | - | - | 53.77 | 18.95 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 35.02 | 26.90 | 7.84 | 0.19 | - | 8.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,235 | 2.38 | 1.29 | - | - | 54.72 | 20.75 | 8.81 | 3.98 | 2.91 | 34.16 | 26.24 | 7.65 | 0.18 | - | 8.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 50,858 | 1.98 | 1.35 | - | - | 53.12 | 18.36 | 9.22 | 4.16 | 3.05 | 35.75 | 27.47 | 8.00 | 0.19 | - | 9.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,470 | 2.04 | 1.33 | - | - | 53.58 | 19.23 | 9.11 | 4.11 | 3.01 | 35.34 | 27.15 | 7.91 | 0.19 | - | 9.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,692 | 2.16 | 1.30 | - | - | 54.48 | 20.93 | 8.90 | 4.02 | 2.94 | 34.53 | 26.52 | 7.73 | 0.19 | - | 8.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,980 | 2.29 | 1.27 | - | - | 55.41 | 22.66 | 8.69 | 3.92 | 2.87 | 33.68 | 25.88 | 7.54 | 0.18 | - | 8.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,417 | 2.71 | 1.51 | 0.35 | 0.23 | 45.38 | 16.17 | 10.33 | 3.89 | 1.29 | 41.67 | 30.76 | 8.96 | 1.34 | 0.52 | 10.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 46,027 | 2.77 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 45.98 | 17.17 | 10.19 | 3.84 | 1.27 | 41.14 | 30.36 | 8.85 | 1.33 | 0.51 | 10.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,246 | 2.88 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 47.21 | 19.13 | 9.93 | 3.74 | 1.24 | 40.06 | 29.57 | 8.62 | 1.29 | 0.50 | 9.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,531 | 2.98 | 1.41 | 0.33 | 0.21 | 48.43 | 21.09 | 9.67 | 3.64 | 1.21 | 39.00 | 28.79 | 8.39 | 1.26 | 0.48 | 9.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 49,896 | 1.86 | 1.37 | - | - | 47.39 | 16.34 | 9.40 | 4.24 | 3.11 | 38.76 | 28.00 | 10.49 | 0.20 | - | 11.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,505 | 1.93 | 1.36 | - | - | 47.92 | 17.24 | 9.29 | 4.19 | 3.07 | 38.30 | 27.66 | 10.37 | 0.20 | - | 11.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,720 | 2.03 | 1.32 | - | - | 49.01 | 19.06 | 9.07 | 4.09 | 3.00 | 37.39 | 27.01 | 10.12 | 0.19 | - | 11.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,001 | 2.15 | 1.29 | - | - | 50.07 | 20.83 | 8.85 | 4.00 | 2.93 | 36.49 | 26.36 | 9.88 | 0.19 | - | 11.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 50,647 | 1.78 | 1.35 | - | - | 48.23 | 18.43 | 9.26 | 4.18 | 3.06 | 38.18 | 27.59 | 10.34 | 0.19 | - | 11.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,255 | 1.84 | 1.34 | - | - | 48.77 | 19.32 | 9.15 | 4.13 | 3.03 | 37.72 | 27.26 | 10.21 | 0.19 | - | 11.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 戻･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 90m以上180m未満 | 52,468 | 1.95 | 1.30 | - | - | 49.79 | 21.01 | 8.94 | 4.04 | 2.96 | 36.86 | 26.63 | 9.98 | 0.19 | - | 11.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,747 | 2.06 | 1.27 | - | - | 50.84 | 22.75 | 8.73 | 3.94 | 2.89 | 35.97 | 25.99 | 9.74 | 0.18 | - | 11.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,212 | 2.44 | 1.51 | 0.35 | 0.23 | 39.83 | 16.16 | 10.37 | 3.91 | 1.29 | 44.50 | 31.00 | 11.58 | 1.35 | 0.52 | 13.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 45,817 | 2.50 | 1.49 | 0.35 | 0.23 | 40.56 | 17.19 | 10.24 | 3.86 | 1.28 | 43.88 | 30.56 | 11.43 | 1.33 | 0.51 | 13.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,025 | 2.60 | 1.46 | 0.34 | 0.22 | 41.91 | 19.15 | 9.97 | 3.76 | 1.24 | 42.77 | 29.79 | 11.13 | 1.30 | 0.50 | 12.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,298 | 2.70 | 1.42 | 0.33 | 0.22 | 43.36 | 21.20 | 9.71 | 3.66 | 1.21 | 41.55 | 28.93 | 10.84 | 1.26 | 0.48 | 12.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 51,311 | 1.91 | 1.33 | - | - | 48.73 | 15.89 | 9.14 | 4.13 | 3.02 | 37.70 | 27.23 | 10.20 | 0.19 | - | 11.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,922 | 1.98 | 1.32 | - | - | 49.24 | 16.79 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 37.26 | 26.91 | 10.08 | 0.19 | - | 11.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,143 | 2.10 | 1.29 | - | - | 50.23 | 18.52 | 8.83 | 3.98 | 2.92 | 36.41 | 26.29 | 9.85 | 0.19 | - | 11.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,429 | 2.22 | 1.26 | - | - | 51.24 | 20.28 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 35.55 | 25.67 | 9.62 | 0.18 | - | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練戻･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 52,063 | 1.83 | 1.31 | - | - | 49.52 | 17.92 | 9.01 | 4.07 | 2.98 | 37.16 | 26.84 | 10.06 | 0.19 | - | 11.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 52,673 | 1.90 | 1.30 | - | - | 50.02 | 18.79 | 8.90 | 4.02 | 2.95 | 36.72 | 26.52 | 9.94 | 0.19 | - | 11.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,891 | 2.01 | 1.27 | - | - | 51.00 | 20.47 | 8.70 | 3.93 | 2.88 | 35.89 | 25.93 | 9.71 | 0.18 | - | 11.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,174 | 2.13 | 1.24 | - | - | 51.97 | 22.16 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 35.06 | 25.32 | 9.49 | 0.18 | - | 10.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,622 | 2.51 | 1.47 | 0.34 | 0.22 | 41.50 | 15.67 | 10.06 | 3.79 | 1.26 | 43.16 | 30.05 | 11.23 | 1.31 | 0.50 | 12.83 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,230 | 2.57 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 42.17 | 16.67 | 9.93 | 3.74 | 1.24 | 42.59 | 29.65 | 11.08 | 1.29 | 0.50 | 12.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,443 | 2.67 | 1.41 | 0.33 | 0.22 | 43.53 | 18.67 | 9.68 | 3.65 | 1.21 | 41.45 | 28.84 | 10.81 | 1.26 | 0.48 | 12.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 | | | | 180m以上280m以下 | 49,723 | 2.77 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 44.81 | 20.58 | 9.43 | 3.56 | 1.18 | 40.39 | 28.10 | 10.53 | 1.23 | 0.47 | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 51,184 | 1.91 | 1.34 | - | - | 48.60 | 15.92 | 9.16 | 4.14 | 3.03 | 37.80 | 27.30 | 10.23 | 0.19 | - | 11.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,795 | 1.97 | 1.32 | - | - | 49.13 | 16.83 | 9.06 | 4.09 | 3.00 | 37.35 | 26.97 | 10.11 | 0.19 | - | 11.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,015 | 2.09 | 1.29 | - | - | 50.14 | 18.59 | 8.85 | 3.99 | 2.93 | 36.49 | 26.35 | 9.87 | 0.19 | - | 11.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,301 | 2.21 | 1.26 | - | - | 51.14 | 20.32 | 8.64 | 3.90 | 2.86 | 35.63 | 25.73 | 9.64 | 0.18 | - | 11.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 51,936 | 1.83 | 1.32 | - | - | 49.41 | 17.96 | 9.03 | 4.08 | 2.99 | 37.24 | 26.90 | 10.08 | 0.19 | - | 11.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | 90m未満 | 52,546 | 1.89 | 1.30 | - | - | 49.91 | 18.84 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 36.81 | 26.59 | 9.96 | 0.19 | - | 11.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,763 | 2.00 | 1.27 | - | - | 50.89 | 20.52 | 8.72 | 3.94 | 2.89 | 35.98 | 25.99 | 9.74 | 0.18 | - | 11.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,046 | 2.12 | 1.24 | - | - | 51.87 | 22.21 | 8.52 | 3.85 | 2.82 | 35.14 | 25.38 | 9.51 | 0.18 | - | 10.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,501 | 2.50 | 1.47 | 0.34 | 0.22 | 41.37 | 15.71 | 10.09 | 3.80 | 1.26 | 43.26 | 30.13 | 11.26 | 1.31 | 0.50 | 12.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 47,108 | 2.56 | 1.45 | 0.34 | 0.22 | 42.03 | 16.71 | 9.96 | 3.75 | 1.24 | 42.71 | 29.74 | 11.11 | 1.30 | 0.50 | 12.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,321 | 2.67 | 1.42 | 0.33 | 0.22 | 43.41 | 18.73 | 9.71 | 3.66 | 1.21 | 41.54 | 28.91 | 10.83 | 1.26 | 0.48 | 12.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,600 | 2.76 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 44.70 | 20.64 | 9.46 | 3.57 | 1.18 | 40.48 | 28.17 | 10.55 | 1.23 | 0.47 | 12.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | 一般養生 | 延長無し | 52,600 | 1.96 | 1.30 | - | - | 49.88 | 15.50 | 8.92 | 4.03 | 2.95 | 36.79 | 26.56 | 9.95 | 0.19 | - | 11.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,213 | 2.03 | 1.29 | - | - | 50.36 | 16.38 | 8.81 | 3.98 | 2.92 | 36.37 | 26.26 | 9.84 | 0.18 | - | 11.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,438 | 2.15 | 1.26 | - | - | 51.31 | 18.09 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 35.55 | 25.66 | 9.62 | 0.18 | - | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,729 | 2.28 | 1.23 | - | - | 52.26 | 19.82 | 8.42 | 3.80 | 2.78 | 34.73 | 25.07 | 9.39 | 0.18 | - | 10.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 53,351 | 1.88 | 1.28 | － | － | 50.65 | 17.50 | 8.79 | 3.97 | 2.91 | 36.26 | 26.19 | 9.81 | 0.18 | － | 11.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,964 | 1.95 | 1.27 | － | － | 51.11 | 18.36 | 8.69 | 3.92 | 2.87 | 35.85 | 25.89 | 9.70 | 0.18 | － | 11.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,186 | 2.06 | 1.24 | － | － | 52.03 | 19.98 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 35.07 | 25.32 | 9.49 | 0.18 | － | 10.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,474 | 2.18 | 1.21 | － | － | 52.97 | 21.64 | 8.31 | 3.75 | 2.75 | 34.26 | 24.74 | 9.27 | 0.17 | － | 10.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 47,911 | 2.57 | 1.43 | 0.33 | 0.22 | 43.01 | 15.33 | 9.79 | 3.69 | 1.22 | 41.93 | 29.16 | 10.93 | 1.27 | 0.49 | 12.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 48,521 | 2.62 | 1.41 | 0.33 | 0.21 | 43.65 | 16.31 | 9.67 | 3.64 | 1.21 | 41.40 | 28.79 | 10.79 | 1.26 | 0.48 | 12.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,740 | 2.73 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 44.85 | 18.17 | 9.43 | 3.56 | 1.18 | 40.39 | 28.09 | 10.52 | 1.23 | 0.47 | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,024 | 2.83 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 46.07 | 20.07 | 9.19 | 3.47 | 1.15 | 39.38 | 27.38 | 10.26 | 1.20 | 0.46 | 11.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 52,503 | 1.77 | 1.30 | － | － | 45.04 | 15.55 | 8.93 | 4.03 | 2.95 | 39.26 | 26.61 | 12.40 | 0.19 | － | 13.93 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,112 | 1.83 | 1.29 | － | － | 45.58 | 16.41 | 8.83 | 3.99 | 2.92 | 38.82 | 26.31 | 12.26 | 0.19 | － | 13.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,327 | 1.94 | 1.26 | － | － | 46.65 | 18.12 | 8.63 | 3.90 | 2.86 | 37.95 | 25.72 | 11.99 | 0.18 | － | 13.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,609 | 2.05 | 1.23 | － | － | 47.73 | 19.88 | 8.43 | 3.81 | 2.79 | 37.07 | 25.12 | 11.71 | 0.18 | － | 13.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 53,255 | 1.69 | 1.28 | － | － | 45.88 | 17.53 | 8.81 | 3.98 | 2.91 | 38.70 | 26.23 | 12.23 | 0.18 | － | 13.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,862 | 1.75 | 1.27 | － | － | 46.40 | 18.37 | 8.71 | 3.93 | 2.88 | 38.27 | 25.94 | 12.09 | 0.18 | － | 13.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,075 | 1.85 | 1.24 | － | － | 47.45 | 20.04 | 8.52 | 3.84 | 2.82 | 37.42 | 25.37 | 11.82 | 0.18 | － | 13.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,354 | 1.96 | 1.21 | － | － | 48.49 | 21.70 | 8.32 | 3.76 | 2.75 | 36.57 | 24.79 | 11.56 | 0.17 | － | 12.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 47,819 | 2.31 | 1.43 | 0.33 | 0.22 | 37.67 | 15.28 | 9.81 | 3.70 | 1.22 | 44.73 | 29.30 | 13.62 | 1.28 | 0.49 | 15.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 48,424 | 2.37 | 1.41 | 0.33 | 0.22 | 38.37 | 16.26 | 9.69 | 3.65 | 1.21 | 44.16 | 28.93 | 13.45 | 1.26 | 0.48 | 15.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,632 | 2.46 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 39.72 | 18.15 | 9.45 | 3.56 | 1.18 | 43.09 | 28.23 | 13.12 | 1.23 | 0.47 | 14.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,905 | 2.54 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.06 | 20.04 | 9.21 | 3.47 | 1.15 | 42.04 | 27.55 | 12.79 | 1.20 | 0.46 | 14.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 53,919 | 1.82 | 1.27 | - | - | 46.37 | 15.12 | 8.70 | 3.93 | 2.88 | 38.25 | 25.91 | 12.08 | 0.18 | - | 13.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 54,530 | 1.88 | 1.25 | - | - | 46.89 | 16.01 | 8.60 | 3.88 | 2.84 | 37.82 | 25.62 | 11.94 | 0.18 | - | 13.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,750 | 2.00 | 1.23 | - | - | 47.89 | 17.68 | 8.41 | 3.80 | 2.78 | 36.99 | 25.06 | 11.68 | 0.18 | - | 13.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,036 | 2.12 | 1.20 | - | - | 48.90 | 19.36 | 8.22 | 3.71 | 2.72 | 36.16 | 24.50 | 11.42 | 0.17 | - | 12.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 54,670 | 1.75 | 1.25 | - | - | 47.15 | 17.06 | 8.58 | 3.87 | 2.84 | 37.72 | 25.56 | 11.91 | 0.18 | - | 13.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,280 | 1.81 | 1.24 | - | - | 47.66 | 17.90 | 8.48 | 3.83 | 2.81 | 37.30 | 25.27 | 11.78 | 0.18 | - | 13.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,498 | 1.92 | 1.21 | - | - | 48.64 | 19.51 | 8.30 | 3.75 | 2.75 | 36.50 | 24.73 | 11.53 | 0.17 | - | 12.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,782 | 2.03 | 1.18 | - | - | 49.64 | 21.19 | 8.12 | 3.66 | 2.68 | 35.68 | 24.18 | 11.27 | 0.17 | - | 12.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 延長無し | 49,229 | 2.37 | 1.39 | 0.32 | 0.21 | 39.30 | 14.84 | 9.53 | 3.59 | 1.19 | 43.48 | 28.47 | 13.23 | 1.24 | 0.48 | 14.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,837 | 2.43 | 1.37 | 0.32 | 0.21 | 39.95 | 15.80 | 9.41 | 3.55 | 1.17 | 42.95 | 28.13 | 13.07 | 1.22 | 0.47 | 14.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,051 | 2.52 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.23 | 17.64 | 9.19 | 3.46 | 1.15 | 41.93 | 27.45 | 12.76 | 1.20 | 0.46 | 14.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,330 | 2.63 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 42.58 | 19.57 | 8.96 | 3.38 | 1.12 | 40.82 | 26.70 | 12.44 | 1.17 | 0.45 | 13.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 | 有り | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 53,791 | 1.82 | 1.27 | - | - | 46.25 | 15.15 | 8.72 | 3.94 | 2.88 | 38.34 | 25.97 | 12.11 | 0.18 | - | 13.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 54,402 | 1.88 | 1.26 | - | - | 46.77 | 16.02 | 8.62 | 3.89 | 2.85 | 37.91 | 25.68 | 11.97 | 0.18 | - | 13.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 55,622 | 1.99 | 1.23 | - | - | 47.78 | 17.71 | 8.43 | 3.81 | 2.79 | 37.08 | 25.12 | 11.71 | 0.18 | - | 13.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,908 | 2.11 | 1.20 | - | - | 48.81 | 19.42 | 8.24 | 3.72 | 2.73 | 36.23 | 24.55 | 11.44 | 0.17 | - | 12.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 54,543 | 1.74 | 1.25 | - | - | 47.04 | 17.12 | 8.60 | 3.88 | 2.84 | 37.81 | 25.62 | 11.94 | 0.18 | - | 13.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,153 | 1.80 | 1.24 | - | - | 47.55 | 17.95 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 37.39 | 25.33 | 11.81 | 0.18 | - | 13.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,370 | 1.91 | 1.21 | - | - | 48.55 | 19.58 | 8.32 | 3.76 | 2.75 | 36.57 | 24.78 | 11.55 | 0.17 | - | 12.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,654 | 2.03 | 1.19 | - | - | 49.54 | 21.22 | 8.14 | 3.67 | 2.69 | 35.75 | 24.23 | 11.29 | 0.17 | - | 12.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,108 | 2.36 | 1.39 | 0.32 | 0.21 | 39.16 | 14.88 | 9.55 | 3.60 | 1.19 | 43.59 | 28.55 | 13.26 | 1.24 | 0.48 | 14.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 49,716 | 2.43 | 1.38 | 0.32 | 0.21 | 39.84 | 15.84 | 9.43 | 3.56 | 1.18 | 43.02 | 28.16 | 13.10 | 1.23 | 0.47 | 14.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,929 | 2.51 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.10 | 17.68 | 9.21 | 3.47 | 1.15 | 42.03 | 27.52 | 12.79 | 1.20 | 0.46 | 14.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,207 | 2.62 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 42.46 | 19.62 | 8.98 | 3.39 | 1.12 | 40.91 | 26.76 | 12.47 | 1.17 | 0.45 | 14.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | 一般養生 | 延長無し | 55,207 | 1.87 | 1.24 | - | - | 47.50 | 14.74 | 8.50 | 3.84 | 2.81 | 37.38 | 25.31 | 11.80 | 0.18 | - | 13.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,820 | 1.93 | 1.23 | - | - | 48.00 | 15.61 | 8.40 | 3.79 | 2.78 | 36.97 | 25.03 | 11.67 | 0.18 | - | 13.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,045 | 2.05 | 1.20 | - | - | 48.96 | 17.26 | 8.22 | 3.71 | 2.72 | 36.17 | 24.49 | 11.42 | 0.17 | - | 12.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,336 | 2.17 | 1.17 | - | - | 49.94 | 18.95 | 8.04 | 3.63 | 2.66 | 35.36 | 23.95 | 11.16 | 0.17 | - | 12.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 55,959 | 1.79 | 1.22 | - | - | 48.27 | 16.68 | 8.38 | 3.78 | 2.77 | 36.87 | 24.97 | 11.64 | 0.18 | - | 13.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 56,571 | 1.85 | 1.21 | - | - | 48.76 | 17.51 | 8.29 | 3.74 | 2.74 | 36.46 | 24.70 | 11.51 | 0.17 | - | 12.93 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,793 | 1.97 | 1.18 | - | - | 49.69 | 19.11 | 8.12 | 3.66 | 2.68 | 35.69 | 24.17 | 11.27 | 0.17 | - | 12.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 59,081 | 2.09 | 1.16 | - | - | 50.61 | 20.68 | 7.94 | 3.58 | 2.63 | 34.92 | 23.65 | 11.02 | 0.17 | - | 12.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 50,518 | 2.43 | 1.35 | 0.31 | 0.21 | 40.72 | 14.46 | 9.28 | 3.50 | 1.16 | 42.38 | 27.74 | 12.89 | 1.21 | 0.46 | 14.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 51,128 | 2.48 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 41.34 | 15.40 | 9.17 | 3.46 | 1.14 | 41.88 | 27.41 | 12.74 | 1.19 | 0.46 | 14.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,347 | 2.59 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 42.62 | 17.28 | 8.96 | 3.38 | 1.12 | 40.82 | 26.69 | 12.44 | 1.17 | 0.45 | 13.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,632 | 2.70 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 43.83 | 19.10 | 8.75 | 3.30 | 1.09 | 39.84 | 26.05 | 12.14 | 1.14 | 0.44 | 13.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 55,017 | 1.69 | 1.24 | - | - | 42.98 | 14.81 | 8.53 | 3.85 | 2.82 | 39.62 | 25.39 | 13.99 | 0.18 | - | 15.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 55,626 | 1.75 | 1.23 | - | - | 43.51 | 15.66 | 8.43 | 3.81 | 2.79 | 39.20 | 25.12 | 13.84 | 0.18 | - | 15.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,842 | 1.85 | 1.20 | - | - | 44.60 | 17.34 | 8.25 | 3.73 | 2.73 | 38.35 | 24.58 | 13.54 | 0.17 | - | 15.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,123 | 1.97 | 1.18 | - | - | 45.65 | 18.99 | 8.07 | 3.64 | 2.67 | 37.51 | 24.04 | 13.24 | 0.17 | - | 14.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 55,769 | 1.62 | 1.23 | - | - | 43.80 | 16.73 | 8.41 | 3.80 | 2.78 | 39.08 | 25.05 | 13.80 | 0.18 | - | 15.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | 90m未満 | 56,377 | 1.67 | 1.21 | - | - | 44.35 | 17.57 | 8.32 | 3.76 | 2.75 | 38.65 | 24.78 | 13.65 | 0.17 | - | 15.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,590 | 1.78 | 1.19 | - | - | 45.37 | 19.16 | 8.14 | 3.68 | 2.69 | 37.84 | 24.26 | 13.36 | 0.17 | - | 15.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,868 | 1.88 | 1.16 | - | - | 46.42 | 20.78 | 7.97 | 3.60 | 2.63 | 37.02 | 23.73 | 13.07 | 0.17 | - | 14.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 50,334 | 2.21 | 1.36 | 0.32 | 0.21 | 35.79 | 14.52 | 9.32 | 3.51 | 1.16 | 44.83 | 27.83 | 15.29 | 1.21 | 0.46 | 17.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 50,939 | 2.24 | 1.34 | 0.31 | 0.20 | 36.48 | 15.46 | 9.21 | 3.47 | 1.15 | 44.31 | 27.50 | 15.11 | 1.20 | 0.46 | 16.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,147 | 2.33 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 37.79 | 17.27 | 8.99 | 3.39 | 1.12 | 43.31 | 26.89 | 14.76 | 1.17 | 0.45 | 16.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,420 | 2.43 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.13 | 19.09 | 8.78 | 3.31 | 1.09 | 42.26 | 26.23 | 14.41 | 1.14 | 0.44 | 16.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 56,433 | 1.74 | 1.21 | - | - | 44.31 | 14.45 | 8.31 | 3.75 | 2.75 | 38.64 | 24.76 | 13.64 | 0.17 | - | 15.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 57,667 | 1.73 | 1.19 | - | - | 45.47 | 17.16 | 8.13 | 3.67 | 2.69 | 37.81 | 24.23 | 13.35 | 0.17 | - | 14.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 58,885 | 1.83 | 1.16 | - | - | 46.46 | 18.74 | 7.96 | 3.60 | 2.63 | 37.03 | 23.73 | 13.07 | 0.17 | - | 14.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 60,168 | 1.94 | 1.14 | - | - | 47.47 | 20.34 | 7.79 | 3.52 | 2.58 | 36.23 | 23.22 | 12.79 | 0.16 | - | 14.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 51,623 | 2.26 | 1.33 | 0.31 | 0.20 | 37.25 | 14.15 | 9.09 | 3.43 | 1.13 | 43.75 | 27.15 | 14.91 | 1.18 | 0.45 | 16.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 52,230 | 2.30 | 1.31 | 0.30 | 0.20 | 37.91 | 15.07 | 8.98 | 3.39 | 1.12 | 43.24 | 26.82 | 14.74 | 1.17 | 0.45 | 16.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,443 | 2.40 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.17 | 16.85 | 8.78 | 3.31 | 1.09 | 42.26 | 26.22 | 14.40 | 1.14 | 0.44 | 16.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,722 | 2.50 | 1.25 | 0.29 | 0.19 | 40.43 | 18.64 | 8.57 | 3.23 | 1.07 | 41.28 | 25.63 | 14.06 | 1.11 | 0.43 | 15.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 有り | | | 延長無し | 57,722 | 1.78 | 1.18 | - | - | 45.47 | 14.15 | 8.13 | 3.67 | 2.69 | 37.78 | 24.20 | 13.33 | 0.17 | - | 14.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 58,335 | 1.84 | 1.17 | - | - | 45.96 | 14.97 | 8.04 | 3.63 | 2.66 | 37.39 | 23.95 | 13.19 | 0.17 | - | 14.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 59,559 | 1.96 | 1.15 | - | - | 46.91 | 16.57 | 7.87 | 3.55 | 2.60 | 36.62 | 23.46 | 12.92 | 0.16 | - | 14.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 60,850 | 2.08 | 1.12 | - | - | 47.87 | 18.16 | 7.71 | 3.48 | 2.55 | 35.85 | 22.96 | 12.65 | 0.16 | - | 14.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 58,473 | 1.72 | 1.17 | - | - | 46.20 | 15.97 | 8.02 | 3.62 | 2.65 | 37.30 | 23.89 | 13.16 | 0.17 | - | 14.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 59,085 | 1.78 | 1.16 | - | - | 46.66 | 16.74 | 7.94 | 3.58 | 2.63 | 36.93 | 23.65 | 13.03 | 0.17 | - | 14.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 60,307 | 1.88 | 1.13 | - | - | 47.63 | 18.32 | 7.78 | 3.51 | 2.57 | 36.16 | 23.17 | 12.76 | 0.16 | - | 14.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 61,596 | 2.00 | 1.11 | - | - | 48.57 | 19.87 | 7.61 | 3.44 | 2.52 | 35.40 | 22.68 | 12.49 | 0.16 | - | 14.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 53,032 | 2.32 | 1.29 | 0.30 | 0.20 | 38.78 | 13.78 | 8.84 | 3.33 | 1.10 | 42.60 | 26.43 | 14.51 | 1.15 | 0.44 | 16.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 90m未満 | 53,643 | 2.37 | 1.28 | 0.30 | 0.19 | 39.40 | 14.68 | 8.74 | 3.30 | 1.09 | 42.12 | 26.12 | 14.35 | 1.14 | 0.44 | 16.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.022【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | | ﾄﾋﾟｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 54,862 | 2.48 | 1.25 | 0.29 | 0.19 | 40.59 | 16.42 | 8.55 | 3.22 | 1.07 | 41.18 | 25.54 | 14.03 | 1.11 | 0.43 | 15.75 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,146 | 2.58 | 1.22 | 0.28 | 0.19 | 41.86 | 18.24 | 8.35 | 3.15 | 1.04 | 40.17 | 24.88 | 13.71 | 1.09 | 0.42 | 15.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.023【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 17,704 | 3.94 | 3.87 | - | - | 16.50 | 8.56 | 3.31 | 2.23 | 1.63 | 79.56 | 78.98 | 0.57 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 90m未満 | 18,303 | 3.99 | 3.75 | - | - | 19.07 | 11.38 | 3.21 | 2.16 | 1.57 | 76.94 | 76.38 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 90m以上180m未満 | 19,498 | 4.06 | 3.52 | - | - | 23.71 | 16.49 | 3.01 | 2.03 | 1.48 | 72.23 | 71.71 | 0.51 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 180m以上280m以下 | 20,757 | 4.13 | 3.30 | - | - | 28.02 | 21.24 | 2.83 | 1.90 | 1.39 | 67.85 | 67.37 | 0.48 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 18,739 | 3.73 | 3.66 | - | - | 21.12 | 12.51 | 3.13 | 2.11 | 1.54 | 75.15 | 74.61 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 90m未満 | 19,337 | 3.78 | 3.55 | - | - | 23.38 | 15.05 | 3.03 | 2.04 | 1.49 | 72.84 | 72.31 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 90m以上180m未満 | 20,532 | 3.86 | 3.34 | - | - | 27.54 | 19.69 | 2.86 | 1.92 | 1.40 | 68.60 | 68.11 | 0.49 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 180m以上280m以下 | 21,791 | 3.94 | 3.15 | - | - | 31.42 | 24.03 | 2.69 | 1.81 | 1.32 | 64.64 | 64.18 | 0.46 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 18,553 | 5.20 | 3.70 | 0.86 | 0.57 | 14.85 | 7.75 | 3.16 | 2.13 | 1.55 | 79.95 | 75.37 | 3.30 | 1.27 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 90m未満 | 19,151 | 5.20 | 3.58 | 0.84 | 0.55 | 17.34 | 10.47 | 3.06 | 2.06 | 1.50 | 77.46 | 73.03 | 3.19 | 1.23 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 90m以上180m未満 | 20,346 | 5.20 | 3.37 | 0.79 | 0.52 | 21.88 | 15.42 | 2.88 | 1.94 | 1.41 | 72.92 | 68.75 | 3.01 | 1.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 180m以上280m以下 | 21,606 | 5.19 | 3.17 | 0.74 | 0.49 | 26.14 | 20.05 | 2.71 | 1.83 | 1.33 | 68.67 | 64.75 | 2.83 | 1.09 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 200mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 11,607 | 7.66 | 5.85 | – | – | 54.53 | 14.77 | 7.34 | 7.25 | 6.77 | 37.81 | 29.24 | 6.06 | 1.92 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 型わく工 | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 10,811 | 8.22 | 6.28 | – | – | 51.18 | 15.83 | 7.88 | 7.79 | 7.27 | 40.60 | 31.40 | 6.51 | 2.06 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 型わく工 | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 14,111 | 6.30 | 4.81 | – | – | 58.88 | 17.01 | 10.42 | 7.26 | 6.04 | 34.82 | 24.05 | 8.71 | 1.58 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 13,185 | 6.74 | 5.15 | – | – | 55.99 | 18.22 | 11.15 | 7.77 | 6.46 | 37.27 | 25.74 | 9.32 | 1.69 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360°巻き | 有り | | | 20,379 | 4.36 | 3.33 | – | – | 57.88 | 18.20 | 13.06 | 7.25 | 4.18 | 32.85 | 16.65 | 10.92 | 3.86 | 1.09 | 4.91 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 19,471 | 4.56 | 3.48 | – | – | 55.92 | 19.05 | 13.67 | 7.59 | 4.37 | 34.39 | 17.43 | 11.43 | 4.04 | 1.14 | 5.13 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 7,632.4 | 11.64 | 8.89 | – | – | 40.01 | 11.16 | 10.32 | 6.10 | 2.96 | 48.35 | 44.53 | 2.92 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 250mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 12,894 | 6.89 | 5.26 | – | – | 53.48 | 14.53 | 7.66 | 6.61 | 6.52 | 39.63 | 30.98 | 6.40 | 1.72 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 11,961 | 7.43 | 5.67 | – | – | 49.84 | 15.66 | 8.25 | 7.12 | 7.03 | 42.73 | 33.40 | 6.90 | 1.86 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 15,819 | 5.62 | 4.29 | – | – | 58.20 | 16.93 | 10.89 | 7.08 | 5.38 | 36.18 | 25.25 | 9.10 | 1.40 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 14,734 | 6.02 | 4.60 | – | – | 55.13 | 18.18 | 11.69 | 7.60 | 5.78 | 38.85 | 27.11 | 9.77 | 1.51 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360°巻き | 有り | | | 23,553 | 3.77 | 2.88 | – | – | 58.38 | 18.52 | 13.83 | 7.23 | 3.61 | 33.32 | 16.96 | 11.56 | 3.57 | 0.94 | 4.53 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 22,442 | 3.95 | 3.02 | – | – | 56.32 | 19.44 | 14.51 | 7.59 | 3.79 | 34.97 | 17.80 | 12.13 | 3.75 | 0.99 | 4.76 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 8,232.4 | 10.80 | 8.25 | – | – | 37.10 | 10.35 | 9.57 | 5.66 | 2.74 | 52.10 | 48.57 | 2.70 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 14,390 | 6.18 | 4.72 | – | – | 51.98 | 14.17 | 7.91 | 6.24 | 5.92 | 41.84 | 33.21 | 6.61 | 1.54 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 13,314 | 6.68 | 5.10 | – | – | 48.10 | 15.29 | 8.55 | 6.75 | 6.40 | 45.22 | 35.90 | 7.14 | 1.67 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | 18-8- | 17,551 | 5.05 | 3.86 | – | – | 56.84 | 16.60 | 11.04 | 6.85 | 4.85 | 38.11 | 27.23 | 9.22 | 1.27 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 300mm | [illegible] | 無し | | 25(20)(高炉) | 16,331 | 5.43 | 4.15 | – | – | 53.62 | 17.85 | 11.86 | 7.36 | 5.21 | 40.95 | 29.26 | 9.91 | 1.36 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 25,434 | 3.49 | 2.67 | – | – | 57.24 | 18.19 | 13.78 | 7.07 | 3.35 | 34.89 | 18.79 | 11.51 | 3.45 | 0.87 | 4.38 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 24,239 | 3.66 | 2.80 | – | – | 55.13 | 19.10 | 14.46 | 7.41 | 3.51 | 36.62 | 19.72 | 12.08 | 3.62 | 0.92 | 4.59 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 9,017.4 | 9.86 | 7.53 | – | – | 33.85 | 9.45 | 8.73 | 5.16 | 2.50 | 56.29 | 53.06 | 2.47 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 350mm | 90° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 16,009 | 5.55 | 4.24 | – | – | 50.57 | 13.80 | 8.10 | 5.99 | 5.32 | 43.88 | 35.29 | 6.77 | 1.39 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 14,784 | 6.01 | 4.59 | – | – | 46.41 | 14.90 | 8.77 | 6.48 | 5.76 | 47.58 | 38.29 | 7.33 | 1.50 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180° 巻き | 有り | | | 19,580 | 4.53 | 3.46 | – | – | 55.75 | 16.36 | 11.24 | 6.65 | 4.35 | 39.72 | 28.85 | 9.39 | 1.13 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 18,194 | 4.88 | 3.73 | – | – | 52.37 | 17.59 | 12.09 | 7.16 | 4.68 | 42.75 | 31.05 | 10.11 | 1.22 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 29,286 | 3.02 | 2.31 | – | – | 56.77 | 18.17 | 14.11 | 6.95 | 2.91 | 35.66 | 19.29 | 11.79 | 3.59 | 0.76 | 4.55 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 27,877 | 3.18 | 2.43 | – | – | 54.58 | 19.10 | 14.82 | 7.30 | 3.05 | 37.45 | 20.26 | 12.39 | 3.77 | 0.79 | 4.79 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 9,887.4 | 8.98 | 6.86 | – | – | 30.88 | 8.62 | 7.96 | 4.71 | 2.28 | 60.14 | 57.20 | 2.25 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 400mm | 90° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 19,516 | 5.88 | 4.49 | – | – | 51.80 | 15.24 | 7.52 | 6.36 | 5.64 | 42.32 | 32.98 | 7.42 | 1.47 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 18,537 | 6.19 | 4.73 | – | – | 49.24 | 16.03 | 7.92 | 6.70 | 5.94 | 44.57 | 34.72 | 7.82 | 1.55 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180° 巻き | 有り | | | 23,905 | 4.79 | 3.66 | – | – | 56.08 | 17.44 | 9.12 | 7.84 | 4.60 | 39.13 | 26.92 | 10.64 | 1.20 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 22,696 | 5.05 | 3.86 | – | – | 53.74 | 18.38 | 9.60 | 8.25 | 4.85 | 41.21 | 28.36 | 11.20 | 1.26 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 40,386 | 2.84 | 2.17 | – | – | 58.03 | 19.75 | 12.76 | 7.82 | 3.82 | 35.00 | 15.93 | 14.89 | 3.25 | 0.71 | 4.13 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 38,881 | 2.94 | 2.25 | – | – | 56.41 | 20.51 | 13.26 | 8.13 | 3.96 | 36.36 | 16.55 | 15.47 | 3.38 | 0.74 | 4.29 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 据付 | 450mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 13,026 | 8.81 | 6.73 | - | - | 38.84 | 10.58 | 8.45 | 7.15 | 3.47 | 52.35 | 49.46 | 2.21 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 21,548 | 5.33 | 4.07 | - | - | 49.65 | 14.65 | 7.11 | 6.44 | 5.10 | 45.02 | 35.77 | 7.51 | 1.33 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 20,454 | 5.60 | 4.28 | - | - | 46.91 | 15.39 | 7.49 | 6.78 | 5.38 | 47.49 | 37.75 | 7.91 | 1.40 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 26,288 | 4.36 | 3.33 | - | - | 54.24 | 16.96 | 9.14 | 7.49 | 4.18 | 41.40 | 29.32 | 10.66 | 1.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 24,956 | 4.59 | 3.51 | - | - | 51.80 | 17.87 | 9.62 | 7.89 | 4.41 | 43.61 | 30.88 | 11.23 | 1.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 360°巻き | 有り | | | 44,772 | 2.55 | 1.95 | - | - | 57.40 | 19.64 | 12.93 | 7.67 | 3.74 | 36.17 | 17.21 | 15.08 | 3.05 | 0.64 | 3.88 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 43,083 | 2.66 | 2.03 | - | - | 55.72 | 20.40 | 13.43 | 7.97 | 3.89 | 37.59 | 17.89 | 15.67 | 3.17 | 0.66 | 4.03 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | - | | - | 14,297 | 8.03 | 6.13 | - | - | 35.38 | 9.64 | 7.70 | 6.51 | 3.16 | 56.59 | 53.96 | 2.01 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 500mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 23,975 | 4.78 | 3.65 | - | - | 47.13 | 13.93 | 6.66 | 6.41 | 4.59 | 48.09 | 39.04 | 7.48 | 1.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 22,762 | 5.04 | 3.85 | - | - | 44.31 | 14.67 | 7.01 | 6.76 | 4.83 | 50.65 | 41.12 | 7.88 | 1.26 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 29,035 | 3.95 | 3.02 | - | - | 52.03 | 16.33 | 9.04 | 7.11 | 3.79 | 44.02 | 32.19 | 10.54 | 0.99 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 27,579 | 4.16 | 3.18 | - | - | 49.49 | 17.18 | 9.51 | 7.49 | 3.99 | 46.35 | 33.89 | 11.10 | 1.04 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 360°巻き | 有り | | | 50,290 | 2.28 | 1.74 | - | - | 55.61 | 19.10 | 12.78 | 7.37 | 3.60 | 37.66 | 18.58 | 14.91 | 3.43 | 0.57 | 4.45 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 48,415 | 2.37 | 1.81 | - | - | 53.89 | 19.83 | 13.27 | 7.66 | 3.74 | 39.12 | 19.30 | 15.48 | 3.57 | 0.59 | 4.62 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | - | | - | 15,937 | 7.20 | 5.50 | - | - | 31.73 | 8.65 | 6.90 | 5.84 | 2.83 | 61.07 | 58.71 | 1.80 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | | 29,552 | 3.88 | 2.96 | - | - | 42.54 | 12.65 | 6.27 | 5.86 | 3.72 | 53.58 | 45.00 | 7.31 | 0.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 28,092 | 4.08 | 3.12 | - | - | 39.54 | 13.31 | 6.59 | 6.16 | 3.91 | 56.38 | 47.36 | 7.69 | 1.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 600mm | 180° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 35,112 | 3.26 | 2.49 | – | – | 47.64 | 15.01 | 8.69 | 6.41 | 3.13 | 49.10 | 37.89 | 10.14 | 0.82 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 33,419 | 3.43 | 2.62 | – | – | 44.99 | 15.77 | 9.13 | 6.74 | 3.29 | 51.58 | 39.80 | 10.66 | 0.86 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 60,052 | 1.91 | 1.46 | – | – | 51.71 | 17.83 | 12.14 | 6.80 | 3.32 | 41.08 | 22.12 | 14.17 | 4.18 | 0.47 | 5.30 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 57,924 | 1.97 | 1.51 | – | – | 49.94 | 18.49 | 12.59 | 7.05 | 3.44 | 42.59 | 22.93 | 14.69 | 4.33 | 0.49 | 5.50 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 19,873 | 5.77 | 4.41 | – | – | 25.44 | 6.93 | 5.54 | 4.68 | 2.27 | 68.79 | 66.91 | 1.44 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 700mm | 90° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 38,026 | 3.69 | 2.82 | – | – | 39.98 | 12.46 | 6.14 | 5.09 | 3.54 | 56.33 | 46.98 | 8.15 | 0.92 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 36,536 | 3.85 | 2.94 | – | – | 37.55 | 12.97 | 6.40 | 5.30 | 3.69 | 58.60 | 48.87 | 8.48 | 0.96 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180° 巻き | 有り | | | 45,080 | 3.11 | 2.38 | – | – | 44.68 | 14.71 | 7.23 | 6.61 | 3.10 | 52.21 | 39.61 | 11.58 | 0.78 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 43,408 | 3.23 | 2.47 | – | – | 42.54 | 15.27 | 7.51 | 6.86 | 3.22 | 54.23 | 41.15 | 12.02 | 0.81 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 79,033 | 1.78 | 1.36 | – | – | 49.55 | 17.65 | 10.55 | 6.89 | 3.63 | 43.83 | 22.56 | 16.89 | 3.81 | 0.44 | 4.84 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 76,626 | 1.83 | 1.40 | – | – | 47.96 | 18.19 | 10.89 | 7.10 | 3.75 | 45.22 | 23.27 | 17.42 | 3.93 | 0.46 | 4.99 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 26,479 | 5.31 | 4.06 | – | – | 25.54 | 7.43 | 5.27 | 5.09 | 1.70 | 69.15 | 67.41 | 1.33 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 800mm | 90° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 44,846 | 3.13 | 2.39 | – | – | 36.79 | 11.51 | 5.53 | 4.98 | 3.00 | 60.08 | 51.09 | 7.97 | 0.78 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 43,126 | 3.26 | 2.49 | – | – | 34.28 | 11.97 | 5.75 | 5.18 | 3.12 | 62.46 | 53.11 | 8.29 | 0.81 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180° 巻き | 有り | | | 54,155 | 2.59 | 1.98 | – | – | 42.55 | 14.11 | 7.33 | 6.13 | 2.96 | 54.86 | 42.29 | 11.72 | 0.65 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 52,120 | 2.69 | 2.06 | – | – | 40.29 | 14.66 | 7.61 | 6.37 | 3.07 | 57.02 | 43.96 | 12.18 | 0.67 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 93,187 | 1.50 | 1.15 | – | – | 47.37 | 16.96 | 10.32 | 6.51 | 3.48 | 45.72 | 24.55 | 16.52 | 4.17 | 0.37 | 5.41 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | [illegible] | 無し | | | 90,412 | 1.54 | 1.18 | – | – | 45.67 | 17.39 | 10.64 | 6.71 | 3.58 | 47.21 | 25.37 | 17.03 | 4.30 | 0.39 | 5.58 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 31,522 | 4.46 | 3.41 | – | – | 21.46 | 6.24 | 4.43 | 4.28 | 1.43 | 74.08 | 72.62 | 1.12 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 900㎜ | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 53,260 | 2.63 | 2.01 | – | – | 33.53 | 10.53 | 4.94 | 4.78 | 2.53 | 63.84 | 55.33 | 7.65 | 0.66 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 51,301 | 2.73 | 2.09 | – | – | 31.00 | 10.93 | 5.13 | 4.96 | 2.63 | 66.27 | 57.44 | 7.94 | 0.68 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 65,057 | 2.16 | 1.65 | – | – | 40.20 | 13.41 | 7.27 | 5.67 | 2.80 | 57.64 | 45.31 | 11.63 | 0.54 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 62,632 | 2.24 | 1.71 | – | – | 37.89 | 13.93 | 7.55 | 5.89 | 2.91 | 59.87 | 47.06 | 12.08 | 0.56 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360°巻き | 有り | | | 108,130 | 1.29 | 0.99 | – | – | 45.47 | 16.28 | 10.11 | 6.20 | 3.35 | 47.97 | 27.29 | 16.19 | 4.07 | 0.32 | 5.27 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 104,970 | 1.33 | 1.02 | – | – | 43.83 | 16.77 | 10.42 | 6.38 | 3.45 | 49.41 | 28.12 | 16.67 | 4.19 | 0.33 | 5.43 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 38,082 | 3.69 | 2.82 | – | – | 17.76 | 5.17 | 3.67 | 3.54 | 1.18 | 78.55 | 77.35 | 0.92 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | 1000㎜ | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 62,453 | 2.25 | 1.72 | – | – | 32.01 | 10.10 | 4.86 | 4.59 | 2.16 | 65.74 | 57.23 | 7.78 | 0.56 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 60,117 | 2.33 | 1.78 | – | – | 29.36 | 10.49 | 5.05 | 4.77 | 2.24 | 68.31 | 59.47 | 8.08 | 0.58 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 74,130 | 1.89 | 1.45 | – | – | 38.01 | 12.72 | 7.04 | 5.30 | 2.65 | 60.10 | 48.22 | 11.27 | 0.47 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 71,452 | 1.96 | 1.50 | – | – | 35.68 | 13.20 | 7.30 | 5.50 | 2.75 | 62.36 | 50.03 | 11.69 | 0.49 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 360°巻き | 有り | | | 123,450 | 1.14 | 0.87 | – | – | 44.33 | 15.92 | 10.02 | 5.99 | 3.27 | 49.38 | 29.01 | 16.04 | 3.97 | 0.28 | 5.15 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 119,880 | 1.16 | 0.89 | – | – | 42.68 | 16.40 | 10.32 | 6.17 | 3.37 | 50.85 | 29.86 | 16.52 | 4.09 | 0.29 | 5.31 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 44,355 | 3.17 | 2.42 | – | – | 15.25 | 4.44 | 3.15 | 3.04 | 1.01 | 81.58 | 80.55 | 0.79 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | 90°巻き | 有り | | | 72,826 | 3.77 | 2.88 | – | – | 29.61 | 10.85 | 4.64 | 4.30 | 2.46 | 66.62 | 58.02 | 8.60 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | – | – | – | 被災地補正対象 |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1100mm | 180°巻き | 無し | | 18-8-25(20)(高炉) | 70,373 | 3.90 | 2.98 | – | – | 27.15 | 11.23 | 4.80 | 4.45 | 2.54 | 68.95 | 60.05 | 8.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | 86,886 | 3.15 | 2.41 | – | – | 35.75 | 13.40 | 6.22 | 5.35 | 2.99 | 61.10 | 48.65 | 12.45 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 83,998 | 3.27 | 2.50 | – | – | 33.55 | 13.86 | 6.43 | 5.54 | 3.10 | 63.18 | 50.31 | 12.87 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 51,619 | 5.32 | 4.06 | – | – | 12.84 | 5.34 | 3.15 | 1.31 | – | 81.84 | 81.84 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | – | – | – | – | – |
| | 1200mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 82,807 | 3.31 | 2.53 | – | – | 27.90 | 10.19 | 4.30 | 4.17 | 2.30 | 68.79 | 60.45 | 8.34 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 80,101 | 3.43 | 2.62 | – | – | 25.46 | 10.53 | 4.44 | 4.31 | 2.38 | 71.11 | 62.48 | 8.63 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 99,848 | 2.75 | 2.10 | – | – | 34.71 | 12.97 | 6.21 | 5.10 | 2.89 | 62.54 | 50.12 | 12.42 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 96,537 | 2.84 | 2.17 | – | – | 32.47 | 13.41 | 6.42 | 5.28 | 2.99 | 64.69 | 51.84 | 12.85 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 59,409 | 4.62 | 3.53 | – | – | 11.16 | 4.64 | 2.74 | 1.14 | – | 84.22 | 84.22 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | – | – | – | – | – |
| | 1350mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 99,056 | 2.77 | 2.12 | – | – | 26.41 | 9.58 | 4.13 | 3.96 | 2.15 | 70.82 | 62.55 | 8.27 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 95,845 | 2.86 | 2.19 | – | – | 23.95 | 9.90 | 4.27 | 4.09 | 2.23 | 73.19 | 64.64 | 8.55 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | 有り | | | 116,530 | 2.35 | 1.80 | – | – | 32.58 | 12.15 | 5.95 | 4.72 | 2.70 | 65.07 | 53.17 | 11.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 112,830 | 2.43 | 1.86 | – | – | 30.37 | 12.55 | 6.14 | 4.88 | 2.79 | 67.20 | 54.91 | 12.29 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 無し | – | | – | 71,299 | 3.85 | 2.94 | – | – | 9.29 | 3.86 | 2.28 | 0.95 | – | 86.86 | 86.86 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | – | – | – | – | – |
| | 200mm | | | | | 2,118.7 | 20.98 | 16.02 | – | – | 72.13 | 20.16 | 18.59 | 10.99 | 5.33 | 6.89 | 5.26 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 250mm | | | | | 2,118.7 | 20.98 | 16.02 | – | – | 72.13 | 20.16 | 18.59 | 10.99 | 5.33 | 6.89 | 5.26 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 300mm | | | | | 2,118.7 | 20.98 | 16.02 | – | – | 72.13 | 20.16 | 18.59 | 10.99 | 5.33 | 6.89 | 5.26 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – | – |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 350mm | - | - | - | - | 2,118.7 | 20.98 | 16.02 | - | - | 72.13 | 20.16 | 18.59 | 10.99 | 5.33 | 6.89 | 5.26 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 400mm | | | | | 3,294.3 | 17.43 | 13.31 | - | - | 76.85 | 20.96 | 16.71 | 14.14 | 6.86 | 5.72 | 4.37 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 450mm | | | | | 3,294.3 | 17.43 | 13.31 | - | - | 76.85 | 20.96 | 16.71 | 14.14 | 6.86 | 5.72 | 4.37 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 500mm | | | | | 3,294.3 | 17.43 | 13.31 | - | - | 76.85 | 20.96 | 16.71 | 14.14 | 6.86 | 5.72 | 4.37 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 600mm | | | | | 3,294.3 | 17.43 | 13.31 | - | - | 76.85 | 20.96 | 16.71 | 14.14 | 6.86 | 5.72 | 4.37 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 700mm | | | | | 4,321.9 | 16.29 | 12.44 | - | - | 78.37 | 22.83 | 16.17 | 15.61 | 5.22 | 5.34 | 4.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 800mm | | | | | 4,321.9 | 16.29 | 12.44 | - | - | 78.37 | 22.83 | 16.17 | 15.61 | 5.22 | 5.34 | 4.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 900mm | | | | | 4,321.9 | 16.29 | 12.44 | - | - | 78.37 | 22.83 | 16.17 | 15.61 | 5.22 | 5.34 | 4.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1000mm | | | | | 4,321.9 | 16.29 | 12.44 | - | - | 78.37 | 22.83 | 16.17 | 15.61 | 5.22 | 5.34 | 4.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1100mm | | | | | 4,694.4 | 29.29 | 22.36 | - | - | 70.71 | 29.39 | 17.37 | 7.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1200mm | | | | | 4,694.4 | 29.29 | 22.36 | - | - | 70.71 | 29.39 | 17.37 | 7.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1350mm | | | | | 4,694.4 | 29.29 | 22.36 | - | - | 70.71 | 29.39 | 17.37 | 7.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200mm | | | | | 9,751.2 | 13.67 | 10.44 | - | - | 47.03 | 13.16 | 12.12 | 7.16 | 3.47 | 39.30 | 34.81 | 3.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 250mm | | | | | 10,351 | 12.89 | 9.84 | - | - | 44.29 | 12.39 | 11.41 | 6.75 | 3.27 | 42.82 | 38.59 | 3.23 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 300mm | | | | | 11,136 | 11.97 | 9.14 | - | - | 41.13 | 11.48 | 10.61 | 6.27 | 3.04 | 46.90 | 42.97 | 3.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 350mm | | | | | 12,006 | 11.11 | 8.48 | - | - | 38.16 | 10.65 | 9.84 | 5.82 | 2.82 | 50.73 | 47.09 | 2.78 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 400mm | | | | | 16,320 | 10.55 | 8.06 | - | - | 46.55 | 12.72 | 10.12 | 8.56 | 4.15 | 42.90 | 39.44 | 2.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.024【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付･撤去 | 450mm | - | - | 外圧管1種 | - | 17,591 | 9.79 | 7.48 | - | - | 43.13 | 11.75 | 9.38 | 7.94 | 3.85 | 47.08 | 43.87 | 2.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 500mm | | | | | 19,231 | 8.96 | 6.84 | - | - | 39.45 | 10.75 | 8.58 | 7.26 | 3.52 | 51.59 | 48.66 | 2.24 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 600mm | | | | | 23,167 | 7.44 | 5.68 | - | - | 32.74 | 8.92 | 7.12 | 6.03 | 2.92 | 59.82 | 57.39 | 1.86 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 700mm | | | | | 30,801 | 6.85 | 5.23 | - | - | 32.96 | 9.59 | 6.80 | 6.57 | 2.20 | 60.19 | 57.95 | 1.71 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 800mm | | | | | 35,844 | 5.89 | 4.50 | - | - | 28.32 | 8.24 | 5.85 | 5.64 | 1.89 | 65.79 | 63.87 | 1.47 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 900mm | | | | | 42,404 | 4.97 | 3.80 | - | - | 23.92 | 6.96 | 4.94 | 4.77 | 1.59 | 71.11 | 69.49 | 1.24 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 1000mm | | | | | 48,677 | 4.33 | 3.31 | - | - | 20.84 | 6.07 | 4.30 | 4.15 | 1.39 | 74.83 | 73.42 | 1.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管 外圧管 B形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 1100mm | | | | | 56,313 | 7.32 | 5.59 | - | - | 17.66 | 7.34 | 4.34 | 1.80 | - | 75.02 | 75.02 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管 外圧管 B形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | |
| | 1200mm | | | | | 64,103 | 6.43 | 4.91 | - | - | 15.51 | 6.45 | 3.81 | 1.58 | - | 78.06 | 78.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管 外圧管 B形１種径１，２００mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | |
| | 1350mm | | | | | 75,993 | 5.42 | 4.14 | - | - | 13.08 | 5.44 | 3.21 | 1.33 | - | 81.50 | 81.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管 外圧管 B形１種径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | |

No.025【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 600mm | 90°　巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 44,953 | 1.46 | 1.37 | 0.09 | － | 15.33 | 6.37 | 3.03 | 2.85 | 2.00 | 83.21 | 77.91 | 4.81 | 0.05 | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径６００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°　巻き | | 49,942 | 1.33 | 1.23 | 0.10 | － | 20.22 | 7.56 | 5.14 | 3.29 | 2.44 | 78.45 | 70.12 | 7.80 | 0.05 | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径６００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 39,583 | 1.66 | 1.55 | 0.11 | － | 9.27 | 4.94 | 2.70 | 1.41 | 0.21 | 89.07 | 88.46 | 0.06 | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径６００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 700mm | 90°　巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 53,313 | 2.15 | 2.07 | 0.08 | － | 15.93 | 6.48 | 3.05 | 2.85 | 2.39 | 81.92 | 75.56 | 5.91 | 0.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径７００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°　巻き | | 59,187 | 1.95 | 1.86 | 0.09 | － | 20.62 | 7.62 | 5.25 | 3.12 | 2.79 | 77.43 | 68.07 | 8.87 | 0.05 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径７００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 46,217 | 2.52 | 2.38 | 0.14 | － | 9.58 | 5.03 | 2.47 | 1.80 | 0.27 | 87.90 | 87.15 | 0.07 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径７００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 800mm | 90°　巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 63,178 | 1.82 | 1.74 | 0.08 | － | 14.06 | 5.72 | 2.65 | 2.53 | 2.12 | 84.12 | 78.00 | 5.70 | 0.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径８００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°　巻き | | 70,478 | 1.64 | 1.56 | 0.08 | － | 18.92 | 6.99 | 4.76 | 2.89 | 2.57 | 79.44 | 69.94 | 9.05 | 0.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径８００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 55,428 | 2.12 | 1.99 | 0.13 | － | 8.26 | 4.34 | 2.12 | 1.54 | 0.25 | 89.62 | 88.90 | 0.07 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径８００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 900mm | 90°　巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 77,360 | 1.49 | 1.42 | 0.07 | － | 12.95 | 5.17 | 2.76 | 2.29 | 1.82 | 85.56 | 79.89 | 5.30 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°　巻き | | 86,045 | 1.36 | 1.28 | 0.08 | － | 17.59 | 6.45 | 4.19 | 3.12 | 2.29 | 81.05 | 71.82 | 8.82 | 0.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 68,815 | 1.72 | 1.60 | 0.12 | － | 7.84 | 3.91 | 2.42 | 1.27 | 0.23 | 90.44 | 89.78 | 0.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1000mm | 90°　巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 89,436 | 1.30 | 1.23 | 0.07 | － | 12.20 | 5.01 | 2.54 | 2.09 | 1.69 | 86.50 | 80.56 | 5.48 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°　巻き | | 98,440 | 1.19 | 1.12 | 0.07 | － | 16.59 | 6.18 | 3.96 | 2.86 | 2.13 | 82.22 | 73.18 | 8.53 | 0.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 79,183 | 1.48 | 1.39 | 0.09 | － | 6.88 | 3.55 | 2.06 | 1.08 | 0.18 | 91.64 | 90.97 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 90°　巻き | 18-8- | 102,960 | 1.13 | 1.07 | 0.06 | － | 11.89 | 4.82 | 2.42 | 2.11 | 1.65 | 86.98 | 80.41 | 6.14 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.025【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1100㎜ | 180°巻き | 25(20)(高炉) | 114,000 | 1.03 | 0.96 | 0.07 | － | 16.30 | 6.06 | 3.85 | 2.80 | 2.12 | 82.67 | 72.64 | 9.56 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 90,470 | 1.33 | 1.22 | 0.11 | － | 6.41 | 3.31 | 1.90 | 0.99 | 0.20 | 92.26 | 91.50 | 0.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1200㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 123,310 | 0.94 | 0.89 | 0.05 | － | 11.05 | 4.69 | 2.29 | 1.84 | 1.45 | 88.01 | 81.96 | 5.66 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | | 136,190 | 0.87 | 0.81 | 0.06 | － | 15.30 | 5.90 | 3.44 | 2.70 | 1.93 | 83.83 | 74.21 | 9.19 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 109,790 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | － | 6.18 | 3.35 | 1.80 | 0.84 | 0.18 | 92.72 | 92.04 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1350㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 145,520 | 1.06 | 1.01 | 0.05 | － | 10.20 | 4.26 | 2.09 | 1.62 | 1.50 | 88.74 | 82.69 | 5.69 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | | 164,580 | 1.80 | 0.89 | 0.82 | 0.05 | 15.82 | 4.98 | 3.10 | 3.09 | 2.15 | 82.38 | 73.14 | 8.53 | 0.34 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 130,130 | 1.23 | 1.13 | 0.10 | － | 5.64 | 2.95 | 1.58 | 0.92 | 0.18 | 93.13 | 92.44 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1500㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 178,690 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | － | 9.39 | 4.12 | 1.93 | 1.40 | 1.30 | 89.72 | 84.15 | 5.25 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | | 201,070 | 1.63 | 0.78 | 0.76 | 0.05 | 14.79 | 4.83 | 2.92 | 2.75 | 1.95 | 83.58 | 74.79 | 8.14 | 0.32 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 161,620 | 1.04 | 0.95 | 0.09 | － | 5.34 | 2.95 | 1.45 | 0.76 | 0.17 | 93.62 | 92.99 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1650㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 210,030 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | － | 9.01 | 3.96 | 1.81 | 1.36 | 1.25 | 90.22 | 84.32 | 5.60 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | | 238,760 | 1.58 | 0.85 | 0.64 | 0.04 | 14.63 | 4.72 | 2.94 | 2.58 | 1.96 | 83.79 | 74.22 | 8.91 | 0.35 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 無し | － | 189,470 | 0.90 | 0.81 | 0.09 | － | 4.98 | 2.79 | 1.31 | 0.69 | 0.18 | 94.12 | 93.45 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1800㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 249,310 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | － | 8.55 | 3.63 | 1.91 | 1.23 | 1.20 | 90.57 | 84.89 | 5.41 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 180°巻き | | 279,460 | 1.63 | 0.80 | 0.75 | 0.04 | 13.70 | 4.32 | 2.92 | 2.35 | 1.87 | 84.67 | 75.75 | 8.31 | 0.33 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.025【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | － | 226,300 | 1.01 | 0.92 | 0.09 | － | 4.84 | 2.52 | 1.44 | 0.70 | 0.17 | 94.15 | 93.50 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，８００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 撤去 | 600mm | － | － | 1,781.0 | 17.29 | 17.29 | － | － | 82.71 | 44.26 | 25.37 | 13.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 700mm | － | － | 2,240.0 | 24.64 | 24.64 | － | － | 75.36 | 39.59 | 20.17 | 15.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 800mm | － | － | 2,240.0 | 24.64 | 24.64 | － | － | 75.36 | 39.59 | 20.17 | 15.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 900mm | － | － | 2,564.5 | 21.52 | 21.52 | － | － | 78.48 | 38.43 | 26.43 | 13.62 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1000mm | － | － | 2,663.0 | 20.72 | 20.72 | － | － | 79.28 | 40.70 | 25.46 | 13.12 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1100mm | － | － | 2,663.0 | 20.72 | 20.72 | － | － | 79.28 | 40.70 | 25.46 | 13.12 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1200mm | － | － | 3,071.5 | 17.97 | 17.97 | － | － | 82.03 | 44.91 | 25.75 | 11.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1350mm | － | － | 3,372.0 | 21.82 | 21.82 | － | － | 78.18 | 40.92 | 23.45 | 13.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1500mm | － | － | 3,911.0 | 19.63 | 19.63 | － | － | 80.37 | 45.35 | 23.11 | 11.91 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1650mm | － | － | 4,009.5 | 19.15 | 19.15 | － | － | 80.85 | 46.69 | 22.54 | 11.62 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1800mm | － | － | 4,845.5 | 21.66 | 21.66 | － | － | 78.34 | 40.67 | 25.65 | 12.02 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 2000mm | － | － | 5,747.0 | 24.88 | 24.88 | － | － | 75.12 | 39.43 | 25.56 | 10.13 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 600mm | － | － | 40,343 | 2.29 | 2.29 | － | － | 10.94 | 5.85 | 3.36 | 1.73 | － | 86.77 | 86.77 | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm | － | － | － | － | － |
| | 700mm | － | － | 46,970 | 3.52 | 3.52 | － | － | 10.77 | 5.66 | 2.88 | 2.23 | － | 85.71 | 85.71 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm | － | － | － | － | － |
| | 800mm | － | － | 55,970 | 2.95 | 2.95 | － | － | 9.04 | 4.75 | 2.42 | 1.87 | － | 88.01 | 88.01 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm | － | － | － | － | － |

No.025【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付･撤去 | 900㎜ | － | － | 69,444 | 2.38 | 2.38 | － | － | 8.67 | 4.25 | 2.92 | 1.50 | － | 88.95 | 88.95 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜ | － | － | 79,989 | 2.07 | 2.07 | － | － | 7.91 | 4.06 | 2.54 | 1.31 | － | 90.02 | 90.02 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1100㎜ | － | － | 90,739 | 1.82 | 1.82 | － | － | 6.97 | 3.58 | 2.24 | 1.15 | － | 91.21 | 91.21 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1200㎜ | － | － | 110,210 | 1.50 | 1.50 | － | － | 6.85 | 3.75 | 2.15 | 0.95 | － | 91.65 | 91.65 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1350㎜ | － | － | 130,370 | 1.69 | 1.69 | － | － | 6.06 | 3.17 | 1.82 | 1.07 | － | 92.25 | 92.25 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1500㎜ | － | － | 161,980 | 1.42 | 1.42 | － | － | 5.81 | 3.28 | 1.67 | 0.86 | － | 92.77 | 92.77 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1650㎜ | － | － | 189,030 | 1.21 | 1.21 | － | － | 5.13 | 2.97 | 1.43 | 0.73 | － | 93.66 | 93.66 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1800㎜ | － | － | 226,040 | 1.39 | 1.39 | － | － | 5.02 | 2.61 | 1.64 | 0.77 | － | 93.59 | 93.59 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，８００mm×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 32,242 | 1.52 | 1.31 | 0.14 | - | 83.51 | 31.99 | 25.84 | 9.99 | 3.59 | 14.97 | 13.51 | 0.58 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 35,414 | 2.07 | 1.19 | 0.69 | 0.12 | 80.82 | 29.13 | 26.96 | 9.10 | 3.27 | 17.11 | 12.30 | 3.48 | 0.53 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 31,731 | 1.55 | 1.33 | 0.14 | - | 83.24 | 32.51 | 24.86 | 10.15 | 3.65 | 15.21 | 13.73 | 0.59 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 31,975 | 0.14 | 0.14 | - | - | 85.31 | 32.24 | 29.55 | 10.47 | 2.96 | 14.55 | 13.62 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 35,146 | 0.82 | 0.69 | 0.13 | - | 82.44 | 30.40 | 29.29 | 9.52 | 2.69 | 16.74 | 12.39 | 3.50 | 0.07 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 31,463 | 0.14 | 0.14 | - | - | 85.08 | 32.77 | 28.63 | 10.64 | 3.01 | 14.78 | 13.84 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 33,804 | 1.59 | 1.37 | 0.14 | - | 82.81 | 31.44 | 25.64 | 9.94 | 3.73 | 15.60 | 14.11 | 0.60 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 37,277 | 2.15 | 1.24 | 0.72 | 0.12 | 80.09 | 28.55 | 26.82 | 9.01 | 3.38 | 17.76 | 12.80 | 3.62 | 0.54 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 33,244 | 1.61 | 1.39 | 0.14 | - | 82.53 | 31.97 | 24.62 | 10.11 | 3.79 | 15.86 | 14.35 | 0.61 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 33,511 | 0.14 | 0.14 | - | - | 84.69 | 31.70 | 29.51 | 10.44 | 3.07 | 15.17 | 14.24 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 36,985 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | - | 81.77 | 30.41 | 28.68 | 9.46 | 2.78 | 17.39 | 12.90 | 3.65 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 32,951 | 0.14 | 0.14 | - | - | 84.43 | 32.25 | 28.55 | 10.61 | 3.12 | 15.43 | 14.48 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 35,365 | 1.64 | 1.42 | 0.14 | - | 82.19 | 30.94 | 25.46 | 9.90 | 3.86 | 16.17 | 14.66 | 0.62 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 39,140 | 2.21 | 1.28 | 0.74 | 0.12 | 79.42 | 27.98 | 26.70 | 8.94 | 3.48 | 18.37 | 13.25 | 3.75 | 0.56 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 34,756 | 1.67 | 1.45 | 0.14 | - | 81.87 | 31.48 | 24.40 | 10.07 | 3.92 | 16.46 | 14.92 | 0.63 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 35,046 | 0.14 | 0.14 | - | - | 84.12 | 31.21 | 29.49 | 10.41 | 3.16 | 15.74 | 14.80 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 38,822 | 0.87 | 0.75 | 0.12 | - | 81.15 | 30.41 | 28.13 | 9.40 | 2.86 | 17.98 | 13.36 | 3.78 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無筋 | 無 | | | 養生工無 | 34,438 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.85 | 31.78 | 28.48 | 10.59 | 3.22 | 16.01 | 15.06 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 36,926 | 1.69 | 1.47 | 0.14 | - | 81.60 | 30.48 | 25.30 | 9.85 | 3.97 | 16.71 | 15.17 | 0.64 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 41,004 | 2.29 | 1.32 | 0.77 | 0.12 | 78.81 | 27.48 | 26.59 | 8.87 | 3.57 | 18.90 | 13.66 | 3.86 | 0.57 | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 36,269 | 1.73 | 1.50 | 0.14 | - | 81.26 | 31.03 | 24.19 | 10.03 | 4.04 | 17.01 | 15.44 | 0.65 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 36,583 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.61 | 30.76 | 29.46 | 10.38 | 3.26 | 16.25 | 15.31 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 40,661 | 0.89 | 0.77 | 0.12 | - | 80.59 | 30.42 | 27.63 | 9.34 | 2.93 | 18.52 | 13.77 | 3.90 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 35,926 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.31 | 31.33 | 28.42 | 10.57 | 3.32 | 16.55 | 15.59 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 38,488 | 1.75 | 1.52 | 0.14 | - | 81.05 | 30.04 | 25.15 | 9.82 | 4.07 | 17.20 | 15.63 | 0.66 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 42,868 | 2.35 | 1.36 | 0.79 | 0.12 | 78.25 | 27.00 | 26.49 | 8.81 | 3.66 | 19.40 | 14.03 | 3.97 | 0.59 | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 37,782 | 1.77 | 1.54 | 0.14 | - | 80.72 | 30.63 | 24.00 | 10.00 | 4.15 | 17.51 | 15.92 | 0.67 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 38,119 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.13 | 30.34 | 29.44 | 10.36 | 3.34 | 16.73 | 15.78 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 42,499 | 0.91 | 0.79 | 0.12 | - | 80.09 | 30.44 | 27.17 | 9.29 | 2.99 | 19.00 | 14.15 | 4.00 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 37,413 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.81 | 30.92 | 28.36 | 10.56 | 3.40 | 17.05 | 16.08 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 40,049 | 1.79 | 1.56 | 0.14 | - | 80.57 | 29.67 | 25.01 | 9.78 | 4.17 | 17.64 | 16.06 | 0.67 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,731 | 2.40 | 1.39 | 0.81 | 0.12 | 77.73 | 26.58 | 26.40 | 8.76 | 3.73 | 19.87 | 14.38 | 4.07 | 0.60 | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 39,295 | 1.82 | 1.59 | 0.14 | - | 80.21 | 30.25 | 23.83 | 9.97 | 4.25 | 17.97 | 16.36 | 0.68 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 無筋 | 無 | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 39,655 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.69 | 29.96 | 29.41 | 10.34 | 3.42 | 17.17 | 16.22 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,337 | 0.93 | 0.81 | 0.12 | - | 79.62 | 30.43 | 26.75 | 9.25 | 3.05 | 19.45 | 14.50 | 4.10 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 38,900 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.36 | 30.55 | 28.31 | 10.54 | 3.48 | 17.50 | 16.53 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 41,871 | 1.82 | 1.60 | 0.13 | - | 80.06 | 29.27 | 24.86 | 9.74 | 4.27 | 18.12 | 16.51 | 0.69 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 46,906 | 2.46 | 1.43 | 0.83 | 0.12 | 77.20 | 26.36 | 26.07 | 8.70 | 3.81 | 20.34 | 14.74 | 4.17 | 0.61 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 41,060 | 1.86 | 1.63 | 0.14 | - | 79.66 | 29.85 | 23.64 | 9.93 | 4.36 | 18.48 | 16.84 | 0.70 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 41,447 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.22 | 29.54 | 29.39 | 10.32 | 3.50 | 17.64 | 16.68 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 46,482 | 0.95 | 0.83 | 0.12 | - | 79.11 | 30.42 | 26.30 | 9.20 | 3.12 | 19.94 | 14.88 | 4.21 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 40,636 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.86 | 30.13 | 28.25 | 10.53 | 3.57 | 18.00 | 17.02 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,953 | 1.88 | 1.65 | 0.13 | - | 79.50 | 28.83 | 24.70 | 9.70 | 4.38 | 18.62 | 16.99 | 0.71 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,390 | 2.52 | 1.47 | 0.85 | 0.12 | 76.63 | 26.26 | 25.60 | 8.63 | 3.90 | 20.85 | 15.12 | 4.28 | 0.63 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 43,077 | 1.92 | 1.68 | 0.14 | - | 79.08 | 29.41 | 23.45 | 9.90 | 4.47 | 19.00 | 17.34 | 0.72 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,495 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.73 | 29.40 | 29.07 | 10.30 | 3.59 | 18.13 | 17.17 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 48,932 | 0.98 | 0.86 | 0.12 | - | 78.59 | 30.42 | 25.84 | 9.15 | 3.19 | 20.43 | 15.26 | 4.32 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 42,619 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.36 | 29.72 | 28.20 | 10.51 | 3.66 | 18.50 | 17.52 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 46,035 | 1.92 | 1.69 | 0.13 | - | 79.01 | 28.43 | 24.56 | 9.67 | 4.48 | 19.07 | 17.42 | 0.72 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,875 | 2.58 | 1.50 | 0.87 | 0.12 | 76.13 | 26.18 | 25.18 | 8.58 | 3.97 | 21.29 | 15.46 | 4.37 | 0.64 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 45,094 | 1.97 | 1.73 | 0.14 | - | 78.55 | 29.01 | 23.27 | 9.87 | 4.57 | 19.48 | 17.79 | 0.74 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 45,543 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.28 | 29.39 | 28.68 | 10.27 | 3.66 | 18.58 | 17.61 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,383 | 1.00 | 0.88 | 0.12 | - | 78.12 | 30.41 | 25.42 | 9.11 | 3.25 | 20.88 | 15.61 | 4.41 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 44,602 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.89 | 29.34 | 28.14 | 10.49 | 3.74 | 18.97 | 17.98 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 48,117 | 1.96 | 1.73 | 0.13 | - | 78.55 | 28.07 | 24.43 | 9.63 | 4.57 | 19.49 | 17.82 | 0.74 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 54,360 | 2.62 | 1.53 | 0.88 | 0.12 | 75.67 | 26.09 | 24.80 | 8.53 | 4.04 | 21.71 | 15.77 | 4.46 | 0.65 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 47,111 | 2.01 | 1.77 | 0.14 | - | 78.09 | 28.67 | 23.11 | 9.84 | 4.67 | 19.90 | 18.20 | 0.75 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,591 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.87 | 29.36 | 28.32 | 10.26 | 3.74 | 18.99 | 18.02 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,834 | 1.01 | 0.89 | 0.12 | - | 77.70 | 30.43 | 25.04 | 9.07 | 3.30 | 21.29 | 15.93 | 4.50 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 46,585 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.46 | 28.98 | 28.09 | 10.48 | 3.82 | 19.40 | 18.41 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 50,459 | 2.00 | 1.77 | 0.13 | - | 78.08 | 27.71 | 24.30 | 9.60 | 4.66 | 19.92 | 18.23 | 0.75 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,155 | 2.67 | 1.56 | 0.90 | 0.12 | 75.20 | 26.01 | 24.41 | 8.47 | 4.11 | 22.13 | 16.09 | 4.55 | 0.66 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 49,380 | 2.05 | 1.81 | 0.14 | - | 77.60 | 28.31 | 22.94 | 9.81 | 4.76 | 20.35 | 18.62 | 0.77 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,895 | 0.13 | 0.13 | - | - | 80.46 | 29.35 | 27.96 | 10.24 | 3.81 | 19.41 | 18.43 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 56,590 | 1.03 | 0.91 | 0.12 | - | 77.26 | 30.43 | 24.65 | 9.02 | 3.36 | 21.71 | 16.25 | 4.60 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 48,816 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.02 | 28.63 | 28.04 | 10.46 | 3.89 | 19.84 | 18.84 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 53,062 | 2.04 | 1.81 | 0.13 | - | 77.62 | 27.35 | 24.16 | 9.57 | 4.75 | 20.34 | 18.63 | 0.77 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,261 | 2.72 | 1.59 | 0.92 | 0.12 | 74.72 | 25.93 | 24.01 | 8.42 | 4.18 | 22.56 | 16.41 | 4.64 | 0.68 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | | 養生工無 | 51,902 | 2.10 | 1.85 | 0.14 | － | 77.11 | 27.94 | 22.78 | 9.78 | 4.86 | 20.79 | 19.05 | 0.78 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,455 | 0.13 | 0.13 | － | － | 80.04 | 29.33 | 27.59 | 10.22 | 3.88 | 19.83 | 18.85 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,655 | 1.05 | 0.93 | 0.12 | － | 76.83 | 30.44 | 24.26 | 8.98 | 3.41 | 22.12 | 16.57 | 4.69 | 0.06 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 51,295 | 0.14 | 0.14 | － | － | 79.58 | 28.26 | 27.99 | 10.45 | 3.97 | 20.28 | 19.28 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 55,785 | 2.08 | 1.84 | 0.13 | － | 77.02 | 26.94 | 23.99 | 9.51 | 4.83 | 20.90 | 18.96 | 0.78 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,487 | 2.76 | 1.62 | 0.93 | 0.12 | 74.17 | 25.80 | 23.62 | 8.36 | 4.24 | 23.07 | 16.66 | 4.71 | 0.68 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 54,543 | 2.13 | 1.88 | 0.14 | － | 76.48 | 27.53 | 22.58 | 9.73 | 4.94 | 21.39 | 19.40 | 0.80 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 55,135 | 0.13 | 0.13 | － | － | 79.48 | 29.25 | 27.19 | 10.18 | 3.94 | 20.39 | 19.19 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,838 | 1.06 | 0.94 | 0.12 | － | 76.29 | 30.37 | 23.86 | 8.93 | 3.46 | 22.65 | 16.84 | 4.76 | 0.06 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 53,894 | 0.14 | 0.14 | － | － | 79.00 | 27.93 | 27.82 | 10.41 | 4.03 | 20.86 | 19.63 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 58,392 | 2.11 | 1.87 | 0.13 | － | 76.64 | 26.64 | 23.88 | 9.49 | 4.90 | 21.25 | 19.30 | 0.79 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 66,598 | 2.80 | 1.64 | 0.95 | 0.12 | 73.78 | 25.73 | 23.30 | 8.32 | 4.30 | 23.42 | 16.92 | 4.79 | 0.69 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 57,070 | 2.17 | 1.92 | 0.14 | － | 76.08 | 27.23 | 22.44 | 9.71 | 5.02 | 21.75 | 19.75 | 0.81 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 57,701 | 0.13 | 0.13 | － | － | 79.14 | 29.24 | 26.89 | 10.16 | 4.00 | 20.73 | 19.53 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 65,907 | 1.08 | 0.96 | 0.12 | － | 75.93 | 30.38 | 23.54 | 8.89 | 3.50 | 22.99 | 17.10 | 4.84 | 0.06 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 56,378 | 0.14 | 0.14 | － | － | 78.64 | 27.88 | 27.52 | 10.40 | 4.10 | 21.22 | 19.99 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 61,261 | 2.15 | 1.91 | 0.13 | － | 76.24 | 26.32 | 23.77 | 9.46 | 4.98 | 21.61 | 19.64 | 0.80 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 70,020 | 2.84 | 1.67 | 0.96 | 0.11 | 73.40 | 25.68 | 22.98 | 8.27 | 4.35 | 23.76 | 17.18 | 4.86 | 0.70 | – | – | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 59,849 | 2.20 | 1.95 | 0.14 | – | 75.68 | 26.94 | 22.30 | 9.68 | 5.10 | 22.12 | 20.10 | 0.82 | – | – | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 60,522 | 0.13 | 0.13 | – | – | 78.78 | 29.22 | 26.58 | 10.14 | 4.06 | 21.09 | 19.88 | 0.07 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 69,282 | 1.09 | 0.97 | 0.12 | – | 75.58 | 30.38 | 23.22 | 8.86 | 3.55 | 23.33 | 17.37 | 4.91 | 0.06 | – | – | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 59,111 | 0.14 | 0.14 | – | – | 78.27 | 27.85 | 27.22 | 10.38 | 4.16 | 21.59 | 20.35 | 0.07 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 41,123 | 1.41 | 1.21 | 0.13 | – | 74.20 | 27.53 | 23.11 | 8.97 | 3.89 | 21.06 | 12.44 | 3.01 | 0.53 | – | 3.33 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 45,086 | 1.95 | 1.10 | 0.68 | 0.11 | 72.40 | 25.13 | 24.50 | 8.18 | 3.55 | 22.62 | 11.35 | 3.41 | 2.75 | 0.48 | 3.03 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 40,433 | 1.43 | 1.23 | 0.13 | – | 73.78 | 28.02 | 22.03 | 9.13 | 3.95 | 21.41 | 12.65 | 3.06 | 0.54 | – | 3.38 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 40,809 | 0.13 | 0.13 | – | – | 75.78 | 27.72 | 26.51 | 9.40 | 3.30 | 20.74 | 12.54 | 3.04 | 0.07 | – | 3.35 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,772 | 0.79 | 0.68 | 0.11 | – | 73.83 | 27.67 | 25.23 | 8.57 | 3.01 | 22.33 | 11.43 | 3.43 | 2.77 | 0.06 | 3.05 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 40,119 | 0.13 | 0.13 | – | – | 75.37 | 28.22 | 25.47 | 9.56 | 3.36 | 21.09 | 12.75 | 3.09 | 0.07 | – | 3.41 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,043 | 1.41 | 1.21 | 0.13 | – | 74.03 | 27.40 | 23.08 | 8.96 | 3.91 | 21.21 | 12.53 | 3.03 | 0.54 | – | 3.35 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,220 | 1.96 | 1.11 | 0.68 | 0.11 | 72.24 | 25.00 | 24.48 | 8.17 | 3.57 | 22.75 | 11.42 | 3.43 | 2.76 | 0.49 | 3.05 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 42,316 | 1.44 | 1.24 | 0.13 | – | 73.60 | 27.88 | 21.99 | 9.12 | 3.98 | 21.55 | 12.74 | 3.08 | 0.54 | – | 3.41 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 42,712 | 0.13 | 0.13 | – | – | 75.62 | 27.60 | 26.49 | 9.40 | 3.32 | 20.88 | 12.63 | 3.06 | 0.07 | – | 3.37 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 46,889 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | – | 73.67 | 27.67 | 25.09 | 8.56 | 3.03 | 22.45 | 11.50 | 3.45 | 2.78 | 0.06 | 3.07 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 41,985 | 0.13 | 0.13 | – | – | 75.21 | 28.09 | 25.45 | 9.56 | 3.38 | 21.23 | 12.84 | 3.11 | 0.07 | – | 3.43 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | – | | – | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,963 | 1.42 | 1.22 | 0.13 | － | 73.88 | 27.26 | 23.05 | 8.96 | 3.94 | 21.33 | 12.61 | 3.05 | 0.54 | － | 3.37 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,353 | 1.98 | 1.11 | 0.69 | 0.12 | 72.06 | 24.84 | 24.46 | 8.16 | 3.59 | 22.89 | 11.49 | 3.45 | 2.78 | 0.49 | 3.07 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 44,198 | 1.44 | 1.24 | 0.13 | － | 73.43 | 27.74 | 21.95 | 9.11 | 4.01 | 21.70 | 12.83 | 3.10 | 0.55 | － | 3.43 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,615 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.49 | 27.48 | 26.48 | 9.39 | 3.35 | 20.99 | 12.71 | 3.07 | 0.07 | － | 3.39 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,005 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | － | 73.52 | 27.67 | 24.96 | 8.55 | 3.04 | 22.58 | 11.57 | 3.47 | 2.80 | 0.06 | 3.09 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 43,851 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.06 | 27.96 | 25.44 | 9.55 | 3.40 | 21.36 | 12.93 | 3.13 | 0.07 | － | 3.45 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 46,883 | 1.43 | 1.23 | 0.13 | － | 73.73 | 27.15 | 23.02 | 8.95 | 3.96 | 21.45 | 12.68 | 3.07 | 0.54 | － | 3.39 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,488 | 1.99 | 1.12 | 0.69 | 0.12 | 71.93 | 24.74 | 24.44 | 8.15 | 3.60 | 23.00 | 11.55 | 3.47 | 2.79 | 0.49 | 3.08 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 46,082 | 1.45 | 1.25 | 0.13 | － | 73.29 | 27.64 | 21.91 | 9.10 | 4.03 | 21.82 | 12.90 | 3.12 | 0.55 | － | 3.44 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 46,518 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.35 | 27.37 | 26.47 | 9.39 | 3.36 | 21.11 | 12.78 | 3.09 | 0.07 | － | 3.41 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,123 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | － | 73.40 | 27.67 | 24.85 | 8.54 | 3.06 | 22.69 | 11.63 | 3.49 | 2.81 | 0.06 | 3.10 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 45,717 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.91 | 27.84 | 25.42 | 9.55 | 3.42 | 21.49 | 13.01 | 3.15 | 0.07 | － | 3.47 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 48,803 | 1.44 | 1.24 | 0.13 | － | 73.61 | 27.06 | 22.99 | 8.94 | 3.98 | 21.55 | 12.75 | 3.08 | 0.54 | － | 3.40 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,621 | 1.99 | 1.12 | 0.69 | 0.12 | 71.83 | 24.66 | 24.42 | 8.14 | 3.62 | 23.08 | 11.60 | 3.48 | 2.80 | 0.49 | 3.10 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 47,964 | 1.46 | 1.26 | 0.13 | － | 73.15 | 27.53 | 21.88 | 9.10 | 4.05 | 21.93 | 12.97 | 3.14 | 0.55 | － | 3.46 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 48,421 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.22 | 27.26 | 26.47 | 9.38 | 3.38 | 21.22 | 12.85 | 3.11 | 0.07 | － | 3.43 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,239 | 0.82 | 0.70 | 0.12 | － | 73.26 | 27.66 | 24.74 | 8.53 | 3.07 | 22.80 | 11.69 | 3.51 | 2.82 | 0.06 | 3.12 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 養生工無 | 47,582 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.79 | 27.73 | 25.41 | 9.55 | 3.44 | 21.59 | 13.08 | 3.16 | 0.07 | - | 3.49 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 50,723 | 1.44 | 1.24 | 0.13 | - | 73.48 | 26.96 | 22.96 | 8.94 | 4.00 | 21.66 | 12.81 | 3.10 | 0.55 | - | 3.42 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,755 | 2.01 | 1.13 | 0.70 | 0.12 | 71.67 | 24.53 | 24.40 | 8.13 | 3.64 | 23.21 | 11.66 | 3.50 | 2.82 | 0.50 | 3.11 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 49,847 | 1.46 | 1.26 | 0.13 | - | 73.02 | 27.43 | 21.85 | 9.09 | 4.07 | 22.04 | 13.04 | 3.15 | 0.56 | - | 3.48 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 50,324 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.12 | 27.17 | 26.46 | 9.38 | 3.40 | 21.31 | 12.91 | 3.12 | 0.07 | - | 3.44 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,356 | 0.82 | 0.70 | 0.12 | - | 73.15 | 27.66 | 24.64 | 8.52 | 3.09 | 22.90 | 11.74 | 3.52 | 2.84 | 0.06 | 3.13 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 49,448 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.66 | 27.64 | 25.39 | 9.54 | 3.46 | 21.70 | 13.14 | 3.18 | 0.07 | - | 3.51 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,643 | 1.45 | 1.25 | 0.13 | - | 73.37 | 26.87 | 22.94 | 8.93 | 4.02 | 21.75 | 12.87 | 3.11 | 0.55 | - | 3.43 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,889 | 2.01 | 1.13 | 0.70 | 0.12 | 71.58 | 24.47 | 24.37 | 8.12 | 3.65 | 23.29 | 11.70 | 3.51 | 2.83 | 0.50 | 3.12 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 51,730 | 1.47 | 1.27 | 0.13 | - | 72.91 | 27.34 | 21.82 | 9.09 | 4.09 | 22.13 | 13.10 | 3.16 | 0.56 | - | 3.49 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,227 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.01 | 27.08 | 26.45 | 9.37 | 3.41 | 21.40 | 12.97 | 3.13 | 0.07 | - | 3.46 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,473 | 0.82 | 0.70 | 0.12 | - | 73.05 | 27.66 | 24.55 | 8.52 | 3.10 | 22.99 | 11.79 | 3.54 | 2.85 | 0.06 | 3.14 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 51,314 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.56 | 27.56 | 25.38 | 9.54 | 3.47 | 21.79 | 13.20 | 3.19 | 0.07 | - | 3.52 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,562 | 1.45 | 1.25 | 0.13 | - | 73.28 | 26.81 | 22.92 | 8.92 | 4.03 | 21.83 | 12.92 | 3.12 | 0.55 | - | 3.44 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,022 | 2.02 | 1.14 | 0.70 | 0.12 | 71.47 | 24.45 | 24.29 | 8.11 | 3.66 | 23.38 | 11.75 | 3.53 | 2.84 | 0.50 | 3.13 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 53,612 | 1.48 | 1.28 | 0.13 | - | 72.79 | 27.26 | 21.79 | 9.08 | 4.10 | 22.22 | 13.15 | 3.18 | 0.56 | - | 3.51 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,130 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.90 | 26.99 | 26.44 | 9.37 | 3.42 | 21.50 | 13.03 | 3.15 | 0.07 | - | 3.47 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 59,589 | 0.83 | 0.71 | 0.12 | － | 72.95 | 27.66 | 24.46 | 8.51 | 3.11 | 23.07 | 11.83 | 3.55 | 2.86 | 0.06 | 3.15 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 53,179 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.47 | 27.48 | 25.37 | 9.54 | 3.49 | 21.87 | 13.26 | 3.20 | 0.07 | － | 3.53 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,966 | 1.46 | 1.26 | 0.13 | － | 73.14 | 26.69 | 22.89 | 8.92 | 4.05 | 21.94 | 12.99 | 3.14 | 0.55 | － | 3.46 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 62,693 | 2.02 | 1.14 | 0.70 | 0.12 | 71.36 | 24.44 | 24.19 | 8.10 | 3.68 | 23.47 | 11.80 | 3.54 | 2.85 | 0.50 | 3.15 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 55,969 | 1.48 | 1.28 | 0.13 | － | 72.68 | 27.18 | 21.76 | 9.08 | 4.12 | 22.32 | 13.22 | 3.19 | 0.56 | － | 3.52 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,512 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.79 | 26.90 | 26.43 | 9.36 | 3.44 | 21.59 | 13.09 | 3.16 | 0.07 | － | 3.49 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 62,239 | 0.83 | 0.71 | 0.12 | － | 72.82 | 27.65 | 24.36 | 8.50 | 3.12 | 23.18 | 11.89 | 3.57 | 2.87 | 0.06 | 3.17 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 55,515 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.33 | 27.38 | 25.35 | 9.53 | 3.50 | 21.99 | 13.33 | 3.22 | 0.07 | － | 3.55 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,839 | 1.47 | 1.27 | 0.13 | － | 73.01 | 26.58 | 22.87 | 8.91 | 4.07 | 22.05 | 13.06 | 3.15 | 0.56 | － | 3.47 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 65,887 | 2.05 | 1.15 | 0.71 | 0.12 | 71.21 | 24.40 | 24.08 | 8.09 | 3.70 | 23.59 | 11.86 | 3.56 | 2.86 | 0.51 | 3.15 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 58,786 | 1.49 | 1.29 | 0.13 | － | 72.53 | 27.06 | 21.73 | 9.07 | 4.14 | 22.44 | 13.29 | 3.20 | 0.57 | － | 3.54 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,359 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.68 | 26.80 | 26.43 | 9.36 | 3.46 | 21.69 | 13.16 | 3.17 | 0.07 | － | 3.50 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 65,407 | 0.83 | 0.71 | 0.12 | － | 72.73 | 27.67 | 24.26 | 8.49 | 3.14 | 23.26 | 11.94 | 3.58 | 2.88 | 0.06 | 3.18 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 58,307 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.22 | 27.29 | 25.34 | 9.53 | 3.52 | 22.09 | 13.40 | 3.23 | 0.07 | － | 3.56 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 62,726 | 1.47 | 1.27 | 0.13 | － | 72.90 | 26.51 | 22.84 | 8.90 | 4.09 | 22.14 | 13.12 | 3.16 | 0.56 | － | 3.49 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 69,095 | 2.05 | 1.15 | 0.71 | 0.12 | 71.11 | 24.41 | 23.98 | 8.08 | 3.71 | 23.67 | 11.91 | 3.57 | 2.87 | 0.51 | 3.17 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 61,618 | 1.49 | 1.29 | 0.13 | － | 72.41 | 26.98 | 21.69 | 9.06 | 4.16 | 22.54 | 13.35 | 3.22 | 0.57 | － | 3.56 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 62,221 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.55 | 26.70 | 26.42 | 9.35 | 3.47 | 21.80 | 13.22 | 3.19 | 0.07 | - | 3.52 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,590 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | - | 72.61 | 27.65 | 24.16 | 8.49 | 3.15 | 23.36 | 11.99 | 3.60 | 2.89 | 0.06 | 3.19 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 61,113 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.09 | 27.18 | 25.33 | 9.52 | 3.54 | 22.19 | 13.46 | 3.25 | 0.07 | - | 3.59 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 65,598 | 1.48 | 1.28 | 0.13 | - | 72.80 | 26.41 | 22.82 | 8.90 | 4.11 | 22.22 | 13.17 | 3.17 | 0.56 | - | 3.50 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 72,288 | 2.06 | 1.16 | 0.71 | 0.12 | 70.99 | 24.38 | 23.89 | 8.08 | 3.72 | 23.77 | 11.96 | 3.59 | 2.88 | 0.51 | 3.18 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 64,434 | 1.50 | 1.30 | 0.13 | - | 72.30 | 26.88 | 21.67 | 9.06 | 4.18 | 22.63 | 13.41 | 3.23 | 0.57 | - | 3.57 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 65,068 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.46 | 26.62 | 26.41 | 9.35 | 3.49 | 21.88 | 13.28 | 3.20 | 0.07 | - | 3.53 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 71,757 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | - | 72.51 | 27.65 | 24.07 | 8.48 | 3.16 | 23.45 | 12.04 | 3.61 | 2.90 | 0.06 | 3.20 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 63,904 | 0.14 | 0.14 | - | - | 73.98 | 27.09 | 25.32 | 9.52 | 3.55 | 22.28 | 13.52 | 3.26 | 0.07 | - | 3.60 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,486 | 1.48 | 1.28 | 0.13 | - | 72.69 | 26.33 | 22.80 | 8.89 | 4.12 | 22.31 | 13.22 | 3.19 | 0.56 | - | 3.52 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 75,496 | 2.07 | 1.16 | 0.72 | 0.12 | 70.90 | 24.37 | 23.81 | 8.07 | 3.74 | 23.84 | 12.00 | 3.60 | 2.89 | 0.51 | 3.19 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 67,266 | 1.51 | 1.31 | 0.13 | - | 72.19 | 26.80 | 21.64 | 9.05 | 4.20 | 22.72 | 13.46 | 3.25 | 0.57 | - | 3.58 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 67,930 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.36 | 26.54 | 26.40 | 9.35 | 3.50 | 21.96 | 13.33 | 3.21 | 0.07 | - | 3.55 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 74,940 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | - | 72.40 | 27.64 | 23.99 | 8.47 | 3.17 | 23.54 | 12.09 | 3.63 | 2.91 | 0.06 | 3.22 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 66,710 | 0.14 | 0.14 | - | - | 73.88 | 27.01 | 25.30 | 9.52 | 3.56 | 22.37 | 13.58 | 3.27 | 0.07 | - | 3.61 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 71,359 | 1.49 | 1.29 | 0.13 | - | 72.59 | 26.25 | 22.78 | 8.89 | 4.13 | 22.39 | 13.27 | 3.20 | 0.57 | - | 3.53 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 78,690 | 2.08 | 1.17 | 0.72 | 0.12 | 70.81 | 24.35 | 23.74 | 8.06 | 3.75 | 23.91 | 12.04 | 3.61 | 2.90 | 0.51 | 3.20 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | | 養生工無 | 70,083 | 1.52 | 1.31 | 0.14 | - | 72.09 | 26.72 | 21.62 | 9.05 | 4.21 | 22.80 | 13.52 | 3.25 | 0.58 | - | 3.59 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,777 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.27 | 26.47 | 26.39 | 9.35 | 3.51 | 22.04 | 13.38 | 3.22 | 0.07 | - | 3.56 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 78,108 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | - | 72.33 | 27.64 | 23.92 | 8.47 | 3.18 | 23.61 | 12.13 | 3.64 | 2.92 | 0.06 | 3.22 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 69,502 | 0.14 | 0.14 | - | - | 73.79 | 26.92 | 25.30 | 9.52 | 3.58 | 22.45 | 13.63 | 3.28 | 0.07 | - | 3.62 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 74,246 | 1.49 | 1.29 | 0.13 | - | 72.50 | 26.19 | 22.76 | 8.88 | 4.15 | 22.47 | 13.32 | 3.21 | 0.57 | - | 3.54 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 81,897 | 2.08 | 1.17 | 0.72 | 0.12 | 70.73 | 24.35 | 23.67 | 8.05 | 3.76 | 23.98 | 12.07 | 3.62 | 2.91 | 0.51 | 3.21 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 72,914 | 1.54 | 1.32 | 0.14 | - | 71.97 | 26.63 | 21.60 | 9.05 | 4.22 | 22.88 | 13.56 | 3.27 | 0.58 | - | 3.61 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,639 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.18 | 26.46 | 26.32 | 9.34 | 3.52 | 22.12 | 13.43 | 3.24 | 0.07 | - | 3.57 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 81,291 | 0.85 | 0.73 | 0.12 | - | 72.24 | 27.65 | 23.84 | 8.46 | 3.19 | 23.68 | 12.16 | 3.65 | 2.93 | 0.06 | 3.23 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 72,307 | 0.14 | 0.14 | - | - | 73.71 | 26.88 | 25.28 | 9.51 | 3.59 | 22.51 | 13.67 | 3.29 | 0.07 | - | 3.64 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,602 | 1.50 | 1.30 | 0.13 | - | 72.42 | 26.12 | 22.74 | 8.88 | 4.16 | 22.53 | 13.36 | 3.22 | 0.57 | - | 3.55 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 85,628 | 2.08 | 1.17 | 0.72 | 0.12 | 70.64 | 24.33 | 23.59 | 8.05 | 3.77 | 24.06 | 12.11 | 3.63 | 2.92 | 0.52 | 3.22 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 76,205 | 1.54 | 1.32 | 0.14 | - | 71.89 | 26.58 | 21.57 | 9.04 | 4.24 | 22.95 | 13.61 | 3.28 | 0.58 | - | 3.62 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,965 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.11 | 26.46 | 26.25 | 9.34 | 3.54 | 22.18 | 13.47 | 3.24 | 0.07 | - | 3.58 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,991 | 0.85 | 0.73 | 0.12 | - | 72.16 | 27.64 | 23.77 | 8.46 | 3.20 | 23.75 | 12.20 | 3.66 | 2.94 | 0.06 | 3.24 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 75,569 | 0.14 | 0.14 | - | - | 73.62 | 26.80 | 25.27 | 9.51 | 3.60 | 22.59 | 13.72 | 3.30 | 0.07 | - | 3.65 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,441 | 1.50 | 1.30 | 0.13 | - | 72.33 | 26.05 | 22.72 | 8.87 | 4.18 | 22.61 | 13.41 | 3.23 | 0.57 | - | 3.56 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.026【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 89,895 | 2.10 | 1.18 | 0.73 | 0.12 | 70.54 | 24.32 | 23.52 | 8.04 | 3.78 | 24.13 | 12.15 | 3.65 | 2.92 | 0.52 | 3.23 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 79,971 | 1.54 | 1.32 | 0.14 | － | 71.80 | 26.50 | 21.55 | 9.04 | 4.25 | 23.03 | 13.66 | 3.29 | 0.58 | － | 3.63 | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 80,771 | 0.13 | 0.13 | － | － | 74.01 | 26.45 | 26.17 | 9.34 | 3.55 | 22.27 | 13.52 | 3.26 | 0.07 | － | 3.59 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 89,225 | 0.85 | 0.73 | 0.12 | － | 72.08 | 27.65 | 23.69 | 8.45 | 3.21 | 23.82 | 12.24 | 3.67 | 2.95 | 0.06 | 3.25 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | | | 養生工無 | 79,300 | 0.14 | 0.14 | － | － | 73.51 | 26.71 | 25.26 | 9.51 | 3.61 | 22.69 | 13.78 | 3.32 | 0.07 | － | 3.66 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.20m3以上<br>0.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 33,543 | 0.96 | 0.84 | 0.07 | － | 89.65 | 37.17 | 27.32 | 10.44 | 2.25 | 9.39 | 8.66 | 0.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 35,657 | 1.35 | 0.79 | 0.45 | 0.07 | 87.52 | 34.98 | 27.98 | 9.82 | 2.12 | 11.13 | 8.14 | 2.30 | 0.34 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 33,202 | 0.97 | 0.85 | 0.07 | － | 89.55 | 37.56 | 26.72 | 10.55 | 2.27 | 9.48 | 8.74 | 0.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 33,364 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.83 | 37.36 | 29.70 | 10.74 | 1.84 | 9.10 | 8.70 | 0.04 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 35,479 | 0.53 | 0.46 | 0.07 | － | 88.61 | 35.14 | 30.22 | 10.10 | 1.73 | 10.86 | 8.18 | 2.31 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 33,024 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.74 | 37.76 | 29.12 | 10.85 | 1.85 | 9.19 | 8.79 | 0.04 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 0.22m3を超え<br>0.24m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 35,300 | 0.99 | 0.87 | 0.07 | － | 89.26 | 36.86 | 27.21 | 10.41 | 2.33 | 9.75 | 9.01 | 0.37 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 37,616 | 1.40 | 0.82 | 0.47 | 0.07 | 87.06 | 34.61 | 27.89 | 9.77 | 2.18 | 11.54 | 8.45 | 2.39 | 0.35 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 34,927 | 1.00 | 0.88 | 0.07 | － | 89.15 | 37.27 | 26.58 | 10.52 | 2.35 | 9.85 | 9.10 | 0.38 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 35,105 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.48 | 37.05 | 29.68 | 10.73 | 1.90 | 9.45 | 9.06 | 0.04 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 37,421 | 0.54 | 0.47 | 0.07 | － | 88.20 | 34.78 | 30.22 | 10.06 | 1.78 | 11.26 | 8.50 | 2.40 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 34,732 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.37 | 37.45 | 29.07 | 10.84 | 1.92 | 9.56 | 9.16 | 0.04 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 0.24m3を超え<br>0.26m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 37,058 | 1.02 | 0.90 | 0.07 | － | 88.90 | 36.59 | 27.10 | 10.38 | 2.40 | 10.08 | 9.33 | 0.38 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 39,575 | 1.45 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 86.65 | 34.27 | 27.82 | 9.72 | 2.24 | 11.90 | 8.73 | 2.47 | 0.36 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 36,652 | 1.03 | 0.91 | 0.07 | － | 88.78 | 36.99 | 26.45 | 10.50 | 2.42 | 10.19 | 9.43 | 0.39 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 36,846 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.16 | 36.79 | 29.66 | 10.71 | 1.95 | 9.77 | 9.38 | 0.04 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 39,363 | 0.56 | 0.49 | 0.07 | － | 87.83 | 34.46 | 30.22 | 10.03 | 1.82 | 11.61 | 8.78 | 2.48 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 養生工無 | 36,440 | 0.07 | 0.07 | - | - | 90.05 | 37.19 | 29.03 | 10.83 | 1.97 | 9.88 | 9.49 | 0.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.26m3を超え 0.28m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 38,816 | 1.05 | 0.93 | 0.07 | - | 88.58 | 36.34 | 27.01 | 10.36 | 2.46 | 10.37 | 9.62 | 0.39 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 41,534 | 1.48 | 0.87 | 0.50 | 0.06 | 86.28 | 33.97 | 27.75 | 9.68 | 2.30 | 12.24 | 8.99 | 2.54 | 0.37 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 38,378 | 1.06 | 0.94 | 0.07 | - | 88.44 | 36.74 | 26.33 | 10.48 | 2.49 | 10.50 | 9.73 | 0.40 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 38,587 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.89 | 36.55 | 29.65 | 10.70 | 2.00 | 10.04 | 9.67 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 41,305 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | - | 87.50 | 34.16 | 30.22 | 9.99 | 1.87 | 11.94 | 9.04 | 2.55 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 38,149 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.75 | 36.95 | 29.00 | 10.82 | 2.02 | 10.18 | 9.79 | 0.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.28m3を超え 0.30m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 40,572 | 1.08 | 0.96 | 0.07 | - | 88.28 | 36.10 | 26.92 | 10.34 | 2.52 | 10.64 | 9.88 | 0.40 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 43,492 | 1.52 | 0.89 | 0.52 | 0.06 | 85.94 | 33.69 | 27.69 | 9.64 | 2.35 | 12.54 | 9.22 | 2.61 | 0.38 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 40,102 | 1.09 | 0.97 | 0.07 | - | 88.14 | 36.52 | 26.22 | 10.46 | 2.55 | 10.77 | 10.00 | 0.41 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 40,326 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.62 | 36.32 | 29.63 | 10.69 | 2.04 | 10.31 | 9.94 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 43,246 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | - | 87.19 | 33.89 | 30.22 | 9.96 | 1.91 | 12.23 | 9.27 | 2.62 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 39,856 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.50 | 36.74 | 28.97 | 10.81 | 2.07 | 10.43 | 10.06 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.30m3を超え 0.32m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 42,330 | 1.10 | 0.98 | 0.07 | - | 88.01 | 35.89 | 26.84 | 10.32 | 2.57 | 10.89 | 10.13 | 0.41 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 45,451 | 1.55 | 0.91 | 0.53 | 0.06 | 85.64 | 33.44 | 27.63 | 9.61 | 2.39 | 12.81 | 9.43 | 2.67 | 0.38 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 41,827 | 1.12 | 0.99 | 0.07 | - | 87.85 | 36.31 | 26.13 | 10.44 | 2.60 | 11.03 | 10.25 | 0.42 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 42,067 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.38 | 36.10 | 29.62 | 10.68 | 2.09 | 10.55 | 10.19 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.32m3を超え0.34m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 45,188 | 0.59 | 0.53 | 0.06 | - | 86.91 | 33.63 | 30.22 | 9.94 | 1.94 | 12.50 | 9.48 | 2.68 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 41,564 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.25 | 36.54 | 28.94 | 10.80 | 2.11 | 10.68 | 10.31 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,088 | 1.13 | 1.00 | 0.07 | - | 87.75 | 35.69 | 26.77 | 10.30 | 2.62 | 11.12 | 10.35 | 0.42 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,411 | 1.58 | 0.93 | 0.54 | 0.06 | 85.36 | 33.21 | 27.58 | 9.58 | 2.43 | 13.06 | 9.62 | 2.72 | 0.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 43,552 | 1.14 | 1.01 | 0.07 | - | 87.59 | 36.11 | 26.04 | 10.43 | 2.65 | 11.27 | 10.48 | 0.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,808 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.15 | 35.90 | 29.61 | 10.67 | 2.12 | 10.78 | 10.42 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,131 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | - | 86.64 | 33.40 | 30.22 | 9.91 | 1.97 | 12.76 | 9.68 | 2.74 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 43,272 | 0.07 | 0.07 | - | - | 89.03 | 36.36 | 28.91 | 10.80 | 2.15 | 10.90 | 10.54 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.34m3を超え0.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 45,846 | 1.15 | 1.02 | 0.07 | - | 87.51 | 35.51 | 26.70 | 10.28 | 2.66 | 11.34 | 10.56 | 0.43 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,370 | 1.61 | 0.95 | 0.55 | 0.06 | 85.10 | 33.00 | 27.53 | 9.55 | 2.47 | 13.29 | 9.80 | 2.77 | 0.40 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 45,278 | 1.17 | 1.04 | 0.07 | - | 87.36 | 35.95 | 25.95 | 10.41 | 2.70 | 11.47 | 10.69 | 0.43 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 45,549 | 0.07 | 0.07 | - | - | 88.95 | 35.72 | 29.60 | 10.66 | 2.16 | 10.98 | 10.62 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,073 | 0.61 | 0.55 | 0.06 | - | 86.41 | 33.19 | 30.22 | 9.89 | 2.00 | 12.98 | 9.86 | 2.79 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 44,981 | 0.07 | 0.07 | - | - | 88.81 | 36.18 | 28.88 | 10.79 | 2.19 | 11.12 | 10.76 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.36m3を超え | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,602 | 1.16 | 1.04 | 0.06 | - | 87.30 | 35.34 | 26.63 | 10.27 | 2.70 | 11.54 | 10.75 | 0.44 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,328 | 1.64 | 0.97 | 0.56 | 0.06 | 84.85 | 32.80 | 27.48 | 9.52 | 2.51 | 13.51 | 9.97 | 2.82 | 0.40 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 47,002 | 1.18 | 1.05 | 0.07 | - | 87.15 | 35.80 | 25.87 | 10.40 | 2.74 | 11.67 | 10.88 | 0.44 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.38m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,288 | 0.07 | 0.07 | - | - | 88.76 | 35.57 | 29.59 | 10.65 | 2.19 | 11.17 | 10.82 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,014 | 0.62 | 0.56 | 0.06 | - | 86.18 | 32.97 | 30.23 | 9.87 | 2.03 | 13.20 | 10.03 | 2.84 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 46,688 | 0.07 | 0.07 | - | - | 88.61 | 36.02 | 28.86 | 10.78 | 2.22 | 11.32 | 10.96 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.38m3を超え 0.40m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,360 | 1.18 | 1.06 | 0.06 | - | 87.12 | 35.21 | 26.58 | 10.25 | 2.74 | 11.70 | 10.92 | 0.44 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,287 | 1.66 | 0.98 | 0.57 | 0.06 | 84.63 | 32.60 | 27.44 | 9.50 | 2.54 | 13.71 | 10.12 | 2.86 | 0.41 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 48,727 | 1.19 | 1.07 | 0.06 | - | 86.94 | 35.65 | 25.80 | 10.39 | 2.78 | 11.87 | 11.07 | 0.45 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,029 | 0.06 | 0.06 | - | - | 88.59 | 35.43 | 29.58 | 10.64 | 2.22 | 11.35 | 11.00 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 52,956 | 0.63 | 0.57 | 0.06 | - | 85.98 | 32.80 | 30.23 | 9.85 | 2.06 | 13.39 | 10.18 | 2.88 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 48,396 | 0.07 | 0.07 | - | - | 88.43 | 35.87 | 28.84 | 10.78 | 2.25 | 11.50 | 11.14 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.40m3を超え 0.43m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 51,559 | 1.20 | 1.08 | 0.06 | - | 86.88 | 35.01 | 26.51 | 10.24 | 2.79 | 11.92 | 11.13 | 0.45 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,737 | 1.70 | 1.00 | 0.58 | 0.06 | 84.37 | 32.39 | 27.40 | 9.47 | 2.58 | 13.93 | 10.29 | 2.91 | 0.41 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 50,885 | 1.21 | 1.09 | 0.06 | - | 86.71 | 35.49 | 25.72 | 10.37 | 2.82 | 12.08 | 11.28 | 0.45 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 51,207 | 0.06 | 0.06 | - | - | 88.38 | 35.24 | 29.57 | 10.63 | 2.26 | 11.56 | 11.21 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,385 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | - | 85.75 | 32.59 | 30.23 | 9.83 | 2.09 | 13.61 | 10.36 | 2.93 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 50,533 | 0.06 | 0.06 | - | - | 88.23 | 35.72 | 28.81 | 10.77 | 2.29 | 11.71 | 11.36 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,191 | 1.22 | 1.10 | 0.06 | - | 86.63 | 34.81 | 26.44 | 10.22 | 2.84 | 12.15 | 11.35 | 0.46 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,672 | 1.73 | 1.02 | 0.59 | 0.06 | 84.09 | 32.16 | 27.34 | 9.44 | 2.62 | 14.18 | 10.49 | 2.96 | 0.42 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.43m3を超え0.46m3以下 | | 養生工無 | 53,469 | 1.24 | 1.12 | 0.06 | - | 86.45 | 35.29 | 25.63 | 10.36 | 2.87 | 12.31 | 11.51 | 0.46 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 53,814 | 0.06 | 0.06 | - | - | 88.17 | 35.07 | 29.55 | 10.62 | 2.29 | 11.77 | 11.43 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,294 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | - | 85.50 | 32.37 | 30.23 | 9.80 | 2.12 | 13.85 | 10.55 | 2.98 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 53,092 | 0.06 | 0.06 | - | - | 88.00 | 35.53 | 28.78 | 10.76 | 2.33 | 11.94 | 11.59 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.46m3を超え0.49m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,831 | 1.24 | 1.12 | 0.06 | - | 86.40 | 34.64 | 26.37 | 10.20 | 2.88 | 12.36 | 11.56 | 0.46 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 61,614 | 1.75 | 1.03 | 0.60 | 0.06 | 83.84 | 31.95 | 27.30 | 9.41 | 2.66 | 14.41 | 10.66 | 3.01 | 0.43 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 56,060 | 1.26 | 1.14 | 0.06 | - | 86.21 | 35.11 | 25.55 | 10.34 | 2.92 | 12.53 | 11.72 | 0.47 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,428 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.96 | 34.88 | 29.54 | 10.61 | 2.33 | 11.98 | 11.64 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 61,211 | 0.66 | 0.60 | 0.06 | - | 85.26 | 32.16 | 30.23 | 9.78 | 2.15 | 14.08 | 10.73 | 3.03 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 55,657 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.79 | 35.36 | 28.76 | 10.76 | 2.36 | 12.15 | 11.80 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.49m3を超え0.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,471 | 1.26 | 1.14 | 0.06 | - | 86.20 | 34.48 | 26.31 | 10.19 | 2.92 | 12.54 | 11.74 | 0.47 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 64,555 | 1.78 | 1.05 | 0.61 | 0.06 | 83.60 | 31.75 | 27.26 | 9.39 | 2.69 | 14.62 | 10.82 | 3.06 | 0.43 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 58,651 | 1.28 | 1.15 | 0.06 | - | 85.99 | 34.95 | 25.47 | 10.33 | 2.96 | 12.73 | 11.91 | 0.48 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,042 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.77 | 34.72 | 29.53 | 10.60 | 2.36 | 12.17 | 11.83 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 64,127 | 0.67 | 0.61 | 0.06 | - | 85.05 | 31.97 | 30.23 | 9.76 | 2.17 | 14.28 | 10.89 | 3.08 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 58,223 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.61 | 35.22 | 28.73 | 10.75 | 2.39 | 12.33 | 11.99 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 62,103 | 1.28 | 1.15 | 0.06 | - | 86.00 | 34.33 | 26.25 | 10.17 | 2.96 | 12.72 | 11.91 | 0.48 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.52m3を超え0.55m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 67,490 | 1.79 | 1.06 | 0.61 | 0.06 | 83.41 | 31.60 | 27.22 | 9.36 | 2.72 | 14.80 | 10.96 | 3.10 | 0.44 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 61,235 | 1.30 | 1.17 | 0.06 | - | 85.80 | 34.81 | 25.40 | 10.32 | 3.00 | 12.90 | 12.08 | 0.48 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 61,649 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.60 | 34.57 | 29.52 | 10.59 | 2.39 | 12.34 | 12.00 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 67,036 | 0.68 | 0.62 | 0.06 | - | 84.86 | 31.80 | 30.23 | 9.74 | 2.20 | 14.46 | 11.03 | 3.12 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 60,781 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.43 | 35.08 | 28.71 | 10.74 | 2.42 | 12.51 | 12.17 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.55m3を超え0.58m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,744 | 1.30 | 1.17 | 0.06 | - | 85.82 | 34.19 | 26.20 | 10.16 | 2.99 | 12.88 | 12.07 | 0.48 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 70,433 | 1.80 | 1.07 | 0.62 | 0.05 | 83.23 | 31.46 | 27.18 | 9.34 | 2.75 | 14.97 | 11.09 | 3.14 | 0.44 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 63,827 | 1.32 | 1.19 | 0.06 | - | 85.62 | 34.67 | 25.34 | 10.31 | 3.03 | 13.06 | 12.24 | 0.49 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,264 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.45 | 34.43 | 29.51 | 10.59 | 2.42 | 12.49 | 12.16 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 69,953 | 0.68 | 0.62 | 0.06 | - | 84.68 | 31.63 | 30.23 | 9.73 | 2.22 | 14.64 | 11.17 | 3.16 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 63,348 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.27 | 34.94 | 28.69 | 10.74 | 2.45 | 12.67 | 12.33 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.58m3を超え0.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 67,376 | 1.31 | 1.18 | 0.06 | - | 85.66 | 34.06 | 26.15 | 10.15 | 3.02 | 13.03 | 12.21 | 0.49 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,367 | 1.83 | 1.09 | 0.63 | 0.05 | 83.04 | 31.30 | 27.15 | 9.32 | 2.77 | 15.13 | 11.21 | 3.17 | 0.45 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 66,411 | 1.33 | 1.20 | 0.06 | - | 85.46 | 34.56 | 25.28 | 10.30 | 3.06 | 13.21 | 12.39 | 0.49 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 66,871 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.31 | 34.31 | 29.51 | 10.58 | 2.44 | 12.63 | 12.30 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 72,862 | 0.68 | 0.63 | 0.05 | - | 84.53 | 31.51 | 30.23 | 9.71 | 2.24 | 14.79 | 11.29 | 3.19 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 65,906 | 0.06 | 0.06 | - | - | 87.12 | 34.81 | 28.68 | 10.73 | 2.48 | 12.82 | 12.48 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.61m3を超え0.65m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,457 | 1.33 | 1.20 | 0.06 | － | 85.50 | 33.94 | 26.10 | 10.14 | 3.05 | 13.17 | 12.36 | 0.49 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 76,800 | 1.84 | 1.10 | 0.63 | 0.05 | 82.86 | 31.16 | 27.11 | 9.30 | 2.80 | 15.30 | 11.34 | 3.21 | 0.45 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 69,435 | 1.35 | 1.22 | 0.06 | － | 85.27 | 34.41 | 25.22 | 10.29 | 3.10 | 13.38 | 12.55 | 0.50 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 69,923 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.15 | 34.18 | 29.50 | 10.57 | 2.47 | 12.79 | 12.46 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 76,266 | 0.69 | 0.64 | 0.05 | － | 84.36 | 31.37 | 30.23 | 9.69 | 2.26 | 14.95 | 11.42 | 3.23 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 68,900 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.97 | 34.69 | 28.66 | 10.73 | 2.50 | 12.97 | 12.64 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 0.65m3を超え0.69m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,972 | 1.34 | 1.21 | 0.06 | － | 85.32 | 33.79 | 26.05 | 10.13 | 3.09 | 13.34 | 12.52 | 0.50 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 80,718 | 1.86 | 1.11 | 0.64 | 0.05 | 82.66 | 30.98 | 27.08 | 9.28 | 2.83 | 15.48 | 11.48 | 3.25 | 0.46 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 72,885 | 1.36 | 1.23 | 0.06 | － | 85.09 | 34.30 | 25.15 | 10.28 | 3.13 | 13.55 | 12.71 | 0.51 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,403 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.99 | 34.04 | 29.49 | 10.57 | 2.49 | 12.95 | 12.62 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 80,149 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | － | 84.17 | 31.19 | 30.23 | 9.68 | 2.28 | 15.13 | 11.56 | 3.27 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 72,316 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.80 | 34.55 | 28.64 | 10.72 | 2.53 | 13.14 | 12.81 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 0.69m3を超え0.73m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,487 | 1.36 | 1.23 | 0.06 | － | 85.15 | 33.67 | 26.00 | 10.11 | 3.12 | 13.49 | 12.67 | 0.50 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,636 | 1.88 | 1.12 | 0.65 | 0.05 | 82.49 | 30.85 | 27.04 | 9.26 | 2.86 | 15.63 | 11.60 | 3.28 | 0.46 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 76,335 | 1.38 | 1.25 | 0.06 | － | 84.92 | 34.17 | 25.09 | 10.27 | 3.17 | 13.70 | 12.86 | 0.51 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,885 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.85 | 33.92 | 29.48 | 10.56 | 2.52 | 13.09 | 12.77 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,033 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | － | 84.02 | 31.07 | 30.23 | 9.66 | 2.30 | 15.28 | 11.68 | 3.30 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 養生工無 | 75,733 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.65 | 34.43 | 28.62 | 10.72 | 2.56 | 13.29 | 12.96 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.73m3を超え0.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,002 | 1.37 | 1.24 | 0.06 | - | 85.00 | 33.55 | 25.96 | 10.10 | 3.15 | 13.63 | 12.80 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 88,553 | 1.91 | 1.14 | 0.66 | 0.05 | 82.32 | 30.71 | 27.01 | 9.24 | 2.88 | 15.77 | 11.71 | 3.31 | 0.46 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 79,785 | 1.39 | 1.26 | 0.06 | - | 84.77 | 34.05 | 25.04 | 10.26 | 3.20 | 13.84 | 13.00 | 0.52 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 80,365 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.72 | 33.82 | 29.47 | 10.55 | 2.54 | 13.22 | 12.90 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 87,917 | 0.71 | 0.66 | 0.05 | - | 83.85 | 30.90 | 30.24 | 9.65 | 2.32 | 15.44 | 11.80 | 3.34 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 79,148 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.51 | 34.33 | 28.60 | 10.71 | 2.58 | 13.43 | 13.10 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.77m3を超え0.82m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,958 | 1.38 | 1.25 | 0.06 | - | 84.85 | 33.43 | 25.91 | 10.09 | 3.18 | 13.77 | 12.94 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 92,963 | 1.92 | 1.15 | 0.66 | 0.05 | 82.16 | 30.58 | 26.98 | 9.22 | 2.90 | 15.92 | 11.82 | 3.34 | 0.47 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 83,668 | 1.40 | 1.27 | 0.06 | - | 84.62 | 33.95 | 24.98 | 10.25 | 3.23 | 13.98 | 13.14 | 0.52 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,283 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.58 | 33.68 | 29.47 | 10.55 | 2.56 | 13.36 | 13.04 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 92,288 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | - | 83.71 | 30.78 | 30.24 | 9.63 | 2.34 | 15.57 | 11.91 | 3.37 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 82,994 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.37 | 34.22 | 28.58 | 10.71 | 2.60 | 13.57 | 13.25 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.82m3を超え0.87m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 89,355 | 1.40 | 1.27 | 0.06 | - | 84.69 | 33.30 | 25.87 | 10.08 | 3.21 | 13.91 | 13.08 | 0.52 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 97,864 | 1.95 | 1.16 | 0.67 | 0.05 | 81.97 | 30.43 | 26.95 | 9.20 | 2.93 | 16.08 | 11.94 | 3.38 | 0.47 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 87,984 | 1.42 | 1.29 | 0.06 | - | 84.45 | 33.82 | 24.93 | 10.24 | 3.26 | 14.13 | 13.28 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,638 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.44 | 33.56 | 29.46 | 10.54 | 2.59 | 13.50 | 13.18 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 97,147 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | - | 83.56 | 30.64 | 30.24 | 9.62 | 2.36 | 15.72 | 12.03 | 3.40 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 87,267 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.23 | 34.09 | 28.57 | 10.71 | 2.63 | 13.71 | 13.39 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.87m3を超え0.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 93,836 | 1.41 | 1.28 | 0.06 | - | 84.47 | 33.17 | 25.80 | 10.06 | 3.23 | 14.12 | 13.19 | 0.52 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 102,850 | 1.96 | 1.17 | 0.67 | 0.05 | 81.76 | 30.27 | 26.90 | 9.18 | 2.95 | 16.28 | 12.03 | 3.40 | 0.48 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 92,384 | 1.43 | 1.30 | 0.06 | - | 84.22 | 33.68 | 24.85 | 10.22 | 3.28 | 14.35 | 13.40 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 93,076 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.23 | 33.42 | 29.42 | 10.52 | 2.61 | 13.71 | 13.30 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 102,090 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | - | 83.34 | 30.49 | 30.21 | 9.59 | 2.38 | 15.93 | 12.12 | 3.43 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 91,624 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.01 | 33.95 | 28.52 | 10.69 | 2.65 | 13.93 | 13.51 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.92m3を超え0.97m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 98,237 | 1.42 | 1.29 | 0.06 | - | 84.34 | 33.06 | 25.77 | 10.05 | 3.26 | 14.24 | 13.30 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 107,750 | 1.98 | 1.18 | 0.68 | 0.05 | 81.61 | 30.15 | 26.88 | 9.16 | 2.97 | 16.41 | 12.13 | 3.43 | 0.48 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 96,704 | 1.44 | 1.31 | 0.06 | - | 84.11 | 33.60 | 24.81 | 10.21 | 3.31 | 14.45 | 13.51 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 97,435 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.12 | 33.32 | 29.42 | 10.52 | 2.63 | 13.82 | 13.41 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 106,950 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | - | 83.22 | 30.38 | 30.21 | 9.58 | 2.39 | 16.05 | 12.22 | 3.45 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 95,902 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.89 | 33.85 | 28.51 | 10.69 | 2.67 | 14.05 | 13.63 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 0.97m3を超え | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 103,070 | 1.43 | 1.30 | 0.06 | - | 84.22 | 32.97 | 25.73 | 10.04 | 3.28 | 14.35 | 13.42 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 113,140 | 1.98 | 1.18 | 0.68 | 0.05 | 81.49 | 30.06 | 26.85 | 9.15 | 2.99 | 16.53 | 12.22 | 3.46 | 0.48 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 101,450 | 1.46 | 1.32 | 0.06 | - | 83.96 | 33.50 | 24.76 | 10.20 | 3.33 | 14.58 | 13.63 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.03m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,220 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.00 | 33.22 | 29.41 | 10.51 | 2.65 | 13.94 | 13.53 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 112,290 | 0.74 | 0.69 | 0.05 | - | 83.11 | 30.28 | 30.21 | 9.57 | 2.41 | 16.15 | 12.31 | 3.48 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 100,600 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.78 | 33.77 | 28.49 | 10.68 | 2.69 | 14.16 | 13.75 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 1.03m3を超え1.09m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 116,040 | 1.34 | 1.22 | 0.05 | - | 85.03 | 35.70 | 21.33 | 8.51 | 3.09 | 13.63 | 12.75 | 0.50 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 118,140 | 1.46 | 1.20 | 0.14 | 0.05 | 84.50 | 35.08 | 21.80 | 8.36 | 3.03 | 14.04 | 12.52 | 0.66 | 0.49 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 115,240 | 1.35 | 1.23 | 0.05 | - | 84.93 | 35.94 | 20.86 | 8.57 | 3.11 | 13.72 | 12.84 | 0.50 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 110,360 | 0.05 | 0.05 | - | - | 86.14 | 37.51 | 22.81 | 8.50 | 2.12 | 13.81 | 13.41 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 112,460 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | - | 85.55 | 36.82 | 23.27 | 8.34 | 2.08 | 14.25 | 13.16 | 0.70 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 109,570 | 0.05 | 0.05 | - | - | 86.05 | 37.79 | 22.33 | 8.56 | 2.13 | 13.90 | 13.50 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 1.09m3を超え1.15m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 121,660 | 1.35 | 1.23 | 0.05 | - | 84.93 | 35.61 | 21.31 | 8.51 | 3.11 | 13.72 | 12.85 | 0.50 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 123,880 | 1.47 | 1.21 | 0.14 | 0.05 | 84.38 | 34.98 | 21.78 | 8.36 | 3.05 | 14.15 | 12.62 | 0.67 | 0.49 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 120,820 | 1.36 | 1.24 | 0.05 | - | 84.81 | 35.85 | 20.83 | 8.57 | 3.13 | 13.83 | 12.94 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 115,660 | 0.05 | 0.05 | - | - | 86.04 | 37.45 | 22.79 | 8.50 | 2.13 | 13.91 | 13.52 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 117,880 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | - | 85.45 | 36.75 | 23.26 | 8.34 | 2.09 | 14.35 | 13.26 | 0.70 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 114,820 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.93 | 37.71 | 22.31 | 8.56 | 2.15 | 14.02 | 13.62 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 1.15m3以上 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 127,750 | 1.36 | 1.24 | 0.05 | - | 84.81 | 35.52 | 21.28 | 8.51 | 3.13 | 13.83 | 12.95 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 130,100 | 1.48 | 1.22 | 0.14 | 0.05 | 84.27 | 34.89 | 21.76 | 8.35 | 3.07 | 14.25 | 12.71 | 0.67 | 0.50 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.15m3を超え1.22m3以下 | | 養生工無 | 126,860 | 1.37 | 1.25 | 0.05 | - | 84.71 | 35.76 | 20.81 | 8.57 | 3.15 | 13.92 | 13.04 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 121,400 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.94 | 37.36 | 22.78 | 8.50 | 2.15 | 14.01 | 13.62 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 123,750 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | - | 85.34 | 36.68 | 23.25 | 8.33 | 2.10 | 14.46 | 13.37 | 0.71 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 120,520 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.84 | 37.65 | 22.29 | 8.56 | 2.16 | 14.11 | 13.72 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 1.22m3を超え1.29m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 134,300 | 1.37 | 1.25 | 0.05 | - | 84.71 | 35.45 | 21.26 | 8.50 | 3.15 | 13.92 | 13.04 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 136,790 | 1.49 | 1.23 | 0.14 | 0.05 | 84.16 | 34.80 | 21.74 | 8.35 | 3.09 | 14.35 | 12.81 | 0.68 | 0.50 | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 133,360 | 1.38 | 1.26 | 0.05 | - | 84.60 | 35.69 | 20.78 | 8.56 | 3.17 | 14.02 | 13.14 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 127,580 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.83 | 37.29 | 22.77 | 8.49 | 2.16 | 14.12 | 13.73 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 130,070 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | - | 85.24 | 36.59 | 23.24 | 8.33 | 2.12 | 14.56 | 13.47 | 0.71 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 126,640 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.73 | 37.57 | 22.27 | 8.56 | 2.18 | 14.22 | 13.83 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 1.29m3を超え1.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 140,860 | 1.38 | 1.26 | 0.05 | - | 84.61 | 35.35 | 21.24 | 8.50 | 3.17 | 14.01 | 13.13 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 143,490 | 1.50 | 1.24 | 0.14 | 0.05 | 84.07 | 34.74 | 21.72 | 8.34 | 3.11 | 14.43 | 12.89 | 0.68 | 0.50 | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 139,870 | 1.39 | 1.27 | 0.05 | - | 84.50 | 35.62 | 20.75 | 8.56 | 3.19 | 14.11 | 13.22 | 0.52 | - | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 133,770 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.73 | 37.22 | 22.75 | 8.49 | 2.17 | 14.22 | 13.83 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 136,400 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | - | 85.14 | 36.51 | 23.23 | 8.33 | 2.13 | 14.66 | 13.56 | 0.72 | 0.03 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 132,780 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.63 | 37.51 | 22.25 | 8.55 | 2.19 | 14.32 | 13.93 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 147,900 | 1.39 | 1.27 | 0.05 | - | 84.52 | 35.29 | 21.21 | 8.50 | 3.19 | 14.09 | 13.21 | 0.51 | - | - | - | バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.36m3を超え1.44m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 150,670 | 1.51 | 1.25 | 0.14 | 0.05 | 83.96 | 34.64 | 21.70 | 8.34 | 3.13 | 14.53 | 12.97 | 0.69 | 0.51 | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 146,850 | 1.40 | 1.28 | 0.05 | － | 84.40 | 35.53 | 20.73 | 8.56 | 3.21 | 14.20 | 13.31 | 0.52 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 140,400 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.64 | 37.15 | 22.74 | 8.49 | 2.18 | 14.31 | 13.92 | 0.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 143,180 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | － | 85.05 | 36.46 | 23.22 | 8.32 | 2.14 | 14.75 | 13.65 | 0.72 | 0.03 | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 139,350 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.54 | 37.44 | 22.24 | 8.55 | 2.20 | 14.41 | 14.02 | 0.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 1.44m3を超え1.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 155,390 | 1.40 | 1.28 | 0.05 | － | 84.42 | 35.21 | 21.19 | 8.50 | 3.20 | 14.18 | 13.29 | 0.52 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 158,320 | 1.52 | 1.25 | 0.15 | 0.05 | 83.87 | 34.58 | 21.68 | 8.34 | 3.14 | 14.61 | 13.05 | 0.69 | 0.51 | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 154,280 | 1.41 | 1.29 | 0.05 | － | 84.31 | 35.47 | 20.70 | 8.56 | 3.23 | 14.28 | 13.39 | 0.52 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 147,470 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.55 | 37.08 | 22.73 | 8.48 | 2.20 | 14.40 | 14.01 | 0.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 150,400 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | － | 84.95 | 36.38 | 23.21 | 8.32 | 2.15 | 14.85 | 13.74 | 0.73 | 0.03 | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 146,360 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.44 | 37.37 | 22.22 | 8.55 | 2.21 | 14.51 | 14.12 | 0.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 1.52m3を超え1.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 163,350 | 1.40 | 1.28 | 0.05 | － | 84.35 | 35.16 | 21.17 | 8.49 | 3.22 | 14.25 | 13.37 | 0.52 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 166,460 | 1.53 | 1.26 | 0.15 | 0.05 | 83.78 | 34.50 | 21.67 | 8.33 | 3.16 | 14.69 | 13.12 | 0.70 | 0.51 | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 162,180 | 1.41 | 1.29 | 0.05 | － | 84.23 | 35.42 | 20.68 | 8.55 | 3.24 | 14.36 | 13.47 | 0.52 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 154,980 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.47 | 37.03 | 22.72 | 8.48 | 2.21 | 14.48 | 14.10 | 0.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 158,080 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | － | 84.87 | 36.32 | 23.21 | 8.31 | 2.16 | 14.93 | 13.82 | 0.73 | 0.03 | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 153,800 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.36 | 37.30 | 22.21 | 8.55 | 2.23 | 14.59 | 14.20 | 0.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.61m3を超え1.70m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 171,790 | 1.41 | 1.29 | 0.05 | － | 84.26 | 35.09 | 21.15 | 8.49 | 3.24 | 14.33 | 13.45 | 0.52 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 175,070 | 1.54 | 1.27 | 0.15 | 0.05 | 83.69 | 34.42 | 21.65 | 8.33 | 3.18 | 14.77 | 13.20 | 0.70 | 0.51 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 170,550 | 1.42 | 1.30 | 0.05 | － | 84.13 | 35.33 | 20.66 | 8.55 | 3.26 | 14.45 | 13.55 | 0.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 162,930 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.39 | 36.98 | 22.70 | 8.48 | 2.22 | 14.56 | 14.18 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 166,210 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | － | 84.77 | 36.23 | 23.20 | 8.31 | 2.18 | 15.02 | 13.90 | 0.74 | 0.03 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 161,690 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.27 | 37.25 | 22.19 | 8.54 | 2.24 | 14.68 | 14.29 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 1.70m3を超え1.80m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 180,690 | 1.42 | 1.30 | 0.05 | － | 84.17 | 35.01 | 21.14 | 8.49 | 3.25 | 14.41 | 13.52 | 0.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 184,160 | 1.54 | 1.27 | 0.15 | 0.05 | 83.62 | 34.36 | 21.64 | 8.33 | 3.19 | 14.84 | 13.26 | 0.70 | 0.52 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 179,370 | 1.43 | 1.31 | 0.05 | － | 84.05 | 35.26 | 20.64 | 8.55 | 3.28 | 14.52 | 13.62 | 0.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 171,320 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.31 | 36.91 | 22.69 | 8.48 | 2.23 | 14.64 | 14.26 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 174,790 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | － | 84.71 | 36.19 | 23.19 | 8.31 | 2.19 | 15.08 | 13.98 | 0.74 | 0.02 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 170,000 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.20 | 37.20 | 22.18 | 8.54 | 2.25 | 14.75 | 14.37 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 1.80m3を超え1.90m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 190,060 | 1.43 | 1.31 | 0.05 | － | 84.09 | 34.94 | 21.12 | 8.49 | 3.27 | 14.48 | 13.59 | 0.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 193,730 | 1.55 | 1.28 | 0.15 | 0.05 | 83.54 | 34.31 | 21.62 | 8.32 | 3.20 | 14.91 | 13.33 | 0.71 | 0.52 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 188,680 | 1.43 | 1.31 | 0.05 | － | 83.99 | 35.22 | 20.62 | 8.55 | 3.29 | 14.58 | 13.69 | 0.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 180,160 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.24 | 36.87 | 22.68 | 8.47 | 2.24 | 14.71 | 14.33 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 183,830 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | － | 84.63 | 36.14 | 23.18 | 8.30 | 2.20 | 15.16 | 14.05 | 0.75 | 0.02 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 養生工無 | 178,770 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.12 | 37.14 | 22.17 | 8.54 | 2.26 | 14.83 | 14.45 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 1.90m3を超え 2.00m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 199,430 | 1.43 | 1.31 | 0.05 | - | 84.03 | 34.91 | 21.10 | 8.48 | 3.28 | 14.54 | 13.65 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 203,300 | 1.56 | 1.29 | 0.15 | 0.05 | 83.47 | 34.24 | 21.61 | 8.32 | 3.22 | 14.97 | 13.39 | 0.71 | 0.52 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 197,970 | 1.44 | 1.32 | 0.05 | - | 83.92 | 35.17 | 20.60 | 8.55 | 3.30 | 14.64 | 13.75 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 188,990 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.17 | 36.82 | 22.67 | 8.47 | 2.25 | 14.78 | 14.40 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 192,860 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.57 | 36.10 | 23.18 | 8.30 | 2.20 | 15.22 | 14.11 | 0.75 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 187,530 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.06 | 37.10 | 22.16 | 8.54 | 2.27 | 14.89 | 14.51 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.00m3を超え 2.11m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 209,270 | 1.44 | 1.32 | 0.05 | - | 83.96 | 34.84 | 21.09 | 8.48 | 3.29 | 14.60 | 13.71 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 213,340 | 1.56 | 1.29 | 0.15 | 0.05 | 83.41 | 34.19 | 21.60 | 8.32 | 3.23 | 15.03 | 13.45 | 0.71 | 0.52 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 207,730 | 1.46 | 1.33 | 0.05 | - | 83.83 | 35.10 | 20.58 | 8.54 | 3.32 | 14.71 | 13.81 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 198,270 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.10 | 36.75 | 22.67 | 8.47 | 2.26 | 14.85 | 14.47 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 202,340 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.50 | 36.04 | 23.17 | 8.30 | 2.21 | 15.29 | 14.18 | 0.75 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 196,730 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.99 | 37.05 | 22.14 | 8.54 | 2.28 | 14.96 | 14.58 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.11m3を超え 2.23m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 220,050 | 1.45 | 1.32 | 0.05 | - | 83.89 | 34.79 | 21.07 | 8.48 | 3.31 | 14.66 | 13.77 | 0.53 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 224,350 | 1.57 | 1.30 | 0.15 | 0.05 | 83.34 | 34.15 | 21.58 | 8.32 | 3.24 | 15.09 | 13.50 | 0.72 | 0.52 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 218,420 | 1.46 | 1.33 | 0.05 | - | 83.77 | 35.06 | 20.56 | 8.54 | 3.33 | 14.77 | 13.87 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 208,430 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.04 | 36.71 | 22.66 | 8.47 | 2.27 | 14.91 | 14.53 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 2.23m3を超え2.35m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 212,730 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.43 | 35.99 | 23.16 | 8.30 | 2.22 | 15.36 | 14.24 | 0.76 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 206,800 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.92 | 37.02 | 22.13 | 8.53 | 2.28 | 15.03 | 14.65 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 231,290 | 1.46 | 1.33 | 0.05 | - | 83.82 | 34.73 | 21.06 | 8.48 | 3.32 | 14.72 | 13.82 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 235,830 | 1.57 | 1.30 | 0.15 | 0.05 | 83.28 | 34.11 | 21.57 | 8.31 | 3.25 | 15.15 | 13.55 | 0.72 | 0.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 229,570 | 1.47 | 1.34 | 0.05 | - | 83.71 | 35.00 | 20.55 | 8.54 | 3.34 | 14.82 | 13.92 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 219,030 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.98 | 36.67 | 22.65 | 8.47 | 2.27 | 14.97 | 14.59 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 223,570 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.37 | 35.94 | 23.16 | 8.29 | 2.23 | 15.42 | 14.30 | 0.76 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 217,310 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.86 | 36.97 | 22.12 | 8.53 | 2.29 | 15.09 | 14.71 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.35m3を超え2.48m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 243,000 | 1.46 | 1.33 | 0.05 | - | 83.77 | 34.69 | 21.04 | 8.48 | 3.33 | 14.77 | 13.87 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 247,790 | 1.58 | 1.31 | 0.15 | 0.05 | 83.22 | 34.05 | 21.56 | 8.31 | 3.26 | 15.20 | 13.60 | 0.72 | 0.53 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 241,190 | 1.47 | 1.34 | 0.05 | - | 83.65 | 34.97 | 20.53 | 8.54 | 3.35 | 14.88 | 13.98 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 230,070 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.94 | 36.66 | 22.64 | 8.46 | 2.28 | 15.01 | 14.65 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 234,860 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.32 | 35.91 | 23.15 | 8.29 | 2.24 | 15.47 | 14.35 | 0.76 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 228,260 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.80 | 36.93 | 22.11 | 8.53 | 2.30 | 15.15 | 14.77 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.48m3を超え | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 255,650 | 1.47 | 1.34 | 0.05 | - | 83.71 | 34.65 | 21.03 | 8.47 | 3.34 | 14.82 | 13.92 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 260,710 | 1.58 | 1.31 | 0.15 | 0.05 | 83.17 | 34.02 | 21.55 | 8.31 | 3.27 | 15.25 | 13.65 | 0.72 | 0.53 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 253,740 | 1.48 | 1.35 | 0.05 | - | 83.59 | 34.91 | 20.52 | 8.54 | 3.36 | 14.93 | 14.03 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.62m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 242,000 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.88 | 36.61 | 22.63 | 8.46 | 2.29 | 15.07 | 14.71 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 247,060 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.26 | 35.86 | 23.15 | 8.29 | 2.24 | 15.53 | 14.41 | 0.76 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 240,090 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.74 | 36.88 | 22.10 | 8.53 | 2.31 | 15.21 | 14.83 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.62m3を超え 2.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 269,240 | 1.47 | 1.34 | 0.05 | - | 83.67 | 34.62 | 21.02 | 8.47 | 3.35 | 14.86 | 13.97 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 274,580 | 1.59 | 1.32 | 0.15 | 0.05 | 83.10 | 33.95 | 21.54 | 8.31 | 3.28 | 15.31 | 13.70 | 0.73 | 0.53 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 267,220 | 1.48 | 1.35 | 0.05 | - | 83.53 | 34.86 | 20.50 | 8.54 | 3.38 | 14.99 | 14.08 | 0.55 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 254,810 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.83 | 36.56 | 22.63 | 8.46 | 2.30 | 15.12 | 14.76 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 260,150 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.20 | 35.81 | 23.14 | 8.29 | 2.25 | 15.59 | 14.46 | 0.77 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 252,790 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.69 | 36.84 | 22.09 | 8.53 | 2.32 | 15.26 | 14.88 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.77m3を超え 2.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 283,290 | 1.48 | 1.35 | 0.05 | - | 83.61 | 34.57 | 21.01 | 8.47 | 3.36 | 14.91 | 14.02 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 288,930 | 1.59 | 1.32 | 0.15 | 0.05 | 83.06 | 33.91 | 21.53 | 8.31 | 3.29 | 15.35 | 13.74 | 0.73 | 0.53 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 281,160 | 1.49 | 1.36 | 0.05 | - | 83.48 | 34.82 | 20.49 | 8.54 | 3.39 | 15.03 | 14.12 | 0.55 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 268,060 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.78 | 36.54 | 22.62 | 8.46 | 2.30 | 15.17 | 14.81 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 273,700 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.16 | 35.79 | 23.14 | 8.28 | 2.26 | 15.63 | 14.51 | 0.77 | 0.02 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 265,930 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.66 | 36.83 | 22.08 | 8.53 | 2.32 | 15.29 | 14.93 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 2.92m3を超え 3.17m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 297,820 | 1.48 | 1.35 | 0.05 | - | 83.57 | 34.54 | 21.00 | 8.47 | 3.37 | 14.95 | 14.06 | 0.54 | - | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 303,770 | 1.60 | 1.32 | 0.15 | 0.05 | 83.00 | 33.88 | 21.52 | 8.30 | 3.30 | 15.40 | 13.79 | 0.73 | 0.53 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.027【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 2.92m3を超え3.08m3以下 | | 養生工無 | 295,570 | 1.49 | 1.36 | 0.05 | - | 83.43 | 34.79 | 20.48 | 8.53 | 3.39 | 15.08 | 14.17 | 0.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 281,760 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.73 | 36.50 | 22.61 | 8.46 | 2.31 | 15.22 | 14.86 | 0.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 287,700 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.11 | 35.76 | 23.13 | 8.28 | 2.26 | 15.68 | 14.56 | 0.77 | 0.02 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 279,510 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.61 | 36.79 | 22.08 | 8.53 | 2.33 | 15.34 | 14.98 | 0.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 3.08m3を超え3.25m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 313,280 | 1.48 | 1.35 | 0.05 | - | 83.52 | 34.49 | 20.99 | 8.47 | 3.38 | 15.00 | 14.10 | 0.55 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 319,550 | 1.61 | 1.33 | 0.15 | 0.05 | 82.94 | 33.82 | 21.51 | 8.30 | 3.31 | 15.45 | 13.83 | 0.73 | 0.54 | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 310,900 | 1.50 | 1.37 | 0.05 | - | 83.38 | 34.76 | 20.46 | 8.53 | 3.40 | 15.12 | 14.21 | 0.55 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 296,330 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.68 | 36.45 | 22.61 | 8.46 | 2.32 | 15.27 | 14.91 | 0.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 302,610 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.07 | 35.73 | 23.13 | 8.28 | 2.27 | 15.72 | 14.60 | 0.77 | 0.02 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 293,960 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.56 | 36.77 | 22.07 | 8.52 | 2.33 | 15.39 | 15.03 | 0.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 3.25m3を超え3.42m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 329,210 | 1.49 | 1.36 | 0.05 | - | 83.47 | 34.44 | 20.98 | 8.47 | 3.39 | 15.04 | 14.14 | 0.55 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 335,820 | 1.62 | 1.33 | 0.16 | 0.05 | 82.90 | 33.79 | 21.50 | 8.30 | 3.32 | 15.48 | 13.86 | 0.74 | 0.54 | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 326,710 | 1.50 | 1.37 | 0.05 | - | 83.35 | 34.74 | 20.45 | 8.53 | 3.41 | 15.15 | 14.25 | 0.55 | - | - | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 311,350 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.64 | 36.44 | 22.60 | 8.45 | 2.32 | 15.31 | 14.95 | 0.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 317,960 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | - | 84.02 | 35.70 | 23.12 | 8.28 | 2.27 | 15.77 | 14.64 | 0.78 | 0.02 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 養生工無 | 308,850 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.52 | 36.74 | 22.06 | 8.52 | 2.34 | 15.43 | 15.07 | 0.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.028【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,063.0 | 11.47 | 11.47 | － | － | 84.16 | 74.14 | 10.02 | － | － | 4.37 | 4.37 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.029【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工 | 圧送管延長距離区分 | 床版厚さ区分 | 溶接金網規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 36,212 | 5.18 | 4.67 | - | - | 46.49 | 23.55 | 6.62 | 3.93 | 3.20 | 48.33 | 39.40 | 8.00 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 35,294 | 5.31 | 4.79 | - | - | 47.77 | 24.23 | 6.79 | 4.03 | 3.28 | 46.92 | 40.36 | 5.61 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 50m未満 | 10cm | | 37,193 | 5.33 | 4.54 | - | - | 47.67 | 25.34 | 6.45 | 3.82 | 3.12 | 47.00 | 38.30 | 7.79 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 36,274 | 5.47 | 4.66 | - | - | 48.88 | 25.97 | 6.61 | 3.92 | 3.20 | 45.65 | 39.27 | 5.45 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 50m以上100m未満 | 10cm | | 39,156 | 5.63 | 4.32 | - | - | 49.73 | 28.53 | 6.12 | 3.63 | 2.96 | 44.64 | 36.38 | 7.40 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 38,238 | 5.76 | 4.42 | - | - | 50.93 | 29.21 | 6.27 | 3.72 | 3.03 | 43.31 | 37.26 | 5.17 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 100m以上150m以下 | 10cm | | 41,119 | 5.89 | 4.11 | - | - | 51.60 | 31.39 | 5.83 | 3.46 | 2.82 | 42.51 | 34.65 | 7.04 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 40,201 | 6.02 | 4.20 | - | - | 52.78 | 32.12 | 5.96 | 3.54 | 2.88 | 41.20 | 35.44 | 4.92 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 10cm | | 37,904 | 4.95 | 4.46 | - | - | 48.94 | 25.94 | 6.33 | 3.75 | 3.06 | 46.11 | 37.59 | 7.64 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 36,985 | 5.07 | 4.57 | - | - | 50.15 | 26.59 | 6.48 | 3.84 | 3.13 | 44.78 | 38.52 | 5.35 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 50m未満 | 10cm | | 38,884 | 5.11 | 4.35 | - | - | 49.94 | 27.51 | 6.17 | 3.66 | 2.98 | 44.95 | 36.64 | 7.45 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 37,966 | 5.22 | 4.45 | - | - | 51.17 | 28.20 | 6.32 | 3.75 | 3.05 | 43.61 | 37.52 | 5.21 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 50m以上100m未満 | 10cm | | 40,848 | 5.40 | 4.14 | - | - | 51.81 | 30.46 | 5.87 | 3.48 | 2.84 | 42.79 | 34.88 | 7.09 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 39,929 | 5.52 | 4.23 | - | - | 53.01 | 31.17 | 6.01 | 3.56 | 2.90 | 41.47 | 35.68 | 4.95 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 100m以上150m以下 | 10cm | | 42,811 | 5.66 | 3.95 | - | - | 53.51 | 33.14 | 5.60 | 3.32 | 2.71 | 40.83 | 33.28 | 6.77 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 15cm | | 41,892 | 5.78 | 4.03 | - | - | 54.68 | 33.88 | 5.72 | 3.39 | 2.77 | 39.54 | 34.01 | 4.72 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 54,644 | 1.47 | 0.99 | － | － | 72.74 | 23.58 | 15.42 | 5.15 | 3.31 | 25.79 | 25.57 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 55,230 | 1.54 | 0.98 | － | － | 72.94 | 23.29 | 16.24 | 5.10 | 3.28 | 25.52 | 25.30 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 56,401 | 1.65 | 0.95 | － | － | 73.36 | 22.83 | 17.83 | 4.99 | 3.21 | 24.99 | 24.77 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 57,625 | 1.77 | 0.93 | － | － | 73.77 | 22.35 | 19.41 | 4.89 | 3.14 | 24.46 | 24.24 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 54,072 | 1.47 | 1.00 | － | － | 72.46 | 23.79 | 15.59 | 5.21 | 3.35 | 26.07 | 25.84 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 54,656 | 1.53 | 0.99 | － | － | 72.69 | 23.57 | 16.41 | 5.15 | 3.31 | 25.78 | 25.56 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 55,826 | 1.64 | 0.96 | － | － | 73.11 | 23.06 | 18.01 | 5.05 | 3.24 | 25.25 | 25.03 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 57,049 | 1.77 | 0.94 | － | － | 73.52 | 22.56 | 19.61 | 4.94 | 3.17 | 24.71 | 24.49 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 51,453 | 1.44 | 1.05 | － | － | 71.19 | 25.02 | 16.38 | 5.47 | 3.52 | 27.37 | 27.15 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 52,035 | 1.50 | 1.04 | － | － | 71.43 | 24.74 | 17.24 | 5.41 | 3.48 | 27.07 | 26.85 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,199 | 1.61 | 1.01 | － | － | 71.91 | 24.21 | 18.90 | 5.29 | 3.40 | 26.48 | 26.26 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,416 | 1.73 | 0.99 | － | － | 72.40 | 23.67 | 20.56 | 5.18 | 3.33 | 25.87 | 25.67 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 50,880 | 1.43 | 1.06 | － | － | 70.88 | 25.29 | 16.57 | 5.54 | 3.56 | 27.69 | 27.46 | 0.17 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 51,462 | 1.49 | 1.05 | － | － | 71.15 | 25.02 | 17.43 | 5.47 | 3.52 | 27.36 | 27.15 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 52,624 | 1.60 | 1.02 | － | － | 71.64 | 24.47 | 19.11 | 5.35 | 3.44 | 26.76 | 26.55 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 53,840 | 1.72 | 1.00 | － | － | 72.12 | 23.91 | 20.78 | 5.23 | 3.36 | 26.16 | 25.95 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | 有り | 延長無し | 53,335 | 1.45 | 1.01 | － | － | 72.12 | 24.14 | 15.80 | 5.28 | 3.39 | 26.43 | 26.20 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 53,919 | 1.52 | 1.00 | － | － | 72.34 | 23.86 | 16.64 | 5.22 | 3.36 | 26.14 | 25.91 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 55,087 | 1.64 | 0.98 | - | - | 72.79 | 23.37 | 18.25 | 5.11 | 3.29 | 25.57 | 25.36 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 56,308 | 1.76 | 0.96 | - | - | 73.22 | 22.87 | 19.87 | 5.00 | 3.21 | 25.02 | 24.81 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 延長無し | 52,762 | 1.45 | 1.02 | - | - | 71.85 | 24.39 | 15.98 | 5.34 | 3.43 | 26.70 | 26.48 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 53,346 | 1.51 | 1.01 | - | - | 72.08 | 24.13 | 16.82 | 5.28 | 3.39 | 26.41 | 26.19 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 54,513 | 1.63 | 0.99 | - | - | 72.53 | 23.62 | 18.44 | 5.17 | 3.32 | 25.84 | 25.63 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,732 | 1.76 | 0.97 | - | - | 72.96 | 23.10 | 20.07 | 5.05 | 3.25 | 25.28 | 25.07 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | 延長無し | 50,144 | 1.42 | 1.07 | - | - | 70.50 | 25.67 | 16.81 | 5.62 | 3.61 | 28.08 | 27.86 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 50,724 | 1.48 | 1.06 | - | - | 70.76 | 25.37 | 17.69 | 5.55 | 3.57 | 27.76 | 27.54 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 51,886 | 1.60 | 1.04 | - | - | 71.26 | 24.80 | 19.38 | 5.43 | 3.49 | 27.14 | 26.93 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 53,100 | 1.71 | 1.01 | - | - | 71.77 | 24.25 | 21.07 | 5.30 | 3.41 | 26.52 | 26.31 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 49,571 | 1.42 | 1.09 | - | - | 70.18 | 25.97 | 17.00 | 5.68 | 3.65 | 28.40 | 28.18 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 50,151 | 1.47 | 1.07 | - | - | 70.45 | 25.66 | 17.89 | 5.62 | 3.61 | 28.08 | 27.86 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 51,311 | 1.59 | 1.05 | - | - | 70.97 | 25.09 | 19.59 | 5.49 | 3.53 | 27.44 | 27.23 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 52,524 | 1.71 | 1.03 | - | - | 71.48 | 24.50 | 21.30 | 5.36 | 3.45 | 26.81 | 26.60 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | | | | | 延長無し | 51,732 | 1.98 | 1.04 | 0.31 | 0.20 | 69.35 | 24.89 | 15.99 | 5.44 | 1.50 | 28.67 | 27.01 | 1.18 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 52,316 | 2.03 | 1.03 | 0.30 | 0.20 | 69.61 | 24.62 | 16.85 | 5.38 | 1.48 | 28.36 | 26.71 | 1.17 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 53,482 | 2.15 | 1.01 | 0.30 | 0.19 | 70.12 | 24.09 | 18.50 | 5.27 | 1.45 | 27.73 | 26.12 | 1.14 | 0.41 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,701 | 2.25 | 0.98 | 0.29 | 0.19 | 70.64 | 23.56 | 20.16 | 5.15 | 1.42 | 27.11 | 25.54 | 1.11 | 0.40 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 51,139 | 1.97 | 1.05 | 0.31 | 0.20 | 69.03 | 25.20 | 16.17 | 5.51 | 1.51 | 29.00 | 27.32 | 1.19 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 51,721 | 2.03 | 1.04 | 0.31 | 0.20 | 69.30 | 24.90 | 17.04 | 5.45 | 1.50 | 28.67 | 27.01 | 1.18 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 52,886 | 2.15 | 1.02 | 0.30 | 0.20 | 69.81 | 24.35 | 18.71 | 5.33 | 1.46 | 28.04 | 26.42 | 1.15 | 0.41 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,104 | 2.25 | 1.00 | 0.29 | 0.19 | 70.33 | 23.79 | 20.39 | 5.21 | 1.43 | 27.42 | 25.82 | 1.13 | 0.41 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 48,532 | 1.97 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.48 | 26.53 | 17.04 | 5.80 | 1.60 | 30.55 | 28.79 | 1.26 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 49,112 | 2.02 | 1.10 | 0.32 | 0.21 | 67.79 | 26.21 | 17.95 | 5.74 | 1.58 | 30.19 | 28.45 | 1.24 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 50,271 | 2.13 | 1.07 | 0.32 | 0.21 | 68.39 | 25.63 | 19.69 | 5.60 | 1.54 | 29.48 | 27.79 | 1.21 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,483 | 2.23 | 1.05 | 0.31 | 0.20 | 68.97 | 25.02 | 21.42 | 5.47 | 1.50 | 28.80 | 27.14 | 1.19 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 47,939 | 1.97 | 1.12 | 0.33 | 0.22 | 67.12 | 26.87 | 17.25 | 5.88 | 1.62 | 30.91 | 29.14 | 1.27 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 48,518 | 2.02 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.43 | 26.53 | 18.17 | 5.81 | 1.60 | 30.55 | 28.80 | 1.26 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 49,675 | 2.12 | 1.08 | 0.32 | 0.21 | 68.04 | 25.92 | 19.92 | 5.67 | 1.56 | 29.84 | 28.13 | 1.23 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,886 | 2.22 | 1.06 | 0.31 | 0.20 | 68.65 | 25.31 | 21.68 | 5.54 | 1.52 | 29.13 | 27.46 | 1.20 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 延長無し | 50,416 | 1.98 | 1.07 | 0.32 | 0.21 | 68.60 | 25.53 | 16.41 | 5.59 | 1.54 | 29.42 | 27.71 | 1.21 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 50,998 | 2.03 | 1.06 | 0.31 | 0.20 | 68.88 | 25.25 | 17.28 | 5.52 | 1.52 | 29.09 | 27.40 | 1.20 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 52,161 | 2.13 | 1.03 | 0.30 | 0.20 | 69.43 | 24.70 | 18.97 | 5.40 | 1.48 | 28.44 | 26.79 | 1.17 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 53,377 | 2.24 | 1.01 | 0.30 | 0.19 | 69.99 | 24.15 | 20.66 | 5.28 | 1.45 | 27.77 | 26.17 | 1.14 | 0.41 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 49,823 | 1.97 | 1.08 | 0.32 | 0.21 | 68.28 | 25.87 | 16.60 | 5.65 | 1.55 | 29.75 | 28.04 | 1.22 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 50,404 | 2.04 | 1.07 | 0.32 | 0.21 | 68.54 | 25.53 | 17.49 | 5.59 | 1.54 | 29.42 | 27.72 | 1.21 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 51,566 | 2.13 | 1.04 | 0.31 | 0.20 | 69.12 | 24.99 | 19.19 | 5.46 | 1.50 | 28.75 | 27.09 | 1.18 | 0.43 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 52,780 | 2.24 | 1.02 | 0.30 | 0.20 | 69.66 | 24.38 | 20.90 | 5.34 | 1.47 | 28.10 | 26.47 | 1.16 | 0.42 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 47,216 | 1.97 | 1.14 | 0.34 | 0.22 | 66.64 | 27.26 | 17.52 | 5.97 | 1.64 | 31.39 | 29.59 | 1.29 | 0.47 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,794 | 2.02 | 1.13 | 0.33 | 0.22 | 66.97 | 26.94 | 18.44 | 5.89 | 1.62 | 31.01 | 29.23 | 1.28 | 0.46 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,950 | 2.11 | 1.10 | 0.32 | 0.21 | 67.61 | 26.32 | 20.22 | 5.75 | 1.58 | 30.28 | 28.54 | 1.25 | 0.45 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,159 | 2.22 | 1.07 | 0.32 | 0.21 | 68.23 | 25.67 | 21.99 | 5.62 | 1.54 | 29.55 | 27.85 | 1.22 | 0.44 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 46,622 | 1.96 | 1.16 | 0.34 | 0.22 | 66.26 | 27.63 | 17.74 | 6.04 | 1.66 | 31.78 | 29.97 | 1.31 | 0.47 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,200 | 2.02 | 1.14 | 0.34 | 0.22 | 66.59 | 27.29 | 18.67 | 5.97 | 1.64 | 31.39 | 29.60 | 1.29 | 0.47 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,355 | 2.12 | 1.11 | 0.33 | 0.22 | 67.25 | 26.64 | 20.47 | 5.83 | 1.60 | 30.63 | 28.89 | 1.26 | 0.45 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,562 | 2.22 | 1.09 | 0.32 | 0.21 | 67.89 | 25.99 | 22.25 | 5.68 | 1.56 | 29.89 | 28.19 | 1.23 | 0.44 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 48,605 | 1.61 | 1.11 | － | － | 69.39 | 22.39 | 15.32 | 4.84 | 3.73 | 29.00 | 28.75 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 49,189 | 1.68 | 1.10 | － | － | 69.68 | 22.15 | 16.24 | 4.78 | 3.68 | 28.64 | 28.40 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 50,358 | 1.80 | 1.07 | － | － | 70.22 | 21.64 | 18.01 | 4.67 | 3.60 | 27.98 | 27.74 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,579 | 1.93 | 1.04 | － | － | 70.75 | 21.12 | 19.78 | 4.56 | 3.51 | 27.32 | 27.09 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 48,032 | 1.60 | 1.12 | － | － | 69.06 | 22.68 | 15.50 | 4.89 | 3.77 | 29.34 | 29.09 | 0.18 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 48,616 | 1.67 | 1.11 | － | － | 69.35 | 22.40 | 16.43 | 4.84 | 3.72 | 28.98 | 28.74 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 49,783 | 1.79 | 1.08 | － | － | 69.91 | 21.89 | 18.22 | 4.72 | 3.64 | 28.30 | 28.06 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,003 | 1.93 | 1.06 | － | － | 70.45 | 21.37 | 20.00 | 4.61 | 3.55 | 27.62 | 27.39 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 46,887 | 1.58 | 1.15 | - | - | 68.37 | 23.22 | 15.88 | 5.01 | 3.86 | 30.05 | 29.80 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,470 | 1.65 | 1.14 | - | - | 68.68 | 22.97 | 16.82 | 4.95 | 3.81 | 29.67 | 29.43 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 48,634 | 1.78 | 1.11 | - | - | 69.26 | 22.40 | 18.65 | 4.83 | 3.72 | 28.96 | 28.73 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,851 | 1.90 | 1.08 | - | - | 69.84 | 21.85 | 20.47 | 4.72 | 3.63 | 28.26 | 28.03 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 46,315 | 1.57 | 1.16 | - | - | 68.02 | 23.53 | 16.07 | 5.08 | 3.91 | 30.41 | 30.17 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 46,896 | 1.64 | 1.15 | - | - | 68.33 | 23.23 | 17.03 | 5.01 | 3.86 | 30.03 | 29.79 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 48,059 | 1.76 | 1.12 | - | - | 68.93 | 22.67 | 18.87 | 4.89 | 3.77 | 29.31 | 29.07 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,275 | 1.89 | 1.09 | - | - | 69.53 | 22.13 | 20.70 | 4.77 | 3.67 | 28.58 | 28.35 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｿﾞｪﾘ) | | | | 延長無し | 47,364 | 1.59 | 1.14 | - | - | 68.66 | 23.00 | 15.72 | 4.96 | 3.82 | 29.75 | 29.50 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,947 | 1.65 | 1.12 | - | - | 68.96 | 22.72 | 16.66 | 4.90 | 3.78 | 29.39 | 29.14 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 49,113 | 1.79 | 1.10 | - | - | 69.52 | 22.16 | 18.47 | 4.79 | 3.69 | 28.69 | 28.45 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,331 | 1.91 | 1.07 | - | - | 70.10 | 21.65 | 20.27 | 4.67 | 3.60 | 27.99 | 27.76 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 延長無し | 46,792 | 1.58 | 1.15 | - | - | 68.32 | 23.28 | 15.91 | 5.02 | 3.87 | 30.10 | 29.86 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,374 | 1.65 | 1.14 | - | - | 68.62 | 23.00 | 16.86 | 4.96 | 3.82 | 29.73 | 29.49 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,538 | 1.77 | 1.11 | - | - | 69.22 | 22.46 | 18.69 | 4.84 | 3.73 | 29.01 | 28.78 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,755 | 1.90 | 1.08 | - | - | 69.79 | 21.91 | 20.50 | 4.72 | 3.64 | 28.31 | 28.08 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 45,647 | 1.56 | 1.18 | - | - | 67.59 | 23.87 | 16.31 | 5.15 | 3.97 | 30.85 | 30.61 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 46,228 | 1.63 | 1.17 | - | - | 67.91 | 23.56 | 17.28 | 5.09 | 3.92 | 30.46 | 30.22 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | | | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 47,389 | 1.76 | 1.14 | – | – | 68.53 | 22.99 | 19.14 | 4.96 | 3.82 | 29.71 | 29.48 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,603 | 1.88 | 1.11 | – | – | 69.15 | 22.40 | 20.99 | 4.84 | 3.73 | 28.97 | 28.75 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,075 | 1.56 | 1.20 | – | – | 67.20 | 24.14 | 16.52 | 5.22 | 4.02 | 31.24 | 31.00 | 0.19 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 45,655 | 1.62 | 1.18 | – | – | 67.55 | 23.87 | 17.49 | 5.15 | 3.97 | 30.83 | 30.60 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,815 | 1.74 | 1.15 | – | – | 68.19 | 23.28 | 19.37 | 5.02 | 3.87 | 30.07 | 29.84 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,027 | 1.86 | 1.12 | – | – | 68.82 | 22.70 | 21.24 | 4.89 | 3.77 | 29.32 | 29.09 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 延長無し | 45,747 | 2.20 | 1.18 | 0.35 | 0.23 | 65.38 | 23.82 | 15.50 | 5.14 | 1.69 | 32.42 | 30.54 | 1.33 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 46,329 | 2.25 | 1.16 | 0.34 | 0.23 | 65.74 | 23.54 | 16.47 | 5.07 | 1.67 | 32.01 | 30.16 | 1.32 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,493 | 2.36 | 1.13 | 0.33 | 0.22 | 66.42 | 22.97 | 18.35 | 4.95 | 1.63 | 31.22 | 29.42 | 1.28 | 0.46 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,710 | 2.48 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.08 | 22.37 | 20.22 | 4.83 | 1.59 | 30.44 | 28.68 | 1.25 | 0.45 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 45,170 | 2.18 | 1.19 | 0.35 | 0.23 | 64.99 | 24.13 | 15.70 | 5.20 | 1.72 | 32.83 | 30.93 | 1.35 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 45,751 | 2.25 | 1.18 | 0.35 | 0.23 | 65.34 | 23.83 | 16.68 | 5.14 | 1.69 | 32.41 | 30.54 | 1.33 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,914 | 2.36 | 1.15 | 0.34 | 0.22 | 66.03 | 23.24 | 18.58 | 5.01 | 1.65 | 31.61 | 29.78 | 1.30 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,129 | 2.47 | 1.12 | 0.33 | 0.22 | 66.71 | 22.65 | 20.46 | 4.88 | 1.61 | 30.82 | 29.03 | 1.27 | 0.46 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,038 | 2.18 | 1.22 | 0.36 | 0.24 | 64.15 | 24.75 | 16.10 | 5.34 | 1.76 | 33.67 | 31.73 | 1.39 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,618 | 2.24 | 1.21 | 0.36 | 0.23 | 64.54 | 24.44 | 17.10 | 5.27 | 1.74 | 33.22 | 31.31 | 1.37 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,778 | 2.36 | 1.18 | 0.35 | 0.23 | 65.26 | 23.80 | 19.04 | 5.14 | 1.69 | 32.38 | 30.52 | 1.33 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,990 | 2.46 | 1.15 | 0.34 | 0.22 | 65.99 | 23.20 | 20.96 | 5.00 | 1.65 | 31.55 | 29.73 | 1.30 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ ※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 43,462 | 2.18 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.71 | 25.07 | 16.31 | 5.41 | 1.78 | 34.11 | 32.15 | 1.40 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,041 | 2.23 | 1.22 | 0.36 | 0.24 | 64.11 | 24.75 | 17.33 | 5.34 | 1.76 | 33.66 | 31.72 | 1.39 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,199 | 2.34 | 1.19 | 0.35 | 0.23 | 64.86 | 24.11 | 19.28 | 5.20 | 1.71 | 32.80 | 30.91 | 1.35 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,409 | 2.44 | 1.16 | 0.34 | 0.22 | 65.61 | 23.48 | 21.22 | 5.07 | 1.67 | 31.95 | 30.11 | 1.32 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 44,526 | 2.18 | 1.21 | 0.36 | 0.23 | 64.52 | 24.49 | 15.92 | 5.28 | 1.74 | 33.30 | 31.38 | 1.37 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 45,107 | 2.24 | 1.20 | 0.35 | 0.23 | 64.89 | 24.16 | 16.92 | 5.21 | 1.72 | 32.87 | 30.97 | 1.35 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,268 | 2.35 | 1.16 | 0.34 | 0.23 | 65.61 | 23.57 | 18.84 | 5.08 | 1.67 | 32.04 | 30.20 | 1.32 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,481 | 2.46 | 1.14 | 0.33 | 0.22 | 66.31 | 22.96 | 20.74 | 4.95 | 1.63 | 31.23 | 29.43 | 1.29 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 43,950 | 2.19 | 1.23 | 0.36 | 0.24 | 64.08 | 24.79 | 16.13 | 5.35 | 1.76 | 33.73 | 31.79 | 1.39 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,529 | 2.24 | 1.21 | 0.36 | 0.23 | 64.47 | 24.48 | 17.14 | 5.28 | 1.74 | 33.29 | 31.38 | 1.37 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,689 | 2.35 | 1.18 | 0.35 | 0.23 | 65.20 | 23.85 | 19.07 | 5.15 | 1.70 | 32.45 | 30.58 | 1.34 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,901 | 2.45 | 1.15 | 0.34 | 0.22 | 65.94 | 23.24 | 21.00 | 5.01 | 1.65 | 31.61 | 29.79 | 1.30 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,818 | 2.17 | 1.26 | 0.37 | 0.24 | 63.22 | 25.45 | 16.56 | 5.49 | 1.81 | 34.61 | 32.63 | 1.43 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,396 | 2.23 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.61 | 25.09 | 17.59 | 5.42 | 1.79 | 34.16 | 32.20 | 1.41 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,553 | 2.33 | 1.21 | 0.36 | 0.23 | 64.41 | 24.48 | 19.56 | 5.28 | 1.74 | 33.26 | 31.36 | 1.37 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,762 | 2.45 | 1.18 | 0.35 | 0.23 | 65.17 | 23.82 | 21.52 | 5.14 | 1.69 | 32.38 | 30.53 | 1.33 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,241 | 2.18 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.73 | 25.79 | 16.78 | 5.57 | 1.83 | 35.09 | 33.08 | 1.45 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,819 | 2.22 | 1.26 | 0.37 | 0.24 | 63.17 | 25.45 | 17.82 | 5.49 | 1.81 | 34.61 | 32.63 | 1.43 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 43,974 | 2.33 | 1.23 | 0.36 | 0.24 | 63.97 | 24.78 | 19.82 | 5.35 | 1.76 | 33.70 | 31.77 | 1.39 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,181 | 2.43 | 1.19 | 0.35 | 0.23 | 64.77 | 24.12 | 21.80 | 5.20 | 1.71 | 32.80 | 30.92 | 1.35 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 54,029 | 1.45 | 1.00 | - | - | 72.46 | 23.35 | 15.60 | 5.21 | 4.31 | 26.09 | 25.86 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 54,614 | 1.51 | 0.99 | - | - | 72.69 | 23.12 | 16.43 | 5.16 | 4.26 | 25.80 | 25.58 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 55,782 | 1.63 | 0.97 | - | - | 73.10 | 22.64 | 18.02 | 5.05 | 4.17 | 25.27 | 25.05 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 57,004 | 1.75 | 0.94 | - | - | 73.53 | 22.16 | 19.62 | 4.94 | 4.08 | 24.72 | 24.51 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 53,451 | 1.44 | 1.01 | - | - | 72.19 | 23.61 | 15.77 | 5.27 | 4.36 | 26.37 | 26.14 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 54,034 | 1.51 | 1.00 | - | - | 72.41 | 23.35 | 16.60 | 5.21 | 4.31 | 26.08 | 25.86 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 55,202 | 1.63 | 0.98 | - | - | 72.85 | 22.87 | 18.21 | 5.10 | 4.22 | 25.52 | 25.31 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 56,423 | 1.74 | 0.95 | - | - | 73.29 | 22.38 | 19.83 | 4.99 | 4.13 | 24.97 | 24.76 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 延長無し | 52,679 | 1.43 | 1.02 | - | - | 71.83 | 23.97 | 16.00 | 5.35 | 4.42 | 26.74 | 26.52 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 53,262 | 1.49 | 1.01 | - | - | 72.06 | 23.72 | 16.84 | 5.29 | 4.37 | 26.45 | 26.23 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 54,428 | 1.61 | 0.99 | - | - | 72.51 | 23.21 | 18.47 | 5.17 | 4.28 | 25.88 | 25.67 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,647 | 1.74 | 0.97 | - | - | 72.94 | 22.69 | 20.10 | 5.06 | 4.18 | 25.32 | 25.11 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 52,101 | 1.42 | 1.03 | - | - | 71.54 | 24.23 | 16.18 | 5.41 | 4.47 | 27.04 | 26.82 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 52,683 | 1.49 | 1.02 | - | - | 71.77 | 23.95 | 17.03 | 5.35 | 4.42 | 26.74 | 26.52 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,848 | 1.61 | 1.00 | - | - | 72.22 | 23.44 | 18.67 | 5.23 | 4.32 | 26.17 | 25.95 | 0.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,065 | 1.73 | 0.98 | - | - | 72.69 | 22.92 | 20.32 | 5.11 | 4.23 | 25.58 | 25.37 | 0.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 53,037 | 1.44 | 1.02 | － | － | 72.00 | 23.81 | 15.89 | 5.31 | 4.39 | 26.56 | 26.34 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 53,621 | 1.49 | 1.00 | － | － | 72.23 | 23.56 | 16.73 | 5.25 | 4.34 | 26.28 | 26.06 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 54,787 | 1.62 | 0.98 | － | － | 72.67 | 23.06 | 18.35 | 5.14 | 4.25 | 25.71 | 25.50 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 56,007 | 1.74 | 0.96 | － | － | 73.10 | 22.54 | 19.97 | 5.03 | 4.16 | 25.16 | 24.95 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 52,459 | 1.43 | 1.03 | － | － | 71.72 | 24.07 | 16.07 | 5.37 | 4.44 | 26.85 | 26.63 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 53,042 | 1.50 | 1.02 | － | － | 71.94 | 23.80 | 16.91 | 5.31 | 4.39 | 26.56 | 26.34 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 54,207 | 1.61 | 0.99 | － | － | 72.41 | 23.29 | 18.55 | 5.20 | 4.30 | 25.98 | 25.77 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,425 | 1.73 | 0.97 | － | － | 72.85 | 22.78 | 20.18 | 5.08 | 4.20 | 25.42 | 25.21 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 51,688 | 1.42 | 1.04 | － | － | 71.33 | 24.43 | 16.31 | 5.45 | 4.50 | 27.25 | 27.03 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 52,269 | 1.48 | 1.03 | － | － | 71.57 | 24.16 | 17.16 | 5.39 | 4.45 | 26.95 | 26.73 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,433 | 1.60 | 1.01 | － | － | 72.04 | 23.62 | 18.82 | 5.27 | 4.36 | 26.36 | 26.15 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,650 | 1.72 | 0.99 | － | － | 72.51 | 23.12 | 20.47 | 5.15 | 4.26 | 25.77 | 25.57 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 51,109 | 1.41 | 1.05 | － | － | 71.04 | 24.72 | 16.49 | 5.51 | 4.56 | 27.55 | 27.34 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 51,690 | 1.48 | 1.04 | － | － | 71.28 | 24.43 | 17.35 | 5.45 | 4.50 | 27.24 | 27.03 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 52,853 | 1.60 | 1.02 | － | － | 71.76 | 23.88 | 19.02 | 5.33 | 4.41 | 26.64 | 26.43 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,068 | 1.72 | 1.00 | － | － | 72.23 | 23.34 | 20.69 | 5.21 | 4.31 | 26.05 | 25.84 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下 | | | | 有り | 延長無し | 48,715 | 2.01 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.56 | 25.93 | 16.58 | 5.30 | 1.59 | 30.43 | 28.68 | 1.25 | 0.45 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 49,296 | 2.06 | 1.09 | 0.32 | 0.21 | 67.86 | 25.63 | 17.48 | 5.24 | 1.57 | 30.08 | 28.34 | 1.24 | 0.45 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 50,457 | 2.17 | 1.07 | 0.31 | 0.21 | 68.44 | 25.04 | 19.22 | 5.12 | 1.53 | 29.39 | 27.69 | 1.21 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,672 | 2.28 | 1.04 | 0.31 | 0.20 | 69.03 | 24.45 | 20.96 | 5.00 | 1.50 | 28.69 | 27.04 | 1.18 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 延長無し | 48,137 | 2.01 | 1.12 | 0.33 | 0.22 | 67.19 | 26.24 | 16.77 | 5.37 | 1.61 | 30.80 | 29.02 | 1.27 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 48,717 | 2.07 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.50 | 25.91 | 17.69 | 5.30 | 1.59 | 30.43 | 28.68 | 1.25 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 49,877 | 2.17 | 1.08 | 0.32 | 0.21 | 68.11 | 25.33 | 19.45 | 5.18 | 1.55 | 29.72 | 28.01 | 1.22 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,090 | 2.26 | 1.05 | 0.31 | 0.20 | 68.72 | 24.73 | 21.20 | 5.06 | 1.52 | 29.02 | 27.35 | 1.19 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 47,358 | 2.01 | 1.14 | 0.34 | 0.22 | 66.69 | 26.66 | 17.05 | 5.46 | 1.64 | 31.30 | 29.50 | 1.29 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,937 | 2.06 | 1.12 | 0.33 | 0.22 | 67.01 | 26.35 | 17.97 | 5.39 | 1.62 | 30.93 | 29.15 | 1.27 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 49,096 | 2.16 | 1.10 | 0.32 | 0.21 | 67.65 | 25.73 | 19.76 | 5.26 | 1.58 | 30.19 | 28.46 | 1.24 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,307 | 2.27 | 1.07 | 0.32 | 0.21 | 68.27 | 25.11 | 21.53 | 5.14 | 1.54 | 29.46 | 27.77 | 1.21 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 46,780 | 2.00 | 1.15 | 0.34 | 0.22 | 66.32 | 27.00 | 17.26 | 5.52 | 1.66 | 31.68 | 29.87 | 1.30 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,359 | 2.06 | 1.14 | 0.34 | 0.22 | 66.65 | 26.67 | 18.19 | 5.46 | 1.64 | 31.29 | 29.50 | 1.29 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,516 | 2.16 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.29 | 26.03 | 19.99 | 5.33 | 1.60 | 30.55 | 28.80 | 1.26 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,725 | 2.26 | 1.08 | 0.32 | 0.21 | 67.93 | 25.40 | 21.78 | 5.20 | 1.56 | 29.81 | 28.10 | 1.23 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 延長無し | 47,735 | 2.01 | 1.13 | 0.33 | 0.22 | 66.93 | 26.45 | 16.92 | 5.41 | 1.62 | 31.06 | 29.27 | 1.28 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 48,315 | 2.07 | 1.12 | 0.33 | 0.22 | 67.25 | 26.15 | 17.83 | 5.35 | 1.60 | 30.68 | 28.92 | 1.26 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 49,474 | 2.16 | 1.09 | 0.32 | 0.21 | 67.88 | 25.53 | 19.61 | 5.22 | 1.57 | 29.96 | 28.24 | 1.23 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,686 | 2.27 | 1.06 | 0.31 | 0.21 | 68.50 | 24.93 | 21.37 | 5.10 | 1.53 | 29.23 | 27.56 | 1.20 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 47,157 | 2.00 | 1.14 | 0.34 | 0.22 | 66.57 | 26.80 | 17.12 | 5.48 | 1.64 | 31.43 | 29.63 | 1.29 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,736 | 2.06 | 1.13 | 0.33 | 0.22 | 66.89 | 26.46 | 18.05 | 5.41 | 1.62 | 31.05 | 29.27 | 1.28 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 48,894 | 2.16 | 1.10 | 0.33 | 0.21 | 67.52 | 25.84 | 19.84 | 5.28 | 1.58 | 30.32 | 28.58 | 1.25 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,104 | 2.27 | 1.08 | 0.32 | 0.21 | 68.15 | 25.20 | 21.62 | 5.16 | 1.55 | 29.58 | 27.88 | 1.22 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 46,378 | 2.00 | 1.16 | 0.34 | 0.23 | 66.04 | 27.23 | 17.41 | 5.57 | 1.67 | 31.96 | 30.13 | 1.32 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 46,956 | 2.06 | 1.15 | 0.34 | 0.22 | 66.38 | 26.90 | 18.35 | 5.50 | 1.65 | 31.56 | 29.75 | 1.30 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 48,112 | 2.16 | 1.12 | 0.33 | 0.22 | 67.03 | 26.24 | 20.16 | 5.37 | 1.61 | 30.81 | 29.04 | 1.27 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,321 | 2.25 | 1.09 | 0.32 | 0.21 | 67.69 | 25.61 | 21.96 | 5.24 | 1.57 | 30.06 | 28.33 | 1.24 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 45,800 | 2.01 | 1.18 | 0.35 | 0.23 | 65.63 | 27.56 | 17.63 | 5.64 | 1.69 | 32.36 | 30.51 | 1.33 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 46,377 | 2.05 | 1.16 | 0.34 | 0.23 | 65.99 | 27.23 | 18.58 | 5.57 | 1.67 | 31.96 | 30.13 | 1.32 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 47,532 | 2.14 | 1.13 | 0.33 | 0.22 | 66.70 | 26.59 | 20.41 | 5.44 | 1.63 | 31.16 | 29.39 | 1.28 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,739 | 2.26 | 1.11 | 0.33 | 0.21 | 67.34 | 25.90 | 22.23 | 5.30 | 1.59 | 30.40 | 28.67 | 1.25 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 47,499 | 1.68 | 1.13 | - | - | 68.65 | 20.86 | 14.43 | 4.95 | 4.36 | 29.67 | 29.41 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 48,084 | 1.76 | 1.12 | - | - | 68.92 | 20.60 | 15.38 | 4.89 | 4.30 | 29.32 | 29.06 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 49,255 | 1.89 | 1.09 | - | - | 69.49 | 20.13 | 17.21 | 4.77 | 4.20 | 28.62 | 28.37 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,479 | 2.03 | 1.07 | - | - | 70.04 | 19.61 | 19.04 | 4.66 | 4.10 | 27.93 | 27.68 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 46,913 | 1.68 | 1.15 | - | - | 68.28 | 21.12 | 14.61 | 5.01 | 4.41 | 30.04 | 29.78 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 47,498 | 1.74 | 1.13 | - | - | 68.58 | 20.85 | 15.57 | 4.95 | 4.36 | 29.68 | 29.42 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 48,667 | 1.88 | 1.11 | - | - | 69.16 | 20.35 | 17.42 | 4.83 | 4.25 | 28.96 | 28.71 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,889 | 2.01 | 1.08 | - | - | 69.74 | 19.87 | 19.26 | 4.71 | 4.15 | 28.25 | 28.00 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | 延長無し | 45,899 | 1.66 | 1.17 | - | - | 67.65 | 21.59 | 14.93 | 5.12 | 4.51 | 30.69 | 30.44 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 46,483 | 1.73 | 1.16 | - | - | 67.96 | 21.32 | 15.91 | 5.06 | 4.45 | 30.31 | 30.06 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,649 | 1.86 | 1.13 | - | - | 68.57 | 20.80 | 17.79 | 4.93 | 4.34 | 29.57 | 29.32 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,869 | 1.99 | 1.10 | - | - | 69.18 | 20.29 | 19.67 | 4.81 | 4.23 | 28.83 | 28.59 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | | 延長無し | 45,314 | 1.65 | 1.19 | - | - | 67.26 | 21.87 | 15.12 | 5.19 | 4.57 | 31.09 | 30.83 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 45,896 | 1.71 | 1.17 | - | - | 67.60 | 21.60 | 16.11 | 5.12 | 4.51 | 30.69 | 30.44 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,061 | 1.85 | 1.15 | - | - | 68.21 | 21.04 | 18.02 | 5.00 | 4.40 | 29.94 | 29.69 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,279 | 1.98 | 1.12 | - | - | 68.84 | 20.52 | 19.91 | 4.87 | 4.29 | 29.18 | 28.94 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪﾄ) | 有り | | | 延長無し | 46,350 | 1.67 | 1.16 | - | - | 67.93 | 21.36 | 14.79 | 5.07 | 4.47 | 30.40 | 30.14 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 46,934 | 1.74 | 1.15 | - | - | 68.23 | 21.09 | 15.76 | 5.01 | 4.41 | 30.03 | 29.77 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,102 | 1.87 | 1.12 | - | - | 68.83 | 20.59 | 17.63 | 4.89 | 4.30 | 29.30 | 29.05 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,322 | 2.00 | 1.09 | - | - | 69.43 | 20.08 | 19.49 | 4.77 | 4.20 | 28.57 | 28.33 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 延長無し | 45,764 | 1.66 | 1.18 | - | - | 67.56 | 21.64 | 14.98 | 5.14 | 4.52 | 30.78 | 30.53 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 46,347 | 1.72 | 1.16 | - | - | 67.88 | 21.37 | 15.96 | 5.07 | 4.47 | 30.40 | 30.15 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,514 | 1.85 | 1.13 | - | - | 68.49 | 20.85 | 17.84 | 4.95 | 4.36 | 29.66 | 29.41 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,733 | 1.99 | 1.11 | - | - | 69.10 | 20.32 | 19.72 | 4.82 | 4.25 | 28.91 | 28.67 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 44,750 | 1.64 | 1.20 | － | － | 66.88 | 22.13 | 15.31 | 5.25 | 4.63 | 31.48 | 31.22 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 45,332 | 1.71 | 1.19 | － | － | 67.22 | 21.85 | 16.31 | 5.19 | 4.57 | 31.07 | 30.82 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,496 | 1.84 | 1.16 | － | － | 67.87 | 21.30 | 18.24 | 5.06 | 4.45 | 30.29 | 30.05 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,712 | 1.97 | 1.13 | － | － | 68.51 | 20.75 | 20.14 | 4.93 | 4.34 | 29.52 | 29.28 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,165 | 1.63 | 1.22 | － | － | 66.48 | 22.42 | 15.52 | 5.32 | 4.69 | 31.89 | 31.64 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,746 | 1.69 | 1.20 | － | － | 66.84 | 22.14 | 16.53 | 5.25 | 4.63 | 31.47 | 31.22 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,908 | 1.82 | 1.17 | － | － | 67.51 | 21.58 | 18.47 | 5.12 | 4.51 | 30.67 | 30.43 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,123 | 1.95 | 1.14 | － | － | 68.16 | 21.02 | 20.40 | 4.99 | 4.39 | 29.89 | 29.65 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 43,569 | 2.31 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.65 | 22.74 | 15.37 | 4.86 | 1.78 | 34.04 | 32.07 | 1.40 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,151 | 2.37 | 1.22 | 0.36 | 0.24 | 64.03 | 22.44 | 16.39 | 4.80 | 1.75 | 33.60 | 31.65 | 1.38 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,315 | 2.48 | 1.19 | 0.35 | 0.23 | 64.78 | 21.88 | 18.36 | 4.67 | 1.71 | 32.74 | 30.83 | 1.35 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,532 | 2.59 | 1.16 | 0.34 | 0.22 | 65.53 | 21.31 | 20.32 | 4.55 | 1.66 | 31.88 | 30.03 | 1.31 | 0.47 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,993 | 2.29 | 1.25 | 0.37 | 0.24 | 63.21 | 23.06 | 15.57 | 4.93 | 1.80 | 34.50 | 32.50 | 1.42 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,574 | 2.37 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.61 | 22.74 | 16.61 | 4.86 | 1.78 | 34.02 | 32.06 | 1.40 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,737 | 2.47 | 1.20 | 0.36 | 0.23 | 64.39 | 22.17 | 18.60 | 4.73 | 1.73 | 33.14 | 31.23 | 1.36 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,952 | 2.59 | 1.17 | 0.35 | 0.23 | 65.13 | 21.55 | 20.57 | 4.61 | 1.69 | 32.28 | 30.41 | 1.33 | 0.48 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 41,964 | 2.29 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.39 | 23.61 | 15.96 | 5.05 | 1.85 | 35.32 | 33.29 | 1.45 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,544 | 2.35 | 1.27 | 0.37 | 0.25 | 62.79 | 23.29 | 17.01 | 4.98 | 1.82 | 34.86 | 32.84 | 1.44 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | カラ | 110m以上220m未満 | 43,704 | 2.46 | 1.23 | 0.36 | 0.24 | 63.62 | 22.69 | 19.04 | 4.85 | 1.77 | 33.92 | 31.97 | 1.40 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,916 | 2.57 | 1.20 | 0.35 | 0.23 | 64.42 | 22.06 | 21.05 | 4.72 | 1.72 | 33.01 | 31.11 | 1.36 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | | 延長無し | 41,388 | 2.28 | 1.30 | 0.38 | 0.25 | 61.90 | 23.94 | 16.18 | 5.12 | 1.87 | 35.82 | 33.76 | 1.48 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 41,967 | 2.34 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.35 | 23.62 | 17.25 | 5.05 | 1.85 | 35.31 | 33.29 | 1.45 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,125 | 2.45 | 1.25 | 0.37 | 0.24 | 63.17 | 22.97 | 19.30 | 4.91 | 1.80 | 34.38 | 32.40 | 1.42 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,336 | 2.57 | 1.22 | 0.36 | 0.24 | 63.99 | 22.33 | 21.32 | 4.78 | 1.75 | 33.44 | 31.51 | 1.38 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 延長無し | 42,437 | 2.30 | 1.27 | 0.38 | 0.25 | 62.76 | 23.34 | 15.78 | 4.99 | 1.83 | 34.94 | 32.92 | 1.44 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,018 | 2.35 | 1.25 | 0.37 | 0.24 | 63.18 | 23.06 | 16.82 | 4.92 | 1.80 | 34.47 | 32.48 | 1.42 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,179 | 2.47 | 1.22 | 0.36 | 0.24 | 63.96 | 22.44 | 18.83 | 4.79 | 1.75 | 33.57 | 31.63 | 1.38 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 220m以上340m以下 | 45,393 | 2.58 | 1.19 | 0.35 | 0.23 | 64.76 | 21.83 | 20.83 | 4.67 | 1.71 | 32.66 | 30.78 | 1.34 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,861 | 2.29 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 62.28 | 23.66 | 16.00 | 5.06 | 1.85 | 35.43 | 33.38 | 1.46 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,441 | 2.36 | 1.27 | 0.38 | 0.25 | 62.71 | 23.34 | 17.05 | 4.99 | 1.83 | 34.93 | 32.92 | 1.44 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,600 | 2.47 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.53 | 22.71 | 19.08 | 4.86 | 1.78 | 34.00 | 32.05 | 1.40 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,812 | 2.57 | 1.20 | 0.36 | 0.23 | 64.35 | 22.12 | 21.10 | 4.73 | 1.73 | 33.08 | 31.18 | 1.36 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | | 延長無し | 40,833 | 2.29 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 61.40 | 24.25 | 16.40 | 5.19 | 1.90 | 36.31 | 34.22 | 1.50 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,411 | 2.33 | 1.30 | 0.38 | 0.25 | 61.88 | 23.93 | 17.48 | 5.12 | 1.87 | 35.79 | 33.74 | 1.47 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,568 | 2.45 | 1.27 | 0.37 | 0.25 | 62.74 | 23.28 | 19.55 | 4.98 | 1.82 | 34.81 | 32.82 | 1.43 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,776 | 2.55 | 1.23 | 0.36 | 0.24 | 63.60 | 22.65 | 21.60 | 4.84 | 1.77 | 33.85 | 31.92 | 1.39 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 無し | 無し | 延長無し | 40,257 | 2.28 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.90 | 24.61 | 16.63 | 5.26 | 1.93 | 36.82 | 34.71 | 1.52 | 0.55 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,834 | 2.34 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 61.36 | 24.26 | 17.72 | 5.19 | 1.90 | 36.30 | 34.22 | 1.50 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,989 | 2.44 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.27 | 23.59 | 19.82 | 5.04 | 1.85 | 35.29 | 33.28 | 1.45 | 0.52 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,196 | 2.54 | 1.25 | 0.37 | 0.24 | 63.16 | 22.95 | 21.89 | 4.90 | 1.79 | 34.30 | 32.34 | 1.41 | 0.51 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 42,875 | 1.84 | 1.26 | － | － | 65.28 | 19.64 | 14.15 | 4.94 | 4.22 | 32.88 | 32.59 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,460 | 1.91 | 1.24 | － | － | 65.66 | 19.38 | 15.20 | 4.87 | 4.17 | 32.43 | 32.15 | 0.19 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,629 | 2.05 | 1.21 | － | － | 66.37 | 18.87 | 17.23 | 4.75 | 4.06 | 31.58 | 31.31 | 0.19 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,851 | 2.20 | 1.18 | － | － | 67.07 | 19.30 | 18.31 | 4.62 | 3.95 | 30.73 | 30.47 | 0.18 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,302 | 1.82 | 1.27 | － | － | 64.87 | 19.91 | 14.34 | 5.01 | 4.28 | 33.31 | 33.03 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,886 | 1.90 | 1.26 | － | － | 65.24 | 19.64 | 15.41 | 4.94 | 4.22 | 32.86 | 32.58 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,053 | 2.03 | 1.22 | － | － | 65.98 | 19.12 | 17.46 | 4.81 | 4.11 | 31.99 | 31.72 | 0.19 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,274 | 2.18 | 1.19 | － | － | 66.69 | 19.55 | 18.54 | 4.68 | 4.00 | 31.13 | 30.86 | 0.19 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 41,511 | 1.81 | 1.30 | － | － | 64.25 | 20.29 | 14.61 | 5.10 | 4.36 | 33.94 | 33.66 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,094 | 1.88 | 1.28 | － | － | 64.65 | 20.00 | 15.70 | 5.03 | 4.30 | 33.47 | 33.19 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,259 | 2.02 | 1.25 | － | － | 65.41 | 19.46 | 17.78 | 4.90 | 4.19 | 32.57 | 32.30 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,477 | 2.15 | 1.21 | － | － | 66.18 | 19.91 | 18.88 | 4.76 | 4.07 | 31.67 | 31.41 | 0.19 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 40,938 | 1.80 | 1.32 | － | － | 63.79 | 20.57 | 14.82 | 5.17 | 4.42 | 34.41 | 34.13 | 0.21 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,520 | 1.87 | 1.30 | － | － | 64.21 | 20.29 | 15.91 | 5.10 | 4.36 | 33.92 | 33.65 | 0.20 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | 無し | 110m以上220m未満 | 42,683 | 2.00 | 1.26 | - | - | 65.00 | 19.73 | 18.02 | 4.96 | 4.24 | 33.00 | 32.73 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,899 | 2.14 | 1.23 | - | - | 65.77 | 20.15 | 19.13 | 4.82 | 4.12 | 32.09 | 31.83 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 41,867 | 1.82 | 1.29 | - | - | 64.53 | 20.11 | 14.49 | 5.06 | 4.33 | 33.65 | 33.37 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,450 | 1.89 | 1.27 | - | - | 64.92 | 19.83 | 15.56 | 4.99 | 4.27 | 33.19 | 32.91 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,616 | 2.03 | 1.24 | - | - | 65.67 | 19.32 | 17.63 | 4.86 | 4.15 | 32.30 | 32.03 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,836 | 2.16 | 1.20 | - | - | 66.42 | 19.75 | 18.73 | 4.72 | 4.04 | 31.42 | 31.16 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,294 | 1.81 | 1.31 | - | - | 64.07 | 20.37 | 14.69 | 5.13 | 4.39 | 34.12 | 33.84 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,876 | 1.88 | 1.29 | - | - | 64.49 | 20.11 | 15.78 | 5.06 | 4.32 | 33.63 | 33.36 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,041 | 2.01 | 1.25 | - | - | 65.26 | 19.57 | 17.87 | 4.92 | 4.21 | 32.73 | 32.46 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,258 | 2.15 | 1.22 | - | - | 66.02 | 19.98 | 18.97 | 4.79 | 4.09 | 31.83 | 31.57 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 40,503 | 1.78 | 1.33 | - | - | 63.44 | 20.78 | 14.98 | 5.23 | 4.47 | 34.78 | 34.50 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,084 | 1.85 | 1.31 | - | - | 63.86 | 20.48 | 16.08 | 5.16 | 4.41 | 34.29 | 34.01 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,246 | 1.99 | 1.28 | - | - | 64.67 | 19.94 | 18.20 | 5.01 | 4.29 | 33.34 | 33.07 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,461 | 2.12 | 1.24 | - | - | 65.48 | 20.36 | 19.32 | 4.87 | 4.17 | 32.40 | 32.15 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,930 | 1.77 | 1.35 | - | - | 62.97 | 21.08 | 15.19 | 5.31 | 4.54 | 35.26 | 34.99 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,510 | 1.84 | 1.33 | - | - | 63.40 | 20.79 | 16.31 | 5.23 | 4.47 | 34.76 | 34.49 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,670 | 1.97 | 1.29 | - | - | 64.24 | 20.21 | 18.46 | 5.08 | 4.35 | 33.79 | 33.53 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ | | | | | 220m以上340m以下 | 42,884 | 2.11 | 1.26 | - | - | 65.05 | 20.63 | 19.58 | 4.94 | 4.22 | 32.84 | 32.58 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 高さ:2.5以上4.0未満 | | | | 有り | 有り | 延長無し | 40,499 | 2.48 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.89 | 20.80 | 14.59 | 4.66 | 2.55 | 36.63 | 34.50 | 1.51 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m未満 | 41,081 | 2.54 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.35 | 20.50 | 15.70 | 4.59 | 2.52 | 36.11 | 34.01 | 1.49 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,246 | 2.67 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.22 | 19.95 | 17.83 | 4.46 | 2.45 | 35.11 | 33.07 | 1.45 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,463 | 2.79 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.08 | 19.99 | 19.32 | 4.34 | 2.38 | 34.13 | 32.15 | 1.40 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 無し | 延長無し | 39,913 | 2.47 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.37 | 21.12 | 14.80 | 4.72 | 2.59 | 37.16 | 35.01 | 1.53 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m未満 | 40,494 | 2.53 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.85 | 20.82 | 15.93 | 4.66 | 2.55 | 36.62 | 34.50 | 1.51 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,656 | 2.65 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 61.74 | 20.23 | 18.08 | 4.53 | 2.48 | 35.61 | 33.54 | 1.47 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,872 | 2.77 | 1.26 | 0.37 | 0.24 | 62.65 | 20.31 | 19.58 | 4.40 | 2.41 | 34.58 | 32.59 | 1.42 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 有り | 延長無し | 39,125 | 2.47 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 59.64 | 21.53 | 15.10 | 4.82 | 2.64 | 37.89 | 35.71 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m未満 | 39,705 | 2.52 | 1.36 | 0.40 | 0.26 | 60.14 | 21.23 | 16.24 | 4.75 | 2.60 | 37.34 | 35.19 | 1.54 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,865 | 2.65 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 61.07 | 20.63 | 18.43 | 4.61 | 2.53 | 36.28 | 34.19 | 1.49 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,077 | 2.76 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.00 | 20.65 | 19.95 | 4.48 | 2.46 | 35.24 | 33.21 | 1.45 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 無し | 延長無し | 38,538 | 2.45 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 59.09 | 21.88 | 15.33 | 4.89 | 2.68 | 38.46 | 36.25 | 1.58 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m未満 | 39,117 | 2.52 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 59.59 | 21.54 | 16.49 | 4.82 | 2.64 | 37.89 | 35.72 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,275 | 2.64 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.55 | 20.91 | 18.70 | 4.68 | 2.57 | 36.81 | 34.69 | 1.52 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,486 | 2.73 | 1.30 | 0.38 | 0.25 | 61.54 | 20.99 | 20.24 | 4.54 | 2.49 | 35.73 | 33.68 | 1.47 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | | 有り | 延長無し | 39,491 | 2.48 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.96 | 21.33 | 14.96 | 4.77 | 2.62 | 37.56 | 35.38 | 1.55 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | | 110m未満 | 40,072 | 2.54 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.46 | 21.02 | 16.10 | 4.70 | 2.58 | 37.00 | 34.87 | 1.52 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | カラ | 110m以上220m未満 | 41,233 | 2.65 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.39 | 20.43 | 18.27 | 4.57 | 2.51 | 35.96 | 33.89 | 1.48 | 0.53 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 220m以上340m以下 | 42,447 | 2.77 | 1.27 | 0.38 | 0.25 | 62.29 | 20.47 | 19.78 | 4.44 | 2.44 | 34.94 | 32.92 | 1.44 | 0.52 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,905 | 2.47 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.42 | 21.64 | 15.19 | 4.85 | 2.66 | 38.11 | 35.91 | 1.57 | 0.57 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,485 | 2.53 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.91 | 21.34 | 16.33 | 4.77 | 2.62 | 37.56 | 35.39 | 1.55 | 0.56 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,644 | 2.64 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.88 | 20.73 | 18.53 | 4.64 | 2.54 | 36.48 | 34.38 | 1.50 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,855 | 2.75 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 61.82 | 20.77 | 20.06 | 4.50 | 2.47 | 35.43 | 33.38 | 1.46 | 0.53 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | | 延長無し | 38,117 | 2.46 | 1.42 | 0.42 | 0.27 | 58.65 | 22.09 | 15.50 | 4.95 | 2.71 | 38.89 | 36.66 | 1.60 | 0.58 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 38,695 | 2.50 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.19 | 21.78 | 16.67 | 4.87 | 2.67 | 38.31 | 36.11 | 1.58 | 0.57 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,852 | 2.62 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.19 | 21.16 | 18.90 | 4.73 | 2.59 | 37.19 | 35.06 | 1.53 | 0.55 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,061 | 2.72 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.17 | 21.17 | 20.45 | 4.59 | 2.52 | 36.11 | 34.03 | 1.49 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,531 | 2.45 | 1.44 | 0.42 | 0.28 | 58.06 | 22.44 | 15.74 | 5.02 | 2.76 | 39.49 | 37.23 | 1.63 | 0.59 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,108 | 2.51 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.61 | 22.10 | 16.93 | 4.95 | 2.71 | 38.88 | 36.66 | 1.60 | 0.58 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,263 | 2.61 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.64 | 21.45 | 19.19 | 4.80 | 2.63 | 37.75 | 35.59 | 1.56 | 0.56 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,470 | 2.71 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.68 | 21.50 | 20.75 | 4.66 | 2.55 | 36.61 | 34.52 | 1.51 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 42,647 | 1.89 | 1.26 | － | － | 65.05 | 18.01 | 13.76 | 5.46 | 4.42 | 33.06 | 32.76 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,233 | 1.97 | 1.25 | － | － | 65.41 | 17.74 | 14.83 | 5.39 | 4.36 | 32.62 | 32.32 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,404 | 2.11 | 1.21 | － | － | 66.14 | 17.31 | 16.88 | 5.24 | 4.25 | 31.75 | 31.47 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,629 | 2.26 | 1.18 | － | － | 66.85 | 18.98 | 16.78 | 5.10 | 4.13 | 30.89 | 30.62 | 0.18 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | ﾅｼ | | 延長無し | 42,054 | 1.88 | 1.28 | - | - | 64.61 | 18.27 | 13.95 | 5.54 | 4.48 | 33.51 | 33.22 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 42,639 | 1.95 | 1.26 | - | - | 64.99 | 18.02 | 15.03 | 5.46 | 4.42 | 33.06 | 32.77 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,809 | 2.10 | 1.23 | - | - | 65.73 | 17.53 | 17.11 | 5.32 | 4.30 | 32.17 | 31.89 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,032 | 2.25 | 1.20 | - | - | 66.44 | 19.19 | 17.00 | 5.17 | 4.19 | 31.31 | 31.03 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | 延長無し | 41,328 | 1.86 | 1.30 | - | - | 64.04 | 18.58 | 14.20 | 5.64 | 4.56 | 34.10 | 33.81 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 41,912 | 1.94 | 1.29 | - | - | 64.44 | 18.32 | 15.29 | 5.56 | 4.50 | 33.62 | 33.34 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,079 | 2.08 | 1.25 | - | - | 65.21 | 17.82 | 17.40 | 5.41 | 4.38 | 32.71 | 32.43 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,299 | 2.22 | 1.22 | - | - | 65.97 | 19.52 | 17.28 | 5.26 | 4.26 | 31.81 | 31.54 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | | 延長無し | 40,735 | 1.85 | 1.32 | - | - | 63.56 | 18.84 | 14.41 | 5.72 | 4.63 | 34.59 | 34.30 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,318 | 1.93 | 1.31 | - | - | 63.97 | 18.58 | 15.51 | 5.64 | 4.56 | 34.10 | 33.82 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,484 | 2.06 | 1.27 | - | - | 64.77 | 18.07 | 17.64 | 5.48 | 4.44 | 33.17 | 32.89 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,702 | 2.20 | 1.23 | - | - | 65.57 | 19.81 | 17.52 | 5.33 | 4.31 | 32.23 | 31.97 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 41,576 | 1.87 | 1.30 | - | - | 64.23 | 18.47 | 14.12 | 5.60 | 4.53 | 33.90 | 33.61 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 42,161 | 1.95 | 1.28 | - | - | 64.62 | 18.23 | 15.20 | 5.52 | 4.47 | 33.43 | 33.14 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,329 | 2.08 | 1.24 | - | - | 65.39 | 17.74 | 17.29 | 5.37 | 4.35 | 32.53 | 32.25 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,550 | 2.23 | 1.21 | - | - | 66.14 | 19.43 | 17.18 | 5.23 | 4.23 | 31.63 | 31.36 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 延長無し | 40,984 | 1.86 | 1.32 | - | - | 63.76 | 18.74 | 14.32 | 5.68 | 4.60 | 34.38 | 34.09 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 41,567 | 1.93 | 1.30 | - | - | 64.18 | 18.49 | 15.42 | 5.60 | 4.54 | 33.89 | 33.61 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 42,733 | 2.07 | 1.26 | - | - | 64.95 | 17.96 | 17.54 | 5.45 | 4.41 | 32.98 | 32.70 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,953 | 2.21 | 1.23 | - | - | 65.73 | 19.67 | 17.42 | 5.30 | 4.29 | 32.06 | 31.79 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | 有り | 延長無し | 40,257 | 1.84 | 1.34 | - | - | 63.16 | 19.06 | 14.58 | 5.79 | 4.68 | 35.00 | 34.71 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,840 | 1.91 | 1.32 | - | - | 63.60 | 18.81 | 15.70 | 5.70 | 4.62 | 34.49 | 34.21 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,004 | 2.05 | 1.28 | - | - | 64.42 | 18.29 | 17.84 | 5.54 | 4.49 | 33.53 | 33.26 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,221 | 2.19 | 1.25 | - | - | 65.21 | 20.00 | 17.71 | 5.39 | 4.36 | 32.60 | 32.33 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,665 | 1.82 | 1.36 | - | - | 62.67 | 19.36 | 14.80 | 5.87 | 4.75 | 35.51 | 35.23 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,246 | 1.90 | 1.34 | - | - | 63.10 | 19.07 | 15.93 | 5.79 | 4.68 | 35.00 | 34.72 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,408 | 2.03 | 1.30 | - | - | 63.96 | 18.56 | 18.10 | 5.62 | 4.55 | 34.01 | 33.74 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,623 | 2.16 | 1.26 | - | - | 64.80 | 20.31 | 17.96 | 5.46 | 4.42 | 33.04 | 32.78 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 38,802 | 2.61 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.16 | 19.81 | 14.21 | 4.26 | 2.66 | 38.23 | 36.01 | 1.57 | 0.57 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,384 | 2.67 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.66 | 19.49 | 15.38 | 4.20 | 2.63 | 37.67 | 35.48 | 1.55 | 0.56 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,549 | 2.79 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.62 | 18.95 | 17.61 | 4.07 | 2.55 | 36.59 | 34.46 | 1.51 | 0.54 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,767 | 2.91 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 61.57 | 19.87 | 18.33 | 3.96 | 2.48 | 35.52 | 33.45 | 1.46 | 0.53 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 38,242 | 2.60 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.60 | 20.08 | 14.42 | 4.32 | 2.70 | 38.80 | 36.54 | 1.60 | 0.58 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,824 | 2.66 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.14 | 19.79 | 15.60 | 4.26 | 2.66 | 38.20 | 35.99 | 1.57 | 0.57 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,987 | 2.78 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.13 | 19.22 | 17.85 | 4.13 | 2.59 | 37.09 | 34.94 | 1.53 | 0.55 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,203 | 2.90 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.11 | 20.16 | 18.58 | 4.01 | 2.51 | 35.99 | 33.91 | 1.48 | 0.53 | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 37,513 | 2.60 | 1.44 | 0.43 | 0.28 | 57.86 | 20.45 | 14.70 | 4.40 | 2.76 | 39.54 | 37.25 | 1.63 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,094 | 2.66 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.41 | 20.15 | 15.90 | 4.34 | 2.71 | 38.93 | 36.68 | 1.60 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,254 | 2.77 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.46 | 19.58 | 18.19 | 4.21 | 2.63 | 37.77 | 35.59 | 1.56 | 0.56 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,467 | 2.88 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.48 | 20.52 | 18.92 | 4.08 | 2.56 | 36.64 | 34.53 | 1.51 | 0.54 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 無し | 延長無し | 36,954 | 2.57 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 57.31 | 20.80 | 14.92 | 4.47 | 2.80 | 40.12 | 37.81 | 1.65 | 0.60 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,533 | 2.64 | 1.44 | 0.42 | 0.28 | 57.85 | 20.46 | 16.13 | 4.40 | 2.76 | 39.51 | 37.23 | 1.63 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,691 | 2.75 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 58.93 | 19.86 | 18.45 | 4.27 | 2.67 | 38.32 | 36.11 | 1.58 | 0.57 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,903 | 2.86 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 59.98 | 20.81 | 19.18 | 4.14 | 2.59 | 37.16 | 35.02 | 1.53 | 0.55 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ) | | | | 延長無し | 37,768 | 2.59 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 58.15 | 20.35 | 14.60 | 4.38 | 2.74 | 39.26 | 36.99 | 1.62 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 38,348 | 2.66 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.68 | 20.04 | 15.79 | 4.31 | 2.70 | 38.66 | 36.43 | 1.59 | 0.57 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,510 | 2.78 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.68 | 19.44 | 18.07 | 4.18 | 2.62 | 37.54 | 35.36 | 1.55 | 0.56 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,724 | 2.89 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 60.70 | 20.38 | 18.80 | 4.06 | 2.54 | 36.41 | 34.31 | 1.50 | 0.54 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,208 | 2.58 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 57.58 | 20.66 | 14.82 | 4.44 | 2.78 | 39.84 | 37.55 | 1.64 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,788 | 2.65 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 58.11 | 20.32 | 16.03 | 4.37 | 2.74 | 39.24 | 36.98 | 1.62 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,947 | 2.76 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 59.17 | 19.73 | 18.33 | 4.24 | 2.66 | 38.07 | 35.87 | 1.57 | 0.57 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,159 | 2.87 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.21 | 20.69 | 19.06 | 4.11 | 2.57 | 36.92 | 34.79 | 1.52 | 0.55 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 36,479 | 2.58 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.80 | 21.07 | 15.12 | 4.53 | 2.83 | 40.62 | 38.30 | 1.67 | 0.60 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,057 | 2.63 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 57.38 | 20.74 | 16.34 | 4.46 | 2.79 | 39.99 | 37.70 | 1.65 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | | | | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 38,214 | 2.74 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.47 | 20.11 | 18.68 | 4.32 | 2.71 | 38.79 | 36.56 | 1.60 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,424 | 2.85 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.55 | 21.06 | 19.42 | 4.19 | 2.62 | 37.60 | 35.44 | 1.55 | 0.56 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,919 | 2.55 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 56.19 | 21.40 | 15.35 | 4.60 | 2.88 | 41.26 | 38.90 | 1.70 | 0.61 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,497 | 2.63 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.77 | 21.05 | 16.59 | 4.53 | 2.83 | 40.60 | 38.28 | 1.67 | 0.60 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,652 | 2.72 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.92 | 20.41 | 18.96 | 4.39 | 2.75 | 39.36 | 37.11 | 1.62 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,859 | 2.84 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.02 | 21.36 | 19.70 | 4.25 | 2.66 | 38.14 | 35.96 | 1.57 | 0.57 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 延長無し | 45,437 | 1.80 | 1.19 | - | - | 67.17 | 17.99 | 13.78 | 6.27 | 4.66 | 31.03 | 30.75 | 0.19 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 46,024 | 1.87 | 1.17 | - | - | 67.50 | 17.76 | 14.78 | 6.19 | 4.60 | 30.63 | 30.36 | 0.18 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,196 | 2.01 | 1.14 | - | - | 68.12 | 17.33 | 16.71 | 6.03 | 4.49 | 29.87 | 29.60 | 0.18 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,422 | 2.15 | 1.11 | - | - | 68.74 | 18.70 | 16.83 | 5.88 | 4.37 | 29.11 | 28.85 | 0.17 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 44,856 | 1.78 | 1.20 | - | - | 66.79 | 18.23 | 13.96 | 6.35 | 4.72 | 31.43 | 31.15 | 0.19 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 45,442 | 1.86 | 1.19 | - | - | 67.11 | 17.99 | 14.97 | 6.26 | 4.66 | 31.03 | 30.75 | 0.19 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,612 | 2.00 | 1.16 | - | - | 67.76 | 17.54 | 16.92 | 6.11 | 4.54 | 30.24 | 29.97 | 0.18 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,836 | 2.14 | 1.13 | - | - | 68.39 | 18.91 | 17.03 | 5.95 | 4.43 | 29.47 | 29.21 | 0.18 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,317 | 1.78 | 1.22 | - | - | 66.41 | 18.43 | 14.13 | 6.42 | 4.78 | 31.81 | 31.53 | 0.19 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,901 | 1.85 | 1.20 | - | - | 66.76 | 18.21 | 15.15 | 6.34 | 4.72 | 31.39 | 31.12 | 0.19 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,071 | 1.99 | 1.17 | - | - | 67.42 | 17.74 | 17.12 | 6.18 | 4.60 | 30.59 | 30.33 | 0.18 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,293 | 2.13 | 1.14 | - | - | 68.07 | 19.12 | 17.23 | 6.02 | 4.48 | 29.80 | 29.54 | 0.18 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | 無し | 無し | 延長無し | 43,736 | 1.76 | 1.23 | － | － | 66.02 | 18.70 | 14.32 | 6.51 | 4.84 | 32.22 | 31.95 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,319 | 1.84 | 1.22 | － | － | 66.36 | 18.44 | 15.35 | 6.42 | 4.78 | 31.80 | 31.53 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,487 | 1.98 | 1.19 | － | － | 67.03 | 17.95 | 17.34 | 6.26 | 4.66 | 30.99 | 30.72 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,708 | 2.11 | 1.15 | － | － | 67.72 | 19.37 | 17.45 | 6.09 | 4.53 | 30.17 | 29.91 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 44,566 | 1.78 | 1.21 | － | － | 66.59 | 18.35 | 14.05 | 6.39 | 4.75 | 31.63 | 31.35 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 45,151 | 1.85 | 1.19 | － | － | 66.93 | 18.11 | 15.07 | 6.30 | 4.69 | 31.22 | 30.94 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,321 | 1.99 | 1.16 | － | － | 67.59 | 17.66 | 17.03 | 6.15 | 4.57 | 30.42 | 30.16 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,544 | 2.13 | 1.13 | － | － | 68.22 | 19.03 | 17.14 | 5.99 | 4.45 | 29.65 | 29.39 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 43,985 | 1.77 | 1.23 | － | － | 66.19 | 18.58 | 14.24 | 6.47 | 4.82 | 32.04 | 31.77 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,569 | 1.84 | 1.21 | － | － | 66.54 | 18.34 | 15.27 | 6.39 | 4.75 | 31.62 | 31.35 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,737 | 1.98 | 1.18 | － | － | 67.21 | 17.88 | 17.25 | 6.22 | 4.63 | 30.81 | 30.55 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,958 | 2.12 | 1.15 | － | － | 67.87 | 19.27 | 17.35 | 6.06 | 4.51 | 30.01 | 29.75 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 43,445 | 1.76 | 1.24 | － | － | 65.81 | 18.82 | 14.41 | 6.55 | 4.88 | 32.43 | 32.16 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,028 | 1.83 | 1.22 | － | － | 66.17 | 18.58 | 15.45 | 6.47 | 4.81 | 32.00 | 31.73 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,195 | 1.96 | 1.19 | － | － | 66.86 | 18.08 | 17.45 | 6.30 | 4.69 | 31.18 | 30.91 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,415 | 2.10 | 1.16 | － | － | 67.55 | 19.50 | 17.56 | 6.13 | 4.56 | 30.35 | 30.10 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,864 | 1.75 | 1.26 | － | － | 65.38 | 19.08 | 14.61 | 6.64 | 4.94 | 32.87 | 32.60 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,446 | 1.82 | 1.24 | － | － | 65.76 | 18.82 | 15.66 | 6.55 | 4.88 | 32.42 | 32.16 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ ※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 44,612 | 1.96 | 1.21 | – | – | 66.46 | 18.32 | 17.68 | 6.38 | 4.75 | 31.58 | 31.32 | 0.19 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,830 | 2.09 | 1.18 | – | – | 67.17 | 19.74 | 17.78 | 6.21 | 4.62 | 30.74 | 30.49 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 延長無し | 41,287 | 2.47 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.60 | 19.80 | 14.79 | 4.57 | 3.13 | 35.93 | 33.84 | 1.48 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,870 | 2.54 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 62.02 | 19.53 | 15.87 | 4.50 | 3.09 | 35.44 | 33.37 | 1.46 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,036 | 2.65 | 1.25 | 0.37 | 0.24 | 62.87 | 19.02 | 17.96 | 4.38 | 3.00 | 34.48 | 32.47 | 1.42 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,255 | 2.78 | 1.22 | 0.36 | 0.24 | 63.70 | 20.10 | 18.41 | 4.26 | 2.92 | 33.52 | 31.57 | 1.38 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 40,713 | 2.46 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 61.11 | 20.09 | 15.00 | 4.63 | 3.18 | 36.43 | 34.32 | 1.50 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 41,295 | 2.53 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.56 | 19.80 | 16.10 | 4.57 | 3.13 | 35.91 | 33.83 | 1.48 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,459 | 2.65 | 1.27 | 0.38 | 0.25 | 62.41 | 19.24 | 18.21 | 4.44 | 3.05 | 34.94 | 32.91 | 1.44 | 0.52 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,676 | 2.76 | 1.23 | 0.36 | 0.24 | 63.28 | 20.37 | 18.66 | 4.32 | 2.96 | 33.96 | 31.99 | 1.40 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 40,157 | 2.46 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.61 | 20.38 | 15.20 | 4.69 | 3.22 | 36.93 | 34.79 | 1.52 | 0.55 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,738 | 2.52 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 61.07 | 20.07 | 16.32 | 4.63 | 3.17 | 36.41 | 34.30 | 1.50 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,900 | 2.64 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 61.96 | 19.51 | 18.45 | 4.50 | 3.09 | 35.40 | 33.35 | 1.46 | 0.52 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,115 | 2.75 | 1.25 | 0.37 | 0.24 | 62.85 | 20.63 | 18.90 | 4.37 | 3.00 | 34.40 | 32.41 | 1.42 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,582 | 2.44 | 1.36 | 0.40 | 0.26 | 60.10 | 20.68 | 15.42 | 4.76 | 3.27 | 37.46 | 35.30 | 1.54 | 0.56 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,163 | 2.51 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.57 | 20.37 | 16.55 | 4.69 | 3.22 | 36.92 | 34.79 | 1.52 | 0.55 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,323 | 2.62 | 1.30 | 0.39 | 0.25 | 61.50 | 19.80 | 18.71 | 4.56 | 3.13 | 35.88 | 33.81 | 1.48 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,536 | 2.74 | 1.27 | 0.37 | 0.25 | 62.39 | 20.90 | 19.16 | 4.43 | 3.04 | 34.87 | 32.85 | 1.44 | 0.52 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 現場打ち ラバーシート | | | 有り | 延長無し | 40,416 | 2.45 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.86 | 20.25 | 15.11 | 4.66 | 3.20 | 36.69 | 34.57 | 1.51 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,998 | 2.53 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 61.29 | 19.94 | 16.21 | 4.60 | 3.15 | 36.18 | 34.08 | 1.49 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,161 | 2.65 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.17 | 19.40 | 18.33 | 4.47 | 3.07 | 35.18 | 33.14 | 1.45 | 0.52 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,377 | 2.76 | 1.24 | 0.37 | 0.24 | 63.04 | 20.49 | 18.79 | 4.35 | 2.98 | 34.20 | 32.21 | 1.41 | 0.51 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 39,842 | 2.45 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.33 | 20.53 | 15.32 | 4.73 | 3.25 | 37.22 | 35.07 | 1.53 | 0.55 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,422 | 2.51 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.82 | 20.25 | 16.44 | 4.66 | 3.20 | 36.67 | 34.56 | 1.51 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,584 | 2.63 | 1.30 | 0.38 | 0.25 | 61.71 | 19.68 | 18.59 | 4.53 | 3.11 | 35.66 | 33.60 | 1.47 | 0.53 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,798 | 2.74 | 1.26 | 0.37 | 0.24 | 62.61 | 20.79 | 19.04 | 4.40 | 3.02 | 34.65 | 32.65 | 1.43 | 0.51 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 39,286 | 2.45 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.81 | 20.81 | 15.54 | 4.80 | 3.29 | 37.74 | 35.57 | 1.55 | 0.56 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 39,866 | 2.50 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.31 | 20.53 | 16.67 | 4.73 | 3.24 | 37.19 | 35.05 | 1.53 | 0.55 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,025 | 2.62 | 1.31 | 0.39 | 0.26 | 61.23 | 19.93 | 18.84 | 4.60 | 3.15 | 36.15 | 34.06 | 1.49 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,237 | 2.74 | 1.28 | 0.38 | 0.25 | 62.15 | 21.06 | 19.29 | 4.46 | 3.06 | 35.11 | 33.08 | 1.45 | 0.52 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 38,711 | 2.44 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.27 | 21.13 | 15.77 | 4.87 | 3.34 | 38.29 | 36.09 | 1.58 | 0.57 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,290 | 2.50 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.78 | 20.82 | 16.92 | 4.80 | 3.29 | 37.72 | 35.56 | 1.55 | 0.56 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,448 | 2.60 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.76 | 20.24 | 19.11 | 4.66 | 3.20 | 36.64 | 34.54 | 1.51 | 0.54 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,658 | 2.71 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 61.70 | 21.35 | 19.56 | 4.53 | 3.10 | 35.59 | 33.54 | 1.47 | 0.53 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 40,449 | 2.03 | 1.33 | － | － | 63.11 | 15.94 | 13.05 | 6.40 | 4.08 | 34.86 | 34.54 | 0.21 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | | 110m未満 | 41,036 | 2.11 | 1.31 | － | － | 63.52 | 15.69 | 14.18 | 6.31 | 4.03 | 34.37 | 34.05 | 0.21 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | | 110m以上220m未満 | 42,209 | 2.27 | 1.28 | - | - | 64.33 | 16.43 | 15.21 | 6.13 | 3.91 | 33.40 | 33.10 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,435 | 2.42 | 1.24 | - | - | 65.12 | 18.56 | 14.78 | 5.96 | 3.80 | 32.46 | 32.17 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,878 | 2.02 | 1.35 | - | - | 62.63 | 16.17 | 13.23 | 6.49 | 4.14 | 35.35 | 35.04 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,463 | 2.10 | 1.33 | - | - | 63.06 | 15.93 | 14.38 | 6.40 | 4.08 | 34.84 | 34.53 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,634 | 2.26 | 1.30 | - | - | 63.88 | 16.63 | 15.42 | 6.22 | 3.97 | 33.86 | 33.56 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,859 | 2.40 | 1.26 | - | - | 64.70 | 18.80 | 14.98 | 6.04 | 3.85 | 32.90 | 32.60 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | 延長無し | 39,462 | 2.01 | 1.37 | - | - | 62.27 | 16.34 | 13.37 | 6.56 | 4.19 | 35.72 | 35.41 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,047 | 2.09 | 1.35 | - | - | 62.71 | 16.09 | 14.53 | 6.46 | 4.13 | 35.20 | 34.89 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,217 | 2.24 | 1.31 | - | - | 63.56 | 16.80 | 15.58 | 6.28 | 4.01 | 34.20 | 33.90 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,440 | 2.38 | 1.27 | - | - | 64.41 | 19.00 | 15.13 | 6.10 | 3.89 | 33.21 | 32.92 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,891 | 2.00 | 1.39 | - | - | 61.76 | 16.57 | 13.57 | 6.65 | 4.25 | 36.24 | 35.93 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,475 | 2.07 | 1.37 | - | - | 62.24 | 16.34 | 14.74 | 6.56 | 4.19 | 35.69 | 35.39 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,642 | 2.22 | 1.33 | - | - | 63.10 | 17.02 | 15.80 | 6.37 | 4.07 | 34.68 | 34.38 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,863 | 2.37 | 1.29 | - | - | 63.97 | 19.25 | 15.34 | 6.18 | 3.95 | 33.66 | 33.37 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 39,670 | 2.02 | 1.36 | - | - | 62.45 | 16.25 | 13.30 | 6.52 | 4.17 | 35.53 | 35.22 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,255 | 2.09 | 1.34 | - | - | 62.89 | 16.01 | 14.46 | 6.43 | 4.10 | 35.02 | 34.71 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,426 | 2.24 | 1.30 | - | - | 63.73 | 16.72 | 15.50 | 6.25 | 3.99 | 34.03 | 33.73 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,649 | 2.39 | 1.26 | - | - | 64.56 | 18.91 | 15.05 | 6.07 | 3.87 | 33.05 | 32.76 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | | 延長無し | 39,098 | 2.00 | 1.38 | - | - | 61.95 | 16.47 | 13.50 | 6.62 | 4.23 | 36.05 | 35.74 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,683 | 2.08 | 1.36 | - | - | 62.41 | 16.25 | 14.66 | 6.52 | 4.16 | 35.51 | 35.21 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 40,851 | 2.22 | 1.32 | - | - | 63.28 | 16.96 | 15.72 | 6.34 | 4.04 | 34.50 | 34.20 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,073 | 2.37 | 1.28 | - | - | 64.13 | 19.15 | 15.26 | 6.15 | 3.93 | 33.50 | 33.21 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 38,683 | 1.98 | 1.39 | - | - | 61.59 | 16.66 | 13.64 | 6.69 | 4.27 | 36.43 | 36.12 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,266 | 2.06 | 1.37 | - | - | 62.05 | 16.41 | 14.82 | 6.59 | 4.21 | 35.89 | 35.58 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 40,434 | 2.21 | 1.33 | - | - | 62.93 | 17.12 | 15.88 | 6.40 | 4.09 | 34.86 | 34.56 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,654 | 2.35 | 1.29 | - | - | 63.83 | 19.37 | 15.41 | 6.21 | 3.97 | 33.82 | 33.54 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 38,111 | 1.97 | 1.42 | - | - | 61.07 | 16.90 | 13.85 | 6.79 | 4.34 | 36.96 | 36.66 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,694 | 2.04 | 1.39 | - | - | 61.55 | 16.65 | 15.04 | 6.69 | 4.27 | 36.41 | 36.11 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 39,859 | 2.19 | 1.35 | - | - | 62.47 | 17.38 | 16.11 | 6.49 | 4.15 | 35.34 | 35.05 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,078 | 2.33 | 1.31 | - | - | 63.37 | 19.62 | 15.63 | 6.30 | 4.02 | 34.30 | 34.01 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | | | | | 延長無し | 37,047 | 2.78 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 57.18 | 17.42 | 13.82 | 4.46 | 2.79 | 40.04 | 37.71 | 1.65 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,630 | 2.84 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.73 | 17.14 | 15.05 | 4.39 | 2.75 | 39.43 | 37.13 | 1.62 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,797 | 2.97 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 58.79 | 17.46 | 16.55 | 4.26 | 2.67 | 38.24 | 36.01 | 1.57 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 220m以上340m以下 | 40,017 | 3.10 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 59.81 | 19.75 | 16.04 | 4.13 | 2.58 | 37.09 | 34.92 | 1.53 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 36,464 | 2.77 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.54 | 17.68 | 14.04 | 4.53 | 2.84 | 40.69 | 38.32 | 1.68 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,047 | 2.83 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 57.13 | 17.42 | 15.28 | 4.46 | 2.79 | 40.04 | 37.72 | 1.65 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 38,211 | 2.96 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.21 | 17.72 | 16.80 | 4.32 | 2.71 | 38.83 | 36.57 | 1.60 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,429 | 3.08 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.29 | 20.06 | 16.28 | 4.19 | 2.62 | 37.63 | 35.44 | 1.55 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 36,066 | 2.76 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 56.12 | 17.88 | 14.20 | 4.58 | 2.87 | 41.12 | 38.74 | 1.69 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | | | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,647 | 2.83 | 1.47 | 0.44 | 0.29 | 56.69 | 17.59 | 15.45 | 4.51 | 2.82 | 40.48 | 38.13 | 1.67 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,810 | 2.95 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.82 | 17.92 | 16.98 | 4.37 | 2.73 | 39.23 | 36.95 | 1.62 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,026 | 3.07 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 58.94 | 20.28 | 16.45 | 4.23 | 2.65 | 37.99 | 35.80 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,483 | 2.75 | 1.52 | 0.45 | 0.30 | 55.46 | 18.17 | 14.43 | 4.66 | 2.91 | 41.79 | 39.38 | 1.72 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,064 | 2.81 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 56.08 | 17.89 | 15.70 | 4.58 | 2.87 | 41.11 | 38.74 | 1.69 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,225 | 2.93 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 57.24 | 18.20 | 17.25 | 4.44 | 2.78 | 39.83 | 37.53 | 1.64 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,438 | 3.04 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 58.38 | 20.58 | 16.70 | 4.30 | 2.69 | 38.58 | 36.35 | 1.59 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 有り | 有り | 延長無し | 36,265 | 2.77 | 1.49 | 0.44 | 0.29 | 56.33 | 17.77 | 14.12 | 4.56 | 2.85 | 40.90 | 38.53 | 1.68 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | | | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,847 | 2.82 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 56.92 | 17.50 | 15.37 | 4.48 | 2.81 | 40.26 | 37.92 | 1.66 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,011 | 2.96 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.01 | 17.81 | 16.89 | 4.35 | 2.72 | 39.03 | 36.76 | 1.61 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,228 | 3.08 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.10 | 20.14 | 16.37 | 4.21 | 2.64 | 37.82 | 35.62 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,683 | 2.75 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.68 | 18.06 | 14.35 | 4.63 | 2.90 | 41.57 | 39.16 | 1.71 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,263 | 2.82 | 1.49 | 0.44 | 0.29 | 56.29 | 17.78 | 15.61 | 4.56 | 2.85 | 40.89 | 38.53 | 1.68 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,425 | 2.94 | 1.44 | 0.43 | 0.28 | 57.44 | 18.10 | 17.15 | 4.42 | 2.76 | 39.62 | 37.33 | 1.63 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,639 | 3.05 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 58.57 | 20.45 | 16.62 | 4.28 | 2.68 | 38.38 | 36.16 | 1.58 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 35,284 | 2.74 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 55.24 | 18.29 | 14.51 | 4.68 | 2.93 | 42.02 | 39.60 | 1.73 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,864 | 2.79 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 55.87 | 17.99 | 15.79 | 4.61 | 2.88 | 41.34 | 38.96 | 1.70 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,024 | 2.92 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 57.03 | 18.31 | 17.34 | 4.46 | 2.79 | 40.05 | 37.74 | 1.65 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,237 | 3.04 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.18 | 20.68 | 16.79 | 4.32 | 2.70 | 38.78 | 36.54 | 1.60 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 無し | 延長無し | 34,702 | 2.72 | 1.55 | 0.46 | 0.30 | 54.57 | 18.59 | 14.76 | 4.76 | 2.98 | 42.71 | 40.26 | 1.76 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,281 | 2.79 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 55.20 | 18.29 | 16.05 | 4.68 | 2.93 | 42.01 | 39.60 | 1.73 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,438 | 2.91 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.41 | 18.58 | 17.62 | 4.53 | 2.84 | 40.68 | 38.34 | 1.68 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,649 | 3.01 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.62 | 21.01 | 17.05 | 4.39 | 2.75 | 39.37 | 37.11 | 1.62 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 40,259 | 2.03 | 1.34 | － | － | 62.94 | 16.00 | 13.11 | 6.43 | 4.10 | 35.03 | 34.71 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 40,845 | 2.11 | 1.32 | － | － | 63.37 | 15.77 | 14.25 | 6.34 | 4.05 | 34.52 | 34.21 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,017 | 2.26 | 1.28 | － | － | 64.19 | 16.49 | 15.28 | 6.16 | 3.93 | 33.55 | 33.25 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,243 | 2.42 | 1.25 | － | － | 64.97 | 18.64 | 14.85 | 5.98 | 3.82 | 32.61 | 32.31 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,687 | 2.02 | 1.36 | － | － | 62.46 | 16.23 | 13.30 | 6.52 | 4.16 | 35.52 | 35.21 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,272 | 2.09 | 1.34 | － | － | 62.91 | 16.01 | 14.45 | 6.43 | 4.10 | 35.00 | 34.69 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,443 | 2.24 | 1.30 | － | － | 63.75 | 16.74 | 15.49 | 6.24 | 3.99 | 34.01 | 33.71 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,667 | 2.39 | 1.26 | － | － | 64.57 | 18.89 | 15.05 | 6.07 | 3.87 | 33.04 | 32.75 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | | 延長無し | 39,324 | 2.00 | 1.37 | － | － | 62.15 | 16.38 | 13.42 | 6.58 | 4.20 | 35.85 | 35.53 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 39,908 | 2.08 | 1.35 | － | － | 62.60 | 16.15 | 14.58 | 6.48 | 4.14 | 35.32 | 35.01 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,078 | 2.23 | 1.31 | - | - | 63.46 | 16.87 | 15.63 | 6.30 | 4.02 | 34.31 | 34.01 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,300 | 2.38 | 1.27 | - | - | 64.30 | 19.05 | 15.18 | 6.12 | 3.91 | 33.32 | 33.03 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | | 延長無し | 38,752 | 1.99 | 1.39 | - | - | 61.65 | 16.63 | 13.62 | 6.68 | 4.26 | 36.36 | 36.05 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 39,336 | 2.06 | 1.37 | - | - | 62.11 | 16.38 | 14.79 | 6.58 | 4.20 | 35.83 | 35.52 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,503 | 2.21 | 1.33 | - | - | 62.99 | 17.10 | 15.85 | 6.39 | 4.08 | 34.80 | 34.50 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,724 | 2.36 | 1.29 | - | - | 63.87 | 19.32 | 15.39 | 6.20 | 3.96 | 33.77 | 33.49 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄ） | | | | 延長無し | 39,514 | 2.01 | 1.36 | - | - | 62.32 | 16.32 | 13.36 | 6.55 | 4.18 | 35.67 | 35.36 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 40,099 | 2.08 | 1.34 | - | - | 62.77 | 16.10 | 14.51 | 6.45 | 4.12 | 35.15 | 34.84 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,269 | 2.24 | 1.31 | - | - | 63.61 | 16.79 | 15.56 | 6.27 | 4.00 | 34.15 | 33.86 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,492 | 2.39 | 1.27 | - | - | 64.44 | 18.96 | 15.11 | 6.09 | 3.89 | 33.17 | 32.88 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 38,943 | 2.00 | 1.39 | - | - | 61.81 | 16.54 | 13.55 | 6.65 | 4.24 | 36.19 | 35.88 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,527 | 2.07 | 1.36 | - | - | 62.28 | 16.31 | 14.72 | 6.55 | 4.18 | 35.65 | 35.35 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,695 | 2.22 | 1.33 | - | - | 63.15 | 17.01 | 15.78 | 6.36 | 4.06 | 34.63 | 34.33 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,916 | 2.37 | 1.29 | - | - | 64.01 | 19.23 | 15.32 | 6.17 | 3.94 | 33.62 | 33.33 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 38,579 | 1.99 | 1.40 | - | - | 61.48 | 16.69 | 13.68 | 6.71 | 4.28 | 36.53 | 36.22 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,162 | 2.06 | 1.38 | - | - | 61.95 | 16.45 | 14.86 | 6.61 | 4.22 | 35.99 | 35.68 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,329 | 2.21 | 1.34 | - | - | 62.85 | 17.16 | 15.92 | 6.42 | 4.10 | 34.94 | 34.64 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,549 | 2.35 | 1.30 | - | - | 63.74 | 19.41 | 15.45 | 6.23 | 3.98 | 33.91 | 33.63 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資材） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | | | 無し | 無し | 延長無し | 38,008 | 1.97 | 1.42 | - | - | 60.97 | 16.95 | 13.89 | 6.81 | 4.35 | 37.06 | 36.76 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,590 | 2.04 | 1.40 | - | - | 61.45 | 16.70 | 15.08 | 6.71 | 4.28 | 36.51 | 36.21 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,755 | 2.19 | 1.36 | - | - | 62.37 | 17.41 | 16.15 | 6.51 | 4.16 | 35.44 | 35.15 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,973 | 2.33 | 1.32 | - | - | 63.28 | 19.66 | 15.67 | 6.32 | 4.03 | 34.39 | 34.10 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 37,368 | 2.75 | 1.44 | 0.43 | 0.28 | 57.55 | 17.26 | 13.70 | 4.42 | 3.46 | 39.70 | 37.39 | 1.63 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,951 | 2.82 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.08 | 16.98 | 14.92 | 4.35 | 3.41 | 39.10 | 36.82 | 1.61 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,118 | 2.95 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 59.12 | 17.31 | 16.41 | 4.22 | 3.31 | 37.93 | 35.72 | 1.56 | 0.56 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,338 | 3.08 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.14 | 19.58 | 15.92 | 4.10 | 3.21 | 36.78 | 34.64 | 1.51 | 0.55 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,791 | 2.75 | 1.47 | 0.43 | 0.29 | 56.93 | 17.51 | 13.92 | 4.49 | 3.51 | 40.32 | 37.98 | 1.66 | 0.60 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,374 | 2.81 | 1.44 | 0.43 | 0.28 | 57.50 | 17.25 | 15.15 | 4.42 | 3.46 | 39.69 | 37.39 | 1.63 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,538 | 2.93 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 58.58 | 17.57 | 16.66 | 4.29 | 3.36 | 38.49 | 36.26 | 1.58 | 0.57 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,755 | 3.05 | 1.36 | 0.40 | 0.26 | 59.64 | 19.89 | 16.15 | 4.16 | 3.25 | 37.31 | 35.14 | 1.54 | 0.55 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 36,433 | 2.74 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.55 | 17.69 | 14.05 | 4.54 | 3.55 | 40.71 | 38.35 | 1.68 | 0.60 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,014 | 2.80 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 57.13 | 17.43 | 15.30 | 4.46 | 3.49 | 40.07 | 37.75 | 1.65 | 0.59 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,178 | 2.92 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.22 | 17.73 | 16.82 | 4.33 | 3.39 | 38.86 | 36.60 | 1.60 | 0.58 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,394 | 3.04 | 1.37 | 0.40 | 0.27 | 59.31 | 20.08 | 16.30 | 4.19 | 3.28 | 37.65 | 35.47 | 1.55 | 0.56 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 35,856 | 2.71 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 55.94 | 17.99 | 14.28 | 4.61 | 3.61 | 41.35 | 38.97 | 1.70 | 0.61 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,437 | 2.79 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.51 | 17.68 | 15.54 | 4.54 | 3.55 | 40.70 | 38.35 | 1.68 | 0.60 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | | 無し | 110m以上220m未満 | 37,598 | 2.90 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.66 | 18.01 | 17.08 | 4.40 | 3.44 | 39.44 | 37.16 | 1.62 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,811 | 3.02 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 58.77 | 20.37 | 16.54 | 4.26 | 3.33 | 38.21 | 36.00 | 1.57 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 36,620 | 2.74 | 1.47 | 0.44 | 0.29 | 56.76 | 17.62 | 13.98 | 4.51 | 3.53 | 40.50 | 38.15 | 1.67 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,202 | 2.80 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 57.33 | 17.34 | 15.22 | 4.44 | 3.48 | 39.87 | 37.56 | 1.64 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,366 | 2.93 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.41 | 17.66 | 16.73 | 4.31 | 3.37 | 38.66 | 36.42 | 1.59 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,582 | 3.04 | 1.36 | 0.40 | 0.26 | 59.48 | 19.98 | 16.22 | 4.17 | 3.27 | 37.48 | 35.30 | 1.54 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,043 | 2.73 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 56.12 | 17.88 | 14.21 | 4.58 | 3.59 | 41.15 | 38.77 | 1.69 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,624 | 2.79 | 1.47 | 0.44 | 0.29 | 56.72 | 17.61 | 15.46 | 4.51 | 3.53 | 40.49 | 38.15 | 1.67 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,786 | 2.91 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.84 | 17.93 | 16.99 | 4.37 | 3.42 | 39.25 | 36.98 | 1.62 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,000 | 3.03 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 58.94 | 20.26 | 16.46 | 4.24 | 3.32 | 38.03 | 35.83 | 1.57 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 35,685 | 2.72 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.73 | 18.07 | 14.35 | 4.63 | 3.62 | 41.55 | 39.15 | 1.71 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,265 | 2.78 | 1.49 | 0.44 | 0.29 | 56.33 | 17.77 | 15.61 | 4.56 | 3.57 | 40.89 | 38.53 | 1.68 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,425 | 2.90 | 1.44 | 0.43 | 0.28 | 57.48 | 18.09 | 17.15 | 4.42 | 3.46 | 39.62 | 37.33 | 1.63 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,638 | 3.02 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 58.61 | 20.45 | 16.62 | 4.28 | 3.35 | 38.37 | 36.16 | 1.58 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,108 | 2.71 | 1.54 | 0.45 | 0.30 | 55.06 | 18.36 | 14.58 | 4.71 | 3.68 | 42.23 | 39.80 | 1.74 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,687 | 2.76 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.70 | 18.07 | 15.87 | 4.63 | 3.62 | 41.54 | 39.15 | 1.71 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,845 | 2.87 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 56.89 | 18.40 | 17.42 | 4.48 | 3.51 | 40.24 | 37.92 | 1.66 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,056 | 3.00 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.05 | 20.77 | 16.87 | 4.34 | 3.40 | 38.95 | 36.71 | 1.60 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 35,916 | 2.30 | 1.50 | － | － | 58.44 | 13.83 | 12.50 | 5.76 | 3.95 | 39.26 | 38.90 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 36,502 | 2.39 | 1.48 | － | － | 58.98 | 13.84 | 13.53 | 5.67 | 3.89 | 38.63 | 38.28 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,676 | 2.55 | 1.43 | － | － | 60.02 | 16.30 | 13.11 | 5.49 | 3.77 | 37.43 | 37.08 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,903 | 2.72 | 1.39 | － | － | 61.03 | 18.69 | 12.69 | 5.32 | 3.65 | 36.25 | 35.92 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,344 | 2.28 | 1.53 | － | － | 57.83 | 14.03 | 12.70 | 5.86 | 4.02 | 39.89 | 39.53 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,930 | 2.36 | 1.50 | － | － | 58.40 | 14.08 | 13.74 | 5.76 | 3.95 | 39.24 | 38.89 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,101 | 2.52 | 1.45 | － | － | 59.48 | 16.54 | 13.31 | 5.58 | 3.83 | 38.00 | 37.66 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,325 | 2.69 | 1.41 | － | － | 60.52 | 18.97 | 12.88 | 5.40 | 3.70 | 36.79 | 36.46 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 35,187 | 2.27 | 1.53 | － | － | 57.67 | 14.11 | 12.76 | 5.88 | 4.03 | 40.06 | 39.71 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,772 | 2.36 | 1.51 | － | － | 58.23 | 14.12 | 13.80 | 5.79 | 3.97 | 39.41 | 39.06 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,942 | 2.52 | 1.46 | － | － | 59.32 | 16.61 | 13.37 | 5.60 | 3.84 | 38.16 | 37.82 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,166 | 2.67 | 1.41 | － | － | 60.40 | 19.06 | 12.94 | 5.42 | 3.72 | 36.93 | 36.61 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 34,615 | 2.25 | 1.56 | － | － | 57.03 | 14.33 | 12.97 | 5.98 | 4.10 | 40.72 | 40.36 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,199 | 2.33 | 1.53 | － | － | 57.64 | 14.37 | 14.03 | 5.88 | 4.03 | 40.03 | 39.69 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,367 | 2.49 | 1.48 | － | － | 58.76 | 16.88 | 13.58 | 5.69 | 3.90 | 38.75 | 38.42 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,588 | 2.65 | 1.44 | － | － | 59.85 | 19.32 | 13.14 | 5.51 | 3.78 | 37.50 | 37.17 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 35,172 | 2.27 | 1.53 | － | － | 57.65 | 14.09 | 12.77 | 5.89 | 4.04 | 40.08 | 39.73 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 35,758 | 2.36 | 1.51 | － | － | 58.22 | 14.13 | 13.81 | 5.79 | 3.97 | 39.42 | 39.07 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | | 無し | 有り | | 110m以上220m未満 | 36,928 | 2.52 | 1.46 | - | - | 59.30 | 16.61 | 13.37 | 5.61 | 3.84 | 38.18 | 37.84 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,152 | 2.67 | 1.41 | - | - | 60.39 | 19.06 | 12.94 | 5.43 | 3.72 | 36.94 | 36.62 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,601 | 2.25 | 1.56 | - | - | 57.01 | 14.33 | 12.98 | 5.98 | 4.10 | 40.74 | 40.38 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,185 | 2.33 | 1.53 | - | - | 57.62 | 14.37 | 14.04 | 5.88 | 4.03 | 40.05 | 39.71 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,353 | 2.48 | 1.48 | - | - | 58.76 | 16.91 | 13.58 | 5.69 | 3.90 | 38.76 | 38.43 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,574 | 2.65 | 1.44 | - | - | 59.83 | 19.33 | 13.14 | 5.51 | 3.78 | 37.52 | 37.19 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 34,443 | 2.24 | 1.57 | - | - | 56.84 | 14.39 | 13.04 | 6.01 | 4.12 | 40.92 | 40.57 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,027 | 2.32 | 1.54 | - | - | 57.45 | 14.44 | 14.10 | 5.91 | 4.05 | 40.23 | 39.89 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,195 | 2.48 | 1.49 | - | - | 58.59 | 16.96 | 13.64 | 5.72 | 3.92 | 38.93 | 38.60 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,415 | 2.63 | 1.44 | - | - | 59.70 | 19.44 | 13.20 | 5.53 | 3.79 | 37.67 | 37.34 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,872 | 2.21 | 1.59 | - | - | 56.19 | 14.64 | 13.26 | 6.11 | 4.19 | 41.60 | 41.25 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 34,454 | 2.30 | 1.57 | - | - | 56.81 | 14.67 | 14.33 | 6.01 | 4.12 | 40.89 | 40.55 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,619 | 2.44 | 1.51 | - | - | 58.00 | 17.23 | 13.86 | 5.81 | 3.99 | 39.56 | 39.23 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,837 | 2.59 | 1.46 | - | - | 59.16 | 19.74 | 13.41 | 5.62 | 3.85 | 38.25 | 37.93 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 33,605 | 3.09 | 1.61 | 0.48 | 0.31 | 52.74 | 14.76 | 12.89 | 4.22 | 3.08 | 44.17 | 41.58 | 1.82 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 34,189 | 3.16 | 1.58 | 0.47 | 0.31 | 53.44 | 14.50 | 14.26 | 4.15 | 3.03 | 43.40 | 40.87 | 1.79 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,356 | 3.29 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 54.74 | 16.91 | 13.97 | 4.01 | 2.93 | 41.97 | 39.52 | 1.73 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,577 | 3.41 | 1.47 | 0.44 | 0.29 | 56.02 | 19.47 | 13.50 | 3.88 | 2.83 | 40.57 | 38.20 | 1.67 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 33,028 | 3.06 | 1.63 | 0.48 | 0.32 | 52.02 | 15.03 | 13.12 | 4.30 | 3.13 | 44.92 | 42.30 | 1.85 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 33,611 | 3.14 | 1.61 | 0.48 | 0.31 | 52.72 | 14.76 | 14.50 | 4.22 | 3.08 | 44.14 | 41.57 | 1.82 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,775 | 3.25 | 1.55 | 0.46 | 0.30 | 54.09 | 17.22 | 14.20 | 4.08 | 2.97 | 42.66 | 40.18 | 1.76 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,993 | 3.38 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 55.40 | 19.78 | 13.72 | 3.94 | 2.87 | 41.22 | 38.82 | 1.70 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 32,862 | 3.06 | 1.64 | 0.49 | 0.32 | 51.80 | 15.10 | 13.18 | 4.32 | 3.15 | 45.14 | 42.52 | 1.86 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 33,444 | 3.12 | 1.61 | 0.48 | 0.31 | 52.52 | 14.85 | 14.57 | 4.24 | 3.09 | 44.36 | 41.78 | 1.83 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,608 | 3.25 | 1.56 | 0.46 | 0.30 | 53.88 | 17.28 | 14.27 | 4.10 | 2.99 | 42.87 | 40.37 | 1.77 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,824 | 3.38 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.22 | 19.87 | 13.78 | 3.96 | 2.89 | 41.40 | 39.00 | 1.71 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,285 | 3.03 | 1.67 | 0.49 | 0.33 | 51.04 | 15.38 | 13.42 | 4.40 | 3.20 | 45.93 | 43.28 | 1.89 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 32,865 | 3.10 | 1.64 | 0.49 | 0.32 | 51.78 | 15.10 | 14.83 | 4.32 | 3.15 | 45.12 | 42.51 | 1.86 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,026 | 3.23 | 1.59 | 0.47 | 0.31 | 53.18 | 17.57 | 14.51 | 4.17 | 3.04 | 43.59 | 41.06 | 1.80 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,241 | 3.34 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 54.57 | 20.19 | 14.01 | 4.03 | 2.93 | 42.09 | 39.65 | 1.73 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 有り | 有り | 延長無し | 32,862 | 3.06 | 1.64 | 0.49 | 0.32 | 51.80 | 15.10 | 13.18 | 4.32 | 3.15 | 45.14 | 42.52 | 1.86 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 33,444 | 3.12 | 1.61 | 0.48 | 0.31 | 52.52 | 14.85 | 14.57 | 4.24 | 3.09 | 44.36 | 41.78 | 1.83 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,608 | 3.25 | 1.56 | 0.46 | 0.30 | 53.88 | 17.28 | 14.27 | 4.10 | 2.99 | 42.87 | 40.37 | 1.77 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,824 | 3.38 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.22 | 19.87 | 13.78 | 3.96 | 2.89 | 41.40 | 39.00 | 1.71 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,285 | 3.03 | 1.67 | 0.49 | 0.33 | 51.04 | 15.38 | 13.42 | 4.40 | 3.20 | 45.93 | 43.28 | 1.89 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 32,865 | 3.10 | 1.64 | 0.49 | 0.32 | 51.78 | 15.10 | 14.83 | 4.32 | 3.15 | 45.12 | 42.51 | 1.86 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 34,026 | 3.23 | 1.59 | 0.47 | 0.31 | 53.18 | 17.57 | 14.51 | 4.17 | 3.04 | 43.59 | 41.06 | 1.80 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,241 | 3.34 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 54.57 | 20.19 | 14.01 | 4.03 | 2.93 | 42.09 | 39.65 | 1.73 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 32,118 | 3.03 | 1.68 | 0.50 | 0.33 | 50.80 | 15.45 | 13.49 | 4.42 | 3.22 | 46.17 | 43.50 | 1.90 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 32,698 | 3.09 | 1.65 | 0.49 | 0.32 | 51.56 | 15.18 | 14.91 | 4.34 | 3.16 | 45.35 | 42.73 | 1.87 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,859 | 3.21 | 1.59 | 0.47 | 0.31 | 52.99 | 17.67 | 14.59 | 4.19 | 3.05 | 43.80 | 41.27 | 1.80 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,072 | 3.34 | 1.54 | 0.46 | 0.30 | 54.38 | 20.29 | 14.08 | 4.05 | 2.95 | 42.28 | 39.84 | 1.74 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,541 | 3.01 | 1.71 | 0.51 | 0.33 | 49.98 | 15.72 | 13.74 | 4.50 | 3.28 | 47.01 | 44.30 | 1.94 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 32,120 | 3.07 | 1.68 | 0.50 | 0.33 | 50.77 | 15.45 | 15.17 | 4.42 | 3.22 | 46.16 | 43.50 | 1.90 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,278 | 3.19 | 1.62 | 0.48 | 0.32 | 52.25 | 17.96 | 14.84 | 4.27 | 3.11 | 44.56 | 41.99 | 1.84 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,488 | 3.29 | 1.56 | 0.46 | 0.30 | 53.73 | 20.64 | 14.32 | 4.12 | 3.00 | 42.98 | 40.51 | 1.77 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 43,756 | 1.86 | 1.23 | － | － | 65.92 | 17.00 | 13.41 | 7.10 | 4.31 | 32.22 | 31.93 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 44,342 | 1.95 | 1.22 | － | － | 66.25 | 16.75 | 14.46 | 7.00 | 4.25 | 31.80 | 31.51 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,515 | 2.08 | 1.18 | － | － | 66.94 | 16.53 | 16.28 | 6.82 | 4.14 | 30.98 | 30.70 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,740 | 2.23 | 1.15 | － | － | 67.61 | 18.52 | 15.85 | 6.64 | 4.03 | 30.16 | 29.89 | 0.18 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 43,167 | 1.85 | 1.25 | － | － | 65.49 | 17.22 | 13.59 | 7.19 | 4.37 | 32.66 | 32.37 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,752 | 1.93 | 1.23 | － | － | 65.86 | 17.00 | 14.65 | 7.10 | 4.31 | 32.21 | 31.93 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,923 | 2.07 | 1.20 | － | － | 66.55 | 16.74 | 16.49 | 6.91 | 4.20 | 31.38 | 31.10 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,147 | 2.22 | 1.17 | － | － | 67.23 | 18.76 | 16.05 | 6.73 | 4.08 | 30.55 | 30.28 | 0.18 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 42,931 | 1.85 | 1.26 | － | － | 65.32 | 17.33 | 13.67 | 7.23 | 4.39 | 32.83 | 32.54 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,516 | 1.92 | 1.24 | － | － | 65.69 | 17.08 | 14.73 | 7.14 | 4.33 | 32.39 | 32.11 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,686 | 2.07 | 1.21 | － | － | 66.38 | 16.81 | 16.58 | 6.95 | 4.22 | 31.55 | 31.27 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,909 | 2.20 | 1.17 | － | － | 67.11 | 18.86 | 16.14 | 6.76 | 4.11 | 30.69 | 30.43 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,342 | 1.83 | 1.27 | － | － | 64.88 | 17.55 | 13.86 | 7.34 | 4.45 | 33.29 | 33.00 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,926 | 1.91 | 1.26 | － | － | 65.26 | 17.32 | 14.93 | 7.24 | 4.39 | 32.83 | 32.55 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,094 | 2.05 | 1.22 | － | － | 65.99 | 17.06 | 16.80 | 7.04 | 4.28 | 31.96 | 31.69 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,315 | 2.19 | 1.19 | － | － | 66.71 | 19.10 | 16.35 | 6.85 | 4.16 | 31.10 | 30.83 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｿﾞｪﾘ) | | | | 延長無し | 43,128 | 1.85 | 1.25 | － | － | 65.46 | 17.23 | 13.61 | 7.20 | 4.37 | 32.69 | 32.40 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,713 | 1.92 | 1.23 | － | － | 65.84 | 17.03 | 14.66 | 7.11 | 4.31 | 32.24 | 31.96 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,883 | 2.07 | 1.20 | － | － | 66.52 | 16.76 | 16.50 | 6.92 | 4.20 | 31.41 | 31.13 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,107 | 2.21 | 1.17 | － | － | 67.22 | 18.77 | 16.07 | 6.74 | 4.09 | 30.57 | 30.30 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 42,538 | 1.84 | 1.27 | － | － | 65.02 | 17.47 | 13.80 | 7.30 | 4.43 | 33.14 | 32.85 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 43,123 | 1.91 | 1.25 | － | － | 65.40 | 17.23 | 14.87 | 7.20 | 4.37 | 32.69 | 32.40 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,291 | 2.06 | 1.22 | － | － | 66.12 | 16.96 | 16.73 | 7.01 | 4.26 | 31.82 | 31.55 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,513 | 2.19 | 1.18 | － | － | 66.84 | 19.01 | 16.28 | 6.82 | 4.14 | 30.97 | 30.70 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 42,302 | 1.83 | 1.27 | － | － | 64.85 | 17.57 | 13.87 | 7.34 | 4.46 | 33.32 | 33.03 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,886 | 1.91 | 1.26 | － | － | 65.23 | 17.34 | 14.95 | 7.24 | 4.40 | 32.86 | 32.58 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | | | 無し | | 110m以上220m未満 | 44,055 | 2.05 | 1.22 | – | – | 65.97 | 17.07 | 16.82 | 7.05 | 4.28 | 31.98 | 31.71 | 0.19 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,276 | 2.19 | 1.19 | – | – | 66.68 | 19.12 | 16.36 | 6.86 | 4.16 | 31.13 | 30.86 | 0.19 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,713 | 1.82 | 1.29 | – | – | 64.40 | 17.81 | 14.07 | 7.45 | 4.52 | 33.78 | 33.50 | 0.20 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 42,296 | 1.89 | 1.27 | – | – | 64.80 | 17.58 | 15.16 | 7.34 | 4.46 | 33.31 | 33.03 | 0.20 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,463 | 2.03 | 1.24 | – | – | 65.55 | 17.30 | 17.04 | 7.15 | 4.34 | 32.42 | 32.15 | 0.19 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,682 | 2.18 | 1.21 | – | – | 66.29 | 19.36 | 16.58 | 6.95 | 4.22 | 31.53 | 31.27 | 0.19 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 延長無し | 38,715 | 2.60 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.08 | 19.21 | 14.24 | 4.87 | 2.67 | 38.32 | 36.09 | 1.58 | 0.57 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,297 | 2.68 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.58 | 18.92 | 15.41 | 4.80 | 2.63 | 37.74 | 35.55 | 1.55 | 0.56 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,462 | 2.79 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.55 | 18.39 | 17.64 | 4.66 | 2.56 | 36.66 | 34.53 | 1.51 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,679 | 2.91 | 1.29 | 0.38 | 0.25 | 61.51 | 19.94 | 17.77 | 4.52 | 2.48 | 35.58 | 33.52 | 1.46 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 38,139 | 2.59 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 58.53 | 19.51 | 14.46 | 4.94 | 2.71 | 38.88 | 36.63 | 1.60 | 0.58 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 38,720 | 2.66 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.04 | 19.21 | 15.64 | 4.87 | 2.67 | 38.30 | 36.08 | 1.58 | 0.57 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,883 | 2.78 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.04 | 18.66 | 17.90 | 4.73 | 2.59 | 37.18 | 35.03 | 1.53 | 0.55 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,098 | 2.90 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 61.00 | 20.19 | 18.02 | 4.59 | 2.52 | 36.10 | 34.00 | 1.49 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 37,902 | 2.59 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.29 | 19.63 | 14.55 | 4.97 | 2.73 | 39.12 | 36.86 | 1.61 | 0.58 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,482 | 2.65 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 58.81 | 19.32 | 15.74 | 4.90 | 2.69 | 38.54 | 36.31 | 1.59 | 0.57 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,644 | 2.77 | 1.36 | 0.40 | 0.26 | 59.82 | 18.76 | 18.01 | 4.76 | 2.61 | 37.41 | 35.24 | 1.54 | 0.56 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,859 | 2.90 | 1.32 | 0.39 | 0.26 | 60.80 | 20.32 | 18.13 | 4.61 | 2.53 | 36.30 | 34.20 | 1.49 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 37,326 | 2.59 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 57.68 | 19.91 | 14.77 | 5.05 | 2.77 | 39.73 | 37.43 | 1.64 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,905 | 2.65 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.24 | 19.62 | 15.98 | 4.97 | 2.73 | 39.11 | 36.86 | 1.61 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 39,065 | 2.77 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 59.28 | 19.02 | 18.28 | 4.83 | 2.65 | 37.95 | 35.77 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,278 | 2.88 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.30 | 20.60 | 18.39 | 4.68 | 2.57 | 36.82 | 34.69 | 1.52 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 延長無し | 38,105 | 2.61 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.47 | 19.51 | 14.47 | 4.95 | 2.71 | 38.92 | 36.67 | 1.60 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,686 | 2.65 | 1.39 | 0.41 | 0.27 | 59.01 | 19.24 | 15.65 | 4.87 | 2.67 | 38.34 | 36.12 | 1.58 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 39,849 | 2.78 | 1.35 | 0.40 | 0.26 | 60.01 | 18.68 | 17.92 | 4.73 | 2.59 | 37.21 | 35.06 | 1.53 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,064 | 2.89 | 1.31 | 0.39 | 0.25 | 60.99 | 20.22 | 18.04 | 4.59 | 2.52 | 36.12 | 34.02 | 1.49 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 37,529 | 2.59 | 1.44 | 0.42 | 0.28 | 57.89 | 19.80 | 14.69 | 5.02 | 2.76 | 39.52 | 37.23 | 1.63 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,109 | 2.65 | 1.42 | 0.42 | 0.27 | 58.44 | 19.51 | 15.89 | 4.95 | 2.71 | 38.91 | 36.66 | 1.60 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 39,270 | 2.77 | 1.37 | 0.41 | 0.27 | 59.47 | 18.94 | 18.18 | 4.80 | 2.63 | 37.76 | 35.58 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,483 | 2.88 | 1.33 | 0.39 | 0.26 | 60.50 | 20.52 | 18.30 | 4.66 | 2.55 | 36.62 | 34.51 | 1.51 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 37,292 | 2.59 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 57.65 | 19.93 | 14.79 | 5.06 | 2.77 | 39.76 | 37.47 | 1.64 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,871 | 2.64 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 58.22 | 19.65 | 15.99 | 4.98 | 2.73 | 39.14 | 36.89 | 1.61 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 39,031 | 2.76 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 59.26 | 19.07 | 18.29 | 4.83 | 2.65 | 37.98 | 35.80 | 1.56 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,244 | 2.88 | 1.34 | 0.40 | 0.26 | 60.27 | 20.62 | 18.41 | 4.68 | 2.57 | 36.85 | 34.72 | 1.52 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 36,716 | 2.58 | 1.47 | 0.43 | 0.29 | 57.04 | 20.24 | 15.02 | 5.14 | 2.82 | 40.38 | 38.06 | 1.66 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 37,294 | 2.64 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 57.61 | 19.93 | 16.24 | 5.06 | 2.77 | 39.75 | 37.46 | 1.64 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 38,452 | 2.74 | 1.40 | 0.41 | 0.27 | 58.71 | 19.35 | 18.57 | 4.90 | 2.69 | 38.55 | 36.34 | 1.59 | 0.57 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,662 | 2.85 | 1.36 | 0.40 | 0.26 | 59.78 | 20.94 | 18.68 | 4.75 | 2.61 | 37.37 | 35.23 | 1.54 | 0.55 | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 38,623 | 2.16 | 1.40 | - | - | 61.32 | 14.12 | 12.64 | 6.70 | 4.28 | 36.52 | 36.18 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 39,210 | 2.25 | 1.38 | - | - | 61.78 | 13.90 | 13.84 | 6.60 | 4.21 | 35.97 | 35.63 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,384 | 2.41 | 1.34 | - | - | 62.67 | 16.16 | 13.45 | 6.41 | 4.09 | 34.92 | 34.60 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,612 | 2.56 | 1.30 | - | - | 63.55 | 18.43 | 13.05 | 6.22 | 3.97 | 33.89 | 33.58 | 0.20 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,049 | 2.14 | 1.42 | - | - | 60.81 | 14.34 | 12.84 | 6.80 | 4.34 | 37.05 | 36.72 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,635 | 2.23 | 1.40 | - | - | 61.28 | 14.11 | 14.04 | 6.70 | 4.28 | 36.49 | 36.16 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,807 | 2.37 | 1.35 | - | - | 62.21 | 16.42 | 13.65 | 6.50 | 4.15 | 35.42 | 35.10 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,033 | 2.53 | 1.31 | - | - | 63.11 | 18.67 | 13.24 | 6.31 | 4.03 | 34.36 | 34.05 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 37,699 | 2.13 | 1.43 | - | - | 60.48 | 14.48 | 12.95 | 6.87 | 4.38 | 37.39 | 37.06 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,284 | 2.21 | 1.41 | - | - | 60.96 | 14.25 | 14.17 | 6.76 | 4.32 | 36.83 | 36.50 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,455 | 2.37 | 1.37 | - | - | 61.91 | 16.56 | 13.77 | 6.56 | 4.19 | 35.72 | 35.41 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,679 | 2.52 | 1.33 | - | - | 62.82 | 18.84 | 13.35 | 6.36 | 4.06 | 34.66 | 34.35 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,125 | 2.11 | 1.45 | - | - | 59.92 | 14.70 | 13.15 | 6.97 | 4.45 | 37.97 | 37.64 | 0.23 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,709 | 2.19 | 1.43 | - | - | 60.44 | 14.48 | 14.39 | 6.86 | 4.38 | 37.37 | 37.05 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,878 | 2.34 | 1.39 | - | - | 61.40 | 16.80 | 13.97 | 6.66 | 4.25 | 36.26 | 35.94 | 0.22 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,100 | 2.49 | 1.34 | - | - | 62.37 | 19.13 | 13.55 | 6.45 | 4.12 | 35.14 | 34.84 | 0.21 | - | - | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 一般養生・特殊養生(練習ﾃﾞｰﾀ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 38,001 | 2.14 | 1.42 | - | - | 60.76 | 14.35 | 12.85 | 6.81 | 4.35 | 37.10 | 36.77 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,587 | 2.22 | 1.40 | - | - | 61.24 | 14.14 | 14.06 | 6.71 | 4.28 | 36.54 | 36.21 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 39,759 | 2.38 | 1.36 | - | - | 62.16 | 16.42 | 13.66 | 6.51 | 4.16 | 35.46 | 35.14 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,984 | 2.54 | 1.32 | - | - | 63.06 | 18.70 | 13.25 | 6.31 | 4.03 | 34.40 | 34.09 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 37,428 | 2.12 | 1.44 | - | - | 60.22 | 14.58 | 13.05 | 6.91 | 4.41 | 37.66 | 37.33 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 38,013 | 2.20 | 1.42 | - | - | 60.72 | 14.35 | 14.27 | 6.81 | 4.35 | 37.08 | 36.76 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 39,182 | 2.36 | 1.38 | - | - | 61.66 | 16.66 | 13.86 | 6.61 | 4.22 | 35.98 | 35.66 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,405 | 2.50 | 1.33 | - | - | 62.61 | 18.97 | 13.44 | 6.41 | 4.09 | 34.89 | 34.58 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 37,077 | 2.10 | 1.45 | - | - | 59.89 | 14.72 | 13.17 | 6.98 | 4.46 | 38.01 | 37.68 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,661 | 2.18 | 1.43 | - | - | 60.39 | 14.48 | 14.41 | 6.87 | 4.39 | 37.43 | 37.10 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 38,830 | 2.34 | 1.39 | - | - | 61.36 | 16.81 | 13.99 | 6.67 | 4.26 | 36.30 | 35.98 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,052 | 2.49 | 1.35 | - | - | 62.33 | 19.15 | 13.56 | 6.46 | 4.13 | 35.18 | 34.88 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 36,504 | 2.09 | 1.48 | - | - | 59.31 | 14.94 | 13.38 | 7.09 | 4.53 | 38.60 | 38.28 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 37,087 | 2.16 | 1.45 | - | - | 59.85 | 14.71 | 14.63 | 6.98 | 4.46 | 37.99 | 37.67 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 38,253 | 2.32 | 1.41 | - | - | 60.84 | 17.07 | 14.20 | 6.77 | 4.32 | 36.84 | 36.53 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,473 | 2.47 | 1.37 | - | - | 61.83 | 19.41 | 13.76 | 6.56 | 4.19 | 35.70 | 35.40 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 35,246 | 2.94 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 54.96 | 15.48 | 13.41 | 4.03 | 3.67 | 42.10 | 39.64 | 1.73 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | | | | 有り | 110m未満 | 35,829 | 3.01 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.58 | 15.24 | 14.70 | 3.96 | 3.61 | 41.41 | 39.00 | 1.70 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 36,997 | 3.13 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 56.75 | 17.23 | 14.68 | 3.84 | 3.50 | 40.12 | 37.77 | 1.65 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,217 | 3.26 | 1.41 | 0.42 | 0.27 | 57.91 | 19.67 | 14.21 | 3.71 | 3.38 | 38.83 | 36.56 | 1.60 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,673 | 2.92 | 1.56 | 0.46 | 0.30 | 54.29 | 15.74 | 13.63 | 4.09 | 3.73 | 42.79 | 40.30 | 1.76 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,255 | 2.99 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 54.94 | 15.48 | 14.94 | 4.03 | 3.67 | 42.07 | 39.63 | 1.73 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,420 | 3.12 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.15 | 17.50 | 14.92 | 3.90 | 3.55 | 40.73 | 38.36 | 1.68 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,638 | 3.24 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.36 | 19.97 | 14.43 | 3.77 | 3.44 | 39.40 | 37.12 | 1.62 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 延長無し | 34,324 | 2.92 | 1.57 | 0.47 | 0.31 | 53.86 | 15.88 | 13.77 | 4.14 | 3.77 | 43.22 | 40.71 | 1.78 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 34,905 | 2.98 | 1.55 | 0.46 | 0.30 | 54.52 | 15.63 | 15.09 | 4.07 | 3.71 | 42.50 | 40.03 | 1.75 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,069 | 3.10 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 55.78 | 17.69 | 15.06 | 3.94 | 3.59 | 41.12 | 38.74 | 1.69 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,285 | 3.23 | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 56.99 | 20.14 | 14.57 | 3.81 | 3.47 | 39.78 | 37.47 | 1.64 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,751 | 2.89 | 1.60 | 0.47 | 0.31 | 53.17 | 16.17 | 14.00 | 4.21 | 3.83 | 43.94 | 41.40 | 1.81 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 34,331 | 2.96 | 1.57 | 0.46 | 0.31 | 53.84 | 15.90 | 15.34 | 4.13 | 3.77 | 43.20 | 40.70 | 1.78 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,492 | 3.09 | 1.52 | 0.45 | 0.30 | 55.13 | 17.96 | 15.31 | 4.00 | 3.64 | 41.78 | 39.37 | 1.72 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,706 | 3.20 | 1.47 | 0.43 | 0.29 | 56.41 | 20.47 | 14.80 | 3.87 | 3.52 | 40.39 | 38.06 | 1.66 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 有り | 有り | 延長無し | 34,631 | 2.92 | 1.56 | 0.46 | 0.30 | 54.24 | 15.76 | 13.65 | 4.10 | 3.73 | 42.84 | 40.35 | 1.76 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 35,213 | 2.98 | 1.53 | 0.45 | 0.30 | 54.89 | 15.51 | 14.96 | 4.03 | 3.67 | 42.13 | 39.68 | 1.73 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,378 | 3.11 | 1.48 | 0.44 | 0.29 | 56.10 | 17.54 | 14.93 | 3.90 | 3.55 | 40.79 | 38.41 | 1.68 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,596 | 3.23 | 1.43 | 0.42 | 0.28 | 57.32 | 19.99 | 14.45 | 3.78 | 3.44 | 39.45 | 37.16 | 1.62 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.030【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 34,058 | 2.90 | 1.58 | 0.47 | 0.31 | 53.56 | 16.04 | 13.88 | 4.17 | 3.80 | 43.54 | 41.02 | 1.79 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 34,639 | 2.97 | 1.56 | 0.46 | 0.30 | 54.21 | 15.75 | 15.21 | 4.10 | 3.73 | 42.82 | 40.34 | 1.76 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 35,802 | 3.10 | 1.51 | 0.45 | 0.29 | 55.46 | 17.81 | 15.17 | 3.96 | 3.61 | 41.44 | 39.03 | 1.71 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,017 | 3.21 | 1.46 | 0.43 | 0.28 | 56.72 | 20.31 | 14.67 | 3.83 | 3.49 | 40.07 | 37.75 | 1.65 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 33,709 | 2.89 | 1.60 | 0.47 | 0.31 | 53.12 | 16.20 | 14.02 | 4.21 | 3.84 | 43.99 | 41.45 | 1.81 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 34,289 | 2.96 | 1.57 | 0.47 | 0.31 | 53.79 | 15.91 | 15.36 | 4.14 | 3.77 | 43.25 | 40.75 | 1.78 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 35,450 | 3.08 | 1.52 | 0.45 | 0.30 | 55.10 | 18.01 | 15.32 | 4.00 | 3.65 | 41.82 | 39.41 | 1.72 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,664 | 3.20 | 1.47 | 0.44 | 0.29 | 56.35 | 20.48 | 14.82 | 3.87 | 3.53 | 40.45 | 38.11 | 1.67 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 延長無し | 33,136 | 2.88 | 1.63 | 0.48 | 0.32 | 52.37 | 16.47 | 14.26 | 4.28 | 3.90 | 44.75 | 42.17 | 1.84 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 110m未満 | 33,715 | 2.93 | 1.60 | 0.47 | 0.31 | 53.10 | 16.19 | 15.63 | 4.21 | 3.84 | 43.97 | 41.44 | 1.81 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 34,874 | 3.06 | 1.55 | 0.46 | 0.30 | 54.43 | 18.28 | 15.58 | 4.07 | 3.71 | 42.51 | 40.07 | 1.75 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,085 | 3.17 | 1.50 | 0.44 | 0.29 | 55.75 | 20.84 | 15.05 | 3.93 | 3.58 | 41.08 | 38.72 | 1.69 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.031【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 17,310 | 3.15 | 3.12 | － | － | 15.60 | 9.33 | 2.74 | 1.48 | 1.41 | 81.25 | 80.75 | 0.50 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 110m未満 | 17,881 | 3.21 | 3.02 | － | － | 18.12 | 12.06 | 2.65 | 1.43 | 1.36 | 78.67 | 78.19 | 0.48 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 110m以上220m未満 | 19,024 | 3.33 | 2.84 | － | － | 22.72 | 17.03 | 2.49 | 1.34 | 1.28 | 73.95 | 73.50 | 0.45 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 220m以上340m以下 | 20,218 | 3.44 | 2.67 | － | － | 26.97 | 21.63 | 2.34 | 1.26 | 1.20 | 69.59 | 69.17 | 0.42 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 18,937 | 3.81 | 2.85 | 0.94 | － | 18.29 | 11.65 | 2.50 | 1.35 | 1.28 | 77.90 | 73.86 | 3.59 | 0.45 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 110m未満 | 19,508 | 3.85 | 2.77 | 0.91 | － | 20.54 | 14.08 | 2.43 | 1.31 | 1.25 | 75.61 | 71.69 | 3.48 | 0.44 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 110m以上220m未満 | 20,651 | 3.93 | 2.62 | 0.86 | － | 24.65 | 18.55 | 2.29 | 1.24 | 1.18 | 71.42 | 67.72 | 3.29 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 220m以上340m以下 | 21,846 | 4.00 | 2.47 | 0.82 | － | 28.48 | 22.72 | 2.17 | 1.17 | 1.11 | 67.52 | 64.02 | 3.11 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 18,158 | 4.46 | 2.98 | 0.88 | 0.58 | 13.94 | 8.46 | 2.61 | 1.41 | 1.34 | 81.60 | 77.01 | 3.37 | 1.22 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 110m未満 | 18,730 | 4.49 | 2.89 | 0.86 | 0.56 | 16.39 | 11.09 | 2.53 | 1.36 | 1.30 | 79.12 | 74.67 | 3.27 | 1.18 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 110m以上220m未満 | 19,872 | 4.53 | 2.72 | 0.81 | 0.53 | 20.90 | 15.91 | 2.38 | 1.28 | 1.22 | 74.57 | 70.38 | 3.08 | 1.11 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 220m以上340m以下 | 21,067 | 4.56 | 2.56 | 0.76 | 0.50 | 25.09 | 20.38 | 2.25 | 1.21 | 1.15 | 70.35 | 66.40 | 2.90 | 1.05 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.032【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 延長無し | － | － | 19,077 | 5.91 | 5.86 | － | － | 16.09 | 7.84 | 3.55 | 2.44 | 2.11 | 78.00 | 76.89 | 1.10 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 60m以下 | － | － | 19,584 | 6.10 | 5.71 | － | － | 17.92 | 9.88 | 3.46 | 2.37 | 2.06 | 75.98 | 74.90 | 1.07 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 60mを超え120m以下 | － | － | 20,594 | 6.45 | 5.43 | － | － | 21.30 | 13.65 | 3.29 | 2.26 | 1.96 | 72.25 | 71.22 | 1.02 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 120mを超え180m以下 | － | － | 21,605 | 6.78 | 5.18 | － | － | 24.36 | 17.07 | 3.13 | 2.15 | 1.87 | 68.86 | 67.89 | 0.97 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180mを超え240m以下 | － | － | 22,615 | 7.06 | 4.94 | － | － | 27.15 | 20.19 | 2.99 | 2.06 | 1.78 | 65.79 | 64.87 | 0.92 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | － | － | 19,828 | 5.69 | 5.64 | － | － | 19.26 | 10.92 | 3.41 | 2.35 | 2.03 | 75.05 | 73.99 | 1.05 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 60m以下 | － | － | 20,334 | 5.88 | 5.50 | － | － | 20.95 | 12.81 | 3.33 | 2.29 | 1.98 | 73.17 | 72.13 | 1.03 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 60mを超え120m以下 | － | － | 21,344 | 6.23 | 5.24 | － | － | 24.06 | 16.31 | 3.17 | 2.18 | 1.89 | 69.71 | 68.73 | 0.98 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 120mを超え180m以下 | － | － | 22,355 | 6.54 | 5.00 | － | － | 26.90 | 19.50 | 3.03 | 2.08 | 1.80 | 66.56 | 65.63 | 0.93 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180mを超え240m以下 | － | － | 23,366 | 6.84 | 4.79 | － | － | 29.49 | 22.41 | 2.90 | 1.99 | 1.72 | 63.67 | 62.78 | 0.89 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | － | － | 21,810 | 5.91 | 5.13 | 0.73 | － | 22.45 | 14.27 | 3.10 | 2.13 | 1.85 | 71.64 | 67.27 | 3.41 | 0.96 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 60m以下 | － | － | 22,316 | 6.08 | 5.01 | 0.72 | － | 23.90 | 15.91 | 3.03 | 2.08 | 1.81 | 70.02 | 65.74 | 3.34 | 0.94 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 60mを超え120m以下 | － | － | 23,327 | 6.38 | 4.79 | 0.69 | － | 26.63 | 18.98 | 2.90 | 1.99 | 1.73 | 66.99 | 62.90 | 3.19 | 0.90 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 120mを超え180m以下 | － | － | 24,337 | 6.67 | 4.59 | 0.66 | － | 29.12 | 21.79 | 2.78 | 1.91 | 1.66 | 64.21 | 60.29 | 3.06 | 0.86 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 180mを超え240m以下 | － | － | 25,348 | 6.93 | 4.41 | 0.63 | － | 31.41 | 24.38 | 2.67 | 1.83 | 1.59 | 61.66 | 57.90 | 2.94 | 0.82 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 100m3以上500m3未満 | 養生無し | 延長無し | － | － | 16,252 | 1.75 | 1.74 | － | － | 7.68 | 3.75 | 2.66 | 0.63 | 0.57 | 90.57 | 90.25 | 0.32 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 240m以下 | － | － | 16,751 | 2.11 | 1.69 | － | － | 10.03 | 5.16 | 3.64 | 0.61 | 0.55 | 87.86 | 87.55 | 0.31 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | － | － | 17,002 | 1.68 | 1.67 | － | － | 11.74 | 6.48 | 3.58 | 0.60 | 0.54 | 86.58 | 86.27 | 0.31 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | 240m以下 | － | － | 17,501 | 2.02 | 1.62 | － | － | 13.88 | 8.76 | 3.48 | 0.58 | 0.53 | 84.10 | 83.80 | 0.30 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | － | － | 18,984 | 2.34 | 1.49 | 0.84 | － | 16.20 | 10.79 | 3.21 | 0.54 | 0.49 | 81.46 | 77.26 | 3.92 | 0.28 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |

No.032【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K（※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 段、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 240m以下 | － | － | 19,483 | 2.63 | 1.45 | 0.82 | － | 17.98 | 12.72 | 3.13 | 0.52 | 0.47 | 79.39 | 75.30 | 3.82 | 0.27 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 養生無し | － | － | － | 26,663 | 5.34 | 5.04 | － | － | 37.58 | 11.86 | 8.86 | 7.49 | 7.25 | 57.08 | 55.03 | 1.94 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | － | － | － | 27,413 | 5.20 | 4.91 | － | － | 39.29 | 11.54 | 11.06 | 7.28 | 7.05 | 55.51 | 53.51 | 1.89 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練段､ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) | － | － | － | 29,395 | 5.38 | 4.57 | 0.54 | － | 40.29 | 13.53 | 10.76 | 6.79 | 6.57 | 54.33 | 49.94 | 2.53 | 1.76 | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 養生無し | － | 有り | － | 24,260 | 0.00 | － | － | － | 39.55 | 22.73 | 8.19 | 6.05 | － | 60.45 | 60.45 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 21,309 | 0.00 | － | － | － | 31.19 | 12.94 | 9.33 | 6.88 | － | 68.81 | 68.81 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | － | 有り | － | 25,010 | 0.00 | － | － | － | 41.37 | 24.73 | 7.95 | 5.86 | － | 58.63 | 58.63 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 22,059 | 0.00 | － | － | － | 33.52 | 15.53 | 9.01 | 6.65 | － | 66.48 | 66.48 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練段､ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) | － | 有り | － | 26,992 | 0.59 | 0.59 | － | － | 42.31 | 26.42 | 7.36 | 5.43 | － | 57.10 | 54.34 | 2.76 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 24,041 | 0.67 | 0.67 | － | － | 35.24 | 18.19 | 8.27 | 6.10 | － | 64.09 | 60.99 | 3.10 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 養生無し | － | － | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 29,484 | 8.03 | 7.73 | － | － | 42.69 | 24.72 | 8.43 | 7.90 | － | 49.28 | 49.28 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 29,587 | 8.36 | 8.04 | － | － | 42.53 | 24.63 | 8.40 | 7.87 | － | 49.11 | 49.11 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 29,819 | 9.07 | 8.73 | － | － | 42.20 | 24.44 | 8.33 | 7.81 | － | 48.73 | 48.73 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 30,799 | 11.97 | 11.51 | － | － | 40.86 | 23.66 | 8.07 | 7.56 | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 水平距離約30m以下 | 31,055 | 11.39 | 10.96 | － | － | 40.52 | 23.47 | 8.00 | 7.50 | － | 48.09 | 46.79 | 1.25 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | － | － | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 31,107 | 7.62 | 7.33 | － | － | 45.67 | 27.92 | 7.99 | 7.49 | － | 46.71 | 46.71 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 31,210 | 7.92 | 7.62 | － | － | 45.51 | 27.83 | 7.96 | 7.46 | － | 46.57 | 46.57 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 31,442 | 8.61 | 8.28 | － | － | 45.19 | 27.63 | 7.90 | 7.41 | － | 46.20 | 46.20 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 32,422 | 11.36 | 10.93 | － | － | 43.81 | 26.79 | 7.66 | 7.18 | － | 44.83 | 44.83 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 水平距離約30m以下 | 32,677 | 10.82 | 10.41 | － | － | 43.47 | 26.58 | 7.60 | 7.13 | － | 45.71 | 44.49 | 1.18 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.032【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 小型構造物 | | (呼) | | 特殊養生(練炭) | － | － | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 34,165 | 6.93 | 6.67 | － | － | 50.57 | 31.76 | 7.27 | 6.81 | － | 42.50 | 42.50 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 34,268 | 7.21 | 6.94 | － | － | 50.42 | 31.66 | 7.25 | 6.79 | － | 42.37 | 42.37 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 34,500 | 7.84 | 7.54 | － | － | 50.07 | 31.43 | 7.20 | 6.75 | － | 42.09 | 42.09 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 35,480 | 10.38 | 9.99 | － | － | 48.70 | 30.58 | 7.00 | 6.56 | － | 40.92 | 40.92 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 水平距離約30m以下 | 35,736 | 9.90 | 9.52 | － | － | 48.35 | 30.35 | 6.95 | 6.52 | － | 41.75 | 40.63 | 1.08 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | － | － | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 41,175 | 7.65 | 5.54 | 1.89 | － | 47.59 | 30.52 | 6.03 | 5.65 | － | 44.76 | 35.26 | 9.50 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 41,278 | 7.87 | 5.76 | 1.88 | － | 47.47 | 30.44 | 6.02 | 5.64 | － | 44.66 | 35.18 | 9.48 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 41,511 | 8.39 | 6.27 | 1.87 | － | 47.20 | 30.27 | 5.98 | 5.61 | － | 44.41 | 34.98 | 9.43 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 42,491 | 10.50 | 8.34 | 1.83 | － | 46.12 | 29.57 | 5.85 | 5.48 | － | 43.38 | 34.17 | 9.21 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | － | 水平距離約30m以下 | 42,746 | 10.09 | 7.96 | 1.82 | － | 45.85 | 29.40 | 5.81 | 5.45 | － | 44.06 | 33.97 | 9.16 | 0.90 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊 | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 養生無し | － | － | － | 26,526 | 5.37 | 5.07 | － | － | 37.78 | 11.92 | 8.91 | 7.53 | 7.29 | 56.85 | 54.79 | 1.95 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | － | － | － | 28,148 | 5.06 | 4.78 | － | － | 41.37 | 13.36 | 11.24 | 7.09 | 6.87 | 53.57 | 51.62 | 1.84 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭) | － | － | － | 31,206 | 4.56 | 4.31 | － | － | 47.10 | 18.93 | 10.13 | 6.40 | 6.19 | 48.34 | 46.59 | 1.66 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | － | － | － | 38,217 | 5.77 | 3.52 | 2.04 | － | 44.51 | 19.94 | 8.27 | 5.22 | 5.06 | 49.72 | 38.05 | 10.24 | 1.35 | － | － | － | バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 養生無し | － | 有り | － | 28,545 | 0.00 | － | － | － | 49.10 | 30.36 | 8.70 | 8.16 | － | 50.90 | 50.90 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 25,677 | 0.00 | － | － | － | 43.43 | 23.01 | 9.68 | 9.07 | － | 56.57 | 56.57 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 一般養生 | － | 有り | － | 30,168 | 0.00 | － | － | － | 51.87 | 33.39 | 8.24 | 7.72 | － | 48.13 | 48.13 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 27,300 | 0.00 | － | － | － | 46.79 | 26.77 | 9.10 | 8.53 | － | 53.21 | 53.21 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 特殊養生(練炭) | － | 有り | － | 33,226 | 0.00 | － | － | － | 56.30 | 36.78 | 7.48 | 7.01 | － | 43.70 | 43.70 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 30,358 | 0.00 | － | － | － | 52.17 | 31.17 | 8.18 | 7.67 | － | 47.83 | 47.83 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.032【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | － | 有り | － | 40,237 | 1.93 | 1.93 | － | － | 52.25 | 34.64 | 6.17 | 5.79 | － | 45.82 | 36.09 | 9.73 | － | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | | － | 無し | － | 37,368 | 2.08 | 2.08 | － | － | 48.56 | 29.89 | 6.65 | 6.23 | － | 49.36 | 38.89 | 10.47 | － | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.00m2以上2.20m2以下 | 一般 | 7,314.7 | 8.95 | 8.95 | – | – | 26.47 | 15.32 | 5.22 | 5.16 | – | 64.58 | 37.02 | 27.56 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 7,933.4 | 8.25 | 8.25 | – | – | 30.97 | 19.19 | 5.87 | 4.81 | – | 60.78 | 34.16 | 25.41 | 1.21 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.20m2を超え2.40m2以下 | 一般 | 7,690.1 | 9.06 | 9.06 | – | – | 27.01 | 15.70 | 5.27 | 5.26 | – | 63.93 | 35.22 | 28.71 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 8,308.7 | 8.39 | 8.39 | – | – | 31.27 | 19.37 | 5.94 | 4.86 | – | 60.34 | 32.61 | 26.57 | 1.16 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.40m2を超え2.60m2以下 | 一般 | 8,065.5 | 9.16 | 9.16 | – | – | 27.50 | 16.04 | 5.37 | 5.29 | – | 63.34 | 33.59 | 29.75 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 8,684.1 | 8.51 | 8.51 | – | – | 31.55 | 19.53 | 6.01 | 4.91 | – | 59.94 | 31.20 | 27.63 | 1.11 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.60m2を超え2.80m2以下 | 一般 | 8,440.8 | 9.25 | 9.25 | – | – | 27.95 | 16.36 | 5.46 | 5.32 | – | 62.80 | 32.10 | 30.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 9,059.5 | 8.62 | 8.62 | – | – | 31.79 | 19.67 | 6.06 | 4.96 | – | 59.59 | 29.92 | 28.61 | 1.06 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.80m2を超え3.00m2以下 | 一般 | 8,816.2 | 9.33 | 9.33 | – | – | 28.36 | 16.64 | 5.55 | 5.35 | – | 62.31 | 31.61 | 30.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 9,434.8 | 8.72 | 8.72 | – | – | 32.03 | 19.81 | 6.12 | 5.00 | – | 59.25 | 29.55 | 28.68 | 1.02 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.20m2以上2.43m2以下 | 一般 | 8,741.1 | 8.79 | 8.79 | – | – | 25.46 | 14.62 | 5.17 | 4.93 | – | 65.75 | 40.28 | 25.47 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 9,545.9 | 8.05 | 8.05 | – | – | 30.42 | 18.88 | 5.71 | 4.73 | – | 61.53 | 36.89 | 23.33 | 1.31 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.43m2を超え2.66m2以下 | 一般 | 9,175.0 | 8.92 | 8.92 | – | – | 26.02 | 15.03 | 5.19 | 5.05 | – | 65.06 | 38.38 | 26.68 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 9,979.8 | 8.20 | 8.20 | – | – | 30.72 | 19.06 | 5.79 | 4.77 | – | 61.08 | 35.31 | 24.52 | 1.25 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.66m2を超え2.89m2以下 | 一般 | 9,604.9 | 9.00 | 9.00 | – | – | 26.55 | 15.38 | 5.24 | 5.16 | – | 64.45 | 36.67 | 27.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 10,410 | 8.31 | 8.31 | – | – | 31.02 | 19.22 | 5.86 | 4.84 | – | 60.67 | 33.84 | 25.63 | 1.20 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.89m2を超え3.12m2以下 | 一般 | 10,039 | 9.12 | 9.12 | – | – | 27.01 | 15.71 | 5.26 | 5.26 | – | 63.87 | 35.09 | 28.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 10,844 | 8.44 | 8.44 | – | – | 31.28 | 19.38 | 5.93 | 4.87 | – | 60.28 | 32.49 | 26.64 | 1.15 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 3.12m2を超え3.35m2以下 | 一般 | 10,471 | 9.18 | 9.18 | – | – | 27.48 | 16.02 | 5.36 | 5.30 | – | 63.34 | 33.64 | 29.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 11,274 | 8.53 | 8.53 | – | – | 31.53 | 19.51 | 5.99 | 4.93 | – | 59.94 | 31.25 | 27.58 | 1.11 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.37m2以上2.64m2以下 | 一般 | 9,941.2 | 8.66 | 8.66 | – | – | 24.87 | 14.22 | 5.11 | 4.82 | – | 66.47 | 42.24 | 24.23 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 10,902 | 7.89 | 7.89 | – | – | 30.13 | 18.70 | 5.66 | 4.66 | – | 61.98 | 38.51 | 22.10 | 1.37 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.64m2を超え2.91m2以下 | 一般 | 10,446 | 8.76 | 8.76 | – | – | 25.51 | 14.65 | 5.17 | 4.95 | – | 65.73 | 40.19 | 25.54 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 11,406 | 8.02 | 8.02 | – | – | 30.46 | 18.89 | 5.74 | 4.73 | – | 61.52 | 36.82 | 23.39 | 1.31 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.91m2を超え3.18m2以下 | 一般 | 10,954 | 8.89 | 8.89 | – | – | 26.05 | 15.05 | 5.19 | 5.06 | – | 65.06 | 38.34 | 26.72 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 11,913 | 8.17 | 8.17 | – | – | 30.74 | 19.06 | 5.80 | 4.78 | – | 61.09 | 35.27 | 24.57 | 1.25 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.18m2を超え3.45m2以下 | 一般 | 11,459 | 8.98 | 8.98 | – | – | 26.57 | 15.40 | 5.24 | 5.16 | – | 64.45 | 36.64 | 27.81 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 12,419 | 8.28 | 8.28 | – | – | 31.05 | 19.24 | 5.87 | 4.84 | – | 60.67 | 33.81 | 25.66 | 1.20 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.45m2を超え3.72m2以下 | 一般 | 11,967 | 9.08 | 9.08 | – | – | 27.03 | 15.72 | 5.27 | 5.26 | – | 63.89 | 35.10 | 28.79 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 12,928 | 8.41 | 8.41 | – | – | 31.29 | 19.38 | 5.94 | 4.87 | – | 60.30 | 32.50 | 26.65 | 1.15 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 2.59m2以上2.90m2以下 | 一般 | 11,234 | 8.59 | 8.59 | – | – | 24.50 | 13.97 | 5.08 | 4.74 | – | 66.91 | 43.41 | 23.50 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 12,348 | 7.82 | 7.82 | – | – | 29.91 | 18.58 | 5.60 | 4.63 | – | 62.27 | 39.50 | 21.37 | 1.40 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.90m2を超え3.21m2以下 | 一般 | 11,815 | 8.70 | 8.70 | – | – | 25.18 | 14.42 | 5.14 | 4.89 | – | 66.12 | 41.26 | 24.86 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 12,930 | 7.95 | 7.95 | – | – | 30.27 | 18.78 | 5.69 | 4.70 | – | 61.78 | 37.72 | 22.72 | 1.34 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.21m2を超え3.52m2以下 | 一般 | 12,398 | 8.84 | 8.84 | – | – | 25.75 | 14.84 | 5.17 | 4.99 | – | 65.41 | 39.32 | 26.09 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 13,512 | 8.11 | 8.11 | – | – | 30.57 | 18.98 | 5.75 | 4.74 | – | 61.32 | 36.10 | 23.94 | 1.28 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 3.52m2を超え3.83m2以下 | 一般 | 12,980 | 8.93 | 8.93 | - | - | 26.29 | 15.20 | 5.22 | 5.11 | - | 64.78 | 37.57 | 27.21 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 14,094 | 8.22 | 8.22 | - | - | 30.88 | 19.14 | 5.83 | 4.81 | - | 60.90 | 34.61 | 25.06 | 1.23 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.83m2を超え4.14m2以下 | 一般 | 13,561 | 9.04 | 9.04 | - | - | 26.76 | 15.54 | 5.24 | 5.20 | - | 64.20 | 35.96 | 28.24 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 14,675 | 8.35 | 8.35 | - | - | 31.14 | 19.30 | 5.89 | 4.85 | - | 60.51 | 33.23 | 26.10 | 1.18 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 2.81m2以上3.16m2以下 | 一般 | 12,701 | 8.53 | 8.53 | - | - | 24.10 | 13.68 | 5.07 | 4.65 | - | 67.37 | 44.78 | 22.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 13,999 | 7.74 | 7.74 | - | - | 29.68 | 18.44 | 5.54 | 4.60 | - | 62.58 | 40.63 | 20.50 | 1.45 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.16m2を超え3.51m2以下 | 一般 | 13,355 | 8.64 | 8.64 | - | - | 24.76 | 14.14 | 5.11 | 4.79 | - | 66.60 | 42.60 | 24.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 14,653 | 7.88 | 7.88 | - | - | 30.03 | 18.66 | 5.62 | 4.65 | - | 62.09 | 38.83 | 21.88 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.51m2を超え3.86m2以下 | 一般 | 14,015 | 8.78 | 8.78 | - | - | 25.37 | 14.56 | 5.16 | 4.92 | - | 65.85 | 40.58 | 25.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 15,313 | 8.03 | 8.03 | - | - | 30.36 | 18.84 | 5.70 | 4.72 | - | 61.61 | 37.16 | 23.13 | 1.32 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.86m2を超え4.21m2以下 | 一般 | 14,668 | 8.87 | 8.87 | - | - | 25.91 | 14.94 | 5.19 | 5.03 | - | 65.22 | 38.78 | 26.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 15,967 | 8.15 | 8.15 | - | - | 30.66 | 19.02 | 5.77 | 4.77 | - | 61.19 | 35.63 | 24.29 | 1.27 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.21m2を超え4.56m2以下 | 一般 | 15,328 | 8.98 | 8.98 | - | - | 26.41 | 15.29 | 5.23 | 5.13 | - | 64.61 | 37.12 | 27.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 16,627 | 8.28 | 8.28 | - | - | 30.94 | 19.18 | 5.84 | 4.82 | - | 60.78 | 34.22 | 25.34 | 1.22 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.56m2を超え4.91m2以下 | 一般 | 15,982 | 9.06 | 9.06 | - | - | 26.88 | 15.61 | 5.26 | 5.23 | - | 64.06 | 35.59 | 28.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 17,280 | 8.38 | 8.38 | - | - | 31.19 | 19.33 | 5.90 | 4.86 | - | 60.43 | 32.93 | 26.33 | 1.17 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.04m2以上3.43m2以下 | 一般 | 14,180 | 8.44 | 8.44 | - | - | 23.80 | 13.46 | 5.05 | 4.60 | - | 67.76 | 45.83 | 21.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 15,667 | 7.64 | 7.64 | - | - | 29.54 | 18.35 | 5.51 | 4.57 | - | 62.82 | 41.49 | 19.85 | 1.48 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.43m2を超え3.82m2以下 | 一般 | 14,912 | 8.59 | 8.59 | – | – | 24.46 | 13.93 | 5.09 | 4.73 | – | 66.95 | 43.59 | 23.36 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 16,397 | 7.81 | 7.81 | – | – | 29.89 | 18.56 | 5.59 | 4.63 | – | 62.30 | 39.64 | 21.25 | 1.41 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.82m2を超え4.21m2以下 | 一般 | 15,645 | 8.69 | 8.69 | – | – | 25.09 | 14.36 | 5.14 | 4.86 | – | 66.22 | 41.56 | 24.66 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 17,130 | 7.94 | 7.94 | – | – | 30.23 | 18.75 | 5.68 | 4.69 | – | 61.83 | 37.96 | 22.52 | 1.35 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.21m2を超え4.60m2以下 | 一般 | 16,377 | 8.82 | 8.82 | – | – | 25.63 | 14.75 | 5.17 | 4.97 | – | 65.55 | 39.70 | 25.85 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 17,862 | 8.08 | 8.08 | – | – | 30.52 | 18.93 | 5.75 | 4.74 | – | 61.40 | 36.41 | 23.70 | 1.29 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.60m2を超え4.99m2以下 | 一般 | 17,106 | 8.91 | 8.91 | – | – | 26.15 | 15.10 | 5.21 | 5.08 | – | 64.94 | 38.01 | 26.93 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 18,593 | 8.19 | 8.19 | – | – | 30.81 | 19.10 | 5.81 | 4.80 | – | 61.00 | 34.98 | 24.78 | 1.24 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.99m2を超え5.38m2以下 | 一般 | 17,840 | 9.01 | 9.01 | – | – | 26.62 | 15.43 | 5.24 | 5.18 | – | 64.37 | 36.45 | 27.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 19,328 | 8.32 | 8.32 | – | – | 31.07 | 19.25 | 5.88 | 4.84 | – | 60.61 | 33.64 | 25.77 | 1.20 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.38m2を超え5.77m2以下 | 一般 | 18,571 | 9.09 | 9.09 | – | – | 27.06 | 15.74 | 5.28 | 5.26 | – | 63.85 | 35.01 | 28.84 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 20,056 | 8.41 | 8.41 | – | – | 31.30 | 19.38 | 5.93 | 4.89 | – | 60.29 | 32.44 | 26.70 | 1.15 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.77m2を超え6.16m2以下 | 一般 | 19,306 | 9.18 | 9.18 | – | – | 27.47 | 16.02 | 5.35 | 5.30 | – | 63.35 | 33.67 | 29.68 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 20,791 | 8.52 | 8.52 | – | – | 31.52 | 19.51 | 5.99 | 4.92 | – | 59.96 | 31.29 | 27.56 | 1.11 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.25m2以上3.69m2以下 | 一般 | 15,622 | 8.38 | 8.38 | – | – | 23.49 | 13.26 | 5.02 | 4.53 | – | 68.13 | 46.81 | 21.32 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 17,293 | 7.57 | 7.57 | – | – | 29.38 | 18.27 | 5.47 | 4.53 | – | 63.05 | 42.29 | 19.26 | 1.50 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.69m2を超え4.12m2以下 | 一般 | 16,450 | 8.52 | 8.52 | – | – | 24.20 | 13.76 | 5.06 | 4.68 | – | 67.28 | 44.47 | 22.81 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 18,119 | 7.74 | 7.74 | – | – | 29.75 | 18.48 | 5.56 | 4.60 | – | 62.51 | 40.36 | 20.71 | 1.44 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠･FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.12m2を超え4.55m2以下 | 一般 | 17,255 | 8.64 | 8.64 | - | - | 24.85 | 14.19 | 5.12 | 4.82 | - | 66.51 | 42.37 | 24.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 18,926 | 7.87 | 7.87 | - | - | 30.10 | 18.68 | 5.65 | 4.66 | - | 62.03 | 38.65 | 22.01 | 1.37 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.55m2を超え4.98m2以下 | 一般 | 18,062 | 8.76 | 8.76 | - | - | 25.40 | 14.59 | 5.15 | 4.92 | - | 65.84 | 40.49 | 25.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 19,733 | 8.02 | 8.02 | - | - | 30.38 | 18.86 | 5.71 | 4.71 | - | 61.60 | 37.08 | 23.20 | 1.32 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.98m2を超え5.41m2以下 | 一般 | 18,867 | 8.85 | 8.85 | - | - | 25.92 | 14.95 | 5.19 | 5.03 | - | 65.23 | 38.78 | 26.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 20,538 | 8.13 | 8.13 | - | - | 30.68 | 19.03 | 5.78 | 4.77 | - | 61.19 | 35.62 | 24.30 | 1.27 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 3.50m2以上3.96m2以下 | 一般 | 17,291 | 8.33 | 8.33 | - | - | 23.19 | 13.05 | 5.00 | 4.47 | - | 68.48 | 47.78 | 20.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 19,179 | 7.51 | 7.51 | - | - | 29.23 | 18.18 | 5.43 | 4.51 | - | 63.26 | 43.06 | 18.67 | 1.53 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.96m2を超え4.42m2以下 | 一般 | 18,157 | 8.46 | 8.46 | - | - | 23.89 | 13.54 | 5.05 | 4.61 | - | 67.65 | 45.50 | 22.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 20,043 | 7.66 | 7.66 | - | - | 29.58 | 18.38 | 5.52 | 4.57 | - | 62.76 | 41.23 | 20.06 | 1.47 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.42m2を超え4.88m2以下 | 一般 | 19,021 | 8.58 | 8.58 | - | - | 24.52 | 13.97 | 5.09 | 4.75 | - | 66.90 | 43.44 | 23.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 20,907 | 7.81 | 7.81 | - | - | 29.92 | 18.58 | 5.60 | 4.63 | - | 62.27 | 39.51 | 21.35 | 1.41 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.88m2を超え5.34m2以下 | 一般 | 19,882 | 8.70 | 8.70 | - | - | 25.08 | 14.36 | 5.13 | 4.86 | - | 66.22 | 41.55 | 24.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 21,768 | 7.94 | 7.94 | - | - | 30.22 | 18.76 | 5.67 | 4.69 | - | 61.84 | 37.96 | 22.53 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.34m2を超え5.80m2以下 | 一般 | 20,746 | 8.80 | 8.80 | - | - | 25.60 | 14.72 | 5.17 | 4.97 | - | 65.60 | 39.83 | 25.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 22,634 | 8.07 | 8.07 | - | - | 30.51 | 18.93 | 5.74 | 4.74 | - | 61.42 | 36.50 | 23.62 | 1.30 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 3.75m2以上4.27m2以下 | 一般 | 18,998 | 8.29 | 8.29 | - | - | 22.99 | 12.91 | 4.98 | 4.43 | - | 68.72 | 48.46 | 20.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 21,104 | 7.46 | 7.46 | - | - | 29.11 | 18.10 | 5.42 | 4.48 | - | 63.43 | 43.64 | 18.24 | 1.55 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 4.27m2を超え4.78m2以下 | 一般 | 19,975 | 8.43 | 8.43 | – | – | 23.71 | 13.41 | 5.03 | 4.58 | – | 67.86 | 46.09 | 21.77 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 22,080 | 7.62 | 7.62 | – | – | 29.49 | 18.33 | 5.50 | 4.55 | – | 62.89 | 41.72 | 19.69 | 1.48 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.78m2を超え5.29m2以下 | 一般 | 20,929 | 8.54 | 8.54 | – | – | 24.33 | 13.85 | 5.08 | 4.70 | – | 67.13 | 44.02 | 23.11 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 23,035 | 7.76 | 7.76 | – | – | 29.84 | 18.53 | 5.58 | 4.62 | – | 62.40 | 39.98 | 21.00 | 1.42 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.29m2を超え5.80m2以下 | 一般 | 21,888 | 8.67 | 8.67 | – | – | 24.92 | 14.25 | 5.12 | 4.83 | – | 66.41 | 42.07 | 24.34 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 23,993 | 7.91 | 7.91 | – | – | 30.14 | 18.71 | 5.66 | 4.67 | – | 61.95 | 38.39 | 22.20 | 1.36 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.80m2を超え6.31m2以下 | 一般 | 22,845 | 8.76 | 8.76 | – | – | 25.46 | 14.62 | 5.16 | 4.94 | – | 65.78 | 40.32 | 25.46 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 24,950 | 8.02 | 8.02 | – | – | 30.42 | 18.87 | 5.73 | 4.72 | – | 61.56 | 36.94 | 23.31 | 1.31 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 4.06m2以上4.62m2以下 | 一般 | 20,798 | 8.25 | 8.25 | – | – | 22.88 | 12.83 | 4.98 | 4.41 | – | 68.87 | 48.84 | 20.03 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 23,121 | 7.42 | 7.42 | – | – | 29.07 | 18.08 | 5.40 | 4.48 | – | 63.51 | 43.93 | 18.02 | 1.56 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.62m2を超え5.18m2以下 | 一般 | 21,852 | 8.39 | 8.39 | – | – | 23.60 | 13.33 | 5.03 | 4.56 | – | 68.01 | 46.49 | 21.52 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 24,172 | 7.59 | 7.59 | – | – | 29.44 | 18.29 | 5.49 | 4.55 | – | 62.97 | 42.02 | 19.46 | 1.49 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.18m2を超え5.74m2以下 | 一般 | 22,901 | 8.52 | 8.52 | – | – | 24.25 | 13.78 | 5.08 | 4.69 | – | 67.23 | 44.35 | 22.88 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 25,222 | 7.74 | 7.74 | – | – | 29.78 | 18.49 | 5.57 | 4.61 | – | 62.48 | 40.27 | 20.78 | 1.43 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.74m2を超え6.30m2以下 | 一般 | 23,952 | 8.64 | 8.64 | – | – | 24.83 | 14.18 | 5.12 | 4.81 | – | 66.53 | 42.41 | 24.12 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 26,273 | 7.88 | 7.88 | – | – | 30.09 | 18.67 | 5.64 | 4.67 | – | 62.03 | 38.67 | 21.99 | 1.37 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.30m2を超え6.86m2以下 | 一般 | 25,002 | 8.75 | 8.75 | – | – | 25.37 | 14.56 | 5.16 | 4.92 | – | 65.88 | 40.62 | 25.26 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 27,324 | 8.00 | 8.00 | – | – | 30.38 | 18.85 | 5.71 | 4.72 | – | 61.62 | 37.19 | 23.11 | 1.32 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 4.28m2以上4.90m2以下 | 一般 | 22,616 | 8.20 | 8.20 | - | - | 22.61 | 12.65 | 4.96 | 4.35 | - | 69.19 | 49.71 | 19.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 25,185 | 7.37 | 7.37 | - | - | 28.91 | 17.99 | 5.36 | 4.45 | - | 63.72 | 44.64 | 17.49 | 1.59 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.90m2を超え5.52m2以下 | 一般 | 23,779 | 8.35 | 8.35 | - | - | 23.35 | 13.16 | 5.01 | 4.50 | - | 68.30 | 47.27 | 21.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 26,349 | 7.53 | 7.53 | - | - | 29.30 | 18.22 | 5.45 | 4.52 | - | 63.17 | 42.67 | 18.98 | 1.52 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.52m2を超え6.14m2以下 | 一般 | 24,945 | 8.48 | 8.48 | - | - | 24.04 | 13.63 | 5.06 | 4.65 | - | 67.48 | 45.05 | 22.43 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 27,514 | 7.69 | 7.69 | - | - | 29.66 | 18.42 | 5.54 | 4.59 | - | 62.65 | 40.86 | 20.34 | 1.45 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.14m2を超え6.76m2以下 | 一般 | 26,108 | 8.60 | 8.60 | - | - | 24.63 | 14.05 | 5.10 | 4.77 | - | 66.77 | 43.06 | 23.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 28,676 | 7.83 | 7.83 | - | - | 29.98 | 18.61 | 5.62 | 4.64 | - | 62.19 | 39.21 | 21.59 | 1.39 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.76m2を超え7.38m2以下 | 一般 | 27,272 | 8.71 | 8.71 | - | - | 25.18 | 14.43 | 5.14 | 4.88 | - | 66.11 | 41.23 | 24.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 29,841 | 7.96 | 7.96 | - | - | 30.28 | 18.79 | 5.69 | 4.70 | - | 61.76 | 37.68 | 22.74 | 1.34 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.38m2を超え8.00m2以下 | 一般 | 28,434 | 8.81 | 8.81 | - | - | 25.70 | 14.79 | 5.18 | 4.99 | - | 65.49 | 39.53 | 25.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 31,003 | 8.08 | 8.08 | - | - | 30.55 | 18.95 | 5.75 | 4.75 | - | 61.37 | 36.27 | 23.81 | 1.29 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 4.58m2以上5.26m2以下 | 一般 | 24,414 | 8.18 | 8.18 | - | - | 22.56 | 12.61 | 4.96 | 4.34 | - | 69.26 | 49.92 | 19.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 27,200 | 7.35 | 7.35 | - | - | 28.89 | 17.98 | 5.35 | 4.45 | - | 63.76 | 44.81 | 17.36 | 1.59 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.26m2を超え5.93m2以下 | 一般 | 25,692 | 8.33 | 8.33 | - | - | 23.30 | 13.13 | 5.01 | 4.49 | - | 68.37 | 47.45 | 20.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 28,475 | 7.52 | 7.52 | - | - | 29.27 | 18.20 | 5.44 | 4.52 | - | 63.21 | 42.82 | 18.87 | 1.52 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.93m2を超え6.60m2以下 | 一般 | 26,949 | 8.47 | 8.47 | - | - | 23.96 | 13.59 | 5.05 | 4.63 | - | 67.57 | 45.24 | 22.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 29,734 | 7.68 | 7.68 | - | - | 29.63 | 18.41 | 5.53 | 4.58 | - | 62.69 | 40.99 | 20.24 | 1.46 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 6.60m2を超え7.27m2以下 | 一般 | 28,206 | 8.59 | 8.59 | – | – | 24.58 | 14.01 | 5.10 | 4.76 | – | 66.83 | 43.21 | 23.62 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 30,992 | 7.81 | 7.81 | – | – | 29.96 | 18.60 | 5.61 | 4.64 | – | 62.23 | 39.34 | 21.49 | 1.40 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.27m2を超え7.94m2以下 | 一般 | 29,465 | 8.70 | 8.70 | – | – | 25.13 | 14.40 | 5.13 | 4.87 | – | 66.17 | 41.38 | 24.79 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 32,251 | 7.95 | 7.95 | – | – | 30.25 | 18.78 | 5.68 | 4.69 | – | 61.80 | 37.81 | 22.65 | 1.34 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 4.92m2以上5.66m2以下 | 一般 | 26,629 | 8.17 | 8.17 | – | – | 22.42 | 12.51 | 4.94 | 4.32 | – | 69.41 | 50.34 | 19.07 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 29,693 | 7.32 | 7.32 | – | – | 28.82 | 17.94 | 5.34 | 4.43 | – | 63.86 | 45.15 | 17.10 | 1.61 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.66m2を超え6.39m2以下 | 一般 | 28,017 | 8.32 | 8.32 | – | – | 23.18 | 13.04 | 5.00 | 4.47 | – | 68.50 | 47.84 | 20.66 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 31,081 | 7.49 | 7.49 | – | – | 29.21 | 18.17 | 5.43 | 4.50 | – | 63.30 | 43.15 | 18.62 | 1.53 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.39m2を超え7.12m2以下 | 一般 | 29,387 | 8.44 | 8.44 | – | – | 23.86 | 13.51 | 5.05 | 4.61 | – | 67.70 | 45.62 | 22.08 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 32,451 | 7.64 | 7.64 | – | – | 29.58 | 18.38 | 5.52 | 4.57 | – | 62.78 | 41.32 | 19.99 | 1.47 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.12m2を超え7.85m2以下 | 一般 | 30,757 | 8.57 | 8.57 | – | – | 24.47 | 13.93 | 5.09 | 4.74 | – | 66.96 | 43.59 | 23.37 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 33,822 | 7.79 | 7.79 | – | – | 29.90 | 18.56 | 5.60 | 4.63 | – | 62.31 | 39.65 | 21.25 | 1.41 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.85m2を超え8.58m2以下 | 一般 | 32,125 | 8.68 | 8.68 | – | – | 25.03 | 14.33 | 5.13 | 4.85 | – | 66.29 | 41.73 | 24.56 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 35,190 | 7.92 | 7.92 | – | – | 30.18 | 18.74 | 5.66 | 4.68 | – | 61.90 | 38.13 | 22.42 | 1.35 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.58m2を超え9.31m2以下 | 一般 | 33,498 | 8.78 | 8.78 | – | – | 25.54 | 14.69 | 5.16 | 4.95 | – | 65.68 | 40.04 | 25.64 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 36,560 | 8.05 | 8.05 | – | – | 30.46 | 18.90 | 5.73 | 4.73 | – | 61.49 | 36.69 | 23.50 | 1.30 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.31m2を超え10.04m2以下 | 一般 | 34,866 | 8.87 | 8.87 | – | – | 26.01 | 15.01 | 5.20 | 5.05 | – | 65.12 | 38.47 | 26.65 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 37,930 | 8.16 | 8.16 | – | – | 30.73 | 19.06 | 5.79 | 4.78 | – | 61.11 | 35.36 | 24.49 | 1.26 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 5.25m2以上6.05m2以下 | 一般 | 28,992 | 8.14 | 8.14 | – | – | 22.25 | 12.40 | 4.93 | 4.28 | – | 69.61 | 50.91 | 18.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 32,366 | 7.29 | 7.29 | – | – | 28.73 | 17.88 | 5.32 | 4.42 | – | 63.98 | 45.61 | 16.75 | 1.62 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.05m2を超え6.84m2以下 | 一般 | 30,494 | 8.29 | 8.29 | – | – | 23.00 | 12.92 | 4.98 | 4.43 | – | 68.71 | 48.41 | 20.30 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 33,867 | 7.46 | 7.46 | – | – | 29.12 | 18.11 | 5.41 | 4.49 | – | 63.42 | 43.59 | 18.28 | 1.55 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.84m2を超え7.63m2以下 | 一般 | 31,975 | 8.41 | 8.41 | – | – | 23.69 | 13.40 | 5.03 | 4.57 | – | 67.90 | 46.17 | 21.73 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 35,348 | 7.61 | 7.61 | – | – | 29.48 | 18.33 | 5.49 | 4.55 | – | 62.91 | 41.76 | 19.66 | 1.49 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.63m2を超え8.42m2以下 | 一般 | 33,460 | 8.54 | 8.54 | – | – | 24.29 | 13.82 | 5.07 | 4.70 | – | 67.17 | 44.14 | 23.03 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 36,834 | 7.76 | 7.76 | – | – | 29.81 | 18.52 | 5.57 | 4.61 | – | 62.43 | 40.08 | 20.92 | 1.43 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.42m2を超え9.21m2以下 | 一般 | 34,939 | 8.65 | 8.65 | – | – | 24.87 | 14.21 | 5.12 | 4.82 | – | 66.48 | 42.25 | 24.23 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 38,313 | 7.89 | 7.89 | – | – | 30.10 | 18.69 | 5.64 | 4.67 | – | 62.01 | 38.54 | 22.10 | 1.37 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 1.05m3以上1.15m3以下 | 5.14m2以上5.94m2以下 | 一般 | 28,694 | 7.27 | 7.27 | – | – | 22.27 | 12.39 | 4.96 | 4.28 | – | 70.46 | 51.93 | 18.53 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 30,590 | 6.82 | 6.82 | – | – | 26.11 | 15.48 | 5.04 | 4.66 | – | 67.07 | 48.70 | 17.38 | 0.99 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.94m2を超え6.73m2以下 | 一般 | 30,195 | 7.46 | 7.46 | – | – | 23.06 | 12.93 | 5.02 | 4.44 | – | 69.48 | 49.33 | 20.15 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 32,091 | 7.02 | 7.02 | – | – | 26.64 | 15.83 | 5.15 | 4.72 | – | 66.34 | 46.44 | 18.96 | 0.94 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.73m2を超え7.52m2以下 | 一般 | 31,683 | 7.64 | 7.64 | – | – | 23.74 | 13.40 | 5.07 | 4.58 | – | 68.62 | 47.02 | 21.60 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 33,579 | 7.21 | 7.21 | – | – | 27.13 | 16.15 | 5.25 | 4.78 | – | 65.66 | 44.38 | 20.38 | 0.90 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.52m2を超え8.31m2以下 | 一般 | 33,162 | 7.80 | 7.80 | – | – | 24.37 | 13.84 | 5.11 | 4.71 | – | 67.83 | 44.91 | 22.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 35,058 | 7.37 | 7.37 | – | – | 27.58 | 16.45 | 5.35 | 4.83 | – | 65.05 | 42.51 | 21.68 | 0.86 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 8.31m2を超え9.10m2以下 | 一般 | 34,647 | 7.95 | 7.95 | – | – | 24.92 | 14.23 | 5.15 | 4.82 | – | 67.13 | 43.00 | 24.13 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 36,543 | 7.53 | 7.53 | – | – | 27.99 | 16.72 | 5.43 | 4.88 | – | 64.48 | 40.77 | 22.88 | 0.83 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.35m2以上6.21m2以下 | 一般 | 30,806 | 7.21 | 7.21 | – | – | 22.04 | 12.22 | 4.95 | 4.23 | – | 70.75 | 52.74 | 18.01 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 32,875 | 6.75 | 6.75 | – | – | 25.94 | 15.37 | 5.00 | 4.64 | – | 67.31 | 49.43 | 16.87 | 1.01 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.21m2を超え7.06m2以下 | 一般 | 32,423 | 7.40 | 7.40 | – | – | 22.82 | 12.77 | 5.00 | 4.39 | – | 69.78 | 50.12 | 19.66 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 34,490 | 6.96 | 6.96 | – | – | 26.49 | 15.73 | 5.12 | 4.70 | – | 66.55 | 47.11 | 18.48 | 0.96 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.06m2を超え7.91m2以下 | 一般 | 34,021 | 7.59 | 7.59 | – | – | 23.52 | 13.25 | 5.05 | 4.54 | – | 68.89 | 47.76 | 21.13 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 36,089 | 7.15 | 7.15 | – | – | 26.98 | 16.05 | 5.22 | 4.76 | – | 65.87 | 45.03 | 19.92 | 0.92 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.91m2を超え8.76m2以下 | 一般 | 35,613 | 7.74 | 7.74 | – | – | 24.15 | 13.69 | 5.09 | 4.67 | – | 68.11 | 45.63 | 22.48 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 37,681 | 7.32 | 7.32 | – | – | 27.42 | 16.35 | 5.31 | 4.81 | – | 65.26 | 43.14 | 21.24 | 0.88 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.76m2を超え9.61m2以下 | 一般 | 37,212 | 7.90 | 7.90 | – | – | 24.72 | 14.09 | 5.13 | 4.78 | – | 67.38 | 43.68 | 23.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 39,279 | 7.48 | 7.48 | – | – | 27.84 | 16.62 | 5.40 | 4.86 | – | 64.68 | 41.38 | 22.46 | 0.84 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 5.58m2以上6.50m2以下 | 一般 | 33,127 | 7.15 | 7.15 | – | – | 21.80 | 12.05 | 4.93 | 4.19 | – | 71.05 | 53.55 | 17.50 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 35,388 | 6.69 | 6.69 | – | – | 25.77 | 15.25 | 4.97 | 4.62 | – | 67.54 | 50.14 | 16.38 | 1.02 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.50m2を超え7.41m2以下 | 一般 | 34,855 | 7.35 | 7.35 | – | – | 22.59 | 12.60 | 4.99 | 4.35 | – | 70.06 | 50.90 | 19.16 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 37,116 | 6.90 | 6.90 | – | – | 26.33 | 15.62 | 5.09 | 4.68 | – | 66.77 | 47.80 | 18.00 | 0.97 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.41m2を超え8.32m2以下 | 一般 | 36,562 | 7.53 | 7.53 | – | – | 23.28 | 13.09 | 5.03 | 4.49 | – | 69.19 | 48.53 | 20.66 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 38,822 | 7.09 | 7.09 | – | – | 26.82 | 15.95 | 5.19 | 4.74 | – | 66.09 | 45.70 | 19.46 | 0.93 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 8.32m2を超え9.23m2以下 | 一般 | 38,269 | 7.69 | 7.69 | - | - | 23.93 | 13.54 | 5.08 | 4.62 | - | 68.38 | 46.36 | 22.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 40,530 | 7.26 | 7.26 | - | - | 27.28 | 16.25 | 5.28 | 4.80 | - | 65.46 | 43.78 | 20.79 | 0.89 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.23m2を超え10.14m2以下 | 一般 | 39,979 | 7.84 | 7.84 | - | - | 24.52 | 13.95 | 5.12 | 4.74 | - | 67.64 | 44.38 | 23.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 42,239 | 7.42 | 7.42 | - | - | 27.69 | 16.52 | 5.37 | 4.84 | - | 64.89 | 42.02 | 22.02 | 0.85 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 5.87m2以上6.83m2以下 | 一般 | 35,709 | 7.10 | 7.10 | - | - | 21.60 | 11.92 | 4.92 | 4.14 | - | 71.30 | 54.23 | 17.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 38,172 | 6.64 | 6.64 | - | - | 25.63 | 15.16 | 4.94 | 4.60 | - | 67.73 | 50.74 | 15.96 | 1.03 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.83m2を超え7.80m2以下 | 一般 | 37,525 | 7.29 | 7.29 | - | - | 22.38 | 12.46 | 4.97 | 4.30 | - | 70.33 | 51.61 | 18.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 39,988 | 6.84 | 6.84 | - | - | 26.17 | 15.52 | 5.05 | 4.66 | - | 66.99 | 48.43 | 17.57 | 0.99 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 7.80m2を超え8.77m2以下 | 一般 | 39,347 | 7.48 | 7.48 | - | - | 23.09 | 12.95 | 5.02 | 4.45 | - | 69.43 | 49.21 | 20.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 41,813 | 7.04 | 7.04 | - | - | 26.67 | 15.85 | 5.16 | 4.72 | - | 66.29 | 46.32 | 19.03 | 0.94 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.77m2を超え9.74m2以下 | 一般 | 41,165 | 7.64 | 7.64 | - | - | 23.73 | 13.40 | 5.06 | 4.58 | - | 68.63 | 47.04 | 21.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 43,628 | 7.21 | 7.21 | - | - | 27.13 | 16.15 | 5.25 | 4.78 | - | 65.66 | 44.39 | 20.37 | 0.90 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.74m2を超え10.71m2以下 | 一般 | 42,987 | 7.79 | 7.79 | - | - | 24.32 | 13.81 | 5.11 | 4.70 | - | 67.89 | 45.05 | 22.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 45,453 | 7.37 | 7.37 | - | - | 27.55 | 16.43 | 5.34 | 4.83 | - | 65.08 | 42.61 | 21.60 | 0.87 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 6.04m2以上7.08m2以下 | 一般 | 38,096 | 7.03 | 7.03 | - | - | 21.35 | 11.74 | 4.90 | 4.09 | - | 71.62 | 55.09 | 16.53 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 40,769 | 6.57 | 6.57 | - | - | 25.45 | 15.04 | 4.90 | 4.58 | - | 67.98 | 51.49 | 15.44 | 1.05 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.08m2を超え8.12m2以下 | 一般 | 40,047 | 7.23 | 7.23 | - | - | 22.14 | 12.29 | 4.96 | 4.25 | - | 70.63 | 52.42 | 18.21 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 42,720 | 6.78 | 6.78 | - | - | 26.01 | 15.41 | 5.02 | 4.65 | - | 67.21 | 49.14 | 17.07 | 1.00 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠・FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 8.12m2を超え9.16m2以下 | 一般 | 41,999 | 7.42 | 7.42 | – | – | 22.86 | 12.80 | 5.00 | 4.40 | – | 69.72 | 49.98 | 19.74 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 44,671 | 6.97 | 6.97 | – | – | 26.52 | 15.75 | 5.12 | 4.71 | – | 66.51 | 46.99 | 18.56 | 0.96 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.16m2を超え10.20m2以下 | 一般 | 43,950 | 7.58 | 7.58 | – | – | 23.52 | 13.25 | 5.05 | 4.54 | – | 68.90 | 47.76 | 21.14 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 46,623 | 7.15 | 7.15 | – | – | 26.98 | 16.05 | 5.22 | 4.76 | – | 65.87 | 45.02 | 19.93 | 0.92 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 10.20m2を超え11.24m2以下 | 一般 | 45,902 | 7.74 | 7.74 | – | – | 24.12 | 13.67 | 5.09 | 4.66 | – | 68.14 | 45.72 | 22.42 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 48,574 | 7.31 | 7.31 | – | – | 27.41 | 16.34 | 5.31 | 4.81 | – | 65.28 | 43.22 | 21.18 | 0.88 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 11.24m2を超え12.28m2以下 | 一般 | 47,855 | 7.88 | 7.88 | – | – | 24.67 | 14.05 | 5.13 | 4.78 | – | 67.45 | 43.86 | 23.59 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 50,528 | 7.46 | 7.46 | – | – | 27.81 | 16.60 | 5.39 | 4.86 | – | 64.73 | 41.55 | 22.34 | 0.84 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 6.34m2以上7.46m2以下 | 一般 | 40,729 | 7.00 | 7.00 | – | – | 21.21 | 11.65 | 4.89 | 4.06 | – | 71.79 | 55.53 | 16.26 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 43,612 | 6.53 | 6.53 | – | – | 25.36 | 14.99 | 4.88 | 4.57 | – | 68.11 | 51.87 | 15.18 | 1.06 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.46m2を超え8.58m2以下 | 一般 | 42,830 | 7.20 | 7.20 | – | – | 22.03 | 12.21 | 4.95 | 4.23 | – | 70.77 | 52.80 | 17.97 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 45,712 | 6.75 | 6.75 | – | – | 25.93 | 15.36 | 5.00 | 4.64 | – | 67.32 | 49.47 | 16.84 | 1.01 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.58m2を超え9.70m2以下 | 一般 | 44,935 | 7.39 | 7.39 | – | – | 22.76 | 12.72 | 5.00 | 4.38 | – | 69.85 | 50.33 | 19.52 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 47,815 | 6.94 | 6.94 | – | – | 26.45 | 15.70 | 5.11 | 4.70 | – | 66.61 | 47.30 | 18.35 | 0.96 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.70m2を超え10.82m2以下 | 一般 | 47,036 | 7.56 | 7.56 | – | – | 23.42 | 13.18 | 5.04 | 4.52 | – | 69.02 | 48.08 | 20.94 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 49,918 | 7.12 | 7.12 | – | – | 26.92 | 16.01 | 5.21 | 4.75 | – | 65.96 | 45.31 | 19.73 | 0.92 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 10.82m2を超え11.94m2以下 | 一般 | 49,137 | 7.71 | 7.71 | – | – | 24.04 | 13.61 | 5.09 | 4.64 | – | 68.25 | 46.02 | 22.23 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 52,019 | 7.29 | 7.29 | – | – | 27.34 | 16.29 | 5.30 | 4.80 | – | 65.37 | 43.49 | 21.00 | 0.88 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 6.61m2以上7.81m2以下 | 一般 | 43,474 | 6.96 | 6.96 | – | – | 21.06 | 11.54 | 4.88 | 4.03 | – | 71.98 | 56.06 | 15.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 46,582 | 6.50 | 6.50 | – | – | 25.25 | 14.91 | 4.86 | 4.56 | – | 68.25 | 52.33 | 14.85 | 1.07 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.81m2を超え9.00m2以下 | 一般 | 45,727 | 7.17 | 7.17 | – | – | 21.88 | 12.11 | 4.94 | 4.20 | – | 70.95 | 53.30 | 17.65 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 48,834 | 6.71 | 6.71 | – | – | 25.82 | 15.29 | 4.98 | 4.62 | – | 67.47 | 49.92 | 16.53 | 1.02 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.00m2を超え10.19m2以下 | 一般 | 47,958 | 7.35 | 7.35 | – | – | 22.61 | 12.62 | 4.99 | 4.35 | – | 70.04 | 50.83 | 19.21 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 51,066 | 6.90 | 6.90 | – | – | 26.35 | 15.63 | 5.09 | 4.69 | – | 66.75 | 47.74 | 18.04 | 0.97 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 10.19m2を超え11.38m2以下 | 一般 | 50,195 | 7.53 | 7.53 | – | – | 23.27 | 13.08 | 5.03 | 4.49 | – | 69.20 | 48.57 | 20.63 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 53,302 | 7.09 | 7.09 | – | – | 26.81 | 15.94 | 5.19 | 4.74 | – | 66.10 | 45.74 | 19.43 | 0.93 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 11.38m2を超え12.57m2以下 | 一般 | 52,426 | 7.68 | 7.68 | – | – | 23.89 | 13.51 | 5.08 | 4.61 | – | 68.43 | 46.50 | 21.93 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 55,532 | 7.25 | 7.25 | – | – | 27.25 | 16.23 | 5.28 | 4.79 | – | 65.50 | 43.90 | 20.71 | 0.89 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 6.91m2以上8.19m2以下 | 一般 | 46,441 | 6.92 | 6.92 | – | – | 20.91 | 11.44 | 4.87 | 4.00 | – | 72.17 | 56.57 | 15.60 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 49,790 | 6.46 | 6.46 | – | – | 25.14 | 14.84 | 4.84 | 4.54 | – | 68.40 | 52.78 | 14.55 | 1.07 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.19m2を超え9.46m2以下 | 一般 | 48,845 | 7.13 | 7.13 | – | – | 21.74 | 12.01 | 4.93 | 4.17 | – | 71.13 | 53.78 | 17.35 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 52,191 | 6.67 | 6.67 | – | – | 25.72 | 15.22 | 4.96 | 4.61 | – | 67.61 | 50.35 | 16.24 | 1.02 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.46m2を超え10.73m2以下 | 一般 | 51,226 | 7.32 | 7.32 | – | – | 22.47 | 12.52 | 4.98 | 4.32 | – | 70.21 | 51.29 | 18.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 54,574 | 6.87 | 6.87 | – | – | 26.25 | 15.57 | 5.07 | 4.67 | – | 66.88 | 48.14 | 17.76 | 0.98 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 10.73m2を超え12.00m2以下 | 一般 | 53,612 | 7.49 | 7.49 | – | – | 23.14 | 12.99 | 5.02 | 4.46 | – | 69.37 | 49.02 | 20.35 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 56,960 | 7.05 | 7.05 | – | – | 26.72 | 15.88 | 5.17 | 4.73 | – | 66.23 | 46.13 | 19.16 | 0.94 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 12.00m2を超え13.27m2以下 | 一般 | 55,995 | 7.65 | 7.65 | – | – | 23.77 | 13.42 | 5.07 | 4.59 | – | 68.58 | 46.91 | 21.67 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 59,341 | 7.21 | 7.21 | – | – | 27.16 | 16.17 | 5.26 | 4.78 | – | 65.63 | 44.29 | 20.44 | 0.90 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 13.27m2を超え14.54m2以下 | 一般 | 58,378 | 7.79 | 7.79 | – | – | 24.33 | 13.82 | 5.11 | 4.70 | – | 67.88 | 45.01 | 22.87 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 61,726 | 7.37 | 7.37 | – | – | 27.56 | 16.44 | 5.34 | 4.83 | – | 65.07 | 42.57 | 21.63 | 0.87 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 14.54m2を超え15.81m2以下 | 一般 | 60,761 | 7.92 | 7.92 | – | – | 24.85 | 14.18 | 5.14 | 4.81 | – | 67.23 | 43.25 | 23.98 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 64,108 | 7.51 | 7.51 | – | – | 27.93 | 16.68 | 5.42 | 4.87 | – | 64.56 | 41.00 | 22.73 | 0.83 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.24m2以上8.60m2以下 | 一般 | 49,628 | 6.88 | 6.88 | – | – | 20.77 | 11.34 | 4.86 | 3.97 | – | 72.35 | 57.03 | 15.32 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 53,233 | 6.42 | 6.42 | – | – | 25.05 | 14.78 | 4.82 | 4.53 | – | 68.53 | 53.17 | 14.28 | 1.08 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 8.60m2を超え9.95m2以下 | 一般 | 52,183 | 7.09 | 7.09 | – | – | 21.60 | 11.92 | 4.92 | 4.14 | – | 71.31 | 54.24 | 17.07 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 55,788 | 6.64 | 6.64 | – | – | 25.63 | 15.16 | 4.94 | 4.60 | – | 67.73 | 50.74 | 15.96 | 1.03 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.95m2を超え11.30m2以下 | 一般 | 54,718 | 7.29 | 7.29 | – | – | 22.35 | 12.43 | 4.97 | 4.30 | – | 70.36 | 51.72 | 18.64 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 58,323 | 6.84 | 6.84 | – | – | 26.16 | 15.51 | 5.05 | 4.66 | – | 67.00 | 48.52 | 17.49 | 0.99 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 11.30m2を超え12.65m2以下 | 一般 | 57,251 | 7.46 | 7.46 | – | – | 23.04 | 12.91 | 5.02 | 4.44 | – | 69.50 | 49.42 | 20.08 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 60,856 | 7.01 | 7.01 | – | – | 26.63 | 15.82 | 5.15 | 4.72 | – | 66.36 | 46.52 | 18.89 | 0.95 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 12.65m2を超え14.00m2以下 | 一般 | 59,785 | 7.62 | 7.62 | – | – | 23.64 | 13.34 | 5.06 | 4.56 | – | 68.74 | 47.34 | 21.40 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 63,390 | 7.18 | 7.18 | – | – | 27.07 | 16.11 | 5.24 | 4.77 | – | 65.75 | 44.66 | 20.18 | 0.91 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 7.53m2以上8.99m2以下 | 一般 | 52,931 | 6.84 | 6.84 | – | – | 20.62 | 11.23 | 4.85 | 3.94 | – | 72.54 | 57.56 | 14.98 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 56,813 | 6.37 | 6.37 | – | – | 24.95 | 14.71 | 4.80 | 4.52 | – | 68.68 | 53.64 | 13.95 | 1.09 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 8.99m2を超え10.45m2以下 | 一般 | 55,672 | 7.06 | 7.06 | – | – | 21.45 | 11.81 | 4.91 | 4.11 | – | 71.49 | 54.73 | 16.76 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 59,554 | 6.60 | 6.60 | – | – | 25.53 | 15.09 | 4.92 | 4.59 | – | 67.87 | 51.17 | 15.66 | 1.04 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 10.45m2を超え11.91m2以下 | 一般 | 58,410 | 7.25 | 7.25 | – | – | 22.21 | 12.34 | 4.96 | 4.27 | – | 70.54 | 52.17 | 18.37 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 62,294 | 6.80 | 6.80 | – | – | 26.06 | 15.45 | 5.03 | 4.65 | – | 67.14 | 48.92 | 17.22 | 1.00 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 11.91m2を超え13.37m2以下 | 一般 | 61,150 | 7.43 | 7.43 | – | – | 22.90 | 12.82 | 5.01 | 4.41 | – | 69.67 | 49.83 | 19.84 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 65,035 | 6.98 | 6.98 | – | – | 26.55 | 15.77 | 5.13 | 4.71 | – | 66.47 | 46.87 | 18.65 | 0.95 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 13.37m2を超え14.83m2以下 | 一般 | 63,893 | 7.59 | 7.59 | – | – | 23.54 | 13.27 | 5.05 | 4.54 | – | 68.87 | 47.69 | 21.18 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 67,775 | 7.15 | 7.15 | – | – | 27.00 | 16.06 | 5.23 | 4.76 | – | 65.85 | 44.97 | 19.97 | 0.91 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 7.95m2以上9.49m2以下 | 一般 | 56,621 | 6.82 | 6.82 | – | – | 20.52 | 11.17 | 4.84 | 3.92 | – | 72.66 | 57.88 | 14.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 60,793 | 6.35 | 6.35 | – | – | 24.87 | 14.66 | 4.78 | 4.51 | – | 68.78 | 53.92 | 13.76 | 1.10 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 9.49m2を超え11.02m2以下 | 一般 | 59,508 | 7.03 | 7.03 | – | – | 21.35 | 11.74 | 4.90 | 4.09 | – | 71.62 | 55.07 | 16.55 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 63,683 | 6.57 | 6.57 | – | – | 25.46 | 15.05 | 4.90 | 4.58 | – | 67.97 | 51.46 | 15.46 | 1.05 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 11.02m2を超え12.55m2以下 | 一般 | 62,384 | 7.23 | 7.23 | – | – | 22.11 | 12.27 | 4.95 | 4.25 | – | 70.66 | 52.52 | 18.14 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 66,557 | 6.77 | 6.77 | – | – | 25.97 | 15.39 | 5.01 | 4.64 | – | 67.26 | 49.26 | 17.00 | 1.00 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 12.55m2を超え14.08m2以下 | 一般 | 65,254 | 7.40 | 7.40 | – | – | 22.79 | 12.74 | 5.00 | 4.39 | – | 69.81 | 50.22 | 19.59 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 69,426 | 6.95 | 6.95 | – | – | 26.46 | 15.71 | 5.11 | 4.70 | – | 66.59 | 47.22 | 18.41 | 0.96 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | 14.08m2を超え15.61m2以下 | 一般 | 68,128 | 7.56 | 7.56 | – | – | 23.42 | 13.18 | 5.04 | 4.52 | – | 69.02 | 48.10 | 20.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | – | – | – | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 72,302 | 7.12 | 7.12 | – | – | 26.92 | 16.01 | 5.21 | 4.75 | – | 65.96 | 45.33 | 19.71 | 0.92 | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | – | | – | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | – | – | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：資料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 2.20m3以上2.40m3以下 | 10.01m2以上11.59m2以下 | 一般 | 57,129 | 7.16 | 7.16 | - | - | 20.17 | 10.66 | 5.06 | 3.87 | - | 72.67 | 54.53 | 18.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 59,454 | 6.88 | 6.88 | - | - | 22.69 | 12.63 | 4.86 | 4.42 | - | 70.43 | 52.39 | 17.43 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 11.59m2を超え13.15m2以下 | 一般 | 59,913 | 7.38 | 7.38 | - | - | 20.81 | 11.10 | 5.12 | 3.99 | - | 71.81 | 51.99 | 19.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 62,236 | 7.11 | 7.11 | - | - | 23.18 | 12.95 | 4.93 | 4.51 | - | 69.71 | 50.05 | 19.08 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 13.15m2を超え14.73m2以下 | 一般 | 62,691 | 7.58 | 7.58 | - | - | 21.40 | 11.49 | 5.18 | 4.11 | - | 71.02 | 49.68 | 21.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 65,017 | 7.31 | 7.31 | - | - | 23.65 | 13.26 | 4.99 | 4.60 | - | 69.04 | 47.90 | 20.58 | 0.56 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 10.38m2以上12.08m2以下 | 一般 | 61,199 | 7.10 | 7.10 | - | - | 19.97 | 10.52 | 5.04 | 3.83 | - | 72.93 | 55.32 | 17.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 63,727 | 6.82 | 6.82 | - | - | 22.53 | 12.52 | 4.84 | 4.39 | - | 70.65 | 53.12 | 16.91 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 12.08m2を超え13.76m2以下 | 一般 | 64,190 | 7.32 | 7.32 | - | - | 20.63 | 10.97 | 5.10 | 3.96 | - | 72.05 | 52.73 | 19.32 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 66,718 | 7.04 | 7.04 | - | - | 23.04 | 12.86 | 4.91 | 4.49 | - | 69.92 | 50.74 | 18.59 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 13.76m2を超え15.46m2以下 | 一般 | 67,188 | 7.52 | 7.52 | - | - | 21.21 | 11.37 | 5.16 | 4.07 | - | 71.27 | 50.40 | 20.87 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 69,716 | 7.25 | 7.25 | - | - | 23.50 | 13.16 | 4.97 | 4.58 | - | 69.25 | 48.58 | 20.11 | 0.56 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 10.74m2以上12.56m2以下 | 一般 | 65,242 | 7.03 | 7.03 | - | - | 19.78 | 10.40 | 5.02 | 3.79 | - | 73.19 | 56.05 | 17.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 67,972 | 6.75 | 6.75 | - | - | 22.38 | 12.43 | 4.82 | 4.36 | - | 70.87 | 53.80 | 16.45 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 12.56m2を超え14.36m2以下 | 一般 | 68,447 | 7.25 | 7.25 | - | - | 20.45 | 10.85 | 5.09 | 3.92 | - | 72.30 | 53.43 | 18.87 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 71,177 | 6.98 | 6.98 | - | - | 22.90 | 12.77 | 4.89 | 4.46 | - | 70.12 | 51.37 | 18.15 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 14.36m2を超え16.18m2以下 | 一般 | 71,656 | 7.46 | 7.46 | - | - | 21.06 | 11.26 | 5.15 | 4.04 | - | 71.48 | 51.03 | 20.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 74,386 | 7.19 | 7.19 | - | - | 23.38 | 13.08 | 4.96 | 4.55 | - | 69.43 | 49.16 | 19.70 | 0.57 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え | 鋼製型枠･FRP | 21-8- | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 11.12m2以上13.04m2以下 | 一般 | 69,305 | 6.98 | 6.98 | - | - | 19.64 | 10.30 | 5.01 | 3.76 | - | 73.38 | 56.65 | 16.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 72,237 | 6.69 | 6.69 | - | - | 22.27 | 12.35 | 4.81 | 4.34 | - | 71.04 | 54.36 | 16.05 | 0.63 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 13.04m2を超え14.96m2以下 | 一般 | 72,708 | 7.20 | 7.20 | - | - | 20.30 | 10.75 | 5.07 | 3.89 | - | 72.50 | 54.02 | 18.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 75,638 | 6.92 | 6.92 | - | - | 22.79 | 12.69 | 4.88 | 4.44 | - | 70.29 | 51.93 | 17.76 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 14.96m2を超え16.88m2以下 | 一般 | 76,110 | 7.41 | 7.41 | - | - | 20.91 | 11.17 | 5.13 | 4.01 | - | 71.68 | 51.60 | 20.08 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 79,040 | 7.14 | 7.14 | - | - | 23.27 | 13.01 | 4.94 | 4.53 | - | 69.59 | 49.68 | 19.33 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 11.51m2以上13.53m2以下 | 一般 | 73,557 | 6.93 | 6.93 | - | - | 19.48 | 10.20 | 4.99 | 3.73 | - | 73.59 | 57.25 | 16.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 76,702 | 6.64 | 6.64 | - | - | 22.15 | 12.27 | 4.79 | 4.32 | - | 71.21 | 54.90 | 15.67 | 0.64 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 13.53m2を超え15.55m2以下 | 一般 | 77,134 | 7.16 | 7.16 | - | - | 20.15 | 10.65 | 5.06 | 3.86 | - | 72.69 | 54.60 | 18.09 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 80,279 | 6.87 | 6.87 | - | - | 22.67 | 12.61 | 4.86 | 4.42 | - | 70.46 | 52.47 | 17.38 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 15.55m2を超え17.57m2以下 | 一般 | 80,714 | 7.36 | 7.36 | - | - | 20.77 | 11.07 | 5.12 | 3.98 | - | 71.87 | 52.18 | 19.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 83,859 | 7.09 | 7.09 | - | - | 23.15 | 12.93 | 4.92 | 4.51 | - | 69.76 | 50.23 | 18.95 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 17.57m2を超え19.59m2以下 | 一般 | 84,291 | 7.55 | 7.55 | - | - | 21.32 | 11.44 | 5.17 | 4.09 | - | 71.13 | 49.97 | 21.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 87,438 | 7.28 | 7.28 | - | - | 23.58 | 13.22 | 4.98 | 4.59 | - | 69.14 | 48.19 | 20.39 | 0.56 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 11.94m2以上14.10m2以下 | 一般 | 78,240 | 6.88 | 6.88 | - | - | 19.35 | 10.10 | 4.98 | 3.71 | - | 73.77 | 57.80 | 15.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 81,618 | 6.59 | 6.59 | - | - | 22.04 | 12.20 | 4.77 | 4.30 | - | 71.37 | 55.42 | 15.31 | 0.64 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 14.10m2を超え16.24m2以下 | 一般 | 82,051 | 7.11 | 7.11 | - | - | 20.03 | 10.56 | 5.05 | 3.84 | - | 72.86 | 55.12 | 17.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 85,429 | 6.83 | 6.83 | - | - | 22.58 | 12.55 | 4.85 | 4.40 | - | 70.59 | 52.94 | 17.04 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 11.0t以下 | 製型枠 | 25(20)(高炉) | | 16.24m2を超え18.40m2以下 | 一般 | 85,858 | 7.32 | 7.32 | - | - | 20.64 | 10.98 | 5.10 | 3.96 | - | 72.04 | 52.68 | 19.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 89,236 | 7.04 | 7.04 | - | - | 23.05 | 12.87 | 4.91 | 4.49 | - | 69.91 | 50.69 | 18.63 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 12.23m2以上14.51m2以下 | 一般 | 82,829 | 6.82 | 6.82 | - | - | 19.16 | 9.98 | 4.96 | 3.67 | - | 74.02 | 58.53 | 15.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 86,447 | 6.53 | 6.53 | - | - | 21.89 | 12.10 | 4.76 | 4.27 | - | 71.58 | 56.09 | 14.84 | 0.65 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 14.51m2を超え16.79m2以下 | 一般 | 86,868 | 7.05 | 7.05 | - | - | 19.84 | 10.44 | 5.03 | 3.80 | - | 73.11 | 55.82 | 17.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 90,485 | 6.77 | 6.77 | - | - | 22.42 | 12.45 | 4.83 | 4.37 | - | 70.81 | 53.59 | 16.60 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 16.79m2を超え19.07m2以下 | 一般 | 90,906 | 7.27 | 7.27 | - | - | 20.48 | 10.87 | 5.09 | 3.93 | - | 72.25 | 53.32 | 18.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 94,526 | 6.99 | 6.99 | - | - | 22.91 | 12.78 | 4.89 | 4.46 | - | 70.10 | 51.30 | 18.20 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 12.86m2以上15.28m2以下 | 一般 | 88,198 | 6.80 | 6.80 | - | - | 19.09 | 9.93 | 4.96 | 3.65 | - | 74.11 | 58.80 | 15.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 92,070 | 6.51 | 6.51 | - | - | 21.84 | 12.07 | 4.75 | 4.26 | - | 71.65 | 56.33 | 14.67 | 0.65 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 15.28m2を超え17.70m2以下 | 一般 | 92,484 | 7.03 | 7.03 | - | - | 19.78 | 10.40 | 5.02 | 3.79 | - | 73.19 | 56.08 | 17.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 96,358 | 6.75 | 6.75 | - | - | 22.37 | 12.42 | 4.82 | 4.36 | - | 70.88 | 53.84 | 16.42 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 17.70m2を超え20.12m2以下 | 一般 | 96,773 | 7.24 | 7.24 | - | - | 20.40 | 10.82 | 5.08 | 3.91 | - | 72.36 | 53.61 | 18.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 100,640 | 6.96 | 6.96 | - | - | 22.86 | 12.74 | 4.89 | 4.45 | - | 70.18 | 51.55 | 18.03 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 13.33m2以上15.93m2以下 | 一般 | 93,649 | 6.75 | 6.75 | - | - | 18.98 | 9.85 | 4.95 | 3.63 | - | 74.27 | 59.28 | 14.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 97,797 | 6.47 | 6.47 | - | - | 21.75 | 12.01 | 4.74 | 4.24 | - | 71.78 | 56.76 | 14.36 | 0.66 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 15.93m2を超え18.51m2以下 | 一般 | 98,237 | 6.99 | 6.99 | - | - | 19.67 | 10.32 | 5.01 | 3.77 | - | 73.34 | 56.52 | 16.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 102,380 | 6.71 | 6.71 | - | - | 22.29 | 12.37 | 4.81 | 4.34 | - | 71.00 | 54.23 | 16.14 | 0.63 | - | - | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.033【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 18.51m2を超え21.11m2以下 | 一般 | 102,830 | 7.21 | 7.21 | - | - | 20.30 | 10.75 | 5.07 | 3.89 | - | 72.49 | 54.00 | 18.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 106,970 | 6.93 | 6.93 | - | - | 22.79 | 12.69 | 4.88 | 4.44 | - | 70.28 | 51.91 | 17.77 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 21.11m2を超え23.71m2以下 | 一般 | 107,410 | 7.40 | 7.40 | - | - | 20.89 | 11.15 | 5.13 | 4.01 | - | 71.71 | 51.70 | 20.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 111,560 | 7.13 | 7.13 | - | - | 23.26 | 13.00 | 4.94 | 4.53 | - | 69.61 | 49.76 | 19.27 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 13.87m2以上16.61m2以下 | 一般 | 99,353 | 6.72 | 6.72 | - | - | 18.88 | 9.78 | 4.94 | 3.61 | - | 74.40 | 59.68 | 14.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 103,780 | 6.43 | 6.43 | - | - | 21.65 | 11.95 | 4.72 | 4.22 | - | 71.92 | 57.17 | 14.09 | 0.66 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 16.61m2を超え19.35m2以下 | 一般 | 104,210 | 6.96 | 6.96 | - | - | 19.57 | 10.25 | 5.00 | 3.75 | - | 73.47 | 56.91 | 16.56 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 108,640 | 6.67 | 6.67 | - | - | 22.21 | 12.31 | 4.80 | 4.33 | - | 71.12 | 54.61 | 15.88 | 0.63 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 19.35m2を超え22.09m2以下 | 一般 | 109,060 | 7.17 | 7.17 | - | - | 20.20 | 10.69 | 5.06 | 3.87 | - | 72.63 | 54.40 | 18.23 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 113,490 | 6.89 | 6.89 | - | - | 22.72 | 12.64 | 4.87 | 4.43 | - | 70.39 | 52.26 | 17.52 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 22.09m2を超え24.83m2以下 | 一般 | 113,920 | 7.37 | 7.37 | - | - | 20.80 | 11.09 | 5.12 | 3.99 | - | 71.83 | 52.06 | 19.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 118,350 | 7.10 | 7.10 | - | - | 23.17 | 12.94 | 4.93 | 4.51 | - | 69.73 | 50.12 | 19.03 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 4.84m3を超え5.15m3以下 | 14.45m2以上17.37m2以下 | 一般 | 105,660 | 6.68 | 6.68 | - | - | 18.77 | 9.71 | 4.93 | 3.59 | - | 74.55 | 60.10 | 14.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 110,400 | 6.39 | 6.39 | - | - | 21.59 | 11.90 | 4.72 | 4.21 | - | 72.02 | 57.52 | 13.83 | 0.67 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 17.37m2を超え20.27m2以下 | 一般 | 110,820 | 6.92 | 6.92 | - | - | 19.47 | 10.19 | 4.99 | 3.73 | - | 73.61 | 57.31 | 16.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 115,560 | 6.64 | 6.64 | - | - | 22.13 | 12.26 | 4.79 | 4.31 | - | 71.23 | 54.96 | 15.63 | 0.64 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 20.27m2を超え23.19m2以下 | 一般 | 115,970 | 7.14 | 7.14 | - | - | 20.11 | 10.62 | 5.06 | 3.85 | - | 72.75 | 54.77 | 17.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | | 給熱 | 120,720 | 6.86 | 6.86 | - | - | 22.64 | 12.59 | 4.86 | 4.41 | - | 70.50 | 52.61 | 17.28 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 ブロック ３０ｔ未満 異形 | 練炭 高４号 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.034【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 514.62 | 48.33 | 48.33 | － | － | 36.66 | 36.66 | － | － | － | 15.01 | 15.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.4m3(平積0.3m3)　最大作業半径15～19m | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.035【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| コンクリート | 2000mm | 500mm以上600mm未満 | 5,159.0 | 34.02 | 33.37 | 0.65 | - | 62.57 | 21.06 | 19.85 | 19.37 | 1.20 | 3.41 | 0.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 600mm以上700mm未満 | 5,612.7 | 31.35 | 30.68 | 0.67 | - | 65.10 | 23.88 | 18.93 | 18.38 | 1.25 | 3.55 | 0.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 700mm以上900mm未満 | 7,508.6 | 35.82 | 35.23 | 0.59 | - | 61.06 | 24.38 | 17.78 | 13.92 | 1.10 | 3.12 | 0.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 9,339.0 | 33.84 | 33.27 | 0.57 | - | 63.16 | 25.26 | 17.30 | 14.13 | 1.06 | 3.00 | 0.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 1100mm | 11,206 | 34.25 | 33.73 | 0.52 | - | 63.04 | 25.23 | 16.78 | 14.14 | 0.96 | 2.71 | 0.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 3300mm | 500mm以上600mm未満 | 4,089.7 | 32.65 | 31.83 | 0.82 | - | 63.05 | 21.73 | 19.52 | 18.74 | 1.52 | 4.30 | 0.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 600mm以上700mm未満 | 5,186.0 | 33.93 | 33.20 | 0.73 | - | 62.23 | 22.04 | 20.49 | 15.40 | 1.36 | 3.84 | 0.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 700mm以上900mm未満 | 6,663.4 | 34.07 | 33.40 | 0.67 | - | 62.41 | 24.50 | 16.65 | 15.68 | 1.24 | 3.52 | 0.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 8,450.4 | 32.43 | 31.80 | 0.63 | - | 64.24 | 27.89 | 16.45 | 12.86 | 1.17 | 3.33 | 0.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 1100mm | 9,938.0 | 32.27 | 31.69 | 0.58 | - | 64.67 | 26.48 | 16.65 | 13.60 | 1.08 | 3.06 | 0.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 5000mm | 500mm以上600mm未満 | 3,212.3 | 28.49 | 27.45 | 1.04 | - | 66.03 | 27.67 | 17.81 | 16.61 | 1.93 | 5.48 | 0.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 600mm以上700mm未満 | 4,549.0 | 29.45 | 28.62 | 0.83 | - | 66.17 | 25.12 | 18.39 | 17.56 | 1.55 | 4.38 | 0.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 700mm以上900mm未満 | 6,018.7 | 30.74 | 30.00 | 0.74 | - | 65.36 | 27.12 | 18.43 | 13.49 | 1.37 | 3.90 | 0.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 8,268.7 | 33.15 | 32.50 | 0.65 | - | 63.46 | 26.13 | 16.81 | 13.14 | 1.20 | 3.39 | 0.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 1100mm | 9,027.8 | 30.87 | 30.23 | 0.64 | - | 65.76 | 26.96 | 18.33 | 12.39 | 1.19 | 3.37 | 0.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | 400mm以上500mm未満 | 4,045.2 | 33.16 | 32.44 | 0.72 | - | 63.08 | 21.19 | 20.03 | 19.44 | 1.33 | 3.76 | 0.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.035【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し | 2000mm | 500mm以上600mm未満 | 4,143.9 | 32.48 | 31.67 | 0.81 | - | 63.28 | 21.57 | 19.94 | 19.20 | 1.50 | 4.24 | 0.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 4,242.6 | 31.82 | 30.93 | 0.89 | - | 63.48 | 21.94 | 19.86 | 18.96 | 1.66 | 4.70 | 0.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 4,390.7 | 30.91 | 29.89 | 1.02 | - | 63.75 | 22.46 | 19.73 | 18.63 | 1.89 | 5.34 | 0.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 4,588.2 | 29.77 | 28.60 | 1.17 | - | 64.09 | 23.10 | 19.58 | 18.22 | 2.17 | 6.14 | 0.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1100mm | 4,686.9 | 29.24 | 28.00 | 1.24 | - | 64.26 | 23.41 | 19.51 | 18.03 | 2.30 | 6.50 | 0.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3300mm | 400mm以上500mm未満 | 3,508.3 | 32.33 | 31.50 | 0.83 | - | 63.33 | 21.66 | 19.92 | 19.15 | 1.53 | 4.34 | 0.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 500mm以上600mm未満 | 3,607.0 | 31.57 | 30.64 | 0.93 | - | 63.55 | 22.09 | 19.82 | 18.87 | 1.72 | 4.88 | 0.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 3,705.7 | 30.85 | 29.83 | 1.02 | - | 63.77 | 22.49 | 19.73 | 18.61 | 1.90 | 5.38 | 0.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 3,853.8 | 29.84 | 28.68 | 1.16 | - | 64.08 | 23.07 | 19.59 | 18.25 | 2.15 | 6.08 | 0.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 4,051.2 | 28.60 | 27.28 | 1.32 | - | 64.45 | 23.77 | 19.43 | 17.80 | 2.46 | 6.95 | 0.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1100mm | 4,149.9 | 28.03 | 26.63 | 1.40 | - | 64.62 | 24.08 | 19.36 | 17.60 | 2.60 | 7.35 | 0.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4000mm | 400mm以上500mm未満 | 3,234.9 | 31.81 | 30.91 | 0.90 | - | 63.48 | 21.95 | 19.85 | 18.96 | 1.66 | 4.71 | 0.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 500mm以上600mm未満 | 3,333.6 | 30.99 | 29.99 | 1.00 | - | 63.73 | 22.41 | 19.75 | 18.67 | 1.86 | 5.28 | 0.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 3,432.3 | 30.24 | 29.13 | 1.11 | - | 63.96 | 22.84 | 19.65 | 18.39 | 2.05 | 5.80 | 0.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 3,580.4 | 29.18 | 27.93 | 1.25 | - | 64.27 | 23.44 | 19.51 | 18.01 | 2.31 | 6.55 | 0.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 3,777.8 | 27.89 | 26.47 | 1.42 | - | 64.66 | 24.17 | 19.34 | 17.54 | 2.63 | 7.45 | 0.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.035【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：資料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1100mm | 3,876.6 | 27.30 | 25.79 | 1.50 | - | 64.84 | 24.50 | 19.26 | 17.33 | 2.78 | 7.86 | 0.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5000mm | 400mm以上500mm未満 | 2,924.0 | 30.91 | 29.92 | 0.99 | - | 63.88 | 22.27 | 19.66 | 18.60 | 1.84 | 5.21 | 0.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 500mm以上600mm未満 | 3,022.7 | 30.05 | 28.94 | 1.11 | - | 64.14 | 22.77 | 19.55 | 18.29 | 2.06 | 5.81 | 0.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 3,121.4 | 29.24 | 28.02 | 1.22 | - | 64.38 | 23.23 | 19.45 | 18.00 | 2.26 | 6.38 | 0.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 3,269.5 | 28.12 | 26.75 | 1.37 | - | 64.71 | 23.87 | 19.30 | 17.60 | 2.54 | 7.17 | 0.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 3,467.0 | 26.79 | 25.23 | 1.55 | - | 65.09 | 24.62 | 19.13 | 17.12 | 2.87 | 8.12 | 0.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1100mm | 3,565.7 | 26.17 | 24.53 | 1.63 | - | 65.28 | 25.00 | 19.05 | 16.89 | 3.02 | 8.55 | 0.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.036【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 21,033 | 12.78 | 12.78 | － | － | 22.06 | 9.74 | 5.37 | 3.43 | － | 65.16 | 65.16 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.037【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 掘削範囲 | 火薬使用 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 有り | － | － | － | 319.89 | 57.88 | 57.88 | － | － | 30.18 | 30.18 | － | － | － | 11.94 | 11.94 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 無し | － | － | 356.65 | 49.21 | 49.21 | － | － | 35.35 | 35.35 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | － | － | 490.40 | 49.21 | 49.21 | － | － | 35.35 | 35.35 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 有り | － | － | － | 386.82 | 57.88 | 57.88 | － | － | 30.18 | 30.18 | － | － | － | 11.94 | 11.94 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 無し | － | － | 435.77 | 49.21 | 49.21 | － | － | 35.35 | 35.35 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | 有り | － | － | 654.28 | 49.21 | 49.21 | － | － | 35.35 | 35.35 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 軟岩 | － | － | 機械走行面より5m以内 | － | 1,507.4 | 55.99 | 32.32 | 18.59 | － | 31.74 | 28.86 | － | － | － | 12.27 | 11.16 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 5,487.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 30.08 | 25.29 | 21.36 | 8.02 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | さく岩工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 不可 | 14,466 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 48.62 | 28.74 | 16.10 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 硬岩 | － | － | 機械走行面より5m以内 | － | 3,175.2 | 56.87 | 28.56 | 15.53 | － | 31.11 | 24.12 | － | － | － | 12.02 | 9.32 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 7,925.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 25.99 | 24.43 | 22.49 | 8.40 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | さく岩工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 不可 | 19,604 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.77 | 28.71 | 16.98 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 転石 | － | － | 機械走行面より5m以内 | － | 2,604.0 | 56.88 | 32.61 | 17.73 | － | 31.10 | 27.53 | － | － | － | 12.02 | 10.64 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 9,313.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.13 | 18.87 | 8.33 | 7.04 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | さく岩工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 不可 | 11,435 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.78 | 28.71 | 16.97 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.038【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 327.14 | 49.21 | 49.21 | － | － | 35.35 | 35.35 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 岩塊･玉石 | 392.44 | 49.21 | 49.21 | － | － | 35.35 | 35.35 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| 破砕岩 | 512.57 | 51.41 | 51.41 | － | － | 33.82 | 33.82 | － | － | － | 14.77 | 14.77 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.039【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 鉄筋材料規格・径 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上 0.10t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 37,652 | 2.99 | 2.97 | － | － | 19.99 | 8.10 | 4.63 | 2.27 | 1.80 | 61.13 | 37.54 | 14.40 | 3.42 | 0.55 | 15.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 36,362 | 3.10 | 3.07 | － | － | 20.69 | 8.39 | 4.79 | 2.35 | 1.86 | 59.76 | 38.87 | 14.91 | 0.57 | － | 16.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.10t/m3以上 0.12t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 40,187 | 2.80 | 2.78 | － | － | 18.71 | 7.59 | 4.34 | 2.12 | 1.68 | 60.29 | 35.19 | 16.49 | 3.20 | 0.52 | 18.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 38,897 | 2.89 | 2.87 | － | － | 19.33 | 7.84 | 4.48 | 2.19 | 1.74 | 58.98 | 36.34 | 17.04 | 0.54 | － | 18.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.12t/m3以上 0.14t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 42,722 | 2.63 | 2.61 | － | － | 17.61 | 7.14 | 4.08 | 2.00 | 1.58 | 59.53 | 33.10 | 18.33 | 3.01 | 0.49 | 20.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 41,432 | 2.72 | 2.70 | － | － | 18.15 | 7.36 | 4.21 | 2.06 | 1.63 | 58.27 | 34.12 | 18.90 | 0.50 | － | 20.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.14t/m3以上 0.16t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 45,257 | 2.49 | 2.47 | － | － | 16.61 | 6.74 | 3.85 | 1.88 | 1.49 | 58.86 | 31.24 | 19.97 | 2.85 | 0.46 | 22.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 43,967 | 2.56 | 2.54 | － | － | 17.10 | 6.94 | 3.96 | 1.94 | 1.54 | 57.66 | 32.17 | 20.55 | 0.47 | － | 22.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.16t/m3以上 0.18t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 47,792 | 2.36 | 2.34 | － | － | 15.73 | 6.38 | 3.65 | 1.78 | 1.41 | 58.26 | 29.60 | 21.43 | 2.69 | 0.43 | 23.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 46,502 | 2.42 | 2.40 | － | － | 16.16 | 6.56 | 3.75 | 1.83 | 1.45 | 57.11 | 30.41 | 22.02 | 0.45 | － | 24.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.18t/m3以上 0.20t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 50,327 | 2.24 | 2.22 | － | － | 14.93 | 6.06 | 3.46 | 1.69 | 1.34 | 57.73 | 28.11 | 22.74 | 2.56 | 0.41 | 25.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 49,037 | 2.30 | 2.28 | － | － | 15.33 | 6.22 | 3.55 | 1.74 | 1.38 | 56.61 | 28.84 | 23.34 | 0.42 | － | 25.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.20t/m3以上 0.22t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 52,862 | 2.13 | 2.11 | － | － | 14.23 | 5.77 | 3.30 | 1.61 | 1.28 | 57.23 | 26.75 | 23.93 | 2.44 | 0.39 | 26.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 51,572 | 2.19 | 2.17 | － | － | 14.57 | 5.91 | 3.38 | 1.65 | 1.31 | 56.17 | 27.43 | 24.53 | 0.40 | － | 27.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.22t/m3以上 0.24t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 55,398 | 2.04 | 2.02 | － | － | 13.58 | 5.51 | 3.15 | 1.54 | 1.22 | 56.78 | 25.53 | 25.01 | 2.32 | 0.37 | 27.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 54,108 | 2.08 | 2.06 | － | － | 13.90 | 5.64 | 3.22 | 1.58 | 1.25 | 55.76 | 26.14 | 25.61 | 0.38 | － | 28.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.039【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 鉄筋材料規格・径 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.24t/m3以上 0.26t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 57,933 | 1.94 | 1.93 | － | － | 12.97 | 5.26 | 3.01 | 1.47 | 1.17 | 56.40 | 26.08 | 24.35 | 2.22 | 0.36 | 28.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 56,643 | 1.98 | 1.97 | － | － | 13.27 | 5.38 | 3.08 | 1.50 | 1.19 | 55.40 | 26.65 | 24.91 | 0.37 | － | 29.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.26t/m3以上 0.28t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 60,468 | 1.86 | 1.85 | － | － | 12.43 | 5.04 | 2.88 | 1.41 | 1.12 | 56.02 | 26.97 | 23.33 | 2.13 | 0.34 | 29.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 59,178 | 1.90 | 1.89 | － | － | 12.70 | 5.15 | 2.94 | 1.44 | 1.14 | 55.06 | 27.55 | 23.84 | 0.35 | － | 30.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.28t/m3以上 0.30t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 63,003 | 1.78 | 1.77 | － | － | 11.92 | 4.84 | 2.76 | 1.35 | 1.07 | 55.70 | 27.82 | 22.39 | 2.04 | 0.33 | 30.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 61,713 | 1.82 | 1.81 | － | － | 12.17 | 4.94 | 2.82 | 1.38 | 1.09 | 54.77 | 28.39 | 22.86 | 0.34 | － | 31.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.30t/m3以上 0.32t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 65,538 | 1.71 | 1.70 | － | － | 11.46 | 4.65 | 2.66 | 1.30 | 1.03 | 55.38 | 28.57 | 21.53 | 1.96 | 0.32 | 31.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 64,248 | 1.75 | 1.74 | － | － | 11.70 | 4.75 | 2.71 | 1.33 | 1.05 | 54.47 | 29.13 | 21.96 | 0.32 | － | 32.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | 0.32t/m3以上 0.34t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 68,073 | 1.65 | 1.64 | － | － | 11.04 | 4.48 | 2.56 | 1.25 | 0.99 | 55.08 | 29.28 | 20.72 | 1.89 | 0.30 | 32.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |
| | | 無し | SD345 D13 | 66,783 | 1.68 | 1.67 | － | － | 11.26 | 4.57 | 2.61 | 1.28 | 1.01 | 54.20 | 29.83 | 21.12 | 0.31 | － | 32.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 被災地補正対象 |

No.040【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,172.5 | 0.32 | 0.32 | － | － | 63.56 | 19.40 | 13.20 | 12.41 | 9.24 | 36.12 | 25.51 | 9.44 | 1.00 | 0.17 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 5,198.7 | 0.31 | 0.31 | － | － | 63.74 | 19.75 | 13.13 | 12.35 | 9.19 | 35.95 | 25.39 | 9.40 | 0.99 | 0.17 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 3,380.0 | 0.49 | 0.49 | － | － | 58.67 | 20.74 | 20.20 | 10.83 | 1.75 | 40.84 | 39.05 | 1.53 | 0.26 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,833.2 | 0.00 | － | － | － | 62.58 | 17.91 | 14.12 | 13.28 | 9.20 | 37.42 | 27.31 | 10.11 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,859.4 | 0.00 | － | － | － | 62.79 | 18.30 | 14.05 | 13.21 | 9.15 | 37.21 | 27.16 | 10.05 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 3,040.7 | 0.00 | － | － | － | 56.59 | 22.47 | 18.50 | 10.95 | － | 43.41 | 43.41 | － | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | － | － | － | － | － |
| | B種（180/205×250×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,188.3 | 0.29 | 0.29 | － | － | 58.71 | 18.18 | 12.87 | 10.37 | 8.79 | 41.00 | 30.92 | 9.02 | 0.91 | 0.15 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 6,218.3 | 0.29 | 0.29 | － | － | 58.89 | 18.50 | 12.81 | 10.32 | 8.75 | 40.82 | 30.78 | 8.98 | 0.91 | 0.15 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 4,292.7 | 0.42 | 0.42 | － | － | 53.46 | 18.83 | 18.55 | 9.89 | 1.51 | 46.12 | 44.58 | 1.32 | 0.22 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,816.9 | 0.00 | － | － | － | 57.50 | 16.74 | 13.69 | 11.04 | 8.72 | 42.50 | 32.90 | 9.60 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 5,846.9 | 0.00 | － | － | － | 57.72 | 17.10 | 13.62 | 10.98 | 8.68 | 42.28 | 32.73 | 9.55 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 3,921.3 | 0.00 | － | － | － | 51.20 | 20.34 | 16.74 | 9.90 | － | 48.80 | 48.80 | － | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | － | － | － | － | － |
| | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,588.9 | 0.27 | 0.27 | － | － | 55.20 | 17.13 | 12.08 | 9.74 | 8.26 | 44.53 | 35.05 | 8.47 | 0.87 | 0.14 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 6,618.9 | 0.27 | 0.27 | － | － | 55.40 | 17.44 | 12.03 | 9.70 | 8.22 | 44.33 | 34.90 | 8.43 | 0.86 | 0.14 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 4,693.3 | 0.39 | 0.39 | － | － | 48.93 | 17.21 | 16.97 | 9.06 | 1.40 | 50.68 | 49.25 | 1.22 | 0.21 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,212.9 | 0.00 | － | － | － | 53.84 | 15.67 | 12.82 | 10.33 | 8.17 | 46.16 | 37.18 | 8.98 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 6,242.9 | 0.00 | － | － | － | 54.06 | 16.03 | 12.75 | 10.28 | 8.13 | 45.94 | 37.00 | 8.94 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.040【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 各種（600mm以下､50kg未満） | | | 無し | - | 4,317.3 | 0.00 | - | - | - | 46.47 | 18.45 | 15.20 | 8.99 | - | 53.53 | 53.53 | - | - | - | - | - | | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | - | - | - | - | - |
| | | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,172.5 | 0.32 | 0.32 | - | - | 63.56 | 19.40 | 13.20 | 12.41 | 9.24 | 36.12 | 25.51 | 9.44 | 1.00 | 0.17 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 5,198.7 | 0.31 | 0.31 | - | - | 63.74 | 19.75 | 13.13 | 12.35 | 9.19 | 35.95 | 25.39 | 9.40 | 0.99 | 0.17 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 3,380.0 | 0.49 | 0.49 | - | - | 58.67 | 20.74 | 20.20 | 10.83 | 1.75 | 40.84 | 39.05 | 1.53 | 0.26 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,833.2 | 0.00 | - | - | - | 62.58 | 17.91 | 14.12 | 13.28 | 9.20 | 37.42 | 27.31 | 10.11 | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,859.4 | 0.00 | - | - | - | 62.79 | 18.30 | 14.05 | 13.21 | 9.15 | 37.21 | 27.16 | 10.05 | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 3,040.7 | 0.00 | - | - | - | 56.59 | 22.47 | 18.50 | 10.95 | - | 43.41 | 43.41 | - | - | - | - | | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | - | - | - | - | - |
| | | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,188.3 | 0.29 | 0.29 | - | - | 58.71 | 18.18 | 12.87 | 10.37 | 8.79 | 41.00 | 30.92 | 9.02 | 0.91 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 6,218.3 | 0.29 | 0.29 | - | - | 58.89 | 18.50 | 12.81 | 10.32 | 8.75 | 40.82 | 30.78 | 8.98 | 0.91 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 4,292.7 | 0.42 | 0.42 | - | - | 53.46 | 18.83 | 18.55 | 9.89 | 1.51 | 46.12 | 44.58 | 1.32 | 0.22 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,816.9 | 0.00 | - | - | - | 57.50 | 16.74 | 13.69 | 11.04 | 8.72 | 42.50 | 32.90 | 9.60 | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 5,846.9 | 0.00 | - | - | - | 57.72 | 17.10 | 13.62 | 10.98 | 8.68 | 42.28 | 32.73 | 9.55 | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 3,921.3 | 0.00 | - | - | - | 51.20 | 20.34 | 16.74 | 9.90 | - | 48.80 | 48.80 | - | - | - | - | | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | - | - | - | - | - |
| A種（150/170×200×600） | | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,852.5 | 0.43 | 0.43 | - | - | 85.32 | 26.03 | 17.72 | 16.66 | 12.41 | 14.25 | 12.68 | 1.34 | 0.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,878.7 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.43 | 26.46 | 17.60 | 16.55 | 12.33 | 14.15 | 12.60 | 1.33 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,060.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 96.25 | 33.98 | 33.14 | 17.78 | 2.88 | 2.95 | 2.52 | 0.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,513.2 | 0.00 | - | - | - | 86.09 | 24.63 | 19.43 | 18.27 | 12.66 | 13.91 | 13.91 | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60% | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.040【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 再利用設置 | | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 3,539.4 | 0.00 | - | - | - | 86.20 | 25.11 | 19.29 | 18.14 | 12.57 | 13.80 | 13.80 | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | B種 (180/205×250×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,274.3 | 0.42 | 0.42 | - | - | 84.97 | 26.28 | 18.63 | 15.02 | 12.73 | 14.61 | 13.06 | 1.33 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,304.3 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.07 | 26.72 | 18.50 | 14.91 | 12.64 | 14.51 | 12.97 | 1.32 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,378.7 | 0.76 | 0.76 | - | - | 96.44 | 33.91 | 33.48 | 17.86 | 2.73 | 2.80 | 2.39 | 0.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,902.9 | 0.00 | - | - | - | 85.69 | 24.93 | 20.41 | 16.45 | 13.00 | 14.31 | 14.31 | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,932.9 | 0.00 | - | - | - | 85.80 | 25.42 | 20.25 | 16.32 | 12.90 | 14.20 | 14.20 | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,007.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.71 | 32.70 | 19.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | C種 (180/210×300×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,278.9 | 0.42 | 0.42 | - | - | 84.96 | 26.31 | 18.61 | 15.00 | 12.72 | 14.62 | 13.05 | 1.34 | 0.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,308.9 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.07 | 26.73 | 18.48 | 14.90 | 12.64 | 14.51 | 12.96 | 1.33 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,383.3 | 0.77 | 0.77 | - | - | 96.41 | 33.94 | 33.42 | 17.84 | 2.76 | 2.82 | 2.41 | 0.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,902.9 | 0.00 | - | - | - | 85.69 | 24.93 | 20.41 | 16.45 | 13.00 | 14.31 | 14.31 | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,932.9 | 0.00 | - | - | - | 85.80 | 25.42 | 20.25 | 16.32 | 12.90 | 14.20 | 14.20 | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,007.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.71 | 32.70 | 19.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 各種 (600mm以 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,852.5 | 0.43 | 0.43 | - | - | 85.32 | 26.03 | 17.72 | 16.66 | 12.41 | 14.25 | 12.68 | 1.34 | 0.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,878.7 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.43 | 26.46 | 17.60 | 16.55 | 12.33 | 14.15 | 12.60 | 1.33 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,060.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 96.25 | 33.98 | 33.14 | 17.78 | 2.88 | 2.95 | 2.52 | 0.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.040【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 下､50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,513.2 | 0.00 | - | - | - | 86.09 | 24.63 | 19.43 | 18.27 | 12.66 | 13.91 | 13.91 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,539.4 | 0.00 | - | - | - | 86.20 | 25.11 | 19.29 | 18.14 | 12.57 | 13.80 | 13.80 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 各種 (2000mm以下､50kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,274.3 | 0.42 | 0.42 | - | - | 84.97 | 26.28 | 18.63 | 15.02 | 12.73 | 14.61 | 13.06 | 1.33 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,304.3 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.07 | 26.72 | 18.50 | 14.91 | 12.64 | 14.51 | 12.97 | 1.32 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,378.7 | 0.76 | 0.76 | - | - | 96.44 | 33.91 | 33.48 | 17.86 | 2.73 | 2.80 | 2.39 | 0.41 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,902.9 | 0.00 | - | - | - | 85.69 | 24.93 | 20.41 | 16.45 | 13.00 | 14.31 | 14.31 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,932.9 | 0.00 | - | - | - | 85.80 | 25.42 | 20.25 | 16.32 | 12.90 | 14.20 | 14.20 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 2,007.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.71 | 32.70 | 19.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.041【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,342.9 | 0.33 | 0.33 | - | - | 73.96 | 22.28 | 15.72 | 14.78 | 10.70 | 25.71 | 15.19 | 9.32 | 1.03 | 0.17 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,364.7 | 0.32 | 0.32 | - | - | 74.10 | 22.64 | 15.64 | 14.71 | 10.65 | 25.58 | 15.12 | 9.27 | 1.02 | 0.17 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,674.1 | 0.53 | 0.53 | - | - | 72.83 | 25.57 | 25.45 | 13.53 | 1.92 | 26.64 | 24.68 | 1.68 | 0.28 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,049.5 | 0.00 | - | - | - | 73.72 | 20.98 | 16.86 | 15.85 | 10.76 | 26.28 | 16.29 | 9.99 | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,071.3 | 0.00 | - | - | - | 73.85 | 21.33 | 16.77 | 15.77 | 10.71 | 26.15 | 16.21 | 9.94 | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,380.7 | 0.00 | - | - | - | 72.28 | 28.70 | 23.64 | 13.98 | - | 27.72 | 27.72 | - | - | - | - | - | | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | - | - | - | - | - |
| | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,617.9 | 0.33 | 0.33 | - | - | 70.60 | 21.46 | 14.78 | 13.90 | 10.25 | 29.07 | 17.86 | 9.97 | 1.06 | 0.18 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,642.7 | 0.33 | 0.33 | - | - | 70.76 | 21.82 | 14.70 | 13.83 | 10.19 | 28.91 | 17.76 | 9.92 | 1.05 | 0.18 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,866.6 | 0.54 | 0.54 | - | - | 68.69 | 24.20 | 23.81 | 12.71 | 1.95 | 30.77 | 28.77 | 1.71 | 0.29 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,297.0 | 0.00 | - | - | - | 70.09 | 20.02 | 15.89 | 14.94 | 10.28 | 29.91 | 19.19 | 10.72 | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,321.7 | 0.00 | - | - | - | 70.26 | 20.43 | 15.79 | 14.85 | 10.22 | 29.74 | 19.08 | 10.66 | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,545.7 | 0.00 | - | - | - | 67.60 | 26.85 | 22.10 | 13.07 | - | 32.40 | 32.40 | - | - | - | - | - | | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | - | - | - | - | - |
| | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,700.4 | 0.33 | 0.33 | - | - | 69.36 | 21.07 | 14.52 | 13.66 | 10.07 | 30.31 | 19.30 | 9.80 | 1.04 | 0.17 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,725.2 | 0.33 | 0.33 | - | - | 69.52 | 21.42 | 14.45 | 13.59 | 10.02 | 30.15 | 19.20 | 9.75 | 1.03 | 0.17 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,949.1 | 0.53 | 0.53 | - | - | 66.76 | 23.50 | 23.15 | 12.36 | 1.90 | 32.71 | 30.77 | 1.66 | 0.28 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,379.5 | 0.00 | - | - | - | 68.76 | 19.63 | 15.59 | 14.66 | 10.09 | 31.24 | 20.72 | 10.52 | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,404.2 | 0.00 | - | - | - | 68.94 | 20.02 | 15.50 | 14.58 | 10.03 | 31.06 | 20.60 | 10.46 | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.041【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | － | 2,628.2 | 0.00 | － | － | － | 65.48 | 26.01 | 21.41 | 12.66 | － | 34.52 | 34.52 | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | － | － | － | － | － |
| | 各種（600mm以下､50kg未満） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,342.9 | 0.33 | 0.33 | － | － | 73.96 | 22.28 | 15.72 | 14.78 | 10.70 | 25.71 | 15.19 | 9.32 | 1.03 | 0.17 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,364.7 | 0.32 | 0.32 | － | － | 74.10 | 22.64 | 15.64 | 14.71 | 10.65 | 25.58 | 15.12 | 9.27 | 1.02 | 0.17 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | － | 2,674.1 | 0.53 | 0.53 | － | － | 72.83 | 25.57 | 25.45 | 13.53 | 1.92 | 26.64 | 24.68 | 1.68 | 0.28 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,049.5 | 0.00 | － | － | － | 73.72 | 20.98 | 16.86 | 15.85 | 10.76 | 26.28 | 16.29 | 9.99 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,071.3 | 0.00 | － | － | － | 73.85 | 21.33 | 16.77 | 15.77 | 10.71 | 26.15 | 16.21 | 9.94 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,380.7 | 0.00 | － | － | － | 72.28 | 28.70 | 23.64 | 13.98 | － | 27.72 | 27.72 | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | － | － | － | － | － |
| | 各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,342.9 | 0.33 | 0.33 | － | － | 73.96 | 22.28 | 15.72 | 14.78 | 10.70 | 25.71 | 15.19 | 9.32 | 1.03 | 0.17 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,364.7 | 0.32 | 0.32 | － | － | 74.10 | 22.64 | 15.64 | 14.71 | 10.65 | 25.58 | 15.12 | 9.27 | 1.02 | 0.17 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | － | 2,674.1 | 0.53 | 0.53 | － | － | 72.83 | 25.57 | 25.45 | 13.53 | 1.92 | 26.64 | 24.68 | 1.68 | 0.28 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,049.5 | 0.00 | － | － | － | 73.72 | 20.98 | 16.86 | 15.85 | 10.76 | 26.28 | 16.29 | 9.99 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 4,071.3 | 0.00 | － | － | － | 73.85 | 21.33 | 16.77 | 15.77 | 10.71 | 26.15 | 16.21 | 9.94 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | 2,380.7 | 0.00 | － | － | － | 72.28 | 28.70 | 23.64 | 13.98 | － | 27.72 | 27.72 | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | － | － | － | － | － |
| | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,682.9 | 0.38 | 0.38 | － | － | 87.22 | 26.28 | 18.54 | 17.43 | 12.62 | 12.40 | 10.99 | 1.21 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,704.7 | 0.38 | 0.38 | － | － | 87.28 | 26.63 | 18.43 | 17.33 | 12.55 | 12.34 | 10.93 | 1.21 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | － | 2,014.1 | 0.71 | 0.71 | － | － | 96.68 | 33.94 | 33.80 | 17.96 | 2.54 | 2.61 | 2.23 | 0.38 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,389.5 | 0.00 | － | － | － | 88.06 | 25.04 | 20.14 | 18.94 | 12.86 | 11.94 | 11.94 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.041【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 再利用設置 | | 無し | | 有り | 3,411.3 | 0.00 | - | - | - | 88.13 | 25.44 | 20.01 | 18.82 | 12.78 | 11.87 | 11.87 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | - | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | B種（150×120×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,792.9 | 0.41 | 0.41 | - | - | 85.94 | 26.09 | 18.00 | 16.93 | 12.48 | 13.65 | 12.14 | 1.29 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,817.7 | 0.41 | 0.41 | - | - | 86.02 | 26.48 | 17.88 | 16.82 | 12.40 | 13.57 | 12.07 | 1.28 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,041.6 | 0.76 | 0.76 | - | - | 96.43 | 33.93 | 33.44 | 17.85 | 2.75 | 2.81 | 2.40 | 0.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,472.0 | 0.00 | - | - | - | 86.73 | 24.76 | 19.66 | 18.49 | 12.72 | 13.27 | 13.27 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,496.7 | 0.00 | - | - | - | 86.83 | 25.23 | 19.52 | 18.36 | 12.63 | 13.17 | 13.17 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | C種（150×150×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,792.9 | 0.41 | 0.41 | - | - | 85.94 | 26.09 | 18.00 | 16.93 | 12.48 | 13.65 | 12.14 | 1.29 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,817.7 | 0.41 | 0.41 | - | - | 86.02 | 26.48 | 17.88 | 16.82 | 12.40 | 13.57 | 12.07 | 1.28 | 0.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,041.6 | 0.76 | 0.76 | - | - | 96.43 | 33.93 | 33.44 | 17.85 | 2.75 | 2.81 | 2.40 | 0.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,472.0 | 0.00 | - | - | - | 86.73 | 24.76 | 19.66 | 18.49 | 12.72 | 13.27 | 13.27 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,496.7 | 0.00 | - | - | - | 86.83 | 25.23 | 19.52 | 18.36 | 12.63 | 13.17 | 13.17 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 各種（600mm以 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,682.9 | 0.38 | 0.38 | - | - | 87.22 | 26.28 | 18.54 | 17.43 | 12.62 | 12.40 | 10.99 | 1.21 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,704.7 | 0.38 | 0.38 | - | - | 87.28 | 26.63 | 18.43 | 17.33 | 12.55 | 12.34 | 10.93 | 1.21 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,014.1 | 0.71 | 0.71 | - | - | 96.68 | 33.94 | 33.80 | 17.96 | 2.54 | 2.61 | 2.23 | 0.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.041【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 下､50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,389.5 | 0.00 | - | - | - | 88.06 | 25.04 | 20.14 | 18.94 | 12.86 | 11.94 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,411.3 | 0.00 | - | - | - | 88.13 | 25.44 | 20.01 | 18.82 | 12.78 | 11.87 | 11.87 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | 各種 (2000mm以下､50kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,682.9 | 0.38 | 0.38 | - | - | 87.22 | 26.28 | 18.54 | 17.43 | 12.62 | 12.40 | 10.99 | 1.21 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,704.7 | 0.38 | 0.38 | - | - | 87.28 | 26.63 | 18.43 | 17.33 | 12.55 | 12.34 | 10.93 | 1.21 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 2,014.1 | 0.71 | 0.71 | - | - | 96.68 | 33.94 | 33.80 | 17.96 | 2.54 | 2.61 | 2.23 | 0.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,389.5 | 0.00 | - | - | - | 88.06 | 25.04 | 20.14 | 18.94 | 12.86 | 11.94 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 有り | 3,411.3 | 0.00 | - | - | - | 88.13 | 25.44 | 20.01 | 18.82 | 12.78 | 11.87 | 11.87 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | | 無し | - | 1,720.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.70 | 32.70 | 19.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.042【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A支柱 | a施工 | | 有り | 96,214 | 5.47 | 3.80 | - | - | 79.03 | 18.77 | 11.68 | 10.46 | 7.41 | 15.50 | 14.80 | 0.49 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 95,075 | 5.46 | 3.85 | - | - | 78.87 | 19.01 | 11.82 | 10.58 | 7.49 | 15.67 | 14.98 | 0.49 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | b施工 | | 有り | 90,757 | 5.96 | 4.03 | - | - | 77.58 | 19.89 | 12.38 | 8.94 | 6.26 | 16.46 | 15.69 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 89,206 | 5.94 | 4.10 | - | - | 77.33 | 20.23 | 12.60 | 9.09 | 6.37 | 16.73 | 15.97 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | c施工 | | 有り | 62,269 | 6.64 | 5.88 | - | - | 69.63 | 28.97 | 13.22 | 9.27 | 7.18 | 23.73 | 22.88 | 0.76 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 60,569 | 6.58 | 6.04 | - | - | 69.05 | 29.78 | 13.59 | 9.54 | 7.38 | 24.37 | 23.52 | 0.78 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | d施工 | | 有り | 56,364 | 7.33 | 6.49 | - | - | 66.46 | 32.01 | 11.14 | 7.68 | 4.69 | 26.21 | 25.27 | 0.84 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 54,873 | 7.27 | 6.67 | - | - | 65.84 | 32.87 | 11.45 | 7.89 | 4.81 | 26.89 | 25.96 | 0.86 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| B支柱 | a施工 | | 有り | 87,755 | 5.79 | 4.17 | - | - | 77.23 | 19.47 | 11.04 | 9.97 | 7.72 | 16.98 | 16.23 | 0.54 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 86,168 | 5.78 | 4.25 | - | - | 76.95 | 19.83 | 11.24 | 10.15 | 7.86 | 17.27 | 16.53 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | b施工 | | 有り | 81,367 | 6.39 | 4.50 | - | - | 75.28 | 20.99 | 10.75 | 9.34 | 6.41 | 18.33 | 17.51 | 0.58 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 79,949 | 6.36 | 4.58 | - | - | 75.00 | 21.37 | 10.94 | 9.51 | 6.52 | 18.64 | 17.82 | 0.59 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | c施工 | | 有り | 61,303 | 6.74 | 5.97 | - | - | 69.15 | 27.84 | 13.46 | 9.34 | 7.52 | 24.11 | 23.24 | 0.77 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 59,638 | 6.69 | 6.14 | - | - | 68.56 | 28.61 | 13.84 | 9.61 | 7.73 | 24.75 | 23.89 | 0.79 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | d施工 | | 有り | 54,958 | 7.52 | 6.66 | - | - | 65.59 | 31.06 | 11.21 | 7.58 | 4.81 | 26.89 | 25.92 | 0.86 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 53,517 | 7.45 | 6.84 | - | - | 64.98 | 31.89 | 11.52 | 7.79 | 4.94 | 27.57 | 26.62 | 0.88 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.042【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| C支柱 | a施工 | 24-12-25(20)（高炉） | 有り | 81,869 | 6.03 | 4.47 | - | - | 75.79 | 20.08 | 11.50 | 8.60 | 7.96 | 18.18 | 17.40 | 0.58 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 80,366 | 6.00 | 4.55 | - | - | 75.51 | 20.48 | 11.71 | 8.76 | 8.11 | 18.49 | 17.72 | 0.59 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | b施工 | | 有り | 75,265 | 6.70 | 4.86 | - | - | 73.51 | 21.84 | 9.60 | 9.36 | 6.50 | 19.79 | 18.93 | 0.63 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 73,938 | 6.68 | 4.95 | - | - | 73.19 | 22.23 | 9.77 | 9.52 | 6.61 | 20.13 | 19.27 | 0.64 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | c施工 | | 有り | 60,627 | 6.82 | 6.04 | - | - | 68.80 | 27.09 | 13.61 | 9.37 | 7.75 | 24.38 | 23.50 | 0.78 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 58,985 | 6.75 | 6.20 | - | - | 68.23 | 27.86 | 13.99 | 9.63 | 7.96 | 25.02 | 24.15 | 0.80 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | d施工 | | 有り | 53,989 | 7.66 | 6.78 | - | - | 64.96 | 30.42 | 11.23 | 7.50 | 4.89 | 27.38 | 26.39 | 0.88 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 52,231 | 7.57 | 7.01 | - | - | 64.19 | 31.44 | 11.61 | 7.76 | 5.06 | 28.24 | 27.27 | 0.90 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| D支柱 | a施工 | | 有り | 78,790 | 6.17 | 4.64 | - | - | 74.96 | 20.40 | 11.77 | 8.10 | 7.72 | 18.87 | 18.08 | 0.60 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 76,849 | 6.14 | 4.76 | - | - | 74.54 | 20.91 | 12.07 | 8.30 | 7.92 | 19.32 | 18.54 | 0.61 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | b施工 | | 有り | 72,052 | 6.90 | 5.08 | - | - | 72.45 | 22.32 | 9.76 | 8.44 | 6.53 | 20.65 | 19.77 | 0.65 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 70,352 | 6.86 | 5.20 | - | - | 72.01 | 22.83 | 9.99 | 8.65 | 6.69 | 21.13 | 20.25 | 0.67 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | c施工 | | 有り | 60,255 | 6.86 | 6.07 | - | - | 68.62 | 26.65 | 13.73 | 9.39 | 7.87 | 24.52 | 23.64 | 0.78 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 58,627 | 6.80 | 6.24 | - | - | 68.02 | 27.38 | 14.11 | 9.65 | 8.09 | 25.18 | 24.30 | 0.81 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | d施工 | | 有り | 53,447 | 7.74 | 6.85 | - | - | 64.62 | 30.05 | 11.27 | 7.45 | 4.94 | 27.64 | 26.65 | 0.88 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 51,712 | 7.64 | 7.08 | - | - | 63.83 | 31.05 | 11.65 | 7.70 | 5.11 | 28.53 | 27.55 | 0.91 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.042【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| E支柱 | a施工 | | 有り | 99,260 | 5.41 | 3.68 | - | - | 79.55 | 14.87 | 12.26 | 12.21 | 8.33 | 15.04 | 14.35 | 0.47 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 97,525 | 5.40 | 3.75 | - | - | 79.31 | 15.12 | 12.48 | 12.42 | 8.48 | 15.29 | 14.60 | 0.48 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | b施工 | | 有り | 93,257 | 5.92 | 3.92 | - | - | 78.06 | 15.83 | 12.99 | 10.85 | 7.22 | 16.02 | 15.27 | 0.50 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 91,687 | 5.90 | 3.99 | - | - | 77.82 | 16.09 | 13.22 | 11.04 | 7.34 | 16.28 | 15.53 | 0.51 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | c施工 | | 有り | 62,416 | 6.68 | 5.86 | - | - | 69.64 | 23.60 | 16.31 | 10.90 | 7.31 | 23.68 | 22.82 | 0.76 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 60,726 | 6.63 | 6.03 | - | - | 69.06 | 24.24 | 16.77 | 11.20 | 7.51 | 24.31 | 23.46 | 0.78 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | d施工 | | 有り | 56,137 | 7.43 | 6.52 | - | - | 66.24 | 26.21 | 14.49 | 9.38 | 4.71 | 26.33 | 25.38 | 0.84 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 54,667 | 7.35 | 6.69 | - | - | 65.65 | 26.94 | 14.88 | 9.63 | 4.83 | 27.00 | 26.06 | 0.86 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| F支柱 | a施工 | | 有り | 91,274 | 5.69 | 4.01 | - | - | 77.97 | 15.49 | 12.86 | 10.78 | 8.65 | 16.34 | 15.61 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 89,646 | 5.67 | 4.08 | - | - | 77.72 | 15.79 | 13.09 | 10.97 | 8.81 | 16.61 | 15.89 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | b施工 | | 有り | 85,025 | 6.28 | 4.30 | - | - | 76.17 | 16.66 | 11.57 | 11.28 | 7.39 | 17.55 | 16.75 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 83,570 | 6.26 | 4.38 | - | - | 75.90 | 16.93 | 11.77 | 11.48 | 7.52 | 17.84 | 17.04 | 0.56 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | c施工 | | 有り | 61,669 | 6.76 | 5.93 | - | - | 69.27 | 22.92 | 16.41 | 10.88 | 7.54 | 23.97 | 23.10 | 0.77 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 60,006 | 6.71 | 6.10 | - | - | 68.69 | 23.55 | 16.87 | 11.18 | 7.75 | 24.60 | 23.74 | 0.79 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | d施工 | | 有り | 55,096 | 7.57 | 6.64 | - | - | 65.59 | 25.63 | 14.48 | 9.26 | 4.79 | 26.84 | 25.86 | 0.86 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |
| | | | 無し | 53,663 | 7.50 | 6.82 | - | - | 64.99 | 26.34 | 14.86 | 9.50 | 4.92 | 27.51 | 26.55 | 0.88 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.043【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：資料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 28,570 | 13.32 | 12.81 | － | － | 35.03 | 13.85 | 9.25 | 6.52 | 4.07 | 51.65 | 49.93 | 1.66 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | | － | | － | | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 無し | 27,069 | 13.79 | 13.52 | － | － | 31.74 | 10.18 | 9.76 | 6.88 | 4.30 | 54.47 | 52.69 | 1.75 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | | － | | － | | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.044【　コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(普通) | 有り | 53,692 | 0.00 | － | － | － | 73.21 | 25.78 | 25.61 | 8.98 | 5.59 | 26.79 | 26.79 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |
| | 無し | 52,124 | 0.00 | － | － | － | 72.41 | 26.56 | 24.26 | 9.25 | 5.76 | 27.59 | 27.59 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |

No.045【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 504.66 | 0.00 | － | － | － | 69.49 | 69.49 | － | － | － | 30.51 | 30.51 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ | － | － | － | － | 被災地補正対象 |